

平成16・17年度  
国分寺市埋蔵文化財調査年報

2007年3月  
国分寺市教育委員会



## 例　　言

1. 本書は、東京都国分寺市において、平成16・17年度実施した個人住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査および民間開発に伴う確認調査の概要をまとめたものである。なお、付録として昭和50年代に実施した個人住宅建設に伴う埋蔵文化財発掘調査の内、遺構・遺物の検出が無かった小規模調査を掲載した。
2. 発掘調査は文化庁と東京都の補助を受け、国分寺市教育委員会が調査主体者となり、国分寺市遺跡調査会に委託して調査を実施した。
3. 調査の基準線は、武藏国分寺跡においては僧寺金堂・講堂間に原点を置く極地座標系（国家座標系に変換可）による。恋ヶ窪遺跡他等においては国家座標第9系による。
4. 各調査の出土遺物および調査剖面は、国分寺市教育委員会で保管している。
5. 調査次数は、遺跡毎に連続番号を与えて登録している。
6. 本書の編集は上敷領久が担当した。

## 凡　　例

1. 本書に記載した各遺跡における遺構表示は下記の番号を冠して遺構毎に連続番号を与えて登録している。縄文時代遺構は末尾にJを付す。

S B (礎石建物・据立柱建物)	S I (窓穴住居)	S D (溝跡)	S K (土坑)
S X (特殊遺構・その他)	S T (石器集中地点)	S R (礫群)	P (小穴)
2. 記載した遺物は下記の遺物番号を冠して表示した。

歴史時代

PK (須恵器)	MA (錢貨)
----------	---------

縄文時代

土器類 J F (中期後半)
石器類 A B (石鏃)

旧石器時代

F A (ナイフ形石器)
--------------
3. (1) 遺構の実測図の縮尺は下記に示すものを基本としており、その都度、スケールバーを図面の下に示している。

遺構 全体図 1/100 1/150 1/200 1/300

(2) 遺物図版の縮尺は下記のとおりである。

歴史時代

土器類 1/2	墨書き部分・錢貨 1/1
---------	--------------

縄文時代

土器類 1/3	石鏃 1/1
---------	--------

旧石器時代

ナイフ形石器 1/1
------------

## 目 次

例 言	(1)	平成17年度 各調査の概要とまとめ
凡 例	(1)	① 武藏国分寺跡第591次調査 確認調査 (54)
目 次	(2)	② 武藏国分寺跡第593次調査 個人宅造地 (56)
平成16年度遺跡調査会構成員名簿	(3)	③ 武藏国分寺跡第594次調査 確認調査 (58)
平成17年度遺跡調査会構成員名簿	(4)	④ 武藏国分寺跡第595次調査 確認調査 (60)
第1章	(5)	⑤ 武藏国分寺跡第596次調査 個人宅造地 (62)
平成16・17年度の概要	(6)	⑥ 武藏国分寺跡第597次調査 個人宅造地 (64)
第2章	(7)	⑦ 武藏国分寺跡第598次調査 個人宅造地 (66)
平成16年度 埋蔵文化財調査の概要	(8)	⑧ 武藏国分寺跡第599次調査 確認調査 (68)
平成16年度 調査地区一覧	(9)	⑨ 武藏国分寺跡第600次調査 個人宅造地 (70)
平成16年度 調査地区位置図	(10)	⑩ 武藏国分寺跡第601次調査 個人宅造地 (72)
平成16年度 各調査の概要とまとめ	(11)	⑪ 武藏国分寺跡第602次調査 個人宅造地 (76)
① 武藏国分寺跡第573次調査 個人宅造地 (12)	(12)	⑫ 武藏国分寺跡第604次調査 個人宅造地 (78)
② 武藏国分寺跡第575次調査 個人宅造地 (13)	(13)	⑬ 花沢西遺跡第17次調査 個人宅造地 (80)
③ 武藏国分寺跡第577次調査 確認調査 (14)	(14)	⑭ 花沢西遺跡第19次調査 個人宅造地 (82)
④ 武藏国分寺跡第579次調査 個人宅造地 (15)	(15)	⑮ 鳥ヶ谷戸遺跡第4次調査 個人宅造地 (84)
⑤ 武藏国分寺跡第580次調査 個人宅造地 (16)	(16)	付編
⑥ 武藏国分寺跡第581次調査 個人宅造地 (17)	(17)	昭和50年代の小規模調査概要 (86)
⑦ 武藏国分寺跡第582次調査 個人宅造地 (18)	(18)	昭和50年代 調査地区位置図 (87)
⑧ 武藏国分寺跡第583次調査 確認調査 (19)	(19)	昭和50年代 各調査の概要 (88)
⑨ 武藏国分寺跡第584次調査 確認調査 (20)	(20)	① 武藏国分寺跡第95次調査 個人宅造地 (88)
⑩ 武藏国分寺跡第586次調査 確認調査 (21)	(21)	② 武藏国分寺跡第110次調査 個人宅造地 (89)
⑪ 武藏国分寺跡第587次調査 個人宅造地 (22)	(22)	③ 武藏国分寺跡第123次調査 個人宅造地 (90)
⑫ 武藏国分寺跡第588次調査 個人宅造地 (23)	(23)	④ 武藏国分寺跡第159次調査 個人宅造地 (91)
⑬ 武藏国分寺跡第589次調査 個人宅造地 (24)	(24)	⑤ 武藏国分寺跡第172次調査 個人宅造地 (92)
⑭ 武藏国分寺跡第590次調査 確認調査 (25)	(25)	⑥ 武藏国分寺跡第178次調査 個人宅造地 (93)
⑮ 武藏国分寺跡第591次調査 確認調査 (26)	(26)	⑦ 武藏国分寺跡第180次調査 個人宅造地 (94)
⑯ 武藏国分寺跡第592次調査 確認調査 (27)	(27)	⑧ 武藏国分寺跡第189次調査 個人宅造地 (95)
⑰ 武藏国分寺跡第593次調査 個人宅造地 (28)	(28)	⑨ 武藏国分寺跡第191次調査 個人宅造地 (96)
⑱ 武藏国分寺跡第594次調査 確認調査 (29)	(29)	⑩ 武藏国分寺跡第195次調査 個人宅造地 (97)
⑲ 武藏国分寺跡第595次調査 個人宅造地 (30)	(30)	⑪ 武藏国分寺跡第211次調査 個人宅造地 (98)
⑳ 武藏国分寺跡第596次調査 個人宅造地 (31)	(31)	⑫ 武藏国分寺跡第221次調査 個人宅造地 (99)
㉑ 武藏国分寺跡第597次調査 個人宅造地 (32)	(32)	㉓ 武藏国分寺跡第222次調査 個人宅造地 (100)
㉒ 武藏国分寺跡第598次調査 個人宅造地 (33)	(33)	
㉓ 武藏国分寺跡第599次調査 個人宅造地 (34)	(34)	
㉔ 武藏国分寺跡第600次調査 個人宅造地 (35)	(35)	
㉕ 武藏国分寺跡第601次調査 個人宅造地 (36)	(36)	
㉖ 武藏国分寺跡第602次調査 個人宅造地 (37)	(37)	
㉗ 武藏国分寺跡第604次調査 個人宅造地 (38)	(38)	
㉘ 武藏国分寺跡第605次調査 個人宅造地 (39)	(39)	
㉙ 武藏国分寺跡第606次調査 個人宅造地 (40)	(40)	
㉚ 武藏国分寺跡第607次調査 個人宅造地 (41)	(41)	
㉛ 武藏国分寺跡第608次調査 個人宅造地 (42)	(42)	
㉜ 武藏国分寺跡第609次調査 個人宅造地 (43)	(43)	
㉝ 武藏国分寺跡第610次調査 個人宅造地 (44)	(44)	
㉞ 武藏国分寺跡第611次調査 個人宅造地 (45)	(45)	
㉟ 武藏国分寺跡第612次調査 個人宅造地 (46)	(46)	
㉟ 武藏国分寺跡第613次調査 個人宅造地 (47)	(47)	
㉟ 武藏国分寺跡第614次調査 個人宅造地 (48)	(48)	
㉟ 武藏国分寺跡第615次調査 個人宅造地 (49)	(49)	
㉟ 武藏国分寺跡第616次調査 個人宅造地 (50)	(50)	
㉟ 武藏国分寺跡第617次調査 個人宅造地 (51)	(51)	
㉟ 武藏国分寺跡第618次調査 個人宅造地 (52)	(52)	
㉟ 武藏国分寺跡第619次調査 個人宅造地 (53)	(53)	

## 平成16年度遺跡調査会構成員名簿

### ——役員および監事——

会 副 理 理 理 理 理 理 理 理 理 專 務 理	長 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事	坂 藤 星 大 松 星 閑 古 北 坂 閑 小	誥 間 野 平 井 野 口 雄 閑 原 本 克	秀 恵 信 敏 亮 基 豊 進 治 瓦 治	一 助 夫 吉 夫 雅 臣 基 豊 進 治 瓦 治	國分寺市文化財保護審議会委員長 元国分寺市文化財保護審議会委員 國分寺市長 國分寺市教育委員会委員長 國分寺市教育委員会教育長 元国分寺市社会教育委員 國分寺市文化財保護審議会副委員長 國分寺市文化財保護審議会委員 國分寺市文化財保護審議会委員 國分寺市文化財保護審議会委員 東京都教育庁生涯学習スポーツ部計画課課長 國分寺市教育委員会教育部長
--	--	--	--	---	---	---

監 監	事 事	権 間	戸 崎	潔 完	樹	元国分寺市社会教育委員 東京都教育庁生涯学習スポーツ部計画課埋蔵文化財係長
--------	--------	--------	--------	--------	---	--

### ——武藏国分寺跡調査・研究指導委員会——

委 委 委	員 長 員 員	坂 藤 佐	誥 井 藤	秀 恵 基	一 介 信	(考古学) (建築史) (古代史)	立正大学文学部教授 東京大学大学院工学系研究科助教授 東京大学大学院人文社会系研究科教授
-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	--

### ——事務局——

事 務 事 務 事 務 事 務 事 務 事 務 事 務 事 務	局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 員	本 太 齊 松 中 	多 田 藤 崎 舍 井	孝 和 由 亞 ま 亮	一 子 紀 希 り 亮	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課課長 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課文化財保護係長 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係員 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係員 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課嘱託係員 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課嘱託係員 国分寺市教育委員会遺跡調査会
--	--	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---

### ——調査団——

團 主 調 調 調 調	長 任 查 查 査 査	坂 福 上 村 上 中 板	誥 田 敷 頼 村 道 倉	秀 信 久 昌 男 誠 之	一 夫 久 昌 道 誠 之	立正大学文学部教授 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係長 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課普及担当係長 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課嘱託係員 国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課嘱託係員 国分寺市教育委員会遺跡調査会
----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

## 平成17年度遺跡調査会構成員名簿

### ――役員および監事――

会 理 理 理 理 理 理 理 理 專 務	長 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 事 務	坂 藤 星 大 松 星 大 松 星 大 坂 坂 開 北 坂 開 小	秀 恭 信 惠 吾 井 野 口 雄 關 基 豊 進 原 本 克 治 林 文 治	国分寺市文化財保護審議会委員長 元国分寺市文化財保護審議会委員 国分寺市長 国分寺市教育委員会委員長 国分寺市教育委員会教育長 元国分寺市社会教育委員 国分寺市文化財保護審議会副委員長 国分寺市文化財保護審議会委員 国分寺市文化財保護審議会委員 国分寺市文化財保護審議会委員 東京都教育庁生涯学習スポーツ部計画課長 国分寺市教育委員会教育部長
		模 岡 戸 崎 完 潔 樹		元国分寺市社会教育委員 東京都教育庁生涯学習スポーツ部計画課埋蔵文化財係長

### ――武藏国分寺跡調査・研究指導委員会――

委 員 委 員 員	長 員 員	坂 藤 佐 祐 井 藤 美 由 紀	秀 恵 基 豊 進 原 本 克 治	(考 古 學) (建 築 史) (古 代 史)	立正大学文学部教授 東京大学大学院工学系研究科助教授 東京大学大学院人文社会系研究科教授
-----------------------	-------------	---	---	---	--

### ――事務局――

事 務 局 長	本 多 孝 一	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課長
事 務 局 員	太 田 和 子	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課文化財保護係長
事 務 局 員	藤 美 由 紀	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係員
事 務 局 員	松 崎 亜 希 子	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係員
事 務 局 員	中 倉 ま り 子	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課嘱託係員
事 務 局 員	福 井 亮	国分寺市遺跡調査会

### ――調査団――

調 査 員 長	坂 藤 祐 井	秀 信 基 亮	立正大学文学部教授
調 査 員 員	福 上 敷	天 久 領	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係長
調 査 員 員	上 村 昌	道 昌	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課普及担当係長
調 査 員 員	中 板 倉	誠 敏	国分寺市教育委員会教育部ふるさと文化財課史跡係員
調 査 員 員		之	国分寺市遺跡調査会

## 第1章 平成16・17年度の概要

### 1. 国庫補助金によって実施した発掘調査・整理作業

平成16年度の発掘調査の合計は19地区である。事業別内訳は分譲住宅建設等民間開発に伴う確認調査が8地区であり、本調査に移行したのは2地区である。個人住宅建設に伴う本調査は11地区である。

遺跡別の調査内訳は武藏国分寺跡13地区(内恋ヶ窪磨寺地区1地区を含む)、恋ヶ窪遺跡4地区、花沢西遺跡2地区である。

整理作業は、武藏国分寺跡・恋ヶ窪遺跡他市内遺跡における個人住宅建設および確認調査19件の図面整理と出土遺物の基礎整理作業を実施した。

平成17年度の発掘調査の合計は15地区である。事業別内訳は分譲住宅建設等民間開発に伴う確認調査が4地区であり、本調査に移行したのは1地区である。個人住宅建設に伴う本調査は11地区である。

遺跡別の調査内訳は武藏国分寺跡12地区、花沢西遺跡2地区、殿ヶ谷戸遺跡1地区である。

整理作業は、武藏国分寺跡・花沢西遺跡他市内遺跡における個人住宅建設および確認調査15件の図面整理と出土遺物の基礎整理作業を実施した。

### 2. 発掘届けの推移

[発掘届けの推移]




表1

	平成8年	平成9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年
発掘件数	17	12	20	26	32	31	18	10	27	20
125条(80)	4	0	1	1	1	2	4	4	6	0
94条(57)	37	35	39	40	29	29	25	21	41	35
93条(57)	183	134	120	164	124	117	176	143	112	159

### 3. 発掘面積の推移




表3

	平成 8年	平成 9年	平成10年	平成11年	平成12年	平成13年	平成14年	平成15年	平成16年	平成17年
民間	2435.9	1434.9	2072.5	1932.2	2985.4	3448.2	5395.8	7508.6	455.58	694.74
公共機関	15106	8661	5328.9	4952	8255.9	3707	1114.6	3993	4088.3	215.2
市下水道	24.8	0	0	64.5	0	110.1	0	0	0	0
個人宅造	583.26	38.86	71.89	138.1	330.74	155.44	144.48	18.71	263.41	322.59
遺構確認調査	0	123.5	0	213.7	0	207.67	117.25	177.4	1055.4	1456.3
開発確認調査	0	0	0	0	0	0	0	149.45	430.17	84.55

### 4. 立会調査件数

平成 16 年度 191 件  
 平成 17 年度 167 件

## 第2章 平成16年度埋蔵文化財調査の概要

### 調査の概要

個人住宅建設に伴う調査は、武藏国分寺跡8件、恋ヶ窪遺跡2件、花沢西遺跡1件である。

武藏国分寺跡は、地盤改良する建物基礎部分(④・⑪地区)、排水管等地下埋設管設置部分(①・②・⑤・⑥・⑦・⑫地区)、⑦地区は駐車場部分も対象として調査を行った。僧寺寺院地内4件、寺院地外4件である。

恋ヶ窪遺跡および花沢西遺跡の3件(⑩・⑪・⑬地区)の調査は、ともに排水管埋設部分を対象とした調査で、検出遺構はない。

開発計画に伴う確認調査は、武藏国分寺跡4件、恋ヶ窪廃寺跡1件、恋ヶ窪遺跡2件、花沢西遺跡1件で、このうち、武藏国分寺跡と恋ヶ窪遺跡とで各1件(⑨・⑭地区)が本調査に移行した。

武藏国分寺跡は、黒鐘公園入口改修工事部分(⑧地区)、分譲住宅地などにおける埋設管設置部分(⑨・⑩・⑪地区)を対象に調査した。僧寺寺院地内2件、尼寺伽藍地内1件、伽藍地外1件である。恋ヶ窪廃寺跡は、③地区で排水管理設部分を対象に調査し、遺構の検出はない。

恋ヶ窪遺跡は、位置指定道路工事部分を対象とした調査(⑭地区)と排水管埋設部分等を対象とした調査(⑮地区)を行い、⑩地区は遺構が検出されたため本発掘調査に移行した。

花沢西遺跡は、位置指定道路工事部分を対象とした調査(⑯地区)を行い、縄文時代の土坑が1基検出された。

### 発見遺構と出土遺物

⑪地区において、平安時代の掘立柱建物と縄文時代の柄鏡形敷石住居が検出された。当該地区は僧寺伽藍地内に位置し、講堂から東へ約180mの場所にある。この伽藍中枢部の東側は大型の掘立柱建物が多く検出されており、太衆院・政所院に推定されている地区である。

平安時代の調査では、掘立柱建物が1棟、小穴が27基検出された。掘立柱建物(SB225)は、8個の柱穴が確認された。東西2間、南北3間以上の南北棟で、柱間は約2.4mである。柱穴の切り合い関係により最大で5時期あると考えられ、4回建て替えられている。

縄文時代の調査では、柄鏡形敷石住居1軒(SI770J)、小穴1基が検出された。SI770J住居の円形主体部は半分以上調査区外となり、現状で南北2.5m以上、東西4m以上、深さは確認面より約0.5mである。張り出し部は幅約1.1m、長さ1.8mである。床面直上から10cm～30cmの礫が敷点出土し、主体部の壁際に沿って小石が帶状に検出された。この下部からビットが壁際に沿って検出された。出土遺物は中期後半加曾利EIV式から後期初頭の称名寺式の深鉢形土器が主体となり、石鏃、磨石、石皿、多孔石などもある。旧石器時代の遺物としてSI770J住居覆土からナイフ形石器が出土した。


### まとめ

武藏国分寺跡の主要な遺構としては⑪地区で検出された推定太衆院・政所院地区に相応しい大型の掘立柱建物と⑮地区の寺院地東辺区画溝(SD62)とが挙げられる。

縄文時代では、⑪地区において、中期後半の住居が崖線下の立川面で検出された。中期は恋ヶ窪遺跡など台地上に大規模集落が形成されるが、恋ヶ窪東遺跡で住居跡3軒が検出されるが規模は縮小し、堀之内式・加曾利B式土器が出土する八幡前遺跡が野川に面した立川面に位置するなど、遺跡の立地面でも変化が想定してきた。今回、⑪地区で中期後半の柄鏡形敷石住居が検出され、近接調査区でも住居の可能性が指摘される称名寺式期の集石土坑が検出されており、中期後半～後期になると崖線下に小規模ながら集落が営まれた状況が確認された。



平成 16 年度調査地区位置図	
凡 例	
○	遺跡(埋蔵文化財施設地)
▨	名称が異なり重複する遺跡
●	横穴墓・塚
□	国指定史跡・武藏國分寺跡



## 平成16年度 各調査の概要とまとめ

### ①第573次調査 個人宅造地

所在地	東元町四丁目 1945-21	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2004.4.7~2004.4.13
調査面積	9.41 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	平安時代・小穴9基		
出土遺物	平安時代・土師器・須恵器		

#### 調査概要

当地区は僧寺中軸線の南205.5m、東387mに位置し、武藏国分寺跡寺院地南東に当たる。調査は排水管埋設により影響を受ける範囲にトレーナーを1箇所設定し、本調査を行った。


歴史時代の小穴が9基検出された。

#### まとめ

当該調査区の周辺は遺構の検出が希薄な地域であり武藏国分寺跡の寺院地の中で「苑院・花園院」が想定されている地域である。検出された小穴の配置等に規則性は認められず機能、用途は不明である。



図1 調査区全景(南から)



第573次調査区全体図



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ②第 575 次調査 個人宅地

所在地	西元町二丁目 15-27	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2004. 5. 6~2004. 5. 12
調査面積	7.96 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	縄文時代・土坑 1 基		
出土遺物	平安時代・須恵器・女瓦		
	縄文時代・土器・石核・礫		

#### 調査概要


当地区は僧寺中軸線の北 276m、西 305m に位置し、武藏野段丘面際の武藏国分僧尼寺中間に当たる。東に東山道武藏路が通り、多喜塚遺跡と重複する。調査は排水管埋設により影響を受ける範囲を対象にトレーナーを 1 箇所設定し、本調査を行った。縄文時代の土坑が 1 基および中期の土器片等が検出された。

#### まとめ

当地区は武藏国分寺跡北方地区に当たると共に、縄文時代の多喜塚遺跡と重なっている。既往の調査成果でも勝坂期の住居が周辺から検出されており、今回検出された、縄文時代の土坑 (SK3173J) も当該地区の集落を形成する遺構群の一部と想定される。なお、遺構は調査区外に及ぶ為、全体の規模や形状は不明である。



図 1 調査区全景(南から)



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ③第 577 次調査 確認調査

所在地	泉町三丁目 32-12	遺跡名	恋ヶ窪廃寺
調査原因	個人住宅兼共同住宅建設	調査期間	2004. 5. 12~2004. 5. 12
調査面積	3.99 m <sup>2</sup>	担当者	上敷領 久
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

#### 調査概要

当地区は僧寺中軸線の北 723m、西 420m に位置する。武藏野段丘上に立地する恋ヶ窪廃寺に当たり、礎石建物跡が検出された中心部の南方に位置する。調査は排水管埋設部分にトレンチを 1箇所設定し本調査を実施した。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

#### まとめ

本調査区の北側で、昭和 51・54・56 年に調査された第 16・104・134 次調査及びその周辺の調査では、恋ヶ窪廃寺の区画施設、礎石建物跡、土坑墓・火葬墓が検出されているが、やや遺跡のはずれに当たるため当地区では遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図 1 調査区全景(東から)

MC  
(N726)

MN  
(N723)

MA  
(N720)

LT  
(N717)

LS  
(N714)

個人住宅

隣地境界線

79.67

79.23

79.14

79.19

79.64

調査範囲

隣地境界線

道路境界線

4.00

79.63

79.59

道路境界線

4.00

市道市279号線

新日本木  
武藏野町

第577次調査区全体図

個人住宅

141  
(W423)

140  
(W420)

139  
(W417)

138  
(W414)

0

5m

## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ④第 579 次調査 個人宅造地

所在地	東元町四丁目 1482・1483	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2004. 7. 12～2004. 7. 28
調査面積	85.57 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	平安時代・溝 1 条・土坑 1 基・特殊遺構 2 基 縄文時代・土坑 1 基・小穴 1 基		
出土遺物	平安時代・須恵器・土師質土器・女瓦		

### 調査概要

当地区は僧寺中軸線の南 23m、東 209m に位置し、立川段丘上の武藏国分寺跡東方地帯に当たる。寺院地東辺区画溝の外側に位置する。調査は計画建物工事により影響を受ける範囲にトレンチを 1 個、排水管埋設により影響を受ける範囲にトレンチを 4 個設定し、本調査を行った。歴史時代の溝が 1 条、土坑が 1 基、特殊遺構が 2 基、縄文時代の土坑が 1 基、小穴が 1 基検出された。

### まとめ

当該地区は既往の調査では遺構の出現率が低い地域であったが、今次調査において、歴史時代の溝 1 条と縄文時代の土坑などが検出された。周辺地区は畠地が多く、大規模な住宅地開発が行われてこなかった地域でもあることから、今後の開発対応には注意を要する地域である。



図 1 A トレント全景(南東から)

216  
(E48)

市道184号線

61.099

61.709

61.739

マンホール  
(鉄蓋)

個人住宅

個人住宅

ブロック塀

埋積

東元町19

214  
(E42)212  
(E36)210  
(E30)208  
(E24)206  
(E18)204  
(E12)

ブロック塀

個人住宅

調査範囲(Eトレンチ)

SX264  
SX263

調査範囲(Dトレンチ)

61.335

61.838

地盤

地盤調査用機器

60.703 61.063

60.678 60.744

61.293 61.335

調査範囲(Bトレンチ) 調査範囲(Cトレンチ)

SD395

61.809

個人住宅

地盤試験孔

61.772

61.727

地盤

地盤

地盤

第579次調査区全体図

AG  
(S110)AI  
(S34)AK  
(S50)AM  
(S36)AO  
(S42)

## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑤第 580 次調査 個人宅造地

所在地	東元町四丁目 1500-7	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2004. 8. 24~2004. 8. 30
調査面積	5.03 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出構造	奈良時代・武藏国分寺跡寺院地東辺区画溝		
出土遺物	歴史時代・土師器・須恵器・土師質土器・灰釉陶器・中近世陶器・男瓦・女瓦		

#### 調査概要

当地区は僧寺中軸線の南 16m、東 436m に位置し、武藏国分寺跡寺院地東方際に当たる。寺院地東辺区画溝の上に跨いで位置する。調査は排水管埋設により影響を受ける範囲を対象にトレーンチを設置し、本調査を行った。武藏国分寺跡寺院地東辺区画溝 (SD62) が検出された。出土遺物は土師器・須恵器・土師質土器・灰釉陶器・男瓦・女瓦等である。

#### まとめ


本調査区で検出された SD62 溝は、後世の搅乱が及んでおり、上面が削平されている、現在の地表面から 0.6m で確認された。上面幅 1.9m、底面幅 0.85m、深さ 0.7m を測る。断面は逆台形を呈し、底面にはロームブロックによる人为的に埋め戻された痕跡が認められた。



図 1 調査区全景(東から)



図 2 SD62 溝北壁sec.(南から)



第580次調査区全体図



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑥第 581 次調査 個人宅地

所在地	西元町三丁目 3-28	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2004. 9. 16~2004. 9. 17
調査面積	7.20 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

#### 調査の概要


当地区は僧寺中軸線の南 315m、東 55m に位置し、武藏国分寺跡南方地域に当たる。寺院地南辺区画溝の外側際に位置する。調査は排水管理設により影響を受ける範囲にトレーンチを 1 箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

#### まとめ

調査区は大きく搅乱されており、遺構確認はわずかな範囲に留まった。



図 1 調査区全景(東から)



第581次調査区全体図



16  
(E40)

17  
(F51)

18  
(E50)

19  
(F57)

20  
(E60)

21  
(F63)

## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑦第 582 次調査 個人宅地

所在地	西元町二丁目 2548-59	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2004. 9. 30～2004. 10. 15
調査面積	21.53 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	平安時代や・小穴 9 基		
	縄文時代や・土坑 2 基・小穴 7 基		
出土遺物	平安時代や・土師器・須恵器・男瓦・女瓦		
	縄文時代や・土器・石器・礫		

#### 調査概要

当地区は僧寺中軸線の北 193m、西 222m に位置し、武藏野段丘面際に当たる。東に東山道武藏路が通り、多喜窪遺跡と重複する。調査は入り口駐車場工事と排水管埋設により影響を受ける範囲を対象にトレンチを A・B 2箇所設定し、本調査を行った。A トレンチより平安時代の小穴が 9 基、縄文時代の土坑が 2 基、小穴が 7 基検出された。包含層中より平安時代の土師器、須恵器、男瓦・女瓦が出土した。B トレンチでは遺構・遺物の検出、出土はなかった。

#### まとめ


平安時代の、小穴 9 基の内 P-7 には柱頭跡が認められたが、調査区内においては規則的な配列は認められず建物・柵列になるかは不明。



図 1 A トレンチ全景(南東から)

DT  
(N195)

縄文時代平面図



DI  
(N204)

DH  
(N201)

個人住宅

DG  
(N196)

DP  
(N195)

歴史時代平面図

DR  
(N192)

### 第582次 調査区全体図



78  
(W220)

- 23 -

75  
(W225)

74  
(W222)

73  
(W219)

道路境界線

市道南237号線



## 平成16年度 各調査の概要とまとめ

### ⑥第583次調査 確認調査

所在地	西元町四丁目 10~47	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	公園施設バリアフリー化整備工事	調査期間	2004.11.9~2004.11.18
調査面積	40.19 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	平安時代・土坑1基		
出土遺物	平安時代・須恵器・土師質土器・中近世陶器・男瓦・女瓦 縄文時代・土器		

### 調査の概要

当地区は武藏国分尼寺跡寺院地北西に当たり、黒鐘公園内に位置する。調査は公園施設バリアフリー化整備工事に伴いスロープ設置により影響を受ける範囲を対象にトレンチを設置し、遺構・遺物の確認作業を行った。確認調査範囲の大部分が大きく削平されており、平安時代と考えられる土坑が1基検出された。

### まとめ

時期不明であるがローム層まで削平されている。公園整備時のものと思われる盛り土が厚く堆積し、出土した須恵器、土師質土器、陶器、男瓦および縄文時代中期の土器片等は、盛土層中より採集された。



図1 調査区全景(南西から)

CK  
(S150)

CL  
(S153)

CM  
(S156)

CN  
(S159)

CO  
(S162)

CP  
(S165)

CQ  
(S168)



植込み

歩道

マンホール

植込み

カーブヒザ

第583次調査区全体図



電柱[西元242]

135  
(W405)

134  
(W402)

133  
(W399)

132  
(W396)

131  
(W393)

## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑨第 584 次調査 確認調査

所在地	西元町四丁目 2348 外	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	武藏国分尼寺跡北西地区確認調査	調査期間	2004. 11. 10～2004. 11. 30
調査面積	161. 30 m <sup>2</sup>	担当者	上敷頭 久
検出遺構	平安時代…住居 1 軒・土坑 20 基・小穴 43 基 縄文時代…土坑 2 基		
出土遺物	平安時代…土師器・須恵器・土師質土器・中近世陶器・男瓦・女瓦・鐵滓 縄文時代…土器・礫		

#### 調査の概要

当地区は武藏国分尼寺跡北西地域に当たる。調査は宅地造成工事により影響を受ける部分を対象として、位置指定道路敷設工事範囲にトレーンチを 2 箇所、集水樹埋設工事範囲にトレーンチを 1 節所設定し、遺構・遺物の確認作業を行った（対象地は昭和 53 年度の第 83 次調査と重複し、未調査部分について行った）。平安時代の住居が 1 軒、平安時代から中世の土坑が 20 基、小穴が 43 基、縄文時代の土坑が 2 基確認されたため、記録作業を実施した。本確認調査の成果に基づき、事業者と協議し、第 585 次調査として本調査に移行した。

#### まとめ

尼寺北西域には既往の調査から、平安時代から中世にかけての土坑墓群が検出されている。また当該調査区の東側には伝鎌倉街道の道路構造が検出されており、尼寺の廢絶時期と伝鎌倉街道の廃設時期、さらに街道沿いの土地利用の実態を知る上で重要な地城である。




図 1 A トレーンチ全景(西から)



図 2 B トレーンチ全景(南東から)



図 3 C トレーンチ全景(西から)



第584次調査区全体図

6 10m

DA  
(S190)

DD  
(S189)

DG  
(S190)

DJ  
(S207)

DM  
(S216)

## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑩第 586 次調査 確認調査

所在地	西元町三丁目 1919-3	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	分譲住宅建設	調査期間	2004. 12. 13～2004. 12. 15
調査面積	71.55 m <sup>2</sup>	担当者	上敷領 久
検出遺構	なし		
出土遺物	歴史時代・瓦		

#### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 285m、東 246m に位置し、武藏国分寺跡寺院地南に当たる。寺院地南辺区画溝の内側際に位置する。調査は計画道路敷設工事により影響を受ける範囲にトレンチを 4箇所、排水管埋設により影響を受ける範囲にトレンチ 1箇所設定し、遺構・遺物の確認作業を行ったが遺構は確認されなかつたため、本調査に移行しなかった。

#### まとめ


当該地区は武藏国分寺跡寺院地内南東地区に位置し、既往の調査においても遺構検出報告が比較的小ない地域である。



図 1 調査区東側全景(南西から)



図 2 調査区西側全景(南東から)



第586次調査区全体図

## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑪第 587 次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 30 の一部	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 1. 27~2005. 3. 14
調査面積	111.86 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	平安時代・掘立柱建物 1 棟・小穴 27 基		
	縄文時代・柄鏡型敷石住居 1 軒・小穴 1 基		
出土遺物	平安時代・土師器・須恵器・土師質土器・灰釉陶器・青磁・中近世陶器・鎧瓦・男瓦・女瓦・埠・金屬製品		
	縄文時代・土器・石器		
	旧石器時代・ナイフ形石器		

#### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北 30m、東 175m に位置し、立川段丘上で武藏国分寺跡の伽藍地内の東側に当たる。太東院・政所院に推定される地区である。調査は計画建物工事により影響を受ける範囲にトレーンチを 1 箇所設置し、遺構・遺物の確認作業を行った。結果は、平安時代の掘立柱建物が 1 棟、小穴が 27 基、縄文時代の柄鏡型敷石住居が 1 軒、小穴が 1 基検出されたため、それらの遺情については本調査を実施して終了した。


#### まとめ

本調査区周辺からは既往の調査においても、大規模な掘立柱建物が検出されている地域である。今回検出された掘立柱建物 (SB225) は、柱穴が 8 個であり、北側は調査区外に延びる。主軸方向は平行で N-10°-E である。東西 2 間、南北 3 間以上の南北棟で、柱間は約 2.4m である。柱穴の切り合い関係により最大で 5 時期あると考えられ、4 回建て替えられている。柱穴の規模は、ほぼ同じ位置で建て替えられていることからすべてにおいて判然としないが、最終時期についてみると、一辺約 1m 前後の不整円形ないし隅丸方形の掘り方で、深さは、約 0.8m~1m ある。この時期は柱頭跡が確認され、なかには礎盤石として川原石が使用されている。遺物の大半は最終時期の埋め土から土師器・須恵器・男瓦・女瓦などが出土した。

縄文時代は柄鏡型敷石住居 1 軒 (SI770J)、小穴 1 基が検出された。SI770J 住居の円形主体部は半以上調査区外となり、現状で南北 2.5m 以上、東西 4m 以上、深さは確認面より約 0.5m である。張り出し部は幅約 1.1m、長さ 1.8m である。床面直上から 10cm~30cm の礎が数点出土し、主体部の壁際沿って小石が帶状に検出された。この下部からビットが壁際沿って検出された。出土遺物は中期後半加曽利 EIV 式から後期初頭の称名寺式の深鉢形土器が主体となり、石鏃・磨石・石皿・多孔石などもある。柄鏡型敷石住居は武藏野段丘面では報告例が多いが、立川段丘面での検出は今次調査が初めてであり、立川段丘面における該期の集落変遷を明らかにする上で重要な資料である。

さらに SI770J 住居の覆土中よりナイフ形石器が 1 点出土しており、縄文時代のみならず旧石器時代においても立川段丘面の土地利用変遷を知る上で重要な調査となった。

AL  
(NSM)



古文時代平面図

図2

AK  
(NSM)

57  
(E171)

58  
(E174)

59  
(E177)

60  
(E180)

AL  
(NSM)

63.77

P-19 P-20

63.13

P-17

62.07

P-18

P-1

P-4

P-9

P-14

P-12

P-27

未調

63.12

61.84

P-10

P-9

P-8

P-7

P-11

61.92

P-13

P-6

P-25

P-24

P-26

P-3

61.88

S8225

62.20

共同件化

AL  
(NSM)

63.16

63.74

AL  
(NSM)

63.18

63.71

AL  
(NSM)

63.03

P-21

5.60

歴史時代平面図

57  
(E171)

58  
(E174)

踏地変容跡

59  
(E177)

60  
(E180)

第587次調査区全体図





図1 調査区全景(東から)




図2 SI770J 完掘全景(南から)



PK01-SB225



墨書部分



JF01-SI770J



JF02-SI770J



JF04-SI770J



AB02-SI770J



AB03-SI770J



FA01-SI770J

## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑪第 588 次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 1931-10	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 2. 21～2005. 2. 22
調査面積	4.18 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 235m、東 275m に位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレーナーを 1 箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

### まとめ

調査区の大部分は攪乱を受けていた。



図 1 調査区全景(南から)



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑬第 589 次調査 確認調査

所在地	西元町三丁目 11-19	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅兼法律事務所建設	調査期間	2005. 3. 22~2005. 3. 25
調査面積	13.50 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

#### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 250m、東 104m に位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレーニチを 3箇所設定し、遺構・遺物の確認作業を行ったが遺構・遺物の検出、出土はなかったため、本調査に移行しなかった。

#### まとめ

当該地区は既往の調査成果でも遺構検出報告の少ない地域である。




図 1 A トレーニチ全景(北から)



図 2 B トレーニチ全景(西から)



図 3 C トレーニチ全景(南から)



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑪第 76 次調査

#### 確認調査

所在地	西恋ヶ窪一丁目 15-13・25	遺跡名	恋ヶ窪遺跡
調査原因	位置指定道路工事	調査期間	2004. 5. 6～2004. 5. 11
調査面積	66.70 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	歴史時代・溝 2 条		
	縄文時代・小穴 3 基		
出土遺物	縄文時代・土器・石器		

#### 調査の概要

当地区は日本測地系の第 9 系に於いて南 33.780m、西 32.586m に位置し、恋ヶ窪遺跡に当たる。調査は道路敷設工事により影響を受ける範囲にトレッセルを 3 箇所設定し、遺構・遺物の確認作業を行った。歴史時代の溝 2 条（遺物が出土していないため時期の限定はできなかった）、縄文時代の小穴が 3 基検出されたため、事業者と協議し、第 77 次調査として本調査に移行した。

#### まとめ

恋ヶ窪遺跡は縄文時代中期の代表的な集落遺跡であるが、当該地区は遺跡の南側に位置し、既往の調査成果においても縄文時代の住居等の報告は少ない地域である。



図 1 調査区全景(北から)



図 2 調査区全景(南から)

1280  
(W32500)

1295  
(W32100)

1300  
(W32600)


1305  
(W32610)

市石  
市石  
市石  
市石  
市石  
市石  
市石  
市石

DBK  
(S33370)

DPF  
(S33380)

DFV  
(S33390)



第76次調査区全体図



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑮第 78 次調査 確認調査

所在地	西恋ヶ窪一丁目 15-30・31	遺跡名	恋ヶ窪遺跡
調査原因	分譲住宅建設	調査期間	2004. 8. 10~2004. 8. 12
調査面積	5.32 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

### 調査の概要

当地区は日本測地系の第 9 系に於いて南 33.405m、西 32.565m に位置し、恋ヶ窪遺跡に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレーニチを 1箇所、敷地南西側にトレーニチを 1箇所設定し、遺構・遺物の確認作業を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかったため記録作業を実施し、本調査へ移行しなかった。

### まとめ


恋ヶ窪遺跡の南側傾斜地に位置し、配水管埋設部分におけるトレーニチではすでに削平されており包含層は滅失していた。



図 1 A トレーニチ全景(東から)



図 2 B トレーニチ全景(東から)



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑯第 79 次調査 個人宅造地

所在地	西恋ヶ窪一丁目 15-34	遺跡名	恋ヶ窪遺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 3. 1~2005. 3. 2
調査面積	1.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

#### 調査の概要

当地区は日本測地系の第 9 系に於いて南 33.375m、西 32.590m に位置し、恋ヶ窪遺跡に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレーナーを 1 箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

#### まとめ

当該地区は宅地前に駐車場として使用していたため、調査区は擾乱され、包含層は滅失していた。



図 1 調査区全景(西から)

第79次調査区全体図

1km

1km

1km

1km

個人住宅

マンホール

76.33

個人住宅

個人住宅

DP  
X-33360

1300  
Y-32600

市道

5.40

76.19

19.9

調査地

76.91

個人住宅

PC %  
斜面分離

個人住宅

DK  
X-33370

個人住宅

76.29  
個人住宅  
山田106

市道中102

道路分離  
12.227

DK  
X-33370

個人住宅  
山田一之

## 平成16年度 各調査の概要とまとめ

### ⑪第80次調査 個人宅遺跡

所在地	西恋ヶ窪一丁目 15-35	遺跡名	恋ヶ窪遺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005.3.1~2005.3.2
調査面積	1.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

#### 調査の概要

当該地区は日本測地系の第9系に於いて南33.385m、西32.592mに位置し、恋ヶ窪遺跡に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にてレンチを1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

#### まとめ

当該地区は宅地前に駐車場として使用していたため、調査区は搅乱され、包含層は消失していた。



図1 調査区全景(北から)

第80次調査区全体図

X-32590  
Y-32600

X-32590  
Y-32600

北

竹林

北

個人住宅

個人住宅用施設

北

市道

個人住宅用施設

個人住宅

北

76.33

個人住宅

北

76.52

北

76.32

北

76.49

北

マツホーフ  
調査地

北

竹林地

北

個人住宅用施設  
12.93

北

4.49

北

個人住宅

北

個人住宅

北

個人住宅

北

45 -

**⑩第 15 次調査 確認調査**

所在地	南町三丁目 30-12	遺跡名	花沢西遺跡
調査原因	位置指定道路工事	調査期間	2004. 8. 10~2004. 8. 25
調査面積	98. 98 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	縄文時代…土坑 1 基		
出土遺物	縄文時代…土器・石器 旧石器時代…石器・縄		

**調査の概要**

当地区は日本測地系の第 9 系に於いて南 33. 595m、西 32. 000m に位置し、花沢西遺跡に当たる。調査は計画道路敷設工事により影響を受ける範囲にトレーニチを 1 箇所設定し、確認作業を行った。縄文時代の土坑が 1 基検出された。旧石器時代は、計画道路敷設工事の範囲内にトレーニチを 3 箇所設定し、検出された遺構の規模は小規模であったため遺構・遺物については記録作業を実施し、本調査へは移行しなかった。

**まとめ**

縄文時代の確認調査の東側で円形の土坑が検出された。遺物は炭化物と黒曜石の剥片、ホルンフェルスの剥片、打製石斧、阿玉台の土器片が出土。旧石器時代は、道路工事の範囲内に 3 箇所トレーニチを設定し、下水管の埋設深度まで確認を行った。遺物はハードローム層より黒曜石の剥片と焼跡が出土したが、ユニット小砾群のようなまとまりにはならなかった。



図 1 縄文時代確認調査全景(東から)



図 2 旧石器時代確認調査全景(北西から)




図 3 旧石器時代確認調査遺物出土状況(南から)



図 4 縄文時代確認調査 SK25J 遺物出土状況(南から)

D.L.U  
X:33000  
Y:23000

地図資料出典地図



## 平成 16 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑩第 16 次調査 個人宅造地

所在地	南町三丁目 30-12	遺跡名	花沢西遺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2004. 8. 10～2004. 8. 25
調査面積	8.67 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

#### 調査の概要

当該地区は日本測地系の第 9 系に於て南 33.590m、西 32.008m に位置し、花沢西遺跡に当たる。調査は配水管埋設工事等により影響を受ける範囲にトレーナーを 2箇所設定し、本調査を実施したが遺構・遺物の検出、出土はなかった。

#### まとめ

当該地区は恋ヶ窪谷の南側斜面地の際に位置するが遺跡の中心からやや外れるためであろうか、あるいは調査区が狭いためであろうか遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図 1 A トレーナー全景(西から)



図 2 B トレーナー全景(西から)

J R 中央線

鉄道敷地界線

D L P  
X-33580

個人住宅

鉄道敷地界線

鉄道敷地界線

74.401

調査範囲端 7.63

D L R  
X-33584



計測地物

D L T  
X-33588

71.286

71.345

D L V  
X-33592

共同住宅

鉄道敷地界線

74.330

B トレンチ

D L X  
X-33596

1005  
Y-32010

1003  
Y-32006

1001  
Y-32002

1007  
Y-32014

0 5m  
第16次調査区全体図



## 第3章 平成17年度埋蔵文化財調査の概要

### 調査の概要

個人住宅建設に伴う調査は、武藏国分寺跡8件、花沢西遺跡2件、殿ヶ谷戸遺跡1件の計11件である。武藏国分寺跡は、建物基礎部分(②・⑦・⑩地区)、排水管等地下埋設管設置部分(⑤・⑥・⑨・⑪・⑫地区)を対象として、総面積187.70m<sup>2</sup>の調査を行った。その他の市内遺跡は、花沢西遺跡で建物基礎部分を対象に2件(⑬・⑭地区)の計65.95m<sup>2</sup>、殿ヶ谷戸遺跡で建物基礎部分と排水管等地下埋設管設置部分を対象に66.92m<sup>2</sup>の面積を調査した(⑮地区)。

確認調査は、武藏国分寺跡で4件、84.55m<sup>2</sup>を行った。内3件は分譲住宅などの開発計画に伴う調査(①・③・④地区)で、1件は西元町四丁目内伝鎌倉街道の切通し部に開いた横穴塚の確認調査(⑧地区)である。

本年度は武藏国分寺跡の調査が12件行われたが、寺院地内は3件、寺院地外は9件である。寺院地外は東方の調査が7件と多い。

以下、主な発見遺構・出土遺物のある②・⑩地区(武藏国分寺跡)、⑬地区(花沢西遺跡)について報告する。

#### 発見遺構と出土遺物

②地区と⑩地区は隣接した調査地であり、併せて報告する。検出遺構は、住居6軒(SI771~776)、溝1条(SD68)、土坑1基、小穴17基。計86.80m<sup>2</sup>の調査範囲としては、住居の検出頻度は高い。SI771・774・775・776住居は、確認面(Ⅲb層)からわずかに掘り下げた深さで床面が確認され、掘り込みが浅く、規模も一辺3m台がSI755のみで、他は2m台と小さい。全体を調査できた住居はないが、いずれもカマドは検出されず、SI776住居で炉が検出された。SI772・773住居は、調査部分が狭小であり全体はつかめないが、後者でカマド(北カマド)が検出された。

出土遺物は、SI771・774・775・776住居は、須恵器壺・甕、土師器甕、女瓦などが出土したが、いずれも小片である。SI772住居は、ほぼ完形の土師質土器壺と高台付塊などが出土し、衰退期(Ⅲ期)以降に比定される。SI773住居は、カマド内から土師器甕、男瓦、女瓦などが出土した。

花沢西遺跡は、⑩地区において、縄文時代の小穴9基、旧石器時代の石器集中部1箇所、疊群2箇所を検出した。旧石器時代の出土遺物は、石器45点(ナイフ形石器6点、石核1点、剥片31点、碎片7点)、甕55点、総点数100点が出土した。

#### まとめ

武藏国分寺跡は、寺院地外の東方での7件の調査があったが、②・⑩地区でみる検出状況に比べ、これ以東の調査区で目立った遺構は検出されなかった。寺院地外の東方地域は、北方の集落の様相が明らかになってきたのに比べて、小規模な調査で調査数も少なく、集落の変遷や広がり、そしてその性格付けなど、検討課題が多い。調査事例の増加を待たねばならないが、本年度の当地域の調査による遺構検出の傾向は、今後の良い検討材料となる。⑩地区的確認調査(本調査実施)では、大型の掘立柱建物跡の柱穴が3基確認されるなど、⑩地区南側の市立第四中学校地内調査で確認された付属院との関連が窺える。

花沢西遺跡の⑩地区で主体的に確認された石器群は砂川期(花沢西遺跡第18次調査、第Ⅱ文化層)にあたる。

## 平成17年度調査地区一覧

表10 武藏国分寺跡 個人宅造に伴う木発掘調査

地区 番号	調査原因 番号	所在地	面積 (m <sup>2</sup> )			現地調査期間	検出遺構	遺物 箱数	
			測定	工事	対象				
②	19	個人宅地 第590次調査	東元町4丁目 1796-2-3	28.80	58.10	100.28	H17. 6. 8 ~ H17. 7. 13 (21日間)	〔歴史〕住居4軒・土塁1基・ 小穴9基 〔陶文〕小穴1基	2
③	19	個人宅地 第590次調査	東元町3丁目 5-12	12.00	92.07	283.98	H17. 9. 7 ~ H17. 9. 12 (4日間)	〔歴史〕小穴4基	0
④	19	個人宅地 第597次調査	東元町3丁目 3-5	4.46	208.68	186.08	H17. 10. 19 ~ H17. 10. 25 (2日間)	検出遺構なし	0
⑤	19	個人宅地 第598次調査	泉町1丁目 6	72.20	208.68	422.41	H17. 10. 5 ~ H17. 10. 26 (23日間)	〔歴史〕特殊遺構1基 〔陶文〕小穴5基	1
⑥	10	個人宅地 第600次調査	西元町3丁目 18-5	1.50	63.96	145.78	H17. 11. 28 ~ H17. 11. 30 (3日間)	検出遺構なし	0
⑦	19	個人宅地 第601次調査	東元町4丁目 1796-2-3-4	60.20	62.48	137.46	H17. 12. 15 ~ H18. 1. 18 (17日間)	〔歴史〕住居3軒・溝1条・ 小穴8基 〔陶文〕小穴1基	1
⑧	19	個人宅地 第602次調査	東元町3丁目 140-3	3.20	95.20	239.42	H17. 12. 20 ~ H17. 12. 21 (2日間)	検出遺構なし	0
⑨	19	個人宅地 第603次調査	東元町3丁目 1401-2	7.50	126.42	287.10	H18. 2. 9 ~ H18. 2. 14 (4日間)	検出遺構なし	0
面積合計			187.70	915.59	1822.51		箱数合計	4	

表11 武藏国分寺跡 横穴墓確認調査

地区 番号	調査原因 番号	所在地	面積 (m <sup>2</sup> )			現地調査期間	検出遺構	遺物 箱数	
			測定	工事	対象				
③	10-15	横穴墓確認調査 第598次調査	西元町4丁目 1地内	4.05	4.05	4.05	H17. 11. 15 ~ H17. 11. 18 (4日間)	太平作戦争跡の空堀壁	1
			面積合計	4.05	4.05	4.05		箱数合計	1

表12 武藏国分寺跡 分譲住宅等宅建設に伴う確認調査

地区 番号	調査原因 番号	所在地	面積 (m <sup>2</sup> )			現地調査期間	検出遺構	遺物 箱数	
			測定	工事	対象				
①	10	往住兼営建設 第591次調査	西元町2丁目 2240-1-3	21.00	246.24	512.99	H17. 5. 19 ~ H17. 6. 1 (4日間)	〔歴史〕住穴3基・土塁2基・ 壁貯蔵2箇所	1
②	10	分譲住宅建設 第591次調査	東元町3丁目 19-36	51.80	702.02	702.02	H17. 7. 13 ~ H17. 7. 15 (3日間)	検出遺構なし	1
③	19	分譲住宅建設 第595次調査	東元町4丁目 184-1-185-1	7.70	65.11	195.01	H17. 8. 2 ~ H17. 8. 3 (2日間)	検出遺構なし	1
			面積合計	80.50	1013.35	1410.02		箱数合計	3

表13 花沢西遺跡 個人宅造に伴う木発掘調査

地区 番号	調査原因 番号	所在地	面積 (m <sup>2</sup> )			現地調査期間	検出遺構	遺物 箱数	
			測定	工事	対象				
④	8	個人宅地 第17次調査	木町4丁目 3-13	2.80	98.98	100.00	H17. 6. 14 ~ H17. 6. 17 (2日間)	検出遺構なし	0
⑤	8	個人宅地 第19次調査	木町3丁目 2799-20	63.15	84.03	108.60	H17. 12. 1 ~ H17. 12. 26 (16日間)	〔陶文〕小穴9基 〔旧石器〕石器集中地点1箇所・ 縄繩2箇所	2
			面積合計	65.95	182.98	208.60		箱数合計	2

表14 殿ヶ谷田遺跡 個人宅造に伴う木発掘調査


地区 番号	調査原因 番号	所在地	面積 (m <sup>2</sup> )			現地調査期間	検出遺構	遺物 箱数	
			測定	工事	対象				
⑥	21	個人宅地 第45次調査	南町2丁目 10-23	66.92	124.26	196.00	H17. 5. 9 ~ H17. 6. 2 (19日間)	〔歴史〕小穴1基 〔陶文〕小穴1基	1
			面積合計	66.92	124.26	196.00		箱数合計	1

●	縦跡（埋蔵文化財発掘地）
■	名跡が質なり重複する調査
◆	横穴墓
▲	横穴式石室



平成 17 年度調査地区位置図

凡例



## 平成 17 年度 各調査の概要とまとめ

### ①第 591 次調査 確認調査

所在地	西元町二丁目 2240-1・3	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	住宅施設建設	調査期間	2005. 5. 19～2005. 6. 1
調査面積	21.00 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	歴史時代・柱穴 3 基・土坑 2 基・硬質面 2 箇所		
出土遺物	歴史時代・土師器・須恵器・土師質土器・灰釉陶器・中近世陶器・男瓦・女瓦・鉄滓・金属製品		

#### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 120m、西 231m に位置し、武藏国分寺跡僧尼寺中間地点に当たり、東山道武藏路の東側際に位置する。調査は排水管埋設により影響を受ける範囲にトレーナーを 2 箇所設定し、遺構・遺物の確認作業を行った。結果は、歴史時代の遺構が検出された。それらの遺構について記録作業を実施し、本調査に移行した。

#### まとめ


本調査区は武藏国分寺跡僧尼寺中間地点に位置し、第四中学校の北側に当たることから住居、建物が密集している地域である。確認調査においても柱穴・硬質面等が確認され、当該地区の遺構群の多さを査証した。



図 1 A トレーナー全景 (西から)



図 2 B トレーナー全景 (北から)



## 平成17年度 各調査の概要とまとめ

### ②第593次調査 個人宅地

所在地	東元町四丁目 1796-2・3	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 6. 8~2005. 7. 13
調査面積	26.60 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	平安時代・住居4軒・土坑1基・小穴9基		
	縄文時代・小穴1基		
出土遺物	平安時代・土師器・須恵器・土師質土器・男瓦・女瓦・埴		
	縄文時代・土器・礎・種子		

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南76m、東530.5mに位置し、武藏国分寺跡東方地域に当たる。調査は計画建物工事により影響を受ける範囲にトレーンチを5箇所設定した。平安時代の住居が4軒、土坑が1基、小穴9基、縄文時代の小穴1基が検出された。

### まとめ

武藏国分寺跡寺院地東に位置する。従来遺構の検出が希薄な地域と考えられていたが、本調査で住居が4軒(SI771・772・773・774)検出され遺構密度が比較的高いことが明らかにされた。



図1 北トレーンチ全景（東から）




図2 南トレーンチ全景（西から）



図3 SI771・774全景（北から）



図4 SI773全景（北から）



横(高さ)

### 第593次調査区全体図



174  
(5.22m)

175  
(5.22m)

176  
(5.22m)

177  
(5.37m)

178  
(5.37m)

179  
(5.37m)

③第 594 次調査 確認調査

所在地	東元町三丁目 19-36	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	分譲住宅建設	調査期間	2005. 7. 13～2005. 7. 15
調査面積	51.80 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	なし		
出土遺物	平安時代の古銭		

調査の概要

当地区は僧寺中輪線の北 138m、東 402.5m に位置し、武藏国分寺跡寺院地北東に当たる。調査は計画道路敷設工事により影響を受ける範囲にトレーナーを 1 箇所設定し、遺構・遺物の確認作業を行った。遺構は確認されなかったため、記録作業を実施して終了した。

まとめ

当該地区は国分寺崖線の際にあたるが、ローム面まで大きく削平された上に厚い盛土によって造成されており遺構は確認されなかった。覆土中より平安時代と考えられる古銭が出土したが、銘が意図的にすり消されていた。




図 1 調査区全景 (北から)



図 2 調査区東壁 sec. (西から)



図 3 調査区南側全景 (南西から)



## 平成17年度 各調査の概要とまとめ

### ④第595次調査 確認調査

所在地	東元町四丁目 1484・1485-1	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	分譲住宅建設	調査期間	2005.8.2~2005.8.3
調査面積	7.70 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	なし		
出土遺物	縄文時代・土器・礫		

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南49m、東640.5mに位置し、武藏国分寺跡東方地域に当たる。立川段丘上に立地し、武藏国分寺跡寺院地の東側に位置する。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレチを1箇所設定し、確認作業を行った。遺構は確認されなかつたため、記録作業を実施して終了した。

### まとめ

本調査区は武藏国分寺跡寺院地の東側に位置する。既往の周辺地区的調査でも住居等の検出報告は少なく、集落の東側限界にあたると考えられる。



図1 調査区全景（西から）


AO  
(52m)

AO  
(54m)

AS  
(58m)

BS  
(60m)

BS  
(66m)



第595次調査区全体図

BS  
(67m)

210  
(5530m)

212  
(5536m)

214  
(5642m)

216  
(5648m)

## 平成17年度 各調査の概要とまとめ

### ⑤第596次調査 個人宅地

所在地	東元町三丁目5-12	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005.9.7~2005.9.12
調査面積	12.00 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	時期不明…小穴4基		
出土遺物	なし		

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北150m、東651mに位置し、武藏国分寺跡東方地域に当たる。調査は排水管理設により影響を受ける範囲にトレーナーを1箇所設定し、本調査を実施した。時期不明の小穴が4基検出された。

### まとめ

本調査区は、削平がローム面までおよび、包含層は滅失しており、年代を判別する土器が出土していないため、検出された小穴の時期や機能については不明である。



図1 調査区全景(南から)

CO  
(N162m)

市石  
(N156m)

マンホール

市右  
(N150m)

CO  
(N146m)

CO  
(N144m)

CO  
(N138m)

CO  
(N133m)

213  
(9639m)

216  
(9645m)

217  
(9651m)

219  
(9657m)

221  
(9663m)



平成 17 年度 各調査の概要とまとめ

⑥第 597 次調査 個人宅造地

所在地	東元町三丁目 3-5	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 10. 19～2005. 10. 20
調査面積	4. 46 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北 45.5m、東 633.5m に位置し、武藏国分寺跡東方地域に当たる。調査は排水管埋設工事により影響を受ける範囲にトレーンチを 1 箇所設定し、本調査を実施したが、遺構・遺物の検出、出土はなかった。

まとめ

武藏国分寺跡寺院地南に位置する。本調査区は、削平がローム面までおよび、包含層は滅失していた。



図 1 調査区全景 (南から)



## ⑦第 598 次調査 個人宅造地

所在地	泉町一丁目 5	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 10. 5～2005. 10. 26
調査面積	72.20 m <sup>2</sup>	担当者	中道 誠
検出遺構	歴史時代・特殊遺構 1 基		
	縄文時代・小穴 5 基		
出土遺物	歴史時代・土師質土器		
	縄文時代・土器・石器・礫		
	旧石器時代・ナイフ形石器		

## 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北 526m、東 396m に位置し、武藏国分寺跡北方地域に当たる。武藏野段丘面に位置する。調査は計画建物工事により影響を受ける範囲にトレーンチを 2 箇所設定し、本調査を実施した。歴史時代の特殊遺構が 1 基、縄文時代の小穴が 5 基検出された。

## まとめ

本調査区は、恋ヶ窪谷に面した斜面隈に位置する。削平が部分的にローム面までおよび、歴史時代と縄文時代遺構の遺構がほぼ同一面で確認されたが、覆土の違いで時期を判別した。歴史時代の特殊遺構は斜面に向かって小穴が 6 基、ほぼ一直線に並んでおり、意図的な配列が看取された。ただし、年代を判別する土器が出土していないため、奈良・平安時代の時期区分はされなかった。




図 1 北トレーンチ全景（西から）



図 2 南トレーンチ全景（西から）



図 3 SX274 全景（東から）



⑥第 599 次調査 個人宅造地

所在地	西元町四丁目 1 地内	遺跡名	武藏國国分寺跡
調査原因	横穴壕埋戻し工事	調査期間	2005. 11. 15~2005. 11. 18
調査面積	4.05 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	昭和時代…横穴壕 1 基		
出土遺物	昭和時代の陶器類 歴史時代…女瓦 縄文時代…石器		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北 42m、西 384m に位置し、伝祥応寺跡と重複する武藏國国分尼寺跡北方地域に当たる。調査は既出している横穴壕内部で遺構・遺物の確認作業を行った。

まとめ

伝鎌倉街道切通し東側に開口した横穴であり、内部は空洞であった。歴史時代等の遺物は検出されず、周辺からは昭和期の陶器が採集され、周辺住民からの聞き取りから、掘削者や掘削時期は不明であるが太平洋戦争当時の防空壕である可能性が高い。調査終了後危険防止のため速やかに埋め、開口部を閉塞した。



図 1 調査区全景（西から）



図 2 入口部全景（西から）



図 3 内部全景（西から）

$\Delta S$   
(0.9km)

$\Delta R$   
(0.3km)

$\Delta Q$   
(1.2km)

$\Delta P$   
(1.1km)

$\Delta O$   
(0.9km)


$\Delta N$   
(0.9km)

$\Delta M$   
(0.9km)

$\Delta L$   
(0.9km)




図1



港内版

伝銀食街道

図2



第599次調査区全体図



131  
(W392m)

130  
(W290m)

129  
(W387m)

128  
(W394m)

127  
(W381m)

## 平成 17 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑨第 600 次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 16-5	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 11. 28~2005. 11. 30
調査面積	1.54 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

#### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 264m、東 261m に位置し、武藏国分寺跡寺院地南西に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレンチを 4 箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

#### まとめ

本調査区は、削平がローム面までおよび、包含層は滅失していた。




図 1 A トレンチ全景（東から）



図 2 B トレンチ全景（東から）



図 3 C トレンチ全景（東から）



図 4 D トレンチ全景（東から）

北  
(N255m)

東  
(E255m)

南  
(S211m)


西  
(W264m)

北  
(N277m)

東  
(E277m)

南  
(S271m)

西  
(W255m)



第600次調査区全体図



北  
(N255m)

東  
(E255m)

南  
(S211m)

西  
(W264m)

北  
(N277m)

## 平成17年度 各調査の概要とまとめ

### ⑩第601次調査 個人宅地

所在地	東元町四丁目 1796-2・3・4	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005.12.15~2006.1.18
調査面積	60.20 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	平安時代・住居3軒、溝1条、小穴8基		
縄文時代・小穴1基			
出土遺物	平安時代・土師器・須恵器・土師質土器・灰釉陶器・炭化物		
縄文時代・土器			

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南73.5m、東522mに位置し、武藏国分寺跡寺院地東に当たる。調査は計画建物工事により影響を受ける範囲にトレーンチを1箇所、排水管理設により影響を受ける範囲にトレーンチを1箇所設定し、本調査を行った。歴史時代の住居が3軒、溝1条、小穴が8基、縄文時代の小穴が1基検出された。

### まとめ

第593次調査区の西隣地である。本調査区での成果と併せて住居が6軒(SI771・772・773・774・775・776)集中していた。第593次調査区で東半分を調査し、今次調査で西半分を調査したSI771住居の規模は残存状況で東西2.5m、南北2.4m、確認面からの深さ約15cmを測りSI775住居を切って構築されている。SI775住居のカマドの位置は不明である。規模は残存状況で東西2m、南北3.2m、確認面からの深さ約10cmを測る。周溝は幅15~20cm、深さ約5cmでほぼ全周している。住居の中央部は極めて硬質な床面を有している。SI776住居は、西側をSD68溝に切られている。規模は残存状況で東西1.9m、南北2.7m、確認面からの深さ約15cmを測る。周溝は幅15~30cm、深さ約3cmでほぼ全周していると思われる。SI775住居同様に住居の中央部は極めて硬質な床面を有している。床面南東隅には戸と考えられる焼土が堆積した浅い窪みを検出した。炉の規模は長径70cm、短径55cmで深さ約10cmを測り、炭化材が出土した。

調査区の削平が著しいせいもあるが、SI771・774・775・776住居は確認面からわずかに掘り下げる深さで床面が検出され、掘り込みが浅く、規模も一辺3m台がSI775住居のみで、他は2m台と小さい。全体を調査できた住居はないが、いずれもカマドは検出されず、SI776住居で炉が検出された。SI772・773住居は、調査部分が狭小であり全体はつかめないが、後でカマド(北カマド)が検出された。

出土遺物は、SI771・774・775・776住居は、須恵器壺、甕、土師器壺、瓦などが出土したが、いずれも小片である。SI772住居は、ほぼ完形の土師質土器壺と高台付壠などが出土し、衰退期(III期)以降に比定される。SI773住居は、カマド内から土師器壺、男瓦、瓦などが出土した。

本調査区周辺の概略調査では住居の報告例は少なく、集落の範囲外という認識であった。しかしながら第593次調査においても、調査区外に延びる住居が検出されており、僧尼寺中間地点のような密集度ではないが、数軒単位の小集落が点在した可能性が指摘される。今後本調査区周辺の調査は注意を要する。また、SD68溝は建物建築の掘削影響を受けないため、確認に留めた。南北方向に走り、本調査区では東側の立ち上がりが確認され、西立ち上がりは調査区外にある。部分的な掘削では、やや階段状に立ち上がり、寺院地等の区画溝のような箱型を呈していないことから、中世以降の構と想定される。

RC  
(566m)

RD  
(569m)

RF  
(572m)

RP  
(575m)

RG  
(579m)

RH  
(581m)




図2

両地境界線

地(農地)

RI  
(584m)

凡例

被覆面 (594)

### 第601次調査区全体図



173  
(551m)

174  
(552m)

175  
(553m)

176  
(553m)

177  
(553m)

178  
(553m)

第593・601次道標配置図






図1 Aトレーニチ全景(南西から)



図2 Bトレーニチ全景(南から)



図3 SI771-775 全景(南から)

## 平成 17 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑪第 602 次調査 個人宅造地

所在地	東元町三丁目 1440-3	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 12. 20~2005. 12. 21
調査面積	3.20 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北 124m、東 565m に位置し、武藏国分寺跡寺院地東に当たる。調査は排水管埋設工事により影響を受ける範囲にトレーナーを 1 箇所、敷地南側にトレーナーを 1 箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出・出土はなかった。

### まとめ


本調査区周辺は野川の南岸にあたり厚い黒色土の堆積が認められる地域であるが、遺構は検出されなかつた。



図 1 北トレーナー全景 (西から)



図 2 南トレーナー全景 (南から)



第602次調査区全体図

186  
(E550m)

188  
(E544m)

190  
(E570m)

192  
(E575m)

⑪第 604 次調査 個人宅造地

所在地	東元町三丁目 1404-2	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2006. 2. 9~2006. 2. 14
調査面積	7.50 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北 174m、東 699m に位置し、武藏国分寺跡寺院地東に当たる。調査は排水管埋設工事により影響を受ける範囲にトレーナーを 2 箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

まとめ


本調査区周辺は野川の北岸にあたり厚い黒色土の堆積が認められる地域であるが、当該地は削平が著しく包含層は滅失していた。



図 1 北トレーナー全景（東から）



図 2 南トレーナー全景（西から）



第604次調査区全体図



⑬第 17 次調査 個人宅造地

所在地	本町四丁目 2803-13	遺跡名	花沢西遺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 6. 14~2005. 6. 17
調査面積	2.80 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は日本測地系の第 9 系に於いて南 33,506m、西 31,976m に位置し、花沢西遺跡に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレンチを 2箇所設定し、本調査を行った。当該遺跡の主要時代である旧石器時代の遺構・遺物の検出・出土はなかった。

まとめ

遺跡の東側傾斜地に位置し、恋ヶ窪谷の入り口部分の斜面地にあたり旧石器時代の遺物出土条件としては絶好の地形であったが、削平が著しく工事影響範囲においての旧石器時代遺物包含層は滅失していた。





図 1 北トレンチ全景（東から）



図 2 南トレンチ全景（西から）



**⑩第 19 次調査 個人宅造地**

所在地	南町三丁目 2799-20	遺跡名	花沢西遺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 12. 1~2005. 12. 26
調査面積	63.15 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	縄文時代…小穴 9 基		
旧石器時代…石器集中地点 1 箇所・礫群 2 箇所			
出土遺物	縄文時代…土器・礫 旧石器時代…ナイフ形石器・礫		

**調査の概要**

当地区は日本測地系の第 9 系に於いて南 33.588m、西 31.996m に位置する。調査は計画建物工事により影響を受ける範囲全面の本調査を行った。縄文時代の小穴が 9 基、旧石器時代の石器集中地点 1 箇所、礫群が 2 箇所検出された。

**まとめ**

遺跡の東側傾斜地に位置し、恋ヶ窪谷の入り口部分の斜面地に当たる。第 17 次調査区とは中央線を挟んで対岸に位置する。縄文時代遺構は用途不明の小穴群が検出されたが、土器が伴出してないため時期は判別できない。旧石器時代については、立川ローム IV 層下部から V 層上部のナイフ形石器主体の石器集中地点 (ST19) が検出された。集中の範囲は南北 3.7m、東西 2.5m の範囲で分布を確認した。主たる母岩は珪質頁岩の小円礫であり、小型で細身の小石刃が剥離されている。SR9 磕群は南北 3.1m、東西 2.6m の範囲で分布を確認した。SR10 磕群は南北 2.4m、東西 1.5m の範囲で分布を確認した。



図 1 東区縄文・旧石器時代全景（西から）





図 2 西区縄文・旧石器時代全景（東から）



図 3 西区旧石器時代出土状況（北から）



図 4 西区旧石器時代南壁 sec. (北から)



## 平成 17 年度 各調査の概要とまとめ

### ⑮第4次調査 個人宅造地

所在地	南町二丁目 282-10・45	遺跡名	殿ヶ谷戸遺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	2005. 5. 9～2005. 6. 2
調査面積	66. 92 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	歴史時代…小穴 1 基 縄文時代…小穴 19 基		
出土遺物	縄文時代…土器・礫		

### 調査の概要

当地区は日本測地系の第 9 系に於いて南 33. 693m、西 31. 280m に位置し、遺跡の東側傾斜地で本多谷の南斜面地に当たる。調査は計画建物工事により影響を受ける範囲全面を対象に本調査を行った。歴史時代の小穴が 1 基、縄文時代の小穴が 19 基検出された。また、工事がローム面に及ぶため、影響範囲の調査を併せて行ったが、旧石器時代の遺構・遺物の検出、出土はなかった。

### まとめ

歴史時代の遺物は出土していないため歴史時代小穴の時期は不明。縄文時代小穴群は中期中葉の勝坂期の土器が共伴した。



図 1 南区縄文時代全景（北から）



図 2 北区縄文・旧石器時代全景（東から）



図 3 北区旧石器時代全景（西から）



付 編 昭和 50 年代の小規模調査概要

表15 武藏国分寺跡 個人宅造に伴う本発掘調査

地 区 番 号	遺 質 番 号	調査原因 調査回数	所 在 地	面 積 (m <sup>2</sup> )			現地調査期間	検 出 遺 構	遺物 箱数
				測量	工事	対象			
①	19	個人宅造地 第96次調査	西元町3丁目 1899-19	15.50	—	141.86	S54. 6. 4～S54. 6. 5 (2日間)	検出遺構なし	0
②	10・19	個人宅造地 第110次調査	西元町4丁目 2031-2	69.50	—	128.37	S55. 4. 25～S55. 5. 12 (8日間)	検出遺構なし	0
③	10・19	個人宅造地 第123次調査	西元町3丁目 20-13	13.14	—	15.95	S55. 12. 1～S55. 12. 2 (2日間)	検出遺構なし	0
④	19	個人宅造地 第159次調査	東元町4丁目 1945-18・19・ 20	36.00	63.19	163.76	S57. 10. 27～S57. 11. 6 (6日間)	検出遺構なし	0
⑤	10・19	個人宅造地 第172次調査	西元町3丁目 1902-6	14.00	56.48	92.95	S58. 3. 7～S58. 3. 15 (5日間)	検出遺構なし	0
⑥	10・19	個人宅造地 第178次調査	西元町2丁目 2548-75・83	16.00	59.60	135.53	S58. 7. 15～S58. 7. 21 (5日間)	検出遺構なし	0
⑦	10・19	個人宅造地 第180次調査	西元町3丁目 1531	4.00	12.68	175.29	S58. 8. 1～S58. 8. 3 (3日間)	検出遺構なし	0
⑧	10・19	個人宅造地 第189次調査	西元町2丁目 2548-43	45.00	106.80	166.14	S59. 1. 30～S59. 2. 3 (4日間)	検出遺構なし	0
⑨	19	個人宅造地 第191次調査	西元町3丁目 1915-16・23	29.00	56.55	189.08	S59. 3. 1～S59. 3. 7 (5日間)	検出遺構なし	0
⑩	19	個人宅造地 第195次調査	東元町4丁目 1762-3	26.00	44.62	150.38	S59. 4. 17～S59. 4. 24 (8日間)	検出遺構なし	0
⑪	10・19	個人宅造地 第211次調査	西元町3丁目 2058-17	20.30	43.00	146.00	S59. 9. 12～S59. 9. 20 (5日間)	検出遺構なし	0
⑫	10・19	個人宅造地 第221次調査	東元町4丁目 1945-15	8.04	40.50	135.16	S59. 12. 19～S59. 12. 24 (4日間)	検出遺構なし	0
⑬	10・19	個人宅造地 第222次調査	西元町2丁目 2548-6	8.00	62.68	158.26	S59. 12. 21～S59. 12. 25 (4日間)	検出遺構なし	0
面積合計				304.48	546.10	1788.24		箱数合計	0

昭和 50 年代調査地区位置図



1:10,000



## 昭和50年代 各調査の概要

### ①第95次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 1889-19	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1979. 6. 4～1979. 6. 5
調査面積	15.50 m <sup>2</sup>	担当者	有吉 重蔵
検出構造	なし		
出土遺物	なし		

### 調査の概要


当地区は僧寺中軸線の南365m、東315mに位置し、武藏国分寺跡南方地域に当たる。調査は排水管埋設工事により影響を受ける範囲にトレッソチを1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

昭和51年度、第24次調査において検出されたSD37溝の南延長部分付近に当たるが、本地区以外に存在するものと考えられる。

当該地区周辺では、溝を除き、遺構の分布は希薄であると思われる。



図1 調査区全景（東から）



昭和50年代 各調査の概要

②第110次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 2031-2	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1980. 4. 25~1980. 5. 12
調査面積	69.50 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 182m、東 248mに位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は建物基礎部分および配水管等埋設工事により影響を受ける範囲にトレンチを1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。





図1 調査区全景（北から）



③第123次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 20-13	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1980.12.1~1980.12.2
調査面積	13.14 m <sup>2</sup>	担当者	有吉 重蔵・平田 貴正
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南71m、東196mに位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は排水管理工事により影響を受ける範囲にトレーナーを1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 調査区全景(西側)(東から)

BL  
(386m)

BC  
(386m)

BL  
(372m)





図2 調査区全景(東側)(東から)

BC  
(378m)

65  
(E186e)

第123次調査区全体図



## 昭和50年代 各調査の概要

### ④第159次調査 個人宅造地

所在地	東元町四丁目 1945-18・19・20	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1982.10.27~1982.11.6
調査面積	36.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南225m、東388mに位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレンチを4箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

当該地区は「苑院・花園院」に想定される地区であり、調査の結果、遺構が検出されなかつことで、「苑院・花園院」の想定を裏付ける形となった。



図1 南北トレンチ西側全景(北から)



昭和50年代 各調査の概要

⑤第172次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 1902-6	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1983. 3. 7~1983. 3. 15
調査面積	14.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 322m、東 241mに位置し、武藏国分寺跡南方地域に当たる。調査は排水管理工事により影響を受ける範囲にトレーナーを 2箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 A トレンチ全景 (西から)

F2  
(3317m)

F2  
(3315m)




A トレンチ



図2 B トレンチ全景 (西から)

F1  
(3315m)

F2  
(3335m)



B トレンチ

第172次調査区全体図



昭和50年代 各調査の概要

⑥第178次調査 個人宅造地

所在地	西元町二丁目 2548-76・83	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1983. 7. 15～1983. 7. 21
調査面積	16.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北136m、西285mに位置し、武藏野段丘面際の武藏国分僧寺北方地域に当たる。東に東山道武藏路が通り、多喜窪遺跡と重複する。調査は排水管埋設工事により影響を受ける範囲を対象にトレンチを1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 南北トレンチ全景 (南から)



昭和50年代 各調査の概要

⑦第180次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 1531	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1983. 8. 1~1983. 8. 3
調査面積	4.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北41m、東279mに位置し、武藏国分寺跡寺院地東方地域に当たる。立川段丘上で武藏国分寺跡の伽藍地東辺区画溝の東際に位置する。調査は汚水井設置工事により影響を受ける範囲を対象にトレンチを1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 調査区全景（西から）



10  
(N41m)

10  
(N15m)

10  
(E279m)

第180次調査区全体図



10  
(N56m)

91  
(E279m)

93  
(E279m)

95  
(E285m)

昭和50年代 各調査の概要

⑥第189次調査 個人宅造地

所在地	西元町二丁目 2548-43	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1984. 1. 30～1984. 2. 3
調査面積	45.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北 137m、西 295mに位置し、武藏野段丘面際の武藏国分僧寺北方地域に当たる。東に東山道武藏路が通り、多喜窪遺跡と重複する。調査は建物基礎部分及び排水管等埋設工事により影響を受ける範囲を対象にトレンチを 2箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 B トレンチ全景（西から）



## ⑨第191次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 1915-16, 23	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1984. 3. 1～1984. 3. 7
調査面積	29.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

## 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 253m、東 260mに位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレーンチを 2箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

当該地区は「苑院・花園院」に想定される地区であり、調査の結果、遺構が検出されなかつたことで、「苑院・花園院」の想定を裏付ける形となった。



図1 B トレーンチ全景（南から）



昭和50年代 各調査の概要

⑩第195次調査 個人宅造地

所在地	東元町四丁目 1752-3	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1984. 4. 17～1984. 4. 24
調査面積	26.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 222m、東 579mに位置し、立川段丘上の武藏国分寺跡東方地域に当たる。寺院地東辺区画溝の外側に位置する。調査は排水管埋設工事により影響を受ける範囲にトレーナーを 1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 調査区全景（東から）



## ①第211次調査 個人宅造地

所在地	西元町三丁目 2058-17	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1984. 9. 12～1984. 9. 20
調査面積	20.30 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

## 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南 241m、東 124mに位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は排水管埋設工事により影響を受ける範囲にトレーンチを 2箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。

当該地区は「苑院・花園院」に想定される地区であり、調査の結果、遺構が検出されなかつたことで、「苑院・花園院」の想定を裏付ける形となった。



図1 Aトレーンチ全景(東から)



## 昭和50年代 各調査の概要

### ⑪第221次調査 個人宅造地


所在地	東元町四丁目 1945-15	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1984.12.19~1984.12.24
調査面積	8.04 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

### 調査の概要

当地区は僧寺中軸線の南211m、東390mに位置し、武藏国分寺跡寺院地内南東地区に当たる。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲にトレンチを1箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 調査区全景(南から)



第221次調査区全体図



昭和50年代 各調査の概要

⑩第222次調査 個人宅造地

所在地	西元町二丁目 2548-6	遺跡名	武藏国分寺跡
調査原因	個人住宅建設	調査期間	1984.12.21~1984.12.25
調査面積	8.00 m <sup>2</sup>	担当者	上村 昌男
検出遺構	なし		
出土遺物	なし		

調査の概要

当地区は僧寺中軸線の北131m、西223mに位置し、武藏野段丘面際の武藏国分僧尼寺中間に当たる。東に東山道武藏路が通り、多喜窪遺跡と重複する。調査は排水管理設工事により影響を受ける範囲を対象にトレンチを2箇所設定し、本調査を行った。遺構・遺物の検出、出土はなかった。



図1 Aトレンチ全景（西から）



平成16・17年度 国分寺市埋蔵文化財調査年報

---

発行日 第1刷 平成19年3月31日  
編著者 国分寺市遺跡調査団  
（團長 坂詰秀一）  
発行所 国分寺市遺跡調査会  
〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1  
TEL 042-325-0111 (代表)  
国分寺市教育委員会内  
印刷所 共同印刷所

---

令和4年(2022)3月2日 デジタル版作成