

東城跡、川辺遺跡

—都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う発掘調査報告書—

2019年3月

公益財団法人 和歌山県文化財センター

東城跡、川辺遺跡

—都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う発掘調査報告書—

2019年3月

公益財団法人 和歌山県文化財センター

卷頭図版 1



東城跡 調査地遠景（南東上空から）



東城跡 2-2区 2堀コーナー部（北西から）

序

和歌山県北部を西流する紀ノ川の下流域には、肥沃な和歌山平野が形成されています。この和歌山平野を中心とした地域には太古から人々が生活を営んだ痕跡が数多く残されており、これまで数々の発掘調査が行われてきました。

東城跡、川辺遺跡は紀ノ川右岸の沖積平野に位置しております。東城跡は平成29年に新規発見された遺跡で、中世初めに当地を治めていた中村氏の居館とされる施設に伴う堀跡や、弥生時代終末期～古墳時代初頭の堅穴建物、土器を一括投棄したとみられる溝状遺構などを確認しました。

川辺遺跡は過去数度にわたる発掘調査が実施され、縄文時代から中世にいたる複合遺跡として県下でも著名な遺跡です。今回の調査において、古代の流路及び畦畔、水田、弥生時代後半～古墳時代の溝や弥生時代終末期の土器棺墓、弥生時代の周溝墓の可能性がある溝などを確認しました。

ここに調査成果を取りまとめ報告書を刊行いたします。この成果が郷土の歴史を知るための一資料となれば、幸いと存じます。

最後になりましたが、発掘調査ならびに本書作成に当たりご指導、ご助言を頂いた関係各位の方々に深く感謝申し上げます。今後とも当文化財センターへのより一層のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願ひいたします。

平成31年3月

公益財団法人 和歌山県文化財センター

理事長 櫻井 敏雄

例　　言

- 1 本書は、和歌山市山口西及び楠本に所在する東城跡、川辺遺跡の発掘調査報告書である。
- 2 調査は、和歌山県による都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴い平成29年度に発掘調査を実施し、同30年度に出土遺物等整理業務を実施した。
- 3 当業務は、和歌山県の委託を受けた公益財団法人和歌山県文化財センター（以下、「当文化財センター」とする。）が、和歌山県教育委員会の指導の下に実施した。
- 4 発掘調査及び出土遺物等整理業務に要した経費は、和歌山県が負担した。
- 5 現地調査に際し、各関係機関並びに近隣の方々から多大なご協力を得た。
- 6 本書は、発掘調査業務担当者と協議のうえ、佐伯が編集し、川辺遺跡を金澤、東城跡を佐伯が執筆した。
- 7 写真図版に使用した東城跡の遺構写真は村田が、遺物写真は佐伯が、川辺遺跡の遺構写真及び遺物写真は金澤が撮影した。
- 8 発掘調査に当たっては、次の諸氏から多大なご指導・ご教示を賜った。
　　海津一朗、河内一浩、富加見泰彦、水島大二
- 9 発掘調査・出土遺物等整理業務で作成した図面・写真及び台帳等の記録資料は当文化財センターが、出土遺物は和歌山県教育委員会が保管している。
- 10 発掘調査・出土遺物等整理業務は、下記の調査組織のもと実施した。

　　発掘調査業務(平成29年度)　　出土遺物等整理業務(平成30年度)

事務局長（管理課長）	南　正人	井上　拳宏
埋蔵文化財課長	藤井　幸司	丹野　拓
	村田　弘（東城跡）	佐伯　和也
	小林　充貴（東城跡）	金澤　舞
	土井　孝之（川辺遺跡）	
	金澤　舞（川辺遺跡）	

- 11 川辺遺跡2－3区の現地発掘調査については和歌山県教育委員会が実施した。

凡　　例

- 1 発掘調査及び出土遺物等整理業務は、財団法人和歌山県文化財センターの定めた『発掘調査マニュアル（基礎編）』（2006年4月）に準拠して行った。
- 2 本書で使用した座標値は平面直角座標系第VI系（世界測地系）、標高は東京湾平均海面（T. P. +）、方位は座標北（G. N. ）を用いた。
- 3 発掘調査及び整理作業で使用した調査コードは以下のとおりである。
　　東城跡・・・17-01-443（2017年度－和歌山市・東城跡）
　　川辺遺跡・・・17-01-145（2017年度－和歌山市・川辺遺跡）
- 4 遺物実測図の縮尺は、土器類は原則として1/4、それ以外は必要に応じて縮尺を明示している。遺構及び遺物写真的縮尺は特に統一していない。
- 5 土色は農林水産省農林水産技術会議事務局監修、財団法人日本色彩研究所色票監修 小山正忠・竹原秀雄編著『新版標準土色帖』（2010年版）を使用した。

本文目次

卷頭写真

序・例言・凡例

第1章 位置と環境	1
第1節 地理的環境	1
第2節 歴史的環境	1
第2章 経緯と経過	3
第1節 調査に至る経緯	3
第2節 調査の経過	3
第3節 出土遺物等資料の整理	4
1. 出土遺物等整理業務	4
2. 金属製品保存処理	5
第4節 普及活動	5
第3章 既往の調査	6
第1節 東城跡	6
第2節 川辺遺跡	6
第4章 調査の方法	8
第5章 調査成果	10
第1節 東城跡	10
1. 基本層序	10
2. 調査の成果	15
(1) 中世の造構と遺物	15
(2) 弥生時代～古墳時代の造構と遺物	25
第2節 川辺遺跡の調査成果	68
1. 基本層序	68
2. 調査の成果	68
(1) 中世の造構と遺物	73
(2) 古代の造構と遺物	73
(3) 弥生時代～古墳時代の造構と遺物	77
第6章 まとめ	87
第1節 東城跡	87
第2節 川辺遺跡	88
遺物観察表	90
写真図版（造構・遺物）	
報告書抄録	

挿 図 目 次

図1 周辺の遺跡	1	図38 堪穴建物33実測図	48
図2 川辺遺跡既往の調査位置図	7	図39 230土坑実測図	49
図3 川辺遺跡時期別遺構分布図	7	図40 214・368・369・384土坑土層断面図	51
図4 調査区区割り図及び区画	8	図41 67溝実測図	52
図5 調査区の設定と地区割	9	図42 弥生時代～古墳時代の溝土層断面図	53
図6 土層断面図	11・12	図43 185溝実測図	54
図7 遺構全体図（上面）	13・14	図44 1井戸、3・300・356土坑、2堀出土 遺物実測図	56
図8 掘立柱建物1実測図	15	図45 202自然流路出土遺物実測図	57
図9 掘立柱建物2実測図	16	図46 堪穴建物1・2・4・5・7・9出土遺物実測図	58
図10 掘立柱建物3実測図	16	図47 堪穴建物10～15出土遺物実測図	59
図11 柱列1実測図	17	図48 堪穴建物15～19出土遺物実測図	60
図12 1井戸実測図	18	図49 堪穴建物19～22・25・26出土遺物実測図	61
図13 358井戸実測図	18	図50 堪穴建物28・29・31、369土坑出土 遺物実測図	62
図14 78土坑実測図	19	図51 369・371土坑、471・472溝出土遺物	
図15 50・300・304・356土坑土層断面図	19	図52 202自然流路土層断面図	64
図16 119・108・105溝土層断面図	20	図53 67溝出土遺物実測図	65
図17 2堀土層断面図	21	図54 198・186・185溝出土遺物実測図	66
図18 202自然流路土層断面図	22	図55 185溝出土遺物実測図	67
図19 遺構全体図（下面）	23・24	図56 川辺遺跡調査区土層断面図	69・70
図20 堪穴建物1実測図	26	図57 遺構全体図	71・72
図21 堪穴建物2・3・4・5実測図	27	図58 35・49・58・100・61溝、112・1・46流路、 137水田、2畦畔土層断面図	75
図22 堪穴建物2・4・5内貯藏穴土層断面図	28	図59 135・136・113・114・76・56・99・95、 45・129溝土層断面図	
図23 堪穴建物6実測図	29	図60 52溝平面図及び土層断面図	76
図24 堪穴建物7実測図	30	図61 62・117・3・29・108・98・54溝、138、 30土層断面図	79
図25 堪穴建物8実測図	31	図62 91土器棺墓平面図・土層断面図	80
図26 堪穴建物9・10実測図	33	図63 62・117・126・119・110・134・140・80・81・ 82・72・66・106・109・139溝、69・118・89	
図27 堪穴建物13・14・15・16実測図	35	図64 土坑土層断面図	84
図28 堪穴建物13・14・15・16土層断面図	36	図65 出土遺物①	85
図29 堪穴建物17・18・19実測図	38	図66 出土遺物②	86
図30 堪穴建物17・18・19土層断面図	39	図67 古代の主要遺構配置図	89
図31 堪穴建物20・21実測図	41		
図32 堺穴建物22・23・24実測図	43		
図33 堪穴建物25・26・27実測図	44		
図34 堪穴建物28・29実測図	46		
図35 堪穴建物30実測図	47		
図36 堪穴建物31実測図	47		
図37 堪穴建物32実測図	48		

表 目 次

表1 川辺遺跡既往の調査一覧

写 真 図 版 目 次

卷頭図版 1	東城跡 調査地遠景	写真図版16	1-2-2-2区他 下面全景
卷頭図版 2	東城跡 2-2区	写真図版17~26	1-2-2-2区 下面全景
	2掘コーナー部		2-2-1-2区 竪穴建物13~33
写真図版 1	東城跡 調査地俯瞰	写真図版27	1-2-2-2区 下面土坑
写真図版 2	2-2-1-1区 上面全景	写真図版28~31	2-1-1-2-2-2区 溝
写真図版 3	1-2-2-2区 上面掘立柱建物	写真図版32	調査区壁面土層
写真図版 4・5	1-2-2-2区 上面井戸、土坑他	写真図版33	川辺遺跡 2-1区 全景
写真図版 6	2-2-1-2区 上面土坑、溝	写真図版34	2-1区 遺構
写真図版 7・8	1-2-2-2区 上面堀	写真図版35	2-1区 遺構、
写真図版 9	2-2-1-1区 上面自然流路、溝		調査区南壁土層
写真図版10	1-1-2-1区 上面溝	写真図版36	2-2区 全景
	1-1-2-1区 下面全景	写真図版37	2-2区 遺構
写真図版11	1-1-2-1区 下面全景	写真図版38	2-2区 遺構、
写真図版12~14	2-1-1-1区 竪穴建物1~8		2-3区 全景
写真図版15	2-1-1-1区 竪穴建物9・10、 下面土坑	写真図版39~49 東城跡 出土遺物	
		写真図版50・51 川辺遺跡 出土遺物	

第1章 位置と環境

第1節 地理的環境

東城跡、川辺遺跡は和歌山市の北東部、山口西および楠本に所在する。地形的には紀ノ川の下流右岸に位置し、和泉山脈から紀ノ川に流れ込む雄ノ山川が段丘に造り出した扇状地の南端から沖積地上に立地する。調査地周辺の水田の標高は10.0～11.0mほどであり、雄ノ山川の周辺に南北に広がる微高地の縁辺部に存在する。

地形的には沖積地に相当する部分であるが、詳しくはこの辺りの沖積地は地理的分類の沖積Ⅲ面に相当するものである。この沖積Ⅲ面上に北側の和泉山脈から南流して紀ノ川に注ぐ河川及び自然流路が扇状地を造り出しており、両遺跡はこの扇状地の末端部もしくはその延長線上に位置するもので、沖積地中ではやや微高地となり、集落を形成するには適地となっている。また、周辺には長地型の条理型水田が認められ、古くから豊かな穀倉地帯であったが、近年は急速に商用地や住宅地として開発されている。

第2節 歴史的環境（図1）

東城跡は、古代末から中世にかけてこの地で勢力を誇った中村氏の築いた居館とされているもので、和歌山市永穗に所在したとされる山名氏館跡の「西城」に対して「東城」と呼ばれている。現在でも当該地の一帯には「トウジョウ」という地名が残っている。

この「トウジョウ」については資料が乏しく『郷土地図説明 附本郡県物産史』（1906旧川永小学校蔵）には「古跡（中村喜内の家系による）」として「川永域内の字北垣内に隣接したところに東城という古来より無税の地があり、本土地の荘司である中村氏の居城」として東



図1 周辺の遺跡

城跡のことが記されている。また、『海草郡誌－人物編－』（1926 和歌山縣海草郡）には、やはり中村喜内の家系についての説明の中で、代々当地の荘司に補されていたことを述べ、「現今楠本の東川辺の小字宮西の地を明治以前は東城と称し、此は荘司中村氏の居趾といい傳う」とある。

これらは二次資料であり、その真偽については疑問の余地が残るもの、「中村氏」、当地の荘園としての成立については、ある程度文献史料から窺える。鎌倉時代には調査地周辺は平田荘となり、公卿吉田家の所領となる。正治2年（1200）に吉田経房から嫡子の參川守資経に平田荘が含まれる所領を譲った記事があり、この立荘は12世紀後半以前とされている。（『吉田経房处分状写』京都大学所蔵文書）。また、中村氏については、『経俊卿記』において吉田経俊の熊野参詣に際して「中村左衛門尉・平田馬充」が雑事の奉仕にあたったことが書かれている。さらに中村氏については平田氏とともに、建長6年（1256）7月6日付の『紀伊国守護代・惣官請文案』（御影堂文書）にも見え、幕府御家人として署判を加えている。

このようなことから、伝承されている「東城跡」については、中村氏との関係性から蓋然性が高いものと考えられた。

当該付近の古代から中世を考える上で、「南海道」の存在が重要と思われる。南海道は平城京を起点として淡路・四国へと通じる古代の官道であり、その経路については確定したものではないが、当遺跡の東北東に所在する山口遺跡の南端近くを通り、紀伊国府の所在していた府中へと西走していたと考えられている。この南海道は平安京への遷都に伴い経路が変更されており、大阪南部から雄ノ山峠を越えて紀伊国に入る経路が設定され、山口遺跡付近が紀伊国への入り口に位置することになる。また、古代末から中世にかけて熊野詣が盛んになると雄ノ山峠を越えてから西に向かうではなく、南下して当遺跡付近に所在していたと推定される「中村王子」を経て紀ノ川左岸の吐前へと向かうコースの利用が頻繁となる。いわゆる熊野古道として知られる道である。当該付近はその渡河地として重要な地点であり、交通の要衝であったと言えよう。

なお、周辺の遺跡について述べれば、当該地周辺は県下でも遺跡の多い地域として知られており、東に隣接する宇田森遺跡・山口遺跡・藤田遺跡など弥生時代から奈良時代の集落跡が密度濃く分布している。

宇田森遺跡は本遺跡の西方向約1.5kmに位置しており、昭和41年から43年にかけて実施された発掘調査では弥生時代中・後期の堅穴建物や溝が数多く検出され、これらの遺構からの出土遺物は県下の弥生土器編年の基準資料となっている。また、北東2.0kmに所在する山口遺跡は、弥生時代後期から中世にかけて断続的に栄える集落跡であり、このすぐ北側には飛鳥時代の寺院として知られる山口庵寺跡が所在している。その他、山口遺跡の西側には藤田古墳が所在する。この古墳は直径15mほどの円墳で、主体部は堅穴式石室であり、土器とともに鉄刀が出土したと伝えられている。丘陵上に古墳が築造されることの多い紀の川流域にあって、本古墳は平地に近い立地を示し、かつ5世紀代の古墳として注目されよう。また、当該調査地の西側には西田井遺跡や田屋遺跡などの紀ノ川流域を代表する弥生時代から中世までの集落遺跡が連なっている。

第2章 経緯と経過

第1節 調査に至る経緯

和歌山県により都市計画道路西脇山口線道路建設事業が計画され、その事業予定地の一部が周知の埋蔵文化財包蔵地である川辺遺跡に該当することから、和歌山県から平成28年に文化財保護法第94条に基づく通知が和歌山県教育委員会（以下、県教育委員会）へ提出された。これに対し、同年県教育委員会は確認調査が必要である旨を和歌山県へ通知した。その後、和歌山県より県教育委員会に発掘調査の依頼があり、県教育委員会が都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う川辺遺跡第2次確認調査を実施した。その結果、埋蔵文化財が道路建設予定地内に展開することが確認され、県教育委員会は周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外についても埋蔵文化財が展開する可能性が高いと判断し、工事中の埋蔵文化財の不時発見を回避するため、和歌山県へ川辺遺跡周辺の試掘調査を依頼した。それに対し、和歌山県より試掘調査について承諾を得て、県教育委員会により都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う川辺遺跡周辺及び（仮称）東城跡試掘調査が実施された。その結果、県教育委員会が実施した4調査区のうち3調査区で埋蔵文化財の展開が確認され、県教育委員会は周知の埋蔵文化財包蔵地である川辺遺跡の範囲を西に拡張した。更に川辺遺跡の西側において、事前の分布調査でも弥生時代後期～古墳時代及び古代末～中世の遺物を表探したことや、文献に東城跡の伝承があったことから、新規の埋蔵文化財包蔵地「東城跡」として認定した。その後、これらの埋蔵文化財が展開する範囲について、和歌山県へ都市計画道路西脇山口線道路建設事業に際しては、平成29年3月28日付け文第548号和歌山県教育委員会教育長通知「和歌山県における発掘調査をする場合の取り扱い基準」に基づき本発掘調査が必要である旨を報告した。

その後、和歌山県から県教育委員会へ都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う川辺遺跡並びに東城跡発掘調査業務の依頼があり、県教育委員会より公益財団和歌山県文化財センター（以下、当文化財センター）へ都市計画道路西脇山口線建設事業に伴う川辺遺跡、東城跡第2次発掘調査業務の実施計画書の提出依頼があった。それに対し、当文化財センターから県教育委員会へ実施計画書の提出を行い、平成29年5月24日に和歌山県と5,858.8m²を対象とし（うち、東城跡調査面積4,082.2m²、川辺遺跡調査面積2709.9m²）「都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う川辺遺跡並びに東城跡第2次発掘調査業務」として契約を行い、着手した。

なお、東城跡は県教育委員会と協議のうえ、平成29年1月24日付で和歌山県と現有水路を調査面積から控除する変更契約を行い、調査面積を3,860.4m²に減じた。また、川辺遺跡も電柱並びにガス管の埋設により一部の発掘調査範囲について、当該事業期間中に着手できないことが判明したため、県教育委員会と協議のうえ、平成29年1月24日付で和歌山県と変更契約を行い、調査面積を2,461.9m²に減じた。なお、当該箇所は2～3区として和歌山県教育委員会が発掘調査を行った。

第2節 調査の経過

東城跡の発掘調査は「東城跡発掘調査工事」として株式会社崎山組が請負い、平成29年8月1日から平成29年12月8日までの工期で実施した。調査区は排土置場等の確保のため、南北に1区と2区に区分けし、更に南側を西から1-1区、1-2区、北側を西から2-1区、2-2区とし、発掘調査は1区、2区の順で実施した。調査対象地の東側である1-2区及び2-2区については遺構面が2面存在する。掘削は全ての調査区において第1層及び第2層を機械で掘削し、第3層及び第4層の遺物包含層は人力で掘削した。遺構面が2面ある範囲については、第5層上面で遺構検出を行い、遺構の埋土を掘削し、一連の処理を行った後、更に第5層である包含層を人力で掘削し、第6層上面で遺構検出を行い、遺構の埋土を人力により掘削した。また、検出した遺構等は掘削後、調査員による全景や個別の写真撮影、調査補助員による実測作業並びにラジコンヘリコプターを用いた航空写真測量による図化作業により記録保存を行った。この様な記録保存作業を行った後、機械により埋戻しを行った。

航空写真測量及び基準点測量は「都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う東城跡航空写真測量・基準点測量委託業務」として平成29年7月4日から平成30年1月12日の工期で株式会社共和に委託し実施した。なお、航空写真測量の撮影は調査の終了した調査区から4回に分けて実施した。

川辺遺跡の発掘調査は、「川辺遺跡第2次発掘調査工事」として株式会社田畠建設が請負い、平成29年7月4日から平成29年12月8日までの工期で実施した。発掘調査区は排土置場等の確保のため、南北に区分けし、南側を2-1区、北側を2-2区とし、発掘調査を2-1区、2-2区の順で実施した。いずれの発掘調査区でも、第0層から第3層までを機械で掘削し、第4層を人力で掘削したのち、遺構の検出を行って、遺構埋土を人力掘削した。検出した遺構等は、足場などからの写真撮影、調査補助員による実測作業並びにラジコンヘリコプターを用いた航空写真測量による写真撮影・実測作業により埋蔵文化財の記録保存作業を行った。こうした記録保存作業を行ったのち、機械により埋め戻しを行った。

航空写真測量は、「都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う川辺遺跡航空写真測量委託業務」として、平成29年7月4日から平成30年1月12日の工期で有限会社ヤマニシに委託し実施した。2-1区の測量・撮影は平成29年9月21日、2-2区の測量・撮影を平成29年11月29日に実施した。

第3節 出土遺物等資料の整理

1. 出土遺物等整理業務

土器の洗浄作業については、発掘調査中に応急整理作業として調査現場事務所でハケとブラシを用いて行った。特に本発掘調査での出土遺物は素焼きの土器が殆どで、器面が脆弱なためハケを多用した。注記作業は、土器の破片に調査コードと登録番号を面相筆で注記を行った。細片については登録番号のみとした。接合作業は、遺構毎で出土土器を接合し、重複している遺構の出土土器については後に接合を試みた。接合作業の後、欠損部分につい



遺物接合・復元作業風景



デジタルトレース作業風景



遺物実測作業風景

ては土器の充填剤を用いて補強を行った。出土遺物（土器・石製品・金属製品）の実測作業は、報告書に掲載する実測可能な遺物を各遺構から選び出し行った。実測を終えた遺物からフルサイズデジタルカメラを用いて遺物の写真撮影を行った。

出土遺物の登録は、発掘調査現場で土器を取り上げた袋の状態を維持し、これらの遺物カードに付してある登録番号で管理し、登録番号毎の土器の種類に分け破片数を記して登録台帳を作成した。

2. 金属製品保存処理

東城跡の356土坑から出土した鉄製品1点を（株）吉田生物研究所に委託して保存処理を行った。作業前の鉄製品は、2片に割れた状態であったが、X線透過撮影の診断によれば鉄刀片の形状が残っており、クリーニング作業を進めた。この後、樹脂減圧含浸を行い、2片に割れていた遺物片をアクリル樹脂により接合補強した。

また樹脂塗布作業を施し、樹脂塗布上にアクリル絵具により補彩を行った。作業は平成30年6月28日から平成30年11月27日の間に実施した。

第4節 普及活動

東城跡・川辺遺跡の発掘調査成果の現地公開は、周辺住民を対象として平成29年11月26日に実施した。現地公開当日は、各遺跡の遺構から出土した遺物を調査事務所の前に展示し、調査員による展示遺物の解説を行った。展示遺物の解説は、参加していただいた方々にとっても、各遺跡の説明と合わせて遺構の内容をより理解するのに効果的であった。当日の参加人数は73名であった。



現地公開風景①



現地公開風景②

第3章 既往の調査

第1節 東城跡

東城跡は新規発見の遺跡であり、既往の調査歴がない。

今日の調査対象地には、東城跡と呼ばれる館跡の存在が伝承されていた。県教委が館跡と考えられる微高地となる方形区画範囲とその周辺の分布調査を実施したところ、方形区画を中心に12ヶ所で弥生時代後半～古墳時代、古代末～中世の遺物の散布が認められたことから、工事中の不時発見を回避するため試掘調査が平成29年2月15日～2月27日の期間で実施された。

第2節 川辺遺跡

川辺遺跡は、縄文時代後期から中世にかけて遺構が展開する大規模な複合遺跡として知られている。これまでに実施された主要な発掘調査は、以下の表1のとおりである。

表1 川辺遺跡既往の調査一覧

地図番号	調査期間	調査面積(m ²)	調査原因	調査成果概要	調査組織	参考文献
①	1987.07.09 ～1995.03.14	約 30,641	一般国道24号和歌山バイパス建設	縄文時代晚期の壇場墓6基、弥生時代中期の堅穴建物1棟、方形周溝墓、弥生時代後期～古墳時代の溝、古墳時代又は飛鳥時代の堅穴建物1棟、飛鳥時代の堅穴建物・掘立柱建物・道路状遺構、中世の井戸7基、木棺墓7基、近世の墓、土坑等が検出された。その他、包含層から遮光器土偶が出土している。	(財)和歌山県文化財センター	1
②	1997.03.18～12.25 2000.08.21～03.23 2002.03.05～06.25	7,417	県道和歌山貝塚線、 県道粉河加太線道路改良事業	庄内並行筋の堅穴建物・方形周溝墓、飛鳥時代の堅穴建物・掘立柱建物・土礫墓・溝、中世の掘立柱建物・土礫墓等が検出された。	(財)和歌山県文化財センター	2
③	2001.12.26～2002.02.25	192		弥生時代中期の堅穴建物2棟。木棺墓と考えられる土坑1基、近世初頭の甕窓を伴う水田区画19單位以上が検出された。	(財)和歌山市文化体育振興事業団	3
④	2006.12.05～2007.05.24	約 2,300	店舗建設	縄文時代晚期中葉の土器植墓・土坑、弥生時代の溝、古墳時代前期から後期にかけての堅穴建物・溝、飛鳥時代～奈良時代の堅穴建物・掘立柱建物・溝・土坑、難倉時代の土葬墓・溝等を検出した。その他の、土馬が出土している。	(財)和歌山市都市整備公社	4
⑤	2008.08.25～11.04 2008.10.28～2009.02.04 2009.02.09～02.27、 05.20～06.16	約 1,900	店舗建設	弥生時代中期前葉の土葬墓。方形周溝墓の可能性が高い溝状遺構、弥生時代中期中葉～後期の堅穴建物、飛鳥時代～奈良時代の溝等を検出した。	(財)和歌山市都市整備公社	5
⑥	2014.10.29～ 2015.02.13	820	都市計画道路西脇山口線道路建設事業	古墳時代～難倉時代の土坑・溝、中世～近世の溝を検出した。	(公財)和歌山県文化財センター	6

【参考文献】

- 1 松下彰編1995「川辺遺跡発掘調査報告書－一般国道24号和歌山バイパス建設に伴う発掘調査－」
(財)和歌山県文化財センター
- 2 村田弘・佐伯和也・藤井幸司2005
「山口遺跡、川辺遺跡発掘調査報告書－県道和歌山貝塚線、県道粉河加太線道路改良事業に伴う発掘調査－」
(財)和歌山県文化財センター
- 3 川口修業2003「川辺遺跡発掘調査」『和歌山市内道路発掘調査概報－平成13年度－』和歌山市教育委員会
- 4 井馬好美・藤野勝則2008「川辺遺跡第4・5・6次発掘調査報告書」和歌山市都市整備公社発掘調査報告書第1集
(財)和歌山市都市整備公社
- 5 井馬好美・前田敬彦2010「川辺遺跡第10・11・12・13次発掘調査報告書」和歌山市都市整備公社発掘調査報告書第3集
(財)和歌山市都市整備公社
- 6 山本光俊・小林克貴2015「川辺遺跡－都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う発掘調査報告書－」
(公財)和歌山県文化財センター




図2 川辺遺跡既往の調査位置図

※番号は表1の地図番号と対応する。




図3 川辺遺跡時期別遺構分布図（井馬・前田 2010）

第4章 調査の方法

発掘調査は財團法人和歌山県文化財センターが定めた『発掘調査マニュアル（基礎編）』（2006）に準拠して行った。発掘調査で使用した調査コードは、東城跡は17-01・443（2017年度－和歌山市・東城跡）、川辺遺跡は17-01・145（2017年度－和歌山市・川辺遺跡）である。出土遺物並びに記録資料はこの調査コードを用いて管理している。実測図作成や遺物取上げの際に用いた調査区の地区割りは、平面直角座標系（世界測地系）第VI系の座標軸を使用し、数値はm単位で表示している。東城跡の地区割りの基点は（X = -192.000m、Y = -68.000m）、川辺遺跡の地区割りの基点は（X = -190.000m、Y = -66.000m）とし、中区画、小区画の地区割りを行った。中区画はこの基点から西方向と南方向にそれぞれ100m四方の区画を1単位として設定し、西方向へ大文字アルファベットでA～J、南方へアラビア数字で1～10と表記した。更に、中区画を4m四方に区画し、それを1単位として小区画を設定した。小区画も西方向にローマ字の小文字でa～yと、南方向へアラビア数字で1～25と表記した。遺構図作成や遺物取上げの際には、4m四方の小区画でを行い、遺物ラベルには中区画と小区画を組み合わせて表記した。また、遺構名は遺構の種類に関わらず、検出した順に3桁の数字で表記した。方位は座標北を使用し、標高は東京湾平均潮位（T.P）からのプラス値を使用した。写真撮影はフルサイズデジタルカメラ並びに中判デジタルカメラを使用し、撮影に際しては、色の正確さを期すためにグレ




図4 調査区区割り図及び区画(大区画・中区画)

ーチャート又はカラーチャートを写しこみ、ファイル形式はRAW形式とJPEG形式で撮影した。その他、委託業務によりラジコンヘリコプターによる空中写真測量で調査区付近の遠景及び近景を撮影し、各調査区の俯瞰写真撮影を実施した。

記録図面は、手実測による $S=1/10\cdot 1/20$ の個別遺構実測図（遺構平面図・土層断面図・遺構断面図）を作成したほか、遺構全体図は委託業者によりラジコンヘリコプターによる空中写真測量で作成した。




図5 調査区の設定と地区割 (小区画: 4m)

第5章 調査成果

第1節 東城跡

調査区は東西約187m、南北約20mの長方形で、調査前は全て水田であった。標高は、調査区の東端で10.90m、西端で10.30mと西側に向かってなだらかに傾斜がついており、その比高は0.6mほどである。遺構が確認される面は第5層上面と第6層上面で、前者を上面、後者を下面としている。なお、遺構面が上面、下面と2面の遺構面が確認できるのは調査区の東端から約100mの範囲の1-2区および2-2区である。西側の調査区1-1区、2-1区については遺構検出面が1面で、時期差のある遺構を同一面で検出したため、新しい遺構を上面、古い遺構を下面に相当する遺構とした。

1. 基本層序

今回の調査における基本層序は下記のように6層に大別した。層の中でも土質が同様で若干色調に差異が生じる場合はa・bと枝番を付し細分した。

第1層から下位の堆積層の状況は2-1区と2-2区では全く様相が異なる。この状況は、いつの時期かは定かではないが、大規模な土地の改変が行われた可能性が高い。

第1層は近・現代の水田層で第1a層は耕作土、第1b層は床土である。

第2層は浅黄ないし灰白シルト質を呈し、マンガン粒を多く含む。近世以降の耕作土及び床土と考えられる層で水平堆積をなす。層中には中世の土師器皿や瓦器の細片を少量含む。なお、この層は東側の2-2区では確認できない。


第3層は浅黄シルト質で、第2層と色調が酷似する。2-1区の西側では0.12~0.15mの安定した厚みで水平堆積するが、2-1区の東に行くにつれて細くなり終息する。従って、2-2区では確認できない。この層はマンガン粒を多く含み、第2層と同様に土師器皿や瓦器などの遺物の破片を含む。この状況から、中世の耕作土の可能性が高い。

第4層は暗灰黄シルト層である。上下2層に細分でき、第4a層とした上層にはマンガン粒が多く含まれ、第4b層とした下層は上層より濃色である。この層には古墳時代初めの土器片や、中世の土師器片、瓦器片を含む。中世の遺物包含層と考えられる。この層もまた、2-1区では確認できるが、2-2区では確認できない。


第5層は第5a層、第5b層、第5c層と3層に細分でき、0.25~0.30mの厚みで水平堆積をなす。この層は2-2区では確認できるが、2-1区では確認できない。第5a層は暗灰黄シルトで、2-2区では第1層の直下に0.04~0.08mの厚みでマンガン粒を多く含み、水平堆積を成す。第5b層と第5c層は双方が黄褐シルト層であるが、第5c層は第5b層より黄色味が強い。遺構の切り込みは、第5b層あるいは第5c層の上面から確認できる。また、第5b層、第5a層には古墳時代初めの土器が多く含まれる。第5a層は中世の包含層と考えられる。

第6層は遺物を含まないところから基盤層と考えられる層で、この層の上面は、第2遺構面として扱っている。また、この層は2-1区と2-2区では双方共にシルト質であるが、色調が異なり、2-1区では明黄シルト、2-2区の第6a層では黄灰シルトである。遺構検出面としては、2-1区では第4b層上面あるいは第6層上面、2-2区では第5層（第5b層・第5c層）上面あるいは第6a層上面となる。

2-1 区北壁 B-B'



2-2区北壁 A'-B



1-2区・2-2区東壁 A-A'




図6 十層断面図




図7 遺構全体図（上面）




図8 掘立柱建物 1 実測図

2. 調査の成果

(1) 中世の遺構と遺物

上面では中世に帰属する遺構、調査区の西端では掘立柱建物3や柱穴群を検出した。柱穴群は、建物が建つ一定量以上に検出しがたが、組み合った柱穴がなく建物プランを想定するに至らなかつた。また、掘立柱建物3の東側には、北東から南西に流れていたと思われる202自然流路があり、この自然流路の埋没時期寸前の溝状遺構の支線を数条検出した。調査区の中央付近では土坑状遺構304・356を検出し、この内の1基は出土遺物から中世墓と考えられる。調査区の東端では方形区画を囲繞していたと考えられる堀の北西隅の屈曲部分を検出し、この堀に関連すると思われる掘立柱建物や柱列を検出した。

掘立柱建物 1 (図8、写真図版3) 堀の内側で検出した掘立柱建物である。規模は西辺で桁行(南北)3間、北辺で梁行(東西)2間である。桁行の柱間は、北から芯々で2.1m、2.15m、2.2mで、梁行は東から2.1m、2.1mを測る。柱穴の掘形は、径0.3~0.4mの円形を呈し、残存の深さは0.3m前後を測る。柱穴の埋土は、柱当りは灰黄シルト、掘形部分はにぶい黄シルトである。柱当りの痕跡から柱の直径は0.2m前後であったと判断される。また、掘形の埋土中から13

世紀前半代の瓦器椀片が出土していることから鎌倉時代前期に帰属する建物と判断した。なお、建物の方位は16度東偏する。

掘立柱建物2(図9、写真図版3)

掘立柱建物1と同様に堀の内側で検出した掘立柱建物である。建物の規模は東西2間、南北2間以上になるものと思われるが、南北と東辺については整然とした並びを確認できなかった。東西方向の柱間は、芯々で西から1.75m、1.65mで、南北方向は芯々で北から1.70m、1.65mで、建物1と比べると柱間が狭い。柱穴の規模は、直径0.3~0.4mのほぼ円形を呈し、残存の深さは0.12~0.45mを測る。埋土は掘立柱建物1と同様である。建物の主軸は掘立柱




図9 掘立柱建物2実測図




図10 掘立柱建物3実測図

建物1と同方向を示す。また、建物の北西隅の柱穴から瓦器椀、土器皿、土器鍋の破片が出土した。建物の主軸方向や出土遺物から掘立柱建物1と同時期と考えられる。

掘立柱建物3（図10、写真図版3） 調査区の西端で検出した掘立柱建物である。この周辺には柱穴が密集していたが、建物を復元できたのはこの1棟のみであった。

規模は、桁行（南北）2間、梁行（東西）2間である。桁行の間尺は芯々間で北から1.80m、1.70m、梁行は東から芯々間1.80m、1.65mを測る。柱穴の掘形の規模は径0.3~0.38mで、平面形状は円形を呈する。残存の深さは0.11~0.36mを測る。埋土は2層ないし3層に分層でき、上層（1層）は黄灰シルトで覆われ、柱当たりとなる中心部分（2層）はマンガン粒を多く含む浅黄シルト、その両側には2層と酷似する3層（2層よりマンガン粒が少ない）が堆積する。

柱列1（図11） 2-2区の東側、東西方向の堀の北で検出した南北方向に延びる4間の柱列である。南の3間分については、間尺は約2.1mを測り、7尺を意図していたものと考えられる。柱穴の掘形は直径0.25~0.3mの円形で、残存の深さは0.17~0.28mを測る。この柱列の周辺では他に多数の柱穴を検出し、東西方向、南北方向に通る列もある。この様な状況から、建物が建っていた可能性が大きい。また、この柱列は東西方向の堀跡に直交しているため東城に関連するものと思われる。

柵1-1区の西端で検出した杭列である。直径0.05~0.08mの杭跡を0.8~0.9mの間尺で12.5m分検出した。杭列は、145~148溝とはほぼ平行に打設されていることから、護岸として打たれた可能性が大きい。

1井戸（図12・44、写真図版4） 1-2区の東端で検出した土坑である。土坑の東側は調査区外に延びているため全容は不明である。平面形状は、遺存形状から推量すれば一辺2.2m程度の方形を呈するものと思われる。残存の深さは1.75mを測り、平面形状と深さから井戸と判断できる遺構であるが、石積や木棒あるいは井戸底の曲物などの痕跡を確認




図11 柱列1実測図




図12 1井戸実測図

するに至らなかった。埋土は5層に分層でき、色調や土質から大きく3層に分けられる。上層（1層）は暗灰黄シルト、中層（2層～4層）は黄褐色系シルト、下層（5層）は褐灰色粗砂層となる。この遺構からは、瓦器椀、土師器皿、土師器鍋・土釜、東播系捏ね鉢の破片が出土した。（1～3）は12世紀前半～後半に帰属する瓦器椀で（1・2）は内面に細かい磨き、見込みに螺旋状の暗文を施す。東播系捏鉢（4）の口縁部の形状から12世紀代に帰属するものと思われる。

358井戸（図13、写真図版5） 2-2区の西端で検出した遺構である。平面形状は角の取れた正方形を呈し、規模は東西約2.7m、南北約2.5mを測る。残存の深さは約1.95mを測り、底は平らで、断面形状は逆台形を呈する。埋土は11層に分けることができるが、堆積状況及び土質から大きく上層、中層、下層の3層に分けることができる。検出面から下に約0.75mまでは、灰黄色系のシルト層（1層～4層）がレンズ状の堆積を呈し、それより下には厚み0.95mの灰色系の粘質土（5層～10層）がほぼ水平堆積となる。更に、下層（11層）には厚み0.25mの灰黄色粗砂層が水平に堆積する。この遺構の規模や形状から井戸と判断できる遺構である。なお、井戸枠や曲物は確認できなかったことから素掘り井戸である。下層は井戸の使用時の堆積土と考えられ、中層は廃棄時以降の細かい粒子の自然堆積層で、上層にはブロック状に他の土が混ざっていること




図13 358井戸実測図

から意図的に埋められた可能性が高い。遺物は、多量の庄内式併行期後半と思われる土器細片が出土した。また、中世遺物として瓦器碗が1片のみ出土している。

3 土坑（図44、写真図版4） 1-2区の東端寄りで検出した土坑である。平面形状はほぼ四角形で、南北約2.5m、東西約2.0mを測る。残存の深さは、底面の平坦面で0.13~0.15mを測り、埋土は単一層のぶい黄褐色シルトである。遺物は瓦器碗（5・6）や土師器鍋（7）が出土した。鎌倉時代に帰属する遺構である。

15 土坑（写真図版4） 3土坑の南側で検出した土坑である。この遺構の南側は調査区外に延びているため全容は不明である。平面形状は、検出した形状から推測すれば不定形と思われ、規模は東西約3.0m以上、南北約2.0m以上を測る。残存の深さは0.23mを測り、埋土はぶい黄褐色シルトの単一層である。遺物は古墳時代のものもあるが、瓦器片や土師器皿片、土師器鍋か釜片もあることから中世の遺構と考えられる。細片であるため図示はしていない。

78 土坑（図14、写真図版5） 1-2区の中央東寄りで検出した土坑である。形状はほぼ長方形を呈し、主軸を南北方向とする。規模は南北方向約2.1m、東西方向1.06mを測る。肩部は2段落ちとなり、内側に一回り小さい南北方向1.65m、東西方向0.8mの穴を掘削していた。残存の深さは0.26mを測る。埋土は明黄褐色シルトの単一層で、径0.1m大の礫や微細な土器片が含まれていた。遺物は、土師器皿や瓦器碗の細片が少量出土した。規模や掘形の形状から、土壤墓の可能性が高い。

50 土坑（図15） 1-2区中央やや西寄りで検出した。平面形状は長方形を呈し、規模は長さ約3.0、幅0.35m、残存の深さは0.4mを測る。埋土は黄褐色系のシルトが2層に堆積する。

300 土坑（図15・44、写真図版6） 2-2区の中央北側で検出した土坑である。長軸方向はほぼ南北方向を呈する。北側は調査区外に延びる。検出長は6.2m、幅は0.95~1.4m、残存の深さは0.04~0.1mを測り、西側に深くなる。遺物は土師器鍋（10・12）、瓦質擂鉢の口縁部（9）、




図15 50・300・304・356 土坑土層断面図

同じく瓦質土器擂鉢の底部（11）が出土するが器面の摩耗が著しい。他に瓦器楕片、土師器皿片が微量出土した。

304土坑（図15） 2-2区中央やや西寄りで検出した土坑である。平面形状は長楕円形である。規模は南北長約2.6m、東西長0.35～0.65mで、残存の深さは0.1mを測る。埋土はレンズ状の堆積を呈し、酷似する浅黄シルトが上・下層の2層に分層できる。

356土坑（図15・44、写真図版5） 2-2区の西寄りで検出した土坑である。平面形状は長方形を呈し、主軸を南北方向とする。規模は南北長約1.80m、東西長約0.8mを測る。断面形状は台形を呈し、底は凸凹している。残存深さは、最も深い箇所で0.18mを測り、埋土は淡黄シルトの單一層である。遺物は、土師器皿や土師器鍋の破片が数片と中国製白磁碗1片、（15）の鉄刀片が1点出土している。なお、鉄刀片は専門業者に委託して保存処理を行った。土坑の形状や規模及び出土遺物などから土壙墓の可能性が高い。

71溝（図44、写真図版6） 1-2区の西端で検出した溝状遺構である。軸方向は南北で、底面の高さから北から南へ流れる。検出長は約9.0m、幅は2.2m、残存の深さは0.42mを測る。断面の形状は舟底状を呈する。埋土は3層に分層でき、レンズ上の体積を成す。埋土の色調と土質は全体的に黄色系のシルトである。出土遺物には白磁皿（16）、土師器土釜（17～19）、土師器壺（20）、管状土錘（21）、土師器皿（22）等がある。

73溝 1-2区の西端で検出した南北方向に延びる溝状遺構である。当該溝の西側は調査区外のため全容は不明である。検出長は約12.0mを測り、幅は0.8m以上である。残存の深さは0.25mを測り、埋土は4層に分層でき、浅黄～にぶい黄褐色シルトのレンズ状の体積を呈する。遺物は土師器皿、土師器鍋の破片が微量出土した。

105・108・119溝（図16、写真図版10） 3条の105・108・119溝は、2-1区の東端で検出した。これらの溝は重複し、3条の前後関係が明白で、古い順に遺構108、105、119である。

105溝 北西方向から南東方向に流れていたものと思われる。北側は202自然流路と重複しているため不明で、南側は調査区外に延びる。検出長は約14.0m、幅は0.55～0.65mを測る。断面形状は半月状となり、中央部の最も深い箇所で0.15mを測る。埋土は灰黄褐シルトに黄色のブロックが入る單一層である。遺物には図示できるものはないが、布留式併行期の土器片が数十片出土している。

108溝 ほぼ南北に延びる溝状遺構である。南側は調査区外に延び、北側は途中で削平されたことから終息している。検出長は約16.0m、幅は0.55～0.6m、残存の深さは0.16mを測る。断面形状は舟底状を呈し、埋土は2層に分層でき、殆どは上層の灰黄褐シルトとなり、東側の肩口から底部にかけてにぶい黄褐色シルトが堆積する。底の標高から北から南へ流れていたものと思われ




図 16 119・108・105 溝土層断面図

(位置は図7 通構全体図(上面)を参照)




図 17 2 堀土層断面図

(位置は図7 通構全体図(上面)を参照)

る。遺物は布留式併行期の土器片が少量出土しているが、下面遺構である堅穴建物6（遺構118）の遺物が混入している可能性が高い。

119溝 2-1区の北東隅からほぼ直線的に南西方向に流れる。北方向は調査区外に延び、南方向は現用の用水路で搅乱され、その先は不明である。検出長は約30m、幅は0.45~0.85mを測る。残存の深さは約0.15mを測り、両肩は斜め上方に直線的に立ち上がる。埋土は2層に分層でき、上層は灰黄褐色シルト、下層はにぶい黄褐色シルトとなる。出土遺物には土師器壺底部壺の底部の他、十数片が出土した。なお、これらの土器片は、下層遺構の堅穴建物5（遺構111）に帰属する可能性が高い。

2 堀（図17-44、写真図版7・8） 調査区の東側で検出した堀と考えられる遺構である。この遺構の東側と南側は調査区外に延びているため、規模については不明である。検出長は東西長約38m、南北長約20mである。両者はほぼ直角に交わり隅部を構成することから、方形ないし長方形を呈する区画を周縁する堀と思われる。堀の幅は4.0~5.0mを測り、残存の深さは0.85~1.10mを測る。本調査では、この堀の北西隅を含む一部を検出したと言えるが、規模については、検出した幅や深さから推し量るには難がある。また、この堀の軸方位は先に述べた掘立柱建物1や掘立柱建物2と同方位で約16度東偏する。堀の埋土は、地点により若干の差異は認められるものの、ブロック状の土を多量に含んでいることから、周辺の土により一気に埋められた状況を呈しており、長い時間をかけて自然に埋没した状況は認められない。また、堀の底部にも長期にわたる帶水を思わせるようなグライ化した土の堆積は認められなかったことから空堀であった可能性が高い。堀埋土からの出土遺物は、堀の掘削体積からすると極めて少ない。出土遺物には瓦器椀（25・27）、土師器皿（24）、土師器土釜（28）、東播系捏鉢（26・29）がある。これらの出土




図 18 202 自然流路土層断面図

遺物から12世紀末から13世紀初頭に帰属する遺構と考えられる。なお、この堀については直接的に東城に関するものと断定する資料を得ていないが、出土した遺物の時期や規模などから、東城と呼ばれてきた居館に伴う堀であると考えるのが妥当と思われる。

202自然流路（図18・45、写真図版9） 調査区の西側で検出した自然流路である。遺構ではないが、集落（堅穴建物群）の西限を画すると考えられる流路であるので記述の対象とする。流路の方向は、底の高さから北東方向から南西方向に流れていたと考えられ、最大幅で30m以上を測る箇所もある。深さは最深部まで確認することはできなかったが、約1.2m以上を測る。埋土は、中央部分に上層とした青灰粘質土がレンズ状の堆積を呈し、その脇に中層のにぶい黄シルト、下層オリーブ灰粘質土やにぶい黄及び灰黄シルト、などが堆積する。中層、下層も底までは確認していないが、レンズ状の堆積を呈する。出土遺物は、上層から鎌倉時代に帰属する土器師皿や瓦器碗が出土していることから、この自然流路は、最終の埋没時期は中世段階（13世紀）と判断できる。この様に、レンズ状の堆積を呈することから、何時期かに渡り自然に埋没したと思われる。また、202自然流路の西側で鎌倉時代の掘立柱の柱穴を多数検出していることは最終埋没の証




図 19 遺構全体図（下面）

左であるといえる。堅穴建物等の古墳時代の遺構については全く確認できなかったことから、自然流路202が弥生時代末～古墳時代前期の集落の西限を画するものであったと判断できる。

上層から瓦器碗（38～43）、瓦器皿（31・33・35・37）、土師器皿（30・32・34・36）、土師器土釜（46）などの中世遺物が出土しているが、古墳時代の遺物（45・47）も一定量出土した。

77溝 1-1区の中央付近で検出した。溝の南側は調査区外に延びる。検出長は約35.0mを測る。検出状況及び出土遺物から判断して、202自然流路の埋没直前の東肩の一部と考えられる。上層は4層に分層でき、遺物は瓦器碗、中国製白磁皿、土師器皿の細片が少量出土している。

145～148溝（写真図版9） 調査区の西端で検出した溝状遺構4条である。これら全ての溝状遺構は、方向が同一で、底の高さから北東から南西方向に向かって延びる。

145溝 検出長約4.0m、幅約1.15m、残存の深さは0.04～0.14mを測る。埋土は灰白シルトの単層となる。出土遺物は皆無であった。

146溝 北側には、方向性を一にする遺構148があり、同一の溝状遺構と考えられる。検出長は遺構148を入れると約18.0mで、幅約0.6m、残存の深さは0.06mである。断面形状は舟底状となる。埋土は単層の灰白シルトとなる。出土遺物は皆無である。

147溝 規模は、検出長約16.0m、幅0.42m、残存の深さは0.02～0.05mと非常に浅い。埋土は灰白シルトの単層となる。遺物は、須恵器甕片が1片出土した。4条の溝の方向性や検出状況から判断して、これらの東側を流れる202自然流路の西肩辺りの深い箇所が、一定方向の流れの基道を踏襲し、短い歳月の中で若干、道筋を変化させ溝状の流道を作ったものと考えられる。なお、147溝から出土した須恵器片は、202自然流路が埋没する過程で埋まった遺物と考えられる。

（2）弥生時代～古墳時代の遺構と遺物

下面では弥生時代終末期から古墳時代の遺構を検出した。検出した遺構には堅穴建物、土坑、溝状遺構、自然流路がある。調査区のはば中央部で堅穴建物を33棟検出し、複雑な重複や建替えが認められた。また、溝状遺構については、調査区の東端で、北東方向から南東方向に流れる同方向のものを6条検出した。これらの溝を検出した付近は、調査地の中でも最も高い箇所であり、付近の堅穴建物が削平され、壁が残存しない状況からも、後世にかなりの削平を受けたと考えられ、検出した以上に幅、深さを有していたものと思われる。また、調査区の西側では弥生時代終末期から中世にかけての自然流路を検出した。以下、検出した主要な遺構について記述する。

堅穴建物1（遺構74）（図20・46、写真図版12） 1-1区の中央部で検出した堅穴建物である。北側の隅は現有水路で、南側の隅は調査区外で不明であるため全容を確認することはできなかった。平面形状はやや長方形を呈し、規模は5.6m×4.8mを測る。残存の深さは0.20～0.25mを測り、埋土は3層に分層でき水平堆積を成す。埋土の上層から1・2層は、灰黄シルトで、下層の3層は固く締まった明黄褐シルトである。壁の内側には1辺（北西～北東）を除いて壁溝が巡る。壁溝の幅は0.10～0.13mで、深さは0.08～0.12mを測る。壁溝の埋土は、暗灰黄シルトの単層である。主柱穴は4本で、ベッド状遺構のコーナー付近で検出した。柱間は、長辺では約2.7m、短辺では2.3mを測る。柱穴掘形の規模は直径0.27～0.34mの円形を呈し、深さは0.44m測る。埋土は、柱痕部分と思われる中心部には暗灰黄シルト、その両脇にはにぶい黄シルトとなる。93柱穴には微量の焼土が混ざる。91炉は建物の中央に位置し、南側の一部が焼けている。規




図 20 竪穴建物 1(遺構74) 実測図

模は直径0.45mで、ほぼ円形を呈する。深さは0.13mで、断面形状は舟底状を成す。埋土にはにぶい黄と暗灰黄シルトがサンドイッチ状に堆積する。建物中央は一段低く、周囲にはベッド状造構が形成されている。ベッド状造構は地山を削り出したもので、幅0.7~1.0mで、高さ0.7mを測る。また、南西隅のベッド状造構上面が焼けている。遺物は椀形を呈する鉢(49)が出土している。底部は上げ底で端部は外方に突出する。帰属時期は、庄内式併行期前半から中頃と考えられる。

竪穴建物2~5(遺構182・248・181・111)(図21・22、写真図版12・13) 1-1区から2-1区の東寄りで検出した重複する4棟の竪穴建物である。古い順に、竪穴建物2(遺構182)、竪穴建物3(遺構248)、竪穴建物4(遺構181)、竪穴建物5(遺構111)である。




図21 竪穴建物2・3・4・5(遺構182・248・181・111)実測図




図22 竪穴建物2・4・5内貯藏穴土層断面図

竪穴建物2（遺構182）（図46） 平面規模及び形状は、一辺約4.6mを測る隅丸方形である。壁際には幅0.12~0.16m壁溝が巡る。壁の残存の深さは、0.16mを測り、埋土は2層に分層でき、上層はにぶい黄シルト、下層は明黄褐シルトが水平堆積を成す。炉（遺構184）は建物の中央に位置し、0.55m×0.65mの楕円形を呈しする。主柱穴は4本で、柱間は南北2.25m、東西2.15~2.20mを測る。建物の南辺には壁に接して貯蔵穴を設け、平面形状は楕円形で、南北約0.75m、東西約1.15mを測る。深さは0.37mを測り、埋土は褐色系のシルトが3層に分層でき、中層と下層にはブロック状に明黄褐シルトが混ざる。出土遺物には器台（50）やの壺の底部（51）がある。201壁溝から出土した壺の底部（52）は庄内式併行期と思われるが、他の出土遺物から帰属時期は、布留式併行期前半と考えられる。

竪穴建物3（遺構248） 竪穴建物2から継続する建物と考えられる。竪穴建物2とほぼ同位置で、東側へ約0.2m、北側へ0.12m、南側へ0.15m拡張している。検出時の平面規模は、東西約4.8m、南北約4.85mのほぼ正方形の隅丸方形を呈する。炉及び貯蔵穴はそのまま使用したと思われ、他に検出できなかった。主柱穴は、東側の2本については新たに0.4~0.5m東寄りに移動している。柱間は東西方向2.55~2.7m、南北方向は竪穴建物2と同じである。遺物は、明らかに竪穴建物3として取り上げられたものはないが、検出状況からも竪穴建物2の遺物として取り上げたものに当建物の遺物が混在している可能性が考えられる。帰属時期は、竪穴建物2よりも新しい。

竪穴建物4（遺構181）（図46） 平面形状は隅丸方形を呈し、規模は東辺3.95mを測り、南辺は土層確認から約5.0mを測る。従って東西に長い長方形となる。残存の深さは0.25mを測る。出土遺物は土器細片が微量で、貯蔵穴（遺構183）から砂岩製の砥石が出土した。建物の帰属時期は重複関係から判断して、竪穴建物2・3より後出する時期で、布留式併行期前半で納まるものと思われる。

竪穴建物5（遺構111）（図46） 南側は若干現有水路で欠損していた。規模は東辺約5.0m、南辺4.5m以上を測る。形状は隅丸長方形を呈しており、残存の深さは約0.25mを測る。建物内には幅約2.0m、高さ0.08mの黄褐色系シルトを貼土したベッド状遺構が巡る。主柱穴は4本で、柱間は約2.5mを測る。建物の中央には173炉が築かれ、規模は0.35m×0.45mの楕円形を呈し、深さは約0.06mと極端に浅いものであった。建物の埋土は2層に分層でき、上層はにぶい黄褐シルトで、下層は暗灰黄シルトが水平堆積する。当該建物は、竪穴建物4を拡張して建替えた可能性が高い。当該建物跡から壺（54・55）、砂岩製の石皿（56）が出土した。石皿は床面に据え置かれた状態で出土した。帰属時期は布留式併行期前半と考えられる。




図23 積穴建物6(遺構118)実測図

豊穴建物6（遺構118）（図23、写真図版13） 1-1区の東側で検出した焼失家屋である。建物の南側の殆どは現有水路で搅乱されて全容は不明である。平面形は方形を呈し、規模は東西長2.7m以上、南北長4.1m以上を測る。残存の深さは0.24~0.35mを測る。建物内の周りには、地山掘り残しのベッド状遺構が約0.9mの幅で巡り、高さは約0.06mを測る。埋土は上層に灰黄褐シルトが0.25m内外の厚さで堆積し、床面直前の埋土には炭片や焼土が混ざる厚み0.04~0.08mのに

ぶい黄褐シルトが堆積する。また、この層の上面には炭化して細片となった建築部材が一面に出土した。壁溝は、幅0.14m、深さ0.08mを測り、埋土は明黄褐シルトの單一層である。主柱穴はベッド状遺構北西の内側で1基のみ検出した。主柱穴の位置から4本柱と推測できる。建物西辺のほぼ中央と思われる位置で貯蔵穴と考えられる205土坑を西壁に接し検出した。この土坑は南半部が擾乱されていたため全容は不明で、検出状況から一辺0.55mの正方形と考えられ、深さは約0.2mを測る。断面形状は逆台形を呈し、埋土は明黄褐シルトに炭片や焼土が混ざる。遺物は一定量の土器片が出土したが、図示できるもののがなかった。帰属時期については一概には言えないが隣接する竪穴建物5と方向が酷似していることなどから布留式併行期前半と考えられる。




図24 竪穴建物7(遺構110)実測図

堅穴建物7（遺構110）（図24・46、写真図版14） 1-1区の南東隅で検出した。この建物の南側は、調査区外となり全容は把握できなかった。確認した規模は、東西4.5m、南北4.5m以上を測る。埋土は灰黄や灰黄褐色のシルトが薄くレンズ状に堆積する。建物の壁の内側には幅0.10～0.14m、深さ0.08～0.15mの壁溝が巡り、壁溝の内側には東側の一部を除き幅0.8～0.9mの地山掘り残しのベッド状遺構が巡る。ベッド状遺構の高さは0.03～0.04mと非常に低い。主柱穴はベッド状遺構の内側に接して位置する。掘形の規模は、直径0.32mの円形を呈する。柱間は東西方向で約2.0m、南北方向で約2.7mを測る。この主柱穴の柱間距離から推し量るに、建物の平面形状はやや南北に長い長方形を呈すると思われる。炉は中央に位置し、直径0.42mの円形を呈する。深さは0.18mを測り、灰黄褐色系の埋土が上・下2層に分層できる。また、建物の東壁内側のベッド状遺構が切れた北側で、貯蔵穴と思われる土坑（遺構174）を検出した。平面形状は長梢円形を呈し、東西方向0.40m、南北方向0.65m、深さは約0.3mを測る。埋土は3層に分層でき、上層の暗褐色シルトには炭や焼土が混ざる。この建物跡からは甕（57）、高坏（61・62）、小型丸底土器（58）、台付鉢（60）の小型の鉢（59）が出土している。堅穴建物の帰属時期は庄内式併行期後半から布留式併行期初頭と考えられる。

堅穴建物8（遺構375）（図25、写真図版14） 2-1区の東端で検出した建物である。この建物の北側は自然流路と重複し不明である。形状は、南側の残存状況から隅丸方形を呈するものと思われ、規模は東西長4.4m、南北長3.2m以上を測る。残存の深さは0.15mを測り、埋土はにぶい黄橙色のシルトが2層水平堆積を成す。主柱穴は4本と思われ、そのうちの2本を遺存している南側で検出した。掘形の規模は0.35m～0.50mの円形を呈し、深さは約0.30mを測る。間尺は東西約1.70mを測る。473炉は建物の中央に位置すると思われ、0.50m×0.55mのほぼ円形を呈




図25 堅穴建物8(遺構375)実測図

し、深さは0.12mを測る。埋土は灰黄褐シルトの單一層で、肩際には焼けた面が遺存する。貯蔵穴は、南西隅458貯蔵穴と南壁ほど中央447貯蔵穴の2箇所で検出した。458貯蔵穴は0.45m×0.60mの南北に長い楕円形で、断面形状は袋状を呈する。深さは約0.35mを測り、埋土は暗灰黄シルトの單一層である。447貯蔵穴は0.8m×0.9mの東西に長い楕円形で、断面は2段落ちとなる。深さは0.4mを測り、埋土は、段を境に色調差のある灰黄褐シルトが堆積する。壁溝の幅は0.14～0.18m、深さ0.06mを測る。更に、壁溝の内側で壁溝と考えられる遺構を検出した。この遺構は、2基の貯蔵穴と重複し、貯蔵穴が後出している状況から本建物は建て替えがなされた可能性が大きい。遺物は、古墳時代と考えられる土師器の細片が少量出土したに留まり図示できるものはなかった。

豊穴建物9・10（遺構116・372）（図26、写真図版15） 1-1区及び2-1区の東端で検出した建物2棟である。これらの建物は重複し、豊穴建物9の方が後出する。また、豊穴建物10は北側でも369土坑と重複し、369土坑の方が後出する。

豊穴建物9（遺構116）（図46） 平面形状は隅丸方形を呈し、規模は東西長4.05m、南北長4.0mのほぼ正方形を呈する。残存の深さは、0.11～0.16mを測る。埋土は水平堆積を成し、2層に分層できる。主柱穴は4本で、掘形の直径は0.35mを測る。間尺は東西長1.65m、南北長1.45mを測る。141炉は中央よりやや東寄りに設けられ、平面形状は楕円形で、規模は0.32×0.37mを測る。深さは0.05mを測り、底は被熱し変色している。171貯蔵穴は、建物の南西隅の壁に接して設けられ、南北に長い楕円形を呈する。規模は0.65×0.80mで、深さは0.18mを測り、断面形状は逆台形を呈する。埋土は黄灰褐シルトの單一層である。壁溝は貯蔵穴の箇所以外は壁に接して巡る。出土遺物には甕（63～67）、高坏（69～71）、小型丸底土器（68）がある。建物の帰属時期は布留式併行期初頭から前半と考えられる。

豊穴建物10（遺構372）（図47） 規模は東西方向約6.7m、南北方向約6.9mを測り、形状は隅丸方形を呈する。壁溝は幅0.13m、深さ0.05mを測り、南壁に掛かる貯蔵穴の範囲で途切れるが、それ以外では巡っており、埋土はにぶい黄褐シルトの單一層である。残存の深さは0.09～0.11mを測る。ベッド状遺構は高さ0.1m、幅は東側では約0.9m、西側では約2.0mを測る。主柱穴は4本で、間尺は3.4～3.5mを測る。掘形は直径0.3～0.45mのほぼ円形を呈し、深さは0.35～0.50mを測り、柱当たりの直径は0.15mである。457炉は建物の中央に設けられ、約0.6m×0.8mの楕円形を呈し、深さは0.17mを測る。炉の埋土は、にぶい黄褐シルトの單一層である。180貯蔵穴は南壁に接して設けられ、平面形状は長方形を呈し、東西長0.95m、南北長0.70mを測る。深さは最も深い中央部で約0.4mを測り、埋土はレンズ状に灰黄褐シルトが3層堆積する。遺物は甕（72～74）、壺（75）、楕形高坏（76）、製塙土器底部（77）が出土している。叩石（78）は先端に敲打痕が認められる。建物の帰属時期は庄内式併行期後半から布留式併行期初頭と考えられる。

豊穴建物11（遺構400）（図47） 2-1区の北東隅で検出した。調査区内に僅かにかかり、遺構の殆どが調査区外に延びる。建物を検出した位置から豊穴建物14・15と重複していたと考えられるが、調査区内では前後関係が確認できなかった。建物の南壁中央と判断できる位置の約2.0mの長さを検出した。南壁から約1.1m内側には0.03mの段が付き低くなることから、ベッド状遺構が巡るものと思われる。残存の深さは0.18mを測り、埋土は上下に2層の水平堆積を呈する。上層の1層は厚み0.04mのにぶい黄褐シルトで、下層の2層は厚み約0.14mのにぶい黄橙シルトで




図 26 竪穴建物 9・10(遺構 116・372) 実測図

ある。壁溝の幅は0.2~0.26m、深さは0.18mを測り、埋土はにぶい黄褐シルトである。遺物は、壺あるいは鉢などの底部（79・80）が出土した。帰属時期は、庄内式併行期と思われる。

竪穴建物12（遺構234）（図47） 1~2区の南西隅で検出した。建物の殆どは調査区外に延び、僅かに建物の1.2m分の北壁を検出したに留まった。竪穴建物と判断できたのは、壁溝が認められたためであった。主柱穴及び貯蔵穴や炉などの床面上の遺構は調査区外である。図示できた出土遺物には広口壺（81）の口縁から胴部上半の破片があるが、帰属時期はこの1点だけでは判断し難い。

竪穴建物13~16（遺構365・440・366・367）（図27・28、写真図版17~19） 竪穴建物13~16は2~2区の西端で検出した。建物の新旧関係は、重複状況から古い順に竪穴建物16、15、14となり、13は14及び15と重複していないため新旧関係は不明であるが、出土遺物から13と15は間隔から並立して建っていたのではないか、庄内新段階から布留古段階の遺物が出土しているためほぼ時期差のないものと思われる。

竪穴建物13（遺構365）（図47） 規模は、6.45m×6.15mで、平面形状はほぼ正方形を呈する。壁溝の内側には旧の2条の壁溝が巡り、2回の建替えが行われたと考えられる。残存の深さは0.38~0.46mを測り、埋土（1~3層）は灰黄褐シルトとにぶい黄橙シルトがレンズ状の堆積を呈する。埋土（1~3層）下の床面には厚み0.04mの浅黄シルトで貼床（6層）が施される。また、壁溝から内側にベッド状遺構を1.0~1.1mの幅で構築し、厚さ0.1~0.14mの黄橙色系シルトの貼土が施される。主柱穴はベッド状遺構の内側で3本検出した。配置状況から4本柱と考えられる。これら柱穴の掘形は直径0.45~0.6mの円形である。深さは0.4~0.65mを測り、柱当たりは直径0.2m内外の円形を呈する。柱穴の埋土は、柱当たりが灰黄シルトで、側はにぶい黄橙シルトである。また、2方の間尺は2.5mと3.15mを測り、かなりの差がある。建物の平面形状はほぼ正方形であるのに対し、主柱穴は長方形となる。382炉は4本の主柱穴のほぼ中央に位置し、形状は0.65m×0.72mの若干稍円形を呈し、深さは0.06mと浅い。また、埋土は黄色系のシルトで、肩口の底面は赤く焼けており、炭片が認められる。貯蔵穴は南壁の中央部に設けられ、規模は1.08m×1.32mのやや東西方向に長い長方形を呈し、深さは0.6mを測る。埋土はレンズ状の堆積を呈し、5層に分層できる。また、断面形状は側面が階段状となる。貯蔵穴の両サイドには壁溝から直角に溝が延び、間仕切りとして板材等を立てていたと推測される。なお、この建物は2回の拡張に伴う建替えを行っているが、旧の主柱穴は他に検出できないことから、当初の位置を踏襲しているものと考えられる。旧の炉の位置もほぼ同位置で検出した。遺物は壺（82~86）、壺（87~89）、高杯（90）、器台（91）が出土している。建物の帰属時期は、庄内式併行期後半~布留式併行期初頭と思われる。

竪穴建物14（遺構440）（図47） 竪穴建物15（遺構366）及び竪穴建物16（遺構367）と重複し、この2棟の建物より後出す。検出したのは東側の一部分で、西側の殆どは調査区外へと延びる。規模は東西長1.0m以上、南北長5.2m以上を測る。残存の深さは約0.3mを測り、3層に分層できる黄色系のシルトが水平堆積を成す。遺物は壺（92）、壺（93）、鉢の底部破片（94・95）が出土した。（95）は焼成後底部に円孔を穿つ。この内（92・94・95）は貯蔵穴と考えられる遺構533から出土した。帰属時期は布留式併行期前半と考えられる。

竪穴建物15（遺構366）（図47・48） 西側は調査区外に延び、全体の約1/3を検出したに留まっ




図 27 穴穴建物 13・14・15・16(構造365・440・366・367) 実測図




図 28 豊穴建物 13・14・15・16(遺構365・440・366・367) 土層断面図

た。検出した規模は東西長約4.0m以上、南北長約6.0mを測る。残存の深さは0.3mをはかり、埋土は2層に分層でき、埋土の殆どを占める上層の1層には、にぶい黄褐色シルトに浅黄色シルトのブロックが混入する土が入る。下層の2層は、炭混じりの灰黄褐色シルトが床面直上に堆積し、壁溝付近の床面には火を受けた痕跡が確認された。主柱穴は遺存している2本の柱穴の位置から4本柱と考えられ、掘形は直径0.45mのほぼ円形を呈し、深さは約0.5mを測る。また、柱穴の柱当たりの埋土には炭の細粒が混ざる。検出した2本の柱穴の間尺は2.75mを測る。495炉は全体の約1/2の検出に留まつたが、建物の中心に位置すると思われ、直径約0.8mの円形ないしは梢円形と復元できる。深さは中心で0.17mを測り、埋土には灰黄褐色シルトが堆積し、上部には焼土、下部には炭片が多量に混じる。532貯蔵穴は南西のコーナー部で検出した。規模は0.8m×0.8mの

正方形を呈し、深さは0.33mを測る。断面形状は逆台形を呈し、埋土は2層に分層できるが、全体的に灰黄褐シルトの堆積となる。また、東壁の中央部において土坑（遺構453）を検出した。規模は0.7m×1.0mで、深さは0.17mを測る。底の2層には、灰黄褐シルトに混じり0.5mm前後の礫が多量に入る。この遺構も貯蔵穴と考えられる土坑であるが少し浅い感がある。壁溝は幅0.12～0.17m、深さ0.05m前後で2基の貯蔵穴の範囲以外を巡る。この建物は、埋土の2層の状況や床面の状況から焼失家屋の可能性も考えられる。この建物跡からは壺（96～98・100・101・104）、壺（99・102・103）、高杯（105・106）、鉢（107・108）が出土した。帰属時期は庄内式併行期後半～布留式併行期初頭と考えられる。

竪穴建物16（遺構367）（図48） 4棟重複している建物で最も古いものである。平面形状はやや南北に長い隅丸方形を呈し、規模は約6.1m×5.7mを測る。残存の深さは0.25～0.3mを測り、埋土はレンズ状の堆積を呈し、炉の周辺の床面直上には0.01～0.03mの厚みで4層が堆積する。主柱穴は3本（遺構531・456・459）を検出した。これらの配置状況から主柱穴は4本柱と考えられる。他の1本は中世の358井戸の底で変色している範囲の痕跡を確認した。柱穴の掘形の規模は直径0.45～0.55mの円形を呈し、深さは約0.5mを測るが、遺構459は0.15mと極端に浅い。間尺は東西3.0m、南北3.15mを測る。460炉は建物の中央に設置し、平面形状は梢円形を呈し、規模は0.68m×0.55mを測る。深さは中央部で0.12mを測り、埋土はにぶい黄シルトが基本となるが、2層とした下層には多量の炭片と少量の焼土が混ざる。なお、貯蔵穴は確認できなかった。壁溝は0.1～0.18mの幅で南側のコーナー部で確認できが、建物の壁から内側約0.2mの箇所で幅0.16～0.24mの溝が更に1条巡る。このことから、主柱穴と炉の位置を踏襲した拡張に伴う建替えを行っていると考えられる。遺物は壺（110～113）、把手（114）が出土している。（113）はミニチュア壺である。把手（114）は壺になる可能性がある。建物の帰属時期は、大きな時期枠ではあるが庄内式併行期の範疇であると考えられる。

竪穴建物17～19（遺構377・363・364）（図29・30、写真図版19～21） 2～2区の西側で検出した3棟の竪穴建物である。竪穴建物19（遺構364）上に竪穴建物17（遺構377）と竪穴建物18（遺構363）が重複する。従って、竪穴建物17と竪穴建物18は竪穴建物19より後出する。

竪穴建物17（遺構377）（図48） 竪穴建物19の北側で重複して検出した建物である。平面形状は隅丸方形を呈し、規模は東西、南北ともに3.85mを測る。残存の深さは0.28～0.32mを測り、埋土は4層に細分でき、水平堆積を成す。上層の1・2層はにぶい黄褐シルトで、下層の3・4層は灰黄褐シルトが堆積する。主柱穴は検出できなかつた。遺構464炉は床面の中央からやや北寄りに設けられ、直径約0.48mのほぼ円形を呈する。深さは0.08mを測り、埋土は灰黄褐シルトの單一層が堆積する。510貯蔵穴は北側のコーナー部に設けられ、平面形状は丸みを帯びた方形を呈し、北壁に取付く。規模は東西長0.9m、南北長約0.7mで、深さは約0.3mを測る。断面形状は逆台形を呈し、レンズ状に堆積した埋土が4層に分層できる。遺物は二重口縁壺（115）、壺（116）、有稜高杯（117）、鉢（118・119・121）、製塩土器（120）が出土した。帰属時期は布留式併行期前半である。

竪穴建物18（遺構363）（図48） 平面形状はほぼ正方形を呈し、規模は東西長4.1m、南北長約4.0mを測る。残存の深さは0.06～0.09mを測り、にぶい黄シルトが堆積する。395炉の位置は床面中央や北に位置する。平面形状は梢円形を呈し、規模は0.35m×0.5m、深さは0.12mを測




図 29 竪穴建物 17・18・19(遺構377・363・364) 実測図

る。埋土はにぶい褐シルトの單一層である。南のコーナー部には388貯蔵穴が設けられ、平面形状は梢円形を呈し、規模は0.55m×0.95m、深さは約0.3mを測る。埋土は上、下層の2層に分層できるが、全体がにぶい黄褐シルトが堆積する。壁溝は貯蔵穴の範囲以外に巡り、幅は0.13～0.23m、深さは0.04～0.08mを測り、埋土は暗灰黄シルトが堆積する。なお、主柱穴は不明である。遺物は壺（124）、壺（122・125・126）、高坏（123）がある。石製品では緑色凝灰岩製の管玉（127）、泥岩製砥石（128）、砂岩製の叩石（129）が出土した。叩石（129）には敲打痕が残る。（122・128・129）は388貯蔵穴から出土した。建物の帰属時期は布留式併行期前半と考えられる。

竪穴建物19（遺構364）（図48・49） 西側で検出した竪穴建物13（遺構365）と重複し、竪穴建物13の方が後出する。平面形状は隅丸方形である。規模は東西長8.15m、南北長約7.9mを測る大




図30 竪穴建物17・18・19(遺構377・363・364) 土層断面図

型建物である。残存の深さは0.4~0.45mを測り、埋土は4層に細分でき、上層の6・7層はにぶい黄橙シルト、下層の8・9層はにぶい黄褐シルトが水平堆積を成す。また、四周の壁の内側には、幅約0.8mの地山掘残しのベッド状遺構が巡り、高さは0.12~0.16mを測る。398炉は床面のはば中央に位置し、平面形状は0.72m×0.92mの楕円形を呈し、深さは0.22mを測る。埋土の下層（2層）には炭と焼土が多量に入る。主柱穴は4本で、整然とした配置ではないが、ベッド状遺構の内側に設けられている。東西方向（遺構441~遺構465）の柱間は約4.2m、南北方向（遺構465~遺構461）の柱間は約4.4mを測り、深さは0.8~1.0mを測る。柱穴の埋土は灰黄褐シルトに炭と焼土が混ざる。貯蔵穴と考えられる土坑を壁の内側に接して3基（遺構427・428・432）検出した。南壁中央で検出した遺構427は、一辺1.35mの方形を呈し、北側に舌状の掘込み（3・4層）が伸びている。埋土はレンズ状の堆積を成し、5層とした層には黄褐シルトに焼土及び炭が混ざる。北東コーナー部の壁に接して検出した遺構428は、一辺約0.7mの正方形を呈し、深さは0.2mを測る。埋土はレンズ状に堆積し2層と4層には少量の炭が混ざる。西壁中央部の壁溝内側で検出した遺構432は、0.72m×0.92mの楕円形を呈し、深さは0.6mを測る。断面形状は四角形を呈し、埋土は全体的に灰黄褐シルトであるが、1・2層とした上層には焼土及び炭が混ざる。この遺構432は、3基検出した貯蔵穴と考えられる土坑の中では最もそれらしい形状を成している。壁溝は1条で、遺構427・428の2基の範囲以外を幅0.3m、深さ約0.1mで巡る。竪穴建物19は、柱穴や貯蔵穴の埋土に炭や焼土が混入していることや、柱穴を10基以上、貯蔵穴と思われる土坑を3基検出した状況から判断して焼失による建替えの可能性が大きい。また、壁溝や炉については1条あるいは1基で、建替えの痕跡がないことから、位置を踏襲して同規模の建替えを行ったと思われる。遺物は広口壺（130）、壺（131・133）、鉢（132・134・135）、高杯（136~138）、器台（139・140）が出土した。この内、土坑（遺構427）からは（138・135・140）が出土している。建物の帰属時期は布留式併行期初頭と考えられる。

竪穴建物20（遺構207）（図31・49、写真図版21） 1~2区の西寄りで検出した。竪穴建物21（遺構208）と重複し、当該建物の方が後出する。平面形状は隅丸方形を呈し、規模は東西長約4.9m、南北長約4.5mの長方形となる。残存の深さは0.25~0.3mを測り、埋土は、にぶい黄褐シルトがほぼ床面まで堆積し、床面直上には部分的ににぶい黄橙シルトが薄く堆積する。壁溝は0.18~0.27mの幅ではほぼ全周する。深さは0.07~0.09mを測る。また、埋土は建物の堆積土と同じである。225炉は、やや中央から北西に寄ったところに位置し、平面形状は直径約0.40mの円形を呈する。深さは0.07mで、埋土は2層に分層でき、上層はにぶい黄シルト、下層は焼土や炭化物が混ざるにぶい黄シルトである。主柱穴は4本で、直径約0.5mの円形である。柱間は東西2.0~2.5m、南北2.0mで、深さは0.45~0.6mを測る。柱当たりの埋土には黄褐シルトに黄橙シルトがブロック状に混ざる。218貯蔵穴は、南西隅で壁に接して検出した。規模は南北約0.9m、東西約0.75mを測り、楕円形を呈する。深さは0.22~0.27mを測り、断面形状は逆台形を呈する。埋土は全体的に褐灰シルトで、壁の中位から底にかけての2層には土器片を含み、灰白シルトが混ざる。遺物は壺（141・142）、壺（143）、鉢（146・147）、高杯（144・145）、叩石（148）が出土している。帰属時期は布留式併行期初頭と考えられる。

竪穴建物21（遺構208）（図31・49、写真図版21・22） 竪穴建物20（遺構207）と重複する建物である。北側の約1/3は竪穴建物20と重複しているため不明である。規模は東西3.9m、南北2.9




図 31 肪穴建物 20・21(遺構207・208) 実測図

m以上を測る。残存の深さは、0.1~0.2mを測り、埋土は3層に分層できる。1層の灰黄褐シルトには炭片や焼土が混ざり、2層はにぶい黄橙シルトが厚く堆積し、3層は黄橙シルトが建物の壁から流れ込むような堆積を成す。炉の位置から、形状はほぼ正方形を呈するものと思われる。建物の中央辺りに炉を2基（217・219）検出した。造り替えと考えられる。217炉（古）は直径0.38mの円形で、深さは0.04mを測る。219炉（新）は、直径0.3mの円形で、深さは約0.3mを測る。主柱穴は4本と思われ、掘形は直径約0.35mの円形を呈する。柱間は東西1.5m、南北1.65mを測る。遺物は、竪穴建物の埋土から古墳時代と思われる少量の土師器の破片が出土している他、215貯蔵穴から楕円形高壙（149）が出土した。帰属時期は、竪穴建物20より先行することから庄内式併行期後半と考えられる。

竪穴建物22~27（遺構378・386・389・392・391・397）（図32・33、写真図版22~25） 2-2
区の中央西寄りの北側で検出した6棟の建物で、それぞれが重複する関係にある。

竪穴建物22（遺構378）（図49） 西側で3棟重複した建物の中で最も後出するものである。平面形状は方形を呈し、規模は東西長5.4m、南北長5.65mを測る。残存の深さは0.32~0.42mを測り、埋土は黄褐色系のシルトが4層に分層できる。3層には炭片や焼土が少量混ざり、4層とした床面直上の埋土には多量の炭片が混じり、焼失家屋であることが窺われる。主柱穴は4本で、掘形の規模は0.5~0.6mの円形ないしは長方形を呈する。深さは0.32~0.35mを測り、403柱穴の埋土には炭片や焼土が混ざる。柱間は全て約4.3mを測り、ほぼ正方形を成す。402炉は床面のやや西側に位置し、直径0.5mの円形を呈す。深さは0.08mを測り、埋土はレンズ状に2層が堆積する。上層の1層は、にぶい黄シルトに炭片が少量混ざり、下層の2層は、厚み3ないし4cmの炭層となる。床面は熱を受け赤色化する。405貯蔵穴は東壁中央部で検出した。規模は0.75m×1.5mの楕円形を呈し、深さは0.28mを測る。埋土は6層に分層でき、3~6cmの厚さでレンズ状の堆積をする。上層の1・2層には炭片や焼土が少量混ざる。壁溝は幅0.2~0.3m、深さ0.07mで全周する。また、壁の内側0.3~0.4m隔てた位置で幅0.15m、深さ0.05mの溝を検出しており、前身の建物の壁溝と考えられる。このことから拡幅を伴う建替えが行われたと判断できる。範囲で、この建物の前身の建物に伴うと判断できる壁溝の一部を検出した。よって、この建物は、建替えが行われたものと考えられる。遺物は壺（150・153・155・156）、甕（154）、高杯（157~159）、器台（160）が出土した。また、床面から碧玉製の琴柱形石製品（161）が出土した。建物跡の帰属時期は、二重口縁壺（150）の庄内式併行期後半と考えられる遺物も出土しているが、全体の出土遺物から総合的に判断すると布留式併行期前半と考えられる。

竪穴建物23（遺構386） 竪穴建物22と24とに重複し、竪穴建物22より先行し、竪穴建物24より後出する。建物の殆どが竪穴建物22と重複しているため、全容は判然としない。平面形状は方形を呈し、規模は東西長4.65m、南北長4.1m以上を測る。残存の深さは0.2~0.25mを測り、埋土はにぶい黄橙シルトである。494貯蔵穴は東壁の中央部で検出した。形状は0.55m×0.7mの南北方向に長い楕円形を呈し、深さは約0.3mを測る。埋土は灰黄褐シルトの單一層である。壁溝は南壁と西壁の一部は検出できたが、東壁については検出できなかった。また、北壁は竪穴建物22と重複しているため不明である。壁溝の幅は0.13~0.22m、深さは0.02~0.04mを測る。遺物は494貯蔵穴から土器片が出土している。帰属時期については建物の重複関係から竪穴建物22より以前と考えられる。




図32 縫穴建物 22・23・24(遺構378・386) 実測図

堅穴建物24(遺構389) 大部分の範囲が堅穴建物22と重複し、北側は調査区外となっているため、全体の約1/3程度の範囲を検出したに留まった。平面形状は隅丸方形を呈し、規模は東西長約4.6m、南北長4.0m以上を測る。残存の深さは、0.02~0.06mとかなり浅い。埋土は床面上に灰黄褐色シルトが薄く堆積する。なお壁溝の埋土も同一である。壁溝は検出した範囲の壁内に巡り、幅は0.1~0.2m、深さは0.04~0.08mを測る。床面上の西側で、主柱穴の1本と考えられる柱穴を




図33 堅穴建物25・26・27(遺構392・391・397)実測図

検出した。掘形の規模は直径0.35m、深さ約0.4mを測る。この柱穴の位置から、主柱穴は4本と考えられる。炉や貯蔵穴は検出できなかった。遺物は、390壁溝から微量の土器片が出土しているのみで、図示できるものはない。帰属時期は建物の重複関係から竪穴建物22・23より以前である。

竪穴建物25（遺構392）（図49） 東側で3棟重複した建物で最も新しいものである。壁溝が2条あることや、南側の壁厚の外側0.4mに壁の立上がりが存在することから、建替えが行われていると判断できる。また、検出時及び掘削時には重複の新旧を明らかにできなかつたが、南北土層から判断して内側の建物の方が新しいと言え、建物規模を縮小していることが窺える。内側の新しい方の規模は東西3.65m、南北3.5mで、外側の古い方の規模は東西3.65m、南北3.9mを測る。残存の深さは双方共に0.15mを測り、埋土はレンズ状の堆積を成す。炉はほぼ中央に位置し、直径約0.25m、深さは0.03mと小規模である。埋土は灰褐色シルトで、底の面が被熱し赤く変色する。なお、炉の検出は1基のみであったので旧の建物の炉を踏襲したものと考えられる。また、床面では6基の柱穴を検出したが、位置関係から主柱穴とは考え難い。新しい建物に伴う壁溝は幅0.1~0.18m、深さ0.08~0.12mで全周するが、古い建物に伴う壁溝は、北壁と東壁は新しい建物と共有するが、南壁と西壁の一部については検出できなかつた。遺物は製塙土器の脚部（162・163）、砂岩製の石杵（164）が出土した。帰属時期は、竪穴建物26との重複関係や製塙土器の特徴から布留式併行期前半に降と考えられる。

竪穴建物26（遺構391）（図49） 竪穴建物25と重複し、建物25より先行する建物である。規模は東西長4.05m、南北長4.8m以上を測り、平面形状は長方形を呈する。残存の深さは0.3~0.35mを測り、埋土は黄褐色系のシルトがレンズ状の堆積を成し、大きく3層に分層できる。424炉は床面中央からやや南寄りに位置し、平面形状は0.38m×0.54mの梢円形を呈し、深さは0.12mを測る。また、埋土には炭や焼土を多量に含む。壁溝は幅0.2~0.3mを測り、建物を確認した範囲で検出した。貯蔵穴と思われる土坑（遺構426）を南のコーナー部で検出した。形状は0.6m×0.7mのやや梢円形を呈し、深さは0.42mを測る。埋土は、土器片を含む灰褐色シルトの單一層である。柱穴は検出できなかつた。遺物は壺（165・167）、甕（166）、製塙土器（168）が出土している。甕（166）は424炉から出土した。この建物の帰属時期は、布留式併行期前半と考えられる。

竪穴建物27（遺構397） 竪穴建物22と26とに重複し、この両者より先行する。規模は東西長2.5m以上、南北長1.05m以上を測る。残存の深さは0.22mを測り、埋土は黄褐色系のシルトが3層に分層でき、水平堆積を成す。508炉は直径約0.4mの円形を呈する。また、貯蔵穴は建物の南壁に接する509土坑と北壁に近接した位置に設けられていたと推測できる507土坑が考えられる。なお、主柱穴は検出できなかつた。遺物は図示できるものはなかつた。帰属時期は、竪穴建物26との重複関係から布留式併行期前半以前と考えられる。

竪穴建物28（遺構209）（図34・50、写真図版25） 1~2区中央南端で検出した隅丸方形の建物である。この建物は竪穴建物29（遺構68）や67溝と重複し、67溝より後出し、竪穴建物29に先行する。遺構検出時に重複関係が不明瞭で、先に67溝を掘削した為、67溝と重複する範囲は不明である。規模は、一辺約4.2mの正方形を呈する。残存の深さは0.35~0.38mを測る。埋土は3層に水平堆積を成し、何れも灰褐色シルトで中層と下層には土器片を含む。貯蔵穴は北東隅に設け

られ、平面形状は長楕円形を呈し、規模は0.4m×0.7mを測る。壁溝は全周し、幅は0.1~0.2m、深さ0.05~0.08mを測る。遺物は直口壺(169)、広口壺(170・174・175)、二重口縁壺(171~173・176~178)などの壺類、甕(185~189)、(180)は底部に横からの穿孔を施している。蓋の可能性もある。小型丸底土器の系譜を引く鉢(190~192)、楕円高杯(193)が出土している。他に、(179)は壺の底部と思われる。帰属時期は庄内式併行期から布留式併行期と考えられる。




図34 竪穴建物28・29(遺構209・68)実測図

豎穴建物29（遺構68）（図34・50、写真図版25） 豊穴建物28（遺構209）と重複し、豎穴建物28より後出する建物である。豎穴建物28と重複することで全容は不明である。規模は、一辺約4.8mを測る。残存の深さは0.14～0.30mを測る。埋土は、灰黄褐色系シルトが2層に分層できる。建物内の北東隅には貯蔵穴と考えられる楕円形の223・224土坑が壁に接して2基設けられ、223土坑は東西長0.62m、南北長0.95m、深さは0.32mを測る。埋土は、黄褐色シルトの單一層である。224土坑は東西長0.72m、南北長0.9m、深さは0.36mを測る。埋土は、灰黄褐色シルトの單一層である。主柱穴は4本と考えられ、豎穴建物28の床面で2基、当該建物の床面で1基（222柱穴）を検出した。222柱穴の規模は0.62m×0.72m、深さ0.5mを測り、埋土は黄褐色シルトの單一層である。壁溝の幅は0.12～0.18mで、深さは0.05～0.08mを測る。出土遺物は、調査時に豎穴建物28との重複が不明であったため1棟の豎穴建物として掘り進めていたため豎穴建物28の遺物として取り上げた。このため、当該豎穴建物からの出土した確実な遺物は広口壺（174）1点のみである。帰属時期は豎穴建物28より後出するが、出土遺物から豎穴建物28とはほぼ時期差のないものと思われる。

豎穴建物30（遺構409）（図35） 2堀と重複しているため全容は不明で、検出したのは建物の西側の一部分だけである。平面規模は東西長1.2m以上、南北長約3.0mを測る。壁溝は、検出した範囲であるが、北西のコーナー部以外は幅0.15mで巡る。なお、この建物に付随する主柱穴、炉、貯蔵穴は不明である。出土遺物は細片が微量であった為、帰属時期を判断するには至らなかった。

豎穴建物31（遺構221）（図36・50、写真図版26）

1～2区の中央東寄りで検出した豎穴建物である。上面で検出した2堀と重複しているため全容は不明である。東壁と北壁の一部を検出しただけで、北東隅部の形状から、隅丸方形を呈するものと思われる。規模は東西方向1.6m以上、南北方向4.0m以上を測る。残存の深さは約0.3mを測り、埋土は明～暗の黄色系シルトが上・下に水平堆積を成す。また、この建物の内側に沿うように当該建物以外の壁




図35 豊穴建物30(409) 実測図




図36 豊穴建物31(遺構221) 実測図

溝と考えられる幅約0.2m、深さ約0.08mの溝を検出した。規模は東西方向1.0m以上、南北方向2.2m以上を測る。建て替えの可能性も考えられるが、外側の建物に伴う壁溝が不明である。なお、この建物に付随する炉や貯蔵穴等の施設も不明である。ただ、北東隅部内で検出した柱穴が外側の建物に伴うものと考えられる。遺物は有稜高壇(194)、小型丸底土器(195)が出土した。建物の帰属時期は、布留式併行期前半と考えられる。

竪穴建物32(遺構413)

(図37、写真図版26)

竪穴建物33の南約6mの地点で検出した竪穴建物である。南側半部は中世の2堀と重複しているため全容は不明である。壁溝が二重に巡るため建替えの可能性が考えられ、検出状況から外側の建物の方が後とする。外側の建物の平面形状は隅丸方形で、規模は東西長約4.3m、南北長3.0m以上を測る。残存の深さは、0.03~0.06mと非常に浅く、埋土はにぶい黄シルトが水平堆積する。主柱穴(520・521)は4本と




図37 竪穴建物32(遺構413)実測図



図38 竪穴建物33(遺構394)実測図

考えられ、掘形は直径約0.3mの円形を呈し、深さは0.32~0.4mを測る。ただし、これらの柱穴は外側の建物に伴うもので、内側の建物に伴う主柱穴は不明である。外側の建物の壁溝は幅0.08~0.12m、深さは0.05mを測る。内側の建物は壁溝のみの遺存で、壁溝の規模は東西長4.0m以上、南北長2.3m以上で、幅0.12~0.2m、深さ0.05mを測る。また、これらの建物に付随する炉や貯蔵穴は不明である。遺物は古墳時代の土師器片が少量出土したに留まり、図示できる遺物はなかった。

豊穴建物33（遺構394）（図38、写真図版26） 2-2区の北側東寄りで検出した建物である。豊穴建物の北側半部は調査区外のため不明である。平面形状は隅丸方形を呈すると思われ、規模は東西長3.0m、南北長3.0m以上的小振りである。残存の深さは、0.06~0.08mを測り、黄色系の埋土が水平堆積を成す。537炉はほぼ中央に構築され直径約0.4mの円形と考えられ、深さは0.08mを測る。埋土は黄褐色シルトの單一層である。南壁のはば中央には半円形の502貯蔵穴が取付け、規模は0.8m×0.44mで、深さは0.15mを測る。壁溝は貯蔵穴の範囲を除いて、幅約0.1m、深さ0.08m内外の深さで巡ると思われる。なお、主柱穴は精査を行った結果、検出することができなかつた。故に、主柱穴は床面に構築されない豊穴建物と考えられる。出土遺物の状況は、豊穴建物32と同様に、古墳時代の土師器片が少量出土したが図示できるものはなく、帰属時期は不明である。

遺構443 豊穴建物11の西側で検出した遺構443は豊穴建物の可能性が十分考えられる遺構である。豊穴建物とすると、建物の南側の一部を検出したことになり、規模は東西長2.5m以上、南北長0.8m以上を測る。平面形状は、南西隅の形状から判断して隅丸方形と思われる。残存の深さは、0.25mを測る。壁溝の幅は0.15~0.22m、深さは0.14mを測る。なお、検出した範囲では、主柱穴等の附隨施設は確認することができなかつた。出土遺物は皆無であった。

214土坑（図40、写真図版27） 1-2区の西側で検出した土坑で、豊穴建物20（遺構207）と僅かに重複し、本遺構の方が古い。平面形状は長方形を呈し、規模は東西長2.0m、南北長0.94mを測る。残存の深さは0.05~0.08mと浅く、底は若干凸凹している。埋土は黄褐色シルトの單一層である。遺物は古墳時代と考えられる土師器細片が少量出土した。

230土坑（図39、写真図版27） 1-2区のはば中央で検出した土坑である。2堀と重複しているため東側は不明である。2堀の方が後出する。規模は東西長2.5m以上、南北長約2.4mを測る。残存の深さは0.34mを測り、断面形状は舟底状を呈し、両肩は斜め上方に直線的に立ち上がる。底は比較的平らである。埋土の堆積状況は、両肩から底に掛けて、厚み0.02~0.04m




図39 230 土坑実測図

のにぶい黄橙シルトが堆積し、その後、にぶい黄橙シルトが北から順に堆積していったような状況を呈する。遺物は古墳時代の土師器片と埴土と思われる土塊が数片出土している。

368土坑（図40、写真図版27） 2-2区の中央西寄りで検出した土坑である。平面形状は長楕円形を呈し、主軸は北西から南東である。規模は長軸1.45m、短軸0.65mを測り、残存の深さは0.06~0.08mと極端に浅い。底面は平らで、側壁は斜め上方に直線的に立上る。埋土はレンズ上の体積を成し、2層に分層できる。上層は灰黄褐シルト、下層は上層の埋土に浅黄シルトがブロック状に入る。この土坑は、周辺の竪穴建物と軸を同じくすることから、竪穴建物に関連する遺構の可能性があると思われる。遺物は細片ではあるが、古墳時代に帰属すると考えられる土器片が数十片出土したが、図示のできるものはなかった。

369土坑（図40・50・51、写真図版15） 竪穴建物10（造構372）と重複する土坑である。竪穴建物10より新しい。平面形状はほぼ正方形を呈し、規模は1辺2.8~2.9mを測る。残存の深さは、最も深い北側で約0.9mを測る。断面形状は舟底状を呈し、北側の肩は直線的にやや垂直気味に立ち上がり、南側は緩く斜め上方に立ち上がる。埋土はレンズ状の堆積を呈し、大きく上（1層）・中（2~11層）・下（12~15層）の3層に分けられ、この層位で遺物を取り上げた。上層は厚み約0.3mの灰黄褐シルトで、土器の細片を含む。中層は0.03~0.15mの厚みの層が互層に堆積し、細かい炭片および焼土塊を含み、一定量の土器片も出土した。下層は黄色系の埋土で、最下層の15層のみが砂質の土質を呈する。遺物は多量の遺物が出土し、壺（196~206）、甕（209・210・212・213）、鉢（211・218・220~221）、高杯（223~226）がある。壺には広口壺（206）、二重口縁壺（197~202）、直口壺（196・205）がある。二重口縁壺は、口縁部側面に加飾を施し、垂下させている。大鉢（218）もある。（220）は鉢状の形態を呈する。（219）は蓋状の器形を呈し、扁平な器壁に2孔を穿つ。（227）は端部を打ち欠いた叩石状の石製品である。以上の出土遺物から、この土坑の帰属時期は、庄内式併行期後半から布留式併行期前半と考えられる。

371土坑（図51、写真図版15） 竪穴建物10の北壁と重複し、本遺構のほうが後出する。平面形状はほぼ円形を呈し、規模は南北0.9m×東西1.0mを測る。残存の深さは中心の最も深い箇所で0.15mを測る。埋土は2層に分層でき、上層は灰黄褐シルト、下層はにぶい黄橙シルトである。遺物は、古墳時代に帰属すると考えられる土器の細片が二十数片出土した。遺物はミニチュア土器の底部（228）が出土した。

384土坑（図40、写真図版27） 2-2区中央やや西寄りで検出した土坑である。平面形状はほぼ正方形を呈し、東西長2.1m、南北長2.15mを測る。残存の深さは0.47mを測り、断面形状は船底状を呈し、底は平坦である。埋土はレンズ状の堆積を呈し、3層に分層できる。埋土の2・3層にはブロック状に異種の土が混入し、人為的に埋められた可能性が高い。遺物は古墳時代の土師器片が少量出土したが図示できるものはない。

471・472溝（図42、写真図版28） 471・472溝は202自然流路の底で検出した。自然流路と方向性を一にするところから、自然流路形成時の初期の流路の一環として考えられる。

471溝（図51） 調査区中央やや東寄りで検出した溝状遺構である。南側は現有の用水路となり、これにより搅乱され不明である。北側は調査区外に延びている。検出できた長さは16.2m、幅は0.8~1.6m、残存の深さは0.16mを測る。断面形状は舟底状を呈し、埋土は鉄分と土器片を

1 2.5YS/3 黄褐色シルト

1 10YR5/2 灰黄褐色シルト

2 10YR5/2 灰黄褐色シルト

2.5Y7/4 浅黄色シルト ブロック状に含む

1 10YR6/3 にぶい黄褐色シルト

2 10YR6/3 にぶい黄褐色シルト

2.5Y7/4 浅黄色シルト ブロック状に入る

3 2.5Y7/4 浅黄色シルト 10YR6/3 にぶい黄褐色

シルト ブロック状に入る

4 2.5Y7/4 浅黄色シルト

1 10YR5/2 灰黄褐色シルト 土器片混じる

2 10YR5/2 にぶい黄褐色シルト

3 10YR5/3 にぶい黄褐色シルト 土少量混じる

4 10YR5/3 にぶい黄褐色シルト 土多量混じる

5 10YR6/3 にぶい黄褐色シルト 土、灰土混じる

7 10YR5/3 にぶい黄褐色シルト 3より灰多い

8 10YR6/1 灰褐色シルト 地磧入りする

9 10YR4/2 灰黄褐色シルト 土、灰土少量化する

10 10YR5/2 灰黄褐色シルト 土、灰土少量化する

11 10YR6/1 灰褐色シルト やや砂質

12 2.5Y6/3 にぶい黄褐色シルト 汚れ目立つ

13 2.5Y7/6 浅黄色シルト 土混じる

14 2.5Y7/4 浅黄色シルト

15 2.5Y7/4 浅黄色砂質土

(位置は図19 通構全体図(下)を参照)

図40 214・368・369・384 土坑土層断面図

多く含む灰黄シルトの単一層である。流れの方向は、底の標高から北東から南西に流れていたものと考えられる。遺物は須恵器の甕（230・231）、平底の底部が出土した。

472溝（図51） 471溝の西側に隣接して検出した溝状遺構で、この溝の方向性は、471溝と同一である。471溝と同様に南側は現有の水路で搅乱され、北側は調査区外に延びる。検出長は約14.0m、幅は0.8~2.0mを測り、断面形状は角の取れた逆三角形を呈し、残存の深さは中央の最も深い箇所で0.34mを測る。埋土は鉄分を多量に含む褐灰シルトの単一層である。遺物は壺の口縁端部（232）、甕の破片（233~235）、小型器台の脚部（236）、製塙土器（237）が出土した。帰属時期は庄内式併行期である。

75溝（図42） 1-1区の中央で現有水路を跨ぐ状況で検出した溝状遺構である。75溝状遺構は竪穴建物1と重複し、竪穴建物1の方が後とする。南側は調査区外に延びているため全容を把握できなかったが、現有水路の北側で検出した122溝と同一のものと思われる。検出長は約14.0m、幅は1.25m、残存の深さは最も深い箇所で0.3mを測る。埋土は浅黄シルトの単一層で、炭片や微細な土器片を僅かに含む。遺物は、土器の細片が1点だけ出土した。時期的には、重複関係から竪穴建物1より古い為、庄内式併行期前半に帰属すると考えられる。

376溝 2-2区の北西で検出した溝状遺構である。北側は調査区外に延びているため全容は不明である。竪穴建物17・19と重複する。平面図では当該溝の方が古い状況を呈しているが、376溝を掘削してから竪穴建物19を掘削した。よって、竪穴建物19の方が古い。検出長は6.0m、幅は0.5~0.65mで、残存の深さは0.08~0.12mを測る。底の標高から北から南へ流れていたものと




図 41-67 溝実測図

思われる。遺物は土器器の細片が数片出土したのみである。重複関係から堅穴建物17より先行する時期で布留式併行期前半より以降と考えられる。

69溝（図42） 2-2区から1-2区にかけて検出した溝状遺構である。南側は調査区外に延び、検出長は15.0m、幅は0.9~1.0mを測る。深さは0.15~0.18mで、底の標高から北から南へ流れていたものと思われる。断面形状は逆台形状を呈し、埋土はにぶい黄シルトの單一層である。

67溝（図41・52・53、写真図版28・29） 調査区の東側で検出した溝状遺構である。北東から南西方向に流れていたと考えられる。検出状況は、2棟（堅穴建物28・29）の堅穴建物と重複し、堅穴建物より古い。検出長は約30mを測り、北と南は調査区の外に延びている。幅は1.2~1.5m、残存の深さは0.9mを測る。断面形状は、逆台形あるいは「V」字状に近い形状を呈する。




図42 弥生時代～古墳時代の溝土層断面図

埋土は細かく7層に分層できるが、基本的に上・下層の2層に分かれ。上層（1～3層）は黄褐色シルト、下層（4～7）は灰黄褐色シルトに明黄褐色や灰のシルトがブロック状に混ざる。この溝状遺構からは多量の遺物が出土し、とりわけ下層からの遺物が大半で、投棄された状態であった。下層の埋土には、ブロック状に土が混入していることから、投棄時には人為的に埋められた可能性が大きい。出土遺物には壺（238～252・262）、甕（254～261）、鉢（263～267・272）、高杯（268～271・273）がある。（252）の細頸壺の口縁部は沈線の加飾を行っている。（253・266）は有孔鉢である。甕は、弥生甕（254～258）の系統のものが多く見受けられ、高杯（270）は弥生時代後期末から庄内式併行期前半に帰属するものと考えられる。

204溝（図42、写真図版31） 調査区東端で検出した溝状遺構6条の最も西側の遺構である。検出長は約23.0mを測り、北側は途中で終息する。堅穴建物2棟（堅穴建物31・32）と重複し、何れも堅穴建物の方が後出する。幅は0.5～0.7m、残存の深さは0.08mと非常に浅い。埋土は暗褐色の單一層である。出土遺物は皆無であった。

198溝（図42・54、写真図版31）

204溝の東側で検出した。調査区の北端から南端にかけて検出し、北と南は調査区外に延びる。幅は1.15～1.95m、残存の深さは0.6mを測る。

断面形状は逆台形気味となり、東肩




図 43 185 溝実測図

は斜め上方に真直ぐ立ち上がるが、西肩は二段落ちとなる。埋土は全体的に單一色のにぶい黄褐色シルトであるが、質や土色、混入土の違いで3層に分層した。遺物は布留式併行期の多量の土器片が出土した。高坏（275・276）、壺（274・282）の他、（279～281）は布留式併行期後半の小型丸底土器である。（277）は土師器把手である。

206溝（図42、写真図版31） 198溝の西側で検出した溝状遺構である。198溝と同様に調査区の北端から南端まで約28.0mを検出した。幅は1.5～2.7m、残存の深さは0.55～0.65mを測る。両肩は2段落ちとなり、断面形は「U」字状となる。埋土は4層に分層でき、上層の3層は黄褐色系の色調を呈するシルトで、最下層には灰白系の色調を呈するシルトがレンズ状に堆積する。遺物は少量で図示できるものはないが、サスカイトの剥片が1片出土している。

186溝（図42・54、写真図版31） 206溝と2.0～4.4m隔てて東側で検出した溝状遺構である。調査区の北端から南端までの約23.0mを検出した。幅は1.7～2.5m、残存の深さは0.6～0.7mを測る。断面形状は緩い「V」字状を呈し、埋土はレンズ状に堆積する。堆積土は5層に分層できるが、1層から4層は、黄褐色系のシルトで若干の色調の差が生じる。最下層（5層）は、厚み5cm程度の灰白系のシルトが堆積する。出土遺物には壺（283～287）、甕（288～295）、鉢（301・302）、高坏（297～300）、手焙り型土器（296）がある。以上の出土遺物から、この溝の帰属時期は庄内式併行期後半と考えられる。小型丸底土器（287）はその形態から若干時期が下り布留式併行期初頭と思われる。

203溝（図42、写真図版31） 185溝と重複する溝状遺構である。185溝より古い。検出長は調査区の北から南までの約23.0mを測る。幅は0.4～0.6m、残存の深さは0.32mを測る。断面形状は「U」字状を呈し、埋土はオリーブ褐色シルトの單一層である。出土遺物は細片が数片出

土したのみで図示できるものはない。従って、当該遺構の帰属時期は、重複関係から185溝以前と考えられる。

185溝（図43・54・55、写真図版31） 調査区の東端で検出された溝状遺構で、186溝の東側に約4.5m隔てて平行に伸びる。調査区の北から南まで約23.0mを検出した。幅は1.1～1.2m、残存の深さは約0.5mを測る。断面形状は丸みのある「U」字状あるいは「V」字状を呈し、埋土はレンズ状に堆積し、4層に分層できる。上層にはオリーブ褐色シルトが堆積し、下層にはにぶい黄褐色シルトが堆積していた。出土遺物は比較的多く、壺（308～314）、甕（320・321・324～327）、鉢（305～307・323）、高坏（317～319）、（315・316）は小型丸底土器である。帰属時期は、出土遺物から庄内式併行期後半から布留式併行期前半と考えられる。




図44 1井戸、3・300・356土坑、71溝、pit22、2堀 出土遺物実測図




图45 202自然流路 出土遗物実測図




図 46 穹穴建物 1・2・4・5・7・9 出土遺物実測図

0 1:4 10cm





図 47 穴建物 10～15 出土遺物実測図



108・109: 突穴建物 15、110～114: 突穴建物 16

115～121: 突穴建物 17、122～129: 突穴建物 18

130～135: 突穴建物 19

図 48 突穴建物 15～19 出土遺物実測図




図49 積穴建物 19～22・25・26 出土遺物実測図

136～140：積穴建物 19

141～148：積穴建物 20 及び 21

149～151：積穴建物 22

152～154：積穴建物 23

155～157：積穴建物 25

158～160：積穴建物 26

161～164：積穴建物 26




図 50 穴建物 28・29・31、369 土坑出土遺物実測図




图 51 369・371 土坑、471・472 漕出土遗物实测图




図 52 67 溝出土遺物実測図





図 53 67 溝出土遺物実測図



274～282：198溝
283～304：186溝
305～307：185溝

図 54 198・186・185 溝出土遺物実測図




図55 185 溝出土遺物実測図

第2節 川辺遺跡の調査成果

1. 基本層序（図56、写真図版35）

今回の発掘調査地の基本層序は、県教育委員会の試掘確認調査成果を踏襲し、以下のように5層に大別した。なお、東側に隣接する当文化財センターが平成28年度に実施した川辺遺跡第1次発掘調査との層位対応関係は（ ）に示した。

第0層：現代遺物を含む現代の盛土である。

第1層：現代の水田耕作土で、灰色を呈する細砂層又は、暗灰黄色を呈するシルト混細砂層である（第1次発掘調査第1層と対応）。

第2層：明黄褐、黄褐、灰オリーブ、黄灰、暗灰黄、オリーブ褐色を呈するシルト混細砂層である。現代の耕作土の床土又は鶴床、もしくは遺物は出土していないが近世の耕作土の可能性もある（第1次発掘調査第2層と対応）。

第4層：灰、黄灰、にぶい黄、黄褐、にぶい黄橙、褐灰、暗灰黄色を呈するシルト混細砂層である。この層からは、瓦器碗とみられる土器片が出土していることから、中世の耕作土とみられる（第1次発掘調査第3層と対応）。

第5層：にぶい黄、褐、黄褐、暗褐色を呈する粗～細砂層又はシルト混細砂層である。今回の発掘調査範囲では、東側から西側に向かって砂質が強くなる傾向にある（第1次発掘調査第6層と対応）。

なお、いずれの層でも、地震による液状化現象に伴う砂脈が無数に認められる。

2. 調査の成果


今回の発掘調査では、当文化財センターが2-1区及び2-2区の調査を行い、県教育委員会が2-3区の調査を行った。調査面積計は、2,523.6m²である。2-1区と2-2区は、排土置き場等の関係から反転して発掘調査を行った。

各調査区の発掘調査前の現況は、2-1区及び2-2区西半は水田であり、2-2区東半及び2-3区は宅地及び私道であった。現況が水田である調査区地盤の標高は、東端で10.80m、西端で10.50mで東から西にむかって緩やかに下る。一方、宅地及び私道である調査区地盤の標高は、東端・西端ともに11.40mと水平である。また、宅地等の範囲については、盛土のため、水田耕作土上面より約0.6m程度高い。

調査の結果、第5層上面で、中世の流路や溝4条、古代の水田1枚、畦畔1条、流路や溝9条、弥生時代から古代の水田の可能性がある遺構1基、古墳時代後期後半の溝5条、古墳時代後期中葉の溝1条、古墳時代後期前半の溝1条、古墳時代中期から後期前半の溝1条、古墳時代とみられる溝3条、庄内式併行期の土器棺墓1基、弥生時代後期後半から庄内式併行期の土坑1基、庄内式併行期以前と推定される区画溝又は周溝墓の一部とみられる溝5条、弥生時代中期後半の溝1条、弥生時代から古墳時代の溝13条・土坑2基・壙1列を検出した。

遺物は、中世の瓦器碗や土師器皿、古代から中世の平瓦・丸瓦、古代の平瓦・須恵器坏身・坏蓋・土師器坏・古墳時代後期後半の須恵器坏身・坏蓋・横瓶、古墳時代後期前半の坏蓋・古墳時代の土師器、庄内式併行期の壺・甕、弥生時代後期後半の甕・鉢、弥生時代中期後半の打製石鎌、その他、綠泥片岩製穂積具や叩石、サヌカイトの剥片等が出土した。

調査区北壁 B-B'



調査区土層断面図解説

1. 土壁・床盤砂 (現地の耕土)
2. 2.5YS/2 明灰黄色シルト混細砂 (SY5/1 底緑色を含む)
3. 10YR6/8 明黄褐色シルト混細砂 (現地の耕作土と同様)
4. 2.5YS/1 黄褐色シルト混細砂 (鉛分 15% 程度含む)
5. 10YR6/8 明黄褐色シルト混細砂 (SY5/1 底緑色 20% 程度含む)
6. 2.4S/2 黄褐色シルト混細砂
7. 5YS/3 底灰オリーブ、2.5Y6/1 黄灰色、10YR6/6 明灰褐色、10YR5/6 黄褐色、2.5YS/4 黄褐色、2.5Y4/3 オリーブ褐色シルト混細砂
8. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂 (マンガノ粒 10% 程度含む)
9. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂 (マンガノ粒 7% 程度含む)
10. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
11. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
12. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
13. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
14. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
15. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
16. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
17. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
18. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
19. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
20. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
21. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
22. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
23. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
24. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
25. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
26. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
27. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
28. 2.5YS/2 明灰黄色シルト混細砂
29. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
30. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
31. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
32. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
33. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
34. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
35. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
36. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
37. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
38. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
39. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
40. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
41. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
42. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
43. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
44. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
45. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
46. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
47. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
48. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
49. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
50. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
51. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
52. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
53. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
54. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
55. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
56. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
57. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
58. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
59. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
60. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
61. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
62. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
63. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
64. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
65. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
66. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
67. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
68. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
69. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
70. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
71. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
72. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
73. 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂

- 4.1a 2.5YS/1 黄褐色シルト (鉛分 20% 程度含む)
- 4.1b 2.5YS/1 黄褐色シルト (SY4/1 底灰、10Y5/1 底灰黄色、2.5YS/2 明灰黄色、2.5YS/2 黄褐色)
- 4.2a 2.5YS/2 明灰黄色シルト混細砂
- 4.2b 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂 (SY4/1 底灰)
- 4.3a 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂
- 4.3b 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂 (鉛分 20% 程度含む、マンガノ粒 10% 程度含む)
- 4.4a 2.5YS/6 にじみ黄褐色、2.5Y6/2 明灰黄色シルト混細砂 (マンガノ粒 7% 含む)
- 4.4b 2.5YS/6 にじみ黄褐色、2.5Y6/2 明灰黄色シルト混細砂 (マンガノ粒 3% 程度含む)
- 4.5a 10YR5/4 黄褐色シルト混細砂 (マンガノ粒 10% 程度含む)
- 4.5b 10YR5/4 黄褐色シルト混細砂 (マンガノ粒 7% 含む)
- 4.6a 2.5YS/1 黄褐色シルト (鉛分 20% 程度含む)
- 4.6b 2.5YS/1 黄褐色シルト (鉛分 20% 程度含む)
- 4.7a 2.5YS/1 黄褐色シルト (鉛分 20% 程度含む)
- 4.7b 2.5YS/1 黄褐色シルト (鉛分 10% 程度含む)
- 4.8 2.5YS/2 明灰黄色シルト混細砂
- 4.9 2.5YS/2 黄褐色シルト混細砂 (鉛分 10% 程度含む)
- 5.1a 2.5Y6/4 にじみ黄褐色、2.5Y6/4 黄褐色シルト混細砂 (鉛分 30% 程度含む)
- 5.1b 10YR4/6 黄褐色シルト混細砂 (上部疊)
5.1c 2.5Y5/6 黄褐色、10YR6/6～5/8 黄褐色～黄褐色シルト混細砂
- 5.1d 10Y7/4/4 黄褐色シルト混細砂～暗褐色
- 5.1e 10YR4/6 黄褐色シルト混細砂 (鉛分 10% 程度含む)
- 5.1f 10YR3/4 黄褐色シルト混細砂
- 5.2 2.5Y6/4 にじみ黄褐色シルト (鉛分 30% 程度含む)
- 5.3 7Y5/2 底灰オリーブ～白～底灰シルト混細砂 (10YR4/6 褐色、3Y5/1 シルト混細砂 (鉛分 10% 程度、マンガノ粒 3% 程度含む))
- 5.4 10YR6/1 にじみ黄褐色、2.5Y6/2～5/2 底灰褐色～暗褐色シルト混細砂
- 5.5 10YR4/6 褐色中
- 5.6 10YR6/2 水黄色中～シルト混細砂 (上面に鉛分有)
- 5.7 10YR6/2 水黄色中～シルト混細砂 (上面に鉛分有)
- 5.8 10YR4/6 黄褐色中
- 5.9 10YR4/6 黄褐色中
- 5.10 10YR4/6 黄褐色中
- 5.11 10YR4/6 黄褐色中

■ 鉛分

調査区西壁 A-A'






図56 川辺遺跡調査区土層断面図



1 古代～中世の遺構全体図



2 弥生時代～古墳時代の遺構全体図

図57 遺構全体図

0 10m
1:400

以下、検出した主要な遺構、出土した遺物等について詳しく述べる。なお、調査成果としては、すべての調査区をまとめて記述する。

(1) 中世の遺構と遺物（図58・64）

中世の遺構は、35溝、49溝、112流路、120溝である。ただし、出土遺物から時期が明確であるのは112流路のみで、その他遺構は、出土遺物が細片かつ少量又は出土していない等、出土遺物から時期を比定することが困難であった。しかしながら、35溝、49溝、120溝の埋土は、112流路埋土と土質が類似し、かつ他遺構との重複関係からみても矛盾しないことから、当該期の遺構と判断している。

35溝 検出長約44.0m、幅約1.0m、残存する深さは0.2~0.3mで、東西方向並びに北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は場所により1層又は2層に分けられる。上層は黄褐色を呈するシルト混細砂で、下層は褐灰色を呈するシルト混細砂である。遺物は、出土していない。

49溝 検出長約6.0m、幅約0.7m、残存する深さは約0.3mで、東西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は黄灰色を呈するシルト混細砂単層である。遺物は、出土していない。この溝は、35溝及び135・136溝と重複し、前者より先行するが、後者より後出する。

112流路 検出長約26.4m、幅約1.4m、残存する深さは0.3mで、北東・南西方向に蛇行しながら延びる流路である。断面形は浅い舟底状を呈し、埋土は2層に分かれる。上下層ともに灰色のシルト混細砂で、上層に向かって粒子が細くなる。また、下層ではラミナが確認でき、流路底には長さ8cm程度の円礫が検出された。遺物は、埋土から完存品に近い鎌倉時代の瓦器挽（328、329）や土師器皿（330）、弥生土器細片等が出土しており、鎌倉時代に機能・埋没したものと考えられる。

120溝 検出長約8.0m、幅約0.9m、残存する深さは約0.1mと浅く、北東・南西方向に延びる溝である。遺構の南側は112流路と重複しており、重複関係から、この溝は112流路より先行する。

(2) 古代の遺構と遺物（図58・59・61・64、写真図版35・37・38）

古代の遺構は、137水田、2畦畔、1流路、58溝、46流路、100溝、61溝、136溝、135溝、113溝、114溝、138がある。ただし、出土遺物から時期がある程度限定できるのは1流路、46流路、100溝、61溝、136溝で、その他遺構は、出土遺物が細片かつ少量又は出土していない等、出土遺物から時期を比定することが困難であった。しかしながら、中世の遺構同様、時期が限定できる遺構埋土との土質の類似や他遺構との重複関係からみて、当該期の遺構と判断している。

137水田 検出長約9.0m、幅約4.0m、残存する深さは0.1~0.2mである。遺構東・西端は、中世の耕作土とみられる調査区北壁及び東壁第4層に削平されている。水田の耕作土又は床土とみられる埋土からは、土師器や弥生土器細片が出土した。後述するように、1流路より取り水をしていったと考えられることから、この流路とはほぼ同時期のものと推測される。

2畦畔 調査区西側で、1流路の北側に伴う東西方向に延びる畦畔である。検出長約32.0m、幅1.0~1.5m、残存する高さは0.1~0.3mで、調査区西側に向かって低くなる。なお、調査区東側に畦畔が検出されなかったのは、調査区西側から東側にむかって遺構面を形成する地盤が緩やかに

高くなることから、後世の削平を受けたためと考えている。2畦畔は、西端から東側へ約24.5m付近で、検出幅約0.3m、残存する深さ約0.1mの取水口とみられる凹みが確認されており、ここを通して1流路から137水田へ水を供給していたものと考えられる。

1流路 検出長約126.0m、幅0.9~1.4m、残存する深さは0.5mで、調査区を東西方向に横断する流路である。断面形は舟底状を呈し、流路の埋土は大きく上下2層に分けられる。上層は黄褐色又は褐灰色等のシルト混細砂で、下層は黄褐色又は褐灰色等のシルト混細砂や褐色を呈する細砂で、下層から上層に向かって埋土の粒子が細かくなる。また、f-f'断面では溝の埋没に伴い掘り直された痕跡（第1~5層）が認められ、掘り直し以前に堆積したとみられる粗砂層（第6層）下では、流路肩部で牛や人の足跡が多数確認された。遺物は、埋土上層から弥生土器甕底部片（331）が出土し、下層からTK209型式～飛鳥II併行期の須恵器环身（332）や弥生土器壺片（333）が出土した。時期は、出土遺物及び112流路並びに46流路や61溝、52溝等との重複関係から、奈良時代の遺構と考える。


58溝 検出長約130m、幅約0.5m、残存する深さは約0.2mで、北西・南東方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は褐灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、出土していない。時期は、61溝及び46溝等との重複関係からこれらより後出し、1流路及び35溝より先行する。

46流路 検出長約90.0m、幅約1.1m、残存する深さは0.3mで、北東・南西方向に延びる流路である。断面形は舟底状を呈し、埋土は場所により1層ないし上下2層に分かれ、いずれも褐灰色又は黄灰色のシルト混細砂である。また、I-I'断面であるように下層上面では、長さ10cm程度の小礫がまばらに検出された。遺物は、埋土上層から飛鳥III～平城III併行期の土師器環B底部片（334）が出土しており、下層からTK209型式～飛鳥II併行期の須恵器环H蓋（335）が出土した。また、上下埋土いずれから出土したかあいまいであるが、その他に土師器高环片（336）や砂岩製の叩石（337）等が出土している。出土遺物や埋土の状況から、埋土上層は掘り直された流路のものである可能性がある。時期は、出土遺物や112流路等他の遺構との重複関係からみて、飛鳥時代から奈良時代に掘削され機能した流路であろう。

100溝 検出長約4.0m、幅約1.0m、残存する深さは0.2mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は2層に大別され、上層は褐色のシルト混細砂、下層にはぶい黄橙色又は褐灰色のシルト混細砂である。出土遺物は、溝底からは四面に布目压痕をもち凸面に斜格子目タタキをもつ古代の平瓦片（338）が出土した。また、埋土からは土師器や弥生土器細片等が出土している。平瓦の時期から、溝は古代に掘削され機能していたものと考えられる。


61溝 検出長約10.5m、幅約1.2m、残存する深さは0.3mで、東西方向に延びる溝である。溝底には、長さ0.2m程度の角礫が散見される。断面形は舟底状を呈し、埋土は上下2層に分けられ、上層は褐色のシルト混細砂で、下層は褐灰色のシルト混細砂である。溝埋土から、古代から中世とみられる四面に布目压痕をもち凸面がナデ調整された丸瓦（339）や平瓦片（340）、須恵器や土師器、弥生土器細片等が出土した。時期は、出土遺物及び46溝や58溝、35溝との重複関係から、古代におさまるものと推定される。

136溝 検出長約2.8m、幅約1.2m、残存する深さは0.5mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形はU字状を呈し、埋土は4層に分かれ、灰黄褐色及び褐灰色のシルト混細砂である。遺物は、凹面に布目压痕をもち凸面がナデ調整された古代から中世の丸瓦片（341）等が出土した。



(位置は図57地図全体図(1 古代～中世の遺構全体図)を参照)

図58 35・49・58・100・61溝、112・1・46路、137水田、2畔土層断面図



(135溝・136溝・113溝・114溝の位置は図57遺構全体図(1 古代～中世の遺構全体図)を参照)
(76溝・56溝・99溝・95溝・45溝・129溝の位置は図57遺構全体図(2 発生時代～古墳時代の遺構全体図)を参照)

図59 135・136・113・114・76・56・99・95・45・129溝土層断面図

- 135溝** 検出長約4.1m、幅約0.6m、残存する深さは0.4mで、南西・北東方向に延びる溝である。断面形はU字状を呈し、埋土は上下2層に分かれ、上層は褐灰色を呈するシルト混細砂、下層にはぶい黄褐色を呈するシルト混細砂である。遺物は、出土していない。
- 113溝** 検出長約3.0m、幅約0.7m、残存する深さは0.3mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は黄灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から土師器細片が出土した。113溝は、その方向及び埋土の土質等からみて、136溝につながる可能性がある。
- 114溝** 検出長約4.7m、幅約0.3m、残存する深さは約0.1mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は浅い舟底状を呈し、埋土は黄灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、出土していない。ただし、この流路は1流路との重複関係から、後者より後出する。また、114溝は、その方向及び埋土から、135溝につながる可能性がある。
- 138** 検出最大長約60.0m、幅約5.0mで、南北及び西側が調査区外へ延びるため全形はわからない。残存する深さはいずれも0.2m程度で、遺構底西端での標高は約8.30m、東端で約10.00mと緩やかに東から西に向かって傾斜するが、埋土はほぼ平坦に堆積する。埋土は第Ⅰ～Ⅳ層に分けられ、いずれも灰色又は灰黄色のシルトである。遺物は、第Ⅰ層から飛鳥時代から奈良時代の須恵器坏B蓋（342）や奈良時代から平安時代の須恵器坏B底部片（343）、弥生土器等細片が出土しており、第Ⅱ～Ⅳ層からは土師器や弥生土器細片等が出土している。埋土上面で、畦畔のようなものは確認できていないが、弥生時代から古代の水田である可能性も考えられる。

（3）弥生時代～古墳時代の遺構と遺物（図59～63・65、写真図版34・35・37・38）

弥生時代から古墳時代の遺構は、76溝、56溝、99溝、45溝、95溝、129溝、130溝、52溝、62溝、3溝、29溝、108溝、91土器棺墓、98溝、54溝、117溝、119溝、126溝、134溝、140溝、110溝、69土坑、80溝、81溝、82溝、92溝、94溝、72溝、66溝、106溝、109溝、139溝、89土坑、118土坑、柵1がある。ただし、出土遺物から時期が比定できるのは129溝、130溝、52溝、91土器棺墓、72溝のみで、その他遺構は、出土遺物が細片かつ少量又は出土していない等、出土遺物から時期を比定することが困難であった。しかしながら、中世・古代の遺構同様、時期が限定できる遺構理土との土質の類似及び他遺構との重複関係から、当該期の遺構と判断している。

76溝 検出長約32.0m、幅約6.0m、残存する深さは約0.7mで、東西方向に延びる溝である。断面形はやや歪な舟底状を呈し、埋土は8層に分けられる。第1層は黄灰色のシルト混細砂で、第2層以下はグライ化した灰色や灰黄色、青灰色のシルト混細砂である。遺物は、埋土から須恵器や土師器、弥生土器細片等が出土した。76溝と29溝及び3溝、138第Ⅰ層との重複関係は、平面及び断面精査により、前者より後出し、後者より先行すると判断したが、いずれも埋土が極めて類似しており、その境界は不明瞭である。時期は、古墳時代のものと推定される。

56溝 検出長約10.0m、幅約0.4m、残存する深さは約0.2mで、北西・南東方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、にぶい黄褐色から褐色のシルト混細砂である。遺物は出土していないが、後述する52溝より後出し35溝より先行することから、古墳時代後期後半のものと推定される。

99溝 検出長約9.0m、幅約0.7m、残存する深さは約0.2mで、北西・南東方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は褐色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から弥生土器

とみられる土器細片が出土した。遺構の時期は、他遺構との重複関係から52溝及び62溝より後出しし、100溝より先行することから、古墳時代後期後半におさまると推測される。

45溝 検出長約36.0m、幅0.2~0.4m、残存する深さは0.1m程度で、南西方向に延びる溝である。断面形は浅い舟底状を呈し、埋土はにぶい黄褐色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から弥生土器とみられる土器細片が出土した。遺構の時期は、52溝及び95溝より後出しし、1流路より先行することから、古墳時代後期後半におさまると推定される。

95溝 検出長約8.5m、幅約0.7m、残存する深さは約0.1mで、北西・南東方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土はにぶい黄褐色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から弥生土器とみられる土器細片が出土した。遺構の時期は、他遺構との重複関係から、52溝より後出しし、5溝や99溝、56溝より先行することから、古墳時代後期中葉におさまるものと推測される。

129溝 検出長約26.0m、幅約1.4m、残存する深さは約0.5mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は3層にわかれ、上層は黄灰色のシルト混細砂で、中層は黒褐色のシルト混細砂であり、上層に比べ砂質が強い。下層はオリーブ褐色のシルト混細砂である。遺物は、埋土下層からTK43型式の須恵器坏蓋（344）、サヌカイトの剥片（345）が出土した。出土遺物から、古墳時代後期後半に、溝の堆積が始まったものと考えられる。

130溝 検出長約6.0m、最大幅約9.0m、残存する深さは0.3m程度で、北西・南東方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は褐灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土下層からTK43型式の須恵器坏身（346）及び横瓶（347）等が出土しており、この溝は古墳時代後期後半の溝と考えられる。

52溝（図60、写真図版34） 検出長約34.0m、幅約1.3m、残存する深さは約0.4mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は2層にわかれ、上層は暗黄灰色のシルト混細砂、下層は黄灰色のシルト混細砂である。溝底には、溝と同様の方向に走る砂脈が認められる。土層断面からみて、強い地震により噴砂が噴き上がったのちに、この溝が掘削されたとみられる。遺物は、埋土からTK10型式の須恵器坏蓋（348）、庄内式併行期の広口壺口縁部（349、350）や壺底部片（351）、外面にタタキがみられる壺底部片（352）等が出土している。出土遺物から、52溝は古墳時代後期前半には埋没が始まっていたものと考えられる。

62溝 検出長約32.0m、幅0.5~0.7m、残存する深さは0.2~0.4mで、北東・南西方向に延びる溝であるが、遺構南端から約13.0m付近で東に向かってくの字状に屈曲する。断面形はU字状を呈し、埋土は場所により1層又は2層に分かれる。埋土はいずれもオリーブ灰色又はにぶい黄褐色、褐灰色等のシルト混細砂である。遺物は、埋土から器種・時期不明の須恵器片や弥生土器とみられる壺底部片（353）や綠泥片岩製穂積具（354）等が出土している。遺構の時期は、出土遺物及び他遺構との重複関係から、1流路や46流路、56溝より先行し、古墳時代中期から後期前半のものとみられる。

3溝 検出長約40.0m、幅1.0~1.3m、残存する深さは0.1~0.2mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は灰色シルト単層である。溝東半の底部には、径0.1~0.2m、深さ約0.1~0.2mで、埋土が黄灰色のシルト混細砂である小穴が多数検出された。これらは、どれが対応するかはわからないが、柵列の痕跡である可能性がある。遺物は、埋土から土





図60 52溝平面図及び土層断面図



(位置は図57遺構全体図(2 弥生時代～古墳時代の遺構全体図)を参照)

図61 62・117・3・29・108・98・54溝、138、30土層断面図




図62 91土器棺墓平面図・土層断面図

91土器棺墓（図62、写真図版37） 検出長約0.8m、幅約0.5mで、平面は楕円形である。遺構の中央には、残存胴部径0.4m程度の庄内式併行期の壺（359）が正位で据えられていた。残存する深さは約0.2mで、壺は底部から胴部まで残存しており、高さは0.16mである。壺内部に堆積していた灰黄褐色シルト混細砂の埋土を全てふるいにかけたが、骨片や有機物、その他遺物は出土していない。しかしながら、この遺構は形状や土器の埋設状況からみて、壺を棺として用いた土器棺墓と想定される。遺構の時期は、据えられていた壺からみて、庄内式併行期の遺構と考えられる。

98溝 検出長約16.0m、幅0.5m、残存する深さは約0.3mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、にぶい黄褐色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から弥生土器とみられる壺底部片（360）等が出土した。98溝は、99溝及び56溝との重複関係から後者より先行

師器とみられる高坏片（355）やサスカイトの剥片（356、357）等が出土した。3溝は、1流路との重複関係から、古墳時代のものと推測される。

29溝 検出長約16.0m、幅0.7～0.9m、残存する深さは約0.3mで、北西・南東方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は2層に大別される。上層は暗青灰色や灰色のシルト混細砂層で、下層はグラウイ化した灰色のシルト混細砂である。遺物は、弥生土器とみられる土器細片が出土した。遺構の時期は明確でないが、遺構の重複関係から、76溝及び3溝より先行する。

108溝 検出長約15.0m、幅約1.0m、残存する深さは約0.3mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は暗灰黄色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から時期不明の須恵器壺片や弥生時代後期後半の外面にタタキをもつ紀伊第V様式鉢（358）が出土している。

する。また、溝の方向及び埋土の土質等から54溝につながる可能性がある。

54溝 検出長約9.0m、幅0.7~1.5m、残存する深さは約0.2mで、南西・北東方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土はにぶい黄褐色のシルト混細砂である。遺物は、埋土から弥生時代後期後半~終末期にあたる外面にタタキをもち内面にナデ調整を施す紀伊第V様式から庄内式併行期の壺底部片（361・362）や弥生土器細片等が出土している。54溝は、溝の方向及び埋土土質等から98溝又は117溝につながる可能性がある。

117溝 検出長約16.0m、幅0.5~1.2m、残存する深さは0.2m程度で、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は歪な舟底状を呈し、埋土は黄灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から弥生土器とみられる土器細片が出土した。117溝の時期は、他遺構との重複関係より、62溝より先行し、119溝及び126溝より後にする。

119溝 検出長約11.0m、幅約0.7m、残存する深さは約0.3mで、南北方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土はオリーブ褐色のシルト混細砂である。遺物は、出土していない。この遺構は、126溝や117溝との重複関係からこれらより後出し、また62溝より先行する。

126溝 検出長約22.0m、幅約1.0m、残存する深さは約0.3mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は2つに分かれ、上層はオリーブ褐色のシルト混細砂で、下層は黄灰色のシルト混細砂である。遺物は、埋土から弥生土器とみられる土器細片が出土した。この遺構は、117溝や110溝との重複関係からこれらより先行する。

134溝・140溝 134溝は検出長約12.0m、幅約1.6m、残存する深さは約0.2mで、北東・南西方向に延びる溝である。遺構の南西端では、Y字状に分かれる。断面形は舟底状を呈し、埋土は黄灰色から灰オリーブ色を呈するシルト単層である。140溝は、検出長約6.0m、幅約1.1m、残存する深さ約0.1mで、北東・南西方向の溝とみられるが、134溝に削平されており不明である。断面形は舟底状を呈し、埋土は黄灰色のシルト単層である。いずれからも遺物は、出土していない。

110溝 検出長約6.0m、幅約1.0mで北西・南東方向に延びる溝とみられるが、この周辺一帯がグライ化しており、形状は不明瞭である。残存する深さは約0.1mで、断面形は浅い舟底状を呈し、埋土はにぶい黄褐色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から弥生土器とみられる土器細片が出土した。この遺構は、134溝との重複関係から、この溝よりも先行する。

69土坑 検出長約1.6m、幅約0.9mで、平面は楕円形を呈する土坑である。残存する深さは約0.2mで、断面形は舟底状を呈し、埋土はにぶい黄褐色のシルト混細砂単層である。遺物は、埋土から弥生時代後期後半~終末期にあたる外面にタタキをもち内面に板圧痕をもつ紀伊第V様式から庄内式併行期の壺底部片（363）等が出土している。

80溝 検出長約17.0m、幅約0.8m、残存する深さは約0.3mの溝で、東から南に向かって円弧を描くように屈曲する。断面形は舟底状を呈し、埋土は2層にわかれ、上層は黄褐色のシルト混細砂、下層は暗褐色のシルト混細砂である。遺物は、上層から弥生土器壺底部片（364）が出土している。出土遺物が細片であり、この遺構の詳細な時期を明らかにすることは難しいが、類似する埋土をもつ81溝や82溝の埋土からは弥生時代後期後半から終末期にあたる紀伊第V様式から庄内式併行期の遺物が出土しており、当該期以前の遺構と推測している。また、遺構の形状から、この遺構は区画溝もしくは周溝墓の一部である可能性もある。

81溝 検出長約9.5m、幅約0.9m、残存する深さは約0.4mで、南北方向に延びる溝である。断面形

はU字状を呈し、埋土は上下2層に分かれ、上層はにぶい黄褐色のシルト混細砂、下層は灰黄褐色のシルト混細砂である。遺物は、埋土から弥生時代後期後半から終末期にあたる外面にタタキをもつ紀伊第V様式から庄内式併行期の甕細片（365）が出土している。この遺構の埋土は、土質等が80溝のものと類似することや遺構の形状が似ていることから、同種別の遺構である可能性がある。

82溝 検出長約8.0m、幅約0.8m、残存する深さは約0.4mで、南西・北東方向に延びる溝である。断面形はU字状を呈し、埋土は2層にわかれ、上層は灰色又は黄褐色のシルト混細砂、下層は褐灰色又は暗褐色のシルト混細砂である。遺物は、埋土から紀伊第V様式から庄内式併行期の甕底部片（366）や土器高坏片（367）等が出土している。この溝も、埋土が80溝のものと類似すること等から、同種別の遺構である可能性がある。

また、遺物が出土していないため遺構の時期は明確ではないが、92溝や94溝についても遺構の形状や埋土の土質等が80溝等と類似することから、同種別の遺構である可能性が高い。

72溝 検出長約10.0m、幅約1.0m、残存する深さは約0.2mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は舟底状を呈し、埋土は上下2層に分かれ、上層は褐色のシルト混細砂、下層は暗灰黄色のシルト混細砂である。遺物は、溝底から打製石錐凸基式がほぼ完存品で1点（368）出土している。出土した石錐は、この形式の中でも法量が大型であり、弥生時代中期後半のものとみられることから、流路の掘削時期も同様のものと考えられる。その他、埋土から遺物は出土していないことから、この流路が放棄された時期は明確ではないが、1流路や61溝との重複関係から、古代には完全に埋没していたものと考えられる。72溝は、遺構の方向や埋土の土質等から117溝や126溝につながる可能性がある。

66溝 検出長約7.0m、幅約0.7m、残存する深さは約0.1mで、北西・南東方向に延びる溝である。断面形は浅い舟底状を呈し、埋土は褐灰色のシルト混細砂単層である。遺構南端から北へ向かって約5.5m付近で、溝東側の肩が枝分かれし、東方向へ直線状に延びるが、その全形はよくわからない。遺物は、埋土から弥生土器細片が出土した。

106溝 検出長約8.0m、幅約0.4m、残存する深さは約0.1mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は浅い舟底状を呈し、埋土は褐灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、出土していない。

109溝 検出長約10.0m、幅約0.7m、残存する深さは約0.1mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は浅い舟底状を呈し、埋土は褐灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、出土していない。

139溝 検出長約3.0m、幅約0.6m、残存する深さは約0.1mで、北東・南西方向に延びる溝である。断面形は浅い舟底状を呈し、埋土は黄灰色のシルト混細砂単層である。遺物は、出土していない。

89土坑 検出長約0.9m、幅約0.5mで、平面は梢円形である。残存する深さは約0.4mで、断面形はU字状を呈する。埋土は3層に分かれると、いずれも褐灰色又は灰黄褐色のシルト混細砂である。遺物は、出土していない。

118土坑 検出径0.4mで、平面は円形の土坑である。残存する深さは約0.1mで、断面形は浅い舟底状を呈し、埋土は暗灰黄色のシルト混細砂単層である。遺物は、出土していない。

柵1 長さ約4.7mの柵で、木杭の痕跡とみられる小穴7基で構成される。小穴は径0.1m程度、深さ0.1m程度、埋土は褐色又は灰黄褐色のシルト混細砂である。遺物は、出土していない。




図63 62・117・126・119・110・134・140・80・81・82・72・66・106・109・139溝
69・118・89土坑土層断面図






図64 出土遺物①




344・345 : 129 沿路土下層
 346・347 : 130 滝理土下層
 348～352 : 52 滝理土
 353・354 : 62 滝理土
 355～357 : 3 滝理土
 358 : 108 滝理土
 359 : 91 土器組

360 : 98 滝理土
 361・362 : 54 滝理土
 363 : 69 土切理土
 364 : 80 滝理土上層
 365 : 81 滝理土
 366 : 82 滝理土
 367 : 72 滝底



0 1:4
344, 346-353, 355, 358-367



0 1:2 10cm
345, 354, 356, 357, 368

図65 出土遺物②

第6章　まとめ

第1節　東城跡

今回の調査成果の一つとしては、調査地東端の上面で伝承として知られていた「東城」の堀と考えられる遺構を検出したことが挙げられる。墨書き器など直接的に東城と結びつく文字資料を得ることはできなかったが、堀から出土した遺物の年代観や伝承されてきた東城の位置を鑑みれば、調査で検出された堀が東城に関するものであることは間違いないものと思われる。

時期的には戦国期ないし近世の城郭の形式ではなく、平安時代末から鎌倉時代初めのものであり有力武家の居館として位置付けられる。和歌山県内で確認されているこの時期の居館としては最も古くなる可能性がある。

今回の調査で検出した堀は、北西のコーナー部を含む一部だけであるため全体の平面規模は不明である。県内の平地に築かれた居館跡としては、有田川町に所在する藤並城やみなべ町に所在する高田土居城が知られているが、これらはともに戦国期まで下る時期のものである。規模としては前者が東西75m×南北90m、後者は外郭部を含めると東西160m×南北220mとされている。従って、今回の調査で検出した堀により、古い時代の事例を追加することとなった。

堀の内側で検出された建物跡（掘立柱建物1）は、方向性等から居館を構成する建物の一部である可能性が高いが、その規模からして主屋ではなく付属する建物であったと考えられる。主屋については、今回の調査区より南東側に建てられていたと思われる。主屋を含め、堀を含む全体の規模や内容を解明するためにも、今後開発が進むと考えられる周辺の調査に十分留意していくことが肝要であろう。

いま一つの成果としては、下面で弥生時代終末期から古墳時代前期にかけての集落跡を新たに見出したことである。検出された竪穴建物跡は33棟を数え、遺存している壁高が0.5m前後を測るものも幾つかあり、平地部で検出される竪穴建物跡としては全体的に造りの良いことが特徴と言える。この居住域は、西側は自然流路まで、東側は調査区東端で検出された溝群が東限を成す可能性が高いものと判断される。

居住域は、北東から南西方向に延びる微高地上に展開していたものと思われる。当初、微高地上に集落が展開していた時期には、2-2区から1-2区にかけて検出した67溝が集落の東限を成していたと考えられ、この溝より以西で検出した庄内式併行期の竪穴建物1・7・10・11・16・21が存在していたと思われる。その後、67溝を埋め、東方向に集落を拡張した可能性も十分考えられる。この証左として、67溝の断面形状は「V」字状となり、埋土の下層にはブロック状のシルトが混在していたことからも、人為的に掘削され、意図的に埋められた公算が高いことと、竪穴建物28を67溝上に築造していることからも言える。

また、集落の営まれていた期間は弥生時代終末期から古墳時代前期という短期間であり、同様な微高地上に展開する西田井遺跡や田屋遺跡などの周辺の集落の動向と併せて考える必要がある。このような問題も含めて、今後のこの地域での調査に期待がもたれるものと言えよう。

【参考文献】

『海草郡誌－人物編－』1906年発行

『古式土器類の年代学』財团法人大阪府文化財センター 2006年発行

第2節 川辺遺跡（図66）

調査の結果、当該地の開発は弥生時代に開始され、水田や流路、一部は墓域として利用されたと考えられる。その後、古墳時代から古代にも引き続き新たな流路の開削が行われた。中世には、調査区の土層堆積状況並びに弥生時代から古代の遺構残存状況からみて、水田に適した地盤水平成形のため、当該地は削平等大きく改変された可能性が高い。その後、現代に至るまで長く水田を伴う生産域であったと考えられる。

とりわけ今回の調査成果で特筆すべきは、奈良時代に開削されたと考えられる1流路である。1流路は、既往の調査成果もふまると、その方向等から第1次發掘調査で検出された遺構203又は212につながるとみられ、少なくとも延長約280.0mにもわたって直線的に延びる可能性が高い。また、その方向はN-84°-Eの方向をとり、N-40~60°-E又はそれに直交するものが多くみられる弥生時代から飛鳥時代の流路・溝に比べると、より東偏する。こうした1流路の方位の変化は、この流路が開削された時期や直線性も考慮すると、当該期に國家が主導した土地区画制度である条里制の地割に起因する可能性がある¹。当該期の条里地割については、河北条里の中でも日延条里区及び藤田条里区に区分され、南北方向の地割はこれまでN-7°又は8°-Eと想定されてきた（中野1990）。これまでの調査も含め、当該期と確実視できる南北方向に延びる流路等は確認されていないが、1流路の方位から南北方向の条里地割を復元してみると、N-5~6°-Wとなり、中野氏が想定する条里地割に比べ西偏する可能性がある。ただし、現状では根拠資料に乏しく、1流路が当該期の条里地割を反映するか否かも含め、今後の周辺調査の進展により、慎重な検討が必要である。

また、1流路は近年、奈良時代の「南海道」の南側側溝と指摘²されている（富加見2015ほか）。図66に、富加見氏が南海道及び道路とした流路・溝を破線で示した。結論から言えば、今回の調査では、1流路が南海道の南側側溝であると追認する成果は得られなかった。調査では、1流路以北の一部で流路と同時期とみられる畦畔や水田を検出したが、明確な道路面等は確認できていない。また、富加見氏が南海道の北側側溝と想定される流路を延長すると、今回調査を行なった東城跡の調査区内を通るようであるが、今回の調査では道路面及び側溝とともに検出されなかつた。今後、周辺のさらなる発掘調査の進展により、議論されることが期待される。


【参考文献】

- 井高好美・藤井勝則2008 「川辺遺跡第4・5・6号発掘調査報告書」和歌山市都市整備公社発掘調査報告書第1集 （財）和歌山市都市整備公社
井高好美・相川敬海2010 「川辺遺跡第10・11・12・13号発掘調査報告書」和歌山市都市整備公社発掘調査報告書第3集 （財）和歌山市都市整備公社
川口修2010 「川辺遺跡発掘調査」和歌山市川辺遺跡発掘調査報告書-平成13年度-1 （財）和歌山市都市整備公社
中野栄治1990 「紀伊國の水利 別250発行」（株）古今出版
富加見尊淳2015 「南海道上六代官道遺跡-海部・名張・郡賀町」『紀伊半島立碑風土記の丘』松下彰編著2015 「川辺遺跡発掘調査報告書-一級河川24号和歌川ハイバス建設工事に伴う発掘調査-」（財）和歌山県文化財センター
村田弘・佐竹裕也・畠井幸司2015 「山辺遺跡」『川辺遺跡発掘調査報告書-相和通と其の周囲・和歌山県和歌山市道路整備事業に伴う発掘調査-』（財）和歌山県文化財センター
山本光樹・小林充貴2015 「川辺遺跡-都市計画道路西端山川辺道路建設事業に伴う発掘調査報告書-」（公財）和歌山県文化財センター

¹既往の調査における同時期とみられる流路・溝は、検出された延長が短いものが多く、その方向を極めること難しい。

²当報告書第1章 資源と環境 第2節 歴史的環境にあるとおり、これまで当該期の南海道は、今回の調査地よりさらに北側に想定されていた。

図66 古代の主要遺構配置図



東城跡 遺物觀察表（土器類）

法量の()は復元した大きさ 色調及び調整の内・外・断は「面」を省略している

品目	種類	規格	原産地	通関		特長	販路		施工	構成
				口寸	横寸		取扱い	販路		
100	高生木 板	1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.25 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 5.75 6.00 6.25 6.50 6.75 7.00 7.25 7.50 7.75 8.00 8.25 8.50 8.75 9.00 9.25 9.50 9.75 10.00 10.25 10.50 10.75 11.00 11.25 11.50 11.75 12.00 12.25 12.50 12.75 13.00 13.25 13.50 13.75 14.00 14.25 14.50 14.75 15.00 15.25 15.50 15.75 16.00 16.25 16.50 16.75 17.00 17.25 17.50 17.75 18.00 18.25 18.50 18.75 19.00 19.25 19.50 19.75 20.00 20.25 20.50 20.75 21.00 21.25 21.50 21.75 22.00 22.25 22.50 22.75 23.00 23.25 23.50 23.75 24.00 24.25 24.50 24.75 25.00 25.25 25.50 25.75 26.00 26.25 26.50 26.75 27.00 27.25 27.50 27.75 28.00 28.25 28.50 28.75 29.00 29.25 29.50 29.75 30.00 30.25 30.50 30.75 31.00 31.25 31.50 31.75 32.00 32.25 32.50 32.75 33.00 33.25 33.50 33.75 34.00 34.25 34.50 34.75 35.00 35.25 35.50 35.75 36.00 36.25 36.50 36.75 37.00 37.25 37.50 37.75 38.00 38.25 38.50 38.75 39.00 39.25 39.50 39.75 40.00 40.25 40.50 40.75 41.00 41.25 41.50 41.75 42.00 42.25 42.50 42.75 43.00 43.25 43.50 43.75 44.00 44.25 44.50 44.75 45.00 45.25 45.50 45.75 46.00 46.25 46.50 46.75 47.00 47.25 47.50 47.75 48.00 48.25 48.50 48.75 49.00 49.25 49.50 49.75 50.00 50.25 50.50 50.75 51.00 51.25 51.50 51.75 52.00 52.25 52.50 52.75 53.00 53.25 53.50 53.75 54.00 54.25 54.50 54.75 55.00 55.25 55.50 55.75 56.00 56.25 56.50 56.75 57.00 57.25 57.50 57.75 58.00 58.25 58.50 58.75 59.00 59.25 59.50 59.75 60.00 60.25 60.50 60.75 61.00 61.25 61.50 61.75 62.00 62.25 62.50 62.75 63.00 63.25 63.50 63.75 64.00 64.25 64.50 64.75 65.00 65.25 65.50 65.75 66.00 66.25 66.50 66.75 67.00 67.25 67.50 67.75 68.00 68.25 68.50 68.75 69.00 69.25 69.50 69.75 70.00 70.25 70.50 70.75 71.00 71.25 71.50 71.75 72.00 72.25 72.50 72.75 73.00 73.25 73.50 73.75 74.00 74.25 74.50 74.75 75.00 75.25 75.50 75.75 76.00 76.25 76.50 76.75 77.00 77.25 77.50 77.75 78.00 78.25 78.50 78.75 79.00 79.25 79.50 79.75 80.00 80.25 80.50 80.75 81.00 81.25 81.50 81.75 82.00 82.25 82.50 82.75 83.00 83.25 83.50 83.75 84.00 84.25 84.50 84.75 85.00 85.25 85.50 85.75 86.00 86.25 86.50 86.75 87.00 87.25 87.50 87.75 88.00 88.25 88.50 88.75 89.00 89.25 89.50 89.75 90.00 90.25 90.50 90.75 91.00 91.25 91.50 91.75 92.00 92.25 92.50 92.75 93.00 93.25 93.50 93.75 94.00 94.25 94.50 94.75 95.00 95.25 95.50 95.75 96.00 96.25 96.50 96.75 97.00 97.25 97.50 97.75 98.00 98.25 98.50 98.75 99.00 99.25 99.50 99.75 100.00 100.25 100.50 100.75 101.00 101.25 101.50 101.75 102.00 102.25 102.50 102.75 103.00 103.25 103.50 103.75 104.00 104.25 104.50 104.75 105.00 105.25 105.50 105.75 106.00 106.25 106.50 106.75 107.00 107.25 107.50 107.75 108.00 108.25 108.50 108.75 109.00 109.25 109.50 109.75 110.00 110.25 110.50 110.75 111.00 111.25 111.50 111.75 112.00 112.25 112.50 112.75 113.00 113.25 113.50 113.75 114.00 114.25 114.50 114.75 115.00 115.25 115.50 115.75 116.00 116.25 116.50 116.75 117.00 117.25 117.50 117.75 118.00 118.25 118.50 118.75 119.00 119.25 119.50 119.75 120.00 120.25 120.50 120.75 121.00 121.25 121.50 121.75 122.00 122.25 122.50 122.75 123.00 123.25 123.50 123.75 124.00 124.25 124.50 124.75 125.00 125.25 125.50 125.75 126.00 126.25 126.50 126.75 127.00 127.25 127.50 127.75 128.00 128.25 128.50 128.75 129.00 129.25 129.50 129.75 130.00 130.25 130.50 130.75 131.00 131.25 131.50 131.75 132.00 132.25 132.50 132.75 133.00 133.25 133.50 133.75 134.00 134.25 134.50 134.75 135.00 135.25 135.50 135.75 136.00 136.25 136.50 136.75 137.00 137.25 137.50 137.75 138.00 138.25 138.50 138.75 139.00 139.25 139.50 139.75 140.00 140.25 140.50 140.75 141.00 141.25 141.50 141.75 142.00 142.25 142.50 142.75 143.00 143.25 143.50 143.75 144.00 144.25 144.50 144.75 145.00 145.25 145.50 145.75 146.00 146.25 146.50 146.75 147.00 147.25 147.50 147.75 148.00 148.25 148.50 148.75 149.00 149.25 149.50 149.75 150.00 150.25 150.50 150.75 151.00 151.25 151.50 151.75 152.00 152.25 152.50 152.75 153.00 153.25 153.50 153.75 154.00 154.25 154.50 154.75 155.00 155.25 155.50 155.75 156.00 156.25 156.50 156.75 157.00 157.25 157.50 157.75 158.00 158.25 158.50 158.75 159.00 159.25 159.50 159.75 160.00 160.25 160.50 160.75 161.00 161.25 161.50 161.75 162.00 162.25 162.50 162.75 163.00 163.25 163.50 163.75 164.00 164.25 164.50 164.75 165.00 165.25 165.50 165.75 166.00 166.25 166.50 166.75 167.00 167.25 167.50 167.75 168.00 168.25 168.50 168.75 169.00 169.25 169.50 169.75 170.00 170.25 170.50 170.75 171.00 171.25 171.50 171.75 172.00 172.25 172.50 172.75 173.00 173.25 173.50 173.75 174.00 174.25 174.50 174.75 175.00 175.25 175.50 175.75 176.00 176.25 176.50 176.75 177.00 177.25 177.50 177.75 178.00 178.25 178.50 178.75 179.00 179.25 179.50 179.75 180.00 180.25 180.50 180.75 181.00 181.25 181.50 181.75 182.00 182.25 182.50 182.75 183.00 183.25 183.50 183.75 184.00 184.25 184.50 184.75 185.00 185.25 185.50 185.75 186.00 186.25 186.50 186.75 187.00 187.25 187.50 187.75 188.00 188.25 188.50 188.75 189.00 189.25 189.50 189.75 190.00 190.25 190.50 190.75 191.00 191.25 191.50 191.75 192.00 192.25 192.50 192.75 193.00 193.25 193.50 193.75 194.00 194.25 194.50 194.75 195.00 195.25 195.50 195.75 196.00 196.25 196.50 196.75 197.00 197.25 197.50 197.75 198.00 198.25 198.50 198.75 199.00 199.25 199.50 199.75 200.00 200.25 200.50 200.75 201.00 201.25 201.50 201.75 202.00 202.25 202.50 202.75 203.00 203.25 203.50 203.75 204.00 204.25 204.50 204.75 205.00 205.25 205.50 205.75 206.00 206.25 206.50 206.75 207.00 207.25 207.50 207.75 208.00 208.25 208.50 208.75 209.00 209.25 209.50 209.75 210.00 210.25 210.50 210.75 211.00 211.25 211.50 211.75 212.00 212.25 212.50 212.75 213.00 213.25 213.50 213.75 214.00 214.25 214.50 214.75 215.00 215.25 215.50 215.75 216.00 216.25 216.50 216.75 217.00 217.25 217.50 217.75 218.00 218.25 218.50 218.75 219.00 219.25 219.50 219.75 220.00 220.25 220.50 220.75 221.00 221.25 221.50 221.75 222.00 222.25 222.50 222.75 223.00 223.25 223.50 223.75 224.00 224.25 224.50 224.75 225.00 225.25 225.50 225.75 226.00 226.25 226.50 226.75 227.00 227.25 227.50 227.75 228.00 228.25 228.50 228.75 229.00 229.25 229.50 229.75 230.00 230.25 230.50 230.75 231.00 231.25 231.50 231.75 232.00 232.25 232.50 232.75 233.00 233.25 233.50 233.75 234.00 234.25 234.50 234.75 235.00 235.25 235.50 235.75 236.00 236.25 236.50 236.75 237.00 237.25 237.50 237.75 238.00 238.25 238.50 238.75 239.00 239.25 239.50 239.75 240.00 240.25 240.50 240.75 241.00 241.25 241.50 241.75 242.00 242.25 242.50 242.75 243.00 243.25 243.50 243.75 244.00 244.25 244.50 244.75 245.00 245.25 245.50 245.75 246.00 246.25 246.50 246.75 247.00 247.25 247.50 247.75 248.00 248.25 248.50 248.75 249.00 249.25 249.50 249.75 250.00 250.25 250.50 250.75 251.00 251.25 251.50 251.75 252.00 252.25 252.50 252.75 253.00 253.25 253.50 253.75 254.00 254.25 254.50 254.75 255.00 255.25 255.50 255.75 256.00 256.25 256.50 256.75 257.00 257.25 257.50 257.75 258.00 258.25 258.50 258.75 259.00 259.25 259.50 259.75 260.00 260.25 260.50 260.75 261.00 261.25 261.50 261.75 262.00 262.25 262.50 262.75 263.00 263.25 263.50 263.75 264.00 264.25 264.50 264.75 265.00 265.25 265.50 265.75 266.00 266.25 266.50 266.75 267.00 267.25 267.50 267.75 268.00 268.25 268.50 268.75 269.00 269.25 269.50 269.75 270.00 270.25 270.50 270.75 271.00 271.25 271.50 271.75 272.00 272.25 272.50 272.75 273.00 273.25 273.50 273.75 274.00 274.25 274.50 274.75 275.00 275.25 275.50 275.75 276.00 276.25 276.50 276.75 277.00 277.25 277.50 277.75 278.00 278.25 278.50 278.75 279.00 279.25 279.50 279.75 280.00 280.25 280.50 280.75 281.00 281.25 281.50 281.75 282.00 282.25 282.50 282.75 283.00 283.25 283.50 283.75 284.00 284.25 284.50 284.75 285.00 285.25 285.50 285.75 286.00 286.25 286.50 286.75 287.00 287.25 287.50 287.75 288.00 288.25 288.50 288.75 289.00 289.25 289.50 289.75 290.00 290.25 290.50 290.75 291.00 291.25 291.50 291.75 292.00 292.25 292.50 292.75 293.00 293.25 293.50 293.75 294.00 294.25 294.50 294.75 295.00 295.25 295.50 295.75 296.00 296.25 296.50 296.75 297.00 297.25 297.50 297.75 298.00 298.25 298.50 298.75 299.00 299.25 299.50 299.75 300.00 300.25 300.50 300.75 301.00 301.25 301.50 301.75 302.00 302.25 302.50 302.75 303.00 303.25 303.50 303.75 304.00 304.25 304.50 304.75 305.00 305.25 305.50 305.75 306.00 306.25 306.50 306.75 307.00 307.25 307.50 307.75 308.00 308.25 308.50 308.75 309.00 309.25 309.50 309.75 310.00 310.25 310.50 310.75 311.00 311.25 311.50 311.75 312.00 312.25 312.50 312.75 313.00 313.25 313.50 313.75 314.00 314.25 314.50 314.75 315.00 315.25 315.50 315.75 316.00 316.25 316.50 316.75 317.00 317.25 317.50 317.75 318.00 318.25 318.50 318.75 319.00 319.25 319.50 319.75 320.00 320.25 320.50 320.75 321.00 321.25 321.50 321.75 322.00 322.25 322.50 322.75 323.00 323.25 323.50 323.75 324.00 324.25 324.50 324.75 325.00 325.25 325.50 325.75 326.00 326.25 326.50 326.75 327.00 327.25 327.50 327.75 328.00 328.25 328.50 328.75 329.00 329.25 329.50 329.75 330.00 330.25 330.50 330.75 331.00 331.25 331.50 331.75 332.00 332.25 332.50 332.75 333.00 333.25 333.50 333.75 334.00 334.25 334.50 334.75 335.00 335.25 335.50 335.75 336.00 336.25 336.50 336.75 337.00 337.25 337.50 337.75 338.00 338.25 338.50 338.75 339.00 339.25 339.50 339.75 340.00 340.25 340.50 340.75 341.00 341.25 341.50 341.75 342.00 342.25 342.50 342.75 343.00 343.25 343.50 343.75 344.00 344.25 344.50 344.75 345.00 345.25 345.50 345.75 346.00 346.25 346.50 346.75 347.00 347.25 347.50 347.75 348.00 348.25 348.50 348.75 349.00 349.25 349.50 349.75 350.00 350.25 350.50 350.75 351.00 351.25 351.50 351.75 352.00 352.25 352.50 352.75 353.00 353.25 353.50 353.75 354.00 354.25 354.50 354.75 355.00 355.25 355.50 355.75 356.00 356.25 356.50 356.75 357.00 357.25 357.50 357.75 358.00 358.25 358.50 358.75 359.00 359.25 359.50 359.75 360.00 360.25 360.50 360.75 361.00 361.25 361.50 361.75 362.00 362.25 362.50 362.75 363.00 363.25 363.50 363.75 364.00 364.25 364.50 364.75 365.00 365.25 365.50 365.75 366.00 366.25 366.50 366.75 367.00 367.25 367.50 367.75 368.00 368.25 368.50 368.75 369.00 369.25 369.50 369.75 370.00 370.25 370.50 370.75 371.00 371.25 371.50 371.75 372.00 372.25 372.50 372.75 373.00 373.25 373.50 373.75 374.00 374.25 374.50 374.75 375.00 375.25 375.50 375.75 376.00 376.25 376.50 376.75 377.00 377.25 377.50 377.75 378.00 378.25 378.50 378.75 379.00 379.25 379.50 379.75 380.00 380.25 380.50 380.75 381.00 								

東城跡 遺物観察表（石器・石製品） 法量の（ ）は復元した大きさ 色調及び調整の内、外・断は「面」を省略している

東城跡 遺物觀察表（金屬製品）

法則の()は復元した大きさ・色調及び調整の内・外・断は「面」を省略している


川辺遺跡 遺物観察表（土器類）

法量の()は復元した大きさ 色調及び調整の内・外・断は「面」を省略している

〔辺道跡 遺物観察表 (石器・石製品) 法量の()は復元した大きさ。色調及び調整の内、外・断は「面」を省略している。



調査地俯瞰（南上空から）



調査地俯瞰（北上空から）



2-2区 2堀（南上空から）





2-2区 上面全景（西から）



2-2区 上面東半部（西から）




1-1区 上面全景（西から）






1-2区 東端中世遺構検出状況
(西から)



1-2区 1井戸 土層断面
(南から)



1-2区 3土坑 土層断面
(南から)



1-2区 15土坑 土層断面
(南東から)

1-2区 78 土坑 完堀状況
(北から)



1-2区 78 土坑 土層断面
(南から)



2-2区 356 土坑 土層断面
(南から)



2-2区 358 井戸 土層断面
(南から)





2-2区 300土坑 土層断面
(南から)



1-2区 71溝 (西から)



1-2区 71溝 土層断面
(北から)



1-2区 2堀（北西から）



1-2区 2堀（北西から）



2-2区 2堀コーナー部
(北西から)



1-2区 2堀 土層断面(西から)



1-2区 2堀 東壁土層断面
(西から)



1-2区 2堀 南壁土層断面
(北から)




2-1区 202 自然流路（西から）




1-1区 145~148溝（西から）




1-1区 145~147溝
土層断面（東から）



1-1区 北壁 105溝
土層断面 (南から) (写真左)



2-1区 108溝 土層断面
(南南西から) (写真右)



1-1区 北壁 108溝
土層断面 (南から) (写真左)



1-1区 119溝 土層断面 (南から) (写真右)



2-1区 下面全景 (東から)



2-1区 東半部 (南上空から)



1-1区 (南上空から)



1-1区 東半部 (東から)




2-1区 東半部（東から）



1-1区 竪穴建物1（西から）



1-1区 竪穴建物1内
91炉（西から）（写真左）




1-1区 竪穴建物1内
93柱穴（南西から）（写真右）



2-1区 竪穴建物2～5（東から）




1-1区 穹穴建物5（南東から）




1-1区 穹穴建物5内
173 炉（西から）（写真左）


1-1区 穹穴建物5内
175 貯藏穴（東から）（写真右）



1-1区 穹穴建物6（北から）





1-1区 穹穴建物6
炭化木材検出状況（北東から）



1-1区 竪穴建物7 (北西から)




1-1区 竪穴建物7 土層断面
(北から)





1-1区 竪穴建物7
床面土器出土状況 (北から) (写真左)

竪穴建物7内 140炉(南から) (写真中)

竪穴建物7内 174貯藏穴 (北から)
(写真右)



2-1区 竪穴建物8 (東から)



竪穴建物8内
473炉 (南南東から) (写真左)

竪穴建物8内
447貯藏穴 (東から) (写真右)


2-1区 穹穴建物 10
369 土坑・371 土坑 (北東から)



1-1区 穹穴建物 9 (東から)



穹穴建物 9内
141 炉 (南東から) (写真左)



穹穴建物 9内
171 貯藏穴 (南東から) (写真右)



1-1区 穹穴建物 9 土層断面
(南西から)



1-2区（北上空から）



2-2区～2-1区（北上空から）



2-2区 西半部 竖穴建物群
(東から)


2-2区 西半部 竪穴建物群
(西から)





2-2区 竪穴建物 13 (南東から)




竪穴建物 13 内
382 炉 完掘状況 (東から) (写真左)



竪穴建物 13 内
382 炉 土層断面 (東から) (写真右)



竪穴建物 13 379貯藏穴 (北から) (写真左)




竪穴建物 13 土層断面 (北東から) (写真右上)

竪穴建物 13 土層断面 (北東から) (写真右下)



2-2区 竪穴建物 14・15
(南から)




竪穴建物 15 内
452 土坑 (東から) (写真左)

竪穴建物 15 内
453 土坑 (南から) (写真右)



竪穴建物 15
東西土層断面 (南南東から)



竪穴建物 15
南北土層断面 (北北東から)




2-2区 竪穴建物 14
東西土層断面 (北から)

2-2区 穹穴建物 16
東西土層断面（西南西から）



2-2区 穹穴建物 16
南北土層断面（南南東から）



2-2区 穹穴建物 17～19
(東から)



2-2区 穹穴建物 17
東西土層断面（北から）




2-2区 穹穴建物 17
南北土層断面（西から）






2-2区 積穴建物 18・19
(南南東から)



積穴建物 18 内
395 炉 (北東から) (写真左)

積穴建物 18 内
388 貯藏穴 (南東から) (写真右)



積穴建物 18
土層断面 (東から)



2-2区 積穴建物 19
東西土層断面 (南から)




2-2区 積穴建物 19
南北土層断面 (西から)




積穴建物 19 内
398 炉 (南から) (写真左)

積穴建物 19 内
427 貯藏穴 (西から) (写真右)

2-2区 穫穴建物 19 内
428 土坑 (南東から) (写真左)



竪穴建物 19 内
427 貯藏穴 (西から) (写真右)




1-2区 穫穴建物 20・21
(西から)

竪穴建物 20 内
225 炉 (南から) (写真左上)



竪穴建物 20 内
218 貯藏穴 (北から) (写真右上)





竪穴建物 20 内
249 柱穴 (南から) (写真左下)

竪穴建物 20 内
226 柱穴 (北から) (写真右下)




1-2区 穫穴建物 20
東西土層断面 (南西から)



竪穴建物 22 内
402 炉（南から）（写真左上）

竪穴建物 22 内
405 貯藏穴（南から）（写真右上）



竪穴建物 22 内 405 柱穴土器
出土状況（南から）（写真左下）

竪穴建物 22 内
404 柱穴（南から）（写真右下）

2-2区 穹穴建物 22
床面 琴柱形石製品 出土状況
(北から)




2-2区 穹穴建物 22
南北南側土層断面 (北から)



2-2区 穹穴建物 26
東西土層断面 (南から)



2-2区 穹穴建物 24
東西土層断面 (南から)





2-2区 豊穴建物 25・26
(南から)



2-2区 豊穴建物 25 (南から)



2-2区 豊穴建物 25
東西東側土層断面 (北から)



2-2区 豊穴建物 25
東西西側土層断面 (北から)

2-2区 穹穴建物 26
東西西側土層断面（南東から）



2-2区 穹穴建物 26
東西東側土層断面（南東から）



1-2区 穹穴建物 28・29
(北から)



竪穴建物 29 内
223 柱穴（南西から）（写真左）



竪穴建物 29 内
224 柱穴（北から）（写真右）




1-2区 穹穴建物 29
東西西側土層断面（北西から）



1-2区 竪穴建物 31 (北から)



1-2区 竪穴建物 31
南北土層断面 (北から)



2-2区 竪穴建物 32 (東から)



2-2区 竪穴建物 33 (東から)




2-2区 竪穴建物 33
南北土層断面 (東から)

1-2区
214 土坑 土層断面（西から）



1-2区
230 土坑 土層断面（北西から）



2-2区
368 土坑 土層断面（南東から）



2-2区
384 土坑 土層断面（南から）





2-1区
471・472溝（東から）



471溝 土層断面（南東から）（写真左）

472溝 土層断面（南東から）（写真右）



1-2区 67溝（北東から）



67溝 土器出土状況（南東から）
（写真左上）

67溝 土器出土状況（南東から）
（写真右上）



67溝 土器出土状況（南東から）
（写真左下）

67溝 土器出土状況（北東から）
（写真右下）


2-2区
67溝 土器出土状況（西から）



1-2区
67溝 完掘状況（北から）



2-2区
67溝 完掘状況（南から）



2-2区
67溝 土層断面（北東から）





1-2区 東側 溝群 (西上空から)



1-2区 東側 溝群 (西から)



1-2区 東側 溝群 (東から)



2-2区 東側 溝群（東から）



1-2区 185溝（北から）（写真左）




185溝 土器出土状況（北から）

(写真右)

1-2区
204溝 土層断面（北東から）（写真左）1-2区
198溝 土層断面（北東から）（写真右）1-2区
186溝 土層断面（北から）（写真左）

186溝 土層断面（南から）（写真右）

2-2区
203溝 土層断面（南から）（写真左）1-2区
185溝 土層断面（南西から）（写真右）



1-1区 南壁 基本層序 (北から)



1-2区 南壁 基本層序 (北から)



2-2区 北壁 基本層序
(東南東から)

2-1区 全景（東から）



2-1区 西半全景（西から）




2-1区 東半全景（西から）





72 溝全景（北から）



52 溝埋土及び砂脈土層断面
(北から)

52 溝及び溝底砂脈全景（北から）



1 流路牛並びに人の足跡（北西から）



62 溝土層断面（南西から）




調査区南壁基本層序（南から）



2-2区 全景（東から）



2-2区 全景（西から）




2-2区 中央（西から）



2-2区 東側全景（西から）



91 土器棺墓（南から）



100 溝底平瓦出土状況
(南西から)




129 溝土層断面（北から）



46 流路土層断面（西から）




2-3区 全景（東から）
































報告書抄録

ふりがな	とうじょうあと、かわなべいせき
書名	東城跡、川辺遺跡
副書名	都市計画道路西脇山口線道路建設工事に伴う発掘調査報告書
編著者名	佐伯 和也・金澤 舞
発行機関	公益財団法人 和歌山県文化財センター
所在地	〒 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋 1263 番地の 1 TEL 073-472-3710
発行年月日	西暦 2019 年 3 月 26 日

ふりがな 所収遺跡	ふりがな 所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号					
とうじょうあと 東城跡	わかやましやまぐちにし 和歌山市山口西 及び楠本	302015	443	34° 15' 47"	135° 15' 34"	2017.8.1 2017.12.8	3860.4m ²	都市計画道路 西脇山口線道路 建設工事
ふりがな 所収遺跡	ふりがな 所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積	調査原因
かわなべいせき 川辺遺跡	わかやましやまぐちにし 和歌山市山口西 及び楠本	302015	145				2461.9m ²	都市計画道路 西脇山口線道路 建設工事

所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
東城跡	城館跡 集落跡	弥生時代 古墳時代	竪穴建物 土坑、溝	弥生土器、土師器、石器	弥生～古墳時代 の居住域を確認
		中世	掘立柱建物 土坑、堀	土師器、瓦器、刀子	中村氏の居館の 堀とみられる遺 構を発見
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
川辺遺跡	耕作地 集落跡	弥生時代 古墳時代	土器棺墓 土坑、溝	弥生土器、土師器、須恵器 石器、サヌカイト剥片	弥生～中世の溝 や水田を検出
		古代～中世	溝、流路 水田、畦畔	土師器、瓦器	

要約	東城跡では、出土遺物や文献史料等からみて東城跡の堀と推定される遺構を検出した。また、弥生時代終末期～古墳時代初めにかけて、多数の竪穴建物跡を中心に東側に複数の溝が流れ、西側には自然流路及び溝が見られる居住域を確認した。 川辺遺跡では、弥生～古墳時代の流路や周溝墓の可能性のある溝、土器棺墓、古代～中世の水田を確認した。
----	--

東城跡、川辺遺跡

－都市計画道路西脇山口線道路建設事業に伴う発掘調査報告書－

2019年3月26日

編集・発行：公益財団法人 和歌山県文化財センター
〒640-8301 和歌山県和歌山市岩橋 1263 番地の1
印刷・製本：株式会社 協和
和歌山県海南市南赤坂5-3

