岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第412集

# 清田台（きよただい）遺跡発掘調査報告書

ふるさと農道緊急整備事業要害地区関連発掘調査

（第１分冊　本文・遺構編）

岩手県千厩地方振興局千厩農村整備事務所
（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

# 清田台（きよただい）遺跡発掘調査報告書

ふるさと農道緊急整備事業要害地区関連発掘調査

（第１分冊　本文・遺構編）

巻頭カラー写真1

巻頭カラー写真 2

# 序

豊かな自然に恵まれた岩手県には、縄文時代をはじめとする数多くの遺跡や重要な文化財が残されております。これら多くの先人たちの創造してきた文化遺跡を保存し、後世に伝えていくことは、県民に課せられた責務であります。

一方では、地域開発に伴う社会資本の充実も重要な施策であります。発掘により遺跡が消滅する事はまことに惜しいことではありますが、その反面それまで闇に包まれていた先人の営みに光明があたることも事実であります。

このような埋蔵文化財の保護・保存と開発との調和も今日的課題であり、(財) 岩手県文化振興事業団は埋蔵文化財センターの創設以来、岩手県教育委員会の指導と調整のもとに、開発によってやむを得ず消滅する遺跡の緊急発掘調査を行い、記録保存する処置をとって参りました。

本報告書は、ふるさと農道緊急整備事業（要害地区）に関連して平成11年度、平成12年度および平成13年度に発掘調査を実施した千厩町清田台遺跡の発掘調査結果をまとめたものであります。調査によって縄文時代中期の住居跡や土坑などの遺構や遺物が出土し、豊富な資料を提供してくれました。

この報告書が広く活用され、斯学の研究のみならず、埋蔵文化財に対する理解の一助になれば幸いです。最後になりましたが、これまでの発掘調査及び報告書作成にご援助・ご協力を賜りました千厩地方振興局千厩農村整備事務所や千厩町教育委員会をはじめとする関係各位に心から感謝申し上げます。

平成15年２月

財団法人　岩手県文化振興事業団

理事長　合　田　　武

# 例　言

1．本報告書は、岩手県東磐井郡千厩町清田字台２－３ほかに所在する清田台遺跡の平成11年度・平成12年度・平成13年度の３カ年にわたる発掘調査結果をまとめたものである。

2．本遺跡の発掘調査は、「ふるさと農道緊急整備事業要害地区」に伴い、岩手県教育委員会事務局生涯学習文化課と千厩地方振興局千厩農村整備事務所との協議を経て、財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターが記録保存を目的として実施した緊急発掘調査である。

3．本遺跡の成果は、平成11年度・平成12年度・平成13年度分の岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査第340集・第370集・第397集の「岩手県埋蔵文化財発掘調査略報」に公表したが、本書を正式な報告とする。

4．岩手県遺跡登録台帳における番号と調査時の遺跡略号は、以下の通りである。

遺跡番号　ＮＦ91－1291　　遺跡略号　ＫＴＤ－99・ＫＴＤ－00・ＫＴＤ－01

5．調査期間・調査面積・調査担当者は、以下の通りである。

調査期間　平成11年７月１日～平成11年11月９日
調査担当者　木戸口俊子、小原広幸
調査面積　2,918㎡
調査期間　平成12年７月17日～平成12年11月30日
調査担当者　小原眞一、岩渕　計、菊池貴広、長村克稔、東海林淳美、菊池　賢
調査面積　580㎡
調査期間　平成13年４月11日～平成13年７月６日
調査担当者　小原眞一、赤石　登、高瀬克範
調査面積　797㎡

6．室内整理期間と整理担当者は、以下の通りである。

整理期間　平成11年11月１日～平成12年１月31日
整理担当者　木戸口俊子、小原広幸
整理期間　平成12年11月１日～平成13年３月30日
整理担当者　小原眞一、岩渕　計、菊池　賢
整理期間　平成13年７月９日～平成14年３月30日
整理担当者　小原眞一

7．本報告書の編集・執筆は、小原眞一が担当し、一部を木戸口俊子・高瀬克範が執筆した。

8．分析鑑定及び委託業務は次の方々と機関に依頼した。（敬称略）

基準点測量　株式会社一測設計、航空写真　東邦航空、樹種同定　木工舎「ゆい」
石質鑑定　花崗岩研究会、石器剥離技術分析・使用痕分析・実測　（株）アルカ
動物遺存体同定　熊谷賢氏（陸前高田市博物館）、アスファルト分析　古環境研究所
Ｃ14年代測定　（株）パリノ・サーヴェイ、黒曜石産地同定　佐々木繁喜氏（宮城県立若柳高等学校）

9．遺構の埋土観察には、農林水産省技術会議事務局監修の『新版標準土色帖』を参考にした。

10．発掘調査においては、千厩町教育委員会をはじめ、地元の方々にご協力をいただいた。

11．本遺跡から出土した遺物及び調査に係わる資料は、岩手県立埋蔵文化財センターに保管してある。

# 本文目次

序
例言
報告書抄録
Ⅰ．調査に至る経過 …… 1
Ⅱ．遺跡の立地と環境 …… 1
　1．地形と地質 …… 1
　2．遺跡周辺の基本土層 …… 6
　3．周辺の遺跡 …… 6
Ⅲ．調査の方法と室内整理 …… 15
　1．調査の方法 …… 15
　2．室内整理 …… 18
Ⅳ．検出された遺構と遺物 …… 18
　1．住居跡 …… 25
　2．炉跡 …… 92
　3．焼土遺構 …… 98
　4．埋設土器 …… 104
　5．住居状遺構 …… 106
　6．石斧埋納遺構 …… 108
　7．配石遺構 …… 109
　8．土坑 …… 109
　9．柱穴状土坑群 …… 125
　10．捨て場 …… 125
Ⅴ．まとめ …… 134
　1．集落 …… 134
　2．焼失住居跡（47号住居跡） …… 134
　3．石斧埋納遺構 …… 135
　4．捨て場 …… 135
Ⅵ．分析 …… 137
　清田台遺跡の自然化学分析 …… 137

# 図版目次


第１図　岩手県における遺跡の位置図 ……２
第２図　遺跡位置図 ……３
第３図　遺跡周辺地形分類図 ……４
第４図　遺跡周辺地形図 ……５
第５図　基本土層図 ……７
第６図　周辺の遺跡 ……14
第７図　グリッド配置図 ……16
第８図　実測図凡例 ……16
第９図　遺構配置図 ……17
第10図　住居跡の分布 ……22
第11図　１号住居跡 ……24
第12図　２号住居跡 ……25
第13図　３号住居跡 ……26
第14図　４・５号住居跡 ……28
第15図　６・７号住居跡 ……30
第16図　８号住居跡 ……32
第17図　９号住居跡 ……34
第18図　10号住居跡 ……36
第19図　11・12号住居跡 ……38
第20図　13・14号住居跡 ……40
第21図　15・16号住居跡 ……42
第22図　17号住居跡 ……44
第23図　18号住居跡 ……45
第24図　19号住居跡 ……47
第25図　20・21号住居跡 ……49
第26図　22号住居跡 ……51
第27図　23号住居跡 ……52
第28図　24号住居跡(1) ……54
第29図　24号住居跡(2) ……55
第30図　25～27号住居跡 ……57
第31図　28号住居跡(1) ……59
第32図　28号住居跡(2) ……60
第33図　29・31号住居跡 ……62
第34図　30号住居跡 ……64
第35図　32・33号住居跡 ……66
第36図　34～36号住居跡 ……68
第37図　37・38号住居跡 ……70
第38図　39・41号住居跡 ……72
第39図　40号住居跡 ……74
第40図　42・43号住居跡 ……76
第41図　44号住居跡 ……78
第42図　42～44号住居跡 ……79
第43図　45・46号住居跡 ……81
第44図　47号住居跡 ……83
第45図　47・48号住居跡 ……84
第46図　48号住居跡 ……85
第47図　49・50号住居跡 ……87
第48図　51・52号住居跡 ……89
第49図　53号住居跡 ……91
第50図　炉１（１～３号）……93
第51図　炉２（４～９号）……96
第52図　炉３（10・11号）……97
第53図　焼土１（１～８号）……99
第54図　焼土２（９～15号）……101
第55図　埋設土器、石斧埋納遺構、
　　配石遺構 ……105
第56図　住居状遺構 ……107
第57図　土坑１（１～８号）……110
第58図　土坑２（９～14号）……114
第59図　土坑３（15～19号）……117
第60図　土坑４（20～24号）……120
第61図　土坑５（25～29号）……123
第62図　柱穴群１ ……126
第63図　柱穴群２～４ ……127
第64図　柱穴群５ ……128
第65図　柱穴群６・７ ……129
第66図　柱穴群８・９ ……130
第67図　柱穴群10～13 ……131
第68図　柱穴群14 ……132
第69図　捨て場トレンチ土層断面 ……133

# 表目次


表1　周辺の遺跡一覧 ……9～13
表2　遺構一覧表 ……19～21
表3～55　土器観察表 ……139～191
表56～65　土製品観察表 ……192～201
表66・67　ミニチュア土器観察表 ……202・203
表68～127　石器・石製品観察表 ……204～263
表128～139　住居跡一覧表 ……264～275
表140　土坑一覧表 ……276
表141～145　柱穴群計測値 ……277～281


# 報告書抄録

| | |
|---|---|
| ふりがな | きよただいいせきはっくつちょうさほうこくしょ |
| 書名 | 清田台遺跡発掘調査報告書 |
| 副書名 | ふるさと農道緊急整備要害地区関連遺跡発掘調査 |
| 巻次 | |
| シリーズ名 | 岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書 |
| シリーズ番号 | 第412集 |
| 編著者名 | 小原眞一 |
| 編集機関 | (財)岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター |
| 所在地 | 〒020－0853 岩手県盛岡市下飯岡11－185　TEL019－638－9001 |
| 発行年月日 | 西暦2003年3月20日 |

| ふりがな<br>所収遺跡名 | ふりがな<br>所在地 | コード<br>市町村 | コード<br>遺跡番号 | 北緯<br>°′″ | 東経<br>°′″ | 調査期間 | 調査面積 | 調査原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清田台遺跡（きよただいいせき） | 岩手県東磐井郡千厩町（いわてけんひがしいわいぐんせんまやちょう）清田字台（きよただだい）2-3 ほか | 03423 | NF91-1291 | 38度<br>55分<br>34秒<br>～37秒 | 141度<br>21分<br>53秒<br>～57秒 | 19990701～<br>19991109<br>20000717～<br>20001130<br>20010411～<br>20010706 | 2,918m²<br>580m²<br>797m² | 「ふるさと農道緊急整備」に伴う緊急発掘調査 |

| 所収遺跡名 | 種別 | 主な時代 | 主な遺構 | 主な遺物 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清田台遺跡 | 集落 | 縄文時代 | 住居跡 53棟<br>炉跡 11基<br>焼土 15基<br>土器埋設遺構 3基<br>石斧埋納遺構 1基<br>土坑 22基<br>配石遺構 1基<br>土坑 29基<br>柱穴状土坑 多数 | 縄文土器前期末・中期・後期・晩期（中期主体）<br>石鏃・石錐・石匙など | 集落の西側に中期中葉の捨て場 |

# Ⅰ．調査に至る経過

清田台遺跡は「ふるさと農道緊急整備事業要害地区」の工事に伴って発掘調査を行うことになった。当事業の施行に係わる埋蔵文化財の取り扱いについては千厩地方振興局千厩農村整備事務所から、平成11年３月５日付け千農整第1265号で「ふるさと農道緊急整備事業要害地区における埋蔵文化財の試掘調査について(依頼)」の文書で、岩手県教育委員会に試掘調査を依頼した。岩手県教育委員会は平成11年３月16日及び同年５月６日に試掘し、その調査の結果を平成11年５月11日付け教文第139号「ふるさと農道緊急整備事業要害地区に係わる埋蔵文化財の試掘調査結果について（回答)」により回答し、清田台遺跡の範囲内であることが付記された。その後、当事業を緊急に実施しなければならない旨の要望が千厩地方振興局千厩農村整備事務所より平成11年５月18日付け千農整第242号「当事務所所管事業施行に係わる埋蔵文化財調査について」の文書で岩手県教育委員会にあり、財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センターにて当年予定していた調査地区の変更を行い調査を実施した。（千厩地方振興局千厩農村整備事務所）

# Ⅱ．遺跡の立地と環境

## １．地形と地質

千厩町は、東経141度18分～27分、北緯38度52分～59分で、岩手県の南端部、東磐井郡のほぼ中央部に位置している。北は大東町、西は東山町、川崎村、南は藤沢町、東は室根村と隣接し、古くから内陸部（一関）と沿岸部（気仙沼）を結ぶ交通の要衝になっていた。

また、町内で最も高い地点は室根山頂上（895.4m）で、そこから南へ鉢谷森(468.3m)、三枚山(320m)、大登山(351. 3m)、観音山、砥石山、黄金山(482.4m)、保呂羽山(433.8m)と続き、北側には立石山(345.4m)、西側の大峰山(361.1m)、三島山(346.3m)と続く山地に囲まれた“お盆”の底のような低平な丘陵地（盆地）の内部に位置している。町内を流れる大きな川は、千厩川と黄海川の２つで、いずれも西流し、川崎村薄衣、藤沢町黄海で北上川に合流している。千厩川は、盆地を形成している山地を横切る川崎村との境付近で峡谷を形成する。同様な例は、北側に位置する砂鉄川が形成する“猊鼻渓”である。千厩町付近が、盆地状の地形を呈するのは、この地域の基盤を構成する中生代白亜紀に形成された千厩花崗岩が周辺の岩石に比べ、風化浸食されやすいからで、そのために地表面は、花崗岩及び花崗岩質の岩石が風化浸食されてできた“マサ土”と呼ばれる石英や長石を含む砂質土に覆われている。

清田台遺跡は、千厩町役場から東北東に約2.5km千厩町のほぼ中心に位置する。遺跡の中央をＪＲ大船渡線、国道284号線が東西に横切り、北側には千厩川の支流である金田川が西流し、幅100m以下の狭い沖積地を形成している。遺跡はこの沖積地に張り出す緩やかな尾根上に立地している。南側は現在土取りされ大きな凹地になっているが、古い地図を見るとかなり険しくなっていることがわかる。しかし、土取りの際にも多数の土器片が出土したとのことであるから、遺跡の範囲はこの斜面上方まで広がっていたのかもしれない。また、西側は小さな沢が入り込んでいて、その両側は水田に利用されているが、発掘の結果元々もっと低位にあった沢を埋め立てて水田造成したようである。湧水が豊富なので、自然氷の生産をしていたこともあるそうで、縄文時代からその湧水を利用したと考えるべきであろう。




第１図　岩手県における遺跡の位置図




第２図　遺跡位置図




**第3図　遺跡周辺地形分類図**


128.6
146.0
140
130
120
110
137.8
104.0
108.1
滑田苛年会館
106.6
104.7
台
143
138.4
107.0
国道284号線
金田橋
10.9
遺跡の範囲(推定)
118
130
140
147.9
122.3
115.5
141.9
143.4
116.9
125.8
142.0
0
125m

第4図　遺跡周辺地形図

調査区は、線路と道路で南北に分けられているので、便宜的に南側調査区、北側調査区と呼ぶことにした。南側調査区は、前述の傾斜のある尾根斜面から平坦面に変わる地点である。現在上下２段の平坦面で構成されている。上段には、近代まで利用されていた旧気仙街道が通っており、現在の鉄道トンネルの方向に続いていたようである。古くから平坦面が形成されていた可能性がある。下段も一部削平されてはいるが、比較的緩やかな斜面であったようで、その斜面が北側調査区のある平坦面に続いていたと見られる。

## ２．遺跡周辺の基本土層

南側調査区は、二段の平坦面があり現況が畑地である。上段と下段では僅かにその表層の土層が異なるが、基本的には下記の通りである。

Ⅰ層　10ＹＲ４/４　褐色砂質シルト　耕作土
Ⅱａ層　10ＹＲ３/４　暗褐色砂質シルト　遺物包含層
Ⅱｂ層　2.5ＹＲ５/３　黄褐色砂質シルト　Ⅲｂ層の漸移層
Ⅲ層　10ＹＲ５/４　にぶい黄褐色砂質シルト　自然堆積？　分級が進み粒が揃っている　火山灰の可能性がある　下段の竪穴住居の埋土を切って堆積している　下段にのみ堆積
Ⅳ層　10ＹＲ６/４　にぶい黄褐色砂質シルト　地山の漸移層
Ⅴ層　10ＹＲ５/１　褐灰色風化花崗岩　千厩花崗岩

北側調査区は、南側調査区から続く尾根の平坦面と旧沢の西側の平坦面で構成される。旧沢の西側の平坦面は、平成11年度の調査で試掘を行い、水田造成面の下部に旧沢に面した二段の平坦面が有ることと、遺構等が無いことが確認されている。遺跡の中心を構成する尾根の末端平坦面は、現在畑地として利用されている。基本土層は下記の通りである。

Ⅰ層　10ＹＲ２/３　黒褐色砂質シルト　炭化物、土器片、円礫（径５～50cm）、粗砂、耕作土
Ⅱａ層　10ＹＲ２/１　黒色砂質シルト　炭化物、焼土粒、土器片、円礫（径５～50cm）、粗砂
縄文後期・晩期包含層
Ⅱｂ層　10ＹＲ５/４～５／２　にぶい黄褐色～灰黄褐色　砂質シルト～粗砂
自然堆積？　分級が進み粒が揃っている．縄文中期の竪穴住居を覆ったり、中期末の竪穴住居の埋土として堆積している南側調査区のⅢ層に対応するもの？
Ⅱｃ層　7.5ＹＲ３/２　黒褐色砂質シルト　多量の炭化物・焼土粒・土器片、円礫、粗砂
縄文中期包含層
Ⅲ層　10ＹＲ1.7/１　黒色砂質シルト　微量黄褐色細砂含む　無遺物層
Ⅳ層　10ＹＲ４/３　にぶい黄褐色細砂　微量暗褐色シルト含む　無遺物層
Ⅴ層　10ＹＲ５/１　褐灰色風化花崗岩　千厩花崗岩

## ３．周辺の遺跡

岩手県教育委員会『岩手県遺跡台帳』（2000年）によると千厩町内で、現在200箇所余りの遺跡が確認され登録されている。発掘調査が行われた遺跡は、牧の巣館遺跡、南小梨蛇王遺跡、南小梨城などがあり、近年の開発の増加に伴い発掘調査の事例も増えている傾向にある。町内の遺跡を時代別に数えると、縄文時代が


m
117.5
117.0
Ⅰ
Ⅱa
Ⅱb
Ⅱc
Ⅲ
18号住居跡
19号土坑
48号
住居跡
47号住居跡
0
1
2m
南側調査区(下位面)土層断面図
m
112.5
112.0
111.5
111.0
Ⅰ
Ⅱa
Ⅲ
撹乱
土坑
7号住居跡
9号住居跡
13号～16号
住居跡
1号土坑
1号住居跡
3号住居跡
8号住居跡
土坑
10号住居跡
0
1
2m
北側調査区土層断面図
※縦方向の長さは水平方向の3倍になっている

第5図　基本土層図

109、弥生時代が１、古代が12、中世が41、近世が20、近代が３である。縄文時代の遺跡または遺物が確認されている遺跡、中世の城館跡が割合として高い印象を受ける。ここでそれぞれの時代・時期ごとに、町内の主な遺跡を『千厩町史』を基に概観したい。

旧石器時代では、千厩町を含めた東磐井地方では現在のところ旧石器時代の確実な遺跡は確認されていない。しかし藤沢町黄海で発見された局部磨製石斧は、第Ⅱ期のナイフ形石器に伴うものと考えられるなど、旧石器時代の痕跡が残されている。また東山町内の石灰岩地帯に形成された洞窟は、遺跡発見の可能性が高いとされる。

縄文時代については遺跡数も多く、ほぼ各時期の遺跡が知られている。草創期では、長平遺跡からこの時期と考えられる大形打製石斧が出土している。土器は町内では現在のところ確認されていない。早期の遺跡については、中長者Ⅰ遺跡が平成９年に町教委により発掘調査が行われている。遺跡は小梨字中長者に所在し、小さな沢によって段丘状のとなる沢地形の東縁辺に位置している。柱穴群２箇所、土坑23基が検出された。このうち１号柱穴群が早期の遺構とされ、この遺構を中心とした遺物包含層からは尖底土器の破片や沈線文土器片、表裏縄文土器片などの早期の土器が出土している。また、早期前半の押型文土器、撚糸文土器も出土している。同じく早期の遺物が確認されている遺跡には、奥玉地区の沢前遺跡があり、貝殻沈線文土器や尖底部の破片が出土している。その他の時期では縄文時代前期・中期の土器片や土師器、須恵器も出土している。前期の遺跡では、千厩地区の鳥羽Ⅱ遺跡と磐清水地区の萩生田遺跡からは前葉の土器が、奥玉地区の宿下遺跡からは胎土に繊維が混入している前期の土器、金取沢Ⅰ遺跡からは後葉の土器がそれぞれ出土している。金取沢Ⅰ遺跡からは板状土偶も出土しており、前期末から中期前半とされている。中期では牧ノ巣館遺跡から集落跡が確認されている。遺跡は磐清水字大沢田に所在し、大峰山稜から東に突き出た舌状の台地上に位置する。昭和56年に町教委によって発掘調査が行われ、検出された遺構は中期の住居跡が17棟、フラスコ形土坑などで、埋設土器を伴った複式炉を持つ住居や、長さ12mの大形住居も検出されている。出土した遺物は深鉢、石鏃、石匙、石斧、石錐などである。その他の遺跡では磐清水地区の蒲沢遺跡から中期後葉の深鉢が出土している。後期・晩期については、南小梨蛇王遺跡が昭和52・54年、平成７年の３次にわたり発掘調査が行われている。遺跡は小梨字新地に所在し、南小梨川南側のゆるやかな丘陵上に位置している。検出された遺構は、住居跡１棟、土坑１基、集石遺構３基、焼土遺構３基、焼土廃棄遺構が検出され、２・３次調査では遺物の廃棄場所が調査されている。遺物は後期中葉から晩期の土器や石鏃、石錐、石匙、石斧などの石器や石棒、土偶、円盤状土製品、土面、有孔石製品などの石製品、土製品が出土している。遺跡は後期中葉から晩期まで継続的に営まれた集落跡で、集石、焼土遺構、廃棄場所の様態や遺物から、祭祀的な性格が窺える。また、小梨地区の畑ノ沢遺跡からは晩期の前半から末葉までの土器が確認されており、磐清水地区の中上遺跡や関上Ⅰ遺跡は晩期の中葉から末葉までの土器が出土している。

弥生時代は、遺跡や遺物の数も少なく中上遺跡、関上Ⅰ遺跡、畑の沢遺跡で土器が確認されているだけである。畑の沢遺跡出土の土器は、一関市萩荘の谷起島式土器に相当する。

古代の遺跡は発掘調査が行われていないが、奥玉地区の花貫遺跡から土師器、須恵器の坏や甕が出土しており、町内ではこの遺跡の周辺に土師器、須恵器の出土例が集中している。

中世の東磐井地方は葛西氏によって支配され、有力な家臣が居住し、町内には57の城館が確認されている。牧ノ巣館は昭和56年に町教委によって調査され、空堀２条、平場３箇所、掘立柱建物群が検出され、16世紀主体の陶磁器、古銭が出土している。南小梨城は平成６・７・８年度に町教委による調査が行われ、空堀３条、掘立柱建物跡５棟などが検出されている。船丸館と要害館は平成12年に岩手県文化振興事業団埋蔵文化

財センターにより発掘調査されている。船丸館からは郭3箇所、堀跡2条、掘立柱建物跡が検出され、中世の遺物では、常滑・瀬戸・美濃産、中国産の陶磁器が出土している。要害館では中世から近世にかけての掘立柱建物跡23棟が検出されており、15世紀の瀬戸・美濃産の灰釉陶器、中国産の青磁などが出土している。また、縄文時代中期末葉の竪穴住居や縄文土器も確認されている。

近世とされる遺跡は発掘調査の例がなく、不詳な点も多い。塚、産金遺跡、製鉄関連の遺跡が残されているが、仙台藩、一関藩の産金や製鉄などの鉱工業を解明する上で貴重な遺跡と思われる。

<参考文献>

岩手県埋蔵文化財センター　2001『岩手県埋蔵文化財発掘調査略報』(第396集)

千厩町教育員会　1998『中長者Ⅰ遺跡発掘調査報告書』千厩町文化財調査報告書第8集

千厩町教育員会　1998『南小梨蛇王遺跡発掘調査報告書』千厩町文化財調査報告書第9集

千厩町教育員会　1978『南小梨城跡発掘調査報告書』千厩町文化財調査報告書第10集

『千厩町史』第1巻

**表1　周辺の遺跡一覧**

| No | 遺跡コード | 遺跡名 | 種　別 | 時　代 | 遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0F00-0143 | 三島 | 散布地 | | 縄文土器 |
| 2 | 0F00-0147 | 三島金山 | 金山跡 | 中近世 | 人夫墓、水路跡、採石場 |
| 3 | NF72-2362 | 飛ケ森ｷｬﾝﾌﾟ場 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 4 | NF80-1123 | 鷹ノ巣林道 | 散布地 | 縄文 | |
| 5 | NF80-1280 | 関上Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 6 | NF80-2109 | 関上 | 散布地 | 縄文 | 石鏃、縄文土器 |
| 7 | NF80-2124 | 中上洞穴 | 散布地 | 縄文 | 石鏃、石斧 |
| 8 | NF80-2129 | 仏坂城（兵庫館） | 散布地<br>城館跡 | 縄文・中世 | 縄文土器、平場、井戸跡、空堀 |
| 9 | NF80-2161 | 長平 | 散布地 | 縄文 | 石鏃 |
| 10 | NF80-2251 | 古館 | 屋敷跡 | 中世 | |
| 11 | NF81 1235 | 土樋Ⅰ | 散布地 | | 縄文土器 |
| 12 | NF81-0117 | 越田沢Ⅰ | 散布地 | | 土器、陶器 |
| 13 | NF81-0126 | 越田沢Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（晩期） |
| 14 | NF81-0134 | | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 15 | NF81-0138 | 越田沢Ⅲ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 16 | NF81-0139 | 越田沢Ⅳ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（晩期） |
| 17 | NF81-0147 | 越田沢Ⅴ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、土師器 |
| 18 | NF81-0148 | 越田沢Ⅵ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、カメ、深鉢 |
| 19 | NF81-0206 | 折寺沢Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 20 | NF81-0240 | 越田沢Ⅶ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（晩期）、カメ |
| 21 | NF81-0298 | 立石沢Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 22 | NF81-0371 | 立石沢 | 散布地 | 古代 | 土師器 |
| 23 | NF81-1099 | 十三仏塚群 | | 近世 | |
| 24 | NF81-1112 | 大野沢 | 散布地 | | 石剣 |
| 25 | NF81-1167 | 二日市城（一六花館・立花城） | 城館跡 | 中世 | 平場、伝井戸跡、砥石、帯郭、堀 |
| 26 | NF81-1201 | 越田沢Ⅷ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、石鏃 |

| No | 遺跡コード | 遺跡名 | 種　別 | 時　代 | 遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | NF81-1214 | 竹ノ下Ⅰ | 散布地 | 古代 | 土師器？、鉄滓 |
| 28 | NF81-1245 | 竹ノ下Ⅱ | 散布地 | 縄文？古代 | 縄文土器、鉄滓、土師器 |
| 29 | NF81-1246 | 土樋Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 30 | NF81-1251 | 沖中 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 31 | NF81-1256 | 土川原 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、石鏃 |
| 32 | NF81-1280 | 町下 | 散布地 | 縄文・古代 | フレーク、土師器？ |
| 33 | NF81-1358 | 中日向Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 34 | NF81-1377 | 中日向Ⅲ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 35 | NF81-2027 | 中辺沢 | 散布地 | 縄文 | |
| 36 | NF81-2046 | 尼寺沢館（仮） | 城館跡 | 中世 | |
| 37 | NF81-2054 | 尼寺沢Ⅰ | 散布地 | 縄文 | |
| 38 | NF81-2061 | 袋沢 | 散布地 | 縄文 | |
| 39 | NF81-2107 | 沢前 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（前・中期）、石槍、石匙、石鏃 |
| 40 | NF81-2113 | 梨ノ木洞廃寺跡（仮？） | 散布地 | 縄文 | |
| 41 | NF81-2153 | 奥玉北沢 | 散布地 | 古代 | 土師器 |
| 42 | NF81-2171 | 刈屋野 | 散布地 | 古代 | 土師器 |
| 43 | NF81-2173 | 花貫 | 散布地 | 平安 | 須恵器、土師カメ |
| 44 | NF81-2185 | 女聖 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 45 | NF81-2193 | 花貫Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 46 | NF81-2208 | 坂下 | 散布地 | 縄文 | |
| 47 | NF81-2212 | 船丸館（八ツ花館） | 城館跡 | 中～近世 | 小平場 |
| 48 | NF81-2214 | 船丸Ⅱ | 散布地 | 平安？ | 土師器？ |
| 49 | NF81-2220 | 船丸Ⅰ | 散布地 | 縄文・平安 | 縄文土器、カメ、土師器、赤焼 土器 |
| 50 | NF81-2226 | 長橋 | 散布地 | 縄文・平安 | 縄文土器（中・後・晩期）、炉跡、須恵器 |
| 51 | NF81-2240 | 林の沢 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（前～中期） |
| 52 | NF81-2241 | 長勝寺跡？ | 寺院跡 | 平安？ | |
| 53 | NF81-2251 | 金山沢Ⅱ | 散布地 | 縄文 | |
| 54 | NF81-2272 | 金山沢 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 55 | NF81-2334 | 宿下 | 集落跡 | 縄文・平安？ | 縄文土器（前・中期）、石匙、石鏃、石槍 |
| 56 | NF81-2344 | 宿下Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 石鏃 |
| 57 | NF82-0246 | 朝日塚 | 墳墓？ | ？ | |
| 58 | NF82-0346 | 要道館 | 城館跡 | 中世？ | 平場、空堀 |
| 59 | NF82-0386 | 飛ケ森道場 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（晩期） |
| 60 | NF82-0392 | 栄泉寺跡 | 寺院跡 | | |
| 61 | NF82-1051 | 中日向Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、石器 |
| 62 | NF82-1054 | 物見石Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、石器 |
| 63 | NF82-1055 | 物見石Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、石器 |
| 64 | NF82-1068 | 物見石Ⅲ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 65 | NF82-1074 | 熊ノ沢 | 散布地 | 縄文・平安 | フレーク、須恵器 |
| 66 | NF82-1187 | 中ノ峠 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器破片 |
| 67 | NF82-1209 | 大森 | 散布地 | 縄文 | 石鏃 |
| 68 | NF82-1290 | 宝築 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器破片 |
| 69 | NF82-2000 | 午生運館 | 城館跡 | 中世 | 平場、空堀、帯郭、堀 |
| 70 | NF82-2014 | 長者 | 散布地 | 縄文 | |

| No | 遺跡コード | 遺跡名 | 種　別 | 時　代 | 遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | NF82-2016 | 新城 | 城館跡 | 中世？ | |
| 72 | NF82-2029 | 長者 | 散布地 | 縄文 | フレーク |
| 73 | NF82-2054 | 三沢 | 散布地 | 縄文 | 石鏃 |
| 74 | NF82-2067 | 一乗院 | 寺院跡 | 近世？ | |
| 75 | NF82-2072 | 三沢塚群 | 墳墓 | 近世？ | |
| 76 | NF82-2154 | 此ノ手館 | 城館跡 | 中世？ | |
| 77 | NF82-2167 | 行人塚 | 墳墓 | ？ | |
| 78 | NF82-2315 | 天梅畑屋敷？ | | 中近世 | |
| 79 | NF90-0134 | 萩生田 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 80 | NF90-0146 | 寺沢城（中館） | 城館跡 | 中世 | 平場、空堀 |
| 81 | NF90-0284 | 浦沢 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（中期） |
| 82 | NF90-1102 | 野里館 | 城館跡 | 中世 | |
| 83 | NF90-1183 | 大沢田 | 散布地 | 中世・縄文 | 縄文土器（中期） |
| 84 | NF90-1241 | 胡桃館 | 城館跡 | 中世 | |
| 85 | NF90-1395 | 宮田 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（早、前、晩期） |
| 86 | NF90-2110 | 牧の巣館 | 城館跡 | 中世 | 平場、空堀、古銭、陶磁器、建物跡 |
| 87 | NF90-2126 | 猫館 | 城館跡 | 中世 | |
| 88 | NF90-2148 | 濁沼城（規距馬ケ城） | 城館跡 | 中世 | 平場、帯郭 |
| 89 | NF90-2164 | 磐清水南 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 90 | NF90-2397 | 金山奉行所跡 | 屋敷跡 | | 平場 |
| 91 | NF91-0094 | 西中沢塚群 | 塚群 | 近世 | |
| 92 | NF91-0105 | 七五田(ｴﾝﾔｼｷ) | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 93 | NF91-0122 | 観音山（伝） | 寺院跡 | ？ | |
| 94 | NF91-0125 | 深萱沢Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 95 | NF91-0146 | 深萱沢Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 96 | NF91-0169 | 深萱沢Ⅲ | 散布地 | 縄文 | 弥生土器 |
| 97 | NF91-0233 | 金取沢Ⅲ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 98 | NF91-0244 | 金取沢Ⅰ | 集落跡 | 縄文 | 縄文土器（前期）、石鏃 |
| 99 | NF91-0257 | 金取沢Ⅳ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 100 | NF91-0279 | 金取沢Ⅱ | 集落跡 | 縄文・弥生 | 縄文土器、弥生土器 |
| 101 | NF91-0292 | 深萱沢Ⅳ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 102 | NF91-0295 | 深萱沢Ⅴ | 集落跡 | 縄文 | |
| 103 | NF91-1034 | 西中沢 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（前期）、石鏃 |
| 104 | NF91-1066 | 中沢館（館山館） | 城館跡 | 中世 | 平場、土器、堀切、主郭、土塁 |
| 105 | NF91-1088 | 赤間館 | 城館跡 | 中世 | 屋敷跡白石氏 |
| 106 | NF91-1127 | 金田城（樋ノ口館） | | 城館跡 | 中世平場、空堀 |
| 107 | NF91-1158 | 新地Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 108 | NF91-1169 | 新地Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（中期） |
| 109 | NF91-1178 | 新地Ⅲ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 110 | NF91-1291 | 消田台 | 集落跡 | 縄文 | 縄文土器（前・中・後・晩期）、石鏃<br>報告遺跡 |
| 111 | NF91-2017 | 東中沢 | 散布地 | 古代 | 土師器（？） |
| 112 | NF91-2077 | 上館 | 城館跡 | 中世 | 空堀、土塁、平場 |
| 113 | NF91-2142 | 折戸館 | 城館跡 | 中世 | 平場、井戸跡、古銭、染付、空堀、主郭、<br>二の郭、掘立柱建物 |
| 114 | NF91-2213 | 鳥喰Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器？ |

| No | 遺跡コード | 遺跡名 | 種　別 | 時　代 | 遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | NF91-2216 | 要害館 | 屋敷跡 | 中近世・縄文 | 掘立柱建物跡　平成12年度調査報告 |
| 116 | NF91-2217 | 桃園 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（中期） |
| 117 | NF91-2233 | 鳥喰Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、砥石？ |
| 118 | NF91-2244 | 鳥喰Ⅲ | 散布地 | 縄文 | 石鏃 |
| 119 | NF91-2285 | コウドウボウ塚 | 墳墓 | 近世？ | |
| 120 | NF91-2298 | 岩間Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 121 | NF92-0106 | 行人塚 | 墳墓？ | ？ | |
| 122 | NF92-0138 | 殿金沢館跡 | 城館跡 | 中近世 | |
| 123 | NF92-1182 | 内野 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 124 | NF92-2045 | 西沢Ⅰ | 散布地 | 縄文 | |
| 125 | NF92-2053 | 塚 | | ？ | |
| 126 | NF92-2144 | 北沢Ⅰ | 散布地 | 縄文 | |
| 127 | NF92-2151 | 清水馬場小館 | 城館跡 | 中世 | |
| 128 | NF92-2191 | 清水馬場城（赤間館） | 城館跡 | 中世 | 平場、空堀、陶磁器、柱根跡、掘立柱建物跡 |
| 129 | NF92-2195 | 重王堂跡 | | | |
| 130 | NF92-2198 | 大金山金山跡 | | ？ | 採掘跡 |
| 131 | OF00-0119 | 八尾沢塚群 | 経塚？ | ？ | |
| 132 | OF00-0359 | 千厩城（茶臼館） | 城館跡 | 中世 | 平場、溝跡、掘立柱建物跡、主郭、二の郭、三の郭 |
| 133 | OF00-0375 | 古ケ口 | 散布地 | 中世・縄文 | |
| 134 | OF00-1332 | 小田館 | 城館跡 | 中世 | |
| 135 | OF01-0205 | 岩間Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 136 | OF01-0215 | 山寺跡 | 寺院跡 | 中世？ | 平場、土塁状遺構 |
| 137 | OF01-0240 | 岩間一里塚 | 塚 | 近世 | |
| 138 | OF01-0265 | 鳥羽Ⅱ | 散布地 | 縄文 | |
| 139 | OF01-0354 | 中長者Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器片、石鏃 |
| 140 | OF01-0361 | 鳥羽Ⅰ | 散布地 | 縄文 | |
| 141 | OF01-0385 | 中長者Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器片、石鏃 |
| 142 | OF01-1114 | 鶴館 | 城館跡 | 中世 | |
| 143 | OF01-1149 | 木六館（黄鹿館） | 城館跡 | 中世 | 平場、腰郭 |
| 144 | OF01-1179 | 上木六塚群 | 塚群 | 近世？ | |
| 145 | OF01-1203 | 塚 | | ？ | |
| 146 | OF01-1209 | ジョウカイ塚 | 墳墓 | ？ | |
| 147 | OF01-1227 | 女ジョウカイ塚 | 墳墓？ | ？ | |
| 148 | OF01-1289 | 小梨城館（館山） | 城館跡 | 中世 | 堀、平場、主郭、二の郭 |
| 149 | OF01-1354 | 経塚 | 経塚 | ？ | |
| 150 | OF01-2325 | 田屋館 | 城館跡 | 中世？ | |
| 151 | OF01-2394 | 鼠沢七里塚 | 塚 | 近世 | 対、元禄１１年重山絵画 |
| 152 | OF02-0130 | 南沢Ⅰ | 散布地 | 縄文 | |
| 153 | OF02-0191 | 大登館 | 城館跡 | 中世 | 平場、菅原氏 |
| 154 | OF02-1019 | 梅屋 | 屋敷跡 | 近世～近代 | |
| 155 | OF02-1031 | 宇南 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 156 | OF02-1059 | 大登Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 石棒、縄文土器片 |
| 157 | OF02-1090 | 小梨上館 | 城館跡 | 中世 | 土器、平場、西城氏 |
| 158 | OF02-1095 | 谷地田酒造店 | 屋敷跡 | 近代 | 畑、石垣、井戸 |

| No | 遺跡コード | 遺跡名 | 種　別 | 時　代 | 遺構・遺物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | OF02-1100 | 一関藩御蔵場 | 屋敷跡 | 近世 | |
| 160 | OF02-1146 | 経塚 | 経塚 | ? | |
| 161 | OF02-1151 | 大登Ⅱ | 散布地 | 縄文 | |
| 162 | OF02-1160 | 新堀館 | 城館跡 | 中世 | 平場、物見の跡? |
| 163 | OF02-1186 | 畑ノ沢 | 散布地 | 縄文 | 縄文土器（後・晩期）、弥生土器、石鏃、石棒、石斧、石匙 |
| 164 | OF02-2022 | 大浜Ⅵ | | | |
| 165 | OF02-2042 | 大浜瓦場民窯 | 散布地 | 近代? | 縄文土器、土師器、瓦片、器物片 |
| 166 | OF02-2062 | 大浜Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 167 | OF02-2077 | 塚 | ? | ? | |
| 168 | OF02-2082 | 経塚 | | ? | |
| 169 | OF02-2084 | 大浜Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器、後北式土器 |
| 170 | OF02-2101 | 鶏沢 | 散布地 | 縄文 | |
| 171 | OF02-2141 | 三ノ沢Ⅰ | 散布地 | 縄文 | |
| 172 | OF02-2158 | 小林Ⅰ | 散布地 | 縄文 | |
| 173 | OF02-2280 | 小林ドウヤ跡 | 生産遺跡 | ? | 鉄滓 |
| 174 | OF11-0219 | 池の御前塚 | | ? | |
| 175 | OF11-0325 | 要害館 | 城館跡 | ? | 伝承、屋敷跡? |
| 176 | OF11-0390 | ドボウ塚 | 塚 | 近世? | |
| 177 | OF12-0018 | 大浜Ⅲ | 散布跡 | 縄文 | 縄文土器 |
| 178 | OF12-0019 | 塚 | 墳墓 | 近世? | 修験の墓?、石碑 |
| 179 | OF12-0024 | 大浜Ⅴ | | | |
| 180 | OF12-0026 | 大浜Ⅳ | 散布地 | 縄文 | |
| 181 | OF12-0056 | 赤坂塚群 | 墳墓 | 近世? | 修験の墓？3基 |
| 182 | OF12-0092 | 南小梨城 | 城館跡 | 中世 | 堀、平場、土器、土塁 |
| 183 | OF12-0130 | 松倉要害館 | 城館跡 | 中近世 | 堀、平場、土塁 |
| 184 | OF12-0136 | 尖ノ森Ⅲ | 屋敷跡 | 近世 | |
| 185 | OF12-0137 | 尖ノ森Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器片、磨製石斧、タタキ石 |
| 186 | OF12-0138 | 尖ノ森Ⅰ | 城館跡 | 縄文 | 全壊、畑地造成 |
| 187 | OF12-0141 | 松倉Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 188 | OF12-0148 | 尖ノ森 | 散布地 | 縄文 | 鉄滓 |
| 189 | OF12-0170 | 又ケ沢 | 集落跡 | 縄文 | 縄文土器 |
| 190 | OF12-0184 | 松倉Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 191 | OF12-0263 | 観音堂 | | ? | |
| 192 | OF12-1011 | 中の沢塚群 | 塚 | ? | 4基 |
| 193 | OF12-1021 | 人山Ⅱ | 散布地 | 縄文 | 縄文土器 |
| 194 | OF12-1030 | 南小梨蛇王 | 散布地 | 縄文 | |
| 195 | OF12-1038 | 人山Ⅰ | 散布地 | 縄文 | 石滓、縄文土器 |
| 196 | OF12-1057 | 本和廃寺 | 寺院跡 | 近世 | |
| 197 | OF12-1091 | 天神山館 | 城館跡 | 中世 | 平場、物見の跡、藤沢町分ﾆﾏﾀｶﾞﾙ |
| 198 | OF12-1118 | 又ケ沢ドウヤ跡 | 生産遺跡 | ? | 鉄滓、平場 |
| 199 | OF12-2024 | 和野館 | 城館跡 | 中世 | |
| 200 | OF12-2040 | 天神山 | 金山跡 | ? | |




第6図　周辺の遺跡

# Ⅲ. 調査の方法と室内整理

## 1. 調査の方法

### (1) グリッドの設定と遺構名

グリッドは平面直角座標第Ⅹ系（日本測地系）に合わせ設定した。調査区の北西に起点Ｏ（Ｘ＝－118,920、Ｙ＝46,020）を設け、Ｏから南東方向に40×40ｍのメッシュで調査区全体を大きく区割した。この大区画には、起点Ｏから南にⅠ・Ⅱ・Ⅲ…の番号、東にＡ・Ｂ・Ｃ…のアルファベットを付してⅠＡ・ⅡＡと呼称した。さらに大区画を10等分して４×４ｍに小区画し、北から1～10、西からａ～ｊを付しⅠＡ１ａ・ⅡＢ３ｅ等の小グリッドを設定した。調査区内には、小グリッドに沿った地点に基１（Ｘ＝－119,000、Ｙ＝46,100）、基２（Ｘ＝－119,000、Ｙ＝46,080）と補１～補5を設置して、区割り及び実測の基準点とした。

遺構名については、平成11年度調査時には、地区毎検出された順に、202住居、101土坑、また、平成12・13年度には検出された順に小グリッド名を付し、同一グリッド内に同様な遺構が複数ある場合は①、②をつけて、ⅠＡ２ｂ住居跡、ⅡＢ３ｃ①土坑等と呼称した。遺構が複数のグリッドにかかる場合は、より若い区画名を採ったが厳密なものではない。尚、報告書には、年度毎の遺構名の付け方が異なり混乱するのを防ぐために、より北西に位置する遺構から、１号住居跡、２号住居跡…、１号土坑、２号土坑…の様に統一して掲載した。遺構名の変更については、第２表に示してある。

### (2) 粗掘と検出・遺構の精査と遺物の取り上げ

遺構検出面までの深さおよび層序の確認のため、調査区全体に幅約２ｍのトレンチを設定している。その結果、表土より下の層には縄文時代の遺物が包含されていることが確認され、表土のみ重機（パワーショベル）を使用して除去を行なった。表土除去後検出を行なったが、全体に遺物包含層が広がり、初年度は調査区全体が「捨て場」として精査を進めた。掘り下げ中に炉が多数検出されたので、包含層中に遺構があることが判明したので、２年目は初年度に入れたトレンチと直交または平行にサブトレンチを入れたところ、その土層断面中に炉、住居跡の床面・壁が検出され、「捨て場」とした包含層はほとんど遺構の埋土であることが判明した。しかし、平面プランを把握することが困難であったので、幅30～45cmの深堀トレンチを設定し、土層断面による遺構検出を行った。検出された遺構は、住居跡は４分法、土坑類は２分法を原則として精査を行なったが、必要に応じてその他の方法も併用した。精査の各段階において図面の作成や写真撮影を適宜行なった。

遺構内出土遺物は、埋土では層位（１層、２層、３層…）に分けて取り上げ、床面や底面出土の遺物は、必要に応じて写真撮影、図面作成の後に取り上げた。遺構外出土遺物については、グリッド毎に出土した層位（Ⅰ層、Ⅱａ層、Ⅱｂ層…）を記して取り上げた。また、捨て場出土の土器については、トレンチの土層断面で層位確認した後、１層、２層、３ａ層…と層位ごとに取り上げた。

### (3) 実測と写真撮影

遺構の平面実測にあたっては、トータル・ステーションを用い基準点を設定する、簡易的な遣り方測量を行った。実測図は平面図・断面図とも1/20縮尺での作成を原則としたが、住居内の炉の断面や焼土遺構・配石遺構は1/10の縮尺で図面を製作した。

写真撮影は６×７cm判カメラ（モノクロ）をメインとし、これに35mm判カメラ２台（モノクロ・カラーリバーサル）を補助カメラ、ポラロイドカメラ１台をメモ的な用途として使用した。また、調査終了前に小型飛行機による空中写真（６×７cm判モノクロ・カラー）の撮影を行った。




第7図　グリッド配置図




遺構実測図　　遺物実測図

第8図　実測図凡例




基1　X=－119,000.000　Y=46,100.000
基2　X=－119,000.000　Y=46,080.000
補1　X=－118,980.000　Y=46,080.000
補2　X=－118,980.000　Y=46,060.000
補3　X=－118,960.000　Y=46,060.000
補4　X=－119,032.000　Y=46,120.000
補5　X=－119,048.000　Y=46,120.000

第９図　遺構配置図

## 2．室内整理

室内での作業は、野外調査で作成した遺構図面の点検と補正およびトレース、遺物の接合・復原・仕分けなどを行ない、次に実測・計量・拓本・写真撮影・トレースを並行して進め、図版を作成した。個々の整理方法および縮尺は次のとおりである。

(1)遺構

遺構配置図は発掘調査時に作成した図面を基に1/200の縮尺図を作成し、仕上がり1/600で掲載した。各遺構図面は以下の縮尺を原則としたが、一部に変更もあり、図面にはそれぞれスケールを付した。住居跡の平・断面図…1/50、炉の断面図…1/25、土坑の平・断面図…1/50、焼土遺構・配石遺構の平・断面図…1/25。なお、平面図における北印は座標北を示す（基1における真北方向角は0°02′52″西偏する）。

(2)遺物

土器の実測は原則として、反転実測が可能なもの（口縁部・底部が1/4以上残存するもの）に限ったが、器面に凹凸が著しく、拓本では表現出来ないものや、大型の破片については平面実測して掲載した。また、地紋のみが施されているものや、文様が単純なものは、中軸線の左側1/2のみを図化した。掲載遺物の縮尺率は次のとおりであるが、遺物によってはこの限りではない。土器の実測図・拓本…1/3、剥片石器・土製品・石製品…1/2、磨製石斧・礫石器…1/3。

遺物写真の縮尺については、ほぼ実測図に準じている。また、実測図中の遺構・遺物の表現や、使用した記号・スクリーントーンについては、凡例を第8図に示した。

# Ⅳ．検出された遺構と遺物

＜調査区概要＞

遺跡を東西に横切る国道284号線とＪＲ大船渡線をはさんで、北側調査区と南側調査区に分けた。

南側調査区は2段の平坦面があり、最も高い面には旧気仙沼街道が通り、古くから平坦面があったことを示している。この平坦面は縄文時代の住居跡の検出状況などからみて、縄文時代から平坦面として存在していたようである。下の平坦面は、畑地、牧草地として利用されている。遺構は、道路に近い部分からのみ検出されており、南側の崖に近い部分からは遺構が検出されていないので、崖に近い部分は斜面を削って平坦面にしていると思われる。この平坦面の傾斜と北側調査区を構成している平坦面の傾斜にずれがあるので、二つの平坦面の間にもう一箇所傾斜の変換点があった可能性がある。たとえば、フラスコ形土坑が並ぶ道路の法面付近が考えられる。遺構は、表土除去後のⅣ層地山面で検出した、下の平坦面には、表土下に自然堆積と見られるⅡａ・Ⅱｂ層が挟在し、Ⅳ層と誤認したりしたが、検出面は上の面と同様である。

北側調査区はほぼ中央を南北に横断する旧沢があり、北側にある金田川に向かって流れている。その上面を現在の水田の水路が通る。その沢の西側に数カ所トレンチを入れて遺構・遺物の確認をした。水田造成時の盛り土の下に2段の平坦面があることが確認されたが、遺物はほとんど出土しなかった。集落は、沢の東側の扇形に広がる平坦面上に立地していたようである。調査区は、集落の西側の縁にあたる。表土Ⅰ層除去後のⅡａ層（平坦面頂部に分布）は、縄文後・晩期の遺物の包含層になっており、当該期の遺構もこの包含層中で検出された。Ⅱａ層除去後、Ⅱｂ層（平坦面から西側斜面にかけて分布、縄文中期前葉～末葉の包含層）の上面、及びその包含層中から中期の遺構が検出された。Ⅱｂ層は調査の結果、中期の遺構がほぼ同一地点で遺構を繰り返し構築したために、包含層全体が、遺構の埋土で構成されることがわかった。また、西

側の旧沢に向かう斜面で、大木７b～８ａ式期の捨て場を検出した。３年間の調査で検出された遺構は、住居跡53棟、炉跡11基、住居状遺構３棟、焼土遺構14基、埋設土器遺構３基、石斧埋納遺構１基、配石遺構１基、土坑36基、柱穴状土坑341基である。遺物は全部で大コンテナ350箱で、その内土器が約91％を占める。その大半は縄文中期の土器である。石器は5111点（登録）出土しており、その内2042点掲載した。

**表２　遺構一覧表**

| 番号 | 年　度 | 掲載遺構名 | 調査時遺構名 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成13 | １号住居 | ⅡB4h②住居 | ⅡB4h焼土は炉 |
| 2 | 平成13 | ２号住居 | ⅡB5g①住居 | |
| 3 | 平成13 | ３号住居 | ⅡB5g②住居 | |
| 4 | 平成13 | ４号住居 | ⅡB5g③住居 | |
| 5 | 平成13 | ５号住居 | ⅡB5g⑤住居 | |
| 6 | 平成11 | ６号住居 | 502住居 | 508住居 |
| 7 | 平成12 | ７号住居 | ⅡB5h①住居 | ⅡB5h住居でも調査 |
| 8 | 平成12 | ８号住居 | ⅡB5h②住居 | ⅡB5h②③住居を分離 |
| 9 | 平成13 | ９号住居 | ⅡB5h③住居 | |
| 10 | 平成13 | 10号住居 | ⅡB5h⑤住居 | |
| 11 | 平成13 | 11号住居 | ⅡB6h①住居 | |
| 12 | 平成13 | 12号住居 | ⅡB6h②住居 | ⅡB7i焼土・ⅡB7i周溝 |
| 13 | 平成13 | 13号住居 | ⅡB6i①住居 | |
| 14 | 平成13 | 14号住居 | ⅡB6i②住居 | ⅡB7i⑥住居と合併 |
| 15 | 平成13 | 15号住居 | ⅡB6i③住居 | |
| 16 | 平成13 | 16号住居 | ⅡB6i④住居 | |
| 17 | 平成12 | 17号住居 | ⅡB7i住居 | |
| 18 | 平成12 | 18号住居 | ⅡB7i②住居 | |
| 19 | 平成13 | 19号住居 | ⅡB7i⑤住居 | |
| 20 | 平成13 | 20号住居 | ⅡB7j住居 | 土層断面で炉を確認　ⅡB7j埋設土器と同じ図 |
| 21 | 平成13 | 21号住居 | ⅡB8i住居 | |
| 22 | 平成12 | 22号住居 | ⅡB8j住居 | |
| 23 | 平成12 | 23号住居 | ⅡB8j②住居 | |
| 24 | 平成12 | 24号住居 | ⅡB8j③住居 | |
| 25 | 平成12 | 25号住居 | ⅡB9h住居 | |
| 26 | 平成12 | 26号住居 | ⅡB9h②住居 | |
| 27 | 平成12 | 27号住居 | ⅡB9h③住居 | |
| 28 | 平成12 | 28号住居 | ⅡB9i住居 | |
| 29 | 平成12 | 29号住居 | ⅡB10h住居 | |
| 30 | 平成12 | 30号住居 | ⅡB10i住居 | |
| 31 | 平成12 | 31号住居 | ⅡB10i②住居 | |
| 32 | 平成12 | 32号住居 | ⅡB10j住居 | |
| 33 | 平成12 | 33号住居 | ⅡB10j②住居 | |
| 34 | 平成12 | 34号住居 | ⅡC8a住居 | |
| 35 | 平成12 | 35号住居 | ⅡC10a住居 | |
| 36 | 平成12 | 36号住居 | ⅢB1h①住居 | 501住 |
| 37 | 平成12 | 37号住居 | ⅢB1h③住居 | |
| 38 | 平成12 | 38号住居 | ⅢB1i住居 | |
| 39 | 平成12 | 39号住居 | ⅢB1j住居 | |
| 40 | 平成12 | 40号住居 | ⅢC1a住居 | |

| 番号 | 年　度 | 掲載遺構名 | 調査時遺構名 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 平成12 | 41号住居 | ⅢC1a②住居 | |
| 42 | 平成12 | 42号住居 | 503住居 | |
| 43 | 平成11 | 43号住居 | 504住居 | |
| 44 | 平成11 | 44号住居 | 505住居 | |
| 45 | 平成11 | 45号住居 | 506住居 | |
| 46 | 平成11 | 46号住居 | 507住居 | 注　4号焼土も |
| 47 | 平成11 | 47号住居 | 201住居 | 1号焼土 |
| 48 | 平成11・13 | 48号住居 | 202住居 | |
| 49 | 平成11・13 | 49号住居 | 204住居 | |
| 50 | 平成13 | 50号住居 | 101住居 | |
| 51 | 平成11 | 51号住居 | 102住居 | 104住居 |
| 52 | 平成11 | 52号住居 | 103住居 | 105住居 |
| 53 | 平成11 | 53号住居 | 203住居 | |
| 55 | 平成13 | 1号炉 | ⅡB5h④住居 | 炉のみ |
| 56 | 平成12 | 2号炉 | ⅡB6h住居 | 炉のみ |
| 57 | 平成12 | 3号炉 | ⅡB5h①炉 | ⅡB5h焼土を含む |
| 58 | 平成12 | 4号炉 | ⅡB5h③炉 | |
| 59 | 平成12 | 5号炉 | ⅡB8j炉 | |
| 60 | 平成12 | 6号炉 | ⅡC8a炉 | |
| 61 | 平成12 | 7号炉 | ⅡC9a炉 | |
| 62 | 平成12 | 8号炉 | ⅡC10a炉 | |
| 63 | 平成11 | 9号炉 | 501石囲炉 | 509住居 |
| 64 | 平成11 | 10号炉 | 502石囲炉 | 510住居・14号焼土 |
| 65 | 平成12 | 11号炉 | ⅢB1j②土坑 | ⅢB1j土坑 |
| 66 | 平成11 | 1号焼土 | 2号焼土 | |
| 67 | 平成11 | 2号焼土 | 3号焼土 | |
| 68 | 平成11 | 3号焼土 | 5号焼土 | |
| 69 | 平成11 | 4号焼土 | 7号焼土 | |
| 70 | 平成11 | 5号焼土 | 8号焼土A | |
| 71 | 平成11 | 6号焼土 | 8号焼土B | |
| 72 | 平成11 | 7号焼土 | 9号焼土 | |
| 73 | 平成11 | 8号焼土 | 10号焼土 | |
| 74 | 平成11 | 9号焼土 | 11号焼土No1 | |
| 75 | 平成11 | 10号焼土 | 12号焼土 | |
| 76 | 平成11 | 11号焼土 | 13号焼土 | |
| 77 | 平成11 | 12号焼土 | 15号焼土 | |
| 78 | 平成11 | 13号焼土 | ⅡB4g焼土 | |
| 79 | 平成11 | 14号焼土 | ⅡB7j焼土 | |
| 80 | 平成11 | 15号焼土 | ⅡB9j焼土 | ⅡB9i住埋土中検出 |
| 81 | 平成13 | 1号埋設土器 | 1号埋設土器 | No48 |
| 82 | 平成12 | 2号埋設土器 | 2号埋設土器 | No67 |
| 83 | 平成12 | 3号埋設土器 | ⅡB7j埋設土器 | |
| 84 | 平成13 | 石斧埋納遺構 | S1石斧埋納遺構 | |
| 85 | 平成11 | 配石遺構 | ⅢB1j配石 | |
| 86 | 平成11 | 1号住居状遺構 | 501号住居状遺構 | SK502　501土坑 |
| 87 | 平成13 | 2号住居状遺構 | 502号土坑 | SK502 |
| 88 | 平成13 | 3号住居状遺構 | 504号土坑 | SK506 |

| 番号 | 年　度 | 掲載遺構名 | 調査時遺構名 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 平成12 | 1号土坑 | ⅡB4h土坑 | ⅡB4h①住居 |
| 90 | 平成13 | 2号土坑 | ⅡB5g①土坑 | |
| 91 | 平成13 | 3号土坑 | ⅡB6i①土坑 | |
| 92 | 平成13 | 4号土坑 | ⅡB7j土坑 | |
| 93 | 平成13 | 5号土坑 | ⅡB7j②土坑 | |
| 94 | 平成13 | 6号土坑 | ⅡB8j土坑 | |
| 95 | 平成13 | 7号土坑 | ⅡB10j土坑 | |
| 96 | 平成12 | 8号土坑 | ⅡB10j②土坑 | ⅢC1a住居pp10 |
| 97 | 平成12 | 9号土坑 | ⅡC9a土坑 | |
| 98 | 平成12 | 10号土坑 | ⅢB1j④土坑 | |
| 99 | 平成12 | 11号土坑 | 503号土坑 | SK505 |
| 100 | 平成12 | 12号土坑 | 102号土坑 | 2号土坑 |
| 101 | 平成12 | 13号土坑 | 103号土坑 | 3号土坑 |
| 102 | 平成12 | 14号土坑 | 104号土坑 | 4号土坑 |
| 103 | 平成12 | 15号土坑 | 106号土坑 | 106住居 |
| 104 | 平成11 | 16号土坑 | S1土坑 | |
| 105 | 平成11 | 17号土坑 | S2土坑 | |
| 106 | 平成11 | 18号土坑 | S3土坑 | |
| 107 | 平成11 | 19号土坑 | S4土坑 | |
| 108 | 平成11 | 20号土坑 | S9土坑 | |
| 109 | 平成11 | 21号土坑 | S10土坑 | |
| 110 | 平成11 | 22号土坑 | S11土坑 | |
| 111 | 平成11 | 23号土坑 | S12土坑 | |
| 112 | 平成11 | 24号土坑 | S13土坑 | |
| 113 | 平成13 | 25号土坑 | S14土坑 | |
| 114 | 平成13 | 26号土坑 | S15土坑 | |
| 115 | 平成13 | 27号土坑 | S16土坑 | |
| 116 | 平成13 | 28号土坑 | ⅢC1a①配石 | ⅢC1a①配石下部土坑　ⅢB1j③土坑 |
| 117 | 平成13 | 29号土坑 | ⅢC1a②配石 | ⅢC1a②配石下部土坑　ⅢC1a①土坑 |
| 118 | 平成13 | 柱穴群1 | ⅡB6g・7g・8g区 | |
| 119 | 平成13 | 柱穴群2 | ⅡC8h・8i区 | |
| 120 | 平成13 | 柱穴群3 | ⅡB9j区 | |
| 121 | 平成13 | 柱穴群4 | ⅡB10h区 | |
| 122 | 平成13 | 柱穴群5 | ⅡC8a・9a・10a区 | |
| 123 | 平成13 | 柱穴群6 | ⅢB1j区 | |
| 124 | 平成13 | 柱穴群7 | ⅡB8h・8i・9i区 | |
| 125 | 平成13 | 柱穴群8 | ⅡB4g・5g・4h区 | |
| 126 | 平成12 | 柱穴群9 | ⅡB6h・7h区（ⅡC層上部検出） | |
| 127 | 平成12 | 柱穴群10 | ⅡB6h・7h区（Ⅳ層上面検出） | |
| 128 | 平成12 | 柱穴群11 | ⅡB7i・7j区（ⅡC層上面検出） | |
| 129 | 平成12 | 柱穴群12 | ⅡB7h・8h区（ⅡC層上面検出） | |
| 130 | 平成12 | 柱穴群13 | ⅢC7g区 | S5・6・7・8土坑 |
| 131 | 平成11 | 柱穴群14 | ⅡB9g・10g・9h・10h区 | |




第10図　住居跡の分布

# 1．住居跡

## 1号住居跡

**遺構**（第11図、写真図版4）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ4ｈ・5ｈ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞調査区境界に入れた深堀トレンチ中で炉と見られる焼土を検出した。3号住居跡より新しく、1号土坑より古い。北東側は、調査区外に広がる。

＜規模・平面形＞検出された部分での径は3.2mで、平面形は円形を呈するものと思われるが、西側は削剥を受けている可能性がある。

＜埋土＞にぶい黄褐色砂質シルトの単層である。

＜壁・床面＞壁は外傾し、床面は平坦で、斜面下方に向かって僅かに傾斜する。

＜柱穴＞検出できなかった

＜炉＞床面中央と見られる地点から地床炉を検出した。規模は検出部分の径80cmの範囲で、半分以上は調査区外に続く。厚さは最大で5cmである。

**遺物**（第1図1～5、第180図2157・2158）

＜出土状況＞埋土中及び床面から土器片5点、石器2点が出土している。

＜土器＞1は橋状突起、3は未調整の細隆線で、4は原体側面圧痕で渦巻文を描く。

＜石器＞2点とも凹基の石鏃である。2158は基部に矢柄装着痕と見られるアスファルトが付着する。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

## 2号住居跡

**遺構**（第12図、写真図版5）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ4ｇ・5ｇ・6ｇ・4ｈ・5ｈ・6ｈ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチ中で炉と床面を検出した。3・6号住居跡、3号炉、15号土坑より古く、5・11号住居跡より新しい。

＜規模・平面形＞西側が一部削剥を受けている可能性がある。平面形は、径5.1×3.8mの楕円形を呈するものと思われるが、炉の主軸方向とずれるので北西方向に広がる可能性がある。

＜埋土＞暗褐色砂質シルトとにぶい黄褐色砂質シルトからなる3層である。

＜壁・床面＞南東壁が残りがよく、緩く外傾する。床面は僅かに起伏があり締まりはない。

＜柱穴＞41基検出したが、平面形の主軸と炉の主軸方向が一致していないので、柱穴の位置は不明である。

＜炉＞床面中央と見られる地点から石囲炉を検出した。深堀トレンチで半分以上破壊してしまったが、78×60cmの長方形を呈し、焼土は炉内に広がり、層厚9cmである。南西隅に炭化物が検出された。

**遺物**（第1・2図6～20、第180図2159～2169、第162図1803）

＜出土状況＞埋土中から土器15点、石器11点、土玉1点が出土している。

＜土器＞8は口縁に原体側面圧痕、頸部に4単位の突起様の貼付、沈線による波状文を描く。胴部下半部は縄文施文後縦に磨消を行っている。19の浅鉢も8と同様に口縁に原体側面圧痕を行っている。20にはＳ字状の突起も見られる。

＜石器＞石鏃10点の内9点は凹基鏃、1点は平基鏃である。2169の石皿は最大長約56cmで平坦な底面と一部立ち上がる端部をもつ。自然礫を利用したものと見られる。




S=1/50




S=1/50




S=1/50

A－B・C－D
1．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト




S=1/25

a－b
1．2.5YR4/8　赤褐色焼土
2．2.5YR3/2　暗赤褐色焼土

**第11図　1号住居跡**










A－B・C－D
1．7.5YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量炭化物　多量風化砂
2．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト
3．10YR3/3　暗褐色砂質シルト




a－b
1．7.5YR4/6　褐色焼土
2．7.5YR3/3　暗褐色焼土
3．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　締まり有り

**第12図　2号住居跡**







A－B・C－D
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　多量風化砂　微量炭化物
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　多量炭化物
3．10YR3/4　暗褐色細砂　多量炭化物




a－b
1．5YR3/3　暗赤褐色焼土
2．2.5YR3/2　暗赤褐色焼土
3．5YR4/6　赤褐色焼土
4．5YR3/4　暗赤褐色焼土







c－d
1．5YR4/3　赤褐色焼土
2．5YR4/2　灰褐色焼土
3．5YR1.7/1　黒色シルト
4．2.5YR2/4　極暗赤褐色シルト

e－f
1．10YR3/2　黒褐色シルト　微量炭化物
2．7.5YR2/3　極暗褐色砂質シルト

**第13図　3号住居跡**

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

### 3号住居跡

**遺構**（第13図、写真図版６）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ４ｇ・５ｇ・４ｈ・５ｈ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチ中で床面を検出した。１・７・８号住居跡、１号土坑より古く、２・５・10号住居跡より新しい。

＜規模・平面形＞北東側が調査区外に広がる。径4.6以上×4.5ｍの楕円形を呈するものと思われる。

＜埋土＞多量の風化砂を含むにぶい黄褐色砂質シルトと、多量の炭化物を含む暗褐色砂質シルト、暗褐色細砂の３層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床面は僅かに起伏があり、西側に傾斜する。

＜柱穴＞48基検出したが、Ⅲ層上面で検出したので、新旧の柱穴が含まれる。主柱穴は不明である。

＜炉＞床面中央やや北東寄りで大小２基の地床炉を検出した。大きめの地床炉（炉１）は径86×78cm、層厚12cmの隅丸方形を呈し、小さめの地床炉（炉２）は径50×40cm、層厚12cmの楕円形を呈する。

＜その他の施設＞炉１の西側60cmの位置で胴部を倒立に埋設した土器が検出された。

**遺物**（第２・３図21～33、第180・181図2170～2185）

＜出土状況＞埋土中及び床面から土器13点、石器17点が出土している。

＜土器＞21はキャリパー形の器形をもつ深鉢で、沈線による渦巻文を描く。22・32には原体の側面圧痕。24・25・29は調整のない細隆線で渦巻文、クランク様のモチーフを描く。

＜石器＞11点の内10点は凹基石鏃で、有茎石鏃は１点である。2182の石匙は縦型剥片の側面に両側から調整を加え、先端が尖頭になっている。2184・2185とも側面を敲石に利用している。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

### 4号住居跡

**遺構**（第14図、写真図版７）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ５ｇ・６ｇ・５ｈ・６ｈ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞１・２号住居跡精査後、Ⅲ層上面検出中に石囲炉を検出した。１・２・３・10号住居跡より古く、５号住より新しい。

＜規模・平面形＞炉、柱穴、壁溝、壁の一部のみの検出であるが、径は約4.5×4.0ｍの楕円形を呈するものと思われる。

＜埋土＞埋土の残りが悪く、土層断面の計測は不可能であったが、床面近くには暗褐色砂質シルトが堆積していた。

＜壁・床面＞壁は北壁で僅かに確認したのみで、立ち上がり方については確認できなかった。床面は僅かに起伏がある。炉の東側２ｍに長さ1.25ｍ、巾14～24cm、深さ数cm、南側約２ｍにも長さ1.6ｍ、巾16～40cm、深さ13cmの壁溝が検出された。

＜柱穴＞69基検出したが、Ⅲ層上面で検出したので、新旧の柱穴が含まれる。主柱穴は不明である。

＜炉＞床面中央やや北寄りで石囲炉を検出した。新規の柱穴によって東側が破壊されている。残存部の平面形は、径56×50cm以上、層厚６cmの隅丸方形を呈する。


ⅡB5h
焼土
トレンチ
a L=111.700m b
S=1/25
c L=111.700m d
S=1/25
a－b・c－d
1．10YR3/3　暗褐色粘土質シルト　灰層
2．5YR4/8　赤褐色焼土
4号住
S=1/50


ⅡB5h
ⅡB5i
調査区外
10号住居
トレンチ
a L=111.700m b
S=1/25
a－b
1．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　多量炭化物
2．7.5YR4/3　褐色粘土質シルト　灰層
3．5YR4/6　赤褐色焼土
5号住
S=1/50

第14図　4・5号住居跡

**遺物**（第３図34～36、第181図2186・2187）

＜出土状況＞柱穴中から土器４点、石器２点が出土している。

＜土器＞34は折り返し口縁の２条の沈線内に列点文、胴部には押し引き沈線２条が垂下する。35は口縁部の一部に交互刺突文、連弧文が見られる。36は３号住居跡の26と同一個体である。

＜石器＞2186は凹基石鏃、2187は平基石鏃の完形品である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**５号住居跡**

**遺構**（第14図、写真図版７）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ５ｇ・６ｇ・５ｈ・６ｈ・５ｉ・６ｉ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞１・２号住居跡精査後、Ⅲ層上面検出中に炉と壁溝を検出した。当該地区で最も古い住居跡と見られる。当初土坑として精査を進めていたが、数cm掘り下げたところ焼土を検出し、周囲に石の抜き取り痕と見られる穴も検出したので炉とした。その後周辺のだめ押しで、炉と主軸が一致する壁溝と見られる溝も検出したので住居跡として登録した。

＜規模・平面形＞炉、柱穴、一部の壁溝の検出であるので規模は不明である。平面形は周溝の形状から楕円形を呈するものと思われる。

＜埋土＞埋土の残りが悪く、土層断面の図化は行わなかった。

＜壁・床面＞炉の南２ｍ付近で僅かに残存し外傾して立ち上がる。床面は僅かに起伏がある。炉の南から南東にかけて、長さ６ｍ、巾10～24cm、深さ２～10cmの壁溝が検出された。

＜柱穴＞121基検出したが、Ⅲ層上面で検出したので、新旧の柱穴が含まれる。主柱穴は本遺跡の同様な形状の住居の例から、P10・31・49・84・90といった長方形の配列が考えられる。

＜炉＞床面中央と見られる地点で炉を検出した。径125×93cmの楕円形土坑の中央に60×38cm、層厚４cmの焼土が検出された。焼土の西、北、東には石の抜き取り痕と見られる穴も検出された。

**遺物**（第４図37、第181図2188～2190）

＜出土状況＞埋土中から土器１点、石器３点が出土している。

＜土器＞37は口縁部に斜行沈線、頸部に連弧文を描く。

＜石器＞凹基石鏃２点、横型の石匙１点で石匙は使用痕分析の結果、刃部を平行に動作させていた線状痕、Ｄタイプの使用痕光沢が観察された（石器使用痕分析外注）。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**６号住居跡**

**遺構**（第15図、写真図版８）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ５f・６f・５g・６g区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層除去後、Ⅱｂ層上面で石囲炉を検出した。また、炉の南東側で僅かながら壁を確認した。２・11号住居跡と重複するが本住居の方が新しい。西壁、北壁は削剥されている。

＜規模・平面形＞検出部分での径は3.6mで、平面形は楕円形を呈するものと思われる。

＜埋土＞埋土の残りが悪く、土層断面の図化は行わなかった。

＜壁・床面＞炉の南東側に僅かに残存する。床面は僅かに起伏があり、北東側（斜面下方）に傾斜する。




a－b・c－d
1．10YR5/8　明褐色焼土　含土器片
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　焼土ブロック　風化花崗岩粒
3．10YR3/3　暗褐色砂質シルト

**6号住**




A－B・C－D
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　土器片　炭化物　黄褐色土
2．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　多量砂　黒褐色土
3．10YR6/6　明黄褐色シルト　微量炭化物　黒褐色土
4．2.5YR3/3　暗赤褐色焼土ブロック
5．2.5YR3/6　暗赤褐色焼土（炉焼土）

a－b・c－d
1．5YR4/8　赤褐色焼土
2．10YR3/4　暗褐色シルト　焼土粒

**7号住**

**第15図　6・7号住居跡**

＜柱穴＞６基検出したが、径は27～38cm、深さ11～26cmである。
＜炉＞４個の円礫、亜角礫で構築された石囲炉を検出した。石はほとんど残っていないが、径は60cm前後と見られる。焼土は48×40cmの広がりをもち層厚は４cmである。
**遺物**（第４図38～41、第181図2191～2196）
＜出土状況＞埋土中及び柱穴から土器４点、石器６点が出土している。
＜土器＞38・39はいずれも口縁部に交互刺突文をもち、口縁は内湾気味に立ち上がる。
＜石器＞石器はいずれも石鏃あるいは石鏃を目的にした石器素材である。2195は有茎石鏃の完形品である。2196は硬質ハンマーの間接打撃で得られた剥片に調整を加え石鏃加工中と見られる石器素材である。無茎石鏃及び凹基石鏃は大半が、これと同様に先端から調整を加えて成形している。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**７号住居跡**
**遺構**（第15図、写真図版９）
＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ５ｈ・６ｈ・５ｉ・６ｉ区にまたがり位置する。北東側は調査区外に広がる。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層除去後、Ⅱｂ層上面で黒褐色土の広がりとして検出し、壁の確認のために入れたトレンチで炉の焼土を確認した。４・10号炉より古く、８・９・10号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞検出部分での最大径は3.7mで、壁の連なり具合から、平面形は楕円形を呈するものと思われる。
＜埋土＞黒褐色砂質シルトと多量の砂を含むにぶい黄褐色砂質シルトからなる。炉近くの床面上には焼土と明黄褐色土ブロックがある。
＜壁・床面＞壁は内湾気味に外傾して立ち上がる。床面は僅かに起伏がある。
＜柱穴＞検出できなかった。
＜炉＞床面中央調査区境界付近で地床炉を検出した。北東側は調査区外に広がり、北西側はトレンチで削剥してしまった。焼土は土層断面から径68cm、層厚９cmである。床面南東壁近くで径30×26cm、厚さ５cmの焼土が検出された。
**遺物**（第４～６図42～53、第181・182図2197～2224、第162図1804～1810）
＜出土状況＞埋土中及び床面から土器13点、石器28点、土製品7点が出土している。
＜土器＞44・45とも波状口縁なす深鉢で、44は渦巻文、45は沈線と連鎖状隆帯で、壺形土器の49は沈線でアルファベット文を描く。48は注口状の突起、2120は浅鉢状のミニチュア土器である。
＜石器＞石鏃は凹基石鏃９点、平基石鏃３点、未製品５点である。石錐の2216は菱形形をし両端を加工している。2222は擦切石斧で、破損後は楔として利用された可能性がある。
＜土製品＞６点の円盤状土製品と器種不明で、貫通孔をもつ土製品１点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉から後期初頭の遺構の可能性が高い。

**８号住居跡**
**遺構**（第16図、写真図版10）
＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ５ｈ・６ｈ・５ｉ・６ｉ区にまたがり位置する。北東側は調査区外に広がる。
＜検出状況・重複関係＞７号住居跡精査後床面に入れたトレンチの断面で炉を検出した。３・７号住居跡、










A－B・C－D
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　土器片　炭化物　焼土粒

a－b
1．2.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　骨片少量含
2．5YR3/4　暗赤褐色焼土
3．10YR2/1　黒色砂質シルト　多量炭化物

c－d
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　少量炭化物
2．5YR3/4　暗赤褐色焼土

**第16図　8号住居跡**

1号土坑より古く、4・5・9・10号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞南西壁はトレンチ中で壁が立つと見られ、南東側は9号住居跡と重複し、壁は確認できなかった。調査区境の土層断面で本住居の方が新しいことを確認した。検出部分での最大径は約5mで、検出された壁の連なり具合から、平面形は楕円形を呈するものと思われる。
＜埋土＞黒褐色砂質シルトの単層である。
＜壁・床面＞壁は僅かに外傾して立ち上がる。炉の南側には地山を掘り込んだ壁が部分的に残存する。
＜柱穴＞床面から9基検出したが、検出できなかった柱穴もあるようなので配置は不明である。
＜炉＞床面中央付近と見られる地点で2基の炉（炉1・炉2）を検出した。検出時の状況から炉1は、炉2廃棄後に構築された炉のようである。炉1の南東側はトレンチで削剥してしまった。炉1は石囲炉と斜位に埋設された土器からなる。石囲炉は3個の礫が残存するのみだが、径38cm程度の規模をもち、石囲炉の途切れた部分に土器が口縁を内側に向けて設置されている。焼土は炉の周囲にも広がり、径60cm、層厚8cmの規模をもつ。炉1の東60cm付近に炉2が検出された。炉1の検出面より5cm低い。胴部を利用した土器埋設炉である。焼土1は炉2の土器から東側96×57cmの範囲に広がり、層厚は2～5cmである。また、炉1の南東側に接するように焼土2、その北東に焼土3が検出された。規模はそれぞれ径48×45cm、層厚4cm、径30×22cm、層厚4cmである。
**遺物**（第6～11図54～129、第182～185図2225～2300、第162・163図1811～1823）
＜出土状況＞埋土中及び床面から土器77点、石器76点、土製品13点が出土している。
＜土器＞54～57・60・72・76・78～85・90～99は逆L字文をを中心にしたアルファベット文がモチーフの深鉢である。58・63・121は注口状の突起をもつ。101～103・105は円文と楕円文、104・106～113は渦巻文をモチーフとする土器である。129は高台に貫通孔をもつ。2121も高台の4つの貫通孔をもつミニチュア土器である。
＜石器＞2258は凸基石鏃で木の葉様をしている。掻削器に分類した2275は側面が摩滅しており、他の用途も考えられる。2292は先端近くにくびれを作りだした石棒である。2296は角錐状の先端から特殊敲石に分類したが形状や大きさから別物である可能性が高い。
＜土製品＞1811は土偶の肩から胴部である。沈線で波状文、渦巻文をモチーフとする。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉から後期初頭の遺構の可能性が高い。

**9号住居跡**
**遺構**（第17図、写真図版11）
＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ5ｈ・6ｈ・5ｉ・6ｉ・6ｊ区にまたがり位置する。北東側は調査区外に広がる。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層除去後、Ⅱｂ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。当初8号住居跡として精査を進めたが、土層断面の観察から2棟の住居になることがわかり、調査期間で終了する事ができず2年にまたがり精査を行った。住居の接する地点では壁の確認ができず、調査区境の土層断面で本遺構の方が古いこと確認した。7・8号住居跡、10号炉より古く、4・5・9・10・11・13・14・15・16号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞南壁のみ確認した。炉から検出した壁までが3m位なので径は6m程度、平面形は壁の連なりから、多角形を呈するものと思われる。













A－B
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　土器片　炭化物　焼土粒　粗砂　円礫
2．10YR1.7/1　黒色シルト　多量炭化物
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　土器片　炭化物　焼土粒
4．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量炭化物　黄褐色粗砂

a－b・c－d・e－f・g－h
1．5YR3/2　暗赤褐色焼土
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
3．5YR3/3　暗赤褐色焼土
4．5YR4/6　赤褐色焼土
5．10YR6/8　明黄褐色砂質シルト
6．5YR2/2　黒褐色砂質シルト　焼土粒　炭化物
7．5YR3/6　暗赤褐色焼土
8．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　粗砂　炭化物
9．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　粗砂

i－j
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　多量炭化物　焼土粒
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト

**第17図　9号住居跡**

＜埋土＞黒褐色砂質シルト、炭化物を多量に含む黒色シルト、暗褐色シルトからなる４層である。
＜壁・床面＞壁は僅かに外傾して立ち上がる。床は起伏があり、締まりがよい。炉の付近が最も高く、壁側が低くなっている。南壁際に100×50cm、床面からの高さ10cmの比較的平坦な高まりがある。壁とは溝で区切られている。炉２～４の南側に66×64cm、層厚10cmの明黄褐色土の貼り床が検出された。
＜柱穴＞床面及び壁際から56基検出したが、重複が多く、建て替えが何時期かあるようだ。位置や規模から、柱穴配置としてはＰ４・12・32・48といった平面形に対応したものが考えられる。
＜炉＞検出された床面の北寄り調査区外に広がるように、５基の炉（炉１～炉５）を検出した。最初に検出されたのは炉５で、最も新しいと思われるが、炉１～炉４については新旧関係は不明である。炉５は北東側が調査区外に広がるため規模は不明であるが、検出部分の径45cm、層厚３cmである。焼土の南東に焼成を受けた石が散乱するので石囲炉の可能性もある。炉１は炉５の西側30cmに検出され、胴部を直立にした土器埋設炉（土器ｂ）とこの炉に口縁を向けて横位に設置された土器（土器ａ）からなる。焼土は土器ｂを中心に40×26cm、層厚５cmである。炉２～炉４は斜位に埋設された土器埋設炉で、炉２は土器ａが３個体、土器ｂが２個体入れ子状態に重なっている。土器ａが土器ｂの上に設置されている。炉３は１個の土器が斜位に設置されている。炉４は大小２個体の土器が入れ子状態で斜位に設置されている。炉のかなりの部分が調査区外に広がるため詳細は不明である。
**遺物**（第12～15図130～160、第186・187図2301～2348、第163図1824）
＜出土状況＞埋土中、炉埋設土器、柱穴から土器36点、石器48点、土製品1点が出土している。
＜土器＞130～138・150～154・161はアルファベットをモチーフにした土器である。143は連続Ｓ字文、145・147は連鎖状隆帯、146・148は刺突文をもつものである。157～158は隆帯で渦巻文を描く。2123は口縁部に貫通孔をもつミニチュア土器である。
＜石器＞凹基石鏃の3633は基部の抉り部縁辺が摩滅している。2346は脚付の石皿の破片である。2348は自然礫の表面に線刻画？が描かれたものである。モチーフは不明である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**10号住居跡**

**遺構**（第18図、写真図版12）
＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ５ｈ・６ｈ・５ｉ・６ｉ区にまたがり位置する。北東側は調査区外に広がる可能性がある。
＜検出状況・重複関係＞８号住居跡精査後、その下の黒褐色砂質シルトの広がりとして検出した。３・４・７・８・９号住居跡、１号炉より古く、５号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞土層断面を設定した炉の南西、北西で緩く立ち上がる床を検出したが、あまり明瞭ではない。実測図には埋土の広がる範囲を波線で表した。埋土の広がりは、4.0×3.6mの楕円形を示す。
＜埋土＞おもに黄褐色砂質シルトのブロックを含む黒褐色砂質シルトからなる３層である。
＜壁・床面＞壁は確認できなかった。床は起伏があり、締まりがよい。炉の付近が最も低い。
＜柱穴＞埋土の広がる45基検出したが、重複が多く建て替えが何時期かあるようだ。位置や規模から、柱穴配置としてはＰ８・14・25・36といった方形の配置が考えられる。
＜炉＞埋土の広がる範囲の中央付近で石囲炉を検出した。炉の中央に８号住の柱穴がある。100×60cmのほぼ長方形をし、長軸方向はほぼ東西を示す。主に扁平で長めの亜角礫を利用している。北東隅は石が見あた







A－B・C－D
1．7.5YR3/1　黒褐色砂質シルト
2．2.5YR5/4　黄褐色砂質シルト　ブロック状
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト




a－b・c－d
1．5YR4/2　灰褐色粘土質シルト　粘性のある灰層
2．7.5YR4/6　褐色焼土
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト

**第18図　10号住居跡**

らない。焼土は炉内に広がり85×50cm、層厚3cm未満と薄い。

**遺物**（第15・16図163～170、第188図2349～2357）

＜出土状況＞埋土中及び床面から土器８点、石器９点が出土している。

＜土器＞163は波状口縁が僅かに外反する深鉢で、頸部を沈線で区画し、その下部には連弧文を施文する。164は口縁に鋸歯状文、胴部にはモチーフ不明の沈線文を描く。167・168も同様な文様をもつ土器である。170は底部が楕円形（口縁も楕円形に広がる）を呈する浅鉢である。

＜石器＞2357は玦状耳飾りの破損品で、勾玉状の垂飾品に再利用したものと見られる。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

### 11号住居跡

**遺構**（第19図、写真図版12）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ６ｇ・６ｈ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの土層断面で壁の立ち上がりと床面を検出した。西側はトレンチで破壊してしまった。北側から北東側は２・４・６・８号住居跡に切られ、南東側では12号住居跡を切っている。

＜規模・平面形＞検出部分の最大径は5.4ｍで、平面形は楕円形を示すものと見られる。

＜埋土＞おもに暗褐色砂質シルトの単層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は平坦だが、西側（斜面下方）に向かって傾斜する。

＜柱穴＞床面から15基検出したが、柱穴配置は不明である。

＜炉＞検出しなかった。

**遺物**（第16図171～180、第188図2358～2362）

＜出土状況＞埋土中から土器10点、石器５点が出土している。

＜土器＞172は突起様の貼付をもつ口縁の突起である。173・175は隆沈線の渦巻文、波状文をもつ。176は折り返し口縁に縦に原体圧痕を施文している。179は渦巻状の突起をもつ浅鉢である。

＜石器＞2361は円礫の１つの側面を磨石として使用したものである。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

### 12号住居跡

**遺構**（第19図、写真図版13）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ６ｈ・７ｈ・７ｉ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱｂ層検出作業中に焼土を検出、当初焼土遺構として精査を進めたが、周辺から柱穴、周溝等を検出したので、住居跡とした。47・11・15・19・20号住居跡と重複する。本住居跡が最も古い。

＜規模・平面形＞炉と周溝の一部、柱穴のみの検出で、規模・平面形は不明である。

＜床面＞床は平坦だが、西側（斜面下方）に向かって僅かに傾斜する。炉の北側から長さ1.7ｍ、巾20～28cm、深さ10～13cmの北西―南東に延びる溝を検出した。炉と近すぎるが本住居の周溝とした。

＜柱穴＞炉周辺から17基検出したが、柱穴配置は不明である。

＜炉＞地床炉を検出した。規模は径47×46cm、層厚６cmの円形を呈する。焼土の下部から、104×72cm、深さ36cm隅丸長方形の土坑を検出した。土坑の底面には土坑の長軸方向が一致する74×22cm、深さ12cmの溝状




A－B
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂　小礫




a－b
1．5YR5/6　明赤褐色焼土

第19図　11・12号住居跡

の土坑も検出された。

**遺物** 出土しなかった。

＜時期＞時期不明である。

**13号住居跡**

**遺構**（第20図、写真図版13）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ６ｉ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの土層断面と９号住居跡の壁面で、壁の立ち上がりと床面を検出した。西側はトレンチで破壊してしまった。８号住居跡、３号土坑より古く、14・15号住居跡より新しい。

＜規模・平面形＞検出部分は巾が最大で60cm程度で、最大径は2.5ｍで平面形は楕円形を示すものと見られるが、詳細は不明である。

＜埋土＞炭化物、粗砂を含む黒褐色砂質シルトの単層である。

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾する。床は平坦である。

＜柱穴・炉＞検出しなかった。

**遺物**（第17図181、第188図2363～2366）

＜出土状況＞埋土中から土器１点、石器４点が出土している。

＜土器＞渦巻文をモチーフとする土器の破片である。

＜石器＞凹基石鏃４点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**14号住居跡**

**遺構**（第20図、写真図版14）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ６ｉ・７ｉ・６ｊ・７ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの土層断面と25号住居跡の壁面で床面及び壁の立ち上がりを確認した。９・13・21・25号住居跡、３号土坑より古く、15・16号住居跡より新しい。

＜規模・平面形＞炉と一部の壁、柱穴のみの検出で、規模と平面形は不明である。

＜埋土＞炭化物、焼土粒を含む黒褐色砂質シルトの単層である。

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾し、床は起伏がある。

＜柱穴＞東壁近くから５基検出した。Ｐ４は本住居より新期の柱穴である。柱穴配置は不明である。

＜炉＞検出した床面の北寄りで石囲炉を検出した。石は西側に１個、北東側に１個残るのみであるが、西側のそれは長さ28cm、巾21cm、厚さ3cmの扁平な角礫を縦に設置している。焼土は床面から13cmも低い位地で検出した。燃焼部の焼土は37×34cm、厚さ5cmである。

**遺物**（第17図182～184、第188・189図2367～2371、第163図1825）

＜出土状況＞埋土中及び床面から土器４点、石器５点、土製品１点が出土している。

＜土器＞182は床面から出土した。渦巻文、逆Ｕ字文をモチーフとする土器である。

＜石器＞2370は小型の磨製石斧である。

＜土製品＞1825はドーナツ状で、側面と片面に溝が巡る。指輪状土製品としたが貫通孔の直径は約１cmと小さすぎるかもしれない。




A－B
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　小円礫

13号住







A－B
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂　小円礫




a－b
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．5YR4/8　赤褐色焼土

C－D・E－F
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
2．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂

14号住

第20図　13・14号住居跡

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期後葉の遺構の可能性が高い。

**15号住居跡**

**遺構**（第21図、写真図版14）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ６ｈ・６ｉ・７ｉ・６ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの土層断面で床面と壁を検出した。９・13号住居跡、３号土坑より古く、14・16・20・21号住居跡より新しい。大半は９号住居跡によって切られている。

＜規模・平面形＞南側の一部のみの検出であるが、検出部分の最大径は約5.5m、周溝の連なり具合から平面形は多角形を示すものと見られるが、詳細は不明である。

＜埋土＞炭化物、焼土粒を含む黒褐色砂質シルトの単層である。

＜壁・床面＞調査区境の土層断面の観察では、壁はほぼ垂直に立ち上がるが、南壁から南東壁は外傾する。床は僅かに起伏がある。南西壁から南東壁にかけて長さ5.7m、巾18～22cm、深さ25～30cmの周溝が検出された。

＜柱穴＞床面から６基検出したが、柱穴配置は不明である。

＜炉＞炉は検出しなかった。

**遺物**（第17図185～188、第189図2372）

＜出土状況＞埋土中から土器４点、石器点、剥片点が出土している。

＜土器＞186・187は沈線による渦巻文をモチーフとする土器である。

＜石器＞凹基石鏃が１点出土した。

＜時期＞出土した土器は縄文時代中期中葉の特徴をもつが、重複する住居跡との関係から縄文時代中期後葉の遺構の可能性が高い。

**16号住居跡**

**遺構**（第21図、写真図版15）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ６ｉ・７ｉ・６ｊ・７ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞25号住居跡の壁面の土層観察と14号住居跡の床面に広がる黒褐色砂質シルトの広がりとして検出した。９・14・15・21・25号住居跡より古い。大半は９・15号住居跡によって切られている。

＜規模・平面形＞検出部分の最大径は約4.3mの楕円形を呈すると見られる。

＜埋土＞炭化物、粗砂を含む黒褐色砂質シルトからなるが、調査区境際に廃棄された焼土がある。

＜壁・床面＞北東壁の一部のみ検出であるが、壁は僅かに外傾する。床面中央の炉の周辺が低くなる。

＜柱穴＞床面及び周辺から28基検出したが、P20～28は他の遺構の可能性がある。配置は不明である。

＜炉＞床面中央と見られる地点から焼土を検出した。北側の大部分が15号住居跡の周溝によって破壊されている。残存している部分は120×80cmの長方形の浅い窪みで、中央には60×50cm、層厚４cmの焼土が広がる。窪みの縁に石が残っているので、石囲炉であった可能性がある。

**遺物**（第17図189～193、第189図2373～2376）

＜出土状況＞埋土中及び柱穴から土器４点、石器４点が出土している。

＜土器＞189、193は楕円文、渦巻文をモチーフとする土器で、190は口縁部の表裏に原体圧痕、191は刺突文、




A-B・C-D
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂　小円礫

**15号住**




A-B
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．5YR2/2　黒褐色焼土
3．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂

a-b・c-d
1．10YR3/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　黄褐色シルトブロック
2．10YR1.7/1 黒色シルト　多量炭化物　焼土
3．5YR6/8　橙色焼土　堅く締まる
4．10YR4/4　褐色シルト　にぶい黄褐色シルトブロック




**16号住**

**第21図　15・16号住居跡**

192は突起に渦巻文をもつ土器である。

＜石器＞出土した石鏃２点はいずれも平基石鏃である。2376は半円状の扁平な円礫の１側面を敲打に利用したために剥離が発達している。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期後葉の遺構の可能性が高い。

**17号住居跡**

**遺構**（第22図、写真図版16）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ７ｈ・８ｈ・７ｉ・８ｉ・７ｊ・８ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの掘り下げ中に土器埋設炉を検出した。その後土層断面で床と壁を確認した。1号住居状遺構の直下にあたる。同遺構は、本住居跡とほぼ平面形が重なり合う。18・19・24・25号住居跡より新しく、１・３号住居状遺構より古い。

＜規模・平面形＞平面形は長径3.7m、短径2.7mの楕円形を呈する。

＜埋土＞黒褐色、暗褐色、にぶい黄褐色、黒色砂質シルトの４層からなる。４層は炭化物が多い。

＜壁・床面＞南西壁と北東壁は外傾し、北西及び南東壁は緩く外傾する。床面は平坦で、僅かに東側が低くなっている。

＜柱穴＞床面から４基検出したが、住居の長軸方向と配置がずれることと、Ｐ２が炉に近すぎることなどから主柱穴かどうかは検討が必要である。

＜炉＞床面中央と見られる地点で約20cmの間隔で南北に並ぶ２基の土器埋設炉を検出した。北側の炉は２個体の土器からなる。土器を東側に向け、斜位に埋設した後、その中に入れ子状に胴部を立位に埋設している。南側の炉も口縁を東側に向け斜位に埋設されている。焼土はいずれも土器の口縁付近に発達している。検出時の状況や土器のレベルから南側の炉が新しい。また、検出時には北側の炉の上には径20cm前後の礫が多数検出された。南側の炉から東に80cm、南東100cmの地点の床面でそれぞれ焼土が検出された。前者は22×20cm、層厚２cm、後者は24×19cm、層厚１cmである。

**遺物**（第18・19図194～210、第189・190図2377～2399、第163図1826～1831）

＜出土状況＞埋土中及び床面から土器17点、石器23点、土製品6点が出土している。

＜土器＞194はＣ字文？、196はアルファベット文、197は連鎖状隆帯で区画し磨消縄文している土器で、196は文様の連結部隆帯に刻みをもつ。199は注口状の突起である。

＜石器＞3233は２側辺に抉りをもつ凹基石鏃である。2399は棒状の礫の片方の先端を角錐状にした後、胴部を磨いている。

＜土製品＞円盤状土製品が６点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉から後期初頭の遺構の可能性が高い。

**18号住居跡**

**遺構**（第23図、写真図版17）

＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ７ｉ・７ｊ・８ｉ・８ｊ・９ｉ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの土層断面で壁と床面を検出した。17号住居跡、１・３号住居状遺構より古く、19・22・23・24・25号住居跡より新しい。

＜規模・平面形＞平面形は長径6.1m、短径5.5mの不整の楕円形を呈する。




A－B・C－D
1．10YR2/2　黒褐色シルト　炭化物粒　地山ブロック
2．10YR3/3　暗褐色シルト　炭化物粒　焼土粒
3．10YR5/4　にぶい黄褐色シルト
4．10YR2/1　黒色シルト　多量炭化物　焼土粒
















a－b・c－d・e－f・g－h
1．2.5YR6/8　橙色焼土
2．10YR3/2　黒褐色シルト　炭化物粒　焼土粒
3．10YR4/2　灰黄褐色シルト　炭化物
4．10YR3/3　暗褐色シルト
5．2.5YR5/8　明赤褐色焼土
6．10YR3/1　黒褐色シルト　炭化物粒

i－j
1　2.5YR6/8　橙色焼土　暗褐色土

**第22図　17号住居跡**










A－B・C－D・E－F
1．10YR2/2　黒褐色シルト　多量白色砂
2．10YR2/2　黒褐色シルト
3．10YR3/3　暗褐色シルト　炭化物
4．10YR5/4　にぶい黄褐色シルト　炭化物粒　焼土粒
5．10YR2/3　黒褐色シルト　炭化物粒　焼土粒　多量白色砂

a－b・c－d
1．5YR5/8　明赤褐色焼土
2．5YR4/8　赤褐色焼土
3．5YR3/2　明赤褐色砂質シルト　多量炭化物　焼土粒
4．7.5YR2/3　極暗褐色砂質シルト　多量炭化物　焼土粒　灰白色土

**第23図　18号住居跡**

＜埋土＞黒褐色、暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルトの５層からなる。
＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床面は平坦で、炉の付近が僅かに低くなっている。
＜柱穴＞検出できなかった。
＜炉＞床面中央と見られる地点で地床炉を検出した。規模は60×50cm、焼土の層厚４cmである。また、炉の南１m付近に径36×30cm、層厚４cmの焼土を検出した。
**遺物**（第20・21図211～239、第190図2400～2428、第163図1832・1833）
＜出土状況＞埋土中及び柱穴から土器31点、石器29点、土製品２点が出土している。
＜土器＞211・217は頸部に原体の側面圧痕をし、口縁部を区画するもの。210・220は波状口縁の波頂部下部に円文、同心文、227・229・230は連鎖状隆帯をもつものである。237はモチーフ不明の沈線文をもつ小型の土器である。
＜石器＞2423は自然礫の２面を凹石として利用したもので、大きい凹みの底面には付着物が観察される。2424は自然礫に溝をつけた石錘と見られる。2425は軽石に穿孔したものである。2427と2428はいずれも棒状の両端を角錐状にしたもので、後者は胴部を磨いているが、両者とも胴部に敲打痕が見られる。
＜土製品＞円盤状土製品が２点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期前葉の遺構の可能性が高い。

**19号住居跡**
**遺構**（第24図、写真図版18）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ７ｈ・８ｈ・７ｉ・８ｉ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞25号住居跡西壁側埋土精査中に炉石及び焼土を検出した。25号住居跡の埋土中での検出なので、本住居の方が新しい。12・20・25号住居跡より新しく、17・18号住居跡、１・３号住居状遺構より古い。
＜規模・平面形＞平面形は、東側を誤って掘ってしまったが、3.4×3.4cmの隅丸方形を呈するようである。
＜埋土＞黒褐色、黒色、暗褐色、褐色、にぶい黄褐色、灰黄褐色砂質シルトなどからなる８層である。土層堆積状況から１～４層は本住居より新しい住居の埋土の可能性が高い。この住居の平面形は不明である。
＜壁・床面＞壁の残りは良くないがほぼ直立し、床面は平坦で炉の周辺が低くなっている。
＜柱穴＞床面から40基検出した。重複があり主柱穴の確認はできなかったが、炉の位置などから、Ｐ３・13、あるいはＰ１・10・38などが考えられる。
＜炉＞床面中央東寄りから土器埋設炉＋石囲炉＋石囲炉（＋前庭部）の構造をもつ複式炉を検出した。炉の精査を進める内に東側の石囲炉の上に楕円形（東側は誤って破壊）の石囲炉が重なっていることがわかった。上の炉は、埋土で確認した新規の住居に伴うものと思われる。新規住居の石囲炉は、径50cm、焼土の層厚４cmで、中央に土器が埋設してあった可能性がある。複式炉の土器埋設部は土器が僅かに残るのみで復元は不可能であった。中央の石囲炉は径60×45cmの長方形を呈し、炉内全体に層厚５cmの焼土が広がる。東側の石囲炉は中央の炉とは40×30×8cmの扁平な花崗岩礫で区切られている。巾75cm、奥行き40cmで東側に開いている。元々はその東側に前庭部があったものと思われる。
**遺物**（第22・23図240～252、第191・192図2429～2453、第163図1834～1839）
＜出土状況＞埋土中、炉、周溝から土器13点、石器15点、土製品６点が出土している。
＜土器＞240・242・243は隆帯及び沈線間に列点文をもつもの、244・245・251は楕円文・逆Ｕ字文、246～




A－B・C－D
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物　にぶい黄褐色土　灰白色砂
2．10YR2/1　黒色シルト　炭化物　にぶい黄褐色土　灰白色砂
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　にぶい黄褐色土　灰白色砂
4．10YR4/4　褐色砂質シルト　微量炭化物　にぶい黄褐色土　灰白色砂
5．10YR6/2　灰黄褐色砂質シルト　微量炭化物
6．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　微量炭化物　にぶい黄褐色土　灰白色砂
7．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量炭化物　にぶい黄褐色土　灰白色砂
8．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　微量炭化物　灰白色砂




a－b・c－d・e－f・g－h
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　粗砂　黄褐色土　微量炭化物
2．5YR3/3　暗赤褐色焼土
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　焼土粒　粗砂　微量炭化物
4．5YR4/6　赤褐色焼土
5．10YR5/3　にぶい黄褐色細砂　微量黒褐色土
6．5YR3/2　暗赤褐色シルト　多量
7．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　小礫　黄褐色砂

**第24図　19号住居跡**

247は渦巻文をそれぞれモチーフとする土器である。
＜石器＞2452・2453はそれぞれ脚付の石皿で砥石としても利用されたようだ。
＜時期＞出土した土器や炉の特徴から縄文時代中期後葉の遺構の可能性が高い。

**20号住居跡**

**遺構**（第25図）
＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ６ｊ区に位置する。
＜検出状況・重複関係＞３号埋設土器精査後、調査区境トレンチの土層断面観察で、炉と床面を検出した。14号住居跡より新しく、15号住居跡、３号埋設土器より古い。
＜規模・平面形＞土層断面のみでの検出なので、規模、平面形は不明である。
＜埋土＞炭化物、焼土粒、粗砂、焼礫を含む黒褐色砂質シルトの単層である。２・３層は炉の断面である。
＜炉＞土器埋設炉と見られ、焼土の層厚は８㎝である。３号埋設土器によって破壊されている。
**遺物**　出土せず。
＜時期＞遺構の重複関係から縄文時代中期後葉から後期の遺構の可能性が高い。

**21号住居跡**

**遺構**（第25図、写真図版19）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ８ｈ・９ｈ・８ｉ・９ｉ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチで床面及び壁を検出した。18・28号住居跡より古く、25・26号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞平面形は、長径4.6m、短径3.5m以上の楕円形を呈するようである。
＜埋土＞黒色、黒褐色砂質シルトを主とする４層からなる。３層はブロック状の焼土である。
＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床面は僅かに起伏があり、炉の周辺が低くなっている。また、床面中央やや南に50×17×11cmの長めの礫が横位に設置されている。
＜柱穴＞床面から37基検出した。Ｐ10からは多数の剥片が出土している。主柱穴は、炉の位置などから、P17・24・32・25が考えられる。
＜炉＞床面中央北東寄りから土器埋設石囲炉を検出した。18号住居によって破壊されている。炉がだいぶ壁に寄っていることから複式炉であった可能性もある。焼土の層厚は４㎝である。
**遺物**（第23～25図253～276、第192・193図2454～2478、第163・164図1840～1853）
＜出土状況＞埋土中、床面及び柱穴から土器26点、石器25点、土製品14点が出土している。
＜土器＞253は逆Ｕ字文、254は列点文、楕円文をモチーフとするもので、255はモチーフ不明である。260・261は平行沈線で施文するものである。
＜石器＞2476の刃部は刃つぶし状に摩滅している。2477は方形の剥片の上下に階段状剥離をもつものである。2478は両面を加工した石皿の破片である。
＜土製品＞1840は腕輪の破片、1841は土製の玉に穿孔しようとした痕跡がある。
＜時期＞出土した土器や炉の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。




A－B
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　小礫　粗砂
2．5YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　多量焼土粒
3．5YR4/6　赤褐色焼土

**20号住**




A－B・C－D
1．10YR1.7/1　黒色砂質シルト　炭化物　焼土粒　褐色土　粗砂
2．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　褐色土　粗砂
3．5YR3/6　暗赤褐色焼土　ブロック状
4．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　焼土　褐色土　粗砂
5．10YR2/1　黒色砂質シルト　炭化物　褐色土　粗砂

a－b・c－d
1．10YR2/3　黒褐色シルト　炭化物粒
2．5YR4/8　赤褐色焼土
3．10YR3/3　暗褐色シルト　炭化物粒
4．10YR2/3　黒褐色シルト

**21号住**

**第25図　20・21号住居跡**

### 22号住居跡

**遺構**（第26図、写真図版20・21）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ７ｉ・８ｉ・９ｉ・７ｊ・８ｊ・９ｊ・７ａ・８ａ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチで炉、床面及び壁を検出した。３号住居状遺構より古く、18・23・24・28号住居跡、５・６号炉より新しい。

＜規模・平面形＞平面形は、長径6.1ｍ、短径4.6ｍの楕円形を呈する。

＜埋土＞黒褐色、にぶい黄褐色、灰黄褐色砂質シルトを主とする６層からなる。４～６層は下位の遺構の埋土の可能性がある

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾する。床面は僅かに起伏があるが、ほぼ平坦である。床面中央西寄りから３基の焼土（焼土１～３）を検出した。規模は焼土１が94×70cm、層厚９cm、焼土２は90×80cm、層厚９cm、焼土３は60×50cm、層厚８cmである。

＜柱穴＞床面から25基検出した。主柱穴は、Ｐ１・８～10・16・19・15、途中が若干跳ぶがＰ４・17・22といった配列が考えられる。

＜炉＞床面中央北東寄りから２基の炉を検出した。炉１は石囲炉の可能性がある。炉２は斜位に土器を埋設している。検出の状況から炉２は炉１より新しい。

**遺物**（第26～28図277～316、第193・194図2479～2527、第164図1854～1871）

＜出土状況＞埋土中及び床面から土器40点、石器49点、土製品18点が出土している。

＜土器＞286～293は平行沈線で施文する土器である。277・540は頸部に原体の側面圧痕するもの。301・302は平行沈線による楕円文、連続Ｓ字文をもつ土器である。316は蓋、538は高台付土器である。

＜石器＞有茎石鏃が12点出土している。2516の石錐は先端に使用痕が確認され、先端から７㎜の位置には使用時に付いたと見られる線条痕が観察された。2526は両面を砥石として利用。

＜土製品＞1854～1857は土偶の胴部、脚部である。1859～1861は鐸形土製品である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期前葉の遺構の可能性が高い。

### 23号住居跡

**遺構**（第27図、写真図版21・22）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ７ｉ・８ｉ・７ｊ・８ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞18号状居跡精査後、深堀トレンチで検出済みの24号住居跡精査の為の掘り下げ中に炉を検出した。床面をたどって壁を確認しようとしたが、土層観察のために残したベルトでのみ壁を確認することができず、実測図に表した西・北壁は僅かに床が立ち上がる地点を結んだものである。22号住居跡、５号炉より古く、24号住居跡より新しい。

＜規模・平面形＞平面形は、東壁がやや外側に張り出すが、径3.8ｍの円形を呈する。

＜埋土＞黒色、黒褐色、暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルト及びブロック状の焼土からなる８層である。

＜壁・床面＞壁はほぼ垂直に立ち上がる。床面は、ほぼ平坦である。

＜柱穴＞床面から14基検出した。主柱穴は、Ｐ６・７・14といった配列が考えられる。

＜炉＞床面中央からほぼ南北に連なる土器埋設炉、石囲炉、土器埋設炉を検出した。南側の土器は斜位に埋設された２個体の土器からなる。周囲に散乱する石はこの炉に伴う可能性がある。中央には石囲炉があり、北側には石が無くコの字状を呈している。北側の炉は土器の口縁を石囲炉に向けて斜位に埋設されている。







A－B・C－D　　S=1/50

1．10YR3/2　黒褐色シルト　土器片
2．10YR2/2　黒褐色シルト　炭化物
3．10YR3/2　黒褐色シルト　焼土粒
4．10YR4/3　にぶい黄褐色シルト
5．10YR3/1　黒褐色シルト
6．10YR4/2　灰黄褐色シルト　黒色土粒




S=1/25

a－b
1．7.5YR5/8　明褐色焼土
2．10YR3/2　黒褐色シルト













S=1/25

c－d
1．7.5YR4/6　褐色焼土
2．10YR3/3　暗褐色シルト　焼土粒
3．10YR5/6　黄褐色シルト

e－f・g－h・i－j
1．7.5YR5/8　明褐色焼土
2．10YR3/2　黒褐色シルト　焼土粒

22号住

**第26図　22号住居跡**







S=1/50

A－B・C－D
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土　褐色土ブロック　粗砂
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土　褐色土ブロック　粗砂
3．5YR3/4　暗赤褐色焼土　ブロック状　炭化物
4．10YR5/3　にぶい黄褐色砂　炭化物　褐色土ブロック
5．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土　褐色土ブロック
6．10YR4/3　にぶい黄褐色シルト　炭化物　焼土　褐色土ブロック
7．10YR1.7/1　黒色シルト　多量炭化物
8．10YR4/4　褐色砂質シルト　微量炭化物







S=1/25

a－b・c－d
1．7.5YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．5YR4/6　赤褐色焼土
3．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
4．5YR3/2　暗赤褐色シルト　粘土化　微量炭化物
5．5YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
6．2.5YR6/8　橙色焼土
7．5YR2/1　黒褐色シルト　粘性　炭化物　焼土粒　焼骨　粗砂
8．2.5YR4/8　赤褐色焼土

**第27図　23号住居跡**

石囲炉と北側の土器埋設炉は伴うもので、石囲炉＋土器埋設炉という複式炉である。検出時の状況から南側の土器埋設炉が新しく、複式炉はこの住居の旧炉である。焼土は、新しい炉が層厚13cm、旧炉が15～20cmといずれも強い焼成を受けている。

**遺物**（第29～32図317～368、第194～197図2528～2603、第165図1872～1888）

＜出土状況＞埋土、柱穴中、炉埋設土器から土器54点、石器76点、土製品17点が出土している。

＜土器＞317～321・323は炉の埋設土器である。321を除きいずれも沈線文の内部を磨り消している。326～336は平行沈線を主体にするもので、後期初頭に位置づけられる土器である。337～342は刺突文、349～358は楕円文、渦巻文をモチーフとするものである。

＜石器＞2558は石鏃としたが、表面は磨いたように光沢がある。2660は軽石に穿孔したものである。

＜土製品＞1872・1873はそれぞれ土偶の頭部、胴部である。頭部は目、鼻、胴部は乳房が剥落している。1874は尖頭状をし、未貫通の孔をもつ。上下２条の貼付が剥落した痕跡がある。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**24号住居跡**

**遺構**（第28・29図、写真図版22・23）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ７ｉ・８ｉ・７ｊ・８ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチで床面及び壁を検出した。当該地区で最も深い住居跡である。23号住居の床面から約30cmほど掘り下げた。精査開始当初南東壁側からの湧水が多く、壁が少々崩れたりした。南東側に溝を切って、湧水を断ち切ってから精査を続行したが、深い柱穴の中には湧水のため若干規模が大きくなったものもある。16号住居跡より新しく、当該地区の重複するその他の遺構より古い。

＜規模・平面形＞平面形は6.8×6.7ｍのほぼ円形を呈する。

＜埋土＞上部は黒褐色、暗褐色砂質シルト、下部はにぶい黄褐色細砂を多量に含む砂質シルトからなる９層である。

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾し立ち上がる。床はⅣ層を掘り込んで形成されており、締まりがあり起伏がある。炉のある東側が低くなっている。北壁・南壁側に、それぞれ巾10～20cm・深さ２～15cm・長さ4.2ｍ、巾８～18cm・深さ２～８cm・長さ2.5ｍの周溝が検出された。

＜柱穴＞床面から83基検出した。埋土中で検出した18・22・23号住居跡、５号炉の伴う柱穴も含まれていると思われる。主柱穴は、Ｐ８・54・49・32・25・29の６本が考えられ、近接して検出されたものもあるので２時期以上の立て替えが考えられる。

＜炉＞床面東壁に接する位置から、石囲炉＋石囲炉＋前庭部という構造もつ複式炉が検出された。２つの石囲炉は、それぞれ80×50cm、110×70cmの長方形で、中央の炉は底面にも石が敷き詰められている。いずれも中央から焼土を検出した。前庭部は中央付近に高まりがあり、２つの方形の凹地で構成される。前庭部の両脇には柱穴を伴う溝が掘られている。また、前庭部と中央の石囲炉の接する部分から壁に向かってハの字状に溝がある。前庭部が壁に接する部分にも、深さ８～13cmの溝がある。

**遺物**（第32～34図369～403、第197～199図2604～2654、第165・166図1889～1898）

＜出土状況＞埋土中から土器26点、石器51点、土製品10点が出土している。

＜土器＞369・370・373・384～391は沈線または隆帯でアルファベット文を描き、内部を磨り消す。371・393～395は楕円文、396～401は渦巻文のモチーフをもつ。403は双口土器の破片と見られ、二次焼成を受け







A－B・C－D

1．10YR2/1　黒色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
3．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化材　多量細砂
4．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化材　多量細砂
5．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
6．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
7．10YR7/8　黄橙色粘土　微量粗砂
8．10YR6/3　にぶい黄橙色砂　地山ブロック
9．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物　にぶい黄褐色砂

S=1/50

**第28図　24号住居跡（1）**




a－b・c－d・e－f
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　微量炭化物　灰黄褐色土ブロック
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　微量粗砂
3．5YR3/1　黒褐色砂質シルト　微量炭化物　焼土粒
4．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　灰黄褐色土　褐色土ブロック
5．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　微量炭化物　多量粗砂
6．5YR4/8　赤褐色焼土
7．10YR4/3　にぶい黄褐色砂　微量褐色土　粗砂

**第29図　24号住居跡（2）**

ている。
＜石器＞3861は石鏃未製品としたが、表面に付着物があることから掻削器の可能性がある。2650～2652は軽石に穿孔した浮子と見られる。2653は自然礫に貫通孔があるが、その内部は凹凸がありドリルなどの回転によるものでないので自然礫の可能性もある。
＜土製品＞1889・1890はそれぞれ土偶の脚部、肩部と見られる。1892は斧状土製品の基部である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**25号住居跡**

**遺構**（第30図、写真図版24）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ９ｉ・10ｉ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチで床面及び壁を検出した。21・28号住居跡より古く、26・27号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞検出部分での長径は4.2m、短径は３ｍである。壁が円弧状なので、平面形は円形か楕円形を呈するものと思われる。
＜埋土＞黒色、黒褐色、暗褐色、灰黄褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる６層である。
＜壁・床面＞壁は僅かに外傾し立ち上がる。床はⅣ層を掘り込んで形成されており、起伏がある。西壁・南壁側で、巾18～28cm、深さ８～13cmの２条の周溝が検出された。西壁側で70cmの間隔をもって途切れる箇所があり、その両端に柱穴があるので出入り口の可能性がある。
＜柱穴＞床面から38基検出した。主柱穴は不明である。近接して複数の柱穴が検出されたので、何時期かの立て替えが考えられる。
＜炉＞検出されなかった。
**遺物**（第34・35図404～414、第200図2655～2673、第166図1899・1900）
＜出土状況＞埋土中から土器12点、石器19点、土製品2点が出土している。
＜土器＞405・406はアルファベット文、408～413は渦巻文をモチーフにする土器である。
＜石器＞2668は先端から５㎜まで光沢が観察された。高倍率の顕微鏡での観察で、回転運動を示す線条痕が認められた。2673は小型磨製石斧の破片である。
＜土製品＞円盤状土製品が２点である。
＜時期＞出土した土器や炉の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。405～407は中期末葉の土器であるが埋土上位に中期末葉の住居跡があったので、入り込んだものと思われる。

**26号住居跡**

**遺構**（第30図、写真図版25）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ９ｈ・10ｈ・９ｉ・10ｉ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチで床面及び壁を検出した。21・25号住居跡より古い。
＜規模・平面形＞平面形は検出した周溝が円弧状であることと、炉から南側、西側の周溝までの距離がそれぞれ1.6m、2.6mと約１ｍの違いがあるので、炉がほぼ中央に構築されていたと考えると、楕円形を呈するものと見られる。
＜埋土＞土器片を多数含む黒褐色砂質シルトの単層である。




**25・27号住**




**26号住**

S=1/50

**第30図　25～27号住居跡**

＜壁・床面＞壁の僅かに外傾する。床は僅かに起伏がある。南壁側で、巾20～40cm、深さ３～20cmの周溝を検出した。連続しないで南西壁側でずれる。Ｐ７の埋土上部の床面上からアスファルト塊が出土した。
＜柱穴＞床面から43基検出した。主柱穴は不明である。
＜炉＞21・25号住居跡それぞれと本住居が接する部分から、石囲炉を検出した。北東側の一部は、それぞれの住居跡によって破壊されている。炉は長さが17～31cmの４個の石で構成されている。焼土は40×30cm、層厚は５cmである。
**遺物**（第35・36図415～421、第200図2674～2688）
＜出土状況＞埋土及び柱穴中から土器８点、石器９点が出土している。
＜土器＞416・419・420は渦巻文、417・418は楕円文、逆U字文をモチーフとする土器である。
＜石器＞石鏃７点、石器素材１点、縦型石匙１点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

**27号住居跡**
**遺構**（第30図）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ10ｉ・10ｊ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチで床面及び壁を検出した。当初25号住居跡の一部と誤認して精査を進めたが、周溝で区切られることや埋土の層相が異なることから、より古い住居跡であるとした。
＜規模・平面形＞平面形及び規模は検出した部分がごく一部のみなので、不明である。検出された壁は、約2.4ｍの円弧状を呈する。
＜埋土＞図化しなかったが、にぶい黄褐色砂質シルトの単層である。
＜壁・床面＞壁は僅かに外傾する。床は僅かに起伏がある。
＜柱穴・炉＞検出しなかった
**遺物**　出土しなかった。
＜時期＞他の住居との重複関係や埋土から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**28号住居跡**
**遺構**（第31図、写真図版26・27）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ９ｉ・10ｉ・９ｊ・10ｊ・ⅡＣ８ａ・９ａ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層除去後、Ⅱｃ層上面の黒色土の広がりとして検出した。しかし、明確なプランを把握できなかったので、前年度深堀トレンチに平行、あるいは直交する２本のサブトレンチをいれ、壁及び床面の検出を行った。22号住居跡、15号焼土より古く、21・25・27・33号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞平面形は径6.2ｍの不整な円形を呈する。
＜埋土＞土器片を多数含む黒色、黒褐色、暗褐色、褐色、黄褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる10層である。１・２層は、新期の遺構埋土、３層は基本層序のⅡａ層である。５層の下部で15号焼土を検出した。
＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は起伏があり、壁際と中央部が低くなっている。北壁側は長さ２ｍ、巾26～36cm、深さ８～12cm、南西壁側は長さ1.3ｍ、巾26～36cm、深さ８～12cmの周溝を検出した。また、P50の埋土上部からアスファルト塊が出土した。
＜柱穴＞床面から65基検出した。P13からは多量の剥片が出土している。主柱穴はP24・36・31・50・52・







A－B・C－D
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　多量炭化物　焼土粒
2．5YR3/4　暗赤褐色焼土　ブロック状
3．基本土層　Ⅱａ層
4．10YR5/6　黄褐色砂質シルト　ブロック状
5．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒
6．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒
7．10YR2/1　黒色砂質シルト　多量炭化物　黄褐色土
8．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒
9．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　黒褐色土
10．5YR3/3　暗赤褐色焼土　ブロック状

S=1/50

**第31図　28号住居跡（1）**




a－b・c－d・e－f・g－h・i－j・k－l・m－n
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物
2．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　褐色土ブロック　粗砂
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　褐色土ブロック　粗砂
4．10YR2/1　黒色砂質シルト　炭化物
5．5YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物
6．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物　褐色土ブロック　粗砂
7．10YR1.7/1 黒色シルト　多量炭化物
8．10YR2/1　黒色砂質シルト　炭化物
9．2.5YR4/8　赤褐色焼土
10．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物
11．5YR3/6　暗赤褐色焼土

o－p・q－r
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
2．10YR1.7/1 黒色シルト　炭化物
3．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
4．10YR3/4　暗褐色砂質シルト

S=1/25

**第32図　28号住居跡（2）**

2・20・27の8本の配列が考えられ、近接し検出しているので、建て替えも考えられる。
<炉>床面中央から土器埋設炉、その北東側から土器埋設炉＋石囲炉＋前庭部という構造をもつ複式炉を検出した。中央の土器埋設炉は胴部を埋設し、焼土は複式炉側に38×35cmの範囲に広がる。この焼土は埋設土器の上部に形成されるので、土器埋設炉は旧炉の可能性がある。複式炉の土器埋設炉は、2個の土器を南北に並べ埋設している。南側土器の周囲は焼成を受けている。石囲炉は100×80cmの半円形で、南東側には口縁を炉内部に向け、斜位に土器が埋設されている。同様に前庭部の北西側と南東側にも土器が埋設してあった。また、床面南西寄りから3個の埋設土器が検出された。その内中央の1基は斜位に埋設されている。周辺に焼土等が見あたらなかったので埋設土器にした。
<その他>遺物の出土状況を見ると、後期前葉と見られる土器が調査時に①層とした埋土上部の黒色、黒褐色がまとまって出土している。15号焼土は①層下部で検出しているので、黒色、黒褐色土を埋土にし、焼土を炉とする住居跡を確認できずに掘り下げてしまった可能性がある。ちなみに多数出土した動物の骨はこの土の中からであるので、後期になっても埋まりきらないでいた住居跡を捨て場にした可能性もある。
**遺物**（第36～43図422～512、第200～206図2689～2889、第166・167図1901～1934）
<出土状況>埋土、柱穴、炉、埋設土器中から土器94点、石器207点、土製品34点が出土している。
<土器>422～433・498～502はアルファベット文あるいは曲線文のモチーフをもち、沈線内を磨消する土器である。465～475は平行沈線によるもの、476・477はモチーフ不明、479～484は楕円文あるいは倒卵文、458・485～497は列点文、460・503～506は口縁及び頸部に原体側面圧痕するものである。453は工字文の壺の肩部、463は羊歯状文、464は三叉文をもつ晩期の土器も出土している。
<石器>石鏃151点、尖頭器2点、石錐16点、石匙5点、掻削器18点、磨製石斧4点等である。石鏃の中には完形品でありながら0.29gのものを最小にして、0.5g未満の石鏃が12点含まれる。尖頭器とした2点はむしろ石鏃に入れたほうが良いのかもしれない。石刀とした2886は刃を直接打撃で形成している。
<土製品>1901・1902は土偶の頭部と脚部である。1904はイノシシと見られる動物を模した土製品である。
<時期>出土した土器の特徴や炉の形態から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**29号住居跡**
**遺構**（第33図、写真図版28）
<位置>北側調査区中央ⅡB10h・ⅢB1h区にまたがり位置する。
<検出状況・重複関係>Ⅱa層除去後、Ⅳ層上面の黒色土の広がりとして検出した。30・36号住居跡より古い。
<規模・平面形>検出したのは炉と南壁の一部のみで、規模や平面形は不明である。炉から壁までの距離は1.5mである。
<埋土>黒色、暗褐色、褐色砂質シルトからなる3層である。1層は多量の炭化物を含む。
<壁・床面>壁の残りは良くないが、緩く外傾するようである。床は起伏があり、北側に傾斜している。
<柱穴>床面及び周辺から12基検出した。36号住居跡に伴うものと思われる。主柱穴は不明である。
<炉>床面から地床炉を検出した。焼土の範囲は123×58cmあり、層厚は4cmである。焼土を西北西－東南東の方向に長さ2.8m、巾20～40cm、深さ20cmの溝が横切る。この溝は、本住居より新しい遺構に伴うものと見られるが、詳細は不明である。
**遺物**（第44図513・514、第206図2890）




A－B
1．10YR2/1　黒色砂質シルト　多量炭化物　粗砂
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　褐色土ブロック　粗砂
3．10YR4/6　褐色砂質シルト　地山崩壊土

a－b
1．5YR3/6　暗赤褐色焼土　炭化物
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
3．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂

**29号住**




a－b・c－d
1．10YR2/1　黒色砂質シルト　多量炭化物
2．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　微量炭化物　明黄褐色砂質シルト
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　黄褐色砂質シルト
4．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　黄褐色砂質シルト
5．2.5YR3/2　暗赤褐色焼土　ブロック状　炭化物
6．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　褐色砂
7．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物
8．10YR4/8　赤褐色焼土
9．10YR4/4　褐色砂質シルト　黒褐色・にぶい黄褐色砂質シルト
10．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒
11．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
12．10YR5/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化物　暗褐色砂質シルト




A－B・C－D
1．10YR2/1　黒色砂質シルト　多量炭化物
2．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　微量炭化物　明黄褐色砂質シルト
3．10YR2/1　黒色砂質シルト
4．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　黄褐色砂質シルト

**31号住**

**第33図　29・31号住居跡**

＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器１点が出土している。埋土中からとしているが埋土の残りが良くなくほとんど床面に近い。周辺の遺構と重複が多く、他の遺構の遺物も入り込んでいる可能性がある。
＜土器＞513は複合口縁、514は沈線による渦巻文と見られる。
＜石器＞2890は石鏃の未製品である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**30号住居跡**

**遺構**（第34図、写真図版29・30）
＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｈ・10ｉ・10ｊ・ⅢＢ１ｈ・１ｉ・１ｊ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチでの土層観察で、壁及び床面を検出した。初年度調査時に、トレンチの底から検出した200の土器は、本住居の炉の埋設土器である。31・38・39号住居跡より古く、25・27・29号住居跡より新しい。住居の中央を横切る溝は、土層観察の為の深堀トレンチである。
＜規模・平面形＞平面形は径4.8ｍの円形を呈する。
＜埋土＞黒色、黒褐色、暗褐色、褐色、にぶい黄褐色、灰黄褐色砂質シルト及び砂からなる８層である。８層は炉の埋設土器内の埋土である。Ｃ－Ｄ土層断面の１～４・９層は31号住居跡の埋土の可能性がある。
＜壁・床面＞Ⅳ層またはＶ層まで掘り込み構築している。壁の残りが良い南壁は、ほぼ垂直に立ち上がり僅かに外傾する。床は起伏があり、炉の周辺が低くなっている。北西側の床面には貼床が見られた。北壁と南壁から断続的に延びる周溝が検出された。
＜柱穴＞床面及び周辺から47基検出した。31号住居跡等に伴うものも含まれる。主柱穴はＰ５・１・19・10・３の５本柱の配列が考えられる。
＜炉＞床面南東寄りから、土器埋設炉＋石囲炉＋石囲炉＋前庭部という構造をもつ複式炉を検出した。土器埋設炉は土器の上半部を埋設してある。土器の北東側半分と焼土については、確認できなかった。石囲炉は38×34cmの方形のものと、58×44cmのコの字状のものが並ぶ。石囲炉の開いた口側に長径1.1ｍ、短径１ｍの楕円形を呈する。焼土はいずれの石囲炉でも検出され、炉内全体に広がる。炉の土層断面の５層は粘性があり灰の可能性がある。
**遺物**（第44～46図515～535、第206・207図2891～2926、第167図1935・1936）
＜出土状況＞埋土中から土器22点、石器36点、土製品2点が出土している。
＜土器＞515～519・521・523・524・526・531は楕円文、逆U字文をモチーフとするもの。525・527～530はアルファベット文を主体とするもの。532～535は渦巻文を主体とするものである。515は炉の埋設土器である。
＜石器＞2925は器面全体に敲打痕が認められる石棒である。2926は軽石製の垂飾品で貫通孔から側面に溝が作り出されている。
＜土製品＞円盤状土製品２点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期後葉の遺構の可能性が高い。

**31号住居跡**

**遺構**（第33図、写真図版31・32）
＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｈ・10ｉ区にまたがり位置する。




A－B・C－D
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　風化砂
2．10YR2/1　黒色砂質シルト　炭化物　風化砂
3．10YR2/1　褐色砂　炭化物　風化砂　暗褐色砂質シルト
4．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化物　風化砂　暗褐色砂質シルト
5．10YR4/3　にぶい黄褐色砂　炭化物　風化砂　暗褐色砂質シルト
6．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
7．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　黄褐色砂
8．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
9．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　黄褐色土

S=1/50




a－b・c－d・e－f・g－h
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物　にぶい黄褐色砂質シルト
2．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物　にぶい黄褐色砂質シルト
3．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　微量炭化物　にぶい黄褐色砂質シルト
4．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　微量炭化物　粗砂
5．5YR2/4　極暗赤褐色焼土　炭化物
6．5YR3/2　暗赤褐色焼土　炭化物
7．5YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
8．10YR3/3　暗褐色砂質シルト

**第34図　30号住居跡**

＜検出状況・重複関係＞30号住居跡の西壁精査中に壁の手前で、土器埋設石囲炉を検出した。30号住居跡より新しく、２号住居状遺構より古い。出土遺物や埋土の状況から２号住居状遺構は、本住居の埋土上部を掘り上げたものの可能性がある。
＜規模・平面形＞土層観察のために設定したベルトでは、壁と見られる立ち上がりが観察されたが、その他の部分では確認できず、規模及び平面形は不明である。新炉と旧炉に伴うそれぞれの平面形は、炉の形状から異なる可能性がある。
＜埋土＞黒色、暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる４層である。１層には多量の炭化物を含む。
＜壁・床面＞壁は確認することができなかった。床は起伏があり、炉の周辺が低くなっている。南西側の床面には比高10cmの段差がある。
＜柱穴＞炉周辺から３基検出した。
＜炉＞先に検出した土器埋設石囲炉の北北西50cmの位置に土器埋設炉を検出した。検出時の状況から２つの炉は２基で１対の土器埋設石囲炉＋土器埋設炉という構造をもつ炉であることがわかった。炉の精査後、土器埋設炉の西側に弧状に並ぶ石とそこから１ｍ程東側に並ぶ石の列を検出した。この石の列は土器埋設石囲炉を頂点のようにしてハの字状に並び、列の間を掘り下げると凹地になった。このことから、石の列は本住居跡の旧炉に伴うものであり、土器埋設石囲炉＋前庭部という構造をもつ複式炉であるとみられる。新炉は旧炉の前庭部を埋めもどした後、土器を埋設し構築している。
**遺物**（第46・47図536～544、第207図2927～2934）
＜出土状況＞埋土中、炉埋設土器から土器９点、石器８点が出土している。
＜土器＞536・537・539は隆帯でアルファベット文を描くもので、541・544は逆U字文をモチーフとするものである。541は表面に朱彩が施されている。536は土器埋設石囲炉、540は土器埋設炉の埋設土器である。
＜石器＞2932の石錐は先端が摩滅し光沢がある。2934の磨製石斧は身部の切断面に敲打痕が観察される。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**32号住居跡**
**遺構**（第35図、写真図版32）
＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｊ・ⅡＣ10ａ・ⅢＢ１ｊ・ⅢＣ１ａ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。その後トレンチの土層断面の観察で床面及び壁を確認した。40号住居跡、７号土坑より新しい。本住居跡の南東側半分は初年度に掘り下げていたので不明である。
＜規模・平面形＞検出部分での平面形は、径3.4mの不整の円形を呈すると見られる。
＜埋土＞黒褐色砂質シルトが主の２層であるが、２層は柱穴の埋土である。
＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は起伏があり、北西側に傾斜する。
＜柱穴＞土層断面で２基検出した。検出した柱穴は断面部分にのみ残存したもので、平面形は確認できなかった。
＜炉＞検出できなかった。中央のトレンチで破壊した可能性がある。
**遺物**（第47図545～552、第208図2935、第167図1937・1938）
＜出土状況＞埋土中から土器８点、石器１点、土製品２点が出土している。
＜土器＞545・546は平行沈線文を主体とするもので、547・548は同様に平行沈線を主体にし沈線間に列点文




A－B・C－D
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　多量炭化物焼土粒　暗褐色砂質シルト
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　多量粗砂

**32号住**




A－B
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト 炭化物　褐色砂質シルト　粗砂
2．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト 炭化物　褐色砂質シルト　粗砂
3．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト 炭化物　褐色砂質シルト　粗砂

a－b
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト 炭化物

**33号住**

**第35図　32・33号住居跡**

を施すものである。552は口唇に刻みをもつ浅鉢である。

＜石器＞凹基石鏃１点である。

＜土製品＞円盤状土製品が２点出土している。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期から晩期の遺構の可能性が高い。

**33号住居跡**

**遺構**（第35図、写真図版33）

＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｊ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞28号住居跡の南東壁で床面と壁を検出した。28号住居跡より古く、32・40号住居跡とも重複するが新旧関係は不明である。

＜規模・平面形＞検出部分での最大径は2.1ｍである。北東側が28号住居跡によって切られているが、平面形は楕円形を呈すると見られる。

＜埋土＞炭化物、粗砂を含む黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる３層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は起伏があり、北西側に傾斜する。

＜柱穴＞４基検出した。柱穴配置は不明である。

＜炉＞床面北寄りで土器埋設炉を検出した。焼土は土器の周囲に厚さ１cm未満と焼成は良くない。

**遺物**（第48図553～560、第208図2936～2944、第167図1939～1942）

＜出土状況＞埋土中から土器９点、石器９点、土製品４点が出土している。

＜土器＞553は楕円文、渦巻文をモチーフとする土器である。559は沈線間に列点文、560はアルファベット文をもつものである。土器埋設炉と見られる土器埋設は焼成を受け脆くなっていたので、現場で取り上げる際に崩れてしまい復元できなかった。

＜石器＞2944は角柱状の自然礫を利用した石棒である。

＜土製品＞円盤状土製品４点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期初頭の遺構の可能性が高い。

**34号住居跡**

**遺構**（第36図、写真図版34）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ８ｊ・ⅡＣ８ａ・９ａ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞当該地区に入れた複数のトレンチの土層断面観察で検出した。重複する遺構は確認することができなかったが、北西には６号炉、南東に７号炉があり、それぞれが住居の炉の可能性があるので、これらの炉に伴う住居跡より新しい。

＜規模・平面形＞長径は3.5m、短径2.4ｍの隅丸長方形を呈する。

＜埋土＞黒色、黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる３層である。４層は貼床である。

＜壁・床面＞壁は外傾する。床はほぼ平坦で、貼り床が施されている。

＜柱穴＞１基検出した。柱穴配置は不明である。

＜炉＞床面中央やや北寄りで地床炉を検出した。焼土は56×48cmに広がりをもち、層厚は６cmである。焼土の北東側に接して27×20×26cmの円礫が埋設してある。礫の掘り方が焼土を切っているので焼土形成後に埋設されたものである。縄文後期初頭の炉焼土形成後に礫を埋設する例は 尿前Ⅱ遺跡Ｂ地区（岩埋セ2000）







S=1/25




S=1/50

34号住

A－B　C－D
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト
2．10YR2/1　黒色砂質シルト
3．10YR3/1　黒褐色砂質シルト
4．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　貼床　黒色砂質シルト
5．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　地山ブロック

a－b
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　焼土粒
2．2.5YR4/8　赤褐色焼土　黒色砂質シルト
3．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　焼土粒
4．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト
5．10YR3/1　黒褐色砂質シルト




S=1/50




S=1/50




S=1/50

A－B
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト 炭化物　褐色砂
2．10YR4/4　褐色砂
3．10YR3/4　暗褐色砂質シルト 炭化物　粗砂

35号住

A－B
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　褐色砂質シルト
3．10YR4/6　褐色砂質シルト　黒褐色砂質シルト

36号住

第36図　34～36号住居跡

にある。

**遺物**（第48・49図561～579、第208・209図2945～2957、第168図1943～1946）

＜出土状況＞埋土中から土器19点、石器13点、土製品４点が出土している。

＜土器＞561～566は平行沈線文を主体とする土器である。578は台付土器の高台。579は注口である。

＜石器＞2948は茎から作りだしている未製品の石鏃である。2954は上下に階段状剥離をもつ楔形石器である。

＜土製品＞1943は沈線で波状文を描く腕輪、1944は方形と見られる扁平な板の両面に円形の模様をもつもの、1945は蓋と認識して実測したが、頂部が貫通しているので器種不明の土製品にした。1946は下方が破損していて全容は不明だが表側には縄文を施文し、裏側には横向きの張り出しがある。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期前葉の遺構の可能性が高い。

### 35号住居跡

**遺構**（第36図、写真図版35）

＜位置＞北側調査区南寄りⅡＣ10ａ・10ｂ・ⅢＣ１ａ・１ｂ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞40号住居跡精査後、東壁で床面と壁の立ち上がりを検出した。40・41号住居跡より古い。また、北側でも他の遺構と重複するが、新旧関係は不明である。

＜規模・平面形＞南壁の一部約1.4ｍのみの検出であるため、規模、平面形は不明である。

＜埋土＞黒褐色、褐色、暗褐色砂質シルトからなる３層である。土層の層相を見ると新しい遺構の撹乱を受けていることがわかる。

＜壁・床面＞壁は外傾する。床はほぼ平坦である。

＜柱穴＞25基検出した。Ⅳ層上面で検出したので新旧の柱穴が含まれる。配置等は不明である。

＜炉＞検出しなかった。

**遺物**（第50図580～585、第209図2958～2983、第168図1947～1951）

＜出土状況＞埋土、柱穴中から土器６点、石器26点、土製品５点が出土している。

＜土器＞580～584は平行沈線文を主体とした土器である。580は波頂部に刻みと弧状文、縦の沈線間を斜行沈線で三角形に区画するものである。585は中空突起である。

＜石器＞3647は五角形をした凹基石鏃である。2982は破損したものを再加工した可能性がある。

＜土製品＞1947は土偶の胴部と見られるが腹部を表す小さな貼付がある。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期前葉の遺構の可能性が高い。

### 36号住居跡

**遺構**（第36図、写真図版36）

＜位置＞北側調査区南寄りⅢＢ１ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅳ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。西側は水田造成時に削剥されている。29号住居跡より新しい。また、44号住居跡とも重複しそうだが新旧関係は不明である。

＜規模・平面形＞検出部分の最大径は2.9ｍで、平面形は楕円形と見られる。

＜埋土＞黒褐色、褐色砂質シルトからなる３層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床はほぼ平坦である。

＜柱穴＞９基検出した。それぞれ重複するので建て替えの可能性がある。










A－B・C－D
1．Ⅰ層
2．Ⅱa層
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　灰白色砂
4．10YR2/1　黒色砂質シルト　黒褐色砂質シルト
5．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　灰白色砂
6．10YR3/3　暗褐色砂質シルト

**37号住**




A－B・C－D・E－F
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　褐色砂
2．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　褐色砂
3．10YR5/4　にぶい黄褐色砂　微量炭化物
4．10YR4/4　褐色砂質シルト　微量炭化物




a－b
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　多量炭化物　粗砂
2．10YR1.7/1　黒色砂質シルト　多量炭化物　焼土粒　粗砂
3．10YR4/3　にぶい黄褐色砂
4．5YR3/4　暗赤褐色焼土

**38号住**

**第37図　37・38号住居跡**

＜炉＞検出しなかった。
＜出土状況＞出土していない。
＜時期＞遺物が出土していないので時期は不明である。埋土の状況から縄文時代中期以降の遺構とみられる。

**37号住居跡**

**遺構**（第37図、写真図版37）
＜位置＞北側調査区南寄りⅢＢ１ｈ・１ｉ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅳ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。西側は水田造成時に削剥され、南側は調査区外に広がる。遺構として登録しなかったが、東側で本遺構より古い遺構と重複する。
＜規模・平面形＞検出部分は一部分なので平面形及び規模は不明である。壁が弧状に連続するので、楕円形か円形を呈するものと見られる。
＜埋土＞黒色、黒褐色、暗褐色砂質シルトからなる３層である。１・２層は基本土層のⅠ層、２ａ層にあたる。６層は本遺構より古い遺構の埋土である。
＜壁・床面＞壁は僅かに外傾する。床はほぼ平坦である。壁に沿って３条の周溝を検出した。埋土の状況から最も外側の周溝が新しい。
＜柱穴＞床面から２基検出した。
＜炉＞検出しなかった。
**遺物**（第50図586・587、第209図2984～2988）
＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器５点が出土している。
＜土器＞２点とも楕円文を主体とする土器である。
＜石器＞2186は石鏃未製品としたが、掻器の可能性がある。2988は三角形の底辺に片側から調整を加えた石匙である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**38号住居跡**

**遺構**（第37図、写真図版38）
＜位置＞北側調査区南寄りⅢＢ１ｉ・１ｊ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞30号住居跡南東壁で壁の立ち上がりと床面を検出した。南側は調査区外に広がる。埋土の状況から30・39号住居跡より新しく、配石遺構、11号炉より古い。
＜規模・平面形＞検出部分は一部分なので平面形及び規模は不明である。壁が弧状に連続するので、楕円形か円形を呈するものと見られる。
＜埋土＞暗褐色、にぶい黄褐色、褐色砂質シルトからなる３層である。４層は柱穴等の埋土である。
＜壁・床面＞東壁は外傾するが、西壁はほぼ直立に立ち上がる。床は起伏があり中央が低くなっている。西壁に沿って巾20～25cm、深さ３～５cmの周溝を検出した。
＜柱穴＞床面から５基検出した。
＜炉＞床面南東側の30号住居跡に接する地点から石囲炉＋土器埋設炉という構造をもつ炉を検出した。石囲炉の石は４個しか残っていないが、径約70cmの規模をもち、土器埋設炉は土器の口縁を石囲炉に向け斜位に埋設してある。




A－B
1．10YR4/5　にぶい黄褐色細砂　微量炭化物
2．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　焼土　粗砂

a－b
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒

**39号住**




A－B
1．7.5YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　暗褐色砂質シルト　粗砂
2．7.5YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　暗褐色砂質シルト　粗砂
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　暗褐色砂質シルト　粗砂
4．10YR3/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　暗褐色砂質シルト　粗砂

**41号住**

**第38図　39・41号住居跡**

**遺物**（第50～52図588～606、第210図2989～3001、第168図1952・1953）

＜出土状況＞埋土中、床面から土器20点、石器13点、土製品２点が出土している。

＜土器＞588～593・598～602はアルファベット文を主体にした土器である。605は連鎖状隆帯で楕円文を描く。604は無文の壺である。

＜石器＞2999は埋土中から出土した石棒で、胴部は磨いて仕上げ、括れはなく上下の先端は平坦になっている。3000は玦状耳飾りの破損品である。

＜土製品＞円盤状土製品２点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**39号住居跡**

**遺構**（第38図、写真図版39）

＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｊ・ⅢＢ１ｉ・１ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞38号住居跡の床面でにぶい黄褐色土の広がりで検出した。埋土の状況から30号住居跡より新しく、39号住居跡、配石遺構、11号炉より古い。

＜規模・平面形＞検出部分は一部分なので平面形及び規模は不明である。壁が弧状に連続するので、楕円形か円形を呈するものと見られる。

＜埋土＞にぶい黄褐色、黒褐色砂質シルトからなる２層である。

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾する。床は平坦であるが炉のある北側が低くなっている。

＜柱穴＞床面から16基検出した。主柱穴は不明である。

＜炉＞床面ほぼ中央と見られる地点から土器埋設炉を検出した。配石遺構に伴う土坑によって削剥を受け、焼土は残っていないが、僅かに斜位に埋設された土器は焼成を受けている。

**遺物**（第53図607～610、第211図3002～3011、第168図1954・1955）

＜出土状況＞埋土中、柱穴から土器４点、石器10点、土製品２点が出土している。

＜土器＞607は口縁部と胴部を結ぶ隆帯で４等分に区画し、その内部に曲線文を施文する。磨消縄文を行っている。また、上下の連結部付近の隆帯には１個または２個の刻みがある。609は連鎖状隆帯で施文する土器である。

＜石器＞3066は表面が未調整の未完成品である。

＜土製品＞円盤状土製品２点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期初頭の遺構の可能性が高い。

**40号住居跡**

**遺構**（第39図、写真図版40）

＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｊ・ⅢＢ１ｊ・ⅡＣ10ａ・ⅢＣ１ａ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの土層断面の観察で床面及び壁の立ち上がりを検出した。32号住居跡、35・36号土坑より古く、35・41号住居跡、７・８号土坑より新しい。

＜規模・平面形＞長径5.4m、短径4.5mの楕円形を呈する。

＜埋土＞黒褐色砂質シルトの単層である。２層は柱穴等の埋土である。

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾する。床は起伏があり、中央が低くなっている。












A－B・C－D
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土ブロック
2．10YR4/4　褐色砂質シルト　多量粗砂

a－b・c－d
1．2.5YR4/8　赤褐色焼土
2．5YR5/4　にぶい赤褐色焼土
3．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　焼土粒

**第39図　40号住居跡**

＜柱穴＞床面及び周辺から43基検出した。ＰＰ10・34は欠番である。主柱穴は不明である。
＜炉＞床面から焼土１～４を検出した。焼土３・４は焼成が良くないため、断面の図化は行わなかった。いずれも床面の北東側で検出され、範囲はそれぞれ108×82cm、87×38cmで層厚は１cm未満である。焼成の良い焼土１・２は床面中央西寄りと南寄りから検出された。焼土２はトレンチで切られている。範囲及び層厚はそれぞれ86×66cm、層厚12cm、120×57cm、層厚７cmである。位置的には焼土２が良く、焼土１は壁に近すぎる。

**遺物**（第53・54図611～632、第211・212図3012～3044、第168・169図1956～1962）
＜出土状況＞埋土中、床面、柱穴内から土器22点、石器33点、土製品７点が出土している。
＜土器＞611～622は楕円文、連鎖状隆帯、平行沈線文を主体とする土器である。622には赤色顔料が付着している。
＜石器＞3034はつまみ部というより把手に近い剥片の端部を調整して錐部にしている。3044は軽石に穿孔した浮子である。
＜土製品＞1956は器種不明だが片面に２条の溝が見られる。1957は片側から貫通した円形の土製品である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期初頭の遺構の可能性が高い。

**41号住居跡**

**遺構**（第38図、写真図版41）
＜位置＞北側調査区南寄りⅢＣ１ａ・１ｂ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞調査区南端の土層断面で床面を検出した。当初Ⅱａ層を単なる包含層として除去除去してしまったので、北壁は破壊してしまった。40号住居跡より古く、35号住居跡より新しい。
＜規模・平面形＞床面の一部のみの検出なので、規模、平面形は不明である。
＜埋土＞黒褐色砂質シルトの単層である。２・３・４層は柱穴等の埋土である。
＜壁・床面＞壁の立ち上がりは確認できなかった。床は僅かに起伏があるが平坦である。
＜柱穴＞床面から15基検出した。ＰＰ９は本住居より新しい遺構である。主柱穴は不明である。
＜炉＞検出しなかった。

**遺物**（第54・55図633～635、第213図3045）
＜出土状況＞埋土中から土器３点、石器１点が出土している。
＜土器＞633は波状口縁の粗製深鉢、634は沈線による方形区画文、635は連続楕円文の浅鉢である。
＜石器＞破損した石鏃１点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期初頭の遺構の可能性が高い。

**42号住居跡**

**遺構**（第40・42図、写真図版42）
＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｇ・10ｈ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層検出中に石囲炉を検出した。43・44号住居跡と重複するが、新旧関係は不明である。それらの住居の炉までの距離はそれぞれ20cm、1.1mである。
＜規模・平面形＞炉と壁の一部のみの検出なので、規模、平面形は不明であるが、僅かに検出した壁が弧状になることから円形か楕円形を呈するものと見られる。また、炉から壁と見られる立ち上がりまでは1.7m




**42号住**

A－B
1．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　微量炭化物　風化花崗岩粒
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　風化花崗岩粒
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　風化花崗岩粒
4．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
5．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　風化花崗岩粒
6．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　風化花崗岩粒

a－b・c－d
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量風化花崗岩粒
2．5YR5/8　明褐色焼土
3．10YR2/2　黒褐色砂質シルト
4．10YR3/4　暗褐色砂質シルト
5．10YR4/6　褐色砂質シルト　多量風化花崗岩粒
6．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　風化花崗岩粒




**43号住**

A－B・C－D
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量風化花崗岩粒
2．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量風化花崗岩粒
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　微量風化花崗岩粒
4．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　微量炭化物粒
5．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物粒

a－b・c－d
1．5YR5/8　明赤褐色焼土
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　微量黄褐色砂
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量黄褐色砂

**第40図　42・43号住居跡**

ある。
＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は僅かに起伏があるがほぼ平坦である。
＜柱穴＞検出できなかった。
＜炉＞径96×77cmの楕円形の石囲炉を検出した。11個の円礫、角礫を埋設している。焼土は炉の中央に70×58cmの範囲に広がり、層厚は７cmである。
＜出土状況＞炉と床面のみの検出なので住居に伴う遺物は出土していない。
＜時期＞検出した炉の形態から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**43号住居跡**

**遺構**（第40・42図、写真図版43）
＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｇ・10ｈ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層検出中に石囲炉を検出した。42・44号住居跡と重複するが、新旧関係は不明である。それらの住居の炉までの距離はそれぞれ20cm、1.4ｍである。
＜規模・平面形＞南東壁から西壁にかけて壁と見られる立ち上がりを検出した。平面形は径3.7ｍの円形を呈する。
＜壁・床面＞壁高は６～10ｍで外傾する。床は僅かに起伏があるがほぼ平坦である。炉の周辺が高くなっている。
＜柱穴＞検出できなかった。
＜炉＞径68×64cmの楕円形の石囲炉を検出した。12個の円礫、角礫を埋設している。焼土は炉の中央に48×48cmの範囲に広がり、層厚は４cmである。
**遺物**　炉と床面のみの検出なので住居に伴う遺物は出土していない。
＜時期＞検出した炉の形態から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**44号住居跡**

**遺構**（第41・42図、写真図版44）
＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｇ・10ｈ・ⅢＢ１ｈ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層検出中に石囲炉＋石囲炉という構造をもつ複式炉を検出した。42・43号住居跡と重複するが、新旧関係は不明である。それらの住居の炉までの距離はそれぞれ1.1ｍ、1.4ｍである。
＜規模・平面形＞炉の東側約1.5ｍに壁と見られる立ち上がりを検出したが、規模、平面形は不明である。
＜壁・床面＞明瞭な壁は確認できなかった。床は緩やかに炉のある西側に傾斜する。
＜柱穴＞検出できなかった。
＜炉＞74×66cmの長方形の石囲炉と、連続して西側に検出部分で60cmの石囲炉を検出した。２つの石囲炉はほぼ東西に並ぶ。西側の炉は水田造成時の削剥を受けているので、形状等は不明である。東側の炉は、11個の円礫、角礫を埋設している。焼土は炉の中央に54×44cmの範囲に広がり、層厚は３cmである。西側の炉の焼土は径30×25cmの範囲をもち、層厚は３cmである。半分以上が削剥されている。
**遺物**（第55図636、第213図3046）
＜出土状況＞炉焼土上から土器１点、石器１点が出土している。
＜土器＞636は連弧文をもつ深鉢である。







A－B
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　微量炭化物　微量風化花崗岩粒










a－b・c－d・e－f
1．7.5YR4/4　褐色焼土　暗褐色砂質シルト
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物粒
3．10YR2/1　黒色砂質シルト
4．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
5．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　黒褐色砂質シルト
6．10YR2/2　黒褐色砂質シルト
7．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量褐色砂質シルト
8．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　褐色焼土ブロック
9．7.5YR4/6　褐色焼土
10．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト
11．7.5YR3/3　暗褐色砂質シルト
12．10YR2/2　黒褐色砂質シルト
13．10YR2/1　黒色砂質シルト　風化花崗岩粒
14．10YR2/1　黒色砂質シルト
15．10YR2/2　黒褐色砂質シルト
16．10YR2/2　黒褐色砂質シルト

**第41図　44号住居跡**




第42図　42～44号住居跡

＜石器＞3046は完形の凹基石鏃である。
＜時期＞出土している土器は中期前葉の土器であるが、検出した炉の形態から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い

**45号住居跡**

**遺構**（第43図、写真図版45）
＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ７ｇ・７ｈ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層検出中に石囲炉を検出した。炉の西側40cmに１号埋設土器がある。また、炉から２ｍ前後の距離で７～10号焼土が囲むように検出された。それぞれの遺構との関係についても不明である。
＜規模・平面形＞炉と柱穴のみの検出であるため規模、平面形は不明である。
＜壁・床面＞壁は確認できなかった。床は緩やかに斜面下方である西側に傾斜する。
＜柱穴＞11基検出したが、柱穴配置等は不明である。
＜炉＞90×84cmのほぼ円形の石囲炉を検出した。焼土は炉の中央に64×64cmの範囲に広がり、層厚は6cmである。
**遺物**　出土しなかった。
＜時期＞検出した炉の形態から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**46号住居跡**

**遺構**（第43図、写真図版45）
＜位置＞北側調査区北側ⅡＢ８ｆ・８ｇ・９ｇ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層検出中に地床炉を検出した。炉の北東側40cmに９号炉がある。本住居の炉より低い地点で検出されたので、本住居の方が新しい。
＜規模・平面形＞炉と柱穴のみの検出であるため規模、平面形は不明である。
＜壁・床面＞壁は確認できなかった。床は緩やかに斜面下方である西側に傾斜する。
＜柱穴＞９基検出した。Ｐ１・３・４・５・６・９の六角形の配列が考えられる。
＜炉＞地床炉を検出した。焼土は大小２基検出した。北西側は44×20cm、層厚８cm、南東側は26×14cm、層厚は6cmである。いずれも長楕円形をしているが元々は一つになっていたものと思われる。
**遺物**（第55・56図637～642、第169図1963）
＜出土状況＞埋土中から土器６点、土製品１点が出土している。
＜土器＞194は横回転の綾絡文、638・639は折り返し口縁をもち口縁部に連弧文、縦の隆帯をもつ深鉢である。640は波頂部に渦巻文をもつ。641は突起に刻みをもつ。
＜土製品＞1963は端部に沈線で三角形を画するもので土版としたが類例が無く詳細は不明である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**47号住居跡**

**遺構**（第44・45図、写真図版46・47）
＜位置＞南側調査区北寄りⅢＣ７ｅ・６ｆ・７ｆ・８ｆ・７ｇ区にまたがり位置する。




45号住

S=1/50




46号住

S=1/50

第43図 45・46号住居跡

＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後、炭化物を多量に含むにぶい黄褐色土の広がりとして検出した。平成11年度に西側を精査し、今年度は東側及び北側を精査した。48号住居跡と重複するが本住居の方が新しい。南側の壁高が40cmに対し北側のそれは５cm弱となっている。南側は表土の下部が地山のⅣ層・Ⅴ層となっているが、北側にはにぶい黄褐色をした分級が進み粒の揃った砂質シルト（Ⅱ層）が堆積し、その下部から住居跡が検出された。これは、本住居埋没後、北側を削剥した後にⅡ層を堆積させるような環境があったことを示している。この現象が観察されるのは南側調査区の下段の平坦面だけである。

＜規模・平面形＞長径６m、短径4.5mの不整の楕円形を呈する。

＜埋土＞炭化物や焼土を大量に含むにぶい黄褐色、褐色砂質シルトからなる。１層除去後２層上面に薄い炭化物と焼土の層がある。焼土中から二次焼成を受けた遺物が大量に出土した。焼土除去後に床直またはその付近で炭化物の層が住居全体に広がる。これは平成11年度に板敷きと見られた炭化物で、木材の部材も混入しているが、大半が茅のような草本と見られ、焼失住居の屋根材の可能性がある。また、その上部で検出された焼土層は屋根を覆っていたものかあるいは意図的に投げ込まれたものと見られる。

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾する。床は起伏があり、よく締まる。

＜柱穴＞19基検出した。Ｐ13は新期の柱穴状土坑である。Ｐ５・４・13・10・21・15と、Ｐ６・２・３・17・12・22といった２通りの配置が考えられ、建て替えがあったことも推測される。いずれにしても六角形の配列が考えられる。

＜炉＞床面中央付近から石囲炉を検出した。西側の一部石が無かったが、92×72cmの楕円形で、８個の円礫、角礫を埋設している。石の無かった西側には石の抜き取り痕と見られる穴も検出した。焼土は炉中央に62×46cmの広がりをもつ、層厚は３cmである。

**遺物**（第56～60図643～684、第213～215図3047～3063）

＜出土状況＞埋土中及び焼土中、床面、柱穴中から土器42点、石器17点が出土している。

＜土器＞643・644・646・650は口縁に１単位の中空突起をもち、644と646は高台付である。647・651・653は口縁に横Ｓ字状の突起を貼付する。口縁や胴部に渦巻文を施文するものが多い。キャリパー形の器形を呈するものもある。652は波状口縁をもち口縁が外反する古い要素をもった深鉢である。667は４単位の突起に渦巻文をもち、突起と突起の間にも小突起をもつ浅鉢である。二次焼成を受けている土器が多く、667は一部の破片は黒くすすけているものがあり、破損後に焼成をうけた可能性を示すものもある。

＜石器＞3053は縦型、3054～3056は横型の石匙である。3059は安山岩製の楕円形石皿で底部は高台状に作りだし、側面には渦巻をモチーフにした彫り込みをもつ。3062は床面近くの炭化材上で検出された石刀である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

※本住居跡の遺構と遺物については、まとめの項で詳しく述べたい。

### 48号住居跡

**遺構**（第45・46図、写真図版48）

＜位置＞南側調査区北寄りⅢＣ７ｄ・８ｄ・７ｅ・８ｅ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後、炭化物を含む黒褐色土の広がりとして検出した。北側は国道建設時に削剥を受けている。地山の壁より内側で壁と見られる立ち上がりを検出したことと、古い炉の痕跡が床面から検出したことから、本住居は縮小建て替えが行われたと見られる。47号住居跡、27号土坑より古く、31～33号土坑より新しい。







S=1/50

A－B・C－D
1．7.5YR5/3　にぶい褐色砂質シルト　多量炭化物
2．7.5YR1.7/1 黒色炭化物
3．10YR6/4　にぶい黄褐色砂質シルト　多量炭化物　風化花崗岩
4．10YR5/4　にぶい褐色砂質シルト　微量炭化物　多量風化花崗岩
5．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　多量炭化物　焼土粒　微量風化花崗岩
6．2.5YR5/3　黄褐色細砂　微量炭化物
7．10YR3/3　黄褐色粘土質シルト　焼土層　多量炭化物
8．2.5YR5/3　黄褐色砂質シルト　微量炭化物　多量風化花崗岩
9．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物層　微量焼土粒
10．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　微量炭化物　風化花崗岩
11．7.5YR4/3　褐色砂質シルト　微量焼土粒　風化花崗岩
12．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　多量炭化物　焼土粒
13．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　微量炭化物




a－b・c－d
1．5YR3/2　暗赤褐色焼土
2．7.5YR5/3　にぶい褐色細砂
3．2.5YR2/2　極暗赤褐色砂質シルト

**第44図　47号住居跡**




47号住




48号住

a－b・c－d
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．5YR2/2　黒褐色砂質シルト　焼土粒　炭化物
3．5YR4/6　赤褐色焼土
4．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物
5．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　多量粗砂
6．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量炭化物

e－f
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　黄褐色土
2．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　黄褐色土
3．10YR2/1　黒色土　粘性あり
4．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　多量黄褐色土
5．5YR3/3　暗赤褐色焼土　黒色土　粗砂　炭化物
6．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト

第45図　47・48号住居跡




A－B・C－D
1．10YR4/4　褐色砂質シルト　微量炭化物
2．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　微量風化花崗岩
3．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　微量炭化物
4．7.5YR5/3　にぶい褐色砂質シルト
5．7.5YR5/3　にぶい褐色砂質シルト　微量炭化物
6．10YR5/3　にぶい褐色砂質シルト　微量炭化物

**第46図　48号住居跡**

＜規模・平面形＞内側の建て替え後の住居は長径6.6m、短径は４m以上の楕円形、外側の古い住居は、長径8.2m、短径4.6m以上の六角形を呈する。
＜埋土＞炭化物を含む黒褐色、暗褐色砂質シルトからなる６層である。５・６層は古い住居の埋土である。
＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は平坦で、よく締まる。31号土坑の上には、にぶい黄褐色土で貼り床を施している。新旧いずれの住居にも部分的に周溝が検出された。新期のそれは長さ2.1m、巾32～50cm、深さ５～７cm。古い方は東壁際３mと西壁際1.4mで、巾20～40cm、深さ５cmである。
＜柱穴＞22基検出した。北側が削剥を受けているのではっきりしないが、Ｐ１・２・３・９・13・23といった長方形に並ぶ配列が考えられる。縮小前の住居も一部同じ柱穴を利用していた可能性がある。
＜炉＞床面中央付近から石囲炉を検出した。北東側の一部石が無なかったが、100×80cmの楕円形で、11個の円礫、角礫を埋設している。石の抜き取り痕等は検出できなかった。焼土は炉中央やや北東に寄った位置に44×35cmの広がりをもち、層厚は５～８cmである。古い住居に伴う炉は、新しい住居の炉の南西40cmに位置し、石囲炉であったと４個の礫と３箇所の焼土を検出した。Ｐ11は柱穴ではなく、炉の堀り方である。
**遺物**（第61・62図685～715、第216図3064～3069）
＜出土状況＞埋土及び柱穴中から土器31点、石器６点が出土している。
＜土器＞685～691・694・696～706は渦巻文を主体とした土器である。708・712・715は原体の側面圧痕、711は縦の隆帯に刻みをもつ土器である。
＜石器＞凹基石鏃４点、縦型に分類したが両側調整を加えた刃部を持つ石匙１点、磨石１点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

**49号住居跡**
**遺構**（第47図）
＜位置＞南側調査区北寄りⅢＣ５ｈ・６ｈ・６ｉ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後、黒褐色、灰褐色砂質シルトの広がりとして検出した。北側は国道建設時に削剥を受け、東側は調査区外に広がる。30号土坑より新しい。
＜規模・平面形＞検出部分での最大径は2.7mで、壁が弧状になることから、平面形は円形か楕円形を呈するものと見られる。
＜埋土＞黒褐色、灰褐色砂質シルトからなる２層である。２層には風化した花崗岩の砂が含まれる。
＜壁・床面＞壁は外傾する。床は平坦だが壁近くで10～15cm高くなる。
＜柱穴＞４基検出した。
**遺物**（第63図716～719、第216図3070・3071）
＜出土状況＞埋土及び柱穴中から土器６点、石器２点が出土している。
＜土器＞716は文様の連結部にひれ状隆帯をもつものである。718はアルファベット文、719は口縁に沿って刺突文をもつ深鉢である。2143は口縁の表裏に列点文をもつミニチュア土器である。
＜石器＞石錐１点、ほぼ完形の磨製石斧１点である。
＜時期＞出土した土器の特徴や埋土の状況から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**50号住居跡**
**遺構**（第47図、写真図版49）










S=1/50

A－B・C－D
1．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物
2．5YR4/2　灰褐色砂質シルト　炭化物　風化花崗岩

**49号住**




S=1/50




A－B
1．10YR4/4　褐色砂質シルト
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量炭化物
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　微量炭化物
4．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　微量炭化物
5．7.5YR5/8　明褐色焼土　黒色土
6．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　多量炭化材
7．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化材　微量明褐色焼土
8．10YR4/4　褐色砂質シルト　多量炭化材

a－b
1．5YR5/8　明赤褐色焼土
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量炭化物
3．10YR5/6　黄褐色砂　ブロック状暗褐色土







S=1/25

**50号住**

**第47図　49・50号住居跡**

＜位置＞南側調査区南寄りⅣＣ１ｆ・２ｆ・１ｇ・２ｇ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後、黒褐色、暗褐色土の広がりとして検出した。北側は18～20号土坑によって削剥されている。51号住居跡より新しく、52号住居跡より古い。
＜規模・平面形＞北側は残っていないが、検出部分の最大径が3.7ｍの隅丸方形か楕円形の平面形を示すと見られる。
＜埋土＞炭化物を含む黒褐色、暗褐色、褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる９層である。６層は焼土、７・８・９層は多量の炭化材を含む層である。
＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は平坦で、よく締まる。北側の斜面下方に向かって傾斜している。
＜柱穴＞４基検出した。北側が削剥を受けているのではっきりしないが、Ｐ１・２が主柱穴と見られる。Ｐ３は51号住居跡の柱穴の可能性がある。
＜炉＞床面中央付近から石囲炉を検出した。84×76cmのほぼ円形で、９個の円礫、角礫を埋設している。焼土は炉内に広がり、層厚は４cmである。炉の北西30cmに４個の礫が弧状に並ぶが、焼土が見あたらないので他の施設と見られる。
**遺物**（第63図720・721）
＜出土状況＞埋土中から土器２点が出土している。
＜土器＞２点とも連弧文をもつ深鉢である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い

**51号住居跡**
**遺構**（第48図、写真図版50）
＜位置＞南側調査区南寄りⅣＣ１ｆ・２ｆ・１ｇ・２ｇ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞50号住居跡精査後、東壁側に炭化物を含む褐色、黄褐色、暗褐色土の広がりとして検出した。西壁は50号住居跡と同じで、50号住居跡は本住居跡を縮小して構築された可能性がある。北側は18～20号土坑によって削剥されている。50・52号住居跡より古い。
＜規模・平面形＞北側は残っていないが、検出部分の最大径が5.5ｍの隅丸方形を示すと見られる。
＜埋土＞炭化物を含む黒褐色、暗褐色、褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる９層である。１・２層は52号住居跡の埋土、３・４・５層は50号住居跡の埋土である。
＜壁・床面＞壁は緩く内湾気味に外傾する。床は僅かに起伏があり、よく締まる。炉のある中央付近が低くなっている。
＜柱穴＞10基検出した。北側が削剥を受けているのではっきりしないが、Ｐ１・２は50号住居跡とだぶって利用されている。２本並んでいるものもあるので建て替えされている可能性がある。
＜炉＞床面中央付近から地床炉を検出した。焼土は132×56cmの不整の楕円形に広がり、層厚は４cmである。
**遺物**（第63図722）
＜出土状況＞埋土中から土器１点が出土している。
＜土器＞摩滅しているが渦巻状の突起、隆帯に刻みをもつ浅鉢である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。




## 51号住

A－B
1．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物
2．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物
3．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物
4．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物
5．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物
6．10YR5/6　にぶい黄褐色砂
7．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　黒褐色土
8．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　明黄褐色土ブロック
9．10YR3/3　暗褐色粘土質シルト

a－b・c－d
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物
2．7.5YR5/8　明褐色焼土
3．10YR5/6　黄褐色砂
4．10YR5/4　にぶい黄褐色砂
5．10YR6/8　明黄褐色砂




## 52号住

A－B
1．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物
2．10YR3/4　暗褐色砂質シルト微量炭化物

a－b
1．7.5YR5/8　明褐色焼土　炭化材ブロック
2．10YR1.7/1　黒色砂質シルト　炭化材
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物
4．10YR3/4　暗褐色砂質シルト
5．10YR5/4　にぶい黄褐色砂

第48図　51・52号住居跡

### 52号住居跡

**遺構**（第48図、写真図版52）

＜位置＞南側調査区南寄りⅣＣ１ｇ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞50号住居跡と見られる黒褐色、暗褐色土の精査中に焼土を検出し、土層断面の観察から住居跡を確認した。50・51号住居跡の埋土上部で検出したので、50・51号住居跡より新しい。北側は土坑によって削剥されている。

＜規模・平面形＞壁は土層観察のベルト部分でのみ確認したので、規模や平面形については不明である。

＜埋土＞炭化物を含む暗褐色、褐色砂質シルトからなる２層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は起伏がある。炉のある中央付近が低くなっている。

＜柱穴＞検出できなかった。

＜炉＞床面中央付近やや西寄りから地床炉を検出した。焼土は80×50cmの不整の楕円形に広がり、層厚は５cmである。

**遺物**　埋土断面によってのみ検出したため、50・51号住居跡の遺物として登録されてしまった。

＜時期＞重複する遺構との関係から縄文時代中期以降の遺構の可能性が高い。

### 53号住居跡

**遺構**（第49図、写真図版51）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢＣ10ｈ・10ｉ・ⅣＣ１ｈ・１ｉ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後暗褐色土の広がりとして検出した。北側は崩落している。東側は調査区外に広がる。重複関係はない。

＜規模・平面形＞炉の位置や壁の形状から、長径５ｍ前後の楕円形を呈すると見られる。

＜埋土＞にぶい黄褐色砂質シルトからなる３層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は平坦で締まりがある。北側の斜面に向かって傾斜がある。

＜柱穴＞７基検出した。近接して２本１組検出したので、建て替えが考えられる。Ｐ７は風倒木による撹乱を受けている。

＜炉＞床面中央付近から石囲炉を検出した。10個の円礫が径80cmの円形に埋設されている。焼土は検出できなかった。また、炉の北20cmに焼土を検出したが、廃棄されたものである。

**遺物**（第63・64図723～740、第216図3072、第169図1964）

＜出土状況＞埋土中から土器18点、石器1点、土製品1点が出土している。

＜土器＞723は頸部隆帯に指頭圧痕をもつ浅鉢、724はキャリパー形の器形で楕円文をもつ。725もキャリパー形の渦巻文、横Ｓ字状の突起をもつ。726は口縁部の沈線間に列点文、728・733・734は平行沈線文、738は原体側面圧痕を施すものである。

＜石器＞凹基石鏃１点である。

＜土製品＞円盤状土製品１点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。













A－B・C－D
1．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物
2．10YR6/3　にぶい黄橙色砂質シルト　土器片　炭化物
3．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　多量細砂

S=1/50




S=1/25

a－b　c－d
1．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物
2．10YR6/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化物
3．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト

**第49図　53号住居跡**

## 2．炉跡

### 1号炉

**遺構**（第50図、写真図版52）

＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ５ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層除去後Ⅱｃ層検出中にコの字形に並ぶ配石を検出し、精査を進めた。掘り下げたところで焼土を検出し、石囲炉と確認した。３号炉の北側に接する地点の下部10cm前後で重複する。当初３号炉に伴う可能性も考えたが、炉の中央の焼土が３号炉とはレベルが異なることなどから別の遺構と考えた。南西側の焼成の良い焼土は３号炉に伴うものと見られる。３号炉より古く、２・３・４・５号住居跡より新しい。

＜炉＞５個の角礫が巾75cmのコの字形に埋設されている。焼土は炉の中央に広がり、層厚は４cmである。

**遺物**（第65図741～743、第216図3073）

＜出土状況＞土器は炉精査中に出土した土器３点、石器１点が出土している。

＜土器＞741は口縁隆帯に刺突、胴部にＹ字状の貼付をもつ。

＜石器＞凹基石鏃１点である。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

### 2号炉

**遺構**（第50図、写真図版52）

＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ６ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞平成12年度調査時、トレンチの土層断面で埋設土器と焼土を検出した。13年度に周辺を掘り下げたところ東側20cmから石囲炉を検出した。焼土の上面レベルが一致することなどから同一遺構と考えた。４・11号住居跡より新しい。北側約１ｍにある１・３号炉とも重複すると見られるが、新旧関係は不明である。

＜炉＞石囲炉は３個の円礫が弧状に埋設されている。焼土は炉の中央に37×28cmの広がりをもち、層厚は４cmである。炉の西20cmに焼土と炭化物を伴う土器埋設が検出された。トレンチで北側を破壊してしまったが、焼土は東西57cmに広がり、層厚は４cmである。

**遺物**（第216図3074・3075）

＜出土状況＞炉の精査中石器２点が出土している。

＜石器＞凹基の石鏃１点、先端部のみ調整済みの未製品石鏃１点である。

＜時期＞検出面及び炉の形状から縄文時代中期末葉以降の遺構の可能性が高い。

### 3号炉

**遺構**（第50図、写真図版53）

＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ５ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞トレンチの土層断面で焼土を検出し、周辺を焼土の上面レベルで広げたところ埋設土器を検出し、同一遺構と考えた。焼土の南西側はトレンチで破壊してしまった。１号炉より新しい。

＜炉＞焼土は径55cmの円形の広がりをもち、層厚は５cmである。その東側に５cmに土器の胴部を埋設しており、その15cm東にも土器が埋設されている。いずれの土器にも焼土は見あたらなかった。


S
1号炉
a
b
L=112.200m
2
S
3
a－b
1．5YR6/8　橙色焼土
2．5YR2/4　極暗赤褐色焼土　炭化物粗砂
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物粗砂
P
トレンチ
2号炉
L=112.100m
1
a－b
1．5YR4/6　赤褐色焼土
2．5YR3/3　暗赤褐色焼土
3号炉
L=112.200m
a－b
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
2．10YR6/8　明黄褐色砂質シルト　地山ブロック
3．5YR4/8　赤褐色焼土
S=1/25

第50図　炉１（１～３号）

**遺物**（第65図744～746、第216図3076）

＜出土状況＞土器は埋設土器と精査中出土との２点、石器１点が出土している。

＜土器＞埋設土器の746は連弧文、原体の側面圧痕により施文する土器である。

＜石器＞埋設土器中から凹基石鏃１点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**４号炉**

**遺構**（第51図、写真図版53）

＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ５ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞７号住居跡精査中土層観察のベルト撤去の際、数cm下げた所から土器埋設炉を検出した。７・８・10号住居跡よりは新しい。

＜炉＞胴部下半を正立に埋設し、焼土は土器の西側に広がる。層厚は11cmである。

**遺物**（第65図747・748）

＜出土状況＞土器は埋設土器と周囲から出土した土器の２点が出土している。

＜土器＞747は無節Ｌの粗製土器、748はアルファベット文を主体とする土器である。

＜時期＞検出面から縄文時代後期の遺構の可能性が高い。

**５号炉**

**遺構**（第51図、写真図版53）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ８ｊ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞18号住居跡精査後、下部の23号住居跡の埋土を精査中に土器埋設炉を検出した。炉検出時は気づかず、平面形の確認ができなかったが、23号住居跡の埋土断面に本遺構の埋土と見られる土層（１～４層）がある。18・22号住居跡より古く、23・24号住居跡よりは新しい。

＜炉＞３個体の土器が口縁を南西に向け斜位に埋設してある。焼土は土器の周辺に広がる。焼成が良く底部の周りまで焼成されている。また、最も上位にある土器は下位の土器を切って埋設されているので作り替えがあったと考えられる。

**遺物**　炉の埋設土器は風化していて、精査時崩れてしまい復元できなかった。

＜時期＞検出面から縄文時代中期以降の遺構の可能性が高い。

**６号炉**

**遺構**（第51図、写真図版53）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＣ８ａ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞ⅡＣ８ａ区のⅡｃ層掘り下げ中、Ⅳ層近くで地床炉を検出した。直ぐ北側に土器埋設が見られるので土器埋設炉の可能性がある。22・33号住居跡と重複すると見られるがいずれよりも古い。

＜炉＞焼土は74×50cmの範囲に広がる。層厚は５cmである。北側の土器は北西に口縁を向けて斜位に埋設されている。

**遺物**　炉の埋設土器は風化していて、精査時崩れてしまい復元できなかった。

＜時期＞検出面から縄文時代中期以降の遺構の可能性が高い。

7号炉

遺構（第51図、写真図版54）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＣ９ａ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞ⅡＣ９ａ区のⅡｃ層掘り下げ中、Ⅳ層近くで地床炉を検出した。

＜炉＞焼土は140×80cmの範囲に広がる。層厚は6cmである。北西側に径46cmの円礫がある。

遺物（第216図3077・3078、第169図1965）

＜出土状況＞焼土周辺から石器２点が出土している。

＜石器＞凹基石鏃１点、磨製石斧１点である。

＜時期＞検出面から縄文時代中期以降の遺構の可能性が高い。

8号炉

遺構（第51図、写真図版54）

＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ10ｊ・ⅡＣ10ａ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞28号住居跡の東側のⅡｃ層掘り下げ中、Ⅳ層近くで土器埋設炉を検出した。

＜炉＞土器は口縁を南東に向け斜位に埋設されている。焼土は周辺に点在し、層厚は最大で10cmである。

遺物（第66図749）

＜出土状況＞埋設土器１点が出土している。

＜土器＞沈線と連鎖状隆帯をもつ深鉢の胴部である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉から後期初頭の遺構の可能性が高い。

9号炉

遺構（第51図、写真図版54）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡＢ８ｇ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層除去後Ⅱｃ層上面で石囲炉を検出した。46号住居跡と重複しているが、本遺構の方が新しい。

＜炉＞残っている炉石は径20cmほどの４個のみで多少状態が崩れている。本来はもっとあったと思われるが周辺からはこの遺構と同一と見られる礫は出土していない。径48cmほどの焼土があり８～10cmの層厚を持つ。

遺物（第66図750、第216図3079）

＜出土状況＞焼土下部から土器１点、石器１点が出土している。

＜土器＞750は折り返し口縁をもつ粗製の深鉢である。

＜石器＞3079は小型の凹基石鏃である。

＜時期＞検出面から縄文時代後期の遺構の可能性が高い。

10号炉

遺構（第52図、写真図版54）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡＢ５ｉ・６ｉ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後Ⅱａ層上面で石囲炉を検出した。下部に７～10号住居跡があるが、本遺




a－b
1．5YR5/8　明赤褐色焼土　黒色土
2．10YR3/2　黒褐色砂質シルト 炭化物
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　焼土ブロック




a－b
1．5YR2/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒
2．5YR1.7/1　黒色砂質シルト　炭化物
3．5YR3/2　暗赤褐色焼土　炭化物
4．5YR4/6　赤褐色焼土
5．10YR5/2　灰黄褐色砂質シルト　貼床　炭化物　粗砂
6．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂




a－b・c－d
1．5YR6/6　橙色焼土
2．10YR3/1　黒褐色砂質シルト
3．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト
4．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト
5．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　微量焼土粒




a－b
1．5YR4/8　赤褐色焼土　微量黒褐色土粒
2．5YR5/6　明赤褐色焼土




a－b
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物
2．5YR4/4　にぶい赤褐色焼土
3．10YR7/3　にぶい黄橙色砂質シルト　黒褐色砂質シルト
4．10YR3/1　黒褐色砂質シルト




a－b
1．7.5YR4/6　褐色焼土
2．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　焼土粒
3．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物　焼土層挟在
4．10YR2/1　黒色砂質シルト　粗砂
5．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　細砂

S=1/25

第51図　炉2（4～9号）




a－b・c－d・e－f
1．7.5YR4/4　褐色焼土　黒褐色砂質シルト
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト
3．10YR2/1　黒色砂質シルト　多量粗砂




a－b
1．10YR1.7/1 黒色砂質シルト　多量炭化物
2．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　多量炭化物　多量粗砂
3．5YR3/6　暗赤褐色焼土
4．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　粗砂
5．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　粗砂

S=1/25

第52図　炉3(10・11号)

構の方が新しい。4号炉とも重複しそうだが、新旧関係は不明である。
＜炉＞10個の円礫が54×45cmのハの字状に配置しており、北西側が開いている。周囲に礫が散乱しているので南東側にも炉石があったと見られる。焼土は北西側から検出され、径64×46cmの範囲に広がり、4～5cmの層厚を持つがあまり焼成は良くない。
**遺物**（第216図3080）
＜出土状況＞焼土中から石器1点が出土している。
＜石器＞凹基石鏃1点である。
＜時期＞検出面や炉の形態から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**11号炉**
**遺構**（第52図、写真図版55）
＜位置＞北側調査区南寄りのⅢＢ1ｊ区に位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層除去後Ⅱｃ層上面で楕円形の黒色土の広がりとして検出した。当初は土坑として精査を進めていたが、底面から焼土を伴う土器埋設が検出されたので炉として登録した。38・39号住居跡と重複するが本遺構の方が新しい。配石遺構に伴う土坑とも重複するが、新旧関係は不明である。
＜炉＞226×132cmの南西―北東方向の長軸をもつ楕円形の土坑の底面近くで2基の土器埋設炉を検出した。南側の土器は正立に、北側の土器は口縁を南側の土器に向け横位にそれぞれ埋設してある。焼土はそれぞれの土器の周辺に広がるほか、土坑の北側・東側でも検出された。
**遺物**（第66図751～753、第217図3081～3088、第169図1966・1967）
＜出土状況＞埋土中及び埋設土器から土器3点、石器8点、土製品2点が出土している。
＜土器＞炉の埋設土器751は沈線でアルファベット文をもつ深鉢の胴部である。753は埋土中出土の土器で平行沈線で施文する土器である。752は埋設土器の底部で木葉痕をもつ。
＜石器＞いずれも埋土中からの出土で石鏃6点及び石錐1点、掻削器1点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

## 3．焼土遺構

**1号焼土**
**遺構**（第53図、写真図版55）
＜位置＞北側調査区中央のⅡＢ10ｈ区に位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後焼土を検出した。南西10cmには3号焼土、南側40cmには43号住居跡の炉が、南西60cmには42号住居跡の炉がそれぞれ検出されたが、新旧関係は不明である。
＜規模＞規模は190×76cmの不整形を呈し、層厚は20cmである。
**遺物**（第219図3189）
＜出土状況＞焼土下位から石器1点が出土している。
＜石器＞3189は剥片の端部を利用した石錐である。
＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。




a－b
1．5YR4/6　赤褐色焼土　ブロック状黒褐色砂質シルト
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物粒
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　風化花崗岩粒
4．10YR3/3　暗褐色砂質シルト




a－b
1．5YR4/6　赤褐色焼土　ブロック状黒褐色砂質シルト
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量炭化物粒




a－b
1．7.5YR5/8　明褐色焼土
2．10YR3/4　暗褐色砂質シルト
3．10YR3/3　暗褐色砂質シルト




a－b
1．5YR4/4　にぶい赤褐色焼土　微量炭化物粒
2．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　黄褐色砂
3．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物粒




a－b
1．5YR5/8　明赤褐色焼土
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土　黄褐色砂




a－b
1．5YR5/8　明赤褐色焼土
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土　黄褐色砂




a－b
1．5YR5/8　明赤褐色焼土
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　ブロック状焼土
3．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量黄褐色砂




a－b
1．5YR5/8　明赤褐色焼土　炭化物　多量褐色砂質シルト
2．7.5YR4/4　褐色砂質シルト　微量炭化物　微量焼土
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物

S=1/25

第53図　焼土1（1～8号）

**2号焼土**

**遺構**（第53図、写真図版55）

＜位置＞北側調査区中央のⅡB10g区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後焼土を検出した。1号焼土と同レベルで検出されている。東側70cmには42号住居跡の炉がある。新旧関係は不明である。

＜規模＞60×50cmの不整形を呈し、層厚は19cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**3号焼土**

**遺構**（第53図、写真図版55）

＜位置＞北側調査区中央のⅡB10h区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。42・43号住居跡の炉及び1号焼土のほぼ中央付近から検出されたが、検出レベルはいずれの遺構とも異なる。新旧関係は不明である。

＜規模＞33×26cmの不整形を呈し、層厚は4cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**4号焼土**

**遺構**（第53図、写真図版56）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡB7g区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。45号住居跡の炉から南南西1.4mの位置である。5・6・7・8号焼土とともに45号住居跡の炉からほぼ等距離にある。住居跡に伴うかは不明である。

＜規模＞48×24cmの不整形を呈し、層厚は8cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**5号焼土**

**遺構**（第53図、写真図版56）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡB7g区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。45号住居跡の炉から北西1.6m、6号焼土からは東に10cmの位置である。既述のように45号住居跡との関係は不明であるが、検出レベルを比較すると住居の炉より15cm位低くなっている。

＜規模＞73×56cmの不整の円形を呈し、層厚は9cmである。

**遺物**（第67図754～756）

＜出土状況＞焼土精査中出土した土器3点である。

＜土器＞754は折り返し口縁の端部から鉤状の貼付が垂下する。754は折り返し口縁下部に2個の貫通孔がある。756は波頂部に刻みと底部に網代痕をもつ浅鉢である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。




9号焼土




a－b
1．5YR4/4　にぶい赤褐色焼土　ブロック状暗褐色砂質シルト
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物粒　焼土
3．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物粒　焼土　多量細砂




11号焼土

a－b
1．7.5YR5/8　明褐色焼土
2．7.5YR4/4　褐色砂質シルト　微量炭化物　微量焼土
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物




13号焼土




14号焼土




a－b
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　焼土粒
2．5YR5/8　明赤褐色焼土　黒褐色土粒




10号焼土

a－b
1．5YR5/8　明赤褐色焼土　ブロック状暗褐色砂質シルト
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　微量灰白色砂
3．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量焼土粒
4．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土




12号焼土

a－b
1．7.5YR5/8　明褐色焼土
2．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物粒




15号焼土




a－b
1．2.5YR4/8　赤褐色焼土

S=1/25

第54図　焼土2（9～15号）

### 6号焼土

**遺構**（第53図、写真図版56）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡＢ７ｇ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。45号住居跡の炉から北西2.5m、５号焼土とは10cmしか離れていない。既述のように45号住居跡との関係は不明であるが、検出レベルを比較すると住居の炉より25cm位低くなっている。

＜規模＞検出部分では28×25cmの不整の楕円形を呈し、層厚は８cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

### 7号焼土

**遺構**（第53図、写真図版56）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡＢ６ｇ・６ｈ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。45号住居跡の炉から北北西2.0m、５号焼土から北東40cmに位置する。既述のように45号住居跡との関係は不明であるが、検出レベルを比較すると住居の炉より25cm位低くなっている。

＜規模＞104×64cmの不整形を呈し、層厚５cmである。

**遺物**（第68図757～759、第219図3190）

＜出土状況＞焼土精査中に出土した土器３点、石器１点が出土している。

＜土器＞757は折り返し口縁をもつ粗製深鉢、759は波頂部に弧状文と列点文をもつものである。

＜石器＞石錐１点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

### 8号焼土

**遺構**（第53図、写真図版56）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡＢ６ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。45号住居跡の炉から北北西1.7m、９号焼土から東80cmに位置する。既述のように45号住居跡との関係は不明であるが、検出レベルを比較すると住居の炉より５cm低くなっている。

＜規模＞54×50cmの不整形を呈し、層厚５cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

### 9号焼土

**遺構**（第54図、写真図版57）

＜位置＞北側調査区中央のⅡＢ９ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に大小２基の焼土を検出した。26号住居跡と重複し本遺構の方が新しい。

＜規模＞大きめの方は28×20cmの楕円形を呈し、層厚４cmである。もう１基は大きめの焼土の北西20cmに位置し、12×９cmの楕円形で層厚４cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**10号焼土**

**遺構**（第54図、写真図版57）

＜位置＞北側調査区中央のⅡＢ８ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。１号住居状遺構の西側30cmに位置し、住居状遺構と同レベルでの検出であり、多くの土器片を伴う。17号住居跡と重複するが新旧関係は不明である。

＜規模＞64×24cmの不整形を呈し、層厚10cmである。もう１基は大きめの焼土の北西20cmに位置し、12×９cmの楕円形で層厚４cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**11号焼土**

**遺構**（第54図、写真図版57）

＜位置＞北側調査区南寄りのⅡＢ９ｇ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。土器片とともに検出され、土器片の下に焼土があるという状況で検出された。住居跡の集中区と土器出土集中区との間で遺構・遺物とも希薄な場所での検出である。重複する遺構は検出されていない。状況からブロック状に捨てられた可能性が高い。

＜規模＞52×40cmの不整形を呈し、層厚６cmである。

**遺物**（第68図760）

＜出土状況＞焼土直下から出土した土器１点である。

＜土器＞760は無文の粗製土器と見られる。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**12号焼土**

**遺構**（第54図、写真図版57）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡＢ４ｇ区に位置する。

＜検出状況＞Ⅱ層除去後に焼土を検出した。

＜規模＞65×64cmの隅丸方形を呈し、層厚９cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**13号焼土**

**遺構**（第54図）

＜位置＞北側調査区北寄りのⅡＢ４ｇ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層除去後、Ⅳ層上面で３基の焼土（北側からＡ～Ｃ）を検出した。ほぼ同一レベルで検出したので一括して焼土遺構に登録した。焼土Ａは深堀トレンチに切られている。12号焼土から東20cmに位置しているが、検出層位が異なるので別の遺構である。焼土中から鹿の歯が出土している。

＜規模＞焼土Ａは検出部分の長径は100cm、層厚６cm、焼土Ｂは85×50cmの楕円形を呈し、層厚３cm、焼土Ｃは80×68cm、層厚４cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**14号焼土**

**遺構**（第54図、写真図版58）

＜位置＞北側調査区中央のⅡＢ７ｊ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層除去後Ⅳ層上面で焼土を検出した。24号住居跡と重複するが、本遺構の方が古い。東側が調査区境なので住居跡に伴うものかは不明である。

＜規模＞96×51cmの不整の三角形を呈し、層厚８cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

**15号焼土**

**遺構**（第54図、写真図版58）

＜位置＞北側調査区南寄りのⅡＢ９ｉ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞28号住居跡埋土精査中、上部の黒色土除去後暗褐色土上部で焼土を検出した。検出時は住居跡に伴うものかは確認しなかったが、住居跡土層断面に焼土と同一レベルで土層が変化するので、28号住居跡より新しい遺構に伴う可能性がある。

＜規模＞一部トレンチで切ってしまったが、164×70cmの不整形を呈し、層厚10cmである。

＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

## ４．埋設土器

**１号埋設土器**

**遺構**（第55図、写真図版58）

＜位置＞北側調査区北側のⅡＢ７ｇ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後倒立で埋設され埋設土器を検出した。45号住居跡の炉の西側40cmに位置する。土器下半部はすでになく底部の状況は不明である。地表から20cmほどで検出されているので耕作により破壊されたものと思われる。土器中の埋土は単層で中から小骨片が出土している。検出レベルは45号住居跡の床面よりも高く、同時期とは言えない。同住居跡より新しく埋設されたものと考えられる。

**遺物**（第68図761、第219図3191）

＜土器＞761はキャリパー形の器形で波状口縁、細隆線で口縁部文様帯に波状文を施文する。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

**２号埋設土器**

**遺構**（第55図、写真図版58）

＜位置＞北側調査区南寄りのⅡＢ８ｉ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後埋設土器を検出した。下部から21号住居跡を検出しているが、本遺構の方が新しい。１号埋設土器と同様、倒立状態で埋設され、底部は見つかっていない。地文の縄目のみである。埋土中から小骨片が出土している。その他詳細は不明だが、重なるように径30cmほどの角礫が土器に寄りかかった状態で出土している。

＜土器＞調査員の不手際から所在不明である。

＜時期＞他の遺構との重複関係から縄文時代中期末葉以降の遺構の可能性が高い。




1号埋設土器　S=1/25

a－b
1．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　多量黄褐色砂
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト
3．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　焼土　炭化物
4．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　埋土中位小骨片




2号埋設土器　S=1/25




a－b
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　焼土　炭化物　小礫
2．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　焼土　炭化物　粗砂
4．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　埋土中位小骨片




3号埋設土器

S=1/25

a－b
1．7.5YR3/3　暗褐色砂質シルト　微量焼土　炭化物　小礫




石斧埋納遺構

S=1/50

A－B
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂




1号配石　S=1/50




A－B・a－b・c－d
1．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒

第55図　埋設土器、石斧埋納遺構、配石遺構

### 3号埋設土器

**遺構**（第55図、写真図版58）

＜位置＞北側調査区中央のⅡＢ６ｊ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞調査区境に入れた深堀トレンチ掘削中にⅡｃ層上部で埋設土器を検出した。検出時は確認できなかったが、精査後土層断面で20号住居跡の炉を切っていることがわかった。どの層から掘り込んでいるのかは確認できなかった。倒立に埋設してあるが、胴部下半から底部については残っていなかった。耕作による撹乱を受けている可能性がある。

**遺物**（第69図762）

＜土器＞762は胴部に網目状撚糸文を施文する。

＜時期＞出土した土器の特徴や検出面から縄文時代後期の遺構である。

## ５．住居状遺構

### 1号住居状遺構

**遺構**（第56図、写真図版60）

＜位置＞北側調査区中央のⅡＢ７ｉ・８ｉ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後Ⅱａ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。17・18・19・21号住居跡より新しく、３号住居状遺構より古い。次年度に下位から検出した17号住居跡とは平面形がほぼ一致するので本遺構は17号住居跡の埋土の可能性がある。

＜規模・平面形＞平面形は3.6×2.5mの楕円形を呈する。

＜埋土＞多量の土器片、礫を含む黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる６層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は起伏がある。

**遺物**（第69～71図765～790、第217・218図3089～3145、第169図1968）

＜出土状況＞埋土中及び床面から土器28点、石器57点、土製品1点が出土している。

＜土器＞769は波頂部に円文、胴部に楕円文をもつ土器である。765・766は頸部に原体側面圧痕をする粗製土器。770～773は平行沈線文を主体とする土器である。789は蓋、786～788は高台、790は注口土器である。

＜石器＞48点は石鏃及び石鏃の未製品である。3145は砥石で表裏に幅１cm前後の溝が多数ある。

＜土製品＞1968は器種不明であるが、土玉の一部を指でつまみ上げたようである。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代後期初頭の遺構の可能性が高い。

### 2号住居状遺構

**遺構**（第56図、写真図版60）

＜位置＞北側調査区南寄りのⅡＢ10ｈ・10ｉ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後黒色土の広がりとして検出した。25・30・31号住居跡より新しい。次年度調査で、床面より２cm下から31号住居跡の炉が検出されていることと、同住居のものと見られる埋土が本遺構の範囲と一致するので、31号住居跡の埋土上部を精査した可能性がある。

＜規模・平面形＞平面形は3.1×2.3mの楕円形を呈すると見られる。

＜埋土＞黒褐色砂質シルトの単層である。

＜壁・床面＞壁は緩く外傾する。床は平坦である。北側の斜面に向かって傾斜がある。




1号住居状

A－B・C－D
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物粒　黄褐色砂　礫
2．10YR7/6　明黄褐色粘土　ブロック状　微量炭化物粒
3．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物粒　多量黄褐色砂
4．5YR3/2　暗赤褐色砂　ブロック状黒褐色砂質シルト
5．10YR5/4　にぶい黄褐色砂
6．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物粒







2号住居状

A－B
1．10YR2/1　黒色砂質シルト　炭化物粒　風化花崗岩







3号住居状

A－B
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト
2．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土

S=1/50

第56図　住居状遺構

**遺物**（第71図791～795、第219図3146～3156、第169図1969）

＜出土状況＞埋土中から土器５点、石器11点、土製品１点が出土している。

＜土器＞791～794は沈線でアルファベット文を施文する土器である。

＜石器＞3156は石刀の破片である。

＜土製品＞1969は土偶胴部から脚部である。表裏、側面を列点文で施文している。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

### ３号住居状遺構

**遺構**（第56図、写真図版60）

＜位置＞北側調査区中央のⅡＢ８ｉ・８ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後黒褐色土の広がりとして検出した。西側は１号住居状遺構に、東側はトレンチで破壊されている。17～19・22～24号住居跡、１号住居状遺構より新しい。本遺構も下位に住居跡が検出されているので、１・２号住居状遺構と同様に住居跡の埋土の可能性がある。

＜規模・平面形＞規模は南北2.5mの円形を呈すると見られる。

＜埋土＞黒褐色砂質シルトからなる２層である。２層には炭化物、焼土が多量含まれる。

＜壁・床面＞壁は僅かに外傾するが、ほぼ垂直である。床は平坦である。

**遺物**（第72図796・797、第219図3157～3188、第170図1970～1973）

＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器22点、土製品4点が出土している。

＜土器＞796は網代痕のある土器の底部、797は晩期の注口土器である。

＜石器＞22点の内20点が石鏃及び石鏃の未製品である。3178は基部にタールが付着し、先端がやや摩耗している。3188は小玉としたが小型の磨石の可能性がある。

＜土製品＞1970・1971はボタン状の土製品で、中央が窪み後者には貫通孔がある。1972は１号住居状遺構出土の1968と同じものと見られる。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代晩期の遺構の可能性が高い。

## ６．石斧埋納遺構

### Ｓ１石斧埋納遺構

**遺構**（第55図、写真図版59）

＜位置＞南側調査区北寄りのⅢＣ７ｇ区・24・25号土坑の北側15cmに位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅰ層除去後、４本の磨製石斧が刃部を下に向け、直立した状態で検出した。４本の内１本はかなり風化しているが、その他の３本は完形に近い。下部からは径52×40cm、深さ10cmの土坑も検出された。直接重複する遺構はないが、近接する25号土坑の上部で焼成を受けた埋設土器、周辺から柱穴状土坑を検出している。

**遺物**（第220図3192～3195）

＜石器＞磨製石斧４点である。3194は摩滅している。

＜時期＞下部の土坑から中期末葉の土器片が出土しているので縄文時代中期末葉以降の遺構である。

## 7．配石遺構

**遺構**（第55図、写真図版59）

＜位置＞北側調査区南寄りのⅡＢ10ｊ・ⅢＣ１ｊ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱａ層掘り下げ中、125×33×22cmの細長い礫が斜位になっているのを検出した。周囲を掘り下げると北東側から75×64×13cmの円形の礫も検出したので、配石遺構とした。本来は細長い礫が直立し、立石だった可能性がある。下部からは径220cm、深さ20cmの土坑も検出された。30・38・39号住居跡、11号炉と重複し、それぞれの遺構より新しい。

**遺物**（第69図763・764、第220図3196～3199）

＜出土状況＞下部土坑の埋土中から土器２点、石器４点が出土している。

＜土器＞763はアルファベット文をもつ土器である。

＜石器＞凹基石鏃２点、石錐１点、片側だけ調整を加えた掻削器１点出土している。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性がある。

## 8．土坑

### １号土坑

**遺構**（第57図、写真図版60）

＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ４ｈ・５ｈ区にまたがり位置する。北東側は調査区外に広がる。

＜検出状況・重複関係＞調査区境に入れた深堀トレンチの土層断面で壁、底面を検出した。北側はトレンチで破壊してしまった。１・８号住居跡と重複する。いずれよりも新しい。

＜規模・平面形・断面形＞検出部分の最大径154cm、平面形は円形か楕円形を呈すると見られる。断面形は壁が内湾気味に外傾する浅鉢形である。

＜埋土＞多量の黄褐色土ブロックを含む暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる２層である。

**遺物**（第72図798）

＜出土状況＞埋土中から土器１点が出土している。

＜土器＞798は波状口縁をもつキャリパー形の土器である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

### ２号土坑

**遺構**（第57図、写真図版61）

＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ５ｇ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチの土層断面で壁、底面を検出した。中央をトレンチで破壊してしまった。３・４号住居跡と重複し、いずれよりも新しい。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は長径106cm、短径80cmの楕円形を呈する。深さ47cm、断面形はバケツ状である。

＜埋土＞図化しなかったが暗褐色土粒を含むにぶい黄褐色砂質シルトの単層である。

**遺物**（第72図799・800、第220図3200・3201）

＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器２点が出土している。

＜土器＞２点とも口縁に原体側面圧痕をする土器である。




A－B
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
4．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　黄褐色土
5．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
6．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　多量黄褐色砂

A－B
1．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　粗砂　多量黄褐色土粒
2．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　微量粗砂　炭化物　暗褐色土

A－B
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
4．10YR4/4　褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
5．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂

A－B
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂

A－B
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
2．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
3．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂
4．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　粗砂

A－B
1．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．10YR3/2　黒褐色シルト　炭化物　微量粗砂
3．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂

A－B
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　炭化物
2．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト
3．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物
4．10YR6/4　にぶい黄橙色砂質シルト

第57図　土坑1（1～8号）

＜石器＞２点とも完形の凹基石鏃である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

### ３号土坑

**遺構**（第57図、写真図版61）
＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ６ｉ・７ｉ区にまたがり位置する。東側はトレンチで破壊してしまった。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。13・14・15号住居跡と重複するが、いずれよりも新しい。
＜規模・平面形・断面形＞径154cm、平面形は楕円形を呈すると見られる。断面形は壁が内湾気味に外傾するバケツ形である。
＜埋土＞黒褐色、暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる６層である。
**遺物**（第72図801、第220図3202～3204）
＜出土状況＞埋土中から土器１点、石器３点が出土している。
＜土器＞801は２条の隆帯でアルファベット文を施文し、沈線間は磨消縄文している。
＜石器＞凹基石鏃２点と石錐１点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

### ４号土坑

**遺構**（第57図、写真図版61）
＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ７ｊ区に位置する。
＜検出状況・重複関係＞24号住居跡の壁面で検出した。24号住居跡より古い。
＜規模・平面形・断面形＞検出部分の最大径77cm、平面形は楕円形を呈すると見られる。断面形は袋状を呈している。古い住居の柱穴の可能性がある。
＜埋土＞多量の黄褐色土ブロックを含む暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる２層である。
**遺物**（第220図3205）
＜出土状況＞埋土中から石器１点が出土している。
＜石器＞3205は縦型の剥片の両側面を片側から調整を加えた掻削器である。
＜時期＞検出面から縄文時代中期の遺構の可能性が高い。

### ５号土坑

**遺構**（第57図、写真図版61）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ７ｊ区に位置する。
＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層検出中に黒褐色土の広がりとして検出した。検出レベルとしては14号住居跡の床面と同じであるが、検出時の状況から上位の層から掘り込まれた遺構と考える。
＜規模・平面形・断面形＞平面形は径56×53cmのほぼ円形を呈し、断面形は深さ14cmの浅鉢形である。
＜埋土＞炭化物、焼土粒を含む黒褐色砂質シルトの単層である。
**遺物**（第72図802、第220図3206・3207、第170図1974）
＜出土状況＞埋土中から土器１点、石器２点、土製品１点が出土している。

＜土器＞802は口縁部に沿って隆帯が巡る深鉢である。
＜石器＞２点とも完形の凹基石鏃である。
＜土製品＞円盤状土製品１点である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**６号土坑**

**遺構**（第57図、写真図版62）
＜位置＞北側調査区中央ⅡＢ８ｈ・８ｉ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞19号住居跡検出時に同住居跡の埋土中に黒褐色土の広がりとして検出した。検出時に埋土上部に礫があったので、当初配石遺構として精査を進めた。埋土土層では柱穴状土坑の可能性も示唆するが、いずれの遺構に伴うものかは不明である。19号住居跡より新しい。
＜規模・平面形・断面形＞平面形は径60×55cmのほぼ円形を呈し、断面形は深さ43cmのビーカー形である。
＜埋土＞炭化物、焼土粒、粗砂を含む黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる４層である。
**遺物**（第220図3208・3209）
＜出土状況＞埋土中から石器２点が出土している。
＜石器＞２点とも完形の凹基石鏃である。
＜時期＞重複する遺構の時代から縄文時代中期末葉以降の遺構の可能性が高い。

**７号土坑**

**遺構**（第57図、写真図版62）
＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｊ・ⅢＢ１ｊ・ⅡＣ10ａ・ⅢＣ１ａ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞40号住居跡の床面で灰黄褐色土の広がりとして検出した。40号住居跡より古い。湧水のために断面実測終了後に崩壊してしまったので、底面の平面実測は行えず、掲載した実測図は開口部と埋土を10cm掘り下げた時点での図である。
＜規模・平面形・断面形＞平面形は径146×138cmのほぼ円形を呈する。断面形は断面実測した箇所では、深さ118cmの袋状を呈しているが、東側ではビーカー形を呈し、元々はフラスコ形であったと見られる。
＜埋土＞炭化物と多量の粗砂を含む灰黄褐色、黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる３層である。
**遺物**（第72図803～806、第220図3210、第170図1975～1978）
＜出土状況＞埋土中から土器４点、石器１点、土製品４点が出土している。
＜土器＞803は隆帯で逆L字状のモチーフをもつもの、804は頸部隆帯に刺突を伴うものである。
＜石器＞3210は石鏃の未製品である。
＜土製品＞1975～1977は土偶の肩、足である。その内1976は右足、1977は左足で同一個体と見られる。いずれも指先が６本になっている。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

### 8号土坑

**遺構**（第57図、写真図版62）

＜位置＞北側調査区南寄りⅡＢ10ｊ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞40号住居跡の床面で黒褐色土の広がりとして検出した。当初は同住居跡に伴う柱穴として精査を進めたが、埋土の状況などから住居跡より古い遺構として登録した。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径86×76cmの円形を呈し、断面形は深さ66cmのビーカー形である。

＜埋土＞炭化物を含む黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる４層である。

**遺物**（第220図3211・3212、第170図1979）

＜出土状況＞埋土中から石器２点、土製品１点が出土している。

＜石器＞２点とも完形の平基石鏃である。

＜土製品＞円盤状土製品１点である。

＜時期＞検出の状況から縄文時代後期より古い遺構の可能性が高い。

### 9号土坑

**遺構**（第58図、写真図版62）

＜位置＞北側調査区南寄りⅡＣ９ａ・10ａ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞深堀トレンチの底面で、Ⅳ層を掘り込む黒褐色土の広がりとして検出した。重複遺構はないが、西側１ｍに28号住居跡、南西1.5ｍには８号炉がある。また、周辺には柱穴状土坑が多数検出されている。検出後１ｍ弱掘り下げたところでⅤ層からの湧水が多く精査が困難になり、湧水を迂回させるための溝掘削後に調査を継続することにしたが、土坑の南側掘削中に流出崩壊してしまった。流出時の観察では、底面近くの埋土から多量の炭化物、土器片が出土した。また、底面の一部が残存していたので底面レベルは実測した。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は開口部の径が210cmの円形を呈する。断面形は検出面から１ｍ掘り下げたところまでの状況からはビーカー形を呈すると見られ、元々はフラスコ形であったと推測される。

＜埋土＞調査できた部分では地山崩壊土ブロックを含む黒褐色、にぶい黄褐色灰黄褐色砂質シルトからなる。また、底面直上には炭化物土器片を多量に含む黒色土がある。

**遺物**（第73図807・808、第220図3213・3214）

＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器２点が出土している。

＜土器＞807は二次焼成を受けた撚糸文の粗製深鉢である。808はアルファベット文をモチーフにする土器である。

＜石器＞凹基石鏃１点と掻削器１点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

### 10号土坑

**遺構**（第58図、写真図版63）

＜位置＞北側調査区南寄りⅢＢ１ｊ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞39号住居跡精査後Ⅳ層上面で炭化物を含むにぶい黄褐色砂の広がりとして検出した。39号住居跡、配石遺構と重複し、いずれよりも古い。




A－B
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　微量炭化物
2．10YR4/3　にぶい黄褐色シルト
3．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　壁崩落土
4．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　地山ブロック　焼土ブロック

**9号土坑**




A－B
1．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　微量粗砂
2．10YR5/3　にぶい黄褐色砂　炭化物　黒褐色土　多量粗砂
3．10YR4/3　にぶい黄褐色砂　炭化物　黒褐色土　多量粗砂

**10号土坑**




A－B
1．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　焼土粒
2．5YR4/4　にぶい赤褐色砂質シルト　炭化物
3．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　炭化物
4．10YR2/2　黒褐色砂質シルト　微量炭化物粒

**11号土坑**




A－B
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
3．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　地山崩落土
4．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　地山崩落土
5．10YR3/4　暗褐色砂質シルト

**12号土坑**




A－B
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト　にぶい黄褐色砂
2．10YR3/3　暗褐色砂質シルト
3．10YR3/4　暗褐色砂質シルト

**13号土坑**




A－B
1．10YR4/4　褐色砂質シルト
2．10YR3/4　暗褐色砂質シルト
3．10YR3/3　暗褐色砂質シルト　ブロック状褐色砂質シルト
4．10YR5/6　黄褐色砂質シルト
5．10YR4/4　褐色砂質シルト　ブロック状黄褐色砂
6．10YR5/6　黄褐色砂質シルト　壁崩落土　ブロック状褐色砂質土

**14号土坑**

S=1/50

**第58図　土坑２（９～14号）**

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径160×80cmの長楕円形を呈し、断面形は深さ62cmのバケツ状を呈する。北側に中段があり、中断までの深さは32cm。中段と最深部とは30cmの比高がある。また南側壁際に４個の礫が並んで検出された。

＜埋土＞多量の粗砂を含むにぶい黄褐色砂と黒褐色砂質シルトからなる３層である。

**遺物**（第73図809・810、第221図3215～3218）

＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器４点が出土している。

＜土器＞809はアルファベット文をモチーフにし、文様連結部にひれ状隆帯が付く。

＜石器＞凹基石鏃２点、石鏃未製品１点、錐部の長い石錐１点である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**11号土坑**

**遺構**（第58図、写真図版63）

＜位置＞北側調査区北寄りⅡＢ４ｇ・５ｇ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞Ⅱｃ層掘り下げ中に焼土を含む黒褐色、にぶい赤褐色土の広がりとして検出した。２号住居跡と重複するが、本遺構の方が新しい。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径182×154cmの楕円形を呈する。断面形は深さ16cmの浅皿形である。底面中央から径30×22cm、深さ11cmの副穴が検出された。

＜埋土＞焼土粒、炭化物を含む黒褐色、暗褐色、にぶい赤褐色砂質シルトからなる４層である。

**遺物**（第221図3219）

＜出土状況＞埋土中から石器１点が出土している。

＜石器＞完形の凹基石鏃１点である。

＜時期＞検出面から縄文時代中期前葉以降の遺構の可能性が高い。

**12号土坑**

**遺構**（第58図、写真図版63）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢＣ10ｇ・ⅣＣ１ｇ区にまたがり位置する。北側は崖で崩落している。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上で黒褐色土の広がりとして検出した。52号住居跡、13・14号土坑と重複するが、いずれよりもより新しい。

＜規模・平面形・断面形＞検出部分の最大径は304cmで平面形は隅丸方形か楕円形を呈すると見られる。断面形は深さ60cmの浅皿形を示すと見られる。規模から見て住居跡の可能性もある。

＜埋土＞黒褐色、暗褐色砂質シルトからなる５層である。

**遺物**　出土しなかった。

＜時期＞重複する遺構との関係から縄文時代中期以降の遺構の可能性が高い。

**13号土坑**

**遺構**（第58図、写真図版63）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢＣ10ｆ・ⅣＣ１ｆ・ⅢＣ10ｇ・ⅣＣ１ｇ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。北側は崖で崩落している。

50～52号住居跡、12・14号土坑と重複する。いずれの住居跡、14号土坑より新しく、12号土坑より古い。
＜規模・平面形・断面形＞検出部分の最大径292cm、平面形隅丸長方形か楕円形を呈すると見られる。断面形は深さ42cmの浅皿形を示す。
＜埋土＞多量の砂を含む黒褐色、暗褐色砂質シルトからなる３層である。
**遺物**　出土しなかった。
＜時期＞重複する遺構との関係から縄文時代中期以降の遺構の可能性が高い。

**14号土坑**

**遺構**（第58図、写真図版64）
＜位置＞南側調査区南寄りⅢＣ10ｆ・ⅣＣ１ｆ・ⅢＣ10ｇ・ⅣＣ１ｇ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞13号土坑調査後底面に広がる褐色土の広がりとして検出した。北側壁は斜面の崩落で僅かしか残っていない。50～52号住居跡より新しく、12・13号土坑より古い。平成11年度に南側調査区の南寄りの上段崖近くに並んで12～14号土坑が検出されたが、平成13年度の調査で同じ上段の調査を行い同様の凹みを検出したが、斜面崩壊と風倒木によるものであった。12～14号土坑も検討が必要である。
＜規模・平面形・断面形＞平面形は径175×156cmのほぼ円形を呈する。断面形は深さ73cmの浅鉢形である。底面中央付近から径34×25cm、深さ15cmの副穴が検出された。
＜埋土＞多量の黄褐色砂を含む褐色、暗褐色、黄褐色砂質シルトからなる６層である。
**遺物**　出土しなかった。
＜時期＞重複する遺構との関係から縄文時代中期以降の遺構の可能性が高い。

**15号土坑**

**遺構**（第59図、写真図版64）
＜位置＞南側調査区南寄りⅣＣ１ｆ・２ｆ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で黒褐色土の広がりとして検出した。50・52号住居跡と接するが新旧関係は不明である。
＜規模・平面形・断面形＞平面形は径160×156cmのほぼ円形を呈する。断面形は深さ26cmの浅皿形である。底面は北東寄りに傾斜している。
＜埋土＞黒褐色、にぶい黄橙色砂質シルト、砂からなる４層である。
**遺物**（第73図811）
＜出土状況＞埋土中から土器１点が出土している。
＜土器＞811は口縁部にめぐる２条の沈線間に刻みを入れている。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**16号土坑**

**遺構**（第59図、写真図版64）
＜位置＞南側調査区北寄りⅢＣ７ｇ・７ｈ区にまたがり位置する。
＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で炭化物を含む灰褐色土の広がりとして検出した。重複はない。
＜規模・平面形・断面形＞平面形は径151×136cmのほぼ円形を呈する。断面形は深さ128cmのピーカー形で




A－B
1．10YR3/2　黒褐色砂質シルト
2．10YR6/4　にぶい黄橙色砂
3．10YR6/6　にぶい黄橙色砂質シルト
4．10YR2/3　黒褐色砂質シルト

**15号土坑**




A－B
1．5YR4/2　灰褐色砂質シルト　炭化物　細砂
2．7.5YR4/3　褐色砂質シルト　炭化物　細砂ブロック状
3．5YR5/4　にぶい赤褐色細砂　微量炭化物
4．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　多量炭化物
5．7.5YR6/6　橙色細砂　黒褐色土と互層
6．7.5YR4/4　褐色細砂
7．10YR6/6　明黄褐色細砂
8．7.5YR4/3　褐色砂質シルト
9．7.5YR5/3　にぶい褐色砂質シルト
10．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト

**16号土坑**




A－B
1．5Y5/2　灰オリーブ砂質シルト　中砂ブロック状
2．10YR5/3　にぶい黄褐色中砂　微量炭化物　中砂の互層
3．7.5YR6/3　にぶい褐色粗砂




C－D
1．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト
2．7.5YR5/2　灰褐色粗砂

**17・18号土坑**




A－B
1．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　微量焼土粒

**19号土坑**

S=1/50

**第59図　土坑3(15～19号)**

ある。底面中央が縁に比べ4㎝位高くなっている。

＜埋土＞主に砂を多量に含む灰褐色、褐色、黄褐色、にぶい黄褐色砂質シルト、砂からなり、多量の炭化物を含む黒褐色砂質シルトが交互に挟まる10層である。底面近くの9・10層はかなり締まりがよい。

**遺物**（第73・74図812～820、第221図3220・3221）

＜出土状況＞埋土中から土器10点、石器2点が出土している。

＜土器＞812はキャリパー形の器形で、口縁部に隆帯で方形区画する。814・817・818は隆帯または沈線で渦巻文を施文する土器である。

＜石器＞2点とも完形の凹基石鏃である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

### 17号土坑

**遺構**（第59図、写真図版64・65）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢC7g区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で灰オリーブ砂質色土の広がりとして検出した。18号土坑と接するが新旧関係は不明である。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径120×100㎝の不整の楕円形を呈する。断面形は深さ51㎝の浅鉢形である。

＜埋土＞微量の炭化物を含む灰オリーブ色、にぶい黄褐色、にぶい褐色の砂からなる3層である。

**遺物**（第74図821～823）

＜出土状況＞埋土中から土器3点が出土している。

＜土器＞821は小型の土器の底部。819は3条の平行沈線をもつもの。823は隆帯の渦巻文を施文する土器である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

### 18号土坑

**遺構**（第59図、写真図版64・65）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢC7g区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で灰黄褐色土の広がりとして検出した。17号土坑と接するが新旧関係は不明である。上位で磨製石斧を埋納した遺構が検出されている。埋土上部に焼成を受けた埋設されたと見られる土器も検出された。本遺構の位置する地区は地表下20㎝程度しかないので、耕作による撹乱を受けているものと見られる。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径66×52㎝のほぼ円形を呈する。断面形は深さ22㎝の浅鉢形である。

＜埋土＞灰黄褐色砂質シルト、灰褐色粗砂からなる2層である。

**遺物**（第74図824・825）

＜出土状況＞埋土中から土器2点が出土している。

＜土器＞825は文様の端部にひれ状隆帯をもつものである。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

### 19号土坑

**遺構**（第59図、写真図版65）

＜位置＞南側調査区北寄りⅢＣ７ｅ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞48号住居跡精査中土層断面で検出した。南側は住居精査時に破壊された。本土坑は48号住居跡の埋土上部から掘り込まれているので住居埋没後の遺構である。

＜規模・平面形・断面形＞検出部分での最大径は130cmで円形を呈すると見られる。断面形は深さ44cmの浅鉢形である。

＜埋土＞微量の焼土粒を含む灰黄褐色砂質シルトの単層である。

**遺物**（第74図826・827）

＜出土状況＞埋土中から土器２点が出土している。

＜土器＞826は複合口縁をなすもの、827は頸部突起に円形の原体圧痕をするものである。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期中葉の遺構の可能性が高い。

### 20号土坑

**遺構**（第60図、写真図版65）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢＣ６ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で灰黄褐色土の広がりとして検出した。重複はない。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径86×78cmの楕円形を呈する。頸部径は72×64cm、底部径は110×98cmである。断面形は深さ66cmのフラスコ形である。

＜埋土＞灰黄褐色、にぶい黄褐色、褐灰色の砂と炭化物、焼土粒を含む黒褐色砂質シルト、炭化物層からなる８層である。

**遺物**（第74図828・829、第221図3222・3224）

＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器３点が出土している。

＜土器＞829は隆帯に沿って原体側面圧痕をするもの、828は二次焼成を受けたひれ状突起をもつ深鉢の胴部である。

＜石器＞完形の凹基石鏃２点と脚付石皿の破片である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

### 21号土坑

**遺構**（第60図、写真図版65）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢＣ６ｈ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で炭化物を含むにぶい黄褐色土の広がりとして検出した。重複はない。柱穴状土坑の可能性がある。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径47×42cmのほぼ円形を呈する。断面形は深さ25cmのビーカー形である。

＜埋土＞微量の炭化物を含むにぶい黄橙色砂質シルトの単層である。

**遺物**　出土しなかった。

＜時期＞　不明である。




A－B
1．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒
2．10YR5/3　にぶい黄褐色中砂　地山崩壊
3．10YR3/4　暗褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　黄褐色土ブロック
4．10YR1.7/1 黒色炭化物
5．10YR3/1　黒褐色砂質シルト　炭化物　多量細砂
6．5YR3/6　暗赤褐色焼土　ブロック状　炭化物
7．10YR4/1　褐灰色細砂
8．10YR5/1　褐灰色粗砂　地山崩壊

**20号土坑**




**21号土坑**




**22号土坑**

A－B
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　微量炭化物




A－B
1．7.5YR3/2　黒褐色砂質シルト　粗砂ブロック状
2．5YR4/2　灰褐色砂質シルト　微量炭化物
3．7.5YR4/4　褐色砂質シルト
4．10YR5/3　にぶい黄褐色砂質シルト
5．10YR6/4　にぶい黄橙色砂質シルト
6．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト

**23号土坑**




A－B
1．7.5YR4/3　褐色砂質シルト　褐色土ブロック　多量炭化物
2．10YR2/1　黒色砂質シルト　微量褐色土ブロック
3．10YR2/3　黒褐色砂質シルト　多量褐色土ブロック
4．10YR5/6　明褐色粗砂　多量礫
5．10YR6/6　明黄褐色粗砂　微量炭化物
6．7.5YR4/4　褐色細砂　微量炭化物
7．10YR6/6　明黄褐色粗砂　微量炭化物
8．10YR5/4　にぶい黄褐色細砂　微量炭化物
9．2.5YR5/3　黄褐色細砂　微量炭化物
10．10YR4/3　にぶい黄褐色細砂
11．10YR5/4　にぶい黄褐色細砂
12．10YR3/4　暗褐色細砂　微量炭化物
13．10YR5/4　にぶい黄褐色粗砂
14．10YR2/2　灰白色粗砂　風化花崗岩と褐色砂の互層
15．10YR5/4　にぶい黄褐色粘土質シルト

**24号土坑**

S=1/50

**第60図　土坑4（20～24号）**

### 22号土坑

**遺構**（第60図、写真図版65）

＜位置＞南側調査区南寄りⅢＣ６ｇ・６ｈ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞表土除去後Ⅳ層上面で炭化物を含むにぶい黄褐色土の広がりとして検出した。重複はない。柱穴状土坑の可能性がある。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径62×50cmの楕円形を呈する。断面形は深さ27cmのビーカー形である。

＜埋土＞微量の炭化物を含むにぶい黄橙色砂質シルトの単層である。

**遺物**　出土しなかった。

＜時期＞　不明である。

### 23号土坑

**遺構**（第60図、写真図版66）

＜位置＞南側調査区北東寄りのⅢＣ５ｈ・６ｈ・５ｉ・６ｉ区にまたがり位置する。北側は道路によって削剥されている。

＜検出状況・重複関係＞49号住居跡の床面で黒褐色土の広がりとして検出した。同住居跡より古い。

＜規模・平面形・断面形＞検出部分での平面形は径100×96cmの不整の円形を呈する。断面形は深さ106cmのフラスコ形である。

＜埋土＞主に褐色、にぶい黄褐色砂質シルトからなる６層である。１・２層は住居跡の埋土である。

**遺物**（第74図830～832）

＜出土状況＞埋土中から土器３点が出土している。

＜土器＞830・832は口縁部に横方向の平行沈線で施文するものである。831は波頂部から隆帯が垂下するものである。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

### 24号土坑

**遺構**（第60図、写真図版66）

＜位置＞南側調査区北寄りのⅢＣ６ｅ・７ｅ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞48号住居跡の床面で貼り床と見られる黄褐色土をはがすと、炭化物を含む褐色土のの広がりとして検出した。同住居跡より古い。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径227×205cmの楕円形を呈する。断面形は深さ133cmのビーカー形であるが、壁近くの埋土に地山が崩壊したものと見られる砂層が観察されるので元々はフラスコ形であったと考えられる。底面ほぼ中央から46×34cm、深さ18cmの副穴を検出した。

＜埋土＞主に明黄褐色、にぶい黄褐色、褐色、灰白色砂の互層の15層である。最下部の15層は締まりがある粘土質である。

**遺物**（第75図833～837、第221図3225）

＜出土状況＞埋土中から土器５点、石器１点が出土している。

＜土器＞833は口縁部に斜行沈線、頸部に突起様の貼付をもつもの、834は外反する口縁部に数段にわたって原体圧痕するものである。

＜石器＞3225は鹿角を模した異形石器である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**25号土坑**

**遺構**（第61図、写真図版66）
＜位置＞南側調査区北寄りのⅢＣ７ｄ区に位置する。
＜検出状況・重複関係＞48号住居跡の床面で、炭化物を含むにぶい黄褐色土の広がりとして検出した。同住居跡より古い。
＜規模・平面形・断面形＞平面形は径158×140cmのほぼ円形を呈する。頸部径は138×134cm、底部径は164×152cm。断面形は深さ63cmのフラスコ形である。
＜埋土＞主に黄褐色、にぶい黄褐色、褐色、暗褐色砂の互層の７層である。最下部の７層は締まりがある粘土質である。
**遺物**（第75図838～842）
＜出土状況＞埋土中から土器５点が出土している。
＜土器＞838は外反する口縁を縦の隆帯で区画し、内部に鋸歯状文を施文するもの、839は三日月状の貼付、840は斜行沈線を口縁部に施文するものである。841は半裁竹管文をもつものである。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**26号土坑**

**遺構**（第61図、写真図版66）
＜位置＞南側調査区北寄りのⅢＣ７ｄ区に位置する。
＜検出状況・重複関係＞25号土坑の壁面で検出した。48号住居跡、25号土坑より新しい。
＜規模・平面形・断面形＞検出部分での最大径は66cmの楕円形を呈すると見られる。断面形は深さ65cmのビーカー形である。
＜埋土＞にぶい黄褐色、にぶい褐色、橙色砂と褐色粘土からなる４層である。最下部の４層は締まりがある粘土質である。
**遺物**（第75図843～845）
＜出土状況＞埋土中から土器３点
＜土器＞843は沈線で方形区画する深鉢、845は橋状把手をもつ壺である。
＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**27号土坑**

**遺構**（第61図、写真図版67）
＜位置＞南側調査区北寄りのⅢＣ６ｆ区に位置する。北側は道路に削剥されている。
＜検出状況・重複関係＞だめ押し検出作業中に道路法面で検出した。重複はない。
＜規模・平面形・断面形＞開口部は僅かしか残存しないが最大径202cm、頸部径は140×124cm、底部径は166×160cmで、平面形は円形を呈する。断面形は深さ134cmのフラスコ形である。底面中央から径25×21cm、深さ11cmの副穴を検出した。




A－B
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　多量炭化物
2．10YR5/6　黄褐色粗砂　微量炭化物
3．10YR6/3　にぶい黄褐色粗砂　地山崩壊
4．7.5YR4/3　褐色細砂
5．10YR4/3　にぶい黄褐色細砂
6．10YR3/3　暗褐色細砂　下部炭化物層　多量地山ブロック
7．10YR4/4　褐色粘土質シルト　微量炭化物

**25号土坑**




A－B
1．10YR5/4　にぶい黄褐色細砂　微量炭化物
2．10YR4/3　にぶい黄褐色細砂
3．7.5YR4/4　褐色細砂
4．7.5YR8/3　浅黄橙色粗砂
5．7.5YR5/3　にぶい褐色細砂
6．7.5YR6/4　にぶい橙色粗砂
7．10YR4/6　褐色粗砂　多量炭化物
8．7.5YR5/6　明褐色砂質シルト　微量炭化物
9．7.5YR5/4　にぶい褐色砂質シルト　多量炭化物
10．10YR5/6　黄褐色粗砂
11．10YR6/6　明褐色粘土質シルト　締まりあり

**27号土坑**




A－B
1．10YR5/4　にぶい黄褐色粗砂　微量炭化物
2．7.5YR5/4　にぶい褐色細砂　微量粘土ブロック
3．7.5YR6/6　橙色細砂　微量炭化物
4．10YR4/4　褐色粘土質シルト　多量炭化物　風化花崗岩

**26号土坑**




A－B
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
2．10YR4/2　灰黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
3．10YR5/4　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　粗砂
4．10YR2/1　黒色砂質シルト　暗褐色砂

**28号土坑**




A－B
1．10YR4/3　にぶい黄褐色砂質シルト　炭化物　焼土粒　褐色土

**29号土坑**

S=1/50

**第61図　土坑5（25～29号）**

＜埋土＞にぶい黄褐色、にぶい褐色、橙色砂と褐色粘土からなる４層である。最下部の４層は締まりがある粘土質である。

**遺物**（第75図846・847、第221図3226）

＜出土状況＞埋土中から土器２点、石器１点が出土している。

＜土器＞846は波状口縁で横方向の平行沈線と、斜行する短沈線で施文する。847は頸部に縦の貼付をもつ。

＜石器＞3226は刃部が破損した磨製石斧である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期前葉の遺構の可能性が高い。

**28号土坑**

**遺構**（第61図、写真図版67）

＜位置＞北側調査区南寄りⅢＢ１ｊ・ⅢＣ１ａ区にまたがり位置する。

＜検出状況・重複関係＞40号住居跡床面でにぶい黄褐色土の広がりとして検出した。40号住居跡より古い。柱穴状土坑の撹乱を受けている。当初埋土上部に長さ32cmの細長い角礫が検出されたので配石遺構として調査を進めたが、礫が１個だけだったので土坑として登録した。

＜規模・平面形・断面形＞平面形は径70×50cmの楕円形を呈すると見られる。断面形は深さ30cmの浅鉢形である。湧水が多く底面を確認できなかった。

＜埋土＞炭化物、粗砂を含む黒褐色、にぶい黄褐色、灰黄褐色砂質シルトと多量の土器片、暗褐色砂を含む黒色シルトからなる４層である。最下層から多量の土器片が出土している。

**遺物**（第76図848～852、第221図3227・3228、第170図1980）

＜出土状況＞埋土中から土器５点、石器２点、土製品１点が出土している。

＜土器＞848～850はアルファベット文のモチーフを主体にする土器である。

＜石器＞3227は黒曜石製の凹基石鏃の破損品である。

＜時期＞出土した土器の特徴から縄文時代中期末葉の遺構の可能性が高い。

**29号土坑**

**遺構**（第61図、写真図版67）

＜位置＞北側調査区南寄りⅢＣ１ａ区に位置する。

＜検出状況・重複関係＞40号住居跡中央に入れた深堀トレンチの土層断面で検出した。トレンチで北東側は破壊してしまった。埋土上部には径５～36cmの円礫が多数検出された。そこで、当初配石遺構として調査を進めたが規則的な配列等が確認できなかったので土坑として登録した。

＜規模・平面形・断面形＞検出部分の最大径115cmの楕円形か隅丸長方形を呈すると見られる。断面形は深さ37cmの浅鉢形である。底面の南縁には径42×38cm、深さ40cmの柱穴状の土坑があるが埋土からは本土坑に伴うように見える。検出された多数の礫はこの柱穴状土坑の上部に位置している。

＜埋土＞炭化物、焼土粒を含むにぶい黄褐色砂質シルトの単層である。

**遺物**　出土しなかった。

＜時期＞重複する遺構との関係から縄文時代後期以降の遺構の可能性が高い。

## 9．柱穴状土坑群

**遺構**（第62～68図、写真図版68）

調査区内で遺構に伴わない柱穴状の土坑を、層位ごとに検出したもの、地山面で検出したものを全部で14区（柱穴群１～14）に分けて掲載した。それぞれの位置及び層位は以下の通りである。規模については、柱穴群一覧表に記載してある。

| 遺構名 | 位置（グリッド名） | 検出層位 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 柱穴群１ | ⅡＢ６ｇ・７ｇ・８ｇ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群２ | ⅡＣ８ｈ・８ｉ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群３ | ⅡＢ９ｊ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群４ | ⅡＢ10ｈ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群５ | ⅡＣ８ａ・９ａ・10ａ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群６ | ⅢＢ１ｊ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群７ | ⅡＢ８ｈ・８ｉ・９ｉ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群８ | ⅡＢ４ｇ・５ｇ・４ｈ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群９ | ⅡＢ６ｈ・７ｈ | Ⅱc層上面 | |
| 柱穴群10 | ⅡＢ６ｈ・７ｈ | Ⅳ層上面 | |
| 柱穴群11 | ⅡＢ７ｉ・７ｊ | Ⅱc層上面 | |
| 柱穴群12 | ⅡＢ７ｈ・８ｈ | Ⅱc層上面 | |
| 柱穴群13 | ⅢＣ７ｇ | Ⅳ層上面 | Ｓ５・６・７・８土坑 |
| 柱穴群14 | ⅡＢ９ｇ・10ｇ・９ｈ・10ｈ | Ⅳ層上面 | |

**遺物**　柱穴群をまとめて記載する

（第76図853～859、第221・222図3229～3245、第170図1981・1982）

＜出土状況＞すべて埋土中からで、土器７点、石器17点、土製品２点の出土である。

＜土器＞853・856・858渦巻文を、854はアルファベット文をモチーフにするものである。855は高台に貫通孔をもつ。

＜石器＞凹基石鏃７点、平基石鏃１点、石鏃の破損品及び未製品が２点、掻削器３点、磨製石斧２点、脚付石皿１点、特殊敲石１点である。3243の磨製石斧は基部を敲石・凹石に利用している。

## 10．捨て場（第69図、写真図版69）

北側調査区のⅡＢ６ｅ・６ｆ・７ｅ・７ｆ・８ｅ・８ｆ・９ｅ・９ｆ・10ｄ・10ｅ・10ｆ・ⅢＢ１ｄ・１ｅ・１ｆ区で、"捨て場"と見られる土器が大量に出土する地点を検出した。位置としては住居跡が多数検出された平坦面から西側の旧沢跡に面する斜面である。規模は東西７ｍ、南北20ｍ、面積は約130㎡、最大層厚1.4ｍである。ⅡＢ８ｅ・８ｆグリッド杭近くに設定したトレンチでの土層観察の結果、22層に分けることができた。これをさらに土層に変化のない層をまとめ、上位から大きく１～５層に分けた。また、それぞれの層位で比較的土層の変化が把握できるときは、各層をさらに分け、３a層、３b層のように小文字のアルファベットを付けた。まとめた１層は１～３層、２層は４・５層、３a層は６層、３b層は７層、４層は８～13層、５a層は14～19層、５b層は20層、21層と22層は地山である。出土した土器は、大コンテナ約100箱で、ほとんどが縄文時代中前葉から中期中葉である。遺物包含層は基本土層Ⅲ層の黒褐色土の上から形成されている。

**遺物**（第116～161図1260～1802）

掲載は、器種を分け層位毎、グリッド毎に行っている。接合した遺物が複数の層にまたがっている場合は、下位の層に入れている。




S=1/50

第62図　柱穴群1




柱穴群 2




柱穴群 3




柱穴群 4

S=1/50

第63図　柱穴群 2 ～ 4




S=1/50

**第64図　柱穴群5**




柱穴群 6




柱穴群 7

S=1/50

第65図　柱穴群 6 ・ 7




柱穴群 8




柱穴群 9

S=1/50

第66図　柱穴群 8 ・ 9




柱穴群10




柱穴群11




柱穴群12




柱穴群13

S=1/50

第67図　柱穴群10～13




柱穴群14　　S=1/50

第68図　柱穴群14




ⅡB8e/ⅡB8f区深掘トレンチ基本土層（遺物包含層）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1層 | 1. | 10YR3/4 | 暗褐色砂質シルト | 微量炭化物　酸化鉄　粗砂 |
| | 2. | 10YR3/1 | 黒褐色砂質シルト | 微量炭化物　粗砂 |
| | 3. | 10YR3/1 | 黒褐色砂質シルト | 炭化物　暗褐色土 |
| 2層 | 4. | 10YR4/2 | 灰黄褐色砂質シルト | 炭化物　焼土粒　黄褐色土ブロック |
| | 5. | 10YR6/6 | 明黄褐色砂 | ブロック状　微量炭化物　暗褐色土 |
| 3a層 | 6. | 10YR4/3 | にぶい黄褐色砂質シルト | 炭化物 |
| 3b層 | 7. | 10YR2/3 | 黒褐色砂質シルト | 炭化物 |
| 4層 | 8. | 10YR2/2 | 黒褐色砂質シルト | 炭化物 |
| | 9. | 10YR4/3 | にぶい黄褐色砂質シルト | 炭化物 |
| | 10. | 10YR6/6 | 明黄褐色砂 | 微量炭化物　暗褐色土 |
| | 11. | 10YR2/2 | 黒褐色砂質シルト | 炭化物 |
| | 12. | 10YR5/4 | にぶい黄褐色砂質シルト | 炭化物 |
| | 13. | 10YR4/3 | にぶい黄褐色砂質シルト | 炭化物 |
| 5a層 | 14. | 10YR2/2 | 黒褐色砂質シルト | 炭化物 |
| | 15. | 10YR4/1 | 褐灰色砂質シルト | 炭化物　多量粗砂 |
| | 16. | 10YR5/2 | 灰黄褐色砂質シルト | 炭化物　多量粗砂 |
| | 17. | 10YR2/1 | 黒色砂質シルト | 炭化物　褐色土ブロック |
| | 18. | 10YR5/2 | 灰黄褐色砂 | 炭化物 |
| | 19. | 10YR2/1 | 黒色砂質シルト | 炭化物　褐色土ブロック |
| 5b層 | 20. | 10YR2/2 | 黒褐色砂質シルト | 炭化物　褐色土ブロック　微量粗砂 |
| 地山 | 21. | 10YR4/2 | 灰黄褐色砂質シルト | 炭化物　褐色土ブロック　粗砂 |
| | 22. | 10YR6/3 | にぶい黄褐色砂 | 沢近く還元状態　微量褐色粘土 |

**第69図　捨て場トレンチ土層断面**

# Ⅴ．まとめ

## 1．集落

集落全体については、検出した住居跡を出土遺物の時代から、縄文中期前葉（大木７b式期）、中期中葉（大木８a式期）、中期後葉（大木９式期）、中期末葉（大木10式期）、後期前葉、その他不明に分けた（第10図）。分布を見ると、どの時期も北側調査区の平坦面と一部南側調査区に立地している。それぞれの時期毎に見ると、中期前葉期は捨て場近くの斜面近くと南側調査区の高い面に分布する。中期中葉は前葉期とほぼ同様な分布を見せるが、そのほかに南側調査区の低い面にも分布する。中期後葉は検出数が少ないが、平坦面の端部近くに分布するようである。中期末葉は、住居自体が大形であるため、平坦面全体に広がるように見える。後期も同様である。このように分布を見ると、時期毎に分布域が変わるように見えるが、実際は不明の住居があることや、図のように重複が多いことから、新しい時期特に中期後葉・末葉の住居が深く掘り込むため、古い住居（中期前葉・中葉期）が完全に破壊されていることで、分布の偏りを生じている可能性がある。今回の調査は、平坦面の西端すなわち集落西端の一部のみの調査であるが、平坦面全体が集落調査区の約６・７倍の面積をもつと見られる集落の構造を考える上で参考になるであろう。また、旧沢の西側（平成11年度調査区）は、水田造成時に盛り土してあるが、深堀トレンチが大量の湧水によって崩壊し危険であることと遺物が検出されなかったということで終了区域にしてしまったが、平成13年度の調査では現水田面下約1.5m付近に平坦面が認められた。このことは旧沢をはさんで西側にも集落が広がる可能性を示していたが、遺物を出土しなかったという事実から遺物をあまり伴わない遺構の存在の可能性も考えなければならない。今となっては確かめる術もないが、調査員として、発掘調査での終了の確認は徹底しなければならないと反省している。

## 2．焼失住居跡（47号住居跡）

この住居跡は、平成11年度、平成13年度と２カ年にわたって調査が行われた。初年度は調査区外に広がる住居跡ということで住居全体の三分の一を調査した。埋土中に大量の焼土が検出され、床面近くで住居全体に広がる炭化材が検出された。材の木目と見られる組織が同じ方向に並んでいることと、柱穴上で欠損していることから床に板材を敷いた住居跡であると認定した（筆者は未見であるが）。炭化材の同定でも、クリ材であるという分析結果がでた。平成13年度は調査区が拡大し残り三分の二を調査することになった。埋め戻し土除去後平成11年度調査区境の土層断面を観察した。埋土中位から床面近くまで焼土が堆積し、床面近くで炭化物の層を確認した。そこで新たに住居を長く横断する土層断面のベルトを設定し、埋土を掘り下げた。調査区境の土層断面で確認した焼土は２つの層に分けられ、２つの焼土層の中間に炭化材の広がる層があり、下位の焼土層除去後の床面近くで草本と見られる炭化物の層を検出した。いずれの炭化物層も密度の違いはあるが住居全体に広がる。焼土は炉付近と炉と壁の中間付近に分布するようである（平成11年度に調査した西側については不明）。その焼土上及び焼土中から二次的焼成を受けたと見られる遺物が多数出土した。これらの埋土の状況等から本住居は火災によって焼失した住居で、炭化材上で検出された焼土は、土葺き屋根の崩落したものと考えた。

土葺き屋根の焼失住居については、一戸町御所野遺跡の復元中型住居の焼却実験（浅川ほか2001）の結果が報告されている。報告では土葺き屋根の住居はかなり"意図的"に焼かないと燃えにくいという結果がでており、土で覆われた建物なのだから延焼もありえない。にも拘わらず、同様な焼け方をしているのは、４～

5棟の建物で構成される「生活単位」全体の住居群を一気に焼き捨てた可能性を示唆し、また、鎮火後の埋設状況の観察では、屋根の被覆土の方が部材より先に落下するため、焼土層と炭化材の反転現象も報告している。

この報告を参考に、47号住居跡の埋土の状況を見直してみると、1層除去後薄い炭化材の広がる層を、その下部の焼土を多量に含む層、床面直上の炭化物層と堆積している。床面直上の草本と見られる炭化物は被覆土の下地で、その上に被覆土起源の焼土層が載り、その上位に柱材と見られる炭化材が堆積したものと見られる。また、出土した遺物は炭化材より上位に位置し、焼失前（屋根材が崩落する前）から住居内にあったものではなく、焼失時あるいは焼失後時間差をおかないで投げ込まれた遺物であったと考えられる。

出土した遺物で特に目立つのは、1単位の突起が口縁についた深鉢とそれに高台の付いた深鉢である。この時期の台付の深鉢は県内でも類例が少なく、筆者が調べた中では完形品に近いものは貝鳥貝塚出土（岩手の土器：岩手県立博物館編）のものだけである（福島県や山形県に類例があるようだが未見である）。もう一つは、底面に高台が付き、側面に渦巻文をモチーフにする彫り込みのある石皿である。この石皿は出土している他の石皿と異なり砥石やすり鉢として利用された使用痕が観察できない。使用されないで廃棄された可能性もあるが、使用の目的がそれらとは別であった可能性もある。そのほかに炭化材上から石刀も出土している。

住居の埋設過程や遺物の出土状況から、本住居は土葺き屋根をもつ構造であること、住居焼失時或いは焼失直後に遺物が意図的に投げ込まれていることがわかった。焼失時或いは直後の遺物の廃棄が『意図的な放火』を判断する決定的な資料にはなり得ないので、ここでは可能性があったという段階で留めておきたい。

## 3．石斧埋納遺構

南側調査区47号住居跡の東2m、縄文中期末葉と見られる埋設土器の下部にあたる18号土坑の上部で検出した。ほぼ完形（内1本はかなり摩滅しているが）の4本の磨製石斧が刃部を下に直立していた。同じ検出面で伴うと見られる遺構も検出できなかったので、単独の遺構として登録した。土層断面では堀方と見られる穴の確認もできた。前述の埋設土器も二次焼成を受けた土器底部のみで、これらの遺構はもっと上位に存在した遺構（耕作による撹乱を受けている可能性が高いので）に伴う可能性がある。また、北側調査区24号住居跡床面近くの埋土中でも磨製石斧が2本横に重なった状態で検出されているが、こちらは掘方等確認できなかった。

同様な例が、藤沢町相ノ沢遺跡（岩文埋センター調査報告書第332集2000）、軽米町大日向Ⅱ遺跡第6～8次調査（岩文埋センター調査報告書第273集1998）、山形村早坂平遺跡（平成15年度刊行予定）でもそれぞれ1例ずつ報告されている。相ノ沢遺跡のそれは、完形の3本の磨製石斧が斜面に水平な状態で検出されており、担当者は革袋などに入れられた状態で埋納された可能性を示唆している。大日向Ⅱ遺跡ではフラスコピット南西隅底面上位約5cmの地山崩落土下部に2本の磨製石斧と磨製石斧転用の擦敲石がまとまって出土している。また、早坂平遺跡では、径40cmの浅いピットの南壁よりの底面に8本の磨製石斧及び未完成品が重なり合って出土している。その他の例もあるのかもしれないが、筆者は未見である。剥片貯蔵のように単なる貯蔵？のように磨製石斧についても貯蔵していたのかもしれない。

## 4．捨て場

調査の結果、この捨て場は縄文時代中期前葉から中葉にかけての限られた期間のみに利用されたことがわ

かった。本遺跡の住居跡や遺構外の包含層から中期後葉、後期、晩期の遺物が出土しているので、それらの時期の捨て場がどの地点に形成されたのか、あるいは捨て場自体が無かったのかについては、遺跡全体の調査を待たねばならない。

参考文献

大島直行（1994）：「縄文時代の火災住居－北海道を中心として－」　『考古学雑誌』　第80巻　第1号

小林謙一（1999）：「縄文時代中期集落における一時的集落景観の復元」　『国立歴史民俗博物館研究報告』　第82巻　95－121頁

浅川滋男ほか（2001）：「竪穴住居の空間文節に関する復原研究」

# Ⅵ．分析

## 清田台遺跡の自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

**はじめに**

岩手県千厩町清田台に所在する清田台遺跡では、これまでの発掘調査により住居跡、土坑、配石遺構などの遺構や縄文時代前期～晩期の土器や石器、土偶や獣骨などの遺物が確認されている。

今回の分析調査は、本遺跡から検出された住居跡の年代に関する資料を得るため、住居跡から出土した炭化材を対象として放射性炭素年代測定を実施する。また、分析試料である炭化材の由来に関する情報を得るため樹種同定も合わせて実施する。

**1．試料**

分析試料は、住居跡床面や床面付近から出土した炭化材1点（試料1）である。これを対象に放射性炭素年代測定および樹種同定を実施する。試料の詳細を表1に示す。

**2．分析方法**

（1）放射性炭素年代測定

測定は、株式会社加速器分析研究所の協力を得た。なお、$\delta^{13}C$の値は質量分析器を用いて試料炭素の$^{13}C$濃度（$^{13}C/^{12}C$）を測定し、標準試料PDB（白亜紀のベレムナイト類の化石）の測定値を基準として、それからのずれを計算し、千分偏差（‰；パーミル）で表したものである。今回の試料の補正年代は、この値に基づいて補正をした年代である。

（2）炭化材同定

木口（横断面）・柾目（放射断面）・板目（接線断面）の3断面の割断面を作製し、実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察し、種類を同定する。

**3．結果**

（1）放射性炭素年代測定

住居跡から出土した炭化材の測定年代値（補正年代値）は、47号住居跡から出土した炭化材（試料1）は約4370年前の値を示す。

（2）炭化材同定

47号住居跡から出土した炭化材は落葉広葉樹のクリに同定された。以下に、主な解剖学的特徴を記す。

・クリ（*Castanea crenata Sieb. et Zucc.*）　　ブナ科クリ属

環孔材で、孔圏部は1～4列、孔圏外で急激～やや緩やかに管径を減じたのち、漸減しながら火炎状に配列する。道管は単穿孔を有し、壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性、単列、1～15細胞高。

**4．考察**

47号住居跡から出土した炭化材（試料1）の測定年代値（補正年代値）は、約4370年前の値を示す。この

年代値は、これまでの分析例（キーリ・武藤，1982）によれば、縄文時代中期頃に相当する。なお、分析試料の炭化材は、住居跡の床面や床面付近から出土しており、遺構との共伴性が高いと考えられることから、遺構構築時または使用時の年代を反映している可能性が強い。

ところで、放射性炭素年代は、測定法自体が持つ誤差や、測定の前提条件である大気中の$^{14}C$の濃度が過去において一定ではなかったことなどから、年輪などから測定されたいわゆる暦年代とは一致しない。これらのことから、年輪年代による暦年代既知の年輪についての放射性炭素年代測定を実施することで、暦年代と放射性炭素年代を両軸とする補正曲線が作られている（Stuiver, M. *et al*, 1998）。この補正曲線によれば、補正された暦年代のばらつきが大きい場合があり、今回測定された年代値では、

47号住居跡から出土した炭化材（試料１）は約900～500年程古くなる可能性がある。このことから今回の測定試料の暦年代は、47号住居跡は約5200～4800年前に相当する年代となる。

今後は、これら遺構の詳細な年代を評価するため、同一遺構内でより多くの分析調査を実施するとともに、分析試料の出土状況や共伴遺物など考古学的所見と合わせ検証することが必要である。

引用文献

Stuiver, M., Reimer, P.J., Bard, E., Beck, J.W., Burr, G.S., Hughen, K.A., Kromer, B., McCormac, G., van der Plincht, J. and Spurk, M.（1998）INTCAL98 radiocarbon age calibration, 24,000-0 cal BP. Radiocarbon, 40, p.1041-1083.

キーリ C. T.・武藤康弘（1982）縄文時代の年代，「縄文文化の研究１縄文人とその環境」，p.246-275. 雄山閣.

表１　放射性炭素年代測定および炭化材同定結果

| 試料名 | 遺構名 | 地点 | 試料の質 | | | $\delta^{13}C$ (‰) | 測定年代 BP | Code.No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47号住居跡 | 床面付近 | 炭化材 | クリ | 4370±90 | -26.5 | 4390±90 | IAA-66 |

1）年代値の算出には、Libbyの半減期5570年を使用。

2）BP年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。

## 表3　土器観察表（1）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | 1 | 1号住 | 床直上 | 深鉢 | V－2 | 口 | LR縦横 | 隆帯 | 橋状突起 |
| 2 | 2001 | 2 | 1号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LR縦 | 隆帯 | |
| 3 | 2001 | 4 | 1号住 | 1層 | 深鉢 | V－2 | 胴 | RL縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 4 | 2001 | 5 | 1号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | LR | 隆帯 | 中空突起　原体圧痕　付着物 |
| 5 | 2001 | 3 | 1号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | | 沈線 | 刺突文　鋸歯状文 |
| 6 | 2001 | 58 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | V－2 | 胴 | RL縦 | 隆沈線 | 二次焼成 |
| 7 | 2001 | 61 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | LR縦 | 隆帯 | 隆帯で文様帯区画　区画内原体圧痕　口唇鋸歯状に隆帯貼付 |
| 8 | 2001 | 51 | 2号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口～底 | LR縦 | 沈線 | 口縁原体圧痕　頸部突起4単位　波状文　胴下半縦に磨消　網代痕 |
| 9 | 2001 | 56 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | LR縦 | 沈線 | 口唇隆帯貼付　原体圧痕　波状文　縦に4区画の文様帯 |
| 10 | 2001 | 62 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | | | 波状口縁　波頂部貫通孔　頸部原体圧痕 |
| 11 | 2001 | 66 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | | 隆帯 | 山形口縁突起部表裏にC字状の隆帯貼付 |
| 12 | 2001 | 65 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　波頂部円形の貼付　頸部隆帯に刻み |
| 13 | 2001 | 59 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | | 沈線 | 平行沈線間刺突文　口唇から頸部に垂下する2条の隆帯に刻み |
| 14 | 2001 | 60 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | | 沈線 | 鋸歯状文 |
| 15 | 2001 | 63 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－2－A | 口 | | 沈線 | 口唇突起　鋸歯状文　列点文 |
| 16 | 2001 | 64 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | | 沈線 | 半裁竹管による列点文 |
| 17 | 2001 | 55 | 2号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | LR縦 | | 折り返し口縁　LR縦　綾絡文　突起状貼付 |
| 18 | 2001 | 54 | 2号住 | 1層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 口唇山形突起　頸部隆帯列点文　波状文 |
| 19 | 2001 | 52 | 2号住 | 2層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴下 | LR横 | 隆沈線 | 4単位中空突起間3つの山形突起　口縁部原体圧痕 |
| 20 | 2001 | 53 | 2号住 | 1層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～底 | LR縦 | | 口唇4単位S字貼付　補修孔 |
| 21 | 2001 | 67 | 3号住 | 1層、2層 | 深鉢 | V－2－B | 口～底 | RL縦 | 隆帯沈線 | 渦巻文 |
| 22 | 2001 | 69 | 3号住 | 2層、3層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | LR縦 | | 口縁部原体圧痕　突起　撚糸文 |
| 23 | 2001 | 72 | 3号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅳ－2－C | 口～胴 | LR縦 | | 綾絡文 |
| 24 | 2001 | 73 | 3号住 | 2層 | 深鉢 | V－1－B | 口～胴 | LR横縦 | 隆帯 | |
| 25 | 2001 | 74 | 3号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | LR横縦 | 沈線隆帯 | 口縁突起？ |
| 26 | 2001 | 75 | 3号住 | 2層 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LR縦 | 隆帯 | |
| 27 | 2001 | 78 | 3号住 | 2層 | 深鉢 | V－1－B | 口 | | | 半裁竹管による列点文 |
| 28 | 2001 | 77 | 3号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口 | LR縦 | 沈線 | 口縁突起 |
| 29 | 2001 | 76 | 3号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | |
| 30 | 2001 | 70 | 3号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口～底 | | 隆帯 | 円文 |
| 31 | 2001 | 71 | 3号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口～底 | | | 口唇部隆帯貼付 |
| 32 | 2001 | 79 | 3号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口 | RL | | 口縁突起　内側S字状貼付 |
| 33 | 2001 | 68 | 3号住 | 2層 | 壺？ | V－5 | 胴～底 | LR横縦 | 隆帯 | 摩滅 |
| 34 | 2001 | 81 | 4号住 | P55 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | | 沈線 | 折り返し口縁　沈線内列点文 |
| 35 | 2001 | 82 | 4号住 | P46 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR横 | 沈線 | 交互刺突文　綾絡文 |

## 表4　土器観察表（2）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 施　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2001 | 80 | 4号住 | P13 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LR縦 | 隆帯 | 75と同一個体 |
| 37 | 2001 | 83 | 5号住 | 2層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 波状文 |
| 38 | 1999 | 115 | 6号住 | PP2 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | RLR横 | 沈線 | 渦巻文　交互刺突文 |
| 39 | 1999 | 67 | 6号住 | | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | RL横 | | 頸部隆帯に交互押圧　半截竹管による波状文　綾格文 |
| 40 | 1999 | 73 | 6号住 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 頸 | LR横 | | 頸部刻みのある横位の突起状の貼付　隆帯に交互押圧 |
| 41 | 1999 | 89 | 6号住 | | 深鉢 | X | 胴下～底 | 無節L縦 | | 二次焼成　摩滅 |
| 42 | 2000 | 307 | 7号住 | 土器埋設① | 深鉢 | Ⅶ？ | 口～頸 | LR縦横 | 沈線 | 口縁部2条隆帯　2条平行沈線 |
| 43 | 2000 | 304 | 7号住 | 埋土床直 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口～頸 | LR | | 山形突起　2対1組2単位　撚糸文 |
| 44 | 2000 | 308 | 7号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～底 | 無節L縦 | 沈線 | 波状口縁刺突文 |
| 45 | 2000 | 300 | 7号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR斜横 | 沈線 | 波状口縁突起部に貫通孔　口縁部と文様の連結部に連鎖状隆帯 |
| 46 | 2000 | 302 | 7号住 | 土器埋設 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 頸～胴 | LR縦 | 隆帯 | 頸部隆帯 |
| 47 | 2000 | 303 | 7号住 | 埋土上位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | RLR縦 | 沈線 | |
| 48 | 2000 | 306 | 7号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 無節L | | 中空突起　撚糸文 |
| 49 | 2000 | 310 | 7号住 | 埋土Q3 | 壺 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR縦 | 沈線 | 逆L字文　口縁部内面に付着物 |
| 50 | 2000 | 334 | 7号住 | 埋土中位 | 深鉢 | Ⅶ？ | 胴下～底 | RL縦 | | 網代痕ナデ調整 |
| 51 | 2000 | 335 | 7号住 | 埋設土器 | 深鉢 | Ⅶ？ | 胴下～底 | LR縦 | | 網代痕　二次焼成 |
| 52 | 2000 | 404 | 7号住 | 北部側 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 逆L字文？ |
| 53 | 2000 | 338 | 7号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅷ？ | 底 | | | 木葉痕 |
| 54 | 2001 | 6 | 8号住 | 2号炉 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR | 沈線 | 波状口縁　中空突起　逆L字文　ひれ状隆帯　撚糸文 |
| 55 | 2000 | 345 | 8号住 | 床面土器③ | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴下 | LR縦 | 沈線 | 逆L字文　文様の連結部にひれ状隆帯 |
| 56 | 2000 | 342 | 8号住 | 床面土器③ | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR | 沈線 | 小型山形突起　逆L字文　ひれ状隆帯　撚糸文 |
| 57 | 2000 | 312 | 8号住 | Q3　Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 波状口縁からの隆帯に刺突文　曲線文　311と同一個体 |
| 58 | 2000 | 340 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 櫛目 | 沈線 | 中空突起　楕円文 |
| 59 | 2000 | 311 | 8号住 | Q3　Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～頸 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁に大小の突起　波頂部からの隆帯に刺突文 |
| 60 | 2000 | 346 | 8号住 | Q3　埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 逆L字文　文様の連結部にひれ状隆帯 |
| 61 | 2000 | 352 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　円文　ひれ状隆帯 |
| 62 | 2001 | 9 | 8号住 | 1号炉 | 深鉢 | X | 胴 | LR縦 | | 二次焼成 |
| 63 | 2000 | 341 | 8号住 | Q3　Ⅰ・Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 中空突起とその間の小型山形突起　楕円文 |
| 64 | 2001 | 7 | 8号住 | 2号炉 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | RLR縦 | 沈線 | |
| 65 | 2000 | 343 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口～胴下 | RL縦 | | 口縁部沈線区画 |
| 66 | 2000 | 347 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 胴 | 無節R縦 | 沈線 | 平行沈線楕円文　撚糸文 |
| 67 | 2000 | 344 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 胴下～底 | RL縦 | | 343と同一個体 |
| 68 | 2001 | 10 | 8号住 | 2号炉 | 深鉢 | X | 胴～底 | | | |
| 69 | 2001 | 8 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 胴～底 | LR縦 | | 縦方向に磨消　底部ヘラ状工具で網代様の文様 |
| 70 | 2000 | 376 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 波状口縁　波頂部から垂下する刻みのある隆帯が口縁を巡る |

## 表5　土器観察表（3）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2000 | 328 | 8号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－1－A | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 頸部に刺突列を伴う隆帯 |
| 72 | 2000 | 368 | 8号住 | Q3　Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 無節L | 沈線 | 波状口縁波頂部の貫通孔からワラビ状に隆帯が垂下　逆L字文　撚糸文 |
| 73 | 2000 | 329 | 8号住 | ベルト2層 | 深鉢 | Ⅶ－1－B | 口 | LR縦 | | 口唇から垂れる隆帯と頸部をめぐる隆帯の連結部付近に2個の刺突 |
| 74 | 2000 | 388 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 無節L | 沈線 | 波状口縁　円文 |
| 75 | 2000 | 386 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 無節L | 沈線 | 突起　ひれ状隆帯 |
| 76 | 2000 | 317 | 8号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦横 | 沈線 | 波状口縁　口縁部隆帯で区画し磨消 |
| 77 | 2000 | 330 | 8号住 | 埋土中位 | 深鉢 | Ⅶ－1－A | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 波状口縁　波頂部から垂れる隆帯と頸部をめぐる隆帯に刺突を伴う |
| 78 | 2000 | 378 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RLR縦 | 沈線 | 口縁内側にひれ状突起 |
| 79 | 2000 | 383 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 無節L | 沈線 | 小さな山形突起 |
| 80 | 2000 | 379 | 8号住 | Q4　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 無節L | 沈線 | 口縁内外にひれ状突起 |
| 81 | 2000 | 390 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 無節L横 | 沈線 | 口縁2条の沈線 |
| 82 | 2000 | 375 | 8号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 | 沈線 | 逆L字文　二次焼成 |
| 83 | 2000 | 387 | 8号住 | Q3　Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RLR縦 | 沈線 | 刺突を伴う隆帯 |
| 84 | 2000 | 371 | 8号住 | Q4 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 無節L横 | 沈線 | 楕円文 |
| 85 | 2000 | 372 | 8号住 | Q3　2層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 頸部に隆帯が巡る　楕円文 |
| 86 | 2000 | 316 | 8号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | LR縦 | 沈線 | 口縁部沈線区画 |
| 87 | 2000 | 369 | 8号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 無節L | | 頸部に2条の隆帯が巡り、上部は無文　撚糸文 |
| 88 | 2000 | 324 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 波状口縁　口縁部列点区画　指先か指先大の工具で横からえぐった刺突文 |
| 89 | 2000 | 321 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | 無節L縦 | 沈線 | 胴部沈線区画　沈線に沿って刺突文 |
| 90 | 2000 | 366 | 8号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 逆L字文　文様の連結部にひれ状隆帯 |
| 91 | 2000 | 364 | 8号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 円文・逆L字文　連結部にひれ状隆帯 |
| 92 | 2000 | 326 | 8号住 | 埋土上位 | 深鉢 | Ⅶ－1－B | 胴 | 無節R縦 | 沈線 | 胴部隆帯区画　懸垂する隆帯と胴部を巡る隆帯の結合部付近に刺突 |
| 93 | 2000 | 331 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 胴上 | | 沈線 | 2条の隆帯による区画内に刺突文 |
| 94 | 2000 | 325 | 8号住 | 埋土中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | 無節L | 沈線 | 一部刺突のある隆帯　撚糸文 |
| 95 | 2000 | 370 | 8号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR横縦 | 沈線 | 逆L字文 |
| 96 | 2000 | 373 | 8号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 逆L字文　二次焼成 |
| 97 | 2000 | 318 | 8号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 98 | 2000 | 315 | 8号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RL縦 | 沈線 | 胴部隆帯で文様帯区画 |
| 99 | 2000 | 319 | 8号住 | ベルト2層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RL縦 | 沈線 | |
| 100 | 2000 | 385 | 8号住 | 埋土北南側 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 胴上 | 無節L | 沈線 | 楕円文の中に円形刺突文 |
| 101 | 2000 | 363 | 8号住 | | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 円文・楕円文 |
| 102 | 2000 | 384 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RL横 | 沈線 | 口縁に沿って2本の沈線が巡る |
| 103 | 2000 | 459 | 8号住 | Q4　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | | 隆帯 | 渦巻文 |
| 104 | 2001 | 22 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口 | LR縦 | 隆帯 | C字状突起 |
| 105 | 2000 | 374 | 8号住 | Q3　2層 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | RL縦 | 沈線 | 逆U字文　指頭圧痕 |

## 表6　土器観察表（4）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2001 | 21 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | V－2－A | 口 | LR縦 | 隆帯 | 横状突起　風化顕著 |
| 107 | 2000 | 392 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | V－1－A | 口 | LR縦 | | 波状口縁 |
| 108 | 2000 | 391 | 8号住 | Q4 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | | 突起　渦巻文　刺突 |
| 109 | 2001 | 15 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | V－2－A | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 山形口縁　口唇に沿って溝が巡る　波頂部渦巻文　頸部平行沈線 |
| 110 | 2001 | 16 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | V－1－B | 口 | RL横縦 | 隆帯 | |
| 111 | 2001 | 18 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | V－2－B | 口 | LR縦 | 沈線 | 渦巻文 |
| 112 | 2001 | 12 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | V－1－A | 口 | RLR縦 | 隆帯 | 波状口縁　波頂部台状　渦巻文 |
| 113 | 2000 | 333 | 8号住 | 床直上 | 深鉢 | V－2 | 胴 | RLR縦 | 隆帯 | 隆沈線による渦巻文 |
| 114 | 2000 | 327 | 8号住 | 埋土中位 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 | | 沈線 | 指頭圧痕のある隆帯2条が巡りその間に原体を圧痕 |
| 115 | 2001 | 19 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | LR横 | 沈線 | 口縁隆帯に刺突 |
| 116 | 2001 | 11 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | LR縦 | | 山形口縁　口唇に沿って溝が巡る |
| 117 | 2001 | 17 | 8号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | | 沈線 | 折り返し口縁　浅い刻み　半截竹管による鋸歯状文 |
| 118 | 2000 | 332 | 8号住 | 埋土中位 | 深鉢 | Ⅱ－1 | 胴 | LRRL結節 | 沈線 | 半截竹管文　羽状縄文 |
| 119 | 2000 | 395 | 8号住 | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 | 沈線 | 橋状把手　刺突文 |
| 120 | 2001 | 20 | 8号住 | 埋土 | 小型鉢 | Ⅱ | 口 | | 沈線 | 半截竹管 |
| 121 | 2000 | 339 | 8号住 | Q4 | 浅鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR | 沈線 | 2対1組中空突起間小型突起　逆L字文　文様連結部ひれ状隆帯　撚糸文 |
| 122 | 2001 | 43 | 8号住 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～底 | LR横 | | 口縁部原体圧痕 |
| 123 | 2001 | 13 | 8号住 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | RL縦 | 隆沈線 | 波状口縁　波状文 |
| 124 | 2001 | 14 | 8号住 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR横 | 隆帯 | 口縁部と隆帯際原隊圧痕 |
| 125 | 2001 | 23 | 8号住 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 頸 | LR横 | 沈線 | 波状文　渦巻文　頸部刻みのある貼付 |
| 126 | 2000 | 323 | 8号住 | 埋土中位 | 浅鉢？ | Ⅳ－5 | 頸 | LR縦 | 沈線 | 頸部に2条の隆帯が巡る　胴部は波状文　内面ヘラナデ |
| 127 | 2000 | 349 | 8号住 | | 小型鉢 | X | 口～胴下 | LR縦 | | 二次焼成 |
| 128 | 2000 | 359 | 8号住 | 埋土 | 小型鉢 | X | 底 | | | 木葉痕　二次焼成 |
| 129 | 2000 | 358 | 8号住 | 埋土 | 台付鉢 | X | 高台 | | | 貫通孔　二次焼成 |
| 130 | 2001 | 24 | 9号住 | 炉4（外側） | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR縦 | 沈線 | 二次焼成　ひれ状隆帯 |
| 131 | 2001 | 30 | 9号住 | 炉3 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | LR縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 132 | 2001 | 25 | 9号住 | 炉4（内側） | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR縦 | 沈線 | 二次焼成　楕円文　逆L字文　木葉痕 |
| 133 | 2001 | 26 | 9号住 | 炉2b（外側） | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴下 | LR縦 | 沈線 | 二次焼成　4単位山形突起から隆帯垂下　刺突文　ひれ状隆帯 |
| 134 | 2001 | 28 | 9号住 | 炉2a（最も外側） | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴下 | LR縦 | 沈線 | |
| 135 | 2001 | 33 | 9号住 | 埋設 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RL縦 | 沈線 | |
| 136 | 2001 | 35 | 9号住 | 埋設 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁 |
| 137 | 2001 | 32 | 9号住 | 炉1a | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | RLR縦 | 沈線 | 二次焼成　逆L字文 |
| 138 | 2001 | 27 | 9号住 | 炉2b（内側） | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～胴下 | LR縦 | 沈線 | 二次焼成 |
| 139 | 2001 | 31 | 9号住 | 炉2a（中間） | 深鉢 | X | 胴～底 | RLR縦 | 沈線 | 底部線刻？ |
| 140 | 2001 | 34 | 9号住 | 炉1b | 深鉢 | X | 胴下 | RLR縦 | | 二次焼成 |

## 表7　土器観察表（5）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2001 | 29 | 9号住 | 炉2ａ（最も内側） | 深鉢 | X | 胴下～底 | ＲＬＲ縦 | | 底部線刻？ |
| 142 | 2000 | 397 | 9号住 | 炉1　直上 | 深鉢 | X | 胴下～底 | ＲＬＲ縦 | | |
| 143 | 2000 | 401 | 9号住 | ベルト炭層 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　波頂部から垂下する連続楕円・Ｓ字文 |
| 144 | 2000 | 403 | 9号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | 無節Ｌ | | 波状口縁　波頂部に刻み　撚糸文 |
| 145 | 2000 | 415 | 9号住 | 南側埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1－A | 口 | | | 突起から続く隆帯に刺突文 |
| 146 | 2000 | 418 | 9号住 | ベルト炭層 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 刺突文　ひれ状隆帯 |
| 147 | 2000 | 409 | 9号住 | 南側埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 口唇肥厚　口縁に刺突文　撚糸文 |
| 148 | 2001 | 41 | 9号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | | 刺突文 |
| 149 | 2000 | 411 | 9号住 | 南側埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | 沈線 | 橋状把手　ひれ状隆帯 |
| 150 | 2000 | 408 | 9号住 | 南側埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 逆Ｌ字文　付着物 |
| 151 | 2000 | 407 | 9号住 | ベルト炭層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 逆Ｌ字文？　ひれ状隆帯 |
| 152 | 2001 | 38 | 9号住 | 炉4 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 逆Ｌ字文　二次焼成 |
| 153 | 2001 | 40 | 9号住 | 埋土下部 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 文様の連結部ひれ状隆帯 |
| 154 | 2000 | 412 | 9号住 | ベルト炭層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 0段多条 | 沈線 | |
| 155 | 2000 | 365 | 9号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | ＬＲ | | 胴部に沈線で文様帯区画　ひれ状隆帯？　撚糸文 |
| 156 | 2001 | 57 | 9号住 | Ｐ29 | 深鉢 | Ⅲ－5 | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 口唇山形突起　原体圧痕　突起状貼付の下部綾絡文 |
| 157 | 2000 | 413 | 9号住 | ベルト炭化物層 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 158 | 2001 | 42 | 9号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文 |
| 159 | 2001 | 39 | 9号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 160 | 2000 | 414 | 9号住 | 南側埋土 | 壺 | Ⅶ－1 | 頸 | 無節Ｌ | 沈線 | 橋状把手　撚糸文　朱彩 |
| 161 | 2000 | 402 | 9号住 | 埋土 | 壺 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 頸部橋状把手 |
| 162 | 2000 | 398 | 9号住 | 床直上 | 小型鉢 | X | 胴下～底 | | | 木葉痕 |
| 163 | 2000 | 348 | 10号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴下 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　口縁に平行な沈線　連弧文 |
| 164 | 2001 | 45 | 10号住 | 埋土Ｑ2 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 鋸歯状文　二次焼成 |
| 165 | 2001 | 49 | 10号住 | 1ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | | 沈線 | 口縁部刻みのある隆帯 |
| 166 | 2001 | 47 | 10号住 | 埋土Ｑ4 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口 | | 沈線 | 渦巻文 |
| 167 | 2001 | 50 | 10号住 | 埋土Ｑ4 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | | 沈線 | 波状口縁　波頂部貫通孔 |
| 168 | 2001 | 46 | 10号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波状文 |
| 169 | 2001 | 48 | 10号住 | 1ａ層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | |
| 170 | 2001 | 44 | 10号住 | 埋土Ｑ4 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～底 | ＬＲ横 | 沈線 | 底部楕円形　沈線間竹管による列点文 |
| 171 | 2001 | 84 | 11号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 胴～胴下 | ＬＲ縦 | | 一部磨消 |
| 172 | 2001 | 90 | 11号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | | | 口縁突起　口唇刻み　突起状の貼付 |
| 173 | 2001 | 87 | 11号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | |
| 174 | 2001 | 92 | 11号住 | 1層 | 深鉢 | X | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 半截竹管による列点文 |
| 175 | 2001 | 93 | 11号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | 無節Ｒ | 沈線 | 半截竹管による波状文 |

## 表8　土器観察表（6）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2001 | 88 | 11号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口～胴 | 無節L | | 口縁部原体圧痕で文様帯区画　区画内縦に原体圧痕 |
| 177 | 2001 | 89 | 11号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口 | | 沈線 | 折り返し口縁　指頭圧痕　口唇刻み |
| 178 | 2001 | 91 | 11号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口 | | | ヘラ状工具による網目状文　列点文 |
| 179 | 2001 | 86 | 11号住 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口～胴 | 0段多条横 | | 口唇突起 |
| 180 | 2001 | 85 | 11号住 | 1層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 胴～底 | | | |
| 181 | 2001 | 94 | 13号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口 | RL縦 | 隆沈線 | |
| 182 | 2001 | 119 | 14号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | RLR縦 | 隆帯沈線 | 円文　渦巻文　逆U字文　二次焼成 |
| 183 | 2001 | 95 | 14号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 隆沈線 | 円文 |
| 184 | 2001 | 96 | 14号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | | 隆帯 | |
| 185 | 2001 | 97 | 15号住 | 周溝 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | RLR横 | 隆帯 | |
| 186 | 2001 | 100 | 15号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－2 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 渦巻文 |
| 187 | 2001 | 98 | 15号住 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口 | | | 口縁突起　渦巻文 |
| 188 | 2001 | 99 | 15号住 | 埋土 | 壺？ | Ⅴ－5 | 頸 | | | 頸部貫通孔のある突起 |
| 189 | 2001 | 101 | 16号住 | P8 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 渦巻文　楕円文 |
| 190 | 2001 | 103 | 16号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縦 | 隆帯沈線 | 波状口縁　隆帯波状文　原体圧痕 |
| 191 | 2001 | 102 | 16号住 | 1層 | 浅鉢 | Ⅵ | 口 | RL縦 | 隆帯 | 刺突文 |
| 192 | 2001 | 104 | 16号住 | P8 | 深鉢 | Ⅴ－2－A | 口 | | 沈線 | 口縁部突起 |
| 193 | 2001 | 105 | 16号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | LR縦 | 沈線 | 楕円文ｏｒ逆U字文？ |
| 194 | 2000 | 431 | 17号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | 0段多条 | 沈線 | C字文 |
| 195 | 2000 | 423 | 17号住 | | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口～胴下 | 撚糸 | | 口縁突起欠落 |
| 196 | 2000 | 426 | 17号住 | 埋土上部 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縦 | 隆帯 | 橋状把手欠落　文様の連結部に2個の刻み　二次焼成 |
| 197 | 2000 | 424 | 17号住 | 西側埋設土器 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | LR縦 | 隆帯 | 連鎖状隆帯　二次焼成 |
| 198 | 2000 | 422 | 17号住 | 南側埋設土器② | 深鉢 | Ⅹ | 口～底 | LR縦 | | |
| 199 | 2000 | 429 | 17号住 | 炉周囲土器 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 | 沈線 | 中空突起 |
| 200 | 2000 | 428 | 17号住 | 北西隅埋土上部 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 胴下～底 | RLR縦 | 沈線 | |
| 201 | 2000 | 425 | 17号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅹ | 胴下～底 | LR縦 | | |
| 202 | 2000 | 433 | 17号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | 網代痕 |
| 203 | 2000 | 444 | 17号住 | 東西方向ベルト | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | RLR縦 | 隆帯沈線 | 口唇部隆帯肥厚　渦巻文から頸部へ展開　円文・楕円文 |
| 204 | 2000 | 435 | 17号住 | 埋土床面近く | 深鉢 | Ⅶ－1－B | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 方形区画 |
| 205 | 2000 | 436 | 17号住 | 埋土床面近く | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RLR縦 | 沈線 | 波状口縁 |
| 206 | 2000 | 440 | 17号住 | 南北方向ベルト | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL横縦 | 沈線 | 楕円文 |
| 207 | 2000 | 441 | 17号住 | 埋土床面近く | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 208 | 2000 | 438 | 17号住 | 南北方向ベルト | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | | 小波状口縁波頂部から垂下する隆帯に刺突文 |
| 209 | 2000 | 434 | 17号住 | 埋土床面近く | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | 無節L横 | | 波状口縁　口縁・頸部原体圧痕 |
| 210 | 2000 | 437 | 17号住 | 南北方向ベルト | 壺？ | Ⅴ－5 | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 渦巻文 |

## 表9　土器観察表（7）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 2000 | 427 | 18号住 | | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 頸部原体圧痕　口唇部ＬＲ横　付着物 |
| 212 | 2000 | 432 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕 |
| 213 | 2000 | 448 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕 |
| 214 | 2000 | 451 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 215 | 2000 | 446 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 胴下～底 | ＬＲ縦 | | |
| 216 | 2000 | 452 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | 無節Ｒ | | 波状口縁　口縁部原体施文後磨消　撚糸文　付着物 |
| 217 | 2000 | 453 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | ＬＲ横 | | 頸部原体圧痕　付着物 |
| 218 | 2000 | 457 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁と頸部に沈線が巡る |
| 219 | 2000 | 456 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | | 波状口縁波頂部に連続弧線　頸部に沈線が巡る |
| 220 | 2000 | 465 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波頂部に円文・弧文 |
| 221 | 2000 | 467 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | 撚糸 | 沈線 | |
| 222 | 2000 | 470 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 胴 | | 沈線 | 朱彩 |
| 223 | 2000 | 472 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅸ－1 | (口～頸) | | 沈線 | 三叉文　肩部に刻み |
| 224 | 2000 | 458 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 中空突起　指頭による刺突 |
| 225 | 2000 | 473 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　曲線文 |
| 226 | 2000 | 455 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＬＲ横 | | 波状口縁波頂部からひれ状隆帯　付着物　二次焼成 |
| 227 | 2000 | 454 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁に貫通孔　口縁を巡る隆帯に刺突文　楕円文 |
| 228 | 2000 | 474 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | ＬＲ縦横 | 隆沈線 | 円文　朱彩 |
| 229 | 2000 | 462 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1－B | 口 | 0段多条 | 沈線 | 連鎖状隆帯 |
| 230 | 2000 | 469 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1－A | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 山形突起頂部から垂下する隆帯に刺突文 |
| 231 | 2000 | 466 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1－B | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 刺突文 |
| 232 | 2000 | 475 | 18号住 | Ｐ4 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | ＬＲ横 | | 口縁部に隆帯が巡る |
| 233 | 2000 | 463 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1－A | 口 | | | 波状口縁波頂部から垂下する隆帯に半截竹管刺突　頸部隆帯に刻み |
| 234 | 2000 | 464 | 18号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | ＬＲ横 | | 口縁部に隆沈線が巡る |
| 235 | 2000 | 461 | 18号住 | 埋土 | 壺 | Ⅶ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 渦巻文 |
| 236 | 2000 | 445 | 18号住 | 埋土 | 壺 | Ⅶ－3 | 頸～胴 | ＬＲ横 | | |
| 237 | 2000 | 115 | 18号住 | 埋土 | 小型鉢 | Ⅶ－3 | | | 沈線 | |
| 238 | 2000 | 447 | 18号住 | 埋土 | 台付鉢 | X | 高台 | | | |
| 239 | 2000 | 110 | 18号住 | | 小型壺 | X | | | | |
| 240 | 2001 | 108 | 19号住 | 埋土上部 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＲＬＲ横縦 | 隆帯 | 波状口縁　口縁部列点文 |
| 241 | 2001 | 109 | 19号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＬＲ縦横 | 沈線 | |
| 242 | 2001 | 112 | 19号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | 沈線 | 波状口縁　沈線間列点文 |
| 243 | 2001 | 113 | 19号住 | 埋土上部 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | 沈線 | 列点文　補修孔　付着物 |
| 244 | 2001 | 110 | 19号住 | 炉 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　楕円文ｏｒ逆Ｕ字文？ |
| 245 | 2001 | 118 | 19号住 | 炉（東） | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 逆Ｕ字文　原体は２本のＲＬを撚り合わせている |

## 表10　土器観察表（8）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 2001 | 111 | 19号住 | 埋土上部 | 深鉢 | V－1－A | 口 | RL斜 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 247 | 2001 | 115 | 19号住 | 周溝 | 深鉢 | V－1－B | 口 | RL横 | 隆帯 | 渦巻文　二重口縁 |
| 248 | 2001 | 114 | 19号住 | 埋土上部 | 深鉢 | V－1－A | 口～胴 | RLR縦 | 隆帯 | 山形突起 |
| 249 | 2001 | 117 | 19号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ | 口 | RL横 | | 口縁突起原体圧痕 |
| 250 | 2001 | 116 | 19号住 | 埋土 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | | 中空突起？ |
| 251 | 2001 | 107 | 19号住 | 埋土上部 | 深鉢 | Ⅵ | 胴～底 | LR縦 | 沈線 | 逆U字文 |
| 252 | 2001 | 106 | 19号住 | 埋土 | 浅鉢 | X | 口～底 | | | |
| 253 | 2000 | 476 | 21号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口～底 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　逆U字文　二次焼成　補修孔 |
| 254 | 2000 | 479 | 21号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁波頂部に貫通孔　頸部刺突列　胴部隆帯で区画　U字文 |
| 255 | 2000 | 477 | 21号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR | 沈線 | 撚糸文　二次焼成 |
| 256 | 2000 | 482 | 21号住 | 南東ベルト | 深鉢 | X | 胴下～底 | 無節L | | 撚糸文　木葉痕 |
| 257 | 2000 | 484 | 21号住 | 埋土 | 小型鉢 | Ⅶ－1 | 胴下～底 | RLR縦 | 沈線 | |
| 258 | 2000 | 485 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | | 中空突起　朱彩 |
| 259 | 2000 | 486 | 21号住 | 埋土 | 深鉢 | V－1－A | 口 | LR横 | 隆帯 | 山形口縁突起波頂部貫通孔　渦巻文 |
| 260 | 2000 | 492 | 21号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　波頂部内側弧状文　平行沈線弧状文 |
| 261 | 2000 | 498 | 21号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | RL縦横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線弧状文 |
| 262 | 2000 | 491 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | 無節L縦 | 沈線 | |
| 263 | 2000 | 500 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LRL縦 | 沈線 | 波状口縁 |
| 264 | 2000 | 493 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | 0段多条 | 隆帯 | 波状口縁 |
| 265 | 2000 | 488 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | |
| 266 | 2000 | 496 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 曲線文　二次焼成 |
| 267 | 2000 | 518 | 21号住 | 埋土 | 小型壺 | X | 口～胴 | 無節L縦 | | 口縁部に貫通孔 |
| 268 | 2000 | 503 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 胴 | 0段多条 | 隆帯 | 刺突文 |
| 269 | 2000 | 481 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | RL縦 | 沈線 | 縦長の楕円文 |
| 270 | 2000 | 494 | 21号住 | 南東ベルト | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | LR縦 | 隆帯沈線 | 円文・楕円文 |
| 271 | 2000 | 499 | 21号住 | P16 | 深鉢 | V－1－B | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　口縁に隆帯で円文　浅い沈線で楕円文 |
| 272 | 2000 | 497 | 21号住 | ベルト | 深鉢 | V－1－B | 口～胴 | LR横 | 隆帯 | |
| 273 | 2000 | 506 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | RL縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文・楕円文 |
| 274 | 2000 | 512 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 深鉢 | Ⅷ | 口 | | | 有孔鍔付土器？ |
| 275 | 2000 | 480 | 21号住 | 埋土黒褐色土 | 壺 | Ⅷ | 胴～胴下 | LR縦横 | | |
| 276 | 2000 | 478 | 21号住 | 埋土 | 壺 | Ⅵ | 胴 | LR横 | 隆帯 | 渦巻文中央は突起状になる |
| 277 | 2000 | 524 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴下 | LR縦 | | 頸部原体圧痕 |
| 278 | 2000 | 526 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴下 | RL縦 | | 波状口縁 |
| 279 | 2000 | 521 | 22号住 | 土器埋設 | 深鉢 | X | 胴～底 | RL | | 撚糸文　笹の葉状痕 |
| 280 | 2000 | 527 | 22号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | | 沈線 | 胴部隆帯で文様帯区画　連鎖状隆帯 |

## 表11　土器観察表（９）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 2000 | 533 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 282 | 2000 | 525 | 22号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴～底 | ＬＲＲ縦 | 隆帯 | |
| 283 | 2000 | 532 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 284 | 2000 | 534 | 22号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 285 | 2000 | 535 | 22号住 | 埋土上位 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 286 | 2000 | 541 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 287 | 2000 | 552 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口 | ＲＬ横縦 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 288 | 2000 | 543 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁波頂部内面に弧状文　平行沈線 |
| 289 | 2000 | 557 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁 |
| 290 | 2000 | 558 | 22号住 | ベルト２層 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | |
| 291 | 2000 | 550 | 22号住 | ベルト２層 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口 | 撚糸 | 沈線 | |
| 292 | 2000 | 548 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 楕円文 |
| 293 | 2000 | 539 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 沈線文の起点に刺突 |
| 294 | 2000 | 540 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦横 | | 折り返し口縁に原体横回転　頸部原体圧痕で区画　補修孔 |
| 295 | 2000 | 545 | 22号住 | Ⅱ層中位 | 深鉢 | Ⅶ－４ | 口～胴 | ＬＲ・ＲＬ横 | | 波状口縁に沿って原体圧痕　２種類の原体を使って羽状縄文 |
| 296 | 2000 | 556 | 22号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　くの字の刻み |
| 297 | 2000 | 549 | 22号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | | 沈線 | 平行沈線 |
| 298 | 2000 | 555 | 22号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | | 沈線 | 連続楕円文　口唇に刻み |
| 299 | 2000 | 565 | 22号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 突起 |
| 300 | 2000 | 566 | 22号住 | ベルト２層 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 突起 |
| 301 | 2000 | 559 | 22号住 | Ⅱ層中位 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | 撚糸 | 沈線 | 波状口縁　波頂部刺突　連続楕円文 |
| 302 | 2000 | 564 | 22号住 | 埋土上位 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　連続楕円文 |
| 303 | 2000 | 560 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | | | 波状口縁　波頂部刺突　ボタン状貼付 |
| 304 | 2000 | 542 | 22号住 | Ｑ６ | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | | 沈線 | 口縁部隆帯区画　刺突文 |
| 305 | 2000 | 553 | 22号住 | ＰＰ１８ | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　波頂部刺突　連鎖状隆帯 |
| 306 | 2000 | 546 | 22号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆帯 | 波状口縁　円文・渦巻文 |
| 307 | 2000 | 562 | 22号住 | 埋土下位 | 浅鉢 | Ⅸ－４ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | Ｂ突起 |
| 308 | 2000 | 547 | 22号住 | 埋土 | 皿 | Ⅸ－３ | 胴下 | ＲＬ横縦 | 沈線 | 雲形文 |
| 309 | 2000 | 544 | 22号住 | 埋土下位 | 浅鉢 | Ⅶ－３ | 口～胴 | | 沈線 | 斜行沈線 |
| 310 | 2000 | 523 | 22号住 | ２層中位 | 浅鉢 | X | 口～底 | | | 木葉痕 |
| 311 | 2000 | 118 | 22号住 | 埋土 | 小型壺 | Ⅶ－４ | | | | |
| 312 | 2000 | 530 | 22号住 | 埋土 | 小型鉢 | X | 口～底 | | | へら削り |
| 313 | 2000 | 109 | 22号住 | 埋土下位 | 壺 | X | 口縁 | | | |
| 314 | 2000 | 536 | 22号住 | Ⅱ層 | 壺 | Ⅸ－４ | 口～頸 | | | 頸部平行沈線 |
| 315 | 2000 | 538 | 22号住 | | 台付鉢 | X | 底 | | | 貫通孔４つ？ |

## 表12　土器観察表（10）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 施　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 2000 | 529 | 22号住 | 埋土上位 | 蓋 | Ⅶ－4 | | ＬＲ縦横 | | 頸部原体圧痕 |
| 317 | 2000 | 567 | 23号住 | 炉埋設土器北側 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | |
| 318 | 2000 | 569 | 23号住 | 炉埋設土器北側 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～胴下 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | Ｓ字文 |
| 319 | 2000 | 574 | 23号住 | 炉埋設土器② | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｃ字文 |
| 320 | 2000 | 570 | 23号住 | 炉南側埋設土器② | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｓ字文 |
| 321 | 2000 | 575 | 23号住 | 炉埋設土器北側 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴下～底 | ＬＲ縦 | | 319と同一個体 |
| 322 | 2000 | 589 | 23号住 | Ｑ４ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 楕円文　刺突文 |
| 323 | 2000 | 571 | 23号住 | 炉南側埋設土器② | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | 無節Ｌ縦 | 沈線 | |
| 324 | 2000 | 573 | 23号住 | Ｑ５ | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | | | |
| 325 | 2000 | 579 | 23号住 | 埋土下位 | 深鉢 | Ⅹ | 胴下～底 | ＬＲ縦 | | 木葉痕　二次焼成 |
| 326 | 2000 | 620 | 23号住 | 埋土トレンチ | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 327 | 2000 | 619 | 23号住 | 埋土トレンチ | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波頂部内面弧状文　平行沈線 |
| 328 | 2000 | 598 | 23号住 | Ｑ２ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 撚糸文 |
| 329 | 2000 | 632 | 23号住 | Ｑ６ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 弧状文 |
| 330 | 2000 | 611 | 23号住 | 埋土トレンチ | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 曲線文　二次焼成 |
| 331 | 2000 | 602 | 23号住 | 埋土トレンチ | 深鉢 | Ⅶ－3 | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | |
| 332 | 2000 | 599 | 23号住 | 埋土トレンチ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 撚糸文 |
| 333 | 2000 | 612 | 23号住 | Ｑ３　下位 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 連続楕円文 |
| 334 | 2000 | 623 | 23号住 | Ｑ５ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　連続楕円文　撚糸文 |
| 335 | 2000 | 626 | 23号住 | Ｑ４ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 頸部隆帯にボタン状貼付 |
| 336 | 2000 | 600 | 23号住 | Ｑ８　中位 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口 | 無節Ｌ縦 | | 頸部原体圧痕 |
| 337 | 2000 | 592 | 23号住 | Ｑ４ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 刺突文 |
| 338 | 2000 | 629 | 23号住 | Ｑ７　上部 | 深鉢 | Ⅶ－1－Ａ | 口 | | 沈線 | 山形突起　刺突文 |
| 339 | 2000 | 605 | 23号住 | Ｑ６ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | | 刺突文 |
| 340 | 2000 | 618 | 23号住 | Ｑ７　中位 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 口縁部原体圧痕　２条の刺突列 |
| 341 | 2000 | 608 | 23号住 | Ｑ６ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | | 波状口縁　３条の刺突列 |
| 342 | 2000 | 627 | 23号住 | Ｑ６ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | 無節Ｒ | 沈線 | 山形突起　刺突列　撚糸文 |
| 343 | 2000 | 586 | 23号住 | Ｑ３ | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 頸部隆帯と口唇部隆帯で連絡 |
| 344 | 2000 | 587 | 23号住 | Ｑ３　床面近く | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | ＬＲ | 沈線 | 撚糸文 |
| 345 | 2000 | 603 | 23号住 | Ｑ１　上部 | 小型鉢 | Ⅶ－3 | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 波状口縁　波頂部から頸部を巡る隆帯に連絡 |
| 346 | 2000 | 615 | 23号住 | Ｑ４ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 刻みによる刺突列 |
| 347 | 2000 | 609 | 23号住 | 埋土トレンチ | 深鉢 | Ⅹ | 胴 | | 沈線 | 刻み |
| 348 | 2000 | 568 | 23号住 | Ｑ４ | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　逆Ｕ字文　撚糸文 |
| 349 | 2000 | 584 | 23号住 | Ｑ８ | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 楕円文 |
| 350 | 2000 | 590 | 23号住 | ベルト | 深鉢 | Ⅵ | 口 | ＲＬ縦斜 | 隆帯 | 渦巻文 |

## 表13　土器観察表（11）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2000 | 576 | 23号住 | Q4 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　逆U字文 |
| 352 | 2000 | 591 | 23号住 | Q7　中位 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RL縦 | 隆帯 | 波状口縁 |
| 353 | 2000 | 588 | 23号住 | Q4　床面近く | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 沈線 | 楕円文 |
| 354 | 2000 | 625 | 23号住 | Q3 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RL縦 | 沈線 | |
| 355 | 2000 | 593 | 23号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　円文・楕円文 |
| 356 | 2000 | 594 | 23号住 | Q3　下部 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RL横 | 隆帯 | 波状口縁　楕円文 |
| 357 | 2000 | 631 | 23号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RLR縦 | 隆帯 | |
| 358 | 2000 | 621 | 23号住 | 埋土トレンチ | 深鉢 | Ⅵ | 口 | 無節L横 | 隆帯 | 波状口縁　楕円文 |
| 359 | 2000 | 634 | 23号住 | Q7　上部 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口 | | | 突起　渦巻文 |
| 360 | 2000 | 606 | 23号住 | Q7　上部 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | RL横 | 隆帯 | |
| 361 | 2000 | 633 | 23号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | RLR縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 362 | 2000 | 628 | 23号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 胴 | RL縦 | 沈線 | 渦巻文 |
| 363 | 2000 | 607 | 23号住 | Q5 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　3条の平行沈線　波状文 |
| 364 | 2000 | 624 | 23号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | | | 突起　半截竹管文　刺突列 |
| 365 | 2000 | 617 | 23号住 | Q8　中位 | 深鉢 | Ⅲ－2 | 口 | | | 口縁部隆帯貼付　半截竹管による刺突列 |
| 366 | 2000 | 581 | 23号住 | ベルト | 深鉢 | Ⅵ | 胴下～底 | LR縦 | 沈線 | 逆U字文 |
| 367 | 2000 | 582 | 23号住 | Q4 | 深鉢 | Ⅵ | 胴下～底 | RL縦斜 | 沈線 | |
| 368 | 2000 | 578 | 23号住 | 埋土床面そば | 壺 | Ⅷ | 口～頸 | | | 把手　内面付着物 |
| 369 | 2000 | 635 | 24号住 | Q3　下位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 無節L縦 | 隆帯 | 逆L字文 |
| 370 | 2000 | 636 | 24号住 | P65 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | 無節L | 沈線 | 撚糸文　すす付着 |
| 371 | 2000 | 638 | 24号住 | Q4 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | RL横 | 沈線 | 楕円文　逆U字文？ |
| 372 | 2000 | 572 | 24号住 | 北側埋土下部 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR縦横 | 沈線 | 曲線文 |
| 373 | 2000 | 637 | 24号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RL縦 | 沈線 | |
| 374 | 2000 | 639 | 24号住 | Q4　下部 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕ナデ調整　アスファルト付着？ |
| 375 | 2000 | 490 | 24号住 | 北側埋土下部 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | RL横 | 隆帯 | 口縁突起貫通孔 |
| 376 | 2000 | 644 | 24号住 | P4 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 突起　貫通孔 |
| 377 | 2000 | 645 | 24号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 突起　渦巻文 |
| 378 | 2000 | 671 | 24号住 | Q4 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | | | 突起　貫通孔 |
| 379 | 2000 | 652 | 24号住 | 東ベルト | 深鉢 | Ⅷ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 380 | 2000 | 657 | 24号住 | 北側埋土上部 | 深鉢 | Ⅷ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 平行沈線　刺突 |
| 381 | 2000 | 648 | 24号住 | 南埋土 | 深鉢 | Ⅷ－2 | 口 | 無節R | 沈線 | 山形突起下部にボタン状貼付　撚糸文 |
| 382 | 2000 | 670 | 24号住 | 北埋土上部 | 深鉢 | Ⅷ－2 | 口 | | 沈線 | 突起下部に刺突文 |
| 383 | 2000 | 659 | 24号住 | 東埋土下部 | 深鉢 | Ⅷ－2 | 胴 | | 沈線 | 刺突文 |
| 384 | 2000 | 647 | 24号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR横斜 | 沈線 | C字文 |
| 385 | 2000 | 649 | 24号住 | Q5 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | C字文 |

## 表14　土器観察表（12）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 2000 | 653 | 24号住 | Q5 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RL縦 | 隆沈線 | |
| 387 | 2000 | 658 | 24号住 | Q3 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RLR横 | 沈線 | 波状口縁 |
| 388 | 2000 | 489 | 24号住 | 北側埋土下部 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR横 | 沈線 | 平行沈線楕円文 |
| 389 | 2000 | 665 | 24号住 | Q2 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR横 | 隆沈線 | |
| 390 | 2000 | 663 | 24号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RL縦 | 沈線 | 逆L字文 |
| 391 | 2000 | 654 | 24号住 | Q4 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RL縦 | 沈線 | 逆L字文　ひれ状隆帯 |
| 392 | 2000 | 656 | 24号住 | Q5 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　刺突列　二次焼成 |
| 393 | 2000 | 655 | 24号住 | Q5 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | 撚糸 | 沈線 | 楕円文　逆U字文？ |
| 394 | 2000 | 650 | 24号住 | Q5 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　楕円文　逆U字文？ |
| 395 | 2000 | 651 | 24号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | RL横 | 沈線 | 頸部隆帯区画　逆U字文？ |
| 396 | 2000 | 668 | 24号住 | Q5 | 小型鉢 | Ⅵ | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 渦巻文　楕円文　二次焼成 |
| 397 | 2000 | 672 | 24号住 | Q8床近く | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RL横 | 沈線 | 波状口縁 |
| 398 | 2000 | 664 | 24号住 | P21 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | | 隆帯 | 渦巻文 |
| 399 | 2000 | 666 | 24号住 | Q5 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口 | 無節L | 隆帯 | 渦巻文　撚糸文 |
| 400 | 2000 | 660 | 24号住 | Q6 | 深鉢 | Ⅴ－2－A | 口 | RLR縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 401 | 2000 | 669 | 24号住 | Q3 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | RL横 | 沈線 | 平行沈線　口唇肥厚 |
| 402 | 2000 | 667 | 24号住 | 東埋土上部 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | | | 2列の刻み |
| 403 | 2000 | 120 | 24号住 | 西側埋土下部 | 双口土器？ | Ⅶ？ | | LR縦 | | 二次焼成 |
| 404 | 2000 | 684 | 25号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 胴～底 | RL縦 | | |
| 405 | 2000 | 692 | 25号住 | Q1 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RLR縦 | 沈線 | |
| 406 | 2000 | 693 | 25号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | |
| 407 | 2000 | 697 | 25号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | | 竹管刺突列 |
| 408 | 2000 | 699 | 25号住 | 埋土西側 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RL横 | 隆帯 | 波状口縁 |
| 409 | 2000 | 694 | 25号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | 無節L縦 | 沈線 | 渦巻文　楕円文 |
| 410 | 2000 | 696 | 25号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 隆沈線 | 波状口縁　渦巻文 |
| 411 | 2000 | 695 | 25号住 | 埋土西側 | 深鉢 | Ⅴ－2－A | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 412 | 2000 | 698 | 25号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－2 | 胴 | LR縦 | 隆帯 | |
| 413 | 2000 | 691 | 25号住 | 埋土西側 | 浅鉢 | Ⅵ | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 山形突起　渦巻文 |
| 414 | 2000 | 687 | 25号住 | Q1 | 小型鉢 | Ⅹ | 胴～底 | 無節L縦 | | |
| 415 | 2000 | 683 | 26号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | 0段多条 | | 口縁に隆帯巡る |
| 416 | 2000 | 686 | 26号住 | 埋土ベルト | 小型鉢 | Ⅴ－2－B | 口～底 | RLR縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 417 | 2000 | 685 | 26号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 胴～底 | RLR縦 | 沈線 | |
| 418 | 2000 | 677 | 26号住 | 埋土ベルト | 深鉢 | Ⅵ | 口 | RL縦 | 沈線 | 波状口縁　楕円文　逆U字文？　刺突 |
| 419 | 2000 | 678 | 26号住 | P29 | 深鉢 | Ⅴ－1 | 口 | RLR縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 420 | 2000 | 681 | 26号住 | P10 | 深鉢 | Ⅴ－2 | 胴 | RL縦 | 隆帯 | 渦巻文 |

## 表15　土器観察表（13）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 2000 | 680 | 26号住 | P15 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | LR横 | 沈線 | 突起　貼付剥落 |
| 422 | 2000 | 704 | 28号住 | Q2　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR | 沈線 | 波状口縁　波頂部貫通孔　楕円文　撚糸文 |
| 423 | 2000 | 735 | 28号住 | Q2　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 無節L縦 | 沈線 | 逆L字文 |
| 424 | 2000 | 710 | 28号住 | 炉①　4区 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 425 | 2000 | 737 | 28号住 | No2北西埋設土器 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | RLR縦 | 沈線 | ヘラなで |
| 426 | 2000 | 746 | 28号住 | Q2　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 撚糸 | 沈線 | 逆L字文　すす付着 |
| 427 | 2000 | 747 | 28号住 | Q6　②層 | 壺 | Ⅶ－1 | 口～頸 | | | 橋状把手下部に刺突 |
| 428 | 2000 | 733 | 28号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 429 | 2000 | 706 | 28号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴下 | 0段多条 | | 口縁部沈線区画 |
| 430 | 2000 | 730 | 28号住 | Q3　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | LR | 沈線 | 胴部沈線区画　撚糸文 |
| 431 | 2000 | 743 | 28号住 | 炉Ⅱ　土器③ | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR縦 | 沈線 | 二次焼成 |
| 432 | 2000 | 705 | 28号住 | Q2　Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | LR縦 | 沈線 | |
| 433 | 2000 | 736 | 28号住 | 炉土器⑤ | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | RLR縦 | 沈線 | 二次焼成 |
| 434 | 2000 | 702 | 28号住 | 炉土器① | 深鉢 | X | 胴 | RLR縦 | | |
| 435 | 2000 | 729 | 28号住 | Q4　①層 | 深鉢 | Ⅷ－4 | 口～胴下 | 無節L | | 山形口縁4単位 |
| 436 | 2000 | 703 | 28号住 | Q2　I層 | 深鉢 | X | 口～底 | LR横 | | |
| 437 | 2000 | 738 | 28号住 | 炉①　4区 | 深鉢 | X | 胴～底 | 無節L縦 | | |
| 438 | 2000 | 741 | 28号住 | 土器⑦ | 深鉢 | X | 胴下 | RL縦 | | |
| 439 | 2000 | 731 | 28号住 | Q1　②層　a | 深鉢 | X | 胴 | 無節L縦 | 沈線 | 732と同一個体 |
| 440 | 2000 | 708 | 28号住 | 炉土器⑥ | 深鉢 | X | 胴～底 | LR縦 | | 二次焼成 |
| 441 | 2000 | 732 | 28号住 | Q1　②層　b | 深鉢 | X | 胴下～底 | 無節L縦 | | 731と同一個体　底部ヘラなで |
| 442 | 2000 | 709 | 28号住 | Q2　②層 | 深鉢 | X | 胴下～底 | RL縦 | | 二次焼成 |
| 443 | 2000 | 707 | 28号住 | 炉土器⑥ | 深鉢 | X | 胴～底 | LR縦 | | |
| 444 | 2000 | 754 | 28号住 | Q3　②層 | 深鉢 | X | 胴下～底 | LR縦 | | 底部付着物 |
| 445 | 2000 | 753 | 28号住 | Q3　①層 | 深鉢 | X | 胴下～底 | RL縦 | | 二次焼成 |
| 446 | 2000 | 734 | 28号住 | Q2　①層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　内外に隆帯 |
| 447 | 2000 | 750 | 28号住 | Q4　①層 | 小型鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | LR横 | 沈線 | 胴部沈線区画 |
| 448 | 2000 | 116 | 28号住 | Q2　1層下部土器 | 小型鉢 | Ⅸ－4 | | | | |
| 449 | 2000 | 756 | 28号住 | Q4　①層 | 小型鉢 | X | 胴下～底 | 無節L | | 撚糸文 |
| 450 | 2000 | 711 | 28号住 | | 小型台付鉢 | X | 口～底 | | | 高台破損 |
| 451 | 2000 | 744 | 28号住 | Q3 | 小型鉢 | X | 口～胴下 | | | |
| 452 | 2000 | 119 | 28号住 | Q4　2層上部 | 小型鉢 | Ⅷ－2 | | | | |
| 453 | 2000 | 745 | 28号住 | Q3　②層 | 壺 | Ⅸ－4 | 頸 | | 沈線 | 平行沈線　刻みと刺突 |
| 454 | 2000 | 740 | 28号住 | Q4　Ⅱ層 | 壺 | Ⅶ－1 | 胴～底 | 無節R | 沈線 | 胴部2個1対の把手　撚糸文 |
| 455 | 2000 | 749 | 28号住 | Q2　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | 沈線 | 橋状突起貫通孔　刺突文 |

## 表16　土器観察表（14）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 2000 | 752 | 28号住 | Q２　②層床面近く | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 突起　渦巻文 |
| 457 | 2000 | 751 | 28号住 | Q３　②層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | | | 中空突起 |
| 458 | 2000 | 771 | 28号住 | | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 橋状把手　口縁２条の刺突列 |
| 459 | 2000 | 748 | 28号住 | Q３　②層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 突起 |
| 460 | 2000 | 742 | 28号住 | Q２　①層上位 | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口～胴 | 無節Ｌ縦 | | 波状口縁　原体圧痕　羽状縄文様 |
| 461 | 2000 | 803 | 28号住 | 炉　６区 | 壺 | Ⅶ－１ | 口～頸 | | | 橋状把手 |
| 462 | 2000 | 807 | 28号住 | Q４　①層 | 壺 | Ⅶ－１ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 把手 |
| 463 | 2000 | 725 | 28号住 | Q１　①層 | 注口土器 | Ⅸ－２ | 口 | | 沈線 | |
| 464 | 2000 | 817 | 28号住 | Q１　①層 | 壺？浅鉢？ | Ⅸ－１ | 胴 | ＬＲ縦横 | | 三叉文　突起状の貼付 |
| 465 | 2000 | 787 | 28号住 | Q２　①層下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 平行沈線方形区画 |
| 466 | 2000 | 714 | 28号住 | Q２　①層下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 平行沈線　曲線文　補修孔 |
| 467 | 2000 | 769 | 28号住 | Q１　①層下部 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 468 | 2000 | 713 | 28号住 | Q２　①層下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口～胴 | ＲＬ | 沈線 | 波状口縁　長方形区画　連結部の上下に刺突　撚糸文 |
| 469 | 2000 | 793 | 28号住 | Q２　①層下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線方形区画　竹管刺突 |
| 470 | 2000 | 785 | 28号住 | Q１　①層上位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 471 | 2000 | 779 | 28号住 | Q１　①層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　方形区画の間に２個の刺突を繋ぐ沈線 |
| 472 | 2000 | 724 | 28号住 | Q２　①層下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 473 | 2000 | 781 | 28号住 | Q４　①層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線 |
| 474 | 2000 | 782 | 28号住 | Q１　①層下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線　７８１と同一個体？ |
| 475 | 2000 | 800 | 28号住 | Q１　①層 | 壺 | Ⅷ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 渦巻文　起点に竹管刺突　二次焼成 |
| 476 | 2000 | 790 | 28号住 | | 壺 | Ⅷ－３ | 胴 | | 沈線 | 焼成前に切断 |
| 477 | 2000 | 721 | 28号住 | | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | | 沈線 | 朱彩 |
| 478 | 2000 | 814 | 28号住 | Q３　②層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | | 沈線 | 突起下部に楕円文 |
| 479 | 2000 | 819 | 28号住 | ②層 | 小型鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | | 沈線 | 波状口縁　頸部刺突列　渦巻文 |
| 480 | 2000 | 726 | 28号住 | Q２　①層下位 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | 無節Ｒ | 沈線 | 刺突　撚糸文 |
| 481 | 2000 | 791 | 28号住 | Q１　②層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | |
| 482 | 2000 | 794 | 28号住 | Q１　①層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 平行沈線よる楕円文　撚糸文 |
| 483 | 2000 | 795 | 28号住 | Q１　①層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 波状口縁　波頂部Ｓ字文　平行沈線　撚糸文 |
| 484 | 2000 | 715 | 28号住 | Q４　①層上位 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 口縁に刻みを伴う隆帯が巡る　連続楕円文　撚糸文 |
| 485 | 2000 | 804 | 28号住 | Q３　②層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 橋状突起　楕円文　刺突列　撚糸文 |
| 486 | 2000 | 796 | 28号住 | ②層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 橋状突起　楕円文　刺突 |
| 487 | 2000 | 809 | 28号住 | 炉　６区 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 橋状突起　楕円文 |
| 488 | 2000 | 718 | 28号住 | Q４　②層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 口縁部刺突文 |
| 489 | 2000 | 716 | 28号住 | 炉（前庭部） | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　刺突文　逆Ｌ字文　ひれ状隆帯 |
| 490 | 2000 | 528 | 28号住 | 炉土器① | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　２列の刺突 |

## 表17　土器観察表（15）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 2000 | 780 | 28号住 | Q3　①層中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁に沿って刺突列 |
| 492 | 2000 | 788 | 28号住 | Q2・3　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | | 口縁2条の刺突列 |
| 493 | 2000 | 772 | 28号住 | Q2　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 波状口縁　波頂部貫通孔　刺突文 |
| 494 | 2000 | 770 | 28号住 | Q3　①層中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR縦 | 沈線 | 頸部刺突列を伴う隆帯で区画 |
| 495 | 2000 | 778 | 28号住 | Q2　壁北東寄り | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RL縦 | 沈線 | ひれ状隆帯　刺突のある隆帯　付着物 |
| 496 | 2000 | 808 | 28号住 | Q2　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | | 小波状口縁　刺突列 |
| 497 | 2000 | 728 | 28号住 | P41 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | 沈線 | 2条の刺突列 |
| 498 | 2000 | 723 | 28号住 | Q3　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LRL縦 | 隆帯 | |
| 499 | 2000 | 720 | 28号住 | Q4　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RLR縦 | 沈線 | 楕円文 |
| 500 | 2000 | 768 | 28号住 | 炉土器⑦ | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | |
| 501 | 2000 | 727 | 28号住 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 0段多条 | 沈線隆帯 | 逆L字文 |
| 502 | 2000 | 719 | 28号住 | Q1　②層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 503 | 2000 | 786 | 28号住 | Q2　①層下位 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口 | LR横 | | 波状口縁　口縁原体圧痕で区画　補修孔 |
| 504 | 2000 | 783 | 28号住 | Q1　②層 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口 | RL横縦 | | 波状口縁　頸部原体圧痕 |
| 505 | 2000 | 722 | 28号住 | Q6　①層 | 壺 | Ⅶ－4 | 口～胴 | 無節L横 | | |
| 506 | 2000 | 717 | 28号住 | Q3　①層中位 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口 | LR横 | | 波状口縁　頸部原体圧痕 |
| 507 | 2000 | 816 | 28号住 | Q1　②層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 頸 | | 沈線 | 刺突列 |
| 508 | 2000 | 797 | 28号住 | P14 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | | | 隆帯楕円区画内原体圧痕 |
| 509 | 2000 | 760 | 28号住 | Q2　Ⅰ層下位 | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕 |
| 510 | 2000 | 763 | 28号住 | 炉　6区 | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕 |
| 511 | 2000 | 764 | 28号住 | Q2　Ⅱ層 | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕 |
| 512 | 2000 | 765 | 28号住 | Q1　Ⅰ層 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 513 | 2000 | 420 | 29号住 | 埋土 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LRL縦 | | 口縁に隆沈線 |
| 514 | 2000 | 421 | 29号住 | 埋土 | 深鉢 | V－2 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 渦巻文 |
| 515 | 2000 | 824 | 30号住 | 炉埋設土器 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 楕円文　渦巻文　二次焼成 |
| 516 | 2000 | 856 | 30号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | 無節R | 沈線 | 楕円文　逆U字文　撚糸文 |
| 517 | 2000 | 828 | 30号住 | 5層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 逆U字文内部に刺突 |
| 518 | 2000 | 826 | 30号住 | 埋土下部 | 深鉢 | X | 胴下～底 | RL縦 | | 底部ヘラ削り |
| 519 | 2000 | 838 | 30号住 | 北西ベルト | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 沈線 | 楕円文　二次焼成 |
| 520 | 2000 | 835 | 30号住 | 8層 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | 無節R | 沈線 | 楕円文　二次焼成　撚糸文 |
| 521 | 2000 | 837 | 30号住 | P1（炉南側） | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴下 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　逆U字文　二次焼成　付着物 |
| 522 | 2000 | 855 | 30号住 | 床直上 | 深鉢 | X | 口～胴 | LR | | 撚糸文 |
| 523 | 2000 | 862 | 30号住 | 北西ベルト | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 楕円文　逆U字文 |
| 524 | 2000 | 850 | 30号住 | P24 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | LR縦 | 隆帯沈線 | 渦巻文　楕円文　付着物 |
| 525 | 2000 | 847 | 30号住 | 5層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　貫通孔　付着物 |

## 表18　土器観察表（16）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 2000 | 834 | 30号住 | 北西ベルト下部 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 楕円文　渦巻文 |
| 527 | 2000 | 836 | 30号住 | 埋土下部 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　頸部隆帯とひれ状隆帯に刺突　　撚糸文　二次焼成 |
| 528 | 2000 | 845 | 30号住 | ５層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　波頂部２個刺突 |
| 529 | 2000 | 843 | 30号住 | 埋土上部 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | ＲＬ横 | 隆沈線 | 波状口縁 |
| 530 | 2000 | 842 | 30号住 | 北西ベルト下部 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 逆Ｌ字文　ひれ状隆帯　撚糸文　付着物 |
| 531 | 2000 | 823 | 30号住 | 炉埋土 | 壺 | Ⅵ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | 楕円文　２個１対の把手 |
| 532 | 2000 | 829 | 30号住 | Ｐ１７ | 小型鉢 | Ⅵ | 胴下～底 | ＲＬ縦 | 沈線 | 付着物 |
| 533 | 2000 | 849 | 30号住 | ベルト | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 |  |
| 534 | 2000 | 844 | 30号住 | 埋土床面近く | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 535 | 2000 | 848 | 30号住 | Ｐ３１ | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＲＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 536 | 2000 | 858 | 31号住 | 炉南埋設土器 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | Ｊ字文　二次焼成 |
| 537 | 2000 | 825 | 31号住 | 炉埋土（北東） | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴下～底 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 二次焼成 |
| 538 | 2000 | 859 | 31号住 | 埋土北側 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | 隆帯 | 舌状の隆帯垂下 |
| 539 | 2000 | 860 | 31号住 | 炉埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｓ字文　二次焼成 |
| 540 | 2000 | 857 | 31号住 | 埋土北東 | 深鉢 | Ⅹ | 頸～胴下 | 無節Ｒ |  | 撚糸文 |
| 541 | 2000 | 854 | 31号住 | 炉埋土 | 小型鉢 | Ⅵ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 朱彩 |
| 542 | 2000 | 865 | 31号住 | 炉埋土（北西） | 深鉢 | Ⅶ－２ | 胴 |  | 隆帯 | 渦巻文　刺突文　朱彩 |
| 543 | 2000 | 864 | 31号住 | 炉埋土（北東） | 深鉢 | Ⅲ－２ | 頸 |  | 沈線 | 刻み |
| 544 | 2000 | 861 | 31号住 | 炉埋土（北東） | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | ＬＲ縦 | 沈線 |  |
| 545 | 2000 | 868 | 32号住 | 床面土器③ | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線　二次焼成 |
| 546 | 2000 | 873 | 32号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線　菱形区画 |
| 547 | 2000 | 872 | 32号住 | 床面土器③ | 深鉢 | Ⅷ | 胴上 |  | 沈線 | 半円状沈線間に刺突列　二次焼成　付着物　８７０と同一個体 |
| 548 | 2000 | 870 | 32号住 | 床面土器③ | 深鉢 | Ⅷ | 胴 |  | 沈線 | 方形区画の沈線間に刺突列　二次焼成　付着物 |
| 549 | 2000 | 866 | 32号住 | 床面土器④ | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口～胴 | 無節Ｌ縦横 |  | 付着物 |
| 550 | 2000 | 867 | 32号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口～胴 | ＬＲ横縦 |  | 波状口縁　原体を横縦回転し羽状縄文様 |
| 551 | 2000 | 869 | 32号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 |  |  | 連弧文 |
| 552 | 2000 | 1079 | 32号住 | 床面土器② | 浅鉢 | Ⅸ－６ | 口～底 | 無節Ｒ |  | 口脣に刻み　撚糸文 |
| 553 | 2000 | 876 | 33号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 楕円文　撚糸文 |
| 554 | 2000 | 875 | 33号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 口～底 | 無節Ｒ |  | 網代痕　撚糸文　二次焼成 |
| 555 | 2000 | 884 | 33号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | 無節Ｌ横 | 沈線 | 波状口縁波頂部にボタン状貼付　付着物 |
| 556 | 2000 | 883 | 33号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　付着物 |
| 557 | 2000 | 882 | 33号住 | 埋土 | 壺 | Ⅷ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線 |
| 558 | 2000 | 881 | 33号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅷ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線 |
| 559 | 2000 | 880 | 33号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅷ | 胴 | ＲＬ横 | 沈線 | 平行沈線間に刺突列 |
| 560 | 2000 | 879 | 33号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅷ－１ | 胴 | ＬＲ縦横 | 隆帯 | 付着物 |

## 表19　土器観察表（17）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2000 | 894 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　波頂部口唇に刺突 |
| 562 | 2000 | 897 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　沈線の起点に刺突 |
| 563 | 2000 | 901 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　付着物 |
| 564 | 2000 | 898 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 565 | 2000 | 899 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 頸 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線間に刺突列 |
| 566 | 2000 | 896 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線間に刺突列 |
| 567 | 2000 | 900 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | ＲＬＲ横 | 隆帯 | |
| 568 | 2000 | 906 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | | 突起　半円区画に刺突文 |
| 569 | 2000 | 902 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅸ－1 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 三叉文 |
| 570 | 2000 | 895 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | ＬＲ横縦 | | 波状口縁　頸部原体圧痕　原体を横縦に回転し羽状縄文様 |
| 571 | 2000 | 893 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 付着物 |
| 572 | 2000 | 885 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | |
| 573 | 2000 | 887 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | 木葉痕 |
| 574 | 2000 | 888 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | 木葉痕 |
| 575 | 2000 | 889 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | 網代痕 |
| 576 | 2000 | 890 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | 網代痕　内部付着物 |
| 577 | 2000 | 891 | 34号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | 笹の葉状痕 |
| 578 | 2000 | 886 | 34号住 | 埋土 | 台付鉢 | Ⅹ | 高台 | | | |
| 579 | 2000 | 121 | 34号住 | 埋土 | 注口土器 | Ⅷ | 注口 | | | |
| 580 | 2000 | 1029 | 35号住 | ⅢＣ１ｂ杭近く | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　波頂部に刻みと弧状文　平行沈線 |
| 581 | 2000 | 908 | 35号住 | ＰＰ１ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　頸部隆帯刻み　楕円文　撚糸文　二次焼成 |
| 582 | 2000 | 909 | 35号住 | ＰＰ１ | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　波頂部に円文、刺突　楕円文　撚糸文 |
| 583 | 2000 | 911 | 35号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴 | ＲＬ縦・ＬＲ横 | 沈線 | 二重口縁　沈線間に刺突列 |
| 584 | 2000 | 913 | 35号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　補修孔 |
| 585 | 2000 | 912 | 35号住 | 埋土南 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁突起　貫通孔　二次焼成 |
| 586 | 2000 | 915 | 37号住 | ベルト上部 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | |
| 587 | 2000 | 916 | 37号住 | ベルト | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　楕円文 |
| 588 | 2000 | 920 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線隆帯 | |
| 589 | 2000 | 922 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～底 | ＬＲ縦 | 沈線 | 逆Ｌ字文 |
| 590 | 2000 | 931 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | Ｓ字文　ひれ状隆帯 |
| 591 | 2000 | 925 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | |
| 592 | 2000 | 921 | 38号住 | 西ベルト | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | Ｓ字文　ひれ状隆帯 |
| 593 | 2000 | 928 | 38号住 | 床面土器① | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 594 | 2000 | 929 | 38号住 | 西ベルト | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | ＲＬ縦 | | 頸部沈線区画 |
| 595 | 2000 | 932 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | ＲＬＲ縦 | 隆帯 | |

## 表20　土器観察表（18）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 2000 | 923 | 38号住 | 貼り床下の炉 | 深鉢 | X | 胴～底 | ＬＲ縦 | | |
| 597 | 2000 | 927 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | X | 胴～底 | 無節Ｌ縦 | | 木葉痕 |
| 598 | 2000 | 930 | 38号住 | 埋土床面近く | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | ０段多条 | 沈線 | 刺突文　ひれ状隆帯 |
| 599 | 2000 | 934 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | | 沈線隆帯 | 波状口縁　籠状に沈線を充填 |
| 600 | 2000 | 937 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | ＬＲ縦 | | 波状口縁　口縁２条の刺突列 |
| 601 | 2000 | 935 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　逆Ｌ字文　二次焼成 |
| 602 | 2000 | 938 | 38号住 | 西ベルト | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | ＲＬ斜 | 沈線 | 波状口縁　楕円文 |
| 603 | 2000 | 939 | 38号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 円文　楕円文　内外付着物 |
| 604 | 2000 | 926 | 38号住 | 埋土 | 小型壺 | X | 口～底 | | | 内面付着物 |
| 605 | 2000 | 114 | 38号住 | 埋土 | 小型鉢 | Ⅶ－１－Ａ | | | | |
| 606 | 2000 | 933 | 38号住 | 埋土 | 台付鉢 | X | 高台 | | | 二次焼成 |
| 607 | 2000 | 941 | 39号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ｂ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | 隆帯で５区画　隆帯の上に２個、下に１個の刻み　曲線文　二次焼成 |
| 608 | 2000 | 919 | 39号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | | 頸部沈線区画　付着物 |
| 609 | 2000 | 943 | 39号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | | | 波状口縁波頂部刻み　下部刺突　刺突を伴う隆帯　二次焼成 |
| 610 | 2000 | 942 | 39号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴 | ＲＬＲ縦 | 隆帯 | |
| 611 | 2000 | 962 | 40号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | | 沈線 | 曲線文 |
| 612 | 2000 | 960 | 40号住 | 埋土北西 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　弧状文　撚糸文 |
| 613 | 2000 | 968 | 40号住 | 埋土下部 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線楕円文 |
| 614 | 2000 | 969 | 40号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　楕円文　円文　撚糸文 |
| 615 | 2000 | 959 | 40号住 | 埋土南 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 連続楕円文 |
| 616 | 2000 | 970 | 40号住 | 埋土南 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　頸部隆帯に刺突列　撚糸文　二次焼成 |
| 617 | 2000 | 961 | 40号住 | 埋土東 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | | | 波状口縁波頂部から垂下する隆帯と頸部を巡る隆帯に刻み |
| 618 | 2000 | 974 | 40号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | | | 波状口縁　波頂部から垂下する隆帯に刻み |
| 619 | 2000 | 958 | 40号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | 無節Ｌ | 沈線 | 波状口縁波頂部に弧状文　楕円文　撚糸文 |
| 620 | 2000 | 967 | 40号住 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 621 | 2000 | 954 | 40号住 | 埋土南 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 胴～胴下 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線　二次焼成 |
| 622 | 2000 | 100 | 40号住 | 埋土（南） | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口縁 | | | 赤色顔料 |
| 623 | 2000 | 956 | 40号住 | ＰＰ２４ | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | 無節Ｒ | 沈線隆帯 | 撚糸文 |
| 624 | 2000 | 955 | 40号住 | ＰＰ２２ | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 付着物 |
| 625 | 2000 | 966 | 40号住 | 埋土下部 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 楕円文 |
| 626 | 2000 | 971 | 40号住 | 埋土南 | 深鉢 | Ⅵ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　口縁２条刺突列 |
| 627 | 2000 | 965 | 40号住 | ＰＰ４５ | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 渦巻文　楕円文　二次焼成 |
| 628 | 2000 | 952 | 40号住 | 埋土床面近く | 深鉢 | X | 胴下～底 | ＬＲ縦 | | 網代痕 |
| 629 | 2000 | 945 | 40号住 | 埋土下部 | 深鉢 | Ⅶ | 胴下～底 | 無節Ｒ | | 網目状撚糸文 |
| 630 | 2000 | 948 | 40号住 | 埋土南 | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕 |

## 表21　土器観察表（19）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 施　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 2000 | 949 | 40号住 | 埋土東 | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕　二次焼成 |
| 632 | 2000 | 946 | 40号住 | ＰＰ５ | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕（２枚） |
| 633 | 2000 | 977 | 41号住 | Ｐ１１ | 深鉢 | Ⅲ－４ | 口～胴 | 無節Ｒ | | 波状口縁　撚糸文 |
| 634 | 2000 | 964 | 41号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－２ | 口～胴 | | 沈線 | 平行沈線方形区画　飾目 |
| 635 | 2000 | 978 | 41号住 | 床直上 | 浅鉢 | Ⅲ－２ | 胴～底 | ＲＬ縦 | 沈線 | 連続楕円文　木葉痕 |
| 636 | 1999 | 90 | 44号住 | 焼土上 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　連弧文　頭部刻みのある突起　二次焼成 |
| 637 | 1999 | 194 | 46号住 | | 深鉢 | X | 胴～底 | ＬＲ横 | | 綾絡文　二次焼成 |
| 638 | 1999 | 278 | 46号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ｂ | 口縁 | ＬＲ横 | 沈線 | 折り返し口縁　半截竹管波状文　No277と同一個体 |
| 639 | 1999 | 277 | 46号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ｂ | 口縁 | ＬＲ横 | 沈線 | 折り返し口縁　半截竹管文　垂下隆帯指頭圧痕（押圧）　No278と同一個体 |
| 640 | 1999 | 229 | 46号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | | | 波状口縁　波頂部渦巻文 |
| 641 | 1999 | 103 | 46号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 刻みのある口縁突起　弧状文　頸部隆帯刻み |
| 642 | 1999 | 113 | 46号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 643 | 2001 | 147 | 47号住 | 床直上２層炭化物上 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～底 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　１単位の中空突起　渦巻文 |
| 644 | 2001 | 148 | 47号住 | 床直上２層炭化物上 | 台付深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～底 | ０段多条 | | １単位の中空突起 |
| 645 | 1999 | 34 | 47号住 | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 口唇渦巻状突起　波状文　平行沈線　二次焼成　摩滅 |
| 646 | 2001 | 149 | 47号住 | １層 | 台付深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～底 | ＬＲ横縦 | 沈線 | １単位の中空突起 |
| 647 | 2001 | 150 | 47号住 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～底 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　波状文　二次焼成　摩滅　付着物 |
| 648 | 1999 | 295 | 47号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～底 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文　波状文 |
| 649 | 2001 | 155 | 47号住 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文　縦に磨消 |
| 650 | 2001 | 153 | 47号住 | 倒立土器 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯沈線 | 口縁部隆帯波状文　１単位の突起？　二次焼成　摩滅 |
| 651 | 2001 | 154 | 47号住 | 床直上２層炭化物上 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | ４単位のＳ字状の貼付　縦に磨消　内面付着物 |
| 652 | 2001 | 151 | 47号住 | １層 | 深鉢 | Ⅱ－２－Ａ | 口～底 | | 沈線 | ４単位の波状口縁　波頂部に円文　下部に指頭圧痕のある突起 |
| 653 | 1999 | 20 | 47号住 | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | Ｓ字状隆帯　二次焼成 |
| 654 | 1999 | 11 | 47号住 | 中・下位 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文　二次焼成　摩滅 |
| 655 | 2001 | 165 | 47号住 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | | | 橋状突起　渦巻文 |
| 656 | 1999 | 13 | 47号住 | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | | | 渦巻文 |
| 657 | 1999 | 10 | 47号住 | Ⅰ・Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横縦 | 隆帯 | 中空突起　渦巻文　二次焼成 |
| 658 | 1999 | 12 | 47号住 | 中位 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | 不明 | 隆帯 | 渦巻文　口縁突起　二次焼成　摩滅 |
| 659 | 2001 | 169 | 47号住 | １層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 突起 |
| 660 | 2001 | 173 | 47号住 | 床直上２層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 中空突起 |
| 661 | 1999 | 198 | 47号住 | 焼土検出面 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 口縁突起　渦巻文 |
| 662 | 2001 | 156 | 47号住 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 二次焼成 |
| 663 | 2001 | 157 | 47号住 | Ｐ９ | 深鉢 | X | 口～胴下 | ＬＲ横縦 | | 二次焼成　付着物 |
| 664 | 1999 | 193 | 47号住 | | 深鉢 | X | 胴～底 | ＬＲ・ＲＬ | | 結束羽状縄文　二次焼成　摩滅 |
| 665 | 2001 | 171 | 47号住 | １層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 突起 |

## 表22　土器観察表（20）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 2001 | 168 | 47号住 | 1層 | 深鉢 | V | 口 | | | 突起 |
| 667 | 2001 | 152 | 47号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口～底 | RLR・RL縦 | 隆帯 | 4単位の波状口縁　附加条 |
| 668 | 2001 | 158 | 47号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口～底 | LR縦 | | |
| 669 | 2001 | 159 | 47号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 胴～底 | | | 二次焼成　摩滅 |
| 670 | 2001 | 160 | 47号住 | 床直上 | 浅鉢 | V－4 | 胴～底 | LR横 | | 木葉痕 |
| 671 | 2001 | 162 | 47号住 | 2層 | 浅鉢 | V－4 | 口～胴 | LR横 | 隆帯 | |
| 672 | 2001 | 163 | 47号住 | 2層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | LR横 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 673 | 2001 | 164 | 47号住 | 2層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | RL横 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 674 | 1999 | 16 | 47号住 | Ⅲ層 | 深鉢 | V－1－B | 口～胴 | 0段多条 | 隆帯 | 二次焼成 |
| 675 | 2001 | 161 | 47号住 | 1層 | 浅鉢 | V－4 | 口～胴下 | RL横 | 隆帯 | 内面赤色顔料付着 |
| 676 | 2001 | 166 | 47号住 | 2層 | 深鉢 | V－1－B | 口 | RL横 | 隆帯 | |
| 677 | 1999 | 200 | 47号住 | 焼土周辺No2・3 | 深鉢 | V－2 | 胴 | LR縦 | 沈線 | 平行沈線　渦巻文　二次焼成 |
| 678 | 1999 | 197 | 47号住 | 焼土周辺 | 深鉢 | V－1－B | 胴 | LR縦 | 隆帯 | |
| 679 | 1999 | 15 | 47号住 | 炭化材上 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | | 沈線 | 3個の山形突起　半截竹管による連弧文　交互刺突文 |
| 680 | 1999 | 203 | 47号住 | 焼土 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | 0段多条 | 沈線 | 波状口縁　口縁部原体圧痕で区画　二次焼成 |
| 681 | 2001 | 172 | 47号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1 | 頸 | | 沈線 | 波状文　頸部指頭圧痕のある貼付 |
| 682 | 2001 | 167 | 47号住 | 1層 | 深鉢 | X | 口 | | 沈線 | クランク状のモチーフ |
| 683 | 2001 | 170 | 47号住 | 1層 | 深鉢 | X | 口 | | 沈線 | 列点文 |
| 684 | 1999 | 201 | 47号住 | 焼土周辺 | 深鉢 | X | 口 | | | 補修孔？　二次焼成 |
| 685 | 1999 | 39 | 48号住 | 中～下位 | 深鉢 | V－1－A | 口～胴 | LR縦 | | 波状口縁　波頂部渦巻文 |
| 686 | 1999 | 296 | 48号住 | PP1内床直 | 深鉢 | V－2－A | 口～底 | RLR縦 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　渦巻文 |
| 687 | 2001 | 187 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－2 | 頸～胴 | RL縦 | 沈線 | 付着物 |
| 688 | 1999 | 101 | 48号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | 隆帯 | 口縁突起　二次焼成　摩滅 |
| 689 | 1999 | 49 | 48号住 | 中～下位 | 深鉢 | V－1－A | 口～胴 | LR縦 | | 波状口縁　突起渦巻文　摩滅 |
| 690 | 1999 | 51 | 48号住 | | 深鉢 | V－1－A | 口 | RL横 | 隆沈線 | 波状口縁　台状突起 |
| 691 | 1999 | 42 | 48号住 | PP1 | 深鉢 | V－1－B | 口～胴 | RL縦 | 隆沈線 | 波状口縁　渦巻文　外面付着物 |
| 692 | 1999 | 46 | 48号住 | 中位 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR縦 | 沈線 | 二次焼成 |
| 693 | 1999 | 47 | 48号住 | No2 | 深鉢 | X | 胴下～底 | LR縦 | | 二次焼成　摩滅 |
| 694 | 1999 | 50 | 48号住 | 中位 | 壺 | V | 口～頸 | | | 把手状把手　渦巻文　二次焼成 |
| 695 | 2001 | 193 | 48号住 | 2層 | 深鉢 | V | 口 | | 隆帯 | 円文　補修孔 |
| 696 | 2001 | 183 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | | 突起渦巻文　二次焼成 |
| 697 | 2001 | 185 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | | 突起渦巻文 |
| 698 | 2001 | 182 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | 隆帯 | 突起渦巻文　付着物 |
| 699 | 2001 | 181 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | | 突起渦巻文 |
| 700 | 2001 | 184 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | LR縦 | | 突起渦巻文　付着物 |

## 表23　土器観察表（21）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 2001 | 186 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－B | 口～胴 | LR縄 | 隆帯 | 付着物 |
| 702 | 2001 | 177 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LR縄 | 隆帯 | 付着物 |
| 703 | 2001 | 180 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LR縄 | 隆帯 | クランク状のモチーフ　摩滅 |
| 704 | 2001 | 198 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－2－A | 口 | RL横 | 隆沈線 | 波状口縁 |
| 705 | 2001 | 196 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | V－2 | 口 | LR横 | 沈線 | 山形突起　摩滅 |
| 706 | 2001 | 199 | 48号住 | 2層 | 深鉢 | V－2 | 胴 | RLR縄 | 隆沈線 | 付着物 |
| 707 | 2001 | 195 | 48号住 | P8 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | 列点文　渦巻文 |
| 708 | 2001 | 176 | 48号住 | 1層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR縄 | 隆帯 | 口唇隆帯波状文　口縁部原体圧痕　補修孔 |
| 709 | 2001 | 179 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR縄 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 710 | 2001 | 178 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 |  | 沈線 | 折り返し口縁　半截竹管文　波状文 |
| 711 | 2001 | 194 | 48号住 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 |  | 沈線 | 列点文　鋸歯状文 |
| 712 | 2001 | 197 | 48号住 | 2層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | 0段多条 |  | 口縁部原体圧痕　付着物 |
| 713 | 1999 | 59 | 48号住 | 201号土坑 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 頸 | LR横 | 沈線 | 波状文　半截竹管刺突列　渦巻文　二次焼成 |
| 714 | 2001 | 175 | 48号住 | 1層 | 壺 | V | 口～胴 |  |  | 橋状把手 |
| 715 | 1999 | 38 | 48号住 | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～底 | LR縄 |  | 波状口縁　頸部原体圧痕 |
| 716 | 2001 | 189 | 49号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | LR縄 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 717 | 2001 | 188 | 49号住 | ピット埋土 | 深鉢 | Ⅳ | 口～胴下 | LR横 |  | 折り返し口縁 |
| 718 | 2001 | 216 | 49号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縄 | 沈線 | 付着物 |
| 719 | 2001 | 220 | 49号住 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縄 |  | 波状口縁　頸部刺突を伴う隆帯 |
| 720 | 1999 | 1 | 50号住 | 床直 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | LR縄 | 沈線 | 平行沈線　連弧文　波状文　二次焼成　摩滅　補修孔 |
| 721 | 1999 | 2 | 50号住 | 床直 | 小型鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　小突起（4ヶ所）に原体圧痕 |
| 722 | 1999 | 7 | 51号住 |  | 浅鉢 | V－4 | 口 | LR縄 |  | 口縁突起渦巻状　頸部隆帯に刻み　二次焼成 |
| 723 | 2001 | 191 | 53号住 | 床斜面際 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴下 | LR横 |  | 4単位の突起　口唇部隆帯指頭圧痕 |
| 724 | 2001 | 190 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | V－1－B | 口～底 | 0段多条 | 沈線 | 口唇刻みのある突起　楕円文　付着物　二次焼成 |
| 725 | 2001 | 192 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | RL横 | 隆沈線 | 波状口縁S字状の貼付　渦巻文　二次焼成 |
| 726 | 2001 | 201 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 |  | 沈線 | ボタン状貼付の周囲に指頭圧痕のある貼付　平行沈線間指頭圧痕 |
| 727 | 2001 | 210 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 |  |  | 突起 |
| 728 | 2001 | 202 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅱ－1－B | 口 |  | 沈線 | 縦平行沈線 |
| 729 | 2001 | 209 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 |  | 沈線 | 半截竹管列点文　口唇圧痕 |
| 730 | 2001 | 205 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR縄 |  | 2対1組の山形突起　口縁部原体圧痕　綾絡文　付着物 |
| 731 | 2001 | 203 | 53号住 | ベルトⅢ層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 |  | 沈線 | 半截竹管文 |
| 732 | 2001 | 208 | 53号住 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 |  | 沈線 | 交互刺突文　渦巻文　波状文 |
| 733 | 2001 | 204 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 |  | 沈線 | 列点文　縦平行沈線 |
| 734 | 2001 | 211 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 |  | 沈線 | 縦平行沈線　列点文 |
| 735 | 2001 | 207 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 |  | 沈線 | 鋸歯状文 |

## 表24　土器観察表（22）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層位 | 器種 | 分類 | 部位 | 原体 | 描線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 2001 | 212 | 53号住 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | LR横 | 沈線 | 渦巻文 |
| 737 | 2001 | 214 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR横 | 沈線 | 列点文 |
| 738 | 2001 | 213 | 53号住 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 頸 | RLR横縦 | 隆帯 | 原体圧痕で文様帯区画 |
| 739 | 2001 | 200 | 53号住 | ベルトⅢ層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口～胴 | RL横 | 隆帯 | 補修孔 |
| 740 | 2001 | 206 | 53号住 | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口 | LR縦 | | 口唇部隆帯渦巻文 |
| 741 | 2000 | 419 | 1号炉 | 土器埋設 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口～底 | 0段多条 | | 口唇刻み　口縁巡る隆帯交互刺突文　竹管刺突文　胴部上半隆帯指頭圧痕 |
| 742 | 2000 | 821 | 1号炉 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 頸～胴 | | | 折り返し口縁に鋸歯状文 |
| 743 | 2000 | 822 | 1号炉 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口 | | 沈線 | 瘤状の貼付と刺突が交互 |
| 744 | 2000 | 393 | 3号炉 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 突起　指頭を利用した渦文 |
| 745 | 2000 | 981 | 3号炉 | | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 波状口縁　橋状把手 |
| 746 | 2000 | 980 | 3号炉 | | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | LR縦 | | 山形突起　縄文施文後結節縄文を縦回転　口縁部原体圧痕　二次焼成 |
| 747 | 2000 | 351 | 4号炉 | | 深鉢 | Ⅹ | 胴 | 無節L縦 | | 二次焼成 |
| 748 | 2000 | 982 | 4号炉 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | 無節L縦 | 沈線 | S字文　二次焼成 |
| 749 | 2000 | 1051 | 8号炉 | | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR斜 | 沈線 | 連鎖状隆帯　二次焼成 |
| 750 | 1999 | 196 | 9号炉 | 焼土下 | 深鉢 | Ⅹ | 口～底 | 無節L横 | | 折り返し口縁　二次焼成 |
| 751 | 2000 | 992 | 11号炉 | 埋設土器 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR縦 | 沈線 | 二次焼成 |
| 752 | 2000 | 993 | 11号炉 | 埋設土器① | 深鉢 | Ⅹ | 底 | | | 木葉痕 |
| 753 | 2000 | 1181 | 11号炉 | | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴 | 無節R | 沈線 | 平行沈線　撚糸文　二次焼成 |
| 754 | 1999 | 207 | 5号焼土 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | | 折り返し口縁　ボタン状貼付　貼付の下部に鉤状の貼付 |
| 755 | 1999 | 210 | 5号焼土 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | | 折り返し口縁　補修孔 |
| 756 | 1999 | 211 | 5号焼土 | | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 完形 | | | 波状口縁　波頂部口唇に3つの刻み　中央の刻みから短い隆帯貼付　網代痕 |
| 757 | 1999 | 212 | 7号焼土 | | 深鉢 | Ⅹ | 口～胴 | LR横 | | 折り返し口縁 |
| 758 | 1999 | 214 | 7号焼土 | | 深鉢 | Ⅹ | 胴～底 | LR横 | | 網代痕 |
| 759 | 1999 | 218 | 7号焼土 | | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | | 沈線 | 波状口縁　弧状沈線　隆帯及び沈線間に刺突列 |
| 760 | 1999 | 224 | 11号焼土 | 直下 | 深鉢 | Ⅹ | 胴～底 | | | |
| 761 | 1999 | 271 | 1号埋設土器 | | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口～胴 | LR横縦 | 隆帯 | 波状口縁　波状文 |
| 762 | 2001 | 120 | 3号埋設土器 | | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | 無節L | | 網目状撚糸文　二次焼成 |
| 763 | 2000 | 997 | 配石 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | 無節L縦・RLR縦 | 沈線 | 逆L字文　二次焼成 |
| 764 | 2000 | 998 | 配石 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | | 波状口縁　二次焼成 |
| 765 | 1999 | 126 | 1号住状 | 下位 | 深鉢 | Ⅶ－4 | 口～胴 | LR横縦 | | 波状口縁　頸部原体圧痕　二次焼成 |
| 766 | 1999 | 146 | 1号住状 | | 壺 | Ⅶ－4 | 口～胴下 | LR横縦 | | 頸部原体圧痕　原体を横縦回転で羽状縄文様 |
| 767 | 1999 | 152 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 底 | | | 網代痕 |
| 768 | 1999 | 154 | 1号住状 | 中位 | 小型鉢 | Ⅹ | 口～底 | RL縦 | | 縄文施文後ナデ　胴下ミガキ　笹の葉状痕　二次焼成 |
| 769 | 1999 | 145 | 1号住状 | 上～中位 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口～胴下 | 無節R | 沈線 | 撚糸文　波状口縁　波頂部下部円文　楕円文　二次焼成　付着物 |
| 770 | 1999 | 148 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　二次焼成 |

## 表25　土器観察表（23）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 1999 | 141 | 1号住状 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　付着物 |
| 772 | 1999 | 163 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　中空突起　二次焼成 |
| 773 | 1999 | 161 | 1号住状 | 中･下位 | 深鉢 | Ⅶ－3 | 口～胴 | LR横縦 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線方形区画　二次焼成 |
| 774 | 1999 | 153 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縦 | 沈線隆帯 | 逆L字文　二次焼成 |
| 775 | 1999 | 150 | 1号住状 | 上～中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴下 | RL縦 | 隆帯 | 中空突起　橋状把手　横長楕円文　二次焼成 |
| 776 | 1999 | 135 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RL縦 | 沈線 | 中空突起　刺突文 |
| 777 | 1999 | 143 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 |  |  | 波状口縁　捻りをかけた粘土紐の把手 |
| 778 | 1999 | 162 | 1号住状 | 床直上 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 |  | 沈線 | 区画内を竹管刺突で充填 |
| 779 | 1999 | 164 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅵ | 口～胴 | RLR横 | 隆帯 | 波状口縁　逆U字区画　渦巻文　摩滅 |
| 780 | 1999 | 166 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅵ | 胴 | RL縦 | 隆沈線 | 渦巻文　二次焼成 |
| 781 | 1999 | 178 | 1号住状 |  | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | 無節L縦 | 沈線 | 口縁に沿って刻みと刺突　胴部モチーフ不明 |
| 782 | 1999 | 168 | 1号住状 | 中位 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 |  | 頸部隆帯区画 |
| 783 | 1999 | 151 | 1号住状 | 中位 | 壺 | Ⅶ－2 | 口～胴 |  | 沈線 | 曲線文 |
| 784 | 1999 | 129 | 1号住状 | 中位 | 壺 | Ⅶ－2 | 口～胴 |  | 沈線 | 弧状文　刺突 |
| 785 | 1999 | 297 | 1号住状 | Ⅰ層 | 小型壺 | Ⅶ－1 | 口～底 | LR縦 | 沈線 | 頸部隆帯　逆L字文　二次焼成 |
| 786 | 1999 | 290 | 1号住状 |  | 台付鉢 | Ⅶ－1 | 底 |  |  | 刺突文　刻み　二次焼成 |
| 787 | 1999 | 128 | 1号住状 | 下位 | 台付鉢 | X | 胴下～高台 |  |  | 抉り４ヶ所？　朱彩 |
| 788 | 1999 | 281 | 1号住状 | 上・中位 | 台付浅鉢 | X | 高台 |  |  |  |
| 789 | 1999 | 132 | 1号住状 | 中位 | 蓋 | Ⅷ |  | LRL縦 |  | 隆帯剥離　二次焼成 |
| 790 | 1999 | 147 | 1号住状 | 上～中位 | 注口土器 | Ⅸ－1 | 胴 |  |  | 肩部貼付に刻目　ミガキ |
| 791 | 1999 | 175 | 2号住状 |  | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | RLR縦 | 沈線 | 波状口縁　波頂部に円文　刺突文　貫通孔　付着物 |
| 792 | 1999 | 173 | 2号住状 |  | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 付着物 |
| 793 | 1999 | 171 | 2号住状 |  | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 二次焼成 |
| 794 | 1999 | 176 | 2号住状 |  | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR縦 | 沈線 | 逆J字文　二次焼成 |
| 795 | 1999 | 174 | 2号住状 |  | 深鉢 | X | 口～胴 | RLR縦 |  | 二次焼成 |
| 796 | 1999 | 291 | 3号住状 | 床直上 | 深鉢 | X | 底 |  |  | 網代痕　二次焼成 |
| 797 | 1999 | 187 | 3号住状 | 中位 | 注口土器 | Ⅸ－2 | 胴 |  |  | No147と同一個体 |
| 798 | 2001 | 146 | 1号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口～胴 | RL横縦 | 隆帯 | 波状口縁 |
| 799 | 2001 | 121 | 2号土坑 | 2・3層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縦 | 沈線 | 口縁部原体圧痕 |
| 800 | 2001 | 122 | 2号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR |  | 口縁部頸部原体圧痕 |
| 801 | 2001 | 123 | 3号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | RL縦 | 隆帯 |  |
| 802 | 2001 | 124 | 5号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | RLR縦 | 隆帯 |  |
| 803 | 2000 | 989 | 7号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RLR縦 | 隆帯 | 渦巻文　J字文 |
| 804 | 2000 | 991 | 7号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 |  | 隆帯 | 頸部刺突を伴う隆帯　二次焼成 |
| 805 | 2000 | 990 | 7号土坑 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR横 |  | 二次焼成 |

## 表26　土器観察表（24）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 施　文 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 2000 | 973 | 7号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | | 沈線 | 突起に貫通孔と刺突 |
| 807 | 2000 | 983 | 9号土坑 | 埋土 | 深鉢 | X | 胴～底 | LR | | 撚糸文　二次焼成 |
| 808 | 2000 | 984 | 9号土坑 | 埋土暗褐色土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁 |
| 809 | 2000 | 996 | 10号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 逆L字文　綾目　ひれ状隆帯　944と同一個体 |
| 810 | 2000 | 995 | 10号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | S字文　二次焼成 |
| 811 | 1999 | 57 | 15号土坑 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | 無節R | 沈線 | 波状口縁　平行沈線間縦位の刻み　撚糸文 |
| 812 | 2001 | 228 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LR横 | 隆帯 | |
| 813 | 2001 | 229 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－1－A | 口 | LR縦 | 沈線 | 山形突起　摩滅 |
| 814 | 2001 | 233 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－1－B | 口 | LR縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文　付着物 |
| 815 | 2001 | 232 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－2－B | 口 | LR横 | 隆帯 | |
| 816 | 2001 | 230 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－1－A | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　刺突文 |
| 817 | 2001 | 234 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－2 | 胴 | LR縦 | 沈線 | 渦巻文　二次焼成 |
| 818 | 2001 | 235 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－2 | 胴 | RLR縦 | 沈線 | 渦巻文　内面付着物 |
| 819 | 2001 | 231 | 16号土坑 | 埋土上部 | 深鉢 | V－2 | 口 | RL縦 | 沈線 | 波状口縁　補修孔 |
| 820 | 2001 | 221 | 16号土坑 | 埋土 | 小型鉢 | X | 胴～底 | LR縦 | | 摩滅 |
| 821 | 2001 | 222 | 17号土坑 | 埋土 | 深鉢 | X | 底 | | | 内側底部付着物　二次焼成 |
| 822 | 2001 | 236 | 17号土坑 | 埋土 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR横 | 沈線 | 山形突起　波状文 |
| 823 | 2001 | 237 | 17号土坑 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | RL横 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文　摩滅 |
| 824 | 2001 | 223 | 18号土坑 | 埋土 | 深鉢 | X | 胴下～底 | RL縦 | | 摩滅 |
| 825 | 2001 | 238 | 18号土坑 | 2層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LRL縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 826 | 2001 | 239 | 19号土坑 | 1層 | 深鉢 | V | 口 | LR縦 | 隆帯 | 付着物 |
| 827 | 2001 | 240 | 19号土坑 | 1層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR | | 頸部突起原体圧痕 |
| 828 | 2001 | 224 | 20号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴 | LR縦 | 沈線 | ひれ状隆帯　二次焼成 |
| 829 | 2001 | 241 | 20号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅳ | 胴 | LR縦 | 隆帯 | 隆帯に沿って原体圧痕 |
| 830 | 2001 | 217 | 23号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | | 沈線 | 口唇刻み　鋸歯状文 |
| 831 | 2001 | 218 | 23号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | 無節L | | 折り返し口縁　山形突起　綾絡文 |
| 832 | 2001 | 219 | 23号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | | 沈線 | |
| 833 | 2001 | 225 | 24号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口～底 | LR横縦 | 沈線 | 口唇部斜行沈線　頸部突起状貼付　綾絡文　二次焼成 |
| 834 | 2001 | 226 | 24号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口～胴 | LR横 | | 折り返し口縁　口縁部原体圧痕 |
| 835 | 2001 | 244 | 24号土坑 | 1層 | 深鉢 | V－1－A | 口 | RL横 | 隆帯 | 摩滅 |
| 836 | 2001 | 242 | 24号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－2－B | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 半截竹管による鋸歯状文　綾絡文　二次焼成 |
| 837 | 2001 | 243 | 24号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口 | | 沈線 | 折り返し口縁指頭圧痕　縦に波状文　頸部貼付 |
| 838 | 2001 | 246 | 25号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口 | LR横 | 沈線隆帯 | 半截竹管による鋸歯状文　波状文 |
| 839 | 2001 | 247 | 25号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口 | LR横 | | 三日月状の貼付 |
| 840 | 2001 | 249 | 25号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－5 | 口 | | 沈線 | 折り返し口縁　口縁部縦に刻み　内面付着物 |

## 表27　土器観察表（25）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層位 | 器種 | 分類 | 部位 | 原体 | 施文 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2001 | 248 | 25号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 半截竹管文 |
| 842 | 2001 | 245 | 25号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－C | 口 | 無節L | | 折り返し口縁　絞結文？ |
| 843 | 2001 | 250 | 26号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口 | | 沈線 | 付着物 |
| 844 | 2001 | 251 | 26号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | RL横 | 隆帯 | |
| 845 | 2001 | 227 | 26号土坑 | 埋土 | 壺 | Ⅶ－1 | 口 | LR縦 | 沈線 | 楕状把手 |
| 846 | 2001 | 252 | 27号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | | 沈線 | 波状口縁 |
| 847 | 2001 | 253 | 27号土坑 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－1 | 頸 | | 沈線 | 波状文　楕状把手 |
| 848 | 2000 | 1001 | 28号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL縦 | 隆帯 | |
| 849 | 2000 | 999 | 28号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | RL横 | 隆帯 | C字文　二次焼成 |
| 850 | 2000 | 1000 | 28号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 口～胴 | 無節L縦 | 沈線 | 二次焼成　摩滅 |
| 851 | 2000 | 1002 | 28号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－2 | 口 | | 隆帯 | 刺突列 |
| 852 | 2000 | 1003 | 28号土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口～胴 | RLR縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 853 | 2000 | 1409 | 柱穴群1 | P62 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 付着物 |
| 854 | 2000 | 1053 | 柱穴群5 | PP97 | 深鉢 | Ⅶ－1 | 胴～底 | 0段多条 | 沈線 | |
| 855 | 2000 | 1104 | 柱穴群5 | PP106 | 台付鉢 | Ⅹ | 高台 | | | 高台に4つの貫通孔 |
| 856 | 2000 | 1175 | 柱穴群6 | P2 | 小型鉢 | Ⅴ－2 | 胴 | LR縦 | 隆帯 | 渦巻文　内面赤色顔料付着 |
| 857 | 2001 | 125 | 柱穴群10 | P4 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縦 | | 口縁突起原体圧痕 |
| 858 | 2000 | 1426 | 柱穴群11 | P5 | 深鉢 | Ⅴ－2－B | 口 | LR縦 | 隆帯 | 渦巻文　付着物 |
| 859 | 1999 | 273 | 柱穴群14 | | 深鉢 | Ⅹ | 胴～底 | LR横縦 | | 網代痕　二次焼成 |

## 表28　土器観察表（26）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 2000 | 1351 | ⅡＢ５ｇ区深掘 | | 深鉢 | Ⅰ | 口 | 無節Ｌ | 隆帯 | 口唇刻み鋸歯状口縁　鋸歯状文 |
| 861 | 2000 | 1027 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅱ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁下部三角形区画　交互刺突文　綾絡文 |
| 862 | 1999 | 1019 | ⅡＢ６ｇ区No118 | | 深鉢 | Ⅱ－１ | 胴 | ＬＲ・無節Ｒ | 沈線 | 半截竹管文　刺突文　ボタン状貼付　結節羽状縄文 |
| 863 | 1999 | 1032 | ⅡＢ７ｇ区No44 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅱ－２ | 頸～底 | | | 頸部隆帯原体圧痕　突起状貼付　底部ヘラによる圧痕？ |
| 864 | 1999 | 1012 | ⅡＢ８ｇ区No31 | | 深鉢 | Ⅱ－２ | 頸～胴下 | | | 頸部隆帯指頭圧痕 |
| 865 | 2000 | 1049 | ⅡＢ５ｇ区深掘 | | 深鉢 | Ⅱ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲＲＬ横 | | 頸部隆帯竹管刺突　綾絡文 |
| 866 | 2000 | 1263 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅱ－２－Ｂ | 口～胴 | 無節Ｌ | | 頸部隆帯列点文　撚糸文 |
| 867 | 2000 | 1183 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅱ－２－Ｂ | 口 | 無節Ｌ | | 頸部隆帯竹管刺突　撚糸文　二次焼成 |
| 868 | 2000 | 1204 | ⅡＢ５ｆ区深掘 | | 深鉢 | Ⅱ－２－Ｂ | 口 | | | 半截竹管文　口唇刻み　口縁部内側隆帯 |
| 869 | 2000 | 1278 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅱ－３ | 胴 | ＲＬ横 | 沈線 | 半截竹管クランク状 |
| 870 | 2000 | 1405 | ⅡＢ８ｉ区深掘 | | 深鉢 | Ⅱ－３ | 口～胴 | 無節Ｌ縦 | | 山形突起　頸部刺突　内面付着物 |
| 871 | 1999 | 1001 | ⅡＢ１０ｆ区No1 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口～胴下 | ＬＲ | 沈線 | 波状口縁　平行沈線間に刺突　頸部隆帯に刻み　綾絡文 |
| 872 | 2000 | 1017 | ⅡＢ７ｆ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口～胴下 | 撚糸 | | 波状口縁　垂下隆帯区画　刺突文 |
| 873 | 1999 | 1021 | ⅡＢ７ｇ区No39 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　波頂部から垂下隆帯指頭圧痕　平行沈線 |
| 874 | 2001 | 127 | ⅡＢ４ｆ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　平行沈線間及び頸部隆帯に列点文 |
| 875 | 2000 | 1271 | ⅡＢ８ｆ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　平行沈線間刻み　波頂部隆帯刻み |
| 876 | 2000 | 1387 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 波状口縁　波頂部ボタン状貼付　垂下隆帯 |
| 877 | 2000 | 1188 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 黒色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 竹管刺突　垂下隆帯刻み |
| 878 | 2000 | 1224 | ⅡＢ９ｈ区 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　刺突文 |
| 879 | 2000 | 1260 | ⅡＢ７ｆ区 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　半截竹管文 |
| 880 | 2000 | 1209 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文　刺突文 |
| 881 | 2000 | 1433 | ⅡＢ７ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 鋸歯状文　頸部刻み　二次焼成 |
| 882 | 1999 | 1132 | ⅡＢ１０ｅ区No211 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　波頂部貫通孔　半截竹管文 |
| 883 | 1999 | 1113 | ⅡＢ９ｇ区No15 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 突起から垂下隆帯と頸部隆帯に刻み　鋸歯状文　刻みによる列点文 |
| 884 | 2000 | 1384 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | | 折り返し口縁列点文　原体圧痕 |
| 885 | 2000 | 1185 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | | 口縁突起 |
| 886 | 2000 | 1279 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 半截竹管文　波状文　頸部刺突 |
| 887 | 2000 | 1006 | ⅡＢ６ｇ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　隆帯垂下　綾絡文　888と同一個体 |
| 888 | 2000 | 1138 | ⅡＢ６ｇ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | 無節Ｒ | | 口縁突起　半截竹管文　綾絡文　887と同一個体 |
| 889 | 2000 | 1007 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口～胴 | 無節Ｌ | | 波状口縁　垂下隆帯原体圧痕　頸部隆帯指頭圧痕 |
| 890 | 2000 | 1383 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | 無節Ｌ横 | | 山形突起　ボタン状貼付　垂下隆帯指頭圧痕　二次焼成 |
| 891 | 2000 | 1386 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦 | | ボタン状突起 |
| 892 | 2000 | 1182 | ⅡＢ６ｆ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＲＬＬＲ結節 | 隆帯 | 波状口縁突起　頂部刻み　垂下隆帯指頭圧痕　羽状縄文 |
| 893 | 2000 | 1269 | ⅡＢ６ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | | 波状口縁突起　折り返し口縁　垂下隆帯指頭圧痕 |
| 894 | 2000 | 1430 | ⅡＢ７ｈ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 山形突起　頸部刺突 |

## 表29　土器観察表（27）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 2000 | 1397 | ⅡＢ８ｅ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　突起原体圧痕　波状文 |
| 896 | 2000 | 1385 | ⅢＢ１ｊ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | | 波状口縁　弧状文 |
| 897 | 2000 | 1022 | ⅡＢ６ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 頸～胴下 | ＬＲ縦 | | |
| 898 | 1999 | 1020 | No108 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口～胴 | | 沈線 | 折り返し口縁　４単位垂下隆帯に刻み　平行沈線間刻み |
| 899 | 2000 | 1133 | ⅡＢ６ｇ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口～頸 | 無節Ｌ | | 折り返し口縁　隆帯刻み　綾絡文 |
| 900 | 1999 | 1174 | ⅡＢ７ｇ区No47 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | ＲＬＲ横 | | 折り返し口縁　指頭圧痕　綾絡文 |
| 901 | 2000 | 1214 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | | 折り返し口縁　頸部指頭圧痕　綾縄文 |
| 902 | 2000 | 1241 | ⅡＢ６ｅ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | ＲＬ・ＬＲ縦 | | 折り返し口縁に突起　垂下隆帯指頭圧痕 |
| 903 | 2001 | 131 | ⅡＢ４ｇ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 折り返し口縁　鋸歯状文 |
| 904 | 2000 | 1257 | ⅡＢ７ｆ区深掘 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 平行沈線間刻み |
| 905 | 2000 | 1184 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 黒色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | | 折り返し口縁 |
| 906 | 2000 | 1408 | ⅡＢ７ｅ区包含層 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 鋸歯状文　二次焼成 |
| 907 | 2000 | 1273 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 鋸歯状文　垂下隆帯刻み　二次焼成 |
| 908 | 2001 | 130 | ⅡＢ４ｇ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 折り返し口縁末端及び平行沈線間列点文 |
| 909 | 2000 | 1421 | ⅡＢ７ｇ区ベルト | | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 突起貼付で刻み状　波状文 |
| 910 | 2001 | 128 | ⅡＢ４ｇ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 折り返し口縁　鋸歯状文　列点文 |
| 911 | 2001 | 132 | ⅡＢ５ｇ区 | Ⅲ層上面 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 網目文 |
| 912 | 2000 | 1256 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　２条の隆帯垂下 |
| 913 | 2000 | 1137 | ⅡＢ６ｇ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－２ | 頸～胴 | | | 折り返し口縁　頸部竹管刺突　垂下隆帯刻み |
| 914 | 2000 | 1255 | ⅡＢ７ｆ区ベルト | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－２ | 胴 | | 沈線 | 刺突を伴う鋸歯状文 |
| 915 | 1999 | 1007 | ⅡＢ８ｇ区No18 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ａ | 口～底 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　１単位中空突起　交互押圧のＹ字状隆帯　ボタン状貼付 |
| 916 | 2000 | 1200 | ⅢＢ１ｉ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　弓矢？を表現　ボタン状貼付 |
| 917 | 2000 | 1225 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | | 折り返し口縁　撚糸文　山形突起　頸部突起様貼付　二次焼成 |
| 918 | 1999 | 1124 | ⅡＢ６ｆ区No108 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ａ | 口～胴 | 無節Ｌ縦 | | 波状口縁口唇刻み　垂下隆帯に交互押圧による波状文　頸部突起状貼付 |
| 919 | 2000 | 1381 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ａ | 口～胴 | 無節Ｒ横縦 | | 折り返し口縁　突起頂部から隆帯垂下 |
| 920 | 2000 | 1217 | ⅡＢ５ｈ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 波状口縁　波頂部下部指頭による刺突　口唇刻み　二次焼成 |
| 921 | 2000 | 1030 | ⅡＢ５ｆ区 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　垂下隆帯区画　半截竹管鋸歯状文 |
| 922 | 1999 | 1003 | ⅡＢ９ｆ区No57 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～底 | ＬＲ横 | | 口唇と頸部に交互押圧による波状隆帯　三角文　網代痕 |
| 923 | 1999 | 1002 | ⅡＢ９ｇ区No30 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ | | 折り返し口縁端部に刻み　突起４カ所　綾絡文 |
| 924 | 1999 | 1056 | ⅡＢ８ｇ区No118 | Ⅲ層上面 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 口縁部半截竹管文沈線　頸部から鉤状隆帯垂下 |
| 925 | 1999 | 1011 | ⅡＢ６ｆ区No93 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | 無節Ｌ | | 口唇部近く突起状貼付　頸部指頭圧痕　綾絡文 |
| 926 | 1999 | 1069 | ⅡＢ７ｇ区No70 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | | | 折り返し口縁　頸部突起　口縁刺突列 |
| 927 | 1999 | 1061 | ⅡＢ８ｇ区No18 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | 無節Ｌ・Ｒ | | ボタン状貼付　垂下逆Ｖ字・Ｌ字状隆帯に指頭圧痕　原体圧痕　撚糸文　綾絡文 |
| 928 | 2000 | 1011 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～底 | 無節Ｌ横 | | 口唇肥厚　刻みのある半円状隆帯から垂下隆帯指頭圧痕　頸部ボタン状貼付 |
| 929 | 2000 | 1012 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～底 | ＲＬ横 | | ２本の垂下隆帯原体圧痕　頸部突起様貼付 |

## 表30　土器観察表（28）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 2000 | 1018 | ⅡＢ５ｆ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　垂下隆帯縄文施文 |
| 931 | 2000 | 1052 | ⅡＢ６ｇ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 頸～胴 | 無節Ｌ | 隆帯 | 隆帯指頭圧痕　綾絡文 |
| 932 | 2000 | 1111 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | | 小型鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～底 | | 沈線 | 口唇刻み　頸部突起様貼付　刺突文 |
| 933 | 2000 | 1186 | ⅡＢ６ｆ区トレンチ | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口 | | | 波状口縁波頂部円文　半截竹管文　鋸歯状文 |
| 934 | 2000 | 1208 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口 | | 沈線 | 平行沈線間刻み |
| 935 | 2000 | 1211 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　綾絡文 |
| 936 | 2000 | 1215 | ⅡＢ５ｈ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口 | | 沈線 | 口唇刻みで鋸歯状口縁　列点文　鋸歯状文　二次焼成　摩滅 |
| 937 | 2000 | 1220 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口 | 無節Ｌ | | 折り返し口縁　綾絡文 |
| 938 | 2000 | 1250 | ⅡＢ６ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口 | 不明 | | 折り返し口縁　綾絡文 |
| 939 | 2000 | 1407 | ⅡＢ７ｇ区ベルト | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | | 折り返し口縁　垂下隆帯指頭圧痕 |
| 940 | 2000 | 1124 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦横 | | 折り返し口縁　口唇鋸歯様貼付　垂下隆帯クランク状　付着物 |
| 941 | 2000 | 1129 | ⅡＢ８ｇ区トレンチ | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | | 折り返し口縁　隆帯垂下指頭圧痕 |
| 942 | 2000 | 1359 | ⅡＢ７ｆ区トレンチ | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｂ | 口～胴 | | | 垂下隆帯側面刻み　二次焼成 |
| 943 | 1999 | 1004 | ⅡＢ９ｆ区No60 | | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｃ | 口～底 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　頸部突起状貼付 |
| 944 | 1999 | 1082 | ⅡＢ８ｆ区No24 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ｃ | 口～底 | ＬＲ横 | | |
| 945 | 1999 | 1030 | ⅡＢ７ｇ区No43 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴下 | ＬＲ | | 頸部隆帯及び鈎状に垂下隆帯原体圧痕　綾絡文 |
| 946 | 1999 | 1126 | ⅡＢ７ｇ区No44 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | | 折り返し口縁　頸部隆帯刻み　半截竹管刺突 |
| 947 | 2000 | 1031 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 半截竹管文　刺突文 |
| 948 | 2000 | 1019 | ⅡＢ７ｆ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | 綾繰横 | | ３単位突起から逆Ｖ字状隆帯指頭圧痕 |
| 949 | 2000 | 1039 | ⅡＢ５ｃ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆帯 | 折り返し口縁　垂下隆帯区画 |
| 950 | 2000 | 1040 | ⅡＢ７ｇ区 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～底 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　二次焼成 |
| 951 | 2000 | 1047 | ⅡＢ８ｆ区 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦横 | | 折り返し口縁　頸部２個１組突起様貼付 |
| 952 | 2000 | 1043 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　頸部突起様貼付 |
| 953 | 2000 | 1041 | ⅡＢ７ｇ区 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 頸～胴下 | 無節Ｌ縦 | | 垂下隆帯区画　頸部突起様貼付 |
| 954 | 2001 | 142 | ⅡＢ４ｇ区 | Ⅰ層上部 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 垂下隆帯指頭圧痕　頸部貼付刻み　綾絡文 |
| 955 | 2000 | 1218 | ⅡＢ５ｈ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 鋸歯状文　二次焼成 |
| 956 | 2000 | 1234 | ⅡＢ９ｈ区ベルト | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | | 沈線 | 鋸歯状文　刺突文 |
| 957 | 2000 | 1320 | 埋めもどし土 | | 小型鉢 | Ⅲ－３ | 口 | | 沈線 | 半截竹管文　交互刺突文 |
| 958 | 2000 | 1412 | ⅡＢ７ｇ区深掘 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | | 沈線 | 平行沈線間刻み　二次焼成　付着物 |
| 959 | 2000 | 1245 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　頸部突起状貼付 |
| 960 | 2000 | 1261 | ⅡＢ７ｆ区深掘 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | | 沈線 | 口縁内側に折り返し　半截竹管文　頸部突起様貼付 |
| 961 | 2000 | 1192 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 黒色土 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | ＬＲ横 | | 口唇刻みで鋸歯状　半截竹管文 |
| 962 | 2000 | 1301 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層上部 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | ＬＲ縦 | | 沈線間刺突　二次焼成 |
| 963 | 2000 | 1395 | ⅡＢ８ｅ区深掘 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | | | 半截竹管 |
| 964 | 1999 | 1175 | ⅡＢ９ｆ区No58 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | | 沈線 | 半截竹管文 |

## 表31　土器観察表（29）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 施　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 2000 | 1274 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | | Ｖ字状貼付下部ボタン状貼付 |
| 966 | 2000 | 1189 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | 無節Ｌ | | 口唇刻みで鋸歯状　頸部突起状貼付　綾絡文　二次焼成 |
| 967 | 2000 | 1193 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | | 小型鉢 | Ⅲ－３ | 口～胴 | ＬＲＲＬ縦 | | 口唇半截竹管刺突　半截竹管文　綾絡文 |
| 968 | 2000 | 1136 | ⅡＢ６ｇ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－３ | 口 | ＬＲ横 | | 頸部隆帯指頭圧痕 |
| 969 | 2001 | 141 | ⅡＢ４ｇ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅲ－４ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁　１単位突起貫通孔 |
| 970 | 2000 | 1032 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－４ | 口 | | 隆帯 | 口縁突起　半截竹管刺突文 |
| 971 | 2000 | 1046 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－４ | 口～胴 | | | 外ケズリ内ナデ調整 |
| 972 | 1999 | 1029 | ⅡＢ８ｇ区No36 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅲ－４ | 胴上～底 | ＬＲ横 | 沈線 | 網代痕 |
| 973 | 2000 | 1059 | ⅡＢ８ｆ区トレンチ | 暗褐色土 | 深鉢 | Ⅲ－６ | 胴～胴下 | ＬＲ縦 | | 綾絡文 |
| 974 | 2000 | 1070 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～底 | ＬＲ横 | | 折り返し口縁突起 |
| 975 | 2000 | 1071 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | 黒褐色土 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～底 | ＬＲ横 | | 綾絡文 |
| 976 | 1999 | 1018 | ⅡＢ７ｇ区No43 | | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～底 | | | 折り返し口縁　網代痕 |
| 977 | 2000 | 1135 | ⅡＢ６ｇ区トレンチ | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口 | ＬＲ横 | | 口唇隆帯指頭圧痕 |
| 978 | 1999 | 1017 | ⅡＢ７ｇ区No46 | | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～底 | | | 口縁Ｕ字状貼付　頸部刺突列　網代痕 |
| 979 | 2000 | 1216 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～胴下 | ＲＬ横 | | 折り返し口縁　頸部指頭圧痕 |
| 980 | 2000 | 1226 | ⅡＢ９ｈ区ベルト | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～底 | | | 波状口縁　口縁内側に折り返し　底部ヘラによる文様　二次焼成 |
| 981 | 2000 | 1206 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～胴 | | 沈線 | 口唇近く半截竹管刺突文　胴部隆帯 |
| 982 | 2000 | 1327 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層中～下位 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～胴 | | 沈線 | 円文 |
| 983 | 2000 | 1247 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～胴 | | 沈線 | 山形突起　鋸歯状文　半截竹管文 |
| 984 | 2000 | 1024 | ⅡＢ６ｇ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～底 | ＲＬ縦 | | 貫通孔のある突起 |
| 985 | 2000 | 1127 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | | 浅鉢 | Ⅲ－５ | 口～胴下 | ＬＲ横 | | 口縁突起鋸歯状貼付　綾絡文 |
| 986 | 2000 | 1010 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅱ層下部 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～底 | ＲＬ縦 | | 波状口縁　頸部と口縁に刻み　波状文　網代痕 |
| 987 | 1999 | 1009 | ⅡＢ６ｇ区No118 | （502住？） | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | １単位中空突起　逆弧文 |
| 988 | 2000 | 1014 | ⅡＢ５ｆ区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～底 | | 沈線 | 波状口縁　半截竹管文　頸部突起様貼付 |
| 989 | 1999 | 1149 | ⅡＢ５ｆ区No104 | | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | | | 波状口縁　波頂部刻み　突起状貼付 |
| 990 | 2000 | 1277 | ⅡＢ８ｆ区 | 暗褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 山形突起　交互刺突文　半截竹管文 |
| 991 | 1999 | 1108 | ⅡＢ６ｆ区No90 | | 浅鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　口縁部原体圧痕　波状文　平行沈線 |
| 992 | 1999 | 1138 | ⅡＢ６ｆ区No84 | | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | | | 口縁突起　波頂部刻み　刺突　隆帯指頭圧痕 |
| 993 | 2000 | 1126 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～頸 | ＲＬ縦横 | 沈線 | 口縁突起　交互刺突文　渦巻文 |
| 994 | 2000 | 1187 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　鋸歯状文 |
| 995 | 2000 | 1228 | ⅡＢ９ｈ区ベルト | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | | | 口縁突起 |
| 996 | 2000 | 1251 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　交互刺突文　貼付に刻み |
| 997 | 2000 | 1264 | ⅡＢ７ｆ区トレンチ | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | | | 波状口縁突起　ボタン状貼付　内面３条の刻み |
| 998 | 2000 | 1272 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　折り返し口縁　連弧文　二次焼成 |
| 999 | 2000 | 1391 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | | | 口縁突起 |

## 表32　土器観察表（30）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 2000 | 1310 | 試掘 | | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR縄横 | 沈線 | 波状口縁　鋸歯状文 |
| 1001 | 2000 | 1275 | ⅡB8f区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR縄横 | 沈線 | 波状口縁　波状文 |
| 1002 | 2000 | 1416 | ⅡB7g区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | | 沈線 | 弧状文 |
| 1003 | 2001 | 126 | ⅡB3g区 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | | 沈線 | 折り返し口縁末端刻み |
| 1004 | 2000 | 1324 | ⅢB1f区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－1 | 頸 | LR縄 | 沈線 | 連弧文 |
| 1005 | 2000 | 1033 | ⅡB5h区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口～胴 | RLR縄 | 隆帯 | 頸部竹管刺突　曲線文 |
| 1006 | 2000 | 1315 | 埋めもどし土 | | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 | LR縄 | | 口縁部突起　隆帯刻み |
| 1007 | 1999 | 6055 | ⅡB5g区 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | LRRL結節 | 沈線 | 貫通孔のある方形突起　口縁原体圧痕　半截竹管文　円文　羽状縄文 |
| 1008 | 2000 | 1028 | ⅡB6f区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | RL横 | | 3単位山形突起下部突起様貼付 |
| 1009 | 2000 | 1246 | ⅡB7f区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | 無節L横 | 隆帯 | 波状口縁　隆帯胎原体圧痕 |
| 1010 | 2000 | 1323 | 埋めもどし土 | | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | LR縄 | 隆帯 | 波状口縁　連弧文　二次焼成 |
| 1011 | 1999 | 1006 | ⅡB7g区No41 | | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 頸～底 | LR | 隆帯 | 頸部から垂下波状文　綾絡文 |
| 1012 | 2000 | 1035 | ⅡB7f区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | LR縄 | | 交互刺突文　綾絡文 |
| 1013 | 2000 | 1042 | 出土地不明包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | 無節L縄 | | 折り返し口縁 |
| 1014 | 2000 | 1037 | ⅡB5f区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | LR縄 | 沈線 | 波状文 |
| 1015 | 1999 | 1048 | No71 | Ⅲ層上面 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～底 | LR横 | | 折り返し口縁　頸部から隆帯垂下 |
| 1016 | 2000 | 1236 | ⅢB1f区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | LR縄 | | 口縁原体圧痕　二次焼成 |
| 1017 | 2000 | 1259 | ⅡB6h区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | RLR縄 | 隆帯 | 隆帯に沿って原体圧痕　口唇部突起状に外側に張り出す |
| 1018 | 2000 | 1388 | ⅡB5e区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | | | 半截竹管文　垂下する隆帯に刻み　二次焼成 |
| 1019 | 2000 | 1312 | 試掘 | | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | LR縄 | | 頸部原体圧痕　二次焼成　付着物 |
| 1020 | 1999 | 1314 | ⅡB4g区 | Ⅱ層 | 小型鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | 無節L横縄 | 隆帯 | 折り返し口縁　頸部楕円文 |
| 1021 | 2000 | 1013 | ⅡB6j区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | | 沈線 | 口縁に突起　矢羽文　半截竹管文 |
| 1022 | 1999 | 1005 | ⅡB5f区No113 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | LR縄横 | 沈線 | 粗雑沈線文　二次焼成 |
| 1023 | 2000 | 1015 | ⅡB6f区包含層 | 黒色土 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横縄 | | 折り返し口縁　付着物 |
| 1024 | 2000 | 1016 | ⅡB7g区 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | 無節L横 | | 折り返し口縁　押し引きによるコの字状文 |
| 1025 | 2000 | 1026 | ⅡB6f区包含層 | 黒色土 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 弧状隆帯区画　平行沈線文　頸部突起様貼付 |
| 1026 | 2000 | 1036 | ⅡB5f区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | | | 山形突起　交互刺突文 |
| 1027 | 2000 | 1132 | ⅡB6g区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | | 隆帯 | 折り返し口縁　口縁原体圧痕　曲線文 |
| 1028 | 2001 | 137 | ⅡB7h区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR縄 | 沈線 | 円形突起下部菱形文　連弧文 |
| 1029 | 2001 | 135 | ⅡB6h区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縄 | 隆帯 | 口唇隆帯貼付　口縁部原体圧痕 |
| 1030 | 2001 | 134 | ⅡB6f区 | 3層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | RL縄 | 沈線 | 口縁部斜行沈線 |
| 1031 | 2000 | 1417 | ⅡB7e区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR縄 | 沈線 | 平行沈線間刻み　波状文 |
| 1032 | 2000 | 1212 | ⅡB5f区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縄 | | 波状口縁　半截竹管文　交互刺突文 |
| 1033 | 2000 | 1213 | ⅡB5f区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | | | 口唇突起と刻み　半截竹管文　交互刺突文 |
| 1034 | 2000 | 1233 | ⅡB9h区 | 黒褐色土 | 小型鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR縄 | 沈線 | 波状文 |

## 表33　土器観察表（31）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 施　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 2001 | 139 | ⅡＢ７ｈ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口 | ＬＲ横 | | 口縁部原体圧痕 |
| 1036 | 1999 | 1131 | ⅡＢ６ｆ区No95 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | ＲＬ横 | 沈線 | 交互刺突文　円文 |
| 1037 | 2000 | 1191 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | 無節Ｌ横 | | Ｘ字貼付　交互刺突文 |
| 1038 | 1999 | 1173 | ⅡＢ８ｆ区No26 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線隆沈線 | 波状文　弧状文 |
| 1039 | 2000 | 1350 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | 無節Ｌ横 | | 交互刺突文　垂下隆帯区画 |
| 1040 | 2000 | 1190 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 黒色土 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲＬ縦 | | 交互刺突文 |
| 1041 | 2000 | 1262 | ⅡＢ７ｆ区深掘 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波頂部刻み　鋸歯状文　頸部刻み |
| 1042 | 2000 | 1166 | ⅡＢ９ｆ区 | 表採 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＲＬ縦 | | 口唇隆帯刻み　頸部原体圧痕 |
| 1043 | 2000 | 1316 | 埋めもどし土 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | 不明 | 沈線 | 頸部隆帯刻み　鋸歯状文　二次焼成 |
| 1044 | 2000 | 1281 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 原体圧痕　楕円文　波状文 |
| 1045 | 2000 | 1248 | ⅡＢ６ｈ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | 無節Ｌ縦 | 沈線 | 頸部列点文　鋸歯状文 |
| 1046 | 2000 | 1266 | ⅡＢ７ｆ区ベルト | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | 沈線 | 交差沈線で綱目状　頸部付近突起様貼付 |
| 1047 | 2000 | 1205 | ⅡＢ５ｆ区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　綱目状 |
| 1048 | 2000 | 1352 | ⅡＢ４ｇ・５ｇ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　橋状把手刻み |
| 1049 | 2000 | 1219 | ⅡＢ５ｆ区包含層 | | 小型鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | 沈線 | 隆帯刺突　半截竹管文 |
| 1050 | 2000 | 1353 | ⅡＢ５ｇ区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | | 渦巻状突起　頸部隆帯刻み　波状文 |
| 1051 | 2000 | 1149 | ⅡＢ５ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ縦 | | 隆帯指頭圧痕　頸部原体圧痕 |
| 1052 | 2000 | 1413 | ⅡＢ７ｇ区ベルト | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 二次焼成 |
| 1053 | 2000 | 1365 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | 沈線 | 口縁突起渦巻文　橋状把手　二次焼成 |
| 1054 | 2001 | 143 | ⅡＢ５ｇ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | 無節Ｌ | 沈線 | 口唇小突起　逆Ｕ字状貼付刻み |
| 1055 | 2000 | 1360 | ⅢＢ１ｇ区包含層 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 胴 | ＲＬ横 | 沈線隆帯 | 隆帯円文　沈線隅丸方形区画 |
| 1056 | 2000 | 1432 | ⅡＢ７ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 口唇貼付原体圧痕　波状文　二次焼成 |
| 1057 | 2000 | 1422 | ⅡＢ７ｇ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | 沈線 | 小突起　斜行沈線 |
| 1058 | 2000 | 1419 | ⅡＢ７ｅ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | | 沈線 | 山形突起下部２個ボタン状貼付　二次焼成 |
| 1059 | 2001 | 136 | ⅡＢ６ｈ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 連弧文 |
| 1060 | 2000 | 1414 | ⅡＢ７ｅ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 波状口縁　波状文　Ｘ字文　付着物 |
| 1061 | 1999 | 1016 | ⅡＢ６ｆ区No88 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | | | 原体圧痕で楕円文　頸部隆帯に指頭圧痕 |
| 1062 | 1999 | 1015 | ⅡＢ５ｆ区No104・No88 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | | | 波状口縁　突起部飾りに刻み　ボタン状貼付 |
| 1063 | 2000 | 1021 | ⅡＢ３ｇ・４ｇ区トレンチ | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | ＬＲ縦 | | 口縁２条原体圧痕 |
| 1064 | 1999 | 1085 | ⅡＢ１０ｅ区No206 | Ⅲ層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | ＬＲ横 | | 口唇突起指頭押圧　笹の葉状痕 |
| 1065 | 1999 | 1336 | ⅡＢ８ｇ区 | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | 無節Ｌ | | 波状口縁　口縁部原体圧痕　網代痕 |
| 1066 | 1999 | 1014 | ⅡＢ６ｆ区No104 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 胴～底 | | | 網代痕 |
| 1067 | 2000 | 1069 | ⅡＢ７ｆ区 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | ＬＲＲＬ結節 | | 波状口縁　綾絡文　羽状縄文 |
| 1068 | 2000 | 1074 | ⅡＢ７ｆ区ベルト | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴下 | ＬＲ横 | 沈線 | 口縁突起　渦巻文　連弧文 |
| 1069 | 2000 | 1073 | ⅡＢ６ｆ区トレンチ | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | | | 波状口縁　木葉痕 |

## 表34　土器観察表（32）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 2000 | 1066 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 胴～底 | | | 網代痕 |
| 1071 | 2000 | 1062 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅳ－５ | 胴下～底 | ＬＲ横 | | 綾絡文　網代痕 |
| 1072 | 2000 | 1067 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 胴～底 | | | 網代痕 |
| 1073 | 2000 | 1068 | ⅡＢ５ｆ区深掘 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | | | |
| 1074 | 2000 | 1075 | ⅡＢ７ｆ区トレンチ | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴下 | | | 口縁内側に折り返し |
| 1075 | 2000 | 1076 | ⅡＢ７ｇ区深掘 | | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | 綾縄横 | | 波状口縁 |
| 1076 | 2000 | 1078 | ⅡＢ７ｆ区 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | | | ４単位突起 |
| 1077 | 2000 | 1134 | ⅡＢ６ｇ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | | | 突起 |
| 1078 | 2000 | 1131 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 曲線文　綾絡文 |
| 1079 | 2000 | 1223 | ⅡＢ９ｈ区ベルト | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | | | 波状口縁　波頂部ボタン状貼付 |
| 1080 | 2000 | 1229 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 大小２個の中空突起　鋸歯状文　綾絡文 |
| 1081 | 2000 | 1280 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | 黒褐色土 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴下 | ＬＲ横 | 沈線 | 楕円文　原体圧痕 |
| 1082 | 2000 | 1379 | ⅡＢ５ｅ区包含層 | 褐色土 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | | | 波状口縁　波頂部ボタン状貼付　内面刻み　二次焼成 |
| 1083 | 2000 | 1401 | ⅡＢ８ｅ区包含層 | 黒褐色土 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 | | 口縁渦巻状突起　突起下部原体圧痕 |
| 1084 | 1999 | 1035 | ⅡＢ９ｆ区No62 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴下 | ０段多条 | | 折り返し口縁　山形突起下部隆帯貼付 |
| 1085 | 1999 | 5004 | ⅡＢ５ｇ区 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 口縁突起Ｓ字状 |
| 1086 | 1999 | 1103 | ⅡＢ１０ｅ区No202 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1087 | 1999 | 1134 | ⅡＢ１０ｅ区No201 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 中空突起　渦巻文　剥離 |
| 1088 | 2000 | 1362 | ⅡＢ５ｈ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＲＬＲ横縦 | 隆帯 | 中空突起　渦巻文 |
| 1089 | 2000 | 1367 | ⅡＢ６ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 口縁中空突起　口唇指頭圧痕で鋸歯状　二次焼成 |
| 1090 | 2000 | 1368 | ⅡＢ６ｈ区 | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口縁突起　二次焼成 |
| 1091 | 2000 | 1370 | ⅡＢ６ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 中空突起　付着物 |
| 1092 | 2000 | 1369 | ⅡＢ６ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | | | 中空突起　棒状把手　二次焼成 |
| 1093 | 2000 | 1374 | ⅡＢ６ｈ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | 無節Ｌ | 隆帯 | 口縁突起内外Ｓ字状文　撚糸文 |
| 1094 | 2000 | 1372 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | | | 中空突起　二次焼成 |
| 1095 | 2001 | 133 | ⅡＢ５ｈ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1096 | 1999 | 1091 | ⅡＢ１０ｅ区No201 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 平行隆帯渦巻文 |
| 1097 | 2000 | 1005 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴下 | ＬＲ斜縦 | 沈線 | 三角形区画頂点円形貼付　　区画中央曲線文 |
| 1098 | 1999 | 1081 | ⅡＢ１０ｅ区No201 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ横縦 | 隆帯 | 波状文　渦巻文 |
| 1099 | 1999 | 1087 | ⅡＢ１０ｅ区No201 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＲＬＲ横縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 1100 | 1999 | 1123 | ⅢＢ１ｅ区No208 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＲＬＲ横縦 | 隆帯沈線 | 渦巻文　頸部隆帯指頭圧痕 |
| 1101 | 2000 | 1311 | 試掘 | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 頸部波状文 |
| 1102 | 2000 | 1404 | ⅡＢ８ｅ区包含層 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 三角形区画頂部刻み　二次焼成 |
| 1103 | 2000 | 1198 | ⅡＢ５ｈ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 山形突起　渦巻文 |
| 1104 | 2000 | 1394 | ⅡＢ８ｈ区 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 隆沈線 | |

## 表35　土器観察表（33）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 2000 | 1300 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＲＬＲ横 | 隆帯 | |
| 1106 | 2000 | 1231 | ⅡＢ９ｈ区 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 1107 | 2000 | 1434 | ⅡＢ７ｈ区深掘 | | 小型鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文　二次焼成 |
| 1108 | 1999 | 1078 | ⅡＢ１０ｅ区No201 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～底 | ＬＲ縦 | 沈線 | １単位中空突起　渦巻文 |
| 1109 | 2000 | 1366 | ⅡＢ６ｇ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 口縁突起　渦巻文　二次焼成 |
| 1110 | 2000 | 1267 | ⅡＢ７ｆ区ベルト | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　沈線内に刺突 |
| 1111 | 2000 | 1276 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　波状文　二次焼成 |
| 1112 | 2000 | 1371 | ⅡＢ６ｈ区深掘 | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 中空突起　二次焼成 |
| 1113 | 2000 | 1025 | ⅡＢ５ｉ区深掘トレンチ | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1114 | 2000 | 1321 | 埋めもどし土 | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文　二次焼成 |
| 1115 | 2000 | 1402 | ⅡＢ８ｉ区深掘 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1116 | 1999 | 1079 | ⅢＢ１ｅ区No205 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～底 | ＬＲ縦 | 沈線 | 平行沈線渦巻文　波状文 |
| 1117 | 1999 | 1066 | ⅢＢ１ｅ区No210 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～底 | ＬＲ縦 | 沈線 | 平行沈線 |
| 1118 | 2000 | 1174 | ⅡＢ６ｉ区トレンチ | | 小型鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 渦巻文　付着物 |
| 1119 | 2001 | 138 | ⅡＢ７ｈ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 渦巻文　二次焼成 |
| 1120 | 2000 | 1117 | ⅡＢ８ｉ区深掘 | | 小型鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴～底 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | |
| 1121 | 1999 | 1101 | ⅡＢ１０ｅ区No201 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | 平行沈線　渦巻文　波状文 |
| 1122 | 2000 | 1060 | ⅡＢ５ｇ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴下～底 | ＲＬ縦 | 隆沈線 | 綱代痕 |
| 1123 | 2000 | 1097 | ⅡＢ９ｉ区 | Ⅱ層 | 小型鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴～底 | ＲＬ縦 | 沈線 | |
| 1124 | 2000 | 1156 | ⅡＢ５ｈ区ベルト | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴 | ０段多条 | 沈線 | 渦巻文　隆帯刻み　1126と同一個体 |
| 1125 | 2000 | 1254 | ⅡＢ７ｆ区ベルト | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 渦巻文？ |
| 1126 | 2000 | 1148 | ⅡＢ５ｈ区ベルト | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴 | ０段多条 | 沈線 | 渦巻文　隆帯刻み　1124と同一個体 |
| 1127 | 2000 | 1317 | 埋めもどし土 | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | クランク状 |
| 1128 | 2000 | 1318 | 埋めもどし土 | | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　頸部隆帯刺突　二次焼成 |
| 1129 | 2000 | 1282 | ⅡＢ８ｆ区包含層 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｃ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 渦巻文　連弧文　交互刺突文　二次焼成　付着物 |
| 1130 | 1999 | 1345 | ⅡＢ６ｆ区 | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | 渦巻文　１単位注口 |
| 1131 | 2000 | 1080 | ⅢＣ１ａ区 | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～底 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線区画 |
| 1132 | 2000 | 1084 | ⅡＢ６ｉ区トレンチ | | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 胴下～底 | ＬＲ縦 | 沈線 | |
| 1133 | 2000 | 1398 | ⅡＢ８ｅ区包含層 | | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 突起　渦巻文　二次焼成 |
| 1134 | 1999 | 1098 | ⅡＢ１０ｅ区No201 | Ⅲ層 | 壺 | Ⅴ－５ | 口～胴 | | 隆帯 | 橋状把手 |
| 1135 | 2000 | 1363 | ⅡＢ９ｅ区 | 黒色土 | 壺 | Ⅴ－５ | 頸 | | 沈線 | 橋状把手　渦巻文 |
| 1136 | 1999 | 1051 | ⅡＢ９ｉ区No66 | Ⅱ層上面 | 深鉢 | Ⅵ－１ | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文　刺突文 |
| 1137 | 1999 | 1133 | ⅡＢ９ｉ区No65 | Ⅲ層上面 | 深鉢 | Ⅵ－１ | 口 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 円文　楕円文 |
| 1138 | 2000 | 1179 | ⅡＢ１０ｉ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅵ－１ | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 渦巻文　二次焼成 |
| 1139 | 2000 | 1283 | ⅡＢ１０ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅵ－１ | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　二次焼成 |

## 表36　土器観察表（34）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 2000 | 1252 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅵ－１ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 楕円文　付着物 |
| 1141 | 2000 | 1244 | ⅡＢ９ｉ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅵ－１ | 口～胴 | ＬＲ縦横 | 沈線 | 波状口縁　逆Ｕ字状文 |
| 1142 | 2000 | 1227 | ⅡＢ９ｈ区ベルト | | 浅鉢 | Ⅵ－２ | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆沈線 | 口縁刻み　楕円文 |
| 1143 | 1999 | 1224 | ⅡＢ６ｉ区No8 | | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | 無節Ｒ | | 注口状突起　撚糸文 |
| 1144 | 2000 | 1268 | ⅡＢ７ｆ区トレンチ | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 頸部刻み |
| 1145 | 2000 | 1168 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | 撚糸 | 沈線 | ひれ状突起　二次焼成 |
| 1146 | 2000 | 1429 | ⅡＢ７ｈ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | ひれ状隆帯 |
| 1147 | 2000 | 1054 | ⅢＢ１ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴～底 | ＬＲ縦 | 隆帯 | |
| 1148 | 2000 | 1199 | ⅡＢ９ｉ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | |
| 1149 | 2000 | 1178 | ⅡＢ１０ｉ区 | Ⅱ層上部 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　ひれ状突起　二次焼成 |
| 1150 | 2000 | 1222 | ⅢＢ１ｉ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　橋状突起　頸部刺突を伴う隆帯　二次焼成 |
| 1151 | 2000 | 1176 | ⅡＢ１０ｉ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | | 波状口縁　波頂部貫通孔周囲竹管円文　刺突列　二次焼成 |
| 1152 | 2000 | 1145 | ⅡＢ５ｈ区ベルト | | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　円文 |
| 1153 | 2000 | 985 | ⅡＣ９ａ④土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｓ字文　二次焼成 |
| 1154 | 2000 | 1221 | ⅡＢ９ｈ区ベルト | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　頸部刺突を伴う隆帯　撚糸文　二次焼成 |
| 1155 | 2000 | 1151 | ⅡＢ５ｈ区粗掘 | 黒色土 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴 | 無節Ｌ | 沈線 | Ｌ字文　撚糸文 |
| 1156 | 2000 | 1050 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 逆Ｌ字文　ひれ状隆帯　撚糸文　二次焼成 |
| 1157 | 2000 | 1196 | ⅡＢ９ｉ区トレンチ | | 深鉢 | Ⅶ－１ | 胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | |
| 1158 | 1999 | 1335 | ⅡＢ１０ｈ区 | Ⅱ層 | 注口土器 | Ⅶ－１ | 口～底 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 楕円文　木葉痕？ |
| 1159 | 1999 | 1311 | ⅡＢ６ｉ区No1 | | 壺 | Ⅶ－１ | 頸 | | | 橋状把手 |
| 1160 | 2000 | 1102 | ⅡＢ５ｈ区トレンチ | Ⅱ層下位 | 台付鉢 | Ⅶ－１ | 胴下～底 | ＲＬ縦 | | 高台３個貫通孔 |
| 1161 | 2000 | 1153 | ⅡＢ５ｈ区粗掘 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | | 沈線 | 方形区画内刺突文 |
| 1162 | 2000 | 1284 | ⅡＢ１０ｊ区 | Ⅱ層 | 壺 | Ⅶ－２ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 刺突を伴う沈線文 |
| 1163 | 2000 | 1044 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層中～下位 | 深鉢 | Ⅶ－３ | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | | 口縁部沈線区画　一部列点文 |
| 1164 | 2000 | 1197 | ⅢＢ１ｉ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　波頂部下部内外刺突　連鎖状隆帯　二次焼成 |
| 1165 | 2000 | 1171 | ⅡＢ６ｉ区深掘 | | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 山形突起　連鎖状隆帯 |
| 1166 | 2000 | 1378 | ⅢＢ１ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | | | 小型突起刻み　連鎖状隆帯　付着物 |
| 1167 | 2000 | 1160 | ⅡＢ６ｉ区ベルト | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 波状口縁　隆帯刺突 |
| 1168 | 2000 | 1158 | ⅡＢ５ｈ区粗掘 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ｂ | 口 | ＲＬ横 | | 隆帯刻み |
| 1169 | 2000 | 1004 | ⅢＣ１ａ区 | | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴下 | | 沈線 | ４単位中空突起　橋状把手　口縁部刻みを伴う隆帯区画　平行沈線楕円文　櫛目 |
| 1170 | 2000 | 1163 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線　楕円文 |
| 1171 | 2000 | 1173 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁　円文 |
| 1172 | 2000 | 1164 | ⅡＣ１０ａ区深掘 | | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 平行沈線　撚糸文　付着物 |
| 1173 | 2000 | 1238 | ⅡＣ７ｂ区 | | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 波状口縁　隆帯刻み　垂下隆帯との連絡部刺突　連続楕円文　撚糸文 |
| 1174 | 2000 | 1201 | ⅢＢ１ｉ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅶ－２ | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 波状口縁　波頂部下部刺突２個　円文　撚糸文　付着物 |

## 表37　土器観察表（35）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層位 | 器種 | 分類 | 部位 | 原体 | 描線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 2000 | 1410 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | ＲＬ横 | 沈線 | 平行沈線弧状文 |
| 1176 | 2000 | 1330 | ⅢＣ１ａ区深掘 | | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | 無節Ｌ | 沈線 | 中空突起　突起下部刺突　楕円文　撚糸文 |
| 1177 | 1999 | 1312 | ⅡＢ６ｉ区No1 | | 壺 | Ⅷ－２ | 頸～胴 | | | 橋状把手 |
| 1178 | 1999 | 1338 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅱ層 | 注口土器 | Ⅷ－２ | 頸 | 無節Ｌ縦 | 沈線 | 連続楕円文　朱彩 |
| 1179 | 2000 | 1427 | ⅡＢ７ｈ区 | Ⅱ層 | 壺 | Ⅷ－２ | 頸 | 無節Ｒ | 沈線 | 橋状把手　二次焼成 |
| 1180 | 2000 | 1094 | ⅡＢ５ｈ区トレンチ | Ⅱ層 | 小型鉢 | Ⅷ－２ | 胴～底 | | 沈線 | 木葉痕　摩滅 |
| 1181 | 2000 | 1308 | ⅢＣ１a区 | Ⅲ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 連続楕円文　撚糸文　付着物 |
| 1182 | 2000 | 1285 | ⅡＢ１０ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | | 沈線 | 平行沈線文　楕円文　付着物 |
| 1183 | 2000 | 1309 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 楕円文 |
| 1184 | 2000 | 1335 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　波頂部ボタン状貼付 |
| 1185 | 2001 | 140 | ⅡＢ７ｊ区 | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | 無節Ｌ | 沈線 | 平行沈線弧状文　撚糸文 |
| 1186 | 2000 | 1411 | ⅡＢ７ｅ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　鋸歯状文　楕円文　二次焼成 |
| 1187 | 2000 | 1242 | ⅢＢ１ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線 |
| 1188 | 2000 | 1331 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 連続Ｓ字文 |
| 1189 | 2000 | 1338 | ⅢＣ１ａ区深掘 | | 深鉢 | Ⅷ－２ | 胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 平行沈線曲線文　撚糸文　摩滅 |
| 1190 | 2000 | 987 | ⅡＣ９ａ④土坑 | 埋土 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 平行沈線　弧状文 |
| 1191 | 2000 | 1306 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線　弧状文 |
| 1192 | 2000 | 1377 | ⅢＣ１ａ区深掘 | | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　円文　１３８０と同一個体 |
| 1193 | 2000 | 1380 | ⅢＢ１ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　円文　弧状文　１３７７と同一個体 |
| 1194 | 2000 | 1125 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－２ | 口～胴 | ＬＲ縦横 | 沈線 | 平行沈線連続弧状文　縦横回転羽状縄文様 |
| 1195 | 2000 | 1165 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線渦巻文 |
| 1196 | 2000 | 1169 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 1197 | 2000 | 1172 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 突起刻み　波頂部内面弧状文 |
| 1198 | 2000 | 1237 | ⅡＣ９ｂ区 | | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　内面付着物 |
| 1199 | 2000 | 1253 | ⅡＢ７ｆ区トレンチ | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 1200 | 2000 | 1243 | ⅡＣ８ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　刺突文　平行沈線 |
| 1201 | 2000 | 1291 | ⅡＢ１０ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　二次焼成 |
| 1202 | 2000 | 1249 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　内面付着物 |
| 1203 | 2000 | 1240 | ⅡＣ９ｂ区 | | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　付着物 |
| 1204 | 2000 | 1290 | ⅡＢ１０ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　二次焼成 |
| 1205 | 2000 | 1292 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | 不明 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線渦巻文　頸部列点文　二次焼成 |
| 1206 | 2000 | 1294 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　沈線の起点に刺突　二次焼成 |
| 1207 | 2000 | 1295 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 平行沈線楕円文　二次焼成　1211と同一個体 |
| 1208 | 2000 | 1297 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　二次焼成 |
| 1209 | 2000 | 1303 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　沈線の起点に刺突 |

## 表38　土器観察表（36）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 2000 | 1304 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　二次焼成 |
| 1211 | 2000 | 1307 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 平行沈線楕円文　二次焼成　1207と同一個体 |
| 1212 | 2000 | 1326 | ⅡＢ９ｊ区 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　平行沈線方形区画 |
| 1213 | 2000 | 1332 | ⅢＣ１ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線方形区画　沈線起点刺突 |
| 1214 | 2000 | 1302 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層上部 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 刺突　1215と同一個体 |
| 1215 | 2000 | 1298 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層中～下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 刺突　1214と同一個体 |
| 1216 | 2000 | 1431 | ⅡＢ７ｉ区 | Ⅰ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 平行沈線方形区画　付着物 |
| 1217 | 2000 | 1305 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層下位 | 小型鉢 | Ⅷ－３ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線 |
| 1218 | 2000 | 1325 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 平行沈線　渦巻文　二次焼成 |
| 1219 | 2000 | 1345 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅷ－３ | 胴 | ＲＬ横 | 沈線 | 平行沈線 |
| 1220 | 2000 | 1162 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層 | 浅鉢 | Ⅷ－３ | 口 | 無節Ｌ横 | 沈線 | 波状口縁 |
| 1221 | 2000 | 1115 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層 | 壺 | Ⅷ－３ | 口～胴 |  | 沈線 | 平行沈線　朱彩 |
| 1222 | 2000 | 1114 | ⅢＣ１ａ区 | Ⅱ層下部 | 壺 | Ⅷ－３ | 頸～胴 | 無節Ｌ横縦 | 沈線 | 方形区画　二次焼成 |
| 1223 | 2001 | 144 | ⅡＢ７ｊ区 | Ⅱ層 | 壺 | Ⅷ－３ | 口～頸 | ＬＲ縦横 | 沈線 |  |
| 1224 | 2000 | 1008 | ⅡＢ７ｊ区 | 深堀 | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口 | ＲＬ横縦 |  | 頸部原体圧痕で区画　原体横縦回転で羽状縄文様 |
| 1225 | 2000 | 1048 | ⅡＢ９ｉ区 | Ⅱ層上部 | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦 |  | 波状口縁　口縁部下部横縦回転で羽状縄文様 |
| 1226 | 2000 | 1009 | ⅡＢ７ｊ区 | 深堀 | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口～胴 | ＲＬ縦 |  | 波状口縁　口縁端と頸部原体圧痕区画 |
| 1227 | 2000 | 1130 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口～胴 | ＲＬ横縦 |  | 波状口縁　口縁部原体圧痕区画　縦横回転羽状縄文様 |
| 1228 | 2000 | 1020 | ⅢＣ１ａ区深堀 |  | 深鉢 | Ⅷ－４ | 口～胴下 |  |  | 波状口縁　二次焼成 |
| 1229 | 2000 | 1373 | ⅡＢ７ｆ区 |  | 深鉢 | Ⅷ－５ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 口縁突起　瘤付　二次焼成 |
| 1230 | 2000 | 1425 | ⅡＣ１０ａ区トレンチ |  | 深鉢 | Ⅷ－５ | 胴 |  | 沈線 | 瘤付き |
| 1231 | 2000 | 1287 | ⅡＢ１０ｊ区 | Ⅱ層 | 壺 | Ⅷ－６ | 口～胴 | 無節Ｌ |  | 頸部隆帯刻み |
| 1232 | 1999 | 1047 | ⅡＢ１０ｈ区No14 |  | 深鉢 | Ⅷ－６ | 口～胴 | 無節Ｌ |  | 撚糸文 |
| 1233 | 2000 | 1038 | ⅡＣ１０ａ区 | Ⅱ層 | 台付鉢 | Ⅸ－１ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 三叉文　二次焼成 |
| 1234 | 1999 | 1337 | ⅡＣ１０ａ区 |  | 浅鉢 | Ⅸ－２ | 口～底 | ＬＲ横 | 沈線 | 羊歯状文 |
| 1235 | 2000 | 1392 | ⅡＢ８ｊ区 |  | 台付鉢 | Ⅸ－２ | 胴下 | ＲＬ横縦 | 沈線 | 羽状縄文　付着物 |
| 1236 | 1999 | 1348 | ８Ｔ | Ⅰ層 | 注口土器 | Ⅸ－２ | 注口 |  |  |  |
| 1237 | 2000 | 1293 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層上部 | 浅鉢 | Ⅸ－５ | 口 |  | 沈線 | 工字文 |
| 1238 | 2000 | 1299 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層上部 | 浅鉢 | Ⅸ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 工字文 |
| 1239 | 2000 | 1393 | ⅡＢ８ｈ区 | 黒褐色土 | 深鉢 | Ⅸ－６ | 口 | 無節Ｌ |  | 口唇刻み　二次焼成 |
| 1240 | 1999 | 1046 | ⅡＢ６ｉ区No12 |  | 小型鉢 | Ⅹ | 口～底 |  |  | 折り返し口縁　木葉痕　二次焼成 |
| 1241 | 2000 | 1045 | ⅡＢ７ｆ区ベルト | Ⅱ層 | 深鉢 | Ⅹ | 口 |  |  | 二次焼成 |
| 1242 | 2000 | 1023 | ⅡＢ７ｆ区深掘 |  | 深鉢 | Ⅹ | 口～底 |  |  | 底部網代痕ナデ調整　補修孔 |
| 1243 | 2000 | 1058 | ⅡＢ６ｇ区包含層 |  | 深鉢 | Ⅹ | 胴～底 |  |  | 二次焼成 |
| 1244 | 1999 | 1071 | ⅡＢ７ｇ区No48 | Ⅱ層下位 | 深鉢 | Ⅹ | 胴 |  |  | 格目文　二次焼成 |

## 表39　土器観察表（37）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | 2000 | 1106 | ⅡＢ５ｈ区トレンチ | Ⅱ層下位 | 小型鉢 | X | 口～底 | | | |
| 1246 | 1999 | 1060 | ⅡＣ１０ａ区No1 | Ⅲ層下位 | 小型鉢 | X | 口～底 | ＬＲ縦 | | |
| 1247 | 2000 | 1103 | ⅡＣ９ｂ区 | | 台付鉢 | X | 高台 | | | 二次焼成 |
| 1248 | 2000 | 1100 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層中～下位 | 台付鉢 | X | 高台 | | | |
| 1249 | 2000 | 1122 | ⅡＢ１０ｊ区 | | 脚付鉢？ | X | 底～脚 | | | 二次焼成 |
| 1250 | 1999 | 1349 | １０Ｔ | | 台付鉢 | X | 高台 | | 沈線 | 渦巻文 |
| 1251 | 2000 | 1095 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 小型鉢 | X | 胴～底 | | | 木葉痕 |
| 1252 | 2000 | 1107 | ⅡＢ５ｇ区深掘 | | 小型鉢 | X | 胴下～底 | | | 木葉痕 |
| 1253 | 2000 | 1089 | ⅡＢ７ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | X | 胴下～底 | | | 木葉痕 |
| 1254 | 2000 | 1110 | ⅡＢ６ｆ区包含層 | 褐色土 | 深鉢 | X | 胴～底 | ＬＲ横 | | 木葉痕 |
| 1255 | 2000 | 1055 | ⅡＢ５ｇ区深掘 | | 深鉢 | X | 胴～底 | ＬＲ横 | | 内面ナデ　網代痕 |
| 1256 | 1999 | 1287 | ⅡＢ６ｉ区No5 | | 深鉢 | X | 底 | | | 木葉痕 |
| 1257 | 2000 | 1061 | ⅡＢ８ｆ区 | 暗褐色土 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 1258 | 2000 | 1083 | ⅡＣ９ａ区 | Ⅱ層 | 深鉢 | X | 底 | | | 網代痕 |
| 1259 | 2000 | 1088 | ⅡＢ８ｆ区 | 暗褐色土 | 深鉢 | X | 胴下～底 | | | 網代痕 |

## 表40　土器観察表（38）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260 | 2001 | 254 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口唇三日月状の貼付　鋸歯状文 |
| 1261 | 2001 | 255 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ・ＲＬ縦 | 隆沈線 | 貫通孔のある突起　突起状の貼付 |
| 1262 | 2001 | 256 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文　付着物 |
| 1263 | 2001 | 257 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 波状口縁　口縁原体圧痕　渦巻文　波状文　頸部隆帯に刻み |
| 1264 | 2001 | 259 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状文　渦巻文 |
| 1265 | 2001 | 260 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 口縁突起口唇Ｓ字状文　内外に渦巻文 |
| 1266 | 2001 | 261 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 波状口縁　付着物 |
| 1267 | 2001 | 262 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 山形突起　口縁原体圧痕　波状文 |
| 1268 | 2001 | 263 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 波状口縁　隆帯に刻み　付着物 |
| 1269 | 2001 | 264 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 |  | 沈線 | 口唇から垂下する隆帯に刻み |
| 1270 | 2001 | 325 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口 | ＲＬ縦 |  | 口縁部原体圧痕　頸部原体圧痕のある貼付 |
| 1271 | 2001 | 318 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 口唇肥厚　半截竹管波状文 |
| 1272 | 2001 | 319 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　口唇と頸部隆帯に刻み　列点文 |
| 1273 | 2001 | 320 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁口唇に刻みのある貼付　半截竹管波状文 |
| 1274 | 2001 | 321 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 |  | 沈線 | 波状口縁？ |
| 1275 | 2001 | 322 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 |  |
| 1276 | 2001 | 323 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 沈線綱目状文　刻みのある貼付 |
| 1277 | 2001 | 324 | ⅡＢ７ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 |  | 隆帯 | 口縁突起 |
| 1278 | 2001 | 363 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | ４単位突起　胴部縦に磨消 |
| 1279 | 2001 | 364 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 口唇Ｓ字状貼付４単位 |
| 1280 | 2001 | 365 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | ４単位の波状口縁　渦巻文 |
| 1281 | 2001 | 366 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 突起下部渦巻文 |
| 1282 | 2001 | 367 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 |  |
| 1283 | 2001 | 368 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 隆帯 | ２個１対山形突起４単位　胴部縦に磨消 |
| 1284 | 2001 | 369 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口唇Ｃ字状貼付　波状文　胴部縦に磨消　付着物 |
| 1285 | 2001 | 370 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口～底 | ＲＬ横 | 沈線 | 口唇原体圧痕　平行沈線間半截竹管列点文　摩滅 |
| 1286 | 2001 | 371 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | 大小２個の突起　口縁原体圧痕　波状文　渦巻文 |
| 1287 | 2001 | 374 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　口縁隆帯刻み　波状文　胴部縦に磨消 |
| 1288 | 2001 | 373 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 貫通孔のある突起　渦巻文　胴部縦に磨消 |
| 1289 | 2001 | 377 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | Ｃ字状突起　付着物 |
| 1290 | 2001 | 379 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状文　付着物 |
| 1291 | 2001 | 375 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | 隆帯 | 付着物 |
| 1292 | 2001 | 380 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 付着物 |
| 1293 | 2001 | 376 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | Ｓ字状貼付　隆帯指頭圧痕　付着物 |
| 1294 | 2001 | 385 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 渦巻文　刺突 |

## 表41　土器観察表（39）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | 2001 | 382 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | |
| 1296 | 2001 | 381 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦ＬＲ縦 | 隆帯沈線 | Ｃ字状突起　渦巻文 |
| 1297 | 2001 | 383 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横縦 | 隆帯 | 付着物 |
| 1298 | 2001 | 384 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 口縁突起　付着物 |
| 1299 | 2001 | 386 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 口縁突起 |
| 1300 | 2001 | 387 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横縦 | 沈線隆帯 | 口縁原体圧痕　波状文　付着物 |
| 1301 | 2001 | 388 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 頸部隆帯原体圧痕　垂下隆帯指頭圧痕 |
| 1302 | 2001 | 389 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 頸部隆帯原体圧痕　３８８と同一個体 |
| 1303 | 2001 | 390 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | 無節Ｌ縦横 | 隆帯 | 口縁突起　渦巻文 |
| 1304 | 2001 | 391 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＲＬ横 | 隆沈線 | 口縁突起　列点文 |
| 1305 | 2001 | 392 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 渦巻文　胴部縦に磨消　付着物 |
| 1306 | 2001 | 393 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | 隆沈線 | Ｃ字状貼付　渦巻文 |
| 1307 | 2001 | 394 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | |
| 1308 | 2001 | 395 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口縁原体圧痕　波状文 |
| 1309 | 2001 | 396 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 貫通孔のあるＳ字状突起 |
| 1310 | 2001 | 398 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 突起に隆帯貼付　口縁刻みのある隆帯　波状文 |
| 1311 | 2001 | 397 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口 | 無節Ｌ | 隆帯 | 口唇刻みのある隆帯波状　口縁原体圧痕　付着物 |
| 1312 | 2001 | 399 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文　刻みのある隆帯 |
| 1313 | 2001 | 400 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 付着物 |
| 1314 | 2001 | 401 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 波状口縁　口縁原体圧痕　波状文　付着物 |
| 1315 | 2001 | 402 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文 |
| 1316 | 2001 | 403 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 隆帯 | 頸部原体圧痕 |
| 1317 | 2001 | 404 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 口唇刻みのある突起 |
| 1318 | 2001 | 406 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 口 | ＲＬ横 | 隆沈線 | 渦巻文 |
| 1319 | 2001 | 407 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 渦巻文　付着物 |
| 1320 | 2001 | 408 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 交互刺突文　渦巻文 |
| 1321 | 2001 | 409 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 交互刺突文　渦巻文　４０８と同一個体？ |
| 1322 | 2001 | 410 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅲ－１ | 頸 | ＬＲ横 | 沈線 | 半截竹管文　頸部突起状貼付 |
| 1323 | 2001 | 411 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅱ－１ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 半截竹管文 |
| 1324 | 2001 | 415 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＲＬＬＲ縦 | 隆帯 | Ｃ字状突起　内外面付着物 |
| 1325 | 2001 | 419 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 口唇隆帯指頭圧痕　原体圧痕　内外面付着物 |
| 1326 | 2001 | 421 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | |
| 1327 | 2001 | 422 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＲＬ縦 | | 口縁原体圧痕　二次焼成　付着物 |
| 1328 | 2001 | 471 | ⅡＢ８ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 1329 | 2001 | 480 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴下 | ＲＬ縦 | 隆沈線 | ４単位突起２個には貫通孔　縦に磨消 |

## 表42　土器観察表（40）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330 | 2001 | 481 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～胴 | ＲＬ横縦 | 沈線 | 口縁Ｓ字状貼付　渦巻文　原体圧痕　隆帯交互刺突で波状　付着物 |
| 1331 | 2001 | 482 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線隆帯 | 口唇耳形突起　楕円文　渦巻文 |
| 1332 | 2001 | 483 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 折り返し口縁　口唇原体圧痕　縦に磨消 |
| 1333 | 2001 | 484 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | | 沈線 | ４単位波状口縁　波頂部下部貼付剥落　列点文　器面全体に沈線文 |
| 1334 | 2001 | 485 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｃ字状突起　Ｓ字状貼付　口縁原体圧痕 |
| 1335 | 2001 | 490 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状文　付着物 |
| 1336 | 2001 | 491 | ⅡＢ９ｄ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 山形突起　交互刺突文　波状文　内面付着物 |
| 1337 | 2001 | 492 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 貫通孔のある突起　口唇原体圧痕のある貼付　縦に磨消 |
| 1338 | 2001 | 496 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 口唇波状貼付　Ｃ字状突起　渦巻文　波状文 |
| 1339 | 2001 | 493 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　隆帯左右から指頭圧痕で波状　ボタン状貼付　付着物 |
| 1340 | 2001 | 495 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横縦 | 隆帯 | Ｓ字状突起　渦巻文　付着物 |
| 1341 | 2001 | 494 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 円文剥落　縦に磨消 |
| 1342 | 2001 | 497 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁橋状把手 |
| 1343 | 2001 | 498 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 1344 | 2001 | 499 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | Ｃ字状突起　撚糸文　縦に磨消　付着物 |
| 1345 | 2001 | 500 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 貫通孔のあるＣ字状突起 |
| 1346 | 2001 | 501 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦横 | 隆帯 | 貫通孔のある突起　付着物 |
| 1347 | 2001 | 503 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | Ｃ字状突起 |
| 1348 | 2001 | 507 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | Ｓ字状突起　渦巻文 |
| 1349 | 2001 | 504 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 渦巻文　刻みのある貼付 |
| 1350 | 2001 | 505 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口唇刻みのある貼付　波状文 |
| 1351 | 2001 | 508 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 口縁突起　刺突文 |
| 1352 | 2001 | 506 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口縁隆帯に刻み　渦巻文 |
| 1353 | 2001 | 509 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 貫通孔のある突起口唇部に隆帯波状文　半截竹管文　付着物 |
| 1354 | 2001 | 511 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｃ字状突起　押し引き沈線 |
| 1355 | 2001 | 515 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｓ字状貼付　付着物 |
| 1356 | 2001 | 514 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | Ｃ字状突起　Ｃ字文 |
| 1357 | 2001 | 512 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 貫通孔のある突起　付着物　５０１と同一個体 |
| 1358 | 2001 | 516 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 口縁突起　隆帯に指頭圧痕　綾絡文　付着物 |
| 1359 | 2001 | 517 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 円文　渦巻文 |
| 1360 | 2001 | 518 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆帯 | 列点文　波状文 |
| 1361 | 2001 | 519 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 渦巻文　交互刺突文　綾絡文　付着物 |
| 1362 | 2001 | 520 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＲＬ縦 | 隆沈線 | 渦巻文 |
| 1363 | 2001 | 524 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１ | 頸 | ＬＲ横 | 沈線 | 頸部貼付原体圧痕 |
| 1364 | 2001 | 521 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 渦巻文　波状文　付着物 |

## 表43　土器観察表（41）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1365 | 2001 | 522 | ⅡＢ９ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 渦巻文 |
| 1366 | 2001 | 523 | ⅡＢ９ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－１ | 頸 | | 隆帯 | 隆帯に刻み　列点文 |
| 1367 | 2001 | 525 | ⅡＢ９ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 頸 | ＬＲ縦 | 沈線隆帯 | 波状文　縦に磨消 |
| 1368 | 2001 | 563 | ⅡＢ９ｆ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 渦巻状突起 |
| 1369 | 2001 | 564 | ⅡＢ10ｄ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁突起渦巻文　波状文 |
| 1370 | 2001 | 565 | ⅡＢ10ｄ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | | 貫通孔のある渦巻状突起　付着物 |
| 1371 | 2001 | 566 | ⅡＢ10ｄ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅶ－１－Ｂ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 刺突　方形区画文 |
| 1372 | 2001 | 567 | ⅡＢ10ｄ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | 摩滅　二次焼成 |
| 1373 | 2001 | 568 | ⅡＢ10ｄ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 胴 | ＲＬ縦 | 沈線隆帯 | 平行沈線間隆帯波状文　摩滅 |
| 1374 | 2001 | 574 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～胴下 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁突起渦巻文　波状文　付着物 |
| 1375 | 2001 | 575 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | ４単位波状口縁　大小２個１対の突起 |
| 1376 | 2001 | 578 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | Ｓ字状突起　渦巻文 |
| 1377 | 2001 | 576 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＲＬ横縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1378 | 2001 | 579 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 中空突起　渦巻文 |
| 1379 | 2001 | 580 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | 中空突起　渦巻文 |
| 1380 | 2001 | 581 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 貫通孔のある渦巻状突起 |
| 1381 | 2001 | 582 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | | 隆帯 | 貫通孔のあるＳ字状突起　二次焼成　摩滅 |
| 1382 | 2001 | 583 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 貫通孔のある突起 |
| 1383 | 2001 | 584 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 貫通孔のある突起 |
| 1384 | 2001 | 585 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | | 隆帯 | 貫通孔のある突起 |
| 1385 | 2001 | 588 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 渦巻文 |
| 1386 | 2001 | 591 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ０段多条横 | 隆帯 | 波状口縁　二次焼成 |
| 1387 | 2001 | 592 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 斜行沈線　列点文　渦巻文 |
| 1388 | 2001 | 594 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 渦巻文 |
| 1389 | 2001 | 599 | ⅡＢ10ｄ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 口唇隆帯波状文　鋸歯状文　波状文　付着物 |
| 1390 | 2001 | 657 | ⅡＢ９ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | | 折り返し口縁　口唇貼付　口縁原体圧痕　縦に磨消　付着物 |
| 1391 | 2001 | 691 | ⅡＢ10ｆ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | |
| 1392 | 2001 | 598 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻文　摩滅 |
| 1393 | 2001 | 600 | ⅡＢ10ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆沈線 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1394 | 2001 | 692 | ⅡＢ10ｆ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | Ｃ字状突起　鋸歯状文 |
| 1395 | 2001 | 693 | ⅡＢ10ｆ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 波状文 |
| 1396 | 2001 | 694 | ⅡＢ10ｆ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横 | | 口縁突起　垂下する隆帯に指頭圧痕 |
| 1397 | 2001 | 695 | ⅡＢ10ｆ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 頸 | ＬＲＲＬ結節 | 隆帯 | 垂下する隆帯左右から交互押圧で波状　羽状縄文 |
| 1398 | 2001 | 709 | ⅢＢ１ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯沈線 | 付着物　摩滅 |
| 1399 | 2001 | 710 | ⅢＢ１ｅ区 | 1層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＲＬＲ横 | 隆帯 | 渦巻文　穿孔途中の穴？　二次焼成 |

## 表44　土器観察表（42）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 2001 | 713 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ａ | 口 | ＲＬＲ横 | 隆沈線 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1401 | 2001 | 711 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 |  | 隆帯 | 口縁突起　隆帯圧痕　補修孔 |
| 1402 | 2001 | 712 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口 | ＬＲ | 隆帯 | 口縁突起　原体圧痕　渦巻文 |
| 1403 | 2001 | 714 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　波頂部下部突起　頸部列点文 |
| 1404 | 2001 | 715 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 波状口縁　渦巻文　綾絡文 |
| 1405 | 2001 | 716 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文 |
| 1406 | 2001 | 717 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲＬ縦 | 沈線 |  |
| 1407 | 2001 | 718 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 渦巻状突起　二次焼成 |
| 1408 | 2001 | 719 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　半截竹管文　列点文　二次焼成 |
| 1409 | 2001 | 721 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅱ－２－Ｂ | 口 | 無節Ｒ | 隆帯 | 口唇隆帯刻み　刺突　撚糸文 |
| 1410 | 2001 | 722 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅱ－２－Ａ | 口 |  |  | 波状口縁 |
| 1411 | 2001 | 726 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 二次焼成 |
| 1412 | 2001 | 724 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 列点文　付着物 |
| 1413 | 2001 | 725 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線隆沈線 | 渦巻文 |
| 1414 | 2001 | 787 | ⅢＢ１ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅱ－１ | 頸～胴 | 無節Ｒ | 沈線 | 半截竹管文　ボタン状貼付　鋸歯状文　撚糸文縦横 |
| 1415 | 2001 | 786 | ⅢＢ１ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 胴 | ０段多条縦 | 沈線 | 波状文　綾絡文 |
| 1416 | 2001 | 789 | ⅢＢ１ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 頸～胴 | ＬＲ横 | 隆沈線 | 渦巻文 |
| 1417 | 2001 | 788 | ⅢＢ１ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文　頸部隆帯指頭圧痕　橋状把手　原体圧痕 |
| 1418 | 2001 | 832 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口唇刻み |
| 1419 | 2001 | 790 | ⅢＢ１ｆ区 | １層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 口縁突起　列点文 |
| 1420 | 2001 | 258 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 波状口縁　口縁原体圧痕 |
| 1421 | 2001 | 265 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口 | ＬＲ横 |  |  |
| 1422 | 2001 | 378 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口 | ＬＲ横縦 | 沈線 | Ｓ字状貼付　波状文　渦巻文　付着物 |
| 1423 | 2001 | 372 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | ＲＬ横 |  | 頸部突起に原体圧痕　原体圧痕で渦巻文 |
| 1424 | 2001 | 405 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 貫通孔のある突起　波状文 |
| 1425 | 2001 | 412 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴下 | ＬＲ縦 |  |  |
| 1426 | 2001 | 413 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 口唇指頭圧痕で一部鋸歯状口縁　渦巻文　二次焼成 |
| 1427 | 2001 | 414 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 口唇指頭圧痕で一部鋸歯状口縁　Ｃ字状突起 |
| 1428 | 2001 | 416 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ縦 |  | 頸部突起原体圧痕　原体圧痕で渦巻文 |
| 1429 | 2001 | 417 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 |  | 原体圧痕で波状文　付着物 |
| 1430 | 2001 | 418 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口 | ＬＲ縦 |  | 突起内外にＣ字状の貼付 |
| 1431 | 2001 | 420 | ⅡＢ８ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ縦 |  | 口縁原体圧痕　付着物 |
| 1432 | 2001 | 486 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～底 | ＬＲ縦 | 隆帯 | Ｃ字状突起　波状文 |
| 1433 | 2001 | 487 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | ＬＲ横 |  | 突起状貼付　頸部指頭圧痕 |
| 1434 | 2001 | 502 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴 | 無節Ｌ横 |  | 折り返し口縁　Ｃ字状突起　口唇から内面にかけて付着物 |

## 表45　土器観察表（43）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | 2001 | 513 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口 | ＬＲ | 隆帯 | 貫通孔のある突起　原体圧痕　付着物 |
| 1436 | 2001 | 488 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴下 | ＲＬ縦横 | | 渦巻状突起　頸部貼付原体圧痕 |
| 1437 | 2001 | 587 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口 | | 沈線 | 渦巻状突起 |
| 1438 | 2001 | 489 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | 無節Ｌ縦 | 沈線 | 波状口縁　口縁原体圧痕　波状文 |
| 1439 | 2001 | 510 | ⅡＢ９ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　補修孔 |
| 1440 | 2001 | 590 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆沈線 | 口縁原体圧痕 |
| 1441 | 2001 | 589 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | 渦巻文　二次焼成 |
| 1442 | 2001 | 593 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 頸 | ＬＲＬ横 | 隆帯 | 渦巻文 |
| 1443 | 2001 | 720 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口 | ＲＬ横 | 隆沈線 | 渦巻文　二次焼成 |
| 1444 | 2001 | 723 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口 | | | 波状口縁 |
| 1445 | 2001 | 577 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 壺 | Ⅴ－５ | 口～胴 | | 隆帯 | 橋状把手　波状文 |
| 1446 | 2001 | 586 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 壺 | Ⅴ－５ | 口 | | | 橋状把手　摩滅 |
| 1447 | 2001 | 595 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 小型鉢 | Ⅴ－５ | 口～底 | | | |
| 1448 | 2001 | 596 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 小型鉢 | Ⅳ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　刺突　鋸歯状文 |
| 1449 | 2001 | 597 | ⅡＢ10ｅ区 | １層 | 小型鉢 | Ⅳ | 口 | | 沈線 | 山形突起　鋸歯状文 |
| 1450 | 2001 | 747 | ⅢＢ１ｅ区 | １層 | 小型鉢 | Ⅴ－５ | 胴～底 | 無節Ｌ縦 | 沈線 | 平行沈線 |
| 1451 | 2001 | 267 | ⅡＢ７ｅ区 | ２層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状文　クランク文 |
| 1452 | 2001 | 268 | ⅡＢ７ｅ区 | ２層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 胴下～底 | ＬＲ縦 | | 木葉痕　２６７と同一個体？ |
| 1453 | 2001 | 345 | ⅡＢ５ｆ区 | ２層 | 深鉢 | Ⅲ－２－Ａ | 口～胴下 | ＬＲ横縦 | | 折り返し口縁　山形突起円形貼付　隆帯指頭圧痕 |
| 1454 | 2001 | 266 | ⅡＢ７ｅ区 | ２層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横縦 | 沈線 | 波状口縁　波状文　綾絡文　頸部隆帯圧痕　二次焼成 |
| 1455 | 2001 | 326 | ⅡＢ７ｆ区 | ２層 | 浅鉢 | Ⅲ－１ | 口 | | 沈線 | 半截竹管波状文 |
| 1456 | 2001 | 327 | ⅡＢ７ｆ区 | ２層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 | | 沈線 | 波状口縁　平行沈線間列点文 |
| 1457 | 2001 | 269 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | ４単位の貫通孔のある突起　口縁部原体圧痕　波状文　内面付着物 |
| 1458 | 2001 | 270 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | 隆沈線 | 口縁Ｓ字文４単位 |
| 1459 | 2001 | 271 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 隆帯に沿って原体圧痕　綾絡文 |
| 1460 | 2001 | 273 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ｂ | 口～胴 | ＬＲＬ縦 | | 折り返し口縁端部と頸部貼付に指頭圧痕　原体圧痕　綾絡文 |
| 1461 | 2001 | 272 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～底 | ＬＲ横 | | ２単位の波状口縁　原体圧痕で波状文 |
| 1462 | 2001 | 274 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～底 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 波状口縁　口縁部原体圧痕　波状文 |
| 1463 | 2001 | 275 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 口縁部原体圧痕　波状文　付着物 |
| 1464 | 2001 | 276 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口縁部原体圧痕　波状文 |
| 1465 | 2001 | 278 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 半截竹管文 |
| 1466 | 2001 | 277 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 橋状把手 |
| 1467 | 2001 | 279 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－２ | 口 | ＬＲ縦 | | 折り返し口縁　口縁部原体圧痕 |
| 1468 | 2001 | 280 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状文 |
| 1469 | 2001 | 281 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ横 | | 口縁突起 |

## 表46　土器観察表（44）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | 2001 | 282 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 貫通孔のある突起　口縁部原体圧痕　頸部刻みのある隆帯 |
| 1471 | 2001 | 283 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ｂ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯沈線 | 口縁Ｃ字状突起　波状文 |
| 1472 | 2001 | 284 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　波状文 |
| 1473 | 2001 | 285 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅱ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　半截竹管による鋸歯状文 |
| 1474 | 2001 | 287 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ | 隆帯 | 原体圧痕による三角文　隆帯に沿って原体圧痕 |
| 1475 | 2001 | 286 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 口唇指頭圧痕　波状文　鋸歯状文 |
| 1476 | 2001 | 288 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波状口縁　波状文 |
| 1477 | 2001 | 289 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横縦 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　二次焼成　付着物 |
| 1478 | 2001 | 290 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　半截竹管による鋸歯状文 |
| 1479 | 2001 | 291 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 |  | 沈線 | 平行沈線間列点文 |
| 1480 | 2001 | 292 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 列点文　波状文　綾絡文 |
| 1481 | 2001 | 295 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口縁突起 |
| 1482 | 2001 | 296 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ |  | 口縁突起　原体圧痕 |
| 1483 | 2001 | 297 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | 無節Ｌ | 沈線 | 波状口縁　方形区画内渦巻文　波状文　頸部隆帯原体圧痕 |
| 1484 | 2001 | 328 | ⅡＢ７ｆ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅲ－１ | 口 |  | 沈線 | 半截竹管波状文 |
| 1485 | 2001 | 348 | ⅡＢ７ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦横 | 隆沈線 | ４単位波状口縁 |
| 1486 | 2001 | 423 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯沈線 | 貫通孔のある突起　口縁原体圧痕　楕円文　波状文 |
| 1487 | 2001 | 424 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 | ＬＲ縦横 | 沈線 | 波頂部渦巻文　波状文　頸部隆帯剥落 |
| 1488 | 2001 | 425 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 口縁突起　波状文 |
| 1489 | 2001 | 426 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 |  | ２個１対山形突起　口縁原体圧痕 |
| 1490 | 2001 | 428 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ｂ | 口 |  | 沈線 | 波状文　口唇剥落 |
| 1491 | 2001 | 430 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 |  | 沈線 | 口縁突起 |
| 1492 | 2001 | 431 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口 | ＬＲ縦 |  | 口縁突起　原体圧痕 |
| 1493 | 2001 | 432 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－４ | 口 |  | 隆帯 | 渦巻文 |
| 1494 | 2001 | 433 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口唇指頭圧痕　鋸歯状文 |
| 1495 | 2001 | 434 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 頸 |  | 沈線 | 鋸歯状文　列点文　付着物 |
| 1496 | 2001 | 531 | ⅡＢ９ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口 |  | 沈線 | 渦巻状突起　半截竹管文 |
| 1497 | 2001 | 435 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | ＬＲ縦 |  | ４単位の突起　口縁原体圧痕 |
| 1498 | 2001 | 448 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ縦 |  | ４単位橋状把手　口縁原体圧痕 |
| 1499 | 2001 | 526 | ⅡＢ９ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 沈線 | Ｃ字状突起　口唇隆帯波状 |
| 1500 | 2001 | 528 | ⅡＢ９ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－１－Ａ | 口 | ＲＬ横 | 隆帯 | 波状口縁 |
| 1501 | 2001 | 530 | ⅡＢ９ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 突起剥落　波状文 |
| 1502 | 2001 | 532 | ⅡＢ９ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅴ－２ | 胴 | ＬＲＬ縦 | 沈線 | 渦巻文 |
| 1503 | 2001 | 601 | ⅡＢ10ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～底 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 波状文 |
| 1504 | 2001 | 602 | ⅡＢ10ｅ区 | ３ａ層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　渦巻文　交互刺突文 |

## 表47　土器観察表（45）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 | 2001 | 603 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　交互刺突文　６０２と同一個体 |
| 1506 | 2001 | 604 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口 | LR縦 | 隆帯 | 貫通孔のある突起 |
| 1507 | 2001 | 605 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口 | LR縦 | 隆帯 | 口縁突起下部突起状貼付　渦巻文 |
| 1508 | 2001 | 607 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 斜行沈線 |
| 1509 | 2001 | 608 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口～胴 | RL横縦 | 沈線 | 突起にひれ状の貼付 |
| 1510 | 2001 | 609 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 隆帯 | 頸部隆帯列点文 |
| 1511 | 2001 | 612 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR横 | 沈線隆帯 | 波状口縁　列点文　渦巻文 |
| 1512 | 2001 | 614 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　波状文 |
| 1513 | 2001 | 615 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR | | 波状口縁　原体圧痕 |
| 1514 | 2001 | 616 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口 | LR縦 | 沈線隆帯 | 波状口縁　波状文　口唇に付着物 |
| 1515 | 2001 | 618 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | LR縦 | 沈線 | 平行沈線間列点文　頸部隆帯指頭圧痕 |
| 1516 | 2001 | 619 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縦 | | 波状口縁　口唇に刻み　頸部隆帯原体圧痕 |
| 1517 | 2001 | 620 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　波頂部下部渦巻状の貼付　押し引き沈線波状文 |
| 1518 | 2001 | 621 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁突起 |
| 1519 | 2001 | 624 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | RLR縦 | 沈線隆帯 | 波状口縁　刺突文　鋸歯状文 |
| 1520 | 2001 | 622 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | | 沈線隆帯 | 波状文 |
| 1521 | 2001 | 626 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 | | 沈線 | 波状文　二次焼成 |
| 1522 | 2001 | 627 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口～胴 | LR横縦 | 隆帯 | |
| 1523 | 2001 | 628 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | | 沈線 | 竹管刺突文　二次焼成 |
| 1524 | 2001 | 629 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口～胴 | RLR縦 | 隆帯 | 口唇隆帯刻み波状　口縁原体圧痕　渦巻文 |
| 1525 | 2001 | 729 | ⅢB1e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | | 沈線 | 頸部隆帯指頭圧痕　摩滅 |
| 1526 | 2001 | 730 | ⅢB1e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅱ－1 | 胴 | LR無節R結節 | 沈線 | 半截竹管文　羽状縄文 |
| 1527 | 2001 | 631 | ⅡB10e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅱ－1 | 胴～底 | LR縦 | 沈線 | 平行沈線　円文　縦に磨消　二次焼成　付着物 |
| 1528 | 2001 | 727 | ⅢB1e区 | 3a層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | LR縦 | 沈線 | 円文　付着物 |
| 1529 | 2001 | 293 | ⅡB7e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口 | | 沈線隆帯 | C字状貼付　渦巻文 |
| 1530 | 2001 | 294 | ⅡB7e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR縦 | 沈線 | 口縁原体圧痕　波状文 |
| 1531 | 2001 | 427 | ⅡB8e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口 | LR縦 | 隆沈線 | |
| 1532 | 2001 | 429 | ⅡB8e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | | 沈線 | 鋸歯状口縁 |
| 1533 | 2001 | 527 | ⅡB9e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口～胴 | LR横 | 沈線隆帯 | 貫通孔のある突起　口縁隆帯に刻み |
| 1534 | 2001 | 529 | ⅡB9e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | LR横 | | 口縁原体圧痕　原体圧痕で波状文 |
| 1535 | 2001 | 606 | ⅡB10e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口 | LR縦 | 沈線隆帯 | C字状突起　波状文 |
| 1536 | 2001 | 613 | ⅡB10e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR横 | | 原体圧痕で渦巻文 |
| 1537 | 2001 | 617 | ⅡB10e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線 |
| 1538 | 2001 | 623 | ⅡB10e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口～胴 | LR横 | 隆沈線 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1539 | 2001 | 625 | ⅡB10e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口 | LR縦 | | 橋状把手　口縁原体圧痕 |

## 表48　土器観察表（46）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 2001 | 630 | ⅡB10e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状文 |
| 1541 | 2001 | 728 | ⅢB1e区 | 3a層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | | 沈線 | 波状口縁　口縁原体圧痕　波状文　補修孔周辺にアスファルト状付着物 |
| 1542 | 2001 | 298 | ⅡB7e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 渦巻文　付着物　頸部圧痕のある突起 |
| 1543 | 2001 | 299 | ⅡB7e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | RL縦 | 沈線 | 渦巻文　平行沈線 |
| 1544 | 2001 | 300 | ⅡB7e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口～胴 | LR横 | | 波状口縁　平行沈線 |
| 1545 | 2001 | 329 | ⅡB7f区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | | 折り返し口縁　渦巻状貼付 |
| 1546 | 2001 | 330 | ⅡB7f区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR横 | 隆沈線 | 波状文 |
| 1547 | 2001 | 332 | ⅡB7f区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | RL縦 | 沈線 | 斜行平行沈線 |
| 1548 | 2001 | 436 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 口唇隆帯波状文　隆帯原体圧痕　渦巻文 |
| 1549 | 2001 | 437 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 波状文　摩滅 |
| 1550 | 2001 | 438 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　波状文　渦巻文 |
| 1551 | 2001 | 439 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | RL横 | 沈線 | 波頂部刻み　波状文　頸部貼付圧痕　付着物 |
| 1552 | 2001 | 440 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR縦横 | 沈線 | 波頂部下部交互刺突文　頸部貼付刻み |
| 1553 | 2001 | 441 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LRRL結節 | 沈線 | 波状文 |
| 1554 | 2001 | 442 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR横 | 沈線 | 口縁突起　波状文　付着物 |
| 1555 | 2001 | 444 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 隆帯 | 隆帯に沿って原体圧痕 |
| 1556 | 2001 | 445 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 口唇及び頸部隆帯指頭圧痕　口縁原体圧痕　鋸歯状文　付着物 |
| 1557 | 2001 | 446 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | | 原体圧痕で波状文 |
| 1558 | 2001 | 447 | ⅡB8e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　二次焼成 |
| 1559 | 2001 | 533 | ⅡB9e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口～胴 | LR縦 | 隆帯沈線 | 方形区画　綾絡文　二次焼成　摩滅 |
| 1560 | 2001 | 534 | ⅡB9e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口～胴 | 無節L横 | | 折り返し口縁原体圧痕 |
| 1561 | 2001 | 535 | ⅡB9e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | 無節L横 | | 口縁原体圧痕 |
| 1562 | 2001 | 571 | ⅡB10d区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | RL縦 | 沈線 | 口縁突起　渦巻文　摩滅 |
| 1563 | 2001 | 572 | ⅡB10d区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR縦 | 沈線 | ボタン状突起　二次焼成　付着物 |
| 1564 | 2001 | 573 | ⅡB10d区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縦 | 隆帯 | 棧状把手　隆帯に刻み |
| 1565 | 2001 | 632 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 折り返し口縁　波状文 |
| 1566 | 2001 | 633 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口～胴 | LR縦 | 隆沈線 | 口縁小突起に刺突 |
| 1567 | 2001 | 634 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　渦巻文　頸部貼付に指頭及び原体圧痕　二次焼成 |
| 1568 | 2001 | 635 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口～胴 | LR横縦 | 隆帯 | 口唇隆帯波状文　渦巻文　縦に磨消 |
| 1569 | 2001 | 637 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | LR | 隆帯 | 口唇隆帯波状文　口縁原体圧痕 |
| 1570 | 2001 | 638 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁突起　渦巻文　波状文 |
| 1571 | 2001 | 639 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 | LRL横縦 | 沈線 | 口縁山形突起　付着物 |
| 1572 | 2001 | 640 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅲ－4 | 口 | | 沈線 | 円文　波状文　刺突文　貼付剥落 |
| 1573 | 2001 | 641 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 | | 沈線 | 交互刺突文　頸部列点文 |
| 1574 | 2001 | 642 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR横 | 沈線 | 波状文　楕円文　摩滅 |

## 表49　土器観察表（47）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1575 | 2001 | 643 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 隆帯 | 波状口縁　半截竹管による列点文 |
| 1576 | 2001 | 644 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 口唇隆帯波状文　口縁原体圧痕　６３７と同一個体 |
| 1577 | 2001 | 645 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 口縁原体圧痕　列点文　二次焼成 |
| 1578 | 2001 | 647 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | RL横 | 沈線 | 口縁原体圧痕　渦巻文 |
| 1579 | 2001 | 648 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | LR横 | 隆帯 | 波状口縁　波状文 |
| 1580 | 2001 | 649 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 |  | 沈線 | 平行沈線間波状文 |
| 1581 | 2001 | 651 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | LR横 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　半截竹管文 |
| 1582 | 2001 | 652 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | 無節L | 沈線 | 綾絡文　付着物 |
| 1583 | 2001 | 653 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1 | 口 |  | 沈線 | 半截竹管波状文　二次焼成 |
| 1584 | 2001 | 654 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 |  | 沈線 | 波状口縁波頂部刻みのある隆帯　刺突文 |
| 1585 | 2001 | 655 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | 無節L横 | 沈線 | 列点文　波状文　二次焼成 |
| 1586 | 2001 | 656 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR | 隆帯 | ２個１対の山形突起　原体圧痕 |
| 1587 | 2001 | 689 | ⅡB10e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR横 | 隆帯 | 口縁突起　波状文 |
| 1588 | 2001 | 732 | ⅢB1e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR | 隆帯 | 波状口縁　隆帯に沿って原体圧痕　５４２と同一個体 |
| 1589 | 2001 | 734 | ⅢB1e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR縦 |  | 口縁原体圧痕 |
| 1590 | 2001 | 736 | ⅢB1e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR | 隆帯 | 波状口縁　隆帯に沿って原体圧痕　５４２、７３２と同一個体 |
| 1591 | 2001 | 739 | ⅢB1e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 | RL | 沈線 | 鋸歯状口縁　平行沈線　原体圧痕　付着物 |
| 1592 | 2001 | 740 | ⅢB1e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 胴 | LR横 | 沈線隆帯 | 波状文　渦巻文　付着物 |
| 1593 | 2001 | 741 | ⅢB1e区 | 3b層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 胴 | RL縦 | 沈線 | 付着物 |
| 1594 | 2001 | 331 | ⅡB7f区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 沈線間竹管による列点文　４４と同一個体 |
| 1595 | 2001 | 443 | ⅡB8e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR |  | ２個１対の円形の突起と貫通孔　口縁原体圧痕 |
| 1596 | 2001 | 569 | ⅡB10d区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR縦 |  | 貫通孔のある突起　口縁原体圧痕 |
| 1597 | 2001 | 570 | ⅡB10d区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 |  |
| 1598 | 2001 | 636 | ⅡB10e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口～胴 | LR横 | 隆沈線 | 貫通孔のある突起　口縁隆帯に刻み |
| 1599 | 2001 | 731 | ⅢB1e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅴ－4 | 口～底 |  |  | 口唇突起に刻み |
| 1600 | 2001 | 646 | ⅡB10e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | LR縦 | 隆帯 | 波状文 |
| 1601 | 2001 | 650 | ⅡB10e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR横 | 沈線 | 隆帯に沿って原体圧痕 |
| 1602 | 2001 | 733 | ⅢB1e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | LR横 | 沈線 |  |
| 1603 | 2001 | 735 | ⅢB1e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状文 |
| 1604 | 2001 | 737 | ⅢB1e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | LR横 | 沈線 |  |
| 1605 | 2001 | 738 | ⅢB1e区 | 3b層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | LR横 | 沈線 | 波頂部刻み　平行沈線 |
| 1606 | 2001 | 301 | ⅡB7e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口～胴 | LR横 |  | 半截竹管文　刺突文 |
| 1607 | 2001 | 302 | ⅡB7e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | LRRL結節 | 沈線 | 貫通孔のある突起　波頂部口唇刻み　羽状縄文　３４６と同一個体 |
| 1608 | 2001 | 305 | ⅡB7e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 口唇刻み　逆Ｖ字状貼付 |
| 1609 | 2001 | 306 | ⅡB7e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 |  | 沈線 | 口縁突起　隆帯に交互刺突文　半截竹管波状文　摩滅 |

## 表50　土器観察表（48）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 2001 | 309 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 口唇円形の突起 |
| 1611 | 2001 | 310 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 楕円文　波状文 |
| 1612 | 2001 | 311 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　半截竹管文　口唇に刻みのある突起 |
| 1613 | 2001 | 312 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文 |
| 1614 | 2001 | 317 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | 無節Ｌ |  | 綾絡文 |
| 1615 | 2001 | 313 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＲＬ横縦 |  | 折り返し口縁端部指頭圧痕　ボタン状貼付 |
| 1616 | 2001 | 314 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口～胴 |  | 沈線 | 口唇半截竹管刻み　斜行平行沈線 |
| 1617 | 2001 | 315 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | ボタン状貼付　竹管刺突 |
| 1618 | 2001 | 316 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | 波状口縁波頂部ボタン状貼付　頸部列点文　斜行平行沈線　二次焼成 |
| 1619 | 2001 | 333 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 折り返し口縁　平行沈線間刺突　綾絡文 |
| 1620 | 2001 | 335 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 半截竹管文　交互刺突文　橋状把手 |
| 1621 | 2001 | 334 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 | ＲＬ横 |  | 折り返し口縁　列点文 |
| 1622 | 2001 | 337 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | 山形突起　ボタン状貼付　頸部半截竹管列点文 |
| 1623 | 2001 | 338 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－3 | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 原体圧痕円文 |
| 1624 | 2001 | 341 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－2 | 頸 |  | 沈線 | 斜行平行沈線 |
| 1625 | 2001 | 343 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 |  | 沈線 | 列点文　鋸歯状文　弧状文 |
| 1626 | 2001 | 339 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | 半截竹管文　交互刺突文 |
| 1627 | 2001 | 340 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 |  | 隆帯沈線 | 口唇刻み　渦巻文　垂下する隆帯に指頭圧痕 |
| 1628 | 2001 | 342 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 頸 |  | 沈線 | 鋸歯状文 |
| 1629 | 2001 | 344 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 原体圧痕による渦巻文、波状文、綾絡文　補修孔 |
| 1630 | 2001 | 347 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－C | 口～胴下 | ＬＲＲＬ結節 |  | 小山形突起　口縁部原体圧痕　逆Ｖ字貼付　羽状縄文 |
| 1631 | 2001 | 346 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口～胴下 | ＬＲＲＬ結節 | 沈線 | 貫通孔のある突起　波頂部口唇刻み　波状文　羽状縄文 |
| 1632 | 2001 | 349 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅱ－1－B | 口～底 | ＬＲ横 | 沈線 | 折り返し口縁　半截竹管文　頸部突起状貼付　垂下する隆帯交互刺突 |
| 1633 | 2001 | 350 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴下 | ＬＲ横縦 | 隆帯 | 折り返し口縁　綾絡文 |
| 1634 | 2001 | 352 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 小山形突起　波状文 |
| 1635 | 2001 | 351 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 折り返し口縁　頸部刻みのある貼付　二次焼成 |
| 1636 | 2001 | 357 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | ＬＲ横 |  | 折り返し口縁　頸部突起状貼付 |
| 1637 | 2001 | 353 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 半截竹管連弧文　綾絡文　頸部貼付　付着物 |
| 1638 | 2001 | 358 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ縦 |  | 折り返し口縁　補修孔 |
| 1639 | 2001 | 449 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆帯 | 口縁突起　波状文　二次焼成　付着物　補修孔 |
| 1640 | 2001 | 359 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ | 胴下～底 |  |  | 網代痕 |
| 1641 | 2001 | 450 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 |  | 波状口縁　１個渦巻文を伴う突起　口縁原体圧痕 |
| 1642 | 2001 | 356 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 |  |  | 折り返し口縁列点文　口唇刻み |
| 1643 | 2001 | 453 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　波状文　頸部刻みのある貼付　付着物 |
| 1644 | 2001 | 454 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | ＲＬ | 隆帯 | 口縁突起から垂下する３条の隆帯に指頭圧痕　綾絡文 |

## 表51　土器観察表（49）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層位 | 器種 | 分類 | 部位 | 原体 | 描線 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | 2001 | 455 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 口縁原体圧痕 |
| 1646 | 2001 | 456 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 突起下部橋状把手　原体圧痕　波状文　内面付着物 |
| 1647 | 2001 | 457 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 交互刺突文　波状文　付着物 |
| 1648 | 2001 | 459 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴下 | ＬＲ横 | 沈線 | 小波状口縁　列点文　波状文　付着物 |
| 1649 | 2001 | 460 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＲＬ横 | 沈線隆帯 | 小山形突起　付着物 |
| 1650 | 2001 | 461 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | ＬＲ縦 | 沈線隆帯 | 摩滅 |
| 1651 | 2001 | 463 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | 無節Ｒ | 沈線 | 波状口縁波頂部貼付剥落　口唇原体圧痕　交互刺突文 |
| 1652 | 2001 | 464 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 渦巻状の突起 |
| 1653 | 2001 | 465 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 |  | 沈線 | 半截竹管文 |
| 1654 | 2001 | 466 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | 平行沈線間列点文 |
| 1655 | 2001 | 467 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線間列点文　波状文　付着物 |
| 1656 | 2001 | 468 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | 口縁原体圧痕　頸部貼付に刻み　付着物 |
| 1657 | 2001 | 469 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 |  | 隆帯 | 口縁突起　隆帯に刻み |
| 1658 | 2001 | 473 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 |  | 沈線 | 小山形突起　渦巻文　内外面付着物 |
| 1659 | 2001 | 474 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　口縁折り返し　斜行平行沈線一部網目状 |
| 1660 | 2001 | 475 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＲＬ横 | 沈線 | 波状口縁　竹管列点文　波状文　付着物 |
| 1661 | 2001 | 476 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 |  | 沈線 | 平行沈線間鋸歯状文 |
| 1662 | 2001 | 478 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 |  | 沈線 | 平行沈線間列点文　付着物 |
| 1663 | 2001 | 477 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 |  | 沈線 | 折り返し口縁　竹管で押し引き |
| 1664 | 2001 | 537 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 胴～底 |  | 隆沈線 | 円文　弧状文 |
| 1665 | 2001 | 536 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | ＬＲ横 | 隆帯 | 折り返し口縁　垂下する隆帯剥落　頸部突起刻み　逆Ｖ字貼付 |
| 1666 | 2001 | 538 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口～胴下 | ＬＲ縦横 | 沈線 | 鋸歯状文　付着物 |
| 1667 | 2001 | 539 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　列点文　波状文　頸部隆帯刻み |
| 1668 | 2001 | 540 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | ＲＬ縦 | 沈線 | 波頂部口唇刻み |
| 1669 | 2001 | 541 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　二次焼成 |
| 1670 | 2001 | 543 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 波状文　縦に磨消 |
| 1671 | 2001 | 542 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口～胴 | ＬＲ横 | 隆帯 | 口縁菱形の突起４単位　隆帯に沿って原体圧痕 |
| 1672 | 2001 | 545 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　付着物 |
| 1673 | 2001 | 546 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | 無節Ｌ横 | 沈線 |  |
| 1674 | 2001 | 547 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 |  | 沈線 | 口唇圧痕　連続弧状文 |
| 1675 | 2001 | 548 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 |  | 口縁突起　頸部隆帯突起状貼付　二次焼成　内面付着物 |
| 1676 | 2001 | 549 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－4 | 口 |  | 沈線 | 渦巻文　鋸歯状文 |
| 1677 | 2001 | 550 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 沈線 | 波状口縁　列点文　鋸歯状文 |
| 1678 | 2001 | 553 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 口唇原体圧痕　垂下する隆帯指頭圧痕　頸部突起状貼付　縦に磨消 |
| 1679 | 2001 | 554 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＲＬ横縦 | 隆帯 | 折り返し口縁　頸部突起状貼付　隆帯指頭圧痕　綾格文 |

## 表52　土器観察表（50）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 2001 | 555 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 頸～胴 | | 沈線 | 斜行沈線　頸部突起状貼付指頭圧痕　付着物 |
| 1681 | 2001 | 556 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 頸～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文　列点文　綾絡文 |
| 1682 | 2001 | 560 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 口縁貼付に刻み　波状文　渦巻文 |
| 1683 | 2001 | 610 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ | 隆帯 | ２個１対の山形突起　原体圧痕　波状文 |
| 1684 | 2001 | 659 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口～底 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | １単位の突起？　波状文　縦に磨消　付着物 |
| 1685 | 2001 | 658 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | Ｃ字状突起　口唇刻み　原体圧痕　頸部隆帯指頭圧痕　附加条縄文？ |
| 1686 | 2001 | 660 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 弧状文　波状文 |
| 1687 | 2001 | 663 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | ＲＬ結節 | | 折り返し口縁　綾絡文 |
| 1688 | 2001 | 664 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　鋸歯状文 |
| 1689 | 2001 | 662 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　波状文　渦巻文 |
| 1690 | 2001 | 665 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 平行沈線波状文 |
| 1691 | 2001 | 666 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | ＲＬ横縦 | 隆帯 | 突起口唇刻み　波状文　摩滅 |
| 1692 | 2001 | 667 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　交互刺突文 |
| 1693 | 2001 | 668 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | ＬＲ | 隆帯沈線 | 渦巻文　内外面付着物 |
| 1694 | 2001 | 669 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | ＬＲ | 隆帯 | 山形突起　隆帯に沿って原体圧痕　付着物 |
| 1695 | 2001 | 670 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 口縁列点文　波状文 |
| 1696 | 2001 | 671 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | ＬＲ横 | 隆帯 | Ｃ字状突起　楕円文 |
| 1697 | 2001 | 673 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 楕円文　円文 |
| 1698 | 2001 | 674 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 | ＬＲ横縦 | | 折り返し口縁　口縁原体圧痕 |
| 1699 | 2001 | 672 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－1－A | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 渦巻状突起　口唇波状突起 |
| 1700 | 2001 | 678 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1701 | 2001 | 677 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | ＲＬ横 | 沈線 | 緩い波状口縁　波状文 |
| 1702 | 2001 | 679 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | ＬＲ | 隆帯 | 波状口縁　口縁原体圧痕　頸部隆帯指頭圧痕 |
| 1703 | 2001 | 680 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | | 沈線 | 平行沈線　列点文 |
| 1704 | 2001 | 681 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ | | 円形突起　突起状貼付　口縁原体圧痕　頸部原体圧痕のある貼付 |
| 1705 | 2001 | 682 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | | 沈線 | 波状口縁　菱形突起　交互刺突文 |
| 1706 | 2001 | 683 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－2－B | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 斜行沈線 |
| 1707 | 2001 | 684 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－2－A | 頸 | | 沈線 | 半截竹管波状文　列点文　綾絡文 |
| 1708 | 2001 | 685 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口～胴 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 波状折り返し口縁　弧状文　人体文？ |
| 1709 | 2001 | 686 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文 |
| 1710 | 2001 | 687 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 頸 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 波状文 |
| 1711 | 2001 | 688 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－2 | 胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 渦巻文　内面付着物 |
| 1712 | 2001 | 697 | ⅡＢ10ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　渦巻文　波状文　綾絡文 |
| 1713 | 2001 | 698 | ⅡＢ10ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | | | 口縁突起口唇刻み　突起状貼付 |
| 1714 | 2001 | 699 | ⅡＢ10ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | ＬＲ横縦 | | 折り返し口縁　円形貼付　頸部突起状貼付　補修孔 |

## 表53　土器観察表（51）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 2001 | 700 | ⅡB10f区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | ボタン状貼付に刻み　交互刺突文　綾絡文 |
| 1716 | 2001 | 701 | ⅡB10f区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2 | 胴 | LR横 | 沈線 | ボタン状貼付　鋸歯状文　綾絡文　附加条縄文？摩滅 |
| 1717 | 2001 | 702 | ⅡB10f区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－2 | 胴 | LR横 | 沈線隆帯 | 渦巻文 |
| 1718 | 2001 | 703 | ⅡB10f区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2 | 胴～底 | LRRL結節 | 沈線隆帯 | 平行沈線文　羽状縄文 |
| 1719 | 2001 | 704 | ⅢB1d区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR横縦 | 沈線 | C字状突起　波状文　付着物 |
| 1720 | 2001 | 706 | ⅢB1d区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 |  | 沈線 | 折り返し口縁　平行沈線　列点文 |
| 1721 | 2001 | 707 | ⅢB1d区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | RL縦 | 沈線 | 波状口縁　平行沈線　弧状文 |
| 1722 | 2001 | 708 | ⅢB1d区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | LR横 | 隆帯 | 口縁原体圧痕　二次焼成 |
| 1723 | 2001 | 742 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口～胴 | 無節L横 | 沈線 | 平行沈線　口唇、垂下する隆帯及び頸部隆帯指頭圧痕 |
| 1724 | 2001 | 743 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口～底 | 無節L横縦 | 沈線 | 波状口縁　原体圧痕後沈線施文　原体圧痕で波状文 |
| 1725 | 2001 | 744 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口～底 | LR横縦 |  | 口唇指頭圧痕で波状口縁　頸部貼付指頭圧痕4単位 |
| 1726 | 2001 | 745 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～底 | LR横縦 |  | 口縁原体圧痕　付着物　二次焼成 |
| 1727 | 2001 | 746 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－B | 口～胴 | LR縦 |  | 口縁原体圧痕　頸部隆帯指頭圧痕　付着物　二次焼成 |
| 1728 | 2001 | 748 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅴ－1－B | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 口唇貼付剥離　綾絡文 |
| 1729 | 2001 | 750 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅱ－1－B | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 半截竹管文　円文　綾絡文　二次焼成　付着物 |
| 1730 | 2001 | 751 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | RL | 隆帯 | 口縁原体圧痕 |
| 1731 | 2001 | 752 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 波状口縁　波状文　弧状文 |
| 1732 | 2001 | 753 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | RL縦 | 沈線 | 波状文　渦巻文　列点文　頸部貼付に刻み |
| 1733 | 2001 | 754 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | LR横 | 隆帯 | 波状口縁　原体圧痕で波状文　綾絡文 |
| 1734 | 2001 | 755 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口～胴 | 無節R | 沈線 | 鋸歯状文　交互刺突文　綾絡文 |
| 1735 | 2001 | 756 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 平行沈線　弧状文 |
| 1736 | 2001 | 757 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－4 | 口 |  | 沈線隆帯 | 波状文　列点文 |
| 1737 | 2001 | 758 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR縦 | 沈線 | 波状文 |
| 1738 | 2001 | 759 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR縦 | 沈線 | 波状口縁　口縁原体圧痕　波状文 |
| 1739 | 2001 | 760 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | LR横 | 沈線 | 交互刺突文　波状文　付着物 |
| 1740 | 2001 | 761 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－B | 口 |  | 沈線 | 交互刺突文　頸部隆帯列点文 |
| 1741 | 2001 | 762 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | 無節L |  | 折り返し口縁　原体圧痕 |
| 1742 | 2001 | 763 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 列点文　原体圧痕で波状文　付着物 |
| 1743 | 2001 | 764 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | LR横 | 沈線 | 橋状把手　原体圧痕　二次焼成　付着物 |
| 1744 | 2001 | 765 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 交互刺突文　付着物 |
| 1745 | 2001 | 766 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口 | LR横 | 沈線 | 口唇貼付原体圧痕 |
| 1746 | 2001 | 767 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | 無節L横 | 沈線 | 波状口縁　鋸歯状文 |
| 1747 | 2001 | 768 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－1－A | 口 |  | 隆帯 | 口縁突起　摩滅 |
| 1748 | 2001 | 769 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－2－A | 口 | LR縦 | 沈線 | 口縁突起 |
| 1749 | 2001 | 770 | ⅢB1e区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | LR横 | 沈線 | 口縁突起口唇刻み　鋸歯状文 |

## 表54　土器観察表（52）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 2001 | 771 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 貫通孔のある突起　波状文 |
| 1751 | 2001 | 772 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口 | | | 口縁突起　原体圧痕 |
| 1752 | 2001 | 773 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅲ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 半截竹管文 |
| 1753 | 2001 | 774 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ｂ | 口 | | 沈線 | 交互刺突文　渦巻文 |
| 1754 | 2001 | 775 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ａ | 口 | ＬＲ縦 | | 円形の突起の表裏に円形に原体圧痕 |
| 1755 | 2001 | 776 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 胴 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | |
| 1756 | 2001 | 777 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文 |
| 1757 | 2001 | 791 | ⅢＢ１ｆ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 斜行沈線　波状文 |
| 1758 | 2001 | 792 | ⅢＢ２ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－２－Ｂ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 平行沈線　波状文　頭部貼付刻み |
| 1759 | 2001 | 793 | ⅢＢ２ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | ＬＲ | 隆帯 | 波状口縁　原体圧痕　弧状文　頭部隆帯指頭圧痕で波状 |
| 1760 | 2001 | 794 | ⅢＢ２ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ｂ | 口 | ＲＬ縦 | | 折り返し口縁　ボタン状貼付　綾絡文 |
| 1761 | 2001 | 795 | ⅢＢ２ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－１－Ａ | 口 | | 隆沈線 | 口縁突起　赤色顔料 |
| 1762 | 2001 | 796 | ⅢＢ２ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－２ | 胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状文　綾絡文 |
| 1763 | 2001 | 797 | ⅢＢ２ｅ区 | 4層 | 深鉢 | Ⅳ－３ | 胴 | ＬＲ横 | 沈線隆帯 | 波状文 |
| 1764 | 2001 | 303 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | 沈線 | 口縁原体圧痕　渦巻文 |
| 1765 | 2001 | 307 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | 無節Ｌ横 | | 小山形突起　口縁部原体圧痕 |
| 1766 | 2001 | 304 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状文 |
| 1767 | 2001 | 308 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口 | | 沈線 | 半截竹管波状文 |
| 1768 | 2001 | 336 | ⅡＢ７ｆ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | | | 動物の顔？剥落 |
| 1769 | 2001 | 354 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴下 | 無節Ｌ | | 口縁部原体圧痕 |
| 1770 | 2001 | 355 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口 | ＬＲ縦 | 沈線 | 口縁刻みのある隆帯　方形区画文 |
| 1771 | 2001 | 360 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴下 | ＬＲ横 | | 口縁原体圧痕 |
| 1772 | 2001 | 361 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～底 | | | ４単位波状口縁　網代痕 |
| 1773 | 2001 | 458 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横縦 | | 突起状貼付　口縁原体圧痕 |
| 1774 | 2001 | 462 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口 | ＬＲ縦 | 隆沈線 | 貫通孔のある突起　口縁原体圧痕 |
| 1775 | 2001 | 544 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＲＬＲ縦 | 沈線 | 頸部隆帯指頭圧痕後竹管刺突　波状文 |
| 1776 | 2001 | 472 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴下 | | | 波状口縁　口縁折り返し　波頂部刻み下部突起　付着物 |
| 1777 | 2001 | 551 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口 | | | 口縁突起口唇部刻み　突起状貼付 |
| 1778 | 2001 | 557 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | ２個１対山形突起　波状文 |
| 1779 | 2001 | 558 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文 |
| 1780 | 2001 | 559 | ⅡＢ９ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | | | 粘土紐貼付突起　補修孔 |
| 1781 | 2001 | 611 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅴ－４ | 口～胴 | ＲＬ縦 | 隆帯 | 波状口縁　渦巻文 |
| 1782 | 2001 | 661 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴下 | ＬＲ無節Ｌ横 | 沈線 | 平行沈線文　波状文　渦巻文　附加条縄文 |
| 1783 | 2001 | 675 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 山形突起　波状文 |
| 1784 | 2001 | 676 | ⅡＢ10ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－５ | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波頂部口唇に刻み　波状文 |

## 表55　土器観察表（53）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 分　類 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | 2001 | 705 | ⅢＢ１ｄ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | ＬＲ縦横 | 隆帯 | 口縁部隆帯指頭圧痕 |
| 1786 | 2001 | 749 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状口縁　波状文　付着物 |
| 1787 | 2001 | 778 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～底 | ＬＲＲＬ結節 | | 口唇波状の貼付 |
| 1788 | 2001 | 779 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | | | 橋状把手　原体圧痕　隆帯に刻み |
| 1789 | 2001 | 780 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 波状文 |
| 1790 | 2001 | 781 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴 | ＬＲ横 | 沈線 | 口縁原体圧痕　鋸歯状文　二次焼成 |
| 1791 | 2001 | 782 | ⅢＢ１ｅ区 | 4層 | 浅鉢 | Ⅳ－5 | 口 | ＬＲ横 | | 波状口縁　原体圧痕　二次焼成 |
| 1792 | 2001 | 451 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 鉢 | Ⅳ－5 | 口～底 | ＬＲ横 | | 突起に刻み　口縁原体圧痕　網代痕 |
| 1793 | 2001 | 452 | ⅡＢ８ｅ区 | 4層 | 小型鉢 | Ⅳ－5 | 口～胴下 | ＬＲ横 | | 口縁突起状貼付　原体圧痕 |
| 1794 | 2001 | 479 | ⅡＢ８ｆ区 | 4層 | 鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴下 | | | 口縁突起 |
| 1795 | 2001 | 696 | ⅡＢ10ｆ区 | 4層 | 小型鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴下 | ＬＲ縦 | 沈線 | 波状口縁　交互刺突文　綾絡文　二次焼成 |
| 1796 | 2001 | 362 | ⅡＢ７ｅ区 | 4層 | 台付鉢 | X | 底 | | | 高台 |
| 1797 | 2001 | 561 | ⅡＢ９ｅ区 | 5層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | ＬＲ横縦 | | 口縁原体圧痕で区画　垂下隆帯に刺突 |
| 1798 | 2001 | 562 | ⅡＢ９ｅ区 | 5層 | 深鉢 | Ⅲ－1－B | 口 | | 沈線 | 平行沈線　鋸歯状文 |
| 1799 | 2001 | 784 | ⅢＢ１ｅ区 | 5層 | 深鉢 | Ⅳ－1－A | 口 | ＬＲ縦 | | 口縁突起裏面ボタン状貼付 |
| 1800 | 2001 | 783 | ⅢＢ１ｅ区 | 5層 | 深鉢 | Ⅳ－3 | 口～胴 | | 沈線 | 半截竹管斜行沈線　頸部貼付　刺突 |
| 1801 | 2001 | 785 | ⅢＢ１ｅ区 | 5層 | 深鉢 | Ⅳ－4 | 口 | | 沈線 | 沈線で網目状　逆Ｖ字状貼付 |
| 1802 | 2001 | 470 | ⅡＢ８ｅ区 | 5ａ層 | 深鉢 | Ⅲ－2－B | 口 | ＬＲ縦 | 隆帯 | 折り返し口縁　垂下する隆帯に指頭圧痕　縦に磨消 |

## 表56　土製品観察表（1）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 2001 | 813 | 2号住 | 1層 | 土玉 | | 2.1 | 1.65 | 0.9 | 3.55 | |
| 1804 | 2000 | 122 | 7号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.5 | 4.2 | 0.8 | 16.74 | |
| 1805 | 2000 | 123 | 7号住 | 埋土中 | 円盤状 | | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 9.01 | |
| 1806 | 2000 | 124 | 7号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.9 | 4.7 | 1 | 26.09 | |
| 1807 | 2000 | 125 | 7号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 12.74 | |
| 1808 | 2000 | 126 | 7号住 | ベルト3層 | 円盤状 | | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 12.56 | |
| 1809 | 2000 | 127 | 7号住 | ベルト3層 | 円盤状 | | 4.4 | 4.6 | 1 | 25.23 | |
| 1810 | 2000 | 54 | 7号住 | 埋土下位 | 不明 | | 3 | 3.5 | 2.8 | 12.09 | 貫通孔 |
| 1811 | 2001 | 799 | 8号住 | 埋土 | 土錘 | 胴 | 9.1 | 9.6 | 1.5 | 138.4 | |
| 1812 | 2000 | 75 | 8号住 | | 耳栓 | | 2 | 1.9 | 1.9 | 6.33 | |
| 1813 | 2000 | 44 | 8号住 | 埋土 | 垂飾品？ | | 2.3 | 1.9 | 0.9 | 3.2 | 貫通孔 |
| 1814 | 2000 | 128 | 8号住 | 北側 | 円盤状 | | 3.8 | 4 | 0.9 | 13.9 | |
| 1815 | 2000 | 129 | 8号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.8 | 4.9 | 1.1 | 28.25 | |
| 1816 | 2000 | 130 | 8号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.3 | 3.4 | 0.9 | 10.98 | |
| 1817 | 2000 | 131 | 8号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.9 | 3.95 | 0.7 | 12.22 | |
| 1818 | 2000 | 132 | 8号住 | Ⅰ層Q3 | 円盤状 | | 4.2 | 4.1 | 1 | 18.77 | |
| 1819 | 2000 | 133 | 8号住 | Ⅰ層Q3 | 円盤状 | | 4.6 | 4.95 | 1 | 27 | |
| 1820 | 2000 | 134 | 8号住 | 西側壁精査中 | 円盤状 | | 2.8 | 2.85 | 0.95 | 8.5 | |
| 1821 | 2000 | 135 | 8号住 | 焼土付近 | 円盤状 | | 4.8 | 4.8 | 0.9 | 18.77 | |
| 1822 | 2000 | 136 | 8号住 | 南側壁精査中 | 円盤状 | | 3.7 | 4.15 | 0.7 | 11.1 | |
| 1823 | 2000 | 137 | 8号住 | 南側壁精査中 | 円盤状 | | 3.4 | 3.9 | 1.2 | 17.85 | |
| 1824 | 2001 | 817 | 9号住 | 埋土 | 円盤状 | | 2.8 | 2.95 | 0.6 | 5.35 | |
| 1825 | 2001 | 809 | 14号住 | 埋土 | 指輪状 | | 1.95 | 2 | 0.45 | 1.27 | |
| 1826 | 2000 | 138 | 17号住 | 埋土床面近く | 円盤状 | | 3.6 | 3.5 | 1 | 9.6 | |
| 1827 | 2000 | 139 | 17号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.8 | 3.8 | 1 | 12.53 | |
| 1828 | 2000 | 140 | 17号住 | 埋土 | 円盤状 | | 2.9 | 3.1 | 0.7 | 6.95 | |
| 1829 | 2000 | 141 | 17号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4 | 4.1 | 0.9 | 15.87 | |
| 1830 | 2000 | 142 | 17号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.6 | 3.8 | 1.05 | 14.02 | |
| 1831 | 2000 | 143 | 17号住 | 埋土 | 円盤状 | | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 8.93 | |
| 1832 | 2000 | 144 | 18号住 | | 円盤状 | | 2.45 | 2.45 | 0.85 | 5.2 | |
| 1833 | 2000 | 145 | 18号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.7 | 4.1 | 1.1 | 26.24 | |
| 1834 | 2001 | 810 | 19号住 | 埋土 | 土玉 | | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 2.37 | 貫通孔 |
| 1835 | 2001 | 818 | 19号住 | 埋土上部 | 円盤状 | | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 4.93 | |
| 1836 | 2001 | 819 | 19号住 | 埋土 | 円盤状 | | 2 | 2.1 | 0.5 | 2.79 | |
| 1837 | 2001 | 820 | 19号住 | 埋土上部 | 円盤状 | | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 7.57 | |

## 表57　土製品観察表（2）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 | 2001 | 821 | 19号住 | 埋土上部 | 円盤状 | | 3.7 | 4 | 0.8 | 13.89 | |
| 1839 | 2001 | 822 | 19号住 | 埋土上部 | 円盤状 | | 4 | 4.3 | 0.9 | 18.86 | |
| 1840 | 2000 | 31 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 院輪？ | | 4.15 | 3.7 | 1.9 | 20.28 | |
| 1841 | 2000 | 83 | 21号住 | 埋土（南東ベルト） | 土玉 | | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.9 | |
| 1842 | 2000 | 77 | 21号住 | 埋土（黒色土） | 不明 | | 3.35 | 5.5 | 1.55 | 18.07 | |
| 1843 | 2000 | 46 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 2.4 | 2.5 | 0.4 | 2.11 | |
| 1844 | 2000 | 146 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 5.1 | 4.8 | 1.2 | 32.5 | |
| 1845 | 2000 | 147 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 5.1 | 4.9 | 1 | 22.08 | |
| 1846 | 2000 | 148 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 3.7 | 3.6 | 0.9 | 12.89 | |
| 1847 | 2000 | 149 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 8.75 | |
| 1848 | 2000 | 150 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 5.11 | |
| 1849 | 2000 | 151 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 4.59 | |
| 1850 | 2000 | 152 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 4.2 | 3.9 | 1 | 15.91 | |
| 1851 | 2000 | 153 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 3.4 | 3.3 | 1.1 | 12.01 | |
| 1852 | 2000 | 154 | 21号住 | 埋土（黒褐色土） | 円盤状 | | 3.5 | 3.3 | 1 | 11.83 | |
| 1853 | 2000 | 155 | 21号住 | 埋土 | 円盤状 | | 5.3 | 4.7 | 1.1 | 25.6 | |
| 1854 | 2000 | 12 | 22号住 | ベルト2 | 土偶 | 胸～脚上 | 5.2 | 2.8 | 1.55 | 12.74 | |
| 1855 | 2000 | 13 | 22号住 | 埋土上位 | 土偶 | 胸 | 3.75 | 5.3 | 1.9 | 34.65 | |
| 1856 | 2000 | 25 | 22号住 | 埋土下位 | 土偶 | 胸 | 3.55 | 1.3 | 1.35 | 5.99 | |
| 1857 | 2000 | 33 | 22号住 | 埋土下位 | 土偶 | 脚～足 | 1.95 | 1.9 | 1.95 | 3.84 | |
| 1858 | 2000 | 35 | 22号住 | 埋土 | 不明 | | 3.45 | 4.5 | 1.2 | 11.8 | |
| 1859 | 2000 | 66 | 22号住 | 埋土 | 錘形 | | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 29.97 | |
| 1860 | 2000 | 68 | 22号住 | 埋土下位 | 錘形 | | 4.65 | 4.5 | 0.35 | 20.97 | |
| 1861 | 2000 | 104 | 22号住 | ベルト1層 | 錘形？ | | 3.3 | 4.4 | 3.3 | | 頂部に貫通孔 |
| 1862 | 2000 | 156 | 22号住 | 床面 | 円盤状 | | 2.9 | 3.2 | 0.8 | 8.59 | |
| 1863 | 2000 | 157 | 22号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.6 | 3.5 | 0.9 | 10.8 | |
| 1864 | 2000 | 158 | 22号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4 | 4.2 | 0.8 | 12.94 | |
| 1865 | 2000 | 159 | 22号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.3 | 3.15 | 0.7 | 8.25 | |
| 1866 | 2000 | 160 | 22号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.3 | 4.25 | 1.1 | 22.7 | |
| 1867 | 2000 | 161 | 22号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.4 | 3.8 | 1 | 19.65 | |
| 1868 | 2000 | 162 | 22号住 | 埋土上位 | 円盤状 | | 3.55 | 4.1 | 0.9 | 13.29 | |
| 1869 | 2000 | 163 | 22号住 | 埋土上位 | 円盤状 | | 3.7 | 3.6 | 0.9 | 14.25 | |
| 1870 | 2000 | 164 | 22号住 | 埋土下位 | 円盤状 | | 4.4 | 4 | 1 | 18.88 | |
| 1871 | 2000 | 165 | 22号住 | 埋土下位 | 円盤状 | | 4.2 | 4.05 | 1.2 | 21.35 | |
| 1872 | 2000 | 1 | 23号住 | Q8 埋土　中位 | 土偶 | 頭 | 4.45 | 4.5 | 1.05 | 24.56 | 目・鼻剥落 |

## 表58　土製品観察表（3）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 2000 | 9 | 23号住 | Q6 埋土 | 土偶 | 胸 | 5.3 | 6.9 | 1.3 | 37.72 | |
| 1874 | 2000 | 64 | 23号住 | Q6　埋土 | 土錘？ | | 7.1 | 1.8 | 1.6 | 21.1 | |
| 1875 | 2000 | 166 | 23号住 | 炉埋設土器1（北側） | 円盤状 | | 3.8 | 3.5 | 0.85 | 10.8 | |
| 1876 | 2000 | 167 | 23号住 | Q3床面近く | 円盤状 | | 3.35 | 3.2 | 1 | 11.82 | |
| 1877 | 2000 | 168 | 23号住 | Q3床面近く | 円盤状 | | 3.6 | 3.2 | 1.1 | 13.45 | |
| 1878 | 2000 | 169 | 23号住 | Q3埋土 | 円盤状 | | 4.1 | 3.9 | 0.7 | 10.12 | |
| 1879 | 2000 | 170 | 23号住 | Q4埋土 | 円盤状 | | 4.1 | 4.45 | 0.85 | 14.66 | |
| 1880 | 2000 | 171 | 23号住 | Q4埋土 | 円盤状 | | 4.1 | 4.45 | 0.75 | 16.05 | |
| 1881 | 2000 | 172 | 23号住 | Q4埋土下部 | 円盤状 | | 2.5 | 2.55 | 0.8 | 6.02 | |
| 1882 | 2000 | 173 | 23号住 | Q5埋土下部 | 円盤状 | | 3 | 3 | 0.8 | 9.44 | |
| 1883 | 2000 | 174 | 23号住 | Q5埋土下部 | 円盤状 | | 2.9 | 3.1 | 1.25 | 11.84 | |
| 1884 | 2000 | 175 | 23号住 | Q6　埋土 | 円盤状 | | 4.1 | 4.6 | 1.05 | 23.01 | |
| 1885 | 2000 | 176 | 23号住 | Q6　埋土 | 円盤状 | | 3.9 | 4.05 | 1.3 | 24.38 | |
| 1886 | 2000 | 177 | 23号住 | 埋土ベルト | 円盤状 | | 2.9 | 3.2 | 1.05 | 12.04 | |
| 1887 | 2000 | 178 | 23号住 | 埋土トレンチ | 円盤状 | | 2.6 | 2.85 | 0.9 | 7.89 | |
| 1888 | 2000 | 179 | 23号住 | 埋土トレンチ | 円盤状 | | 4.5 | 5 | 1 | 22.37 | |
| 1889 | 2000 | 34 | 24号住 | Q3　埋土 | 土偶 | 胴～足 | 6.8 | 5.6 | 3 | 107.12 | |
| 1890 | 2000 | 36 | 24号住 | 東側ベルト埋土上部 | 土偶 | 肩 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 19.08 | |
| 1891 | 2000 | 71 | 24号住 | 埋土（トレンチ） | スタンプ形 | | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 22.95 | |
| 1892 | 2000 | 61 | 24号住 | Q4　埋土 | 斧状 | 基部 | 6.1 | 3.3 | 2.25 | 60.67 | 貫通孔 |
| 1893 | 2000 | 53 | 24号住 | 埋土 | 不明 | | 1.65 | 1 | 0.9 | 1.59 | |
| 1894 | 2000 | 180 | 24号住 | 北側ベルト埋土上部 | 円盤状 | | 4.2 | 4.4 | 0.8 | 13.85 | |
| 1895 | 2000 | 181 | 24号住 | 東側ベルト埋土下部 | 円盤状 | | 4 | 5.35 | 0.95 | 19.49 | |
| 1896 | 2000 | 182 | 24号住 | Q5埋土 | 円盤状 | | 3.4 | 2.7 | 0.9 | 9.85 | |
| 1897 | 2000 | 183 | 24号住 | Q6埋土 | 円盤状 | | 3.9 | 4 | 1.2 | 10.22 | |
| 1898 | 2000 | 184 | 24号住 | Q6埋土 | 円盤状 | | 3.25 | 3.55 | 1 | 10.3 | |
| 1899 | 2000 | 185 | 25号住 | 埋土ベルト | 円盤状 | | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 2.96 | |
| 1900 | 2000 | 186 | 25号住 | 埋土 | 円盤状 | | 5.9 | 5.2 | 1.5 | 57.09 | |
| 1901 | 2000 | 5 | 28号住 | Q2　1層下部 | 土偶 | 頭 | 2.4 | 2.6 | 2.35 | 6.75 | |
| 1902 | 2000 | 22 | 28号住 | Q2　1層下部 | 土偶 | 脚～足 | 2.85 | 1.7 | 1.8 | 5.65 | |
| 1903 | 2000 | 42 | 28号住 | Q3　2層 | 不明 | | 1.6 | 1.4 | 1 | 2.5 | 貫通孔 |
| 1904 | 2000 | 63 | 28号住 | Q2　1層下部 | 動物形 | イノシシ | 2.9 | 4.4 | 2.1 | 13.27 | |
| 1905 | 2000 | 47 | 28号住 | Q1　1層 | 錘形 | | 3 | 2.4 | 1 | 5.52 | |
| 1906 | 2000 | 50 | 28号住 | Q4　1層 | 不明 | | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 11.45 | |
| 1907 | 2000 | 187 | 28号住 | ベルト | 円盤状 | | 4.65 | 4.4 | 1 | 23.9 | |

## 表59　土製品観察表（4）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 2000 | 188 | 28号住 | Q 1，2ベルト②層 | 円盤状 | | 3.8 | 3.55 | 0.9 | 12.91 | |
| 1909 | 2000 | 189 | 28号住 | Q 1②層 | 円盤状 | | 4.4 | 4.8 | 1.1 | 22.71 | |
| 1910 | 2000 | 190 | 28号住 | Q 1②層 | 円盤状 | | 3.15 | 4.7 | 1 | 15.44 | |
| 1911 | 2000 | 191 | 28号住 | Q 1②層下部床面近く | 円盤状 | | 4.2 | 4.25 | 0.8 | 14.46 | |
| 1912 | 2000 | 192 | 28号住 | Q 1①層下 | 円盤状 | | 3.75 | 4.1 | 1 | 16.52 | |
| 1913 | 2000 | 193 | 28号住 | Q 2　①層　ベルト部 | 円盤状 | | 2.7 | 3.2 | 0.9 | 8.64 | |
| 1914 | 2000 | 194 | 28号住 | Q 3，4東西ベルト①層 | 円盤状 | | 4.8 | 4.5 | 0.9 | 18.43 | |
| 1915 | 2000 | 195 | 28号住 | Q 2　①層 | 円盤状 | | 3.8 | 4 | 0.9 | 15.23 | |
| 1916 | 2000 | 196 | 28号住 | Q 2　②層 | 円盤状 | | 4.2 | 4.15 | 1.1 | 19.83 | |
| 1917 | 2000 | 197 | 28号住 | Q 2　②層 | 円盤状 | | 2.75 | 2.6 | 0.95 | 8.49 | |
| 1918 | 2000 | 198 | 28号住 | Q 2　②層 | 円盤状 | | 4.1 | 4 | 1.05 | 15.09 | |
| 1919 | 2000 | 199 | 28号住 | Q 3 | 円盤状 | | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 7.17 | |
| 1920 | 2000 | 200 | 28号住 | Q 3 | 円盤状 | | 3.8 | 3.6 | 1.05 | 16.41 | |
| 1921 | 2000 | 201 | 28号住 | Q 3 | 円盤状 | | 3.4 | 3.1 | 0.8 | 9.09 | |
| 1922 | 2000 | 202 | 28号住 | Q 3　①層中位 | 円盤状 | | 4.4 | 4.45 | 0.8 | 12.79 | |
| 1923 | 2000 | 203 | 28号住 | Q 3　Ⅱ層 | 円盤状 | | 4.7 | 5.2 | 1.25 | 24.69 | |
| 1924 | 2000 | 204 | 28号住 | Q 3　②層10～20cm | 円盤状 | | 3.9 | 3.5 | 0.8 | 11.67 | |
| 1925 | 2000 | 205 | 28号住 | Q 3　②層埋土下部 | 円盤状 | | 3.5 | 3.7 | 0.75 | 12.7 | |
| 1926 | 2000 | 206 | 28号住 | Q 4　Ⅱ層 | 円盤状 | | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 11.07 | |
| 1927 | 2000 | 207 | 28号住 | Q 4　②層 | 円盤状 | | 3.4 | 3.6 | 0.95 | 11.54 | |
| 1928 | 2000 | 208 | 28号住 | Q 6　②層 | 円盤状 | | 2.45 | 2.7 | 0.6 | 3.84 | |
| 1929 | 2000 | 209 | 28号住 | Q 6　②層 | 円盤状 | | 4.4 | 4.5 | 0.8 | 17.03 | |
| 1930 | 2000 | 210 | 28号住 | Q 2　①層上位 | 円盤状 | | 3.8 | 3.9 | 0.8 | 16.57 | |
| 1931 | 2000 | 211 | 28号住 | Q 4　①層上位 | 円盤状 | | 4.7 | 4.85 | 1.25 | 29.8 | |
| 1932 | 2000 | 212 | 28号住 | Q 4　①層下位 | 円盤状 | | 3.7 | 3.9 | 0.7 | 12.86 | |
| 1933 | 2000 | 213 | 28号住 | P44　埋土 | 円盤状 | | 3.8 | 4.05 | 0.95 | 15.6 | |
| 1934 | 2000 | 257 | 28号住 | Q 1　①層黒色土 | 円盤状 | | 3.8 | 3.6 | 0.9 | 14.52 | |
| 1935 | 2000 | 214 | 30号住 | 北西ベルト下部 | 円盤状 | | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 12.38 | |
| 1936 | 2000 | 215 | 30号住 | 埋土上部 | 円盤状 | | 2.7 | 2.75 | 0.65 | 4.86 | |
| 1937 | 2000 | 216 | 32号住 | 床面 | 円盤状 | | 3.1 | 5 | 1.1 | 17.18 | |
| 1938 | 2000 | 217 | 32号住 | 床面南側 | 円盤状 | | 3.8 | 3.75 | 0.8 | 13.38 | |
| 1939 | 2000 | 218 | 33号住 | 埋土 | 円盤状 | | 2.8 | 4.4 | 0.8 | 9.86 | |
| 1940 | 2000 | 219 | 33号住 | 埋土 | 円盤状 | | 2.15 | 2.45 | 0.6 | 3.94 | |
| 1941 | 2000 | 220 | 33号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.3 | 4.35 | 0.9 | 15.04 | |
| 1942 | 2000 | 221 | 33号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4.2 | 4.5 | 0.9 | 19.03 | |

## 表60　土製品観察表（５）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 2000 | 32 | 34号住 | ベルト１層 | 脚輪 | | 1.95 | 6.95 | 1.1 | 29.12 | |
| 1944 | 2000 | 907 | 34号住 | 埋土 | 土版 | | | | | | 表裏弧状文の外側に刺突列 |
| 1945 | 2000 | 113 | 34号住 | 埋土ベルト | 不明 | | | | | | |
| 1946 | 2000 | 892 | 34号住 | 埋土 | 不明 | | | | | | 表沈線と縄文で施文　裏突起状の隆帯 |
| 1947 | 2000 | 7 | 35号住 | 埋土 | 土偶 | 胸～胴 | 9.7 | 4.2 | 2 | 65.78 | |
| 1948 | 2000 | 222 | 35号住 | 床面 | 円盤状 | | 3.85 | 3.9 | 0.85 | 13.3 | |
| 1949 | 2000 | 223 | 35号住 | 埋土（南） | 円盤状 | | 3 | 2.7 | 1 | 8.76 | |
| 1950 | 2000 | 224 | 35号住 | 埋土（南） | 円盤状 | | 2.5 | 4.9 | 1.05 | 10.97 | |
| 1951 | 2000 | 225 | 35号住 | 埋土（南） | 円盤状 | | 3.6 | 3.7 | 0.8 | 12.12 | |
| 1952 | 2000 | 226 | 38号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 8.19 | |
| 1953 | 2000 | 227 | 38号住 | 埋土 | 円盤状 | | 3.3 | 3.15 | 0.75 | 8.64 | |
| 1954 | 2000 | 228 | 39号住 | Ｐ９ | 円盤状 | | 4.8 | 4.8 | 1.05 | 20.94 | |
| 1955 | 2000 | 229 | 39号住 | 埋土 | 円盤状 | | 4 | 3.9 | 0.8 | 13.26 | |
| 1956 | 2000 | 85 | 40号住 | ＰＰ２２ | 不明 | | 3.3 | 3.5 | 1.4 | 13.56 | |
| 1957 | 2000 | 38 | 40号住 | 埋土（北面） | 不明 | | 2.6 | 2.55 | 1.05 | 7.13 | 貫通孔 |
| 1958 | 2000 | 230 | 40号住 | 埋土（ベルト） | 円盤状 | | 4.15 | 4.45 | 1.25 | 25.78 | |
| 1959 | 2000 | 231 | 40号住 | 埋土（南） | 円盤状 | | 4.25 | 4.25 | 0.95 | 18.88 | |
| 1960 | 2000 | 232 | 40号住 | 埋土（南） | 円盤状 | | 4.05 | 3.8 | 0.85 | 14.3 | |
| 1961 | 2000 | 233 | 40号住 | 埋土下部 | 円盤状 | | 5 | 5.1 | 1.3 | 34.6 | |
| 1962 | 2000 | 235 | 40号住 | 埋土（東） | 円盤状 | | 8.45 | 7.9 | 1.1 | 70.48 | |
| 1963 | 1999 | 195 | 46号住 | 直下 | 土版 | 破損 | | | | | 沈線で三角形 |
| 1964 | 2001 | 823 | 53号住 | 床斜面際 | 円盤状 | | 4.75 | 4.8 | 1 | 24.79 | |
| 1965 | 2000 | 236 | ７号炉 | 埋設土器 | 円盤状 | | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 18.93 | |
| 1966 | 2000 | 238 | 11号炉 | 埋土 | 円盤状 | | 3.3 | 3.2 | 0.7 | 8.36 | |
| 1967 | 2000 | 239 | 11号炉 | 埋土 | 円盤状 | | 3.95 | 3.9 | 1 | 15.38 | |
| 1968 | 1999 | 3023 | １号住状 | | 土玉 | | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.51 | |
| 1969 | 1999 | 3001 | ２号住状 | 埋土 | 土偶 | 胴下 | 8.3 | 5.8 | 3.7 | 138.2 | 腹部？ボタン状貼付　刺突文 |
| 1970 | 1999 | 3012 | ３号住状 | | 耳栓 | | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.04 | |
| 1971 | 1999 | 3013 | ３号住状 | | 耳栓 | | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.87 | 貫通孔 |
| 1972 | 1999 | 3024 | ３号住状 | 床直上 | 土玉 | | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 2.23 | |
| 1973 | 1999 | 186 | ３号住状 | 中位 | 土版 | 破損 | | | | | |
| 1974 | 2001 | 824 | ５号土坑 | 埋土 | 円盤状 | | 4.4 | 4.9 | 1.1 | 28.03 | |
| 1975 | 2000 | 23 | ７号土坑 | 埋土 | 土偶 | 肩 | 2.8 | 5 | 1.4 | 15.95 | |
| 1976 | 2000 | 18 | ７号土坑 | 埋土 | 土偶 | 足 | 2.4 | 2.65 | 5.6 | 24.37 | １９と対 |
| 1977 | 2000 | 19 | ７号土坑 | 埋土（下部） | 土偶 | 足 | 2.1 | 2.5 | 5.55 | 24.06 | |

## 表61　土製品観察表（６）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 2000 | 237 | 7号土坑 | 埋土 | 円盤状 | | 2.6 | 2.5 | 1 | 7.81 | |
| 1979 | 2000 | 234 | 8号土坑 | ＰＰ１０ | 円盤状 | | 7.45 | 7.3 | 1.15 | 49.23 | |
| 1980 | 2000 | 240 | 28号土坑 | 下部土坑埋土 | 円盤状 | | 4.95 | 4.9 | 1.1 | 29.46 | |
| 1981 | 2000 | 290 | 柱穴群６ | Ｐ５ | 円盤状 | | 2.2 | 2.5 | 1 | 5.38 | |
| 1982 | 2000 | 10 | 柱穴群11 | Ｐ８ | 土偶 | 脚下 | 4.6 | 4.65 | 2.1 | 39.71 | |

## 表62　土製品観察表（７）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 2000 | 2 | 試掘 | | 土偶 | 頭 | 3.65 | 3.9 | 1.1 | 13.23 | |
| 1984 | 2000 | 3 | ⅡＣ１０a区 | | 土偶 | 頭 | (3.3) | 2.55 | (2.3) | 12.39 | |
| 1985 | 2000 | 4 | ⅡＣ１０a区 | 暗褐色土土坑 | 土偶 | 頭 | (3.1) | 2.7 | (1.6) | 6.96 | |
| 1986 | 2001 | 798 | ⅡＢ７ｊ区 | Ⅱ層 | 土偶 | 頭 | 4.4 | 3.1 | (3.2) | 21.64 | |
| 1987 | 1999 | 3005 | ⅡＢ８h区 | Ⅲ層上面 | 土偶 | 頭～胸 | (6.6) | 8.2 | 1.6 | 75.4 | 半截竹管文　貫通孔 |
| 1988 | 2000 | 6 | ⅢＢ１i区 | Ⅱ層 | 土偶 | 胸～胴 | 11.9 | (7.8) | 1.4 | 90.88 | 沈線 |
| 1989 | 2001 | 801 | ⅡＢ７ｊ区 | Ⅱ層 | 土偶 | 胴 | (3.45) | (2.3) | 1.4 | 8.06 | |
| 1990 | 1999 | 3002 | 3区北西 | Ⅱ層－２ | 土偶 | 胴下 | (3.9) | (3) | (1.6) | 11.13 | 刺突文 |
| 1991 | 1999 | 3007 | ⅡＢ８f区 | Ⅱ層下位 | 土偶 | 左肩 | (7.4) | (7.8) | 2.7 | 136.34 | 沈線文　貫通孔 |
| 1992 | 2000 | 8 | ⅡＢ５e区 | 包含層（褐色土） | 土偶 | 胴 | (6.5) | 5.3 | 1.3 | 40.88 | |
| 1993 | 2000 | 11 | ⅡＣ９a区 | Ⅱ層 | 土偶 | 胴～脚上 | 5.2 | 4.5 | 1.8 | 37.67 | |
| 1994 | 2000 | 14 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 土偶 | 胸～胴 | (5.45) | (3.9) | 1.95 | 26.15 | |
| 1995 | 2000 | 15 | ⅢＢ１ｊ区 | Ⅱ層 | 土偶 | 胴？ | (4.5) | (4.8) | (1.75) | 28.63 | |
| 1996 | 2000 | 16 | ⅡＢ６h区 | 検出 | 土偶 | 胸～腕 | (3.3) | (5.8) | (1.7) | 24.04 | |
| 1997 | 2001 | 800 | ⅡＢ１０ｅ区 | ４層 | 土偶 | 胴 | 5.45 | 6.7 | 1.1 | 37.87 | |
| 1998 | 1999 | 3008 | ８Ｔ南端東壁寄り | Ⅱ層－② | 土偶 | 頸～胸 | (4.6) | (5.79) | 2.3 | 48.2 | 刺突文 |
| 1999 | 2001 | 802 | ⅡＢ７ｅ区 | ４層 | 土偶 | 胴 | (3.65) | (4) | (1.2) | 14.96 | |
| 2000 | 1999 | 7061 | ⅡＢ９ｆ区 | Ⅱ層下位 | 土偶 | 肩 | (4.8) | (5.1) | 1.9 | 30.01 | 刺突文　貫通孔 |
| 2001 | 1999 | 3004 | 8T北端 | Ⅱ層－① | 土偶 | 胴下 | (8.2) | (3.4) | 2.8 | 52.06 | 表刺突文　裏ＬＲ単節縄文 |
| 2002 | 1999 | 3009 | 10T | Ⅱ層－② | 土偶 | 肩 | (4.6) | (6.6) | (2.2) | 49.73 | 原体圧痕 |
| 2003 | 2001 | 805 | ⅡＢ７ｅ区 | 包含層 | 土偶 | 胴 | (6.1) | (5.6) | 1.6 | 38.3 | |
| 2004 | 2001 | 803 | ⅡＢ８ｅ区 | ５ａ層 | 土偶 | 肩～腕 | 4.9 | (3.3) | 1.9 | 23.75 | |
| 2005 | 2000 | 27 | ⅡＢ５f区 | Ⅱ層 | 土偶 | 腕 | (2.4) | (1) | 0.95 | 22.21 | |
| 2006 | 2001 | 806 | ⅡＢ５ｈ区 | Ⅱ層 | 土偶 | 腕 | (5.1) | 1.2 | 1.2 | 8.31 | |
| 2007 | 2000 | 17 | ⅡＢ５f区 | 検出 | 土偶 | 脚～足 | (3.3) | 3.4 | 5.15 | 22 | |
| 2008 | 2000 | 20 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 土偶 | 脚～足 | (5.25) | 2.1 | 1.9 | 32.07 | |
| 2009 | 2000 | 21 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層下部 | 土偶 | 脚～足 | 5 | 2.1 | 2.25 | 11.48 | |
| 2010 | 2000 | 24 | ⅡＣ９a区 | Ⅱ層 | 土偶 | 脚～足 | 3.05 | 2.05 | 3.14 | 9 | |
| 2011 | 2001 | 804 | ⅡＢ７ｅ区 | ３層 | 土偶 | 脚 | (6.5) | 4 | 3.3 | 82.2 | |
| 2012 | 2000 | 26 | ⅢＢ１f区 | 包含層褐色土 | 土偶 | 脚 | (2.95) | (2.1) | 1.5 | 7.7 | |
| 2013 | 2000 | 28 | ⅡＢ８f区 | 表採 | 土偶 | 脚 | (27.0) | (1.5) | (1.15) | 4.85 | |
| 2014 | 2000 | 72 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層下位 | 耳栓？ | | (2.6) | (2.6) | (1.5) | 6.71 | |
| 2015 | 2000 | 73 | 表採 | | 耳栓 | | (1.15) | (2) | (1.1) | 2.89 | |
| 2016 | 2000 | 76 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 耳栓 | | (2.2) | (2.1) | (2.4) | 8.36 | |
| 2017 | 2000 | 99 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層上部 | 耳栓 | | | | | | |

## 表63　土製品観察表（8）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2000 | 105 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 耳栓？ | | | | | | |
| 2019 | 2001 | 816 | ⅡＢ７ｊ区 | Ⅱ層 | 耳栓？ | | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | |
| 2020 | 1999 | 3014 | 5区8T | Ⅰ層 | 耳栓 | | (1.7) | 1.85 | (1.3) | 4.57 | |
| 2021 | 1999 | 3015 | 1区住居周辺 | | 耳栓 | | 2.5 | (2.9) | 1.5 | 6.36 | 朱彩 |
| 2022 | 1999 | 3016 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅱ層下位 | 耳栓 | | 2 | 1.3 | 1.1 | 3.37 | 貫通孔 |
| 2023 | 2001 | 811 | 北側調査区 | 表採 | 垂飾品 | | 1.65 | 1.6 | 0.5 | 1.68 | 貫通孔 |
| 2024 | 1999 | 3028 | 2区 | Ⅲ層 | 垂飾品 | | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 1.79 | 貫通孔 |
| 2025 | 1999 | 3029 | 5区 | Ⅱ層－② | 垂飾品 | | (2.4) | (2.3) | 0.8 | 3.34 | 透かし　沈線刺突文 |
| 2026 | 1999 | 3032 | ⅢＢ1e | Ⅱ層 | 垂飾品 | | 6.2 | 5.7 | 1.4 | 49.85 | 刺突文　貫通孔 |
| 2027 | 2000 | 29 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 腕輪？ | | 7 | 9.25 | 1.7 | 114.8 | 破損 |
| 2028 | 2000 | 30 | ⅡＢ９ｊ区 | Ⅱ層中～下位 | 腕輪？ | | 7 | 9.2 | 2.4 | 244.88 | 破損 |
| 2029 | 1999 | 3011 | ⅡＢ８ｆ区 | Ⅱ層 | スタンプ形土製品 | | 2.25 | 2.2 | 1.2 | 6.21 | 破損 |
| 2030 | 2000 | 67 | ⅡＣ８a区 | Ⅱ層中～下位 | 鐸形土製品 | | (4.15) | 3.3 | 0.4 | 17.3 | |
| 2031 | 2000 | 69 | ⅡＢ７j区 | １層ベルト | 鐸形土製品 | | (3.8) | (3) | (3) | 17.35 | |
| 2032 | 1999 | 3010 | ⅡB6i区No12 | ③ | 動物型土製品 | | (4.7) | (3.1) | (4) | 29.32 | 沈線文　破損（イノシシ？） |
| 2033 | 2001 | 129 | ⅡＢ４ｇ区 | Ⅱ層 | 土版 | | 6.9 | 6.85 | 1.95 | 100.15 | 貫通孔 |
| 2034 | 1999 | 7060 | ⅡＢ９ｇ区 | Ⅲ層ベルト | 土版 | | (5.7) | 4.3 | 1.1 | 28.7 | 三角文 |
| 2035 | 1999 | 3062 | ⅡＢ８i区 | Ⅱ層上面 | 土版 | | (4.2) | (4.2) | (0.7) | 10.29 | 同心円文　貫通孔 |
| 2036 | 2000 | 40 | 表採 | | 土錘？ | | 4.2 | 1.9 | 1.75 | 13.92 | 貫通孔 |
| 2037 | 2000 | 65 | ⅡＣ９a区 | Ⅱ層 | 土錘 | | 4.35 | 2.2 | 1.6 | 17.58 | |
| 2038 | 2000 | 62 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 斧状土製品 | | (5.45) | 2.7 | 1.65 | 22.92 | |
| 2039 | 1999 | 3033 | 5区 | 排土 | 斧状土製品 | | (3.5) | (3.2) | (2) | 18.27 | ＬＲ単節 |
| 2040 | 1999 | 3017 | 8T | Ⅲ層－① | 円錐状土製品 | | 4.15 | 2.9 | 3 | 19.85 | |
| 2041 | 1999 | 3030 | 5区南端 | Ⅱ層－② | 円錐状土製品 | | 2 | 2.9 | 2.6 | 10.08 | |
| 2042 | 2001 | 812 | ⅢＢ１ｆ区 | 包含層 | 土玉 | 破損 | (2.6) | (3.2) | (1.45) | 9.44 | 未貫通の穴 |
| 2043 | 1999 | 3025 | ⅡB7f区 | Ⅱ層 | 土玉 | | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.95 | 貫通孔 |
| 2044 | 1999 | 3026 | 3区 | Ⅱ層 | 土玉 | | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 3 | 貫通孔 |
| 2045 | 1999 | 3027 | ⅡＢ１０ｉ区 | Ⅱ層上面 | 土玉 | | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 3.83 | |
| 2046 | 2000 | 93 | ⅡＢ５h区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | (3.05) | 2.8 | 1.2 | 9.64 | |
| 2047 | 2000 | 241 | ⅡＢ３ｇ・４ｇ区 | トレンチ | 円盤状土製品 | | (2.7) | (5.4) | 1.2 | 17.01 | |
| 2048 | 2000 | 242 | ⅡＢ４ｈ区 | トレンチ | 円盤状土製品 | | 4.6 | 3.9 | 1 | 20.95 | |
| 2049 | 2000 | 243 | ⅡＢ５ｈ区 | Ⅰ層 | 円盤状土製品 | | 2.8 | 2.8 | 0.95 | 8.21 | |
| 2050 | 2000 | 244 | ⅡＢ５ｈ区 | トレンチⅡ層 | 円盤状土製品 | | 3.7 | 3.6 | 0.9 | 13.33 | |
| 2051 | 2000 | 245 | ⅡＢ５ｈ区 | トレンチⅡ層 | 円盤状土製品 | | 4.1 | 3.9 | 0.8 | 15.93 | |
| 2052 | 2000 | 246 | ⅡＢ６i区 | Ⅱ層検出 | 円盤状土製品 | | 5.75 | 5.15 | 1 | 31.15 | |

## 表64　土製品観察表（9）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2053 | 2000 | 247 | ⅡＢ6i区 | 東追部トレンチ | 円盤状土製品 | | 4.6 | 3.6 | 0.85 | 14.29 | |
| 2054 | 2000 | 248 | ⅡＢ6i区 | 東追部トレンチ | 円盤状土製品 | | 3.5 | 3.3 | 0.75 | 11.98 | |
| 2055 | 2000 | 249 | ⅡＢ6i区 | 東追部トレンチ | 円盤状土製品 | | 2.65 | 2.9 | 0.8 | 6.71 | |
| 2056 | 2000 | 250 | ⅡＢ7i区 | 深掘Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.7 | 3.85 | 0.8 | 14.9 | |
| 2057 | 2000 | 251 | ⅡＢ7i区 | 深掘Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3 | 2.8 | 0.8 | 7.15 | |
| 2058 | 2000 | 252 | ⅡＢ7i区 | 深掘Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.1 | 3.05 | 0.9 | 9.36 | |
| 2059 | 2000 | 253 | ⅡＢ8i区 | 深掘Ⅲ層 | 円盤状土製品 | | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 7.37 | |
| 2060 | 2000 | 254 | ⅡＢ8i区 | 深掘 | 円盤状土製品 | | 4 | 3.8 | 0.95 | 18.8 | |
| 2061 | 2000 | 255 | ⅡＢ８ｊ区 | Ⅱ層中・下位 | 円盤状土製品 | | 3.3 | 3.7 | 0.9 | 12.16 | |
| 2062 | 2000 | 256 | ⅡＢ８ｊ区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 2.7 | 2.95 | 0.8 | 8.09 | |
| 2063 | 2000 | 258 | ⅡＢ９ｊ区 | 深掘 | 円盤状土製品 | | 3.4 | 3.4 | 0.9 | 11.23 | |
| 2064 | 2000 | 259 | ⅡＢ１０i区 | Ⅱ層上部 | 円盤状土製品 | | 4.1 | 4 | 1 | 14.49 | |
| 2065 | 2000 | 260 | ⅡＢ１０i区 | Ⅱ層上部 | 円盤状土製品 | | 4.2 | 4.2 | 0.8 | 14.38 | |
| 2066 | 2000 | 261 | ⅡＢ１０i区 | Ⅱ層上部 | 円盤状土製品 | | 3.95 | 4.4 | 0.75 | 12.86 | |
| 2067 | 2000 | 262 | ⅡＢ１０i区 | 黒褐色土Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.55 | 3.7 | 0.9 | 13.97 | |
| 2068 | 2000 | 263 | ⅡＢ１０i区 | 黒褐色土Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.5 | 5.1 | 1.2 | 27.4 | |
| 2069 | 2000 | 271 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.8 | 3.4 | 0.9 | 14.97 | |
| 2070 | 2000 | 264 | ⅡＢ１０j区 | Ⅰ・Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.9 | 4.6 | 1 | 19 | |
| 2071 | 2000 | 265 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.7 | 5 | 1 | 25.36 | |
| 2072 | 2000 | 266 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 5.2 | 5.7 | 1.4 | 41.32 | |
| 2073 | 2000 | 267 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.3 | 4.5 | 0.85 | 15.13 | |
| 2074 | 2000 | 268 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 4.11 | |
| 2075 | 2000 | 269 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 9.76 | |
| 2076 | 2000 | 270 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.2 | 4.1 | 1.3 | 20.15 | |
| 2077 | 2000 | 272 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.3 | 4.8 | 0.8 | 15.84 | |
| 2078 | 2000 | 273 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 5.1 | 5 | 0.8 | 18.38 | |
| 2079 | 2000 | 274 | ⅡＢ１０j区 | Ⅱ・Ⅲ層 | 円盤状土製品 | | 3.5 | 3.4 | 0.8 | 10.51 | |
| 2080 | 2000 | 275 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 5.35 | 5.3 | 0.7 | 25.71 | |
| 2081 | 2000 | 276 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.9 | 4.3 | 0.7 | 16.27 | |
| 2082 | 2000 | 277 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.8 | 3.85 | 0.95 | 16.1 | |
| 2083 | 2000 | 278 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 5.2 | 5.65 | 1 | 31.03 | |
| 2084 | 2000 | 279 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.7 | 5.4 | 1.1 | 24.99 | |
| 2085 | 2000 | 280 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.1 | 3.85 | 1 | 19.75 | |
| 2086 | 2000 | 281 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層下位 | 円盤状土製品 | | 4.1 | 4.6 | 0.85 | 16.83 | |
| 2087 | 2000 | 282 | ⅡＣ１０a区 | 暗褐色土坑 | 円盤状土製品 | | 4 | 3.9 | 0.8 | 16.31 | |

## 表65　土製品観察表（10）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土地点 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 長さcm | 幅cm | 厚さcm | 重量g | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 | 2000 | 283 | ⅡＣ１０a区 | 深掘 | 円盤状土製品 | | 4.5 | 4.55 | 0.9 | 20.77 | |
| 2089 | 2000 | 284 | ⅡＣ１０a区 | Ⅱ層深掘 | 円盤状土製品 | | 6.35 | 6.5 | 1.25 | 46.65 | |
| 2090 | 2000 | 285 | ⅡＣ９a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.1 | 5 | 1.3 | 24.09 | |
| 2091 | 2000 | 286 | ⅢＢ１i区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.3 | 3.7 | 0.8 | 11.96 | |
| 2092 | 2000 | 287 | ⅢＢ１i区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3 | 3.5 | 0.8 | 8.8 | |
| 2093 | 2000 | 288 | ⅢＢ１ｊ区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.2 | 3 | 1 | 10.76 | |
| 2094 | 2000 | 289 | ⅢＢ１ｊ区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.4 | 5.1 | 0.8 | 19.31 | |
| 2095 | 2000 | 291 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層検出 | 円盤状土製品 | | 4.9 | 4.95 | 0.95 | 23.82 | |
| 2096 | 2000 | 292 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4 | 4.1 | 0.6 | 9.97 | |
| 2097 | 2000 | 293 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.15 | 4.95 | 0.8 | 17.15 | |
| 2098 | 2000 | 294 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 4.7 | 5.6 | 1.1 | 25.83 | |
| 2099 | 2000 | 295 | ⅢＣ１a区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 3.9 | 3.7 | 1 | 13.55 | |
| 2100 | 2000 | 297 | 試掘 | | 円盤状土製品 | | 3.3 | 3.3 | 0.95 | 10.27 | |
| 2101 | 2000 | 296 | ⅢＣ１a区 | Ⅲ層 | 円盤状土製品 | | 5.6 | 6.3 | 1.3 | 38.83 | |
| 2102 | 2000 | 299 | 埋めもどし土 | | 円盤状土製品 | | 2.9 | 2.9 | 0.95 | 9.18 | |
| 2103 | 2001 | 825 | ⅡＢ７ｉ区 | Ⅱ層 | 円盤状土製品 | | 2.7 | 3 | 0.9 | 7.61 | |
| 2104 | 2001 | 826 | ⅡＢ７ｊトレンチ | 下部 | 円盤状土製品 | | 3.7 | 3.5 | 0.9 | 13.8 | |
| 2105 | 2001 | 807 | ⅡＢ７ｅ区 | ２層 | 不明 | | (4) | 10 | 4.2 | 144.17 | |
| 2106 | 2001 | 808 | ⅡＢ８ｅ区 | ３ｂ層 | 不明 | | (6.6) | (5.1) | 3.5 | 113.23 | |
| 2107 | 2001 | 814 | ⅡＢ７ｅ区 | ４層 | 不明 | 破損 | 3 | 2.8 | (1.6) | 9.57 | |
| 2108 | 2001 | 815 | ⅡＢ７ｅ区 | １層 | 不明 | 破損 | 2.45 | 2.05 | 0.5 | 3.72 | 貫通孔　刻みで文様 |
| 2109 | 2000 | 37 | ⅡＢ８f区 | 包含層 | 不明 | | | | | | |
| 2110 | 2000 | 39 | ⅢＢ１ｊ区 | 配石周辺の２層 | 不明 | | | | | | 貫通孔 |
| 2111 | 2000 | 41 | ⅢＢ１ｊ区 | 配石周辺の２層 | 不明 | | | | | | |
| 2112 | 2000 | 43 | ⅡＢ７f区 | ベルト（２層） | 不明 | | | | | | 貫通孔 |
| 2113 | 2000 | 48 | ⅢＢ１ｊ区 | ２層 | 不明 | | | | | | |
| 2114 | 2000 | 49 | ⅢＢ１i区 | ２層 | 不明 | | | | | | |
| 2115 | 2000 | 52 | ⅡＢ１０j区 | ２、３層 | 不明 | | | | | | |
| 2116 | 2000 | 56 | ⅡＢ６f区 | 包含層（褐色土） | 不明 | | | | | | |
| 2117 | 2000 | 57 | ⅡＢ１０j区 | ２層 | 不明 | | | | | | |
| 2118 | 2000 | 74 | ⅡＢ７i区 | 深掘２層 | 不明 | | | | | | |
| 2119 | 2000 | 1086 | ⅡＢ６ｇ区包含層 | | 不明 | | | | | | |

## 表66　ミニチュア土器観察表（1）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 遺構名 | 調査時遺構名 | 出土位置・層位 | 部　位 | 原　体 | 描　線 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | 2000 | 107 | 7号住 | ⅡB5h住 | ベルト3層 | | | | |
| 2121 | 2000 | 117 | 8号住 | ⅡB5h②住 | Q4　2層 | 高台 | | | |
| 2122 | 2001 | 37 | 9号住 | ⅡB5h③住 | 埋土下部 | 胴下～底 | 無節L | | |
| 2123 | 2001 | 36 | 9号住 | ⅡB5h③住 | 埋土 | 口～底 | | | 波状口縁　口縁に沿って貫通孔 |
| 2124 | 2000 | 111 | 9号住 | ⅡB5h③住 | 南側カベ精査中 | | | | |
| 2125 | 2001 | 827 | 14号住 | ⅡB7i⑥住 | 埋土 | 底部 | | | |
| 2126 | 2000 | 103 | 18号住 | ⅡB7i②住 | 埋土床面近く | | | | |
| 2127 | 2000 | 112 | 18号住 | ⅡB7i③住 | P4 | | | | |
| 2128 | 2000 | 487 | 21号住 | ⅡB8i住 | 埋土 | 胴下～底 | LR縦 | | |
| 2129 | 2000 | 95 | 21号住 | ⅡB8i住 | 埋土ベルト | | | | 3単位の波状口縁 |
| 2130 | 2000 | 106 | 23号住 | ⅡB8j②住 | 埋土 | 胴～底 | | | |
| 2131 | 2000 | 97 | 23号住 | ⅡB8j②住 | 埋土 | | | | |
| 2132 | 2000 | 646 | 24号住 | ⅡB8j③住 | Q4 | 胴下～底 | 無節L縦 | | |
| 2133 | 2000 | 690 | 25号住 | ⅡB9h住 | 埋土 | 口～底 | | | |
| 2134 | 2000 | 689 | 26号住 | ⅡB9h②住 | P1 | 胴下～底 | LR縦 | | |
| 2135 | 2000 | 101 | 28号住 | ⅡB9i住 | Q1、①層黒色土 | | | | |
| 2136 | 2000 | 766 | 28号住 | ⅡB9i住 | P13 | 胴下～底 | | 沈線 | |
| 2137 | 2000 | 767 | 28号住 | ⅡB9i住 | Q3　Ⅱ層 | 胴下～底 | | | 木葉痕 |
| 2138 | 2000 | 951 | 30号住 | ⅡB10i住 | Ⅱ層 | 口～底 | | | |
| 2139 | 2000 | 877 | 33号住 | ⅡB10j②住 | 埋土 | 胴下～底 | | | 沈線 |
| 2140 | 2000 | 914 | 36号住 | ⅢB1h①住 | ベルト | 胴下～底 | | | |
| 2141 | 2000 | 108 | 38号住 | ⅢB1i住 | 埋土 | | | | |
| 2142 | 2001 | 215 | 49号住 | 204住 | 埋土 | 底 | | | |
| 2143 | 2001 | 828 | 49号住 | 204住 | 埋土 | 口～底 | | | |
| 2144 | 1999 | 167 | 1号住状 | 501号住居状 | 中位 | 胴下～底 | | | |
| 2145 | 1999 | 3018 | 1号住状 | 501号土坑 | | | | | |
| 2146 | 2001 | 829 | 16号土坑 | S1土坑 | 埋土 | 胴～底 | | | |

表67　ミニチュア土器観察表（2）

| 掲載 | 年度 | 仮番 | 出土位置 | 層　位 | 器　種 | 部　位 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | 1999 | 3019 | 8T西中央 | Ⅱ層－① | 鉢形 | | |
| 2148 | 2001 | 145 | ⅡB7j区 | Ⅱ層 | 鉢形 | 底 | 木葉痕 |
| 2149 | 2000 | 98 | ⅡB8i区 | にぶい黄褐色土 | 鉢形 | | |
| 2150 | 1999 | 3021 | ⅡB7i区 | Ⅲ層上位 | 不明 | | |
| 2151 | 2001 | 830 | ⅡB7j区トレンチ | | 壺形 | 口～底 | |
| 2152 | 2001 | 831 | ⅡB7j区 | | 台付 | | |
| 2153 | 1999 | 3020 | 8T | Ⅱ層－③ | 台付 | | |
| 2154 | 1999 | 3022 | 5区南端 | Ⅱ層－① | 台付 | | |
| 2155 | 2000 | 96 | ⅡB8j区 | Ⅱ層 | 鉢形 | | 底部線刻 |
| 2156 | 2000 | 70 | ⅡC10a区 | Ⅱ層 | 鉢形 | | 内部放射状列点文 |

## 表68　石器・石製品観察表（1）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 4215 | 1号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20.5 | 12 | 4 | 0.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2158 | 4217 | 1号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 16 | 4 | 0.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2159 | 4222 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　矢柄装着痕付着物 | 16 | 15.5 | 2.5 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2160 | 4223 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 9.5 | 4.5 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2161 | 4225 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24 | 12.5 | 5 | 0.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2162 | 4228 | 2号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19.5 | 14.5 | 6 | 1.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2163 | 4229 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 13 | 6 | 0.84 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2164 | 4230 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18.5 | 12 | 4 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2165 | 4231 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 9.5 | 6 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2166 | 4232 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 23 | 15 | 5.5 | 0.84 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2167 | 4236 | 2号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 29 | 21 | 10 | 5.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2168 | 4748 | 2号住居跡 | 1層 | 石匙 | 4 | A3 | | | 片刃 | 51 | 20 | 5.5 | 4.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2169 | 5105 | 2号住居跡 | 床面 | 石皿類 | 10 | A | | | 一部縁が立ち上がる | 558 | 414 | 66 | 27000 | 花崗斑岩 | 北上山地 |
| 2170 | 4239 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18.5 | 15.5 | 3 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2171 | 4242 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21.5 | 14.5 | 4 | 0.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2172 | 4244 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 40 | 16.5 | 3.5 | 2.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2173 | 4245 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 24 | 14 | 5 | 1.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2174 | 4246 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 16 | 3 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2175 | 4248 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 9 | 9.5 | 3 | 0.14 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2176 | 4249 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 15 | 4 | 0.61 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2177 | 4250 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16 | 11 | 3 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2178 | 4251 | 3号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22 | 14 | 5 | 1.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2179 | 4254 | 3号住居跡 | 3層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16 | 14 | 4 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2180 | 4255 | 3号住居跡 | 3層 | 石鏃 | 1 | F | | | 未製品 | 26 | 17 | 5 | 1.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2181 | 4688 | 3号住居跡 | 3層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 26 | 13 | 4 | 1.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2182 | 4196 | 3号住居跡 | 2層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 端部尖頭 | 61 | 37 | 12 | 26.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2183 | 5063 | 3号住居跡 | 2層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 115 | 84 | 60 | 849.66 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2184 | 4990 | 3号住居跡 | 2層 | 磨石類 | 9 | AB | | | 頂部側面敲打痕 | 181 | 85.5 | 54 | 1434.1 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2185 | 5064 | 3号住居跡 | 2層 | 磨石類 | 9 | AB | | | 側面敲打痕 | 187 | 85 | 51 | 1311.83 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2186 | 4260 | 4号住居跡 | P41 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 32.5 | 19 | 6.5 | 2.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2187 | 4257 | 4号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 26 | 22 | 8 | 3.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2188 | 4262 | 5号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 28 | 20 | 5 | 1.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2189 | 4382 | 5号住居跡 | 炉 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 鋸歯状剥離 | 16 | 12 | 3 | 0.32 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2190 | 4198 | 5号住居跡 | 炉 | 石匙 | 4 | B1 | | | 使用痕分析 | 42 | 58.5 | 10 | 17.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2191 | 461 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 16 | 6 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表69　石器・石製品観察表（2）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 618 | 6号住居跡 | 周辺 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 12 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2193 | 619 | 6号住居跡 | 周辺 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 5 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2194 | 750 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 15 | 5 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2195 | 460 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 14 | 3 | 0.32 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2196 | 458 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | 素材はHvIの剥片。 | 21 | 18 | 5 | 1.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2197 | 3369 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2198 | 3397 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 12 | 3 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2199 | 3420 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 12 | 2 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2200 | 3451 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 18 | 4 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2201 | 3457 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 13 | 3 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2202 | 3489 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 13 | 3 | 0.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2203 | 3498 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 24 | 17.5 | 4.5 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2204 | 4167 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 13.5 | 2 | 0.29 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2205 | 4173 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19 | 12 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2206 | 3339 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 10.5 | 18 | 3 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2207 | 3455 | 7号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 23 | 20 | 6 | 1.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2208 | 4177 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 15 | 13 | 4 | 0.64 | 石英 | |
| 2209 | 3466 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17.5 | 16.5 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2210 | 3783 | 7号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22.5 | 21 | 7.5 | 3.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2211 | 3786 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28 | 21 | 6 | 2.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2212 | 3806 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 19 | 6 | 3.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2213 | 4166 | 7号住居跡 | | 石鏃 | 1 | I | | | | 36 | 24 | 9.5 | 7.26 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2214 | 3702 | 7号住居跡 | 2層 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 2.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2215 | 3710 | 7号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 2.65 | 1.2 | 0.7 | 1.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2216 | 4189 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 37 | 17 | 5 | 3.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2217 | 3796 | 7号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | B | | | 破損 | 29.5 | 15 | 6.5 | 2.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2218 | 3677 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石錐 | 3 | C | | | | 3 | 0.8 | 0.64 | 1.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2219 | 3881 | 7号住居跡 | 埋土下 | 掻削器 | 6 | B | | | 一部両側調整 | 65 | 36 | 11.5 | 20.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2220 | 3910 | 7号住居跡 | 2層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 30 | 32 | 13 | 15.11 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2221 | 3934 | 7号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 48 | 38 | 25 | 65.13 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 2222 | 3974 | 7号住居跡 | 埋土中 | 磨製石斧 | 8 | | | | 擦り切り石斧　破損後楔として利用 | 79 | 64 | 39 | 325.39 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2223 | 3889 | 7号住居跡 | 埋土 | 石棒類 | 11 | A | | | 破片　擦痕 | 55 | 16 | 14 | 17.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2224 | 3909 | 7号住居跡 | 2層 | 特殊敲石 | 19 | | | | 敲打による破損 | 51 | 20 | 18 | 21.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2225 | 2304 | 8号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 3 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2226 | 2305 | 8号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 14 | 2.5 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表70　石器・石製品観察表（3）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 618 | 6号住居跡 | 周辺 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 12 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2193 | 619 | 6号住居跡 | 周辺 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 5 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2194 | 750 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 15 | 5 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2195 | 460 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 14 | 3 | 0.32 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2196 | 458 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | 素材はHvIの剥片。 | 21 | 18 | 5 | 1.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2197 | 3369 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2198 | 3397 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 12 | 3 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2199 | 3420 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 12 | 2 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2200 | 3451 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 18 | 4 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2201 | 3457 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 13 | 3 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2202 | 3489 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 13 | 3 | 0.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2203 | 3498 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 24 | 17.5 | 4.5 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2204 | 4167 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 13.5 | 2 | 0.29 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2205 | 4173 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19 | 12 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2206 | 3339 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 10.5 | 18 | 3 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2207 | 3455 | 7号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 23 | 20 | 6 | 1.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2208 | 4177 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 15 | 13 | 4 | 0.64 | 石英 | |
| 2209 | 3466 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17.5 | 16.5 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2210 | 3783 | 7号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22.5 | 21 | 7.5 | 3.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2211 | 3786 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28 | 21 | 6 | 2.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2212 | 3806 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 19 | 6 | 3.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2213 | 4166 | 7号住居跡 | | 石鏃 | 1 | I | | | | 36 | 24 | 9.5 | 7.26 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2214 | 3702 | 7号住居跡 | 2層 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 2.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2215 | 3710 | 7号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 2.65 | 1.2 | 0.7 | 1.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2216 | 4189 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 37 | 17 | 5 | 3.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2217 | 3796 | 7号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | B | | | 破損 | 29.5 | 15 | 6.5 | 2.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2218 | 3677 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石錐 | 3 | C | | | | 3 | 0.8 | 0.64 | 1.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2219 | 3881 | 7号住居跡 | 埋土下 | 掻削器 | 6 | B | | | 一部両側調整 | 65 | 36 | 11.5 | 20.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2220 | 3910 | 7号住居跡 | 2層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 30 | 32 | 13 | 15.11 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2221 | 3934 | 7号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 48 | 38 | 25 | 65.13 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 2222 | 3974 | 7号住居跡 | 埋土中 | 磨製石斧 | 8 | | | | 擦り切り石斧　破損後楔として利用 | 79 | 64 | 39 | 325.39 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2223 | 3889 | 7号住居跡 | 埋土 | 石棒類 | 11 | A | | | 破片　擦痕 | 55 | 16 | 14 | 17.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2224 | 3909 | 7号住居跡 | 2層 | 特殊敲石 | 19 | | | | 敲打による破損 | 51 | 20 | 18 | 21.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2225 | 2304 | 8号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 3 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2226 | 2305 | 8号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 14 | 2.5 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表71　石器・石製品観察表（4）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 618 | 6号住居跡 | 周辺 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 12 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2193 | 619 | 6号住居跡 | 周辺 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 5 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2194 | 750 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 15 | 5 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2195 | 460 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 14 | 3 | 0.32 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2196 | 458 | 6号住居跡 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | 素材はHvIの剥片。 | 21 | 18 | 5 | 1.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2197 | 3369 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2198 | 3397 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 12 | 3 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2199 | 3420 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 12 | 2 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2200 | 3451 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 18 | 4 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2201 | 3457 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 13 | 3 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2202 | 3489 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 13 | 3 | 0.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2203 | 3498 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 24 | 17.5 | 4.5 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2204 | 4167 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 13.5 | 2 | 0.29 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2205 | 4173 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19 | 12 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2206 | 3339 | 7号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 10.5 | 18 | 3 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2207 | 3455 | 7号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 23 | 20 | 6 | 1.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2208 | 4177 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 15 | 13 | 4 | 0.64 | 石英 | |
| 2209 | 3466 | 7号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17.5 | 16.5 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2210 | 3783 | 7号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22.5 | 21 | 7.5 | 3.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2211 | 3786 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28 | 21 | 6 | 2.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2212 | 3806 | 7号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 19 | 6 | 3.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2213 | 4166 | 7号住居跡 | | 石鏃 | 1 | I | | | | 36 | 24 | 9.5 | 7.26 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2214 | 3702 | 7号住居跡 | 2層 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 2.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2215 | 3710 | 7号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 2.65 | 1.2 | 0.7 | 1.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2216 | 4189 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 37 | 17 | 5 | 3.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2217 | 3796 | 7号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | B | | | 破損 | 29.5 | 15 | 6.5 | 2.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2218 | 3677 | 7号住居跡 | 埋土中 | 石錐 | 3 | C | | | | 3 | 0.8 | 0.64 | 1.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2219 | 3881 | 7号住居跡 | 埋土下 | 掻削器 | 6 | B | | | 一部両側調整 | 65 | 36 | 11.5 | 20.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2220 | 3910 | 7号住居跡 | 2層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 30 | 32 | 13 | 15.11 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2221 | 3934 | 7号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 48 | 38 | 25 | 65.13 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 2222 | 3974 | 7号住居跡 | 埋土中 | 磨製石斧 | 8 | | | | 擦り切り石斧　破損後楔として利用 | 79 | 64 | 39 | 325.39 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2223 | 3889 | 7号住居跡 | 埋土 | 石棒類 | 11 | A | | | 破片　擦痕 | 55 | 16 | 14 | 17.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2224 | 3909 | 7号住居跡 | 2層 | 特殊敲石 | 19 | | | | 敲打による破損 | 51 | 20 | 18 | 21.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2225 | 2304 | 8号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 3 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2226 | 2305 | 8号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 14 | 2.5 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表72　石器・石製品観察表（5）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297 | 4026 | 8号住居跡 | 焼土付近 | 特殊敲石 | 19 | | | | 先端剥離 | 59 | 30 | 23 | 56.48 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2298 | 3088 | 8号住居跡 | Q3　2層 | 円盤状石製品 | 21 | 2 | | | 磨製 | 29 | 28 | 7.5 | 7.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2299 | 3908 | 8号住居跡 | Q3　1層 | 円盤状石製品 | 21 | 2 | | | 側面敲打による加工　一部磨き | 49 | 46 | 7 | 23.78 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2300 | 3916 | 8号住居跡 | 埋土 | 円盤状石製品 | 21 | 2 | | | 敲打による加工 | 61.5 | 51 | 10 | 32.65 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2301 | 2322 | 9号住居跡 | | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 14 | 5 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2302 | 2325 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 14 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2303 | 3380 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 14 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2304 | 3552 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 14 | 4 | 0.47 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2305 | 3578 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 19 | 15 | 5 | 0.67 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2306 | 3583 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 13 | 12 | 4 | 0.41 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2307 | 3600 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 13 | 4 | 0.51 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2308 | 3603 | 9号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 17 | 4 | 0.56 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2309 | 3633 | 9号住居跡 | Q3　1層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 基部抉り部縁辺摩耗 | 14 | 13 | 3 | 0.36 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2310 | 4278 | 9号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 基部付着物 | 23 | 17 | 3.5 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2311 | 4281 | 9号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 12 | 2.5 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2312 | 4284 | 9号住居跡 | P12 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 10 | 2.5 | 0.22 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2313 | 4287 | 9号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24 | 16 | 4 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2314 | 4291 | 9号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23.5 | 16 | 3.5 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2315 | 4299 | 9号住居跡 | P1 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16.5 | 14.5 | 2.5 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2316 | 4305 | 9号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21 | 13 | 3 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2317 | 2324 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 18 | 14 | 5 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2318 | 4286 | 9号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 22 | 14 | 4 | 1.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2319 | 4300 | 9号住居跡 | P6 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 9 | 11 | 2 | 0.17 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2320 | 3572 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 19 | 11 | 5 | 0.56 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2321 | 4274 | 9号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | G | 完形 | | 基部付着物 | 31.5 | 12 | 5 | 16.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2322 | 2326 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | H | | | 破損 | 29 | 23 | 7 | 3.81 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2323 | 4298 | 9号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | | | 26.5 | 16 | 6 | 1.97 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2324 | 2323 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 23 | 13 | 2.5 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2325 | 3570 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 10 | 3 | 0.4 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2326 | 3737 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 17 | 7 | 1.67 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2327 | 3822 | 9号住居跡 | 南壁 | 石鏃 | 1 | I | | | | 25 | 22 | 5 | 2.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2328 | 3835 | 9号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 27 | 23 | 5 | 3.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2329 | 4279 | 9号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 10.5 | 3.5 | 0.48 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2330 | 4693 | 9号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 35 | 10 | 6 | 1.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2331 | 4690 | 9号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 27 | 12 | 4.5 | 1.62 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表73　石器・石製品観察表（6）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 3676 | 9号住居跡 | 南壁 | 石錐 | 3 | B | | | 破損 | 2.2 | 1.2 | 0.48 | 1.19 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2333 | 4691 | 9号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | C | | | | 23 | 6 | 4 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2334 | 2949 | 9号住居跡 | 南壁 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 70.5 | 25.5 | 8 | 12.83 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2335 | 2950 | 9号住居跡 | 南壁 | 掻削器 | 6 | B | | | 付着物 | 29 | 63 | 7 | 13.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2336 | 2951 | 9号住居跡 | 南壁 | 掻削器 | 6 | B | | | | 46 | 34 | 7 | 7.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2337 | 2954 | 9号住居跡 | 南壁 | 掻削器 | 6 | B | | | | 35 | 61 | 9 | 19.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2338 | 3778 | 9号住居跡 | 炭化物層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 30 | 44 | 9 | 9.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2339 | 3784 | 9号住居跡 | 炭化物層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 52 | 26.5 | 8 | 13.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2340 | 4783 | 9号住居跡 | P9 | 掻削器 | 6 | B | | | | 44 | 54 | 10 | 21.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2341 | 4784 | 9号住居跡 | P40 | 掻削器 | 6 | B | | | | 69 | 31 | 12 | 19.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2342 | 4954 | 9号住居跡 | 埋設土器内 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 186 | 59.5 | 33.5 | 615.35 | 緻密岩 | 北上山地 |
| 2343 | 4955 | 9号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形 | 107 | 46 | 23 | 187.55 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2344 | 4956 | 9号住居跡 | 埋設土器内 | 磨製石斧 | 8 | | | | 身部 | 102 | 54 | 29 | 299.2 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2345 | 3946 | 9号住居跡 | 南壁 | 磨石類 | 9 | A | | | 側面面取り潰滅痕 | 139 | 44 | 55 | 345.05 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2346 | 5084 | 9号住居跡 | P30 | 石皿類 | 10 | A | | | 脚付破損 | 113 | 63 | 42 | 166.47 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 2347 | 3904 | 9号住居跡 | 焼土層 | 特殊敲石 | 19 | | | | 胴部磨き　先端敲きによる破損 | 64.5 | 26.5 | 21 | 59.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2348 | 3090 | 9号住居跡 | 埋土中 | 線刻石 | 20 | | | | 2面　線刻画？ | 220 | 61 | 58 | 962.25 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2349 | 4309 | 10号住居跡 | Q1 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 20 | 12 | 5 | 0.83 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2350 | 4311 | 10号住居跡 | Q2 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 28.5 | 16 | 5 | 1.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2351 | 4315 | 10号住居跡 | Q4 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 8 | 8 | 2 | 0.07 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2352 | 4319 | 10号住居跡 | ﾌﾗ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 11 | 11.5 | 1.5 | 0.17 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2353 | 4197 | 10号住居跡 | 埋土下 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 30 | 35 | 5 | 5.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2354 | 4195 | 10号住居跡 | P62 | 掻削器 | 6 | B | | | | 67 | 21 | 7 | 11.19 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2355 | 4957 | 10号住居跡 | 1a層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 小型完形 | 78 | 27 | 10 | 35.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2356 | 4958 | 10号住居跡 | 床面 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 145 | 49.5 | 29 | 321.76 | 緻密岩 | 北上山地 |
| 2357 | 4942 | 10号住居跡 | 1a層 | 勾玉状石製品 | 18 | | | | けつ状耳飾再利用？ | 38 | 24 | 5 | 6.16 | 滑石 | 北上山地 |
| 2358 | 4327 | 11号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 12 | 4.5 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2359 | 4330 | 11号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 14.5 | 5 | 1.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2360 | 4752 | 11号住居跡 | 埋土 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 34 | 43 | 9.5 | 8.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2361 | 4959 | 11号住居跡 | P21 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 43 | 44.5 | 25 | 70.51 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2362 | 4991 | 11号住居跡 | P11 | 磨石類 | 9 | A | | | 片側側面のみ擦り面　破損 | 99 | 75 | 40 | 386.83 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2363 | 4320 | 13号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 11.5 | 2.5 | 0.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2364 | 4321 | 13号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17.5 | 11 | 3 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2365 | 4322 | 13号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14.5 | 11.5 | 3 | 0.32 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2366 | 4323 | 13号住居跡 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20.5 | 13.5 | 3.5 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表74　石器・石製品観察表（7）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 4333 | 14号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 11 | 2.5 | 0.36 | めのう | 不明 |
| 2368 | 4360 | 14号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　矢柄装着痕付着物 | 16.5 | 12 | 6.5 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2369 | 4706 | 14号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 28.5 | 11.5 | 3 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2370 | 4960 | 14号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 小型完形 | 38 | 18 | 7.5 | 10.03 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2371 | 4994 | 14号住居跡 | P10 | 磨石類 | 9 | A | | | | 128 | 90 | 67 | 1160.41 | 安山岩 | 北上山地 |
| 2372 | 4335 | 15号住居跡 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 11.5 | 2.5 | 0.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2373 | 4336 | 16号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 18 | 15 | 4 | 1.15 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2374 | 4338 | 16号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 25 | 17 | 5 | 1.83 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2375 | 4696 | 16号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 24.5 | 16 | 5 | 1.72 | 緑色頁岩 | 北上山地 |
| 2376 | 4992 | 16号住居跡 | 埋土 | 磨石類 | 9 | B | | | 片側側面敲打痕　破損 | 139 | 69 | 32 | 432.65 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2377 | 2378 | 17号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 15 | 4 | 0.73 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2378 | 2379 | 17号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 両側縁は磨耗している | 20 | 12 | 3 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2379 | 2380 | 17号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 13 | 3 | 0.34 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2380 | 2381 | 17号住居跡 | 北側埋設土器② | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 11 | 3 | 0.46 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2381 | 2877 | 17号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 14 | 2.5 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2382 | 3230 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | | 18 | 16 | 3 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2383 | 3234 | 17号住居跡 | 埋土東側 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 12.5 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2384 | 3235 | 17号住居跡 | 埋土東側 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 11.5 | 2.5 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2385 | 3432 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 14 | 4 | 0.95 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2386 | 3511 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 22 | 12 | 7 | 1.59 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2387 | 3523 | 17号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 14 | 4 | 0.45 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2388 | 3233 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | C | 完形 | | | 19 | 16.5 | 3 | 0.62 | めのう | 不明 |
| 2389 | 2375 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19.5 | 16.5 | 5 | 1.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2390 | 2376 | 17号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28.5 | 20 | 9 | 3.85 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2391 | 3232 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22.5 | 18.5 | 6 | 1.31 | 頁岩 | 奥羽山脈 |
| 2392 | 3505 | 17号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 14.5 | 4.5 | 0.78 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2393 | 3517 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 10 | 3 | 0.62 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2394 | 3598 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 16 | 5 | 1.63 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2395 | 3621 | 17号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 15 | 5 | 1.08 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2396 | 3231 | 17号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 41 | 16.5 | 2 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2397 | 3693 | 17号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損 | 1.9 | 1.15 | 0.6 | 1.14 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2398 | 3943 | 17号住居跡 | 埋土 | 磨石類 | 9 | A | | | 球形 | 47.5 | 45 | 34.5 | 103.29 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2399 | 3928 | 17号住居跡 | 埋土東側 | 特殊敲石 | 19 | | | | 胴部磨き | 68 | 32 | 23.5 | 71.32 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2400 | 2382 | 18号住居跡 | | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 13 | 3 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2401 | 2383 | 18号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 14 | 3 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表75　石器・石製品観察表（8）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | 2384 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 13 | 4 | 0.57 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2403 | 2385 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 15 | 5 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2404 | 2386 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 15 | 3 | 0.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2405 | 2387 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 14 | 2 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2406 | 2389 | １８号住居跡 | 埋土東側 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 17 | 3 | 0.56 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2407 | 3236 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15.5 | 16 | 3 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2408 | 3237 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　付着物 | 18 | 18 | 3.5 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2409 | 3353 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17.5 | 15 | 3 | 1.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2410 | 3501 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 17 | 4 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2411 | 3549 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 11 | 3 | 0.36 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2412 | 3624 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.49 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2413 | 3481 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 19 | 16 | 5 | 1.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2414 | 3623 | １８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 23 | 13 | 4 | 0.6 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2415 | 2388 | １８号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 23 | 17 | 8 | 2.33 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2416 | 2876 | １８号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 22.5 | 19 | 4.5 | 1.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2417 | 3684 | １８号住居跡 | | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 2.3 | 2.1 | 0.55 | 2.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2418 | 3675 | １８号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損 | 2.1 | 1.6 | 0.65 | 1.5 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 2419 | 2390 | １８号住居跡 | 埋土北西 | 石錐 | 3 | C | | | | 24 | 9 | 5 | 1.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2420 | 2976 | １８号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 49 | 29 | 11 | 18.84 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2421 | 3093 | １８号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 87 | 37.5 | 23 | 142.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2422 | 3168 | １８号住居跡 | 埋土南西 | 磨石類 | 9 | B | | | 棒状先端潰滅痕 | 64 | 31 | 26 | 79.24 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2423 | 3166 | １８号住居跡 | | 磨石類 | 9 | C | | | すり鉢状凹みの底面に付着物 | 103 | 85 | 54 | 647.87 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2424 | 3891 | １８号住居跡 | 埋土 | 有溝石錘 | 13 | | | | 胴部に溝 | 22 | 39 | 11 | 12.37 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2425 | 3308 | １８号住居跡 | | 有孔石製品 | 18 | | | | 軽石製 | 21.5 | 35 | 17.5 | 5.58 | 軽石 | 奥羽山脈 |
| 2426 | 3309 | １８号住居跡 | | 有孔石製品 | 18 | | | | | 28 | 19 | 3 | 2.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2427 | 3092 | １８号住居跡 | | 特殊礫石 | 19 | | | | 偶面　凹み　敲打痕 | 70 | 32 | 21 | 67.8 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2428 | 3094 | １８号住居跡 | 埋土 | 特殊礫石 | 19 | | | | 胴部磨き | 72 | 35.5 | 27 | 109.13 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2429 | 4340 | １９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 16 | 3.5 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2430 | 4343 | １９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 25 | 15.5 | 3.5 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2431 | 4346 | １９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　矢柄装着痕付着物 | 18.5 | 15 | 2.5 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2432 | 4347 | １９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13.5 | 14 | 2.5 | 0.22 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2433 | 4359 | １９号住居跡 | 周溝 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 9.5 | 3 | 0.26 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2434 | 4364 | １９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14.5 | 10.5 | 3 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2435 | 4369 | １９号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 12 | 13.5 | 3.5 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2436 | 4370 | １９号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 22 | 16 | 2 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表76　石器・石製品観察表（9）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2437 | 4372 | 19号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 15 | 3 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2438 | 4378 | 19号住居跡 | P12 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 19 | 15 | 4 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2439 | 4379 | 19号住居跡 | P23 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 12 | 10 | 3 | 0.27 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2440 | 4350 | 19号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 15 | 13 | 2.5 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2441 | 4354 | 19号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17.5 | 12 | 4 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2442 | 4702 | 19号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 23 | 20 | 9 | 3.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2443 | 4703 | 19号住居跡 | 埋土上 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 27 | 11 | 3 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2444 | 4704 | 19号住居跡 | 埋土上 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 17.5 | 9.5 | 2 | 0.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2445 | 4698 | 19号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 22 | 13 | 5.5 | 1.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2446 | 4699 | 19号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 23 | 14 | 6 | 1.59 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2447 | 4705 | 19号住居跡 | P33 | 石錐 | 3 | C | | | 尖頭器？ | 33 | 10 | 4.5 | 1.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2448 | 4961 | 19号住居跡 | P18 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 110 | 59 | 28 | 323.79 | 蛇紋岩 | 北上山地 |
| 2449 | 5033 | 19号住居跡 | P12 | 磨石類 | 9 | A | | | | 113 | 101 | 66 | 1082.65 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2450 | 5072 | 19号住居跡 | 埋土上 | 磨石類 | 9 | A | | | | 60 | 37 | 22 | 74.46 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2451 | 5068 | 19号住居跡 | 埋土上 | 磨石類 | 9 | ABC | | | | 86 | 43.5 | 33 | 137.98 | 砂岩 | 奥羽山脈 |
| 2452 | 5016 | 19号住居跡 | 埋土 | 石皿類 | 10 | A | | | 脚付破損 | 128 | 151 | 37 | 360.89 | 砂岩 | 奥羽山脈 |
| 2453 | 4993 | 19号住居跡 | 床面 | 石皿類 | 10 | C | | | 脚付　破損後砥石 | 116 | 84 | 64 | 330.56 | 砂岩 | 奥羽山脈 |
| 2454 | 3243 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 13 | 3 | 0.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2455 | 3245 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16.5 | 12 | 3 | 0.41 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2456 | 3246 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24 | 17 | 5.5 | 1.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2457 | 3247 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22.5 | 18 | 4 | 1.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2458 | 3248 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 15.5 | 3.5 | 0.64 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2459 | 3249 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 13 | 3.5 | 0.41 | めのう | 不明 |
| 2460 | 3250 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21 | 12.5 | 3 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2461 | 3251 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15.5 | 11.5 | 3 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2462 | 3252 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 13 | 4.5 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2463 | 3253 | 21号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　付着物 | 18 | 16 | 4 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2464 | 3287 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 15 | 2.5 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2465 | 3371 | 21号住居跡 | 黒色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 9 | 12 | 2 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2466 | 3429 | 21号住居跡 | 黒色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 10 | 2 | 0.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2467 | 3434 | 21号住居跡 | 南東ベルト | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 11 | 3 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2468 | 3435 | 21号住居跡 | 黒色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 12 | 13 | 2 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2469 | 3244 | 21号住居跡 | 黒色土 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 17 | 20 | 4 | 1.01 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2470 | 3254 | 21号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28.5 | 20 | 9 | 3.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2471 | 3703 | 21号住居跡 | 黒褐色土 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 4.3 | 1.4 | 1.05 | 2.81 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表77　石器・石製品観察表（10）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2472 | 3682 | ２１号住居跡 | 黒褐色土 | 石錐 | 3 | B | | | | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2473 | 3683 | ２１号住居跡 | Ｐ14 | 石錐 | 3 | B | | | 両端使用 | 2.9 | 1.4 | 0.4 | 1.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2474 | 3098 | ２１号住居跡 | 黒色土 | 石錐 | 3 | C | | | | 69 | 9 | 5 | 3.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2475 | 3790 | ２１号住居跡 | 黒褐色土 | 掻削器 | 6 | A | | | | 54 | 16 | 8 | 4.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2476 | 4185 | ２１号住居跡 | 黒褐色土 | 掻削器 | 6 | A | | | 刃つぶし | 48 | 44 | 13.5 | 31.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2477 | 3856 | ２１号住居跡 | 黒褐色土 | 楔形石器 | 7 | | | | | 22 | 25 | 10 | 5.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2478 | 3966 | ２１号住居跡 | 床面 | 石皿類 | 10 | A | | | 破損　両面を加工 | 141 | 95 | 61 | 958.21 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 2479 | 2402 | ２２号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 11 | 4 | 0.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2480 | 2404 | ２２号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 20.5 | 3 | 1.39 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2481 | 2407 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 14 | 3 | 0.31 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2482 | 2416 | ２２号住居跡 | ２層中 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 11 | 4 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2483 | 2417 | ２２号住居跡 | ２層中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14.5 | 14 | 3 | 0.55 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2484 | 2421 | ２２号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 12 | 5 | 0.92 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2485 | 2422 | ２２号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 10 | 3 | 0.24 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2486 | 2423 | ２２号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 11 | 2.5 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2487 | 3257 | ２２号住居跡 | Ｐ12 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 26 | 12 | 3 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2488 | 3512 | ２２号住居跡 | 黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 15 | 4 | 0.58 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2489 | 3540 | ２２号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.33 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2490 | 3630 | ２２号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 13 | 3 | 0.38 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2491 | 4172 | ２２号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 25.5 | 20 | 2.5 | 0.76 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2492 | 4175 | ２２号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 14 | 3 | 0.49 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2493 | 2411 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 14 | 13.5 | 3 | 0.46 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2494 | 2413 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 19 | 16 | 5 | 0.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2495 | 3374 | ２２号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | | | 加工中 | 16 | 15 | 6 | 0.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2496 | 3433 | ２２号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 22 | 12 | 3 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2497 | 3571 | ２２号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 13 | 17 | 3 | 0.53 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 2498 | 2399 | ２２号住居跡 | 焼土上面 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 23 | 11 | 4 | 0.62 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2499 | 2401 | ２２号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 16 | 16 | 3 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2500 | 2408 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 18 | 12 | 4 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2501 | 2409 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 17 | 9 | 4 | 0.42 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2502 | 2415 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 23 | 13 | 3 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2503 | 2419 | ２２号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 22 | 16 | 7 | 1.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2504 | 3259 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 16 | 13 | 4 | 0.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2505 | 3290 | ２２号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 18 | 15.5 | 4 | 0.63 | めのう | 不明 |
| 2506 | 4170 | ２２号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | | | 22.5 | 14 | 3 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表78　石器・石製品観察表（11）

| 掲載 | 連番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507 | 4171 | ２２号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | | | 24 | 15.5 | 2.5 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2508 | 2414 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 20 | 16 | 6 | 1.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2509 | 2420 | ２２号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | F | | | 破損 | 18 | 12 | 3 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2510 | 2406 | ２２号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | SP | | 33 | 23 | 13 | 6.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2511 | 3565 | ２２号住居跡 | Ｐ18 | 石鏃 | 1 | H | | | 破損 | 13 | 12 | 4.5 | 0.65 | 黒曜石 | 男鹿 |
| 2512 | 2410 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 21 | 19 | 8 | 2.91 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2513 | 2418 | ２２号住居跡 | ２層中～下 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 26 | 13 | 5 | 1.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2514 | 3832 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 17 | 5.5 | 1.44 | めのう | 不明 |
| 2515 | 2400 | ２２号住居跡 | 床面 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 22 | 23 | 4.5 | 2.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2516 | 2985 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 石錐 | 3 | A1 | | | 先端から7㎜使用痕 | 29 | 20 | 8 | 2.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2517 | 2403 | ２２号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | 錐部太く短い | 23.5 | 11.5 | 4.5 | 1.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2518 | 2405 | ２２号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | 錐部太く短い | 23 | 17 | 5.5 | 2.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2519 | 2883 | ２２号住居跡 | ２層中～下 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 29 | 13 | 4 | 1.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2520 | 2884 | ２２号住居跡 | ２層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 27 | 22 | 7 | 3.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2521 | 2984 | ２２号住居跡 | Ｐ22 | 掻削器 | 6 | B | | | | 57 | 30 | 12 | 14.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2522 | 3721 | ２２号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 24 | 14 | 8 | 2.68 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 2523 | 4181 | ２２号住居跡 | 埋土上 | 掻削器 | 6 | B | | | | 49.5 | 31 | 8 | 5.45 | 珪化木 | 奥羽山脈 |
| 2524 | 3111 | ２２号住居跡 | Ｐ17 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部　敲打痕有り | 127 | 58 | 32 | 318.73 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2525 | 3172 | ２２号住居跡 | 埋土 | 磨石類 | 9 | A | | | | 87 | 65 | 37.5 | 328.08 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2526 | 3101 | ２２号住居跡 | ２層中 | 石皿類 | 10 | C | | | 破損　両面溝状の窪み | 60 | 67 | 23 | 104.33 | デイサイト | 奥羽山脈 |
| 2527 | 3258 | ２２号住居跡 | 埋土下 | 異形石器 | 16 | | | | 石鏃？ | 27 | 15 | 4 | 1.2 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2528 | 2428 | ２３号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16.5 | 15 | 3 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2529 | 2429 | ２３号住居跡 | Ｑ１ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 13.5 | 3 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2530 | 2431 | ２３号住居跡 | Ｑ１ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 18.5 | 3 | 0.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2531 | 2435 | ２３号住居跡 | Ｑ２ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 25 | 15 | 6 | 1.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2532 | 2436 | ２３号住居跡 | Ｑ２ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2533 | 2439 | ２３号住居跡 | Ｑ３ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18.5 | 13.5 | 2.5 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2534 | 2443 | ２３号住居跡 | Ｑ４　下位 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 13 | 2 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2535 | 2444 | ２３号住居跡 | Ｑ５ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 13 | 2 | 0.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2536 | 2445 | ２３号住居跡 | Ｑ５ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 14 | 4 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2537 | 2446 | ２３号住居跡 | Ｑ５ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 13 | 3 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2538 | 2447 | ２３号住居跡 | Ｑ５ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 11 | 3 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2539 | 2449 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 15 | 6 | 1.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2540 | 2451 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 14 | 6 | 1.17 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2541 | 2453 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 50 | 14 | 3 | 0.88 | 珪質頁岩 | 北上山地 |

## 表79　石器・石製品観察表（12）

| 掲載 | 連番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2542 | 2456 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　アスファルト付着 | 27 | 15 | 2 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2543 | 2458 | ２３号住居跡 | Ｑ８ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 12 | 3 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2544 | 2885 | ２３号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 14 | 4 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2545 | 3524 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 18 | 4 | 0.98 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2546 | 3618 | ２３号住居跡 | Ｑ５　床面近く | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 12 | 4 | 0.49 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2547 | 2430 | ２３号住居跡 | Ｑ１ | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 20 | 18 | 7 | 1.81 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2548 | 2437 | ２３号住居跡 | Ｑ２ | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 37 | 22 | 8 | 4.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2549 | 2461 | ２３号住居跡 | Ｑ８　中位 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 21 | 19 | 9 | 2.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2550 | 2886 | ２３号住居跡 | Ｑ５　下位 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 17 | 18 | 4 | 1.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2551 | 2452 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 25 | 15 | 5 | 0.87 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2552 | 2455 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 16 | 13 | 2 | 0.24 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2553 | 2457 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 16 | 11 | 4 | 0.33 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2554 | 2460 | ２３号住居跡 | Ｑ８　上位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 23 | 16 | 7 | 2.18 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2555 | 3525 | ２３号住居跡 | Ｑ８　中位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 17 | 11 | 4 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2556 | 2442 | ２３号住居跡 | Ｑ４　床面近く | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 25 | 15 | 6 | 1.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2557 | 2454 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 29 | 16 | 6 | 1.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2558 | 2448 | ２３号住居跡 | Ｑ５ | 石鏃 | 1 | G | 完形 | | 木の葉様　全面光沢有り | 40 | 11 | 5 | 1.94 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2559 | 3002 | ２３号住居跡 | Ｑ５　床面近く | 石鏃 | 1 | H | | | 加工中？ | 29.5 | 20 | 10.5 | 4.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2560 | 2425 | ２３号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 15 | 3 | 1.09 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2561 | 2432 | ２３号住居跡 | Ｑ１ | 石鏃 | 1 | I | | | 破損　付着物（アスファルト？） | 16 | 11 | 2 | 0.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2562 | 2433 | ２３号住居跡 | Ｑ１　下位 | 石鏃 | 1 | I | | | | 24 | 17.5 | 6 | 1.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2563 | 2438 | ２３号住居跡 | Ｑ３　下位 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 24 | 14 | 7.5 | 1.43 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2564 | 2440 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 27 | 21 | 11 | 4.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2565 | 2441 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 15 | 4 | 0.97 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2566 | 2450 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 25 | 16 | 6 | 1.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2567 | 2459 | ２３号住居跡 | Ｑ８　上位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 22 | 19 | 8 | 2.87 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2568 | 3399 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 石鏃 | 1 | I | | | | 21.5 | 17.5 | 5 | 1.25 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2569 | 3499 | ２３号住居跡 | Ｐ13 | 石鏃 | 1 | I | | | | 14 | 14 | 4.5 | 0.54 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 2570 | 3527 | ２３号住居跡 | Ｑ１ | 石鏃 | 1 | I | | | | 17.5 | 15.5 | 5.5 | 1.18 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2571 | 3591 | ２３号住居跡 | Ｑ７　中位 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 16 | 5 | 1.35 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 2572 | 3592 | ２３号住居跡 | Ｑ４　床面近く | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 12 | 2.5 | 0.4 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2573 | 3739 | ２３号住居跡 | Ｑ３ | 石鏃 | 1 | I | | | | 20 | 15 | 9 | 1.86 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2574 | 2427 | ２３号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | AI | | | 破損 | 24 | 18.5 | 4 | 1.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2575 | 2994 | ２３号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | AI | | | 破損 | 26.5 | 10.5 | 5 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2576 | 2997 | ２３号住居跡 | Ｑ３　下位 | 石錐 | 3 | AI | | | 破損 | 29 | 23 | 8 | 5.55 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表80　石器・石製品観察表（13）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2577 | 2426 | ２３号住居跡 | Ｑ７ | 石錐 | 3 | A2 | | | | 25 | 19 | 8 | 3.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2578 | 3679 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石錐 | 3 | B | | | | 3 | 1.5 | 0.58 | 2.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2579 | 2992 | ２３号住居跡 | 埋土 | 石匙 | 4 | B2 | | | 破損　摩滅 | 29 | 38 | 6 | 6.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2580 | 2998 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 掻削器 | 6 | A | | | | 46 | 56 | 14 | 31.03 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2581 | 3001 | ２３号住居跡 | Ｑ５ | 掻削器 | 6 | A | | | | 51 | 31 | 7 | 14.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2582 | 3003 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 掻削器 | 6 | A | | | 破損 | 28 | 31 | 8 | 5.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2583 | 3857 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 掻削器 | 6 | A | | | | 56 | 24 | 7 | 13.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2584 | 2990 | ２３号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | 破損 | 25 | 20 | 8 | 3.14 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2585 | 3000 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 掻削器 | 6 | B | | | | 32 | 19 | 13 | 6.34 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2586 | 3004 | ２３号住居跡 | Ｑ７　上位 | 掻削器 | 6 | B | | | | 26 | 64.5 | 8 | 12.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2587 | 3762 | ２３号住居跡 | 炉 | 掻削器 | 6 | C | | | | 25 | 22 | 4 | 2.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2588 | 2995 | ２３号住居跡 | 埋土 | 楔形石器 | 7 | | | | | 26 | 28.5 | 13 | 10.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2589 | 3833 | ２３号住居跡 | Ｑ５ | 楔形石器 | 7 | | | | | 38.5 | 37 | 11.5 | 15.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2590 | 3109 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 52 | 30 | 10 | 24.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2591 | 4187 | ２３号住居跡 | Ｑ２床面 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 99 | 44.5 | 22.5 | 160.35 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2592 | 4188 | ２３号住居跡 | Ｑ２床面 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 101 | 43 | 22.5 | 153.07 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2593 | 3173 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 磨石類 | 9 | A | | | 全面磨き | 43 | 32 | 18.5 | 38.93 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2594 | 3175 | ２３号住居跡 | Ｑ８ | 磨石類 | 9 | A | | | 球状 | 37 | 35 | 34 | 61.86 | 花崗閃緑岩 | 北上山地 |
| 2595 | 3921 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 磨石類 | 9 | A | | | | 61 | 55.5 | 39 | 183.4 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2596 | 3925 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 磨石類 | 9 | BC | | | 胴部敲打痕 | 113.5 | 38 | 25 | 172.84 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2597 | 3110 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 石棒類 | 11 | A | | | 角柱状磨製 | 69 | 17 | 10 | 25.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2598 | 3103 | ２３号住居跡 | 埋土 | 石棒類 | 11 | B | | | 破損 | 114 | 21 | 15 | 51.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2599 | 3107 | ２３号住居跡 | Ｑ４ | 石刀類 | 12 | | | | 破損　先端擦痕　刃部敲打痕 | 16.1 | 22.5 | 8 | 36.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2600 | 3311 | ２３号住居跡 | Ｑ１　下位 | 浮子 | 14 | | | | | 66.5 | 47.5 | 25.5 | 27.63 | スコリマ軽石 | 奥羽山地 |
| 2601 | 3104 | ２３号住居跡 | 埋土 | 特殊敲石 | 19 | | | | 先端剥離　側面敲打痕　磨製 | 92 | 34 | 27 | 150.47 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 2602 | 3108 | ２３号住居跡 | Ｑ６ | 特殊敲石 | 19 | | | | 側面敲打痕 | 74.5 | 27 | 23 | 51.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2603 | 3914 | ２３号住居跡 | 埋土 | 円盤状石製品 | 21 | 2 | | | 磨石？ | 51 | 46 | 20.5 | 72.58 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2604 | 2464 | ２４号住居跡 | Ｐ２ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 27 | 18 | 5 | 1.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2605 | 2466 | ２４号住居跡 | Ｐ49 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 13 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2606 | 3262 | ２４号住居跡 | 西側埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 14 | 5 | 0.94 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2607 | 3265 | ２４号住居跡 | 北側埋土下 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 18.5 | 5 | 1.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2608 | 3321 | ２４号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 風化激しい | 16 | 14 | 5 | 0.82 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2609 | 3375 | ２４号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 23 | 18 | 7 | 2.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2610 | 3437 | ２４号住居跡 | 北側埋土下 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 15 | 3 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2611 | 3441 | ２４号住居跡 | Ｑ５ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　付着物 | 19 | 15 | 3.5 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表81　石器・石製品観察表（14）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(mm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | 3445 | ２４号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 16 | 5 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2613 | 3450 | ２４号住居跡 | Ｑ５ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 14 | 4 | 0.58 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2614 | 3479 | ２４号住居跡 | Ｐ４ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 15 | 4 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2615 | 3482 | ２４号住居跡 | 南側埋土下 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 12 | 3 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2616 | 3495 | ２４号住居跡 | 東側埋土下 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 34 | 19 | 8 | 2.86 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2617 | 3502 | ２４号住居跡 | 南側埋土下 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 12 | 4 | 0.52 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2618 | 3521 | ２４号住居跡 | 北側埋土下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 15 | 6 | 1.26 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2619 | 4154 | ２４号住居跡 | Ｑ３ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 29.5 | 16 | 3.5 | 0.94 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2620 | 3256 | ２４号住居跡 | 北側埋土下 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 14 | 12.5 | 4 | 0.46 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2621 | 2465 | ２４号住居跡 | Ｐ37 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 16 | 12 | 4 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2622 | 2462 | ２４号住居跡 | Ｑ４ | 石鏃 | 1 | I | | | | 24 | 14 | 4 | 1.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2623 | 2888 | ２４号住居跡 | Ｑ６ | 石鏃 | 1 | I | | | 三角形剥片縁調整 | 32 | 18 | 6 | 2.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2624 | 3347 | ２４号住居跡 | Ｑ３ | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 16 | 7 | 1.58 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2625 | 3350 | ２４号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | 付着物 | 19 | 17 | 7 | 2.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2626 | 3362 | ２４号住居跡 | Ｑ１ | 石鏃 | 1 | I | | | | 13 | 17 | 3 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2627 | 3454 | ２４号住居跡 | Ｑ３ | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 13 | 12 | 3 | 0.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2628 | 3467 | ２４号住居跡 | 炉前庭部 | 石鏃 | 1 | I | | | | 26.5 | 19.5 | 7.5 | 2.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2629 | 3514 | ２４号住居跡 | 北側埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 12 | 3 | 0.46 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2630 | 3861 | ２４号住居跡 | 北側埋土下 | 石鏃 | 1 | I | | | 付着物 | 33 | 29 | 12.5 | 8.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2631 | 2463 | ２４号住居跡 | 西側埋土下 | 石錐 | 3 | A1 | | | 錐部短い | 31 | 20 | 6 | 2.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2632 | 3711 | ２４号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 1.95 | 1.45 | 0.3 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2633 | 3332 | ２４号住居跡 | 炉前庭部 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損 | 24.5 | 17.5 | 7 | 2.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2634 | 3812 | ２４号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | B | | | | 22 | 18 | 6.5 | 2.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2635 | 3263 | ２４号住居跡 | 西側埋土 | 石錐 | 3 | C | | | 破損 | 24 | 10 | 3 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2636 | 3011 | ２４号住居跡 | Ｑ４ | 掻削器 | 6 | B | | | | 40.5 | 39.5 | 16 | 22.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2637 | 3012 | ２４号住居跡 | Ｑ４ | 掻削器 | 6 | B | | | | 30 | 27.5 | 11 | 8.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2638 | 3800 | ２４号住居跡 | Ｑ３ | 掻削器 | 6 | B | | | | 45 | 27 | 9 | 13.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2639 | 3804 | ２４号住居跡 | Ｑ５ | 掻削器 | 6 | B | | | 石篦？ | 47 | 21 | 7 | 8.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2640 | 3114 | ２４号住居跡 | Ｑ４　下位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 摩滅 | 100 | 40 | 20 | 91.87 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2641 | 3176 | ２４号住居跡 | Ｐ69 | 磨石類 | 9 | A | | | 棒状 | 115 | 36 | 20 | 139.13 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2642 | 3177 | ２４号住居跡 | Ｑ４ | 磨石類 | 9 | A | | | | 65 | 64.5 | 50 | 287.86 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2643 | 3920 | ２４号住居跡 | Ｑ３ | 磨石類 | 9 | A | | | 球状 | 51 | 49 | 42 | 141.72 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2644 | 3923 | ２４号住居跡 | Ｑ１ | 磨石類 | 9 | A | | | 球状 | 59 | 54 | 54 | 206.82 | 花崗斑岩 | 北上山地 |
| 2645 | 3964 | ２４号住居跡 | Ｑ５　床面 | 磨石類 | 9 | AB | | | ２側面滴滅痕 | 127 | 90 | 53 | 997.24 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2646 | 3971 | ２４号住居跡 | 西側埋土下 | 磨石類 | 9 | ABC | | | 敲打痕　台石兼用 | 82 | 77 | 67 | 613 | 安山岩 | 北上山地 |

## 表82　石器・石製品観察表（15）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2647 | 3945 | ２４号住居跡 | 西側埋土 | 磨石類 | 9 | C | | | 石棒転用？ | 125.5 | 44 | 33 | 342.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2648 | 4148 | ２４号住居跡 | P14 | 石皿類 | 10 | B | | | | 112 | 92 | 103 | 2093.95 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2649 | 3113 | ２４号住居跡 | Q４ | 石棒類 | 11 | A | | | 破損　先端擦痕 | 79.5 | 24 | 22 | 72.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2650 | 3952 | ２４号住居跡 | 西側埋土下 | 浮子 | 14 | | | | 貫通孔　三角形 | 75 | 71 | 43.5 | 41.91 | 軽石 | 奥羽山脈 |
| 2651 | 3954 | ２４号住居跡 | Q４ | 浮子 | 14 | | | | 貫通孔 | 72 | 55 | 24 | 27.37 | 軽石 | 奥羽山脈 |
| 2652 | 3958 | ２４号住居跡 | Q４ | 浮子 | 14 | | | | 貫通孔 | 83.5 | 88.5 | 44 | 43.56 | 軽石 | 奥羽山脈 |
| 2653 | 3936 | ２４号住居跡 | Q４ | 有孔石製品 | 18 | | | | 剥離あり　貫通孔 | 39 | 39 | 23 | 26.89 | 頁岩 | 奥羽山脈 |
| 2654 | 3890 | ２４号住居跡 | 北側埋土下 | 特殊敲石 | 19 | | | | 破損　胴部磨き | 40.5 | 27 | 19 | 30.33 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2655 | 2488 | ２５号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 14 | 4 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2656 | 2491 | ２５号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 13 | 2.5 | 0.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2657 | 2492 | ２５号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 13.5 | 2.5 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2658 | 2495 | ２５号住居跡 | Q２ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 15 | 5 | 0.89 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2659 | 3447 | ２５号住居跡 | 西側埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 15 | 2.5 | 0.59 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2660 | 3569 | ２５号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 13 | 5 | 0.68 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 2661 | 2487 | ２５号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 25 | 18 | 6 | 2.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2662 | 2493 | ２５号住居跡 | P１ | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 18 | 14 | 5 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2663 | 2489 | ２５号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 18 | 3 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2664 | 2490 | ２５号住居跡 | 埋土上 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22.5 | 19 | 5.5 | 1.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2665 | 3403 | ２５号住居跡 | 西側埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28 | 20 | 6.5 | 2.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2666 | 3531 | ２５号住居跡 | Q１ | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 11.5 | 5.5 | 0.84 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2667 | 3550 | ２５号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 14 | 4 | 0.64 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2668 | 2494 | ２５号住居跡 | Q１ | 石錐 | 3 | A2 | | | 先端から5㎜光沢有り | 21.5 | 12 | 3 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2669 | 2891 | ２５号住居跡 | 埋土上 | 石錐 | 3 | B | | | | 25 | 14 | 8 | 2.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2670 | 3681 | ２５号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | B | | | | 3.55 | 1.1 | 0.65 | 2.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2671 | 3713 | ２５号住居跡 | 埋土 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 3.7 | 1.75 | 0.6 | 2.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2672 | 3792 | ２５号住居跡 | 西側埋土 | 掻削器 | 6 | A | | | | 22.5 | 21.5 | 8 | 4.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2673 | 3917 | ２５号住居跡 | 床面 | 磨製石斧 | 8 | | | | 小型 基部 | 13.5 | 14 | 8 | 2.33 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2674 | 2496 | ２６号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 14 | 3 | 0.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2675 | 2497 | ２６号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 13 | 2.5 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2676 | 2498 | ２６号住居跡 | P15 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 27 | 14 | 5 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2677 | 2499 | ２６号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 15 | 3 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2678 | 3269 | ２６号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 16 | 3.5 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2679 | 3490 | ２６号住居跡 | P29 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 23 | 13 | 6 | 1.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2680 | 3493 | ２６号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 15 | 5 | 0.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2681 | 2890 | ２６号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 20 | 15 | 4 | 1.3 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表83　石器・石製品観察表（16）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2682 | 4176 | ２６号住居跡 | Ｐ７ | 石匙 | 4 | AI | | | | 52.5 | 30.5 | 6.5 | 7.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2683 | 2504 | ２８号住居跡 | １層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 26 | 11 | 3 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2684 | 2508 | ２８号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 4 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2685 | 2509 | ２８号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 13 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2686 | 2510 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 17 | 3 | 0.64 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2687 | 2511 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 アスファルト付着 | 16 | 16 | 3 | 0.31 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2688 | 2512 | ２８号住居跡 | 炉（４区） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 27 | 18 | 3 | 0.68 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2689 | 2513 | ２８号住居跡 | 炉（２区）埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 10 | 4 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2690 | 2514 | ２８号住居跡 | 炉（６区） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 15 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2691 | 2516 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 10 | 12.5 | 2.5 | 0.33 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2692 | 2525 | ２８号住居跡 | Ｑ２　床面近く | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15.5 | 14 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2693 | 2528 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 18 | 3.5 | 0.95 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2694 | 2530 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 11 | 4 | 0.31 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2695 | 2531 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 25 | 18 | 6 | 2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2696 | 2532 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23.5 | 18 | 4 | 1.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2697 | 2533 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 14 | 2.5 | 0.3 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2698 | 2534 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 17 | 5 | 1.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2699 | 2535 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 13 | 3 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2700 | 2538 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 11 | 5.5 | 0.33 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2701 | 2541 | ２８号住居跡 | Ｑ２ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 15 | 2 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2702 | 2542 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 15 | 6 | 1.37 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2703 | 2544 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 11 | 4 | 0.44 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2704 | 2548 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 14 | 4 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2705 | 2549 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 19 | 3 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2706 | 2550 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 16 | 3.5 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2707 | 2551 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 26 | 20 | 3.5 | 1.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2708 | 2554 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 21 | 4 | 1.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2709 | 2555 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 15 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2710 | 2556 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 16 | 14 | 3 | 0.24 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2711 | 2558 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層下 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 13 | 2 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2712 | 2559 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 19 | 4 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2713 | 2560 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 16 | 4 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2714 | 2561 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 14 | 4 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2715 | 2562 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　アスファルト付着 | 32 | 12 | 3 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2716 | 2563 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 11 | 3 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表84　石器・石製品観察表（17）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2717 | 2564 | ２８号住居跡 | Ｑ４ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 14 | 4 | 0.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2718 | 2565 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 13 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2719 | 2573 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層中 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 16 | 4 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2720 | 2575 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 16 | 3 | 0.32 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2721 | 2578 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 16 | 2.5 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2722 | 2579 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13.5 | 16.5 | 3.5 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2723 | 2580 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層下 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 18 | 3 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2724 | 2583 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 24 | 15 | 4 | 0.67 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2725 | 2585 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層中 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 3 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2726 | 2586 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層中 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 18 | 5 | 1.08 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2727 | 2587 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 13 | 3 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2728 | 2588 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 16 | 6 | 1.06 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2729 | 2590 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 25 | 11.5 | 2 | 0.39 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2730 | 2591 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 19.5 | 2.5 | 0.59 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 2731 | 2592 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 16 | 4 | 0.67 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2732 | 2596 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 25 | 17 | 3 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2733 | 2597 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 15 | 4 | 0.6 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2734 | 2598 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 14 | 3 | 0.48 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2735 | 2599 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 18 | 18 | 3 | 0.62 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2736 | 2601 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層下 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 16 | 3 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2737 | 2602 | ２８号住居跡 | Ｑ４ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 12 | 3 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2738 | 2898 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 12 | 19 | 3 | 0.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2739 | 3271 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19.5 | 17 | 4 | 1.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2740 | 3272 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 12.5 | 5 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2741 | 3288 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 20 | 17 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2742 | 3315 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層下 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 21 | 4 | 1.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2743 | 3349 | ２８号住居跡 | Ｑ１　床面近く | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 付着物 | 21 | 11.5 | 3 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2744 | 3355 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 3 | 2.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2745 | 3384 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 11.5 | 13 | 3 | 0.31 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2746 | 3401 | ２８号住居跡 | Ｐ45 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23 | 12 | 3 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2747 | 3424 | ２８号住居跡 | Ｑ１ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 28 | 14 | 2 | 0.76 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2748 | 3431 | ２８号住居跡 | Ｐ48 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 12 | 3 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2749 | 3439 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 28 | 18 | 5 | 1.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2750 | 3460 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 12 | 10 | 3 | 0.29 | めのう | 不明 |
| 2751 | 3469 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22.5 | 16 | 3.5 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表85　石器・石製品観察表（18）

| 掲載 | 連番 | 遺構名 | 層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2752 | 3492 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層上 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 16 | 4 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2753 | 3497 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 16 | 4 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2754 | 3532 | ２８号住居跡 | Ｐ34 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 11 | 14 | 3 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2755 | 3535 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 14 | 3 | 0.51 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2756 | 3541 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 12 | 11 | 4 | 0.32 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2757 | 3543 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 11.5 | 13 | 2.5 | 0.26 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2758 | 3547 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 13.5 | 3 | 0.5 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2759 | 3573 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 13 | 3 | 0.27 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2760 | 3576 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 13 | 2 | 0.5 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2761 | 3652 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 10.5 | 14 | 4 | 0.41 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2762 | 3653 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 15.5 | 5 | 0.73 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2763 | 3655 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.46 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2764 | 3656 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 1.1 | 1.2 | 0.35 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2765 | 3658 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 11 | 3 | 0.36 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2766 | 3660 | ２８号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | | 加工中 | 2.45 | 1.6 | 0.35 | 1.04 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2767 | 3661 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 12 | 12 | 3 | 0.29 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2768 | 3662 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層上 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 2.2 | 1.25 | 0.2 | 0.5 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2769 | 2515 | ２８号住居跡 | 炉(8区)埋設土器中 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 25 | 18 | 7 | 2.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2770 | 2527 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 21 | 18 | 6 | 1.97 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2771 | 2545 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | B | | SP | | 23 | 20 | 6 | 1.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2772 | 2566 | ２８号住居跡 | Ｑ４ | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 26 | 18 | 6 | 2.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2773 | 2595 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層上 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 20 | 20 | 4 | 1.35 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2774 | 3346 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層上 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 17.5 | 18 | 4.5 | 1.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2775 | 3461 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | B | | | | 18.5 | 14 | 4 | 0.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2776 | 3586 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 14 | 14.5 | 5 | 0.82 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2777 | 3654 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 9 | 10.5 | 4 | 0.49 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2778 | 3672 | ２８号住居跡 | Ｑ６　１層 | 石鏃 | 1 | B | | | 加工中 | 1.6 | 1.4 | 0.35 | 0.81 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2779 | 2519 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 16 | 11 | 3.5 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2780 | 2522 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 11 | 3 | 0.29 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2781 | 2543 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 21 | 12 | 4 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2782 | 2570 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層上 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 26 | 17 | 5 | 1.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2783 | 2576 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 17 | 12 | 4 | 0.47 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2784 | 3407 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層上 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 18 | 13 | 3 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2785 | 3411 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層上 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 13.5 | 16 | 2.5 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2786 | 3426 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 15 | 12 | 4 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表86　石器・石製品観察表（19）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2787 | 3555 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 15 | 11 | 4 | 0.46 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2788 | 3574 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 16 | 11 | 4 | 0.45 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2789 | 3673 | ２８号住居跡 | Ｑ６　１層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 20 | 9 | 3 | 0.36 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2790 | 2529 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | F | | SP | | 23 | 11 | 3 | 0.5 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2791 | 2507 | ２８号住居跡 | １層 | 石鏃 | 1 | G | | SP | 刃部刃潰れ顕著 | 22 | 8 | 5 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2792 | 2577 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | G | 完形 | | | 25 | 12 | 5 | 1.04 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2793 | 2503 | ２８号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | SP | | 36 | 28 | 9 | 6.29 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2794 | 2518 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層 | 石鏃 | 1 | H | | SP | | 21 | 15 | 6 | 1.65 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2795 | 2574 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | | | 16.5 | 12.5 | 2.5 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2796 | 2517 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 29 | 16 | 3 | 1.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2797 | 2521 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 23.5 | 16 | 6 | 1.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2798 | 2526 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 30 | 21 | 8 | 4.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2799 | 2536 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18.5 | 19.5 | 8 | 2.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2800 | 2537 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 29 | 12 | 5 | 1.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2801 | 2539 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 21.5 | 12 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2802 | 2540 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28 | 21 | 5 | 3.76 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2803 | 2546 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 18 | 12 | 3 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2804 | 2547 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層下 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 19 | 15 | 7 | 1.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2805 | 2557 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 18 | 7 | 1.73 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2806 | 2568 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 22 | 8 | 5.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2807 | 2571 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 20.5 | 18 | 8 | 2.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2808 | 2572 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 17 | 14 | 2 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2809 | 2589 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 24 | 18.5 | 6 | 3.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2810 | 2593 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層上 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 21.5 | 9 | 2 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2811 | 2594 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層上 | 石鏃 | 1 | I | | | | 31 | 17 | 6 | 2.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2812 | 2600 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層下 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 16 | 14 | 4 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2813 | 2897 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 11 | 2 | 0.38 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2814 | 3404 | ２８号住居跡 | Ｑ１　３層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 18 | 7 | 2.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2815 | 3405 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層上 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 17 | 4 | 1.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2816 | 3406 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 16 | 15 | 4 | 0.88 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2817 | 3425 | ２８号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | I | | | 破損 | 19 | 15 | 3 | 0.7 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2818 | 3443 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22 | 20 | 8 | 3.01 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2819 | 3473 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 24 | 18 | 5 | 1.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2820 | 3534 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 14 | 6 | 1.23 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2821 | 3564 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 12 | 4 | 0.57 | 黒曜石 | 花泉 |

## 表87　石器・石製品観察表（20）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | 3568 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 16.5 | 14 | 5 | 0.99 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2823 | 3577 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 15 | 3 | 0.66 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2824 | 3596 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 14 | 3 | 0.69 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2825 | 3648 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2826 | 3651 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石鏃 | 1 | I | | | | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.81 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2827 | 3659 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層上 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 15.5 | 3.5 | 0.66 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2828 | 3722 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層下 | 石鏃 | 1 | I | | | １次剥片の利用　自然面有り | 23 | 18 | 5 | 1.9 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2829 | 3733 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 14 | 4 | 0.77 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2830 | 3781 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 25 | 22 | 7 | 2.86 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2831 | 3836 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層上 | 石鏃 | 1 | I | | | | 25 | 15 | 7 | 2.86 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2832 | 3848 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15.5 | 16 | 7 | 1.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2833 | 3879 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層上 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 13 | 7 | 1.26 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2834 | 3791 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層 | 尖頭器 | 2 | | | | | 31.5 | 25 | 11 | 7.8 | めのう | 不明 |
| 2835 | 3847 | ２８号住居跡 | Ｑ６　２層 | 尖頭器 | 2 | | | | 加工中？ | 32.5 | 24.5 | 8 | 6.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2836 | 2505 | ２８号住居跡 | １層 | 石錐 | 3 | A1 | | | 石鏃様 | 30.5 | 13 | 3 | 1.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2837 | 2552 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 25 | 11 | 6.5 | 1.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2838 | 2553 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 20 | 17 | 4.5 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2839 | 2581 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層下 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 28 | 18 | 7 | 1.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2840 | 2582 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層下 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 34 | 13.5 | 3 | 0.86 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2841 | 2584 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層中 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 39 | 15 | 6.5 | 2.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2842 | 3695 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 2.9 | 0.95 | 0.4 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2843 | 3697 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層床面近く | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 1.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2844 | 3708 | ２８号住居跡 | P28 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 3.05 | 1.3 | 0.7 | 1.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2845 | 2506 | ２８号住居跡 | １層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 28 | 16 | 6 | 2.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2846 | 2567 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 22 | 14 | 6 | 1.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2847 | 3685 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 石錐 | 3 | B | | | 破損 | 3.5 | 1.25 | 0.6 | 1.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2848 | 2901 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石錐 | 3 | C | | | 破損 | 21 | 9 | 6 | 1.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2849 | 3678 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石錐 | 3 | C | | | | 3.5 | 0.95 | 0.5 | 1.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2850 | 3680 | ２８号住居跡 | P41 | 石錐 | 3 | C | | | | 3.35 | 0.9 | 0.75 | 1.86 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2851 | 3795 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石錐 | 3 | C | | | 破損？ | 23 | 10 | 7 | 1.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2852 | 3025 | ２８号住居跡 | 埋土 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 30 | 18.5 | 5.5 | 2.85 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2853 | 3026 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層下 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 62 | 28 | 8 | 8.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2854 | 3714 | ２８号住居跡 | Ｑ６　１層 | 石匙 | 4 | A2 | | | 破損？ | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2855 | 3720 | ２８号住居跡 | Ｑ１　２層下 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 64 | 25 | 5 | 10.04 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2856 | 3715 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 石匙 | 4 | A3 | | | | 3.5 | 0.85 | 0.2 | 1.2 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表88　石器・石製品観察表（21）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2857 | 3019 | ２８号住居跡 | 床面 | 掻削器 | 6 | A | | | 破損 | 39 | 27 | 8 | 8.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2858 | 3020 | ２８号住居跡 | 床面 | 掻削器 | 6 | A | | | | 42 | 51 | 11 | 24.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2859 | 3844 | ２８号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | A | | | 破損 | 27 | 15 | 5 | 2.09 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2860 | 3021 | ２８号住居跡 | 床面 | 掻削器 | 6 | B | | | | 47 | 35 | 9 | 16.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2861 | 3023 | ２８号住居跡 | 床面 | 掻削器 | 6 | B | | | 一部両側調整 | 43 | 34 | 10 | 13.18 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2862 | 3024 | ２８号住居跡 | 床面中央 | 掻削器 | 6 | B | | | 尖頭 | 48 | 30.5 | 8 | 12.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2863 | 3028 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層 | 掻削器 | 6 | B | | | 付着物 | 36 | 57 | 9 | 14.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2864 | 3029 | ２８号住居跡 | Ｐ４ | 掻削器 | 6 | B | | | 付着物？ | 29 | 36 | 5 | 6.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2865 | 3031 | ２８号住居跡 | Ｐ９ | 掻削器 | 6 | B | | | 一部両側調整　付着物 | 39 | 57 | 7 | 20.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2866 | 3032 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 59 | 32 | 11 | 22.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2867 | 3033 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 49 | 23 | 9 | 10.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2868 | 3036 | ２８号住居跡 | Ｑ５　１層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 53 | 22 | 5 | 6.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2869 | 3813 | ２８号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 44 | 27 | 6.5 | 9.49 | めのう | 不明 |
| 2870 | 3842 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層下 | 掻削器 | 6 | B | | | | 47.5 | 18 | 9.5 | 7.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2871 | 3873 | ２８号住居跡 | Ｐ50 | 掻削器 | 6 | B | | | | 55 | 28 | 5 | 15.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2872 | 3876 | ２８号住居跡 | Ｑ４　２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 59.5 | 26.5 | 7.5 | 13.14 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2873 | 3877 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 31 | 31 | 6 | 8.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2874 | 3863 | ２８号住居跡 | Ｑ１　１層上 | 掻削器 | 6 | C | | | | 17 | 16 | 6.5 | 1.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2875 | 3118 | ２８号住居跡 | 炉前庭部 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 50 | 40 | 23 | 56.19 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2876 | 3122 | ２８号住居跡 | Ｑ５　２層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 140 | 48.5 | 28 | 307.95 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2877 | 3123 | ２８号住居跡 | Ｑ６　１層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部敲打痕 | 88 | 42 | 21 | 127.18 | 超苦鉄質岩（蛇岩？） | 宮守付近 |
| 2878 | 3941 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 63 | 53.5 | 29 | 137.44 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2879 | 3186 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 89 | 65.5 | 36 | 334.66 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2880 | 3193 | ２８号住居跡 | Ｑ２　１層上 | 磨石類 | 9 | A | | | 全面磨き | 51.5 | 43.5 | 26.5 | 103.91 | 花崗閃緑岩 | 北上山地 |
| 2881 | 3194 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層 | 磨石類 | 9 | A | | | 全面磨き　球状 | 65 | 54 | 48 | 231.39 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2882 | 3195 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層中 | 磨石類 | 9 | A | | | 全面磨き　球状 | 44.5 | 40.5 | 38.5 | 97.73 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2883 | 3188 | ２８号住居跡 | Ｑ３　２層 | 磨石類 | 9 | AB | | | 敲打痕 | 75 | 58 | 41 | 262.1 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2884 | 3189 | ２８号住居跡 | 埋土 | 磨石類 | 9 | AB | | | 敲打痕 | 95.5 | 65 | 27.5 | 258.88 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2885 | 3197 | ２８号住居跡 | Ｑ４　１層下 | 磨石類 | 9 | B | | | 先端剥離 | 144 | 40 | 25 | 211.26 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2886 | 5035 | ２８号住居跡 | 床面 | 石刀類 | 12 | | | | 敲打痕　刃部は直接打撃で調整 | 267 | 48 | 22 | 419.08 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2887 | 3121 | ２８号住居跡 | Ｑ２　２層 | 特殊敲石 | 19 | | | | | 82 | 33 | 22 | 106.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2888 | 3892 | ２８号住居跡 | Ｐ41 | 特殊敲石 | 19 | | | | 破損　胴部磨き | 36 | 21 | 15 | 15.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2889 | 3907 | ２８号住居跡 | Ｑ３　１層上 | 特殊敲石 | 19 | | | | | 54.5 | 22.5 | 21.5 | 49.99 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2890 | 3849 | ２９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 32 | 25 | 8 | 5.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2891 | 2697 | ３０号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 12 | 6 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表89　石器・石製品観察表（22）

| 掲載 | 連番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎝) | 幅(㎝) | 厚さ(㎝) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2892 | 2702 | ３０号住居跡 | ３層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 15 | 4 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2893 | 2703 | ３０号住居跡 | ５層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 12.5 | 2.5 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2894 | 2704 | ３０号住居跡 | ５層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 13 | 3 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2895 | 2706 | ３０号住居跡 | 北東５層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 14 | 4 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2896 | 2710 | ３０号住居跡 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 18 | 4 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2897 | 2711 | ３０号住居跡 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 13 | 3 | 0.54 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2898 | 2712 | ３０号住居跡 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 11 | 3 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2899 | 2714 | ３０号住居跡 | 北側周溝 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 14 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2900 | 3582 | ３０号住居跡 | Ｐ１　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 14 | 4 | 0.57 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2901 | 3614 | ３０号住居跡 | 南東２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 16 | 4 | 0.59 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2902 | 3665 | ３０号住居跡 | Ｐ16 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 15 | 6 | 0.93 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2903 | 3666 | ３０号住居跡 | 南東２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 15 | 3 | 0.47 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2904 | 2693 | ３０号住居跡 | 壁・床面近く | 石鏃 | 1 | B | | SP | | 18 | 13 | 4 | 0.73 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2905 | 2699 | ３０号住居跡 | ３層 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 18.5 | 19.5 | 5 | 1.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2906 | 2705 | ３０号住居跡 | ５層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 25 | 17 | 6 | 2.04 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2907 | 2707 | ３０号住居跡 | 北東５層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 26 | 17 | 5 | 1.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2908 | 3352 | ３０号住居跡 | １層 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 20 | 18 | 5 | 1.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2909 | 3427 | ３０号住居跡 | Ｐ１　４層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 29 | 22 | 10 | 4.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2910 | 3601 | ３０号住居跡 | １層 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 13 | 19 | 6 | 1.56 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2911 | 2692 | ３０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 18 | 10 | 3 | 0.25 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2912 | 2696 | ３０号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 32 | 20 | 3 | 1.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2913 | 2708 | ３０号住居跡 | 床面近く | 石鏃 | 1 | I | | | | 26 | 20 | 7 | 2.78 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2914 | 2715 | ３０号住居跡 | Ｐ23 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 20 | 14 | 4 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2915 | 3612 | ３０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 24.5 | 15 | 4.5 | 1.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2916 | 3732 | ３０号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 15 | 3 | 0.75 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2917 | 2709 | ３０号住居跡 | 埋土上 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 31.5 | 12 | 9 | 3.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2918 | 3044 | ３０号住居跡 | 北東５層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 51 | 41 | 7.5 | 14.78 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2919 | 3127 | ３０号住居跡 | 埋土下位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 43 | 36 | 21.5 | 39.59 | 凝灰岩 | 奥羽山脈 |
| 2920 | 3301 | ３０号住居跡 | 埋土上位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 84 | 39 | 22.5 | 105.77 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 2921 | 3205 | ３０号住居跡 | 南西５層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 73 | 51 | 36.5 | 201.44 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2922 | 3206 | ３０号住居跡 | 北東５層 | 磨石類 | 9 | A | | | 破損剥離 | 87 | 61 | 47.5 | 361.92 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2923 | 3207 | ３０号住居跡 | 埋土下位 | 磨石類 | 9 | A | | | 全面磨き | 49 | 36 | 19 | 53.7 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2924 | 3202 | ３０号住居跡 | 床面石② | 磨石類 | 9 | C | | | | 132 | 97.5 | 34 | 714.58 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2925 | 3129 | ３０号住居跡 | 埋土上位 | 石棒類 | 11 | A | | | 全体敲打痕 | 355 | 70 | 55 | 1626.44 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2926 | 3310 | ３０号住居跡 | 北西ベルト | 有孔石製品 | 18 | | | | 軽石製 | 49 | 35 | 20 | 7.7 | 軽石 | 奥羽山脈 |

## 表90　石器・石製品観察表（23）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | 2716 | ３１号住居跡 | 炉埋土北西 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 12 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2928 | 2718 | ３１号住居跡 | 埋土下部床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2929 | 2719 | ３１号住居跡 | 埋土下部床面 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 11 | 3 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2930 | 2906 | ３１号住居跡 | 炉北側埋設土器 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 11 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2931 | 3707 | ３１号住居跡 | 炉北側埋設土器 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 2.5 | 1 | 0.55 | 0.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2932 | 2907 | ３１号住居跡 | 炉埋土北西 | 石錐 | 3 | B | | | 先端摩滅 | 23 | 15 | 4 | 1.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2933 | 3045 | ３１号住居跡 | 埋土北 | 掻削器 | 6 | B | | | | 38.5 | 38 | 7 | 9.78 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2934 | 3128 | ３１号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部　破断面敲打痕 | 75 | 53.5 | 27 | 175.05 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2935 | 2740 | ３２号住居跡 | 北側周溝 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 基部にタール状物付着 | 18 | 15 | 3 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2936 | 2742 | ３３号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 2.1 | 1.8 | 0.35 | 1.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2937 | 3275 | ３３号住居跡 | | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 18 | 4 | 1.29 | めのう | 不明 |
| 2938 | 3413 | ３３号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 12 | 14.5 | 2 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2939 | 2908 | ３３号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 18 | 13 | 4.5 | 1.01 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2940 | 2744 | ３３号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 25 | 19 | 5 | 1.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2941 | 2745 | ３３号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 30.5 | 21 | 6 | 1.28 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2942 | 2743 | ３３号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 25.5 | 9.5 | 4.5 | 6.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2943 | 3047 | ３３号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 47 | 62 | 11.5 | 38.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2944 | 3965 | ３３号住居跡 | 埋土 | 石棒類 | 11 | A | | | | 217 | 75 | 55 | 1712.98 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 2945 | 2778 | ３４号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 12 | 3 | 0.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2946 | 3626 | ３４号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 14 | 4 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2947 | 2777 | ３４号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 12 | 11 | 2 | 0.18 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2948 | 2779 | ３４号住居跡 | １層 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 17.5 | 17 | 2.5 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2949 | 2776 | ３４号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 14 | 2.5 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2950 | 3504 | ３４号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 14 | 13.5 | 3.5 | 0.51 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2951 | 3775 | ３４号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28 | 23 | 5.5 | 3.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2952 | 3057 | ３４号住居跡 | １層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 60 | 34 | 9 | 20.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2953 | 3009 | ３４号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | 一部両側調整 | 42.5 | 44.5 | 13 | 22.78 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2954 | 3769 | ３４号住居跡 | 埋土 | 楔形石器 | 7 | | | | | 23.5 | 23 | 6 | 7.13 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2955 | 3133 | ３４号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 75 | 46.5 | 23 | 110.51 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2956 | 3938 | ３４号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 63 | 52 | 31 | 141.42 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2957 | 3199 | ３４号住居跡 | 埋土 | 磨石類 | 9 | C | | | すり鉢状 | 104.5 | 84 | 39 | 449.3 | アプライト | 北上山地 |
| 2958 | 2801 | ３５号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 14 | 3 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2959 | 2802 | ３５号住居跡 | Ｐ４ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 12 | 3.5 | 0.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2960 | 2803 | ３５号住居跡 | Ｐ11 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 19 | 4 | 0.92 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2961 | 2808 | ３５号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 基部と裏面側にタール状物付着 | 15 | 12 | 3 | 0.34 | 赤色頁岩 | 北上山地 |

## 表91　石器・石製品観察表（24）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2962 | 2809 | ３５号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 15 | 3 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2963 | 3293 | ３５号住居跡 | 埋土南 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 12.5 | 4 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2964 | 3294 | ３５号住居跡 | 埋土南 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 20 | 18 | 7.5 | 2.25 | めのう | 不明 |
| 2965 | 3340 | ３５号住居跡 | Ｐ14 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 11 | 3 | 0.46 | めのう | 不明 |
| 2966 | 3528 | ３５号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 13.5 | 4.5 | 0.82 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2967 | 3548 | ３５号住居跡 | 埋土南 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 3 | 0.22 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2968 | 3647 | ３５号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 1.9 | 1 | 0.3 | 0.43 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2969 | 3671 | ３５号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 3 | 0.28 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2970 | 2810 | ３５号住居跡 | ２層下 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 25 | 16 | 5 | 1.3 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2971 | 2918 | ３５号住居跡 | 暗褐色土土坑 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 19 | 16 | 3 | 0.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2972 | 2804 | ３５号住居跡 | Ｐ15 | 石鏃 | 1 | D | | SP | | 21 | 15 | 3 | 0.49 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 2973 | 3782 | ３５号住居跡 | Ｐ１ | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 17.5 | 5.5 | 2.03 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2974 | 3811 | ３５号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 31 | 22 | 5.5 | 4.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2975 | 3864 | ３５号住居跡 | 埋土南 | 石鏃 | 1 | I | | | | 16 | 15 | 3 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2976 | 2805 | ３５号住居跡 | ２層 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 24 | 17.5 | 6 | 2.34 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 2977 | 2806 | ３５号住居跡 | 暗褐色土土坑 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 23 | 20.5 | 5 | 1.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2978 | 3292 | ３５号住居跡 | 埋土南 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 23 | 17.5 | 6 | 2.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2979 | 3709 | ３５号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 2.4 | 1.35 | 0.55 | 1.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2980 | 3719 | ３５号住居跡 | 埋土 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 50 | 19 | 6 | 5.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2981 | 3717 | ３５号住居跡 | Ｐ３ | 石匙 | 4 | A2 | | | 破損 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 1.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2982 | 2916 | ３５号住居跡 | 床面 | 石匙 | 4 | B2 | | | | 25 | 22 | 2 | 3.19 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2983 | 3915 | ３５号住居跡 | 埋土南 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 32 | 23 | 14.5 | 15.98 | ひん岩 | 北上山地 |
| 2984 | 3283 | ３７号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 10 | 3 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2985 | 3628 | ３７号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.24 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2986 | 3731 | ３７号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22 | 17 | 8 | 3.04 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2987 | 3282 | ３７号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 32 | 14.5 | 4 | 3.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2988 | 3068 | ３７号住居跡 | 埋土 | 石匙 | 4 | B2 | | | | 33 | 36 | 0.7 | 6.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2989 | 2647 | ３８号住居跡 | 貼床 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 基部にタール状物付着 | 17 | 12 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2990 | 3632 | ３８号住居跡 | 貼床 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 1.3 | 1.15 | 0.5 | 0.41 | 黒曜石 | 花泉 |
| 2991 | 2650 | ３８号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 17 | 11 | 3 | 0.51 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 2992 | 3069 | ３８号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | A | | | 尖頭 | 3.5 | 20 | 5 | 2.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2993 | 3070 | ３８号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 48 | 32 | 14.5 | 18.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2994 | 3071 | ３８号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 46 | 30 | 10 | 11.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2995 | 3884 | ３８号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 63 | 46 | 17 | 31.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 2996 | 3142 | ３８号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 45 | 39 | 23 | 65.91 | ひん岩 | 北上山地 |

## 表92　石器・石製品観察表（25）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(mm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | 3215 | ３８号住居跡 | 埋土 | 磨石類 | 9 | A | | | 全面磨き　球状 | 43.5 | 41 | 38 | 88.62 | 砂岩 | 北上山地 |
| 2998 | 3216 | ３８号住居跡 | 埋土 | 磨石類 | 9 | A | | | 側縁部面取り | 70 | 44 | 33 | 153.14 | 凝灰岩 | 奥羽山脈 |
| 2999 | 3979 | ３８号住居跡 | 埋土 | 石棒類 | 11 | | | | 胴部磨き | 444 | 122 | 123 | 6500 | 砂岩 | 奥羽山脈 |
| 3000 | 3305 | ３８号住居跡 | 埋土 | けつ状耳飾り | 17 | | | | 破損 | 32 | 32 | 5.5 | 6.71 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3001 | 3927 | ３８号住居跡 | 埋土 | 円盤状石製品 | 21 | 2 | | | 一部縁辺剥離 | 35.5 | 30 | 9 | 12.97 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 3002 | 2649 | ３９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 14 | 5 | 0.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3003 | 3333 | ３９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23 | 18.5 | 7.5 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3004 | 3669 | ３９号住居跡 | Ｐ１ | 石鏃 | 1 | B | | | 加工中 | 1.3 | 1.5 | 0.45 | 0.85 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3005 | 3338 | ３９号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19.5 | 18 | 5 | 1.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3006 | 3370 | ３９号住居跡 | 埋設土器 | 石鏃 | 1 | I | | | | 27 | 21 | 10 | 5.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3007 | 3696 | ３９号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 2.4 | 1.1 | 0.7 | 1.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3008 | 3072 | ３９号住居跡 | Ｐ９ | 掻削器 | 6 | B | | | | 45.5 | 22 | 10 | 4.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3009 | 3805 | ３９号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 59 | 26.5 | 6 | 12.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3010 | 3865 | ３９号住居跡 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 52 | 34 | 6.5 | 8.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3011 | 3218 | ３９号住居跡 | Ｐ２ | 磨石類 | 9 | A | | | | 74 | 55 | 35 | 208.31 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3012 | 2831 | ４０号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 12 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3013 | 2833 | ４０号住居跡 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 24 | 13 | 4 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3014 | 2834 | ４０号住居跡 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 15 | 4 | 0.53 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3015 | 2835 | ４０号住居跡 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 16 | 3 | 0.32 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3016 | 2836 | ４０号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 26 | 24 | 8 | 3.46 | 珪化木 | 奥羽山脈? |
| 3017 | 2837 | ４０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 25 | 18 | 4 | 1.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3018 | 2838 | ４０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 14 | 3 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3019 | 2839 | ４０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 15 | 5 | 1.09 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3020 | 2843 | ４０号住居跡 | 下部ピット | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 13 | 3 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3021 | 2844 | ４０号住居跡 | Ｐ３ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 12.5 | 3 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3022 | 2845 | ４０号住居跡 | Ｐ３ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 13 | 4 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3023 | 3285 | ４０号住居跡 | 埋土東 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 13 | 3 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3024 | 3299 | ４０号住居跡 | 埋土東 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22 | 19.5 | 5 | 1.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3025 | 3300 | ４０号住居跡 | 埋土南 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 17 | 3.5 | 0.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3026 | 3385 | ４０号住居跡 | Ｐ７ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18.5 | 12 | 2.5 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3027 | 3478 | ４０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 13 | 3 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3028 | 3629 | ４０号住居跡 | Ｐ19 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.39 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3029 | 3637 | ４０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.29 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3030 | 2842 | ４０号住居跡 | 下部ピット | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 15 | 17 | 4 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3031 | 2841 | ４０号住居跡 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 22 | 14 | 4 | 0.82 | 珪質頁岩 | 北上山地 |

## 表93　石器・石製品観察表（26）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎝) | 幅(㎝) | 厚さ(㎝) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3032 | 3396 | ４０号住居跡 | 埋土東 | 石鏃 | 1 | I | | | | 23 | 21.5 | 8.5 | 3.77 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3033 | 3607 | ４０号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | I | | | | 1.95 | 1.7 | 0.4 | 0.98 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3034 | 3081 | ４０号住居跡 | 床面 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 50 | 24.5 | 10 | 8.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3035 | 3729 | ４０号住居跡 | 床面近く | 石錐 | 3 | C | | | | 22 | 8 | 5 | 1.03 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3036 | 3082 | ４０号住居跡 | 埋土下位 | 掻削器 | 6 | A | | | | 27.5 | 40 | 6 | 4.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3037 | 3824 | ４０号住居跡 | 床面 | 掻削器 | 6 | B | | | | 46 | 28 | 3 | 6.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3038 | 3765 | ４０号住居跡 | 埋土南 | 掻削器 | 6 | C | | | 半円状 | 21 | 19 | 6 | 4.12 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3039 | 3147 | ４０号住居跡 | P25 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形　基部敲打痕 | 70 | 28 | 11.5 | 38.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3040 | 3148 | ４０号住居跡 | 床面 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 96 | 38 | 25 | 164.16 | ひん岩 | 北上山地 |
| 3041 | 3149 | ４０号住居跡 | 北東壁近く | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形 剥離 | 121 | 53 | 19.5 | 184.17 | 超苦鉄質岩（蛇岩？） | 宮守付近 |
| 3042 | 3926 | ４０号住居跡 | 埋土北西 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形 | 94 | 38 | 18.5 | 115 | ひん岩 | 北上山地 |
| 3043 | 3220 | ４０号住居跡 | 床面 | 磨石類 | 9 | AB | | | 先端敲打痕 | 103 | 79 | 53 | 669 | ひん岩 | 北上山地 |
| 3044 | 3150 | ４０号住居跡 | 埋土下位 | 浮子 | 14 | | | | 貫通孔 | 91 | 87 | 60 | 77.67 | 軽石 | 奥羽山脈 |
| 3045 | 3319 | ４１号住居跡 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 16 | 4.5 | 1 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3046 | 502 | ４４号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 15 | 4 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3047 | 589 | ４７号住居跡 | 下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 13 | 5 | 0.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3048 | 4207 | ４７号住居跡 | P１ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 23 | 19 | 6 | 1.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3049 | 5100 | ４７号住居跡 | ２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 15 | 3 | 0.37 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3050 | 5102 | ４７号住居跡 | 床面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 15 | 4 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3051 | 4770 | ４７号住居跡 | １層 | 尖頭器 | 2 | | | | 破損 | 60 | 30 | 13 | 26.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3052 | 4683 | ４７号住居跡 | ２層 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 26 | 23 | 6 | 2.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3053 | 4193 | ４７号住居跡 | ２層 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 95 | 30 | 10 | 30.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3054 | 988 | ４７号住居跡 | 下位 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 27 | 44.5 | 8 | 6.45 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3055 | 1816 | ４７号住居跡 | 床面 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 38 | 45 | 8 | 9.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3056 | 1071 | ４７号住居跡 | 下位 | 石匙 | 4 | B2 | | | | 23.5 | 30 | 6 | 3.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3057 | 4946 | ４７号住居跡 | １層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形　基部敲打痕 | 132 | 46 | 27 | 243.83 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3058 | 5061 | ４７号住居跡 | ２層 | 磨石類 | 9 | AC | | | 側面磨り面 | 135 | 79 | 22 | 164.67 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 3059 | 5032 | ４７号住居跡 | 床直上 | 石皿類 | 10 | A | | | 側面に模様　高台付　破損 | 297 | 190 | 82 | 2560 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 3060 | 1205 | ４７号住居跡 | 上位 | 石皿類 | 10 | AC | | | | 308 | 238 | 85 | 3930 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3061 | 5062 | ４７号住居跡 | ２層下部 | 石皿類 | 10 | C | | | | 96 | 74 | 59 | 424.96 | 砂岩 | 奥羽山脈 |
| 3062 | 1202 | ４７号住居跡 | 床直上 | 石刀類 | 12 | | | | | 272 | 37 | 15 | 164.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3063 | 4947 | ４７号住居跡 | １層 | 石刀類 | 12 | | | | 磨製石斧？　破損 | 50 | 22 | 11 | 25.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3064 | 991 | ４８号住居跡 | 床直上 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16.5 | 14 | 3.5 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3065 | 992 | ４８号住居跡 | 埋土中 | 石鏃 | 1 | A | | | | 19 | 13.5 | 2 | 0.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3066 | 4211 | ４８号住居跡 | １層（縮小後） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 15 | 3 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表94　石器・石製品観察表（27）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3067 | 4210 | ４８号住居跡 | １層（縮小後） | 石鏃 | 1 | I | | | | 14 | 13 | 2 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3068 | 4194 | ４８号住居跡 | １層（縮小後） | 石匙 | 4 | A1 | | | | 52.5 | 25 | 8 | 7.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3069 | 1181 | ４８号住居跡 | №５ | 磨石類 | 9 | A | | | | 120 | 86 | 61 | 882.81 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3070 | 4684 | ４９号住居跡 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 19 | 13 | 3 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3071 | 4949 | ４９号住居跡 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | ほぼ完形　刃部破損 | 87 | 39 | 17 | 96.7 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3072 | 4214 | ５３号住居跡 | Ｐ３ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14.5 | 13 | 3 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3073 | 4307 | １号炉 | | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 12 | 9 | 2 | 0.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3074 | 3611 | ２号炉 | | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 14 | 3 | 0.48 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3075 | 3756 | ２号炉 | | 石鏃 | 1 | I | | | | 26 | 15 | 9 | 2.8 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3076 | 2302 | ３号炉 | 土器埋設① | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14.5 | 8 | 2 | 0.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3077 | 2795 | ７号炉 | 埋設土器 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 13 | 3 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3078 | 3137 | ７号炉 | 埋設土器 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 133 | 61 | 27 | 327.27 | ひん岩 | 北上山地 |
| 3079 | 796 | ９号炉 | 焼土下部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 12 | 3 | 0.32 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3080 | 833 | １０号炉 | 焼土中 | 石鏃 | 1 | A | | | | 20 | 13 | 4 | 0.74 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3081 | 2655 | １１号炉 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 29 | 18 | 7 | 2.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3082 | 2656 | １１号炉 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 28 | 21 | 9 | 3.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3083 | 3322 | １１号炉 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 16 | 3 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3084 | 3368 | １１号炉 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 16 | 4 | 0.89 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3085 | 3634 | １１号炉 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 14 | 3 | 0.45 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3086 | 3638 | １１号炉 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 基部抉り部縁辺摩耗 | 12 | 12 | 3 | 0.22 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3087 | 3698 | １１号炉 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | 加工中？ | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 2.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3088 | 3073 | １１号炉 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 39 | 26 | 10 | 9.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3189 | 1011 | １号焼土 | 下位 | 石錐 | 3 | B | | | | 22 | 19 | 6 | 1.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3190 | 1012 | ７号焼土 | | 石錐 | 3 | A2 | | | | 30 | 11 | 7 | 1.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3191 | 365 | １号埋設土器 | №48 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 素材は両極剥片。 | 21 | 15 | 5 | 0.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3089 | 29 | １号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | A | | | | 11 | 13 | 2.5 | 0.36 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3090 | 81 | １号住居状遺構 | 埋土中位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 15 | 3 | 0.23 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3091 | 103 | １号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | A | | | | 18 | 15 | 3.5 | 0.69 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3092 | 142 | １号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 13 | 4 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3093 | 144 | １号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 14 | 5 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3094 | 225 | １号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 尖頭部を細くし大きく脚部をつくる。 | 21 | 19 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3095 | 265 | １号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 12 | 3 | 0.42 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3096 | 273 | １号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 極細ハンマーの凹基鏃 | 16 | 11 | 3 | 0.29 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3097 | 274 | １号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 13 | 3 | 0.44 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3098 | 276 | １号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 19 | 4 | 0.76 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表95　石器・石製品観察表（28）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3099 | 277 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 被熱資料 | 19 | 16 | 4 | 0.46 | 凝灰岩 | |
| 3100 | 412 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | | SP/鋸歯 | | 17 | 13 | 5 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3101 | 413 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 12 | 11 | 3 | 0.26 | めのう | 南部北上 |
| 3102 | 424 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 12 | 4 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3103 | 434 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 16 | 3 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3104 | 449 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | 225と同じ石鏃。 | 24 | 13 | 4 | 0.54 | めのう | 南部北上 |
| 3105 | 454 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | | | 13 | 14 | 2 | 0.38 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3106 | 558 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 19 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3107 | 686 | 1号住居状遺構 | 埋土中・下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 14 | 3 | 0.28 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3108 | 739 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 17 | 4 | 0.99 | めのう | 南部北上 |
| 3109 | 780 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 19 | 6 | 1.42 | めのう | 南部北上 |
| 3110 | 993 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 抉りに付着物 | 23.5 | 14.5 | 2 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3111 | 994 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | A | | | | 24 | 13 | 3 | 0.51 | めのう | 南部北上 |
| 3112 | 1001 | 1号住居状遺構 | 埋土中位 | 石鏃 | 1 | A | | | | 15 | 15 | 2.5 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3113 | 1003 | 1号住居状遺構 | 2層上 | 石鏃 | 1 | A | | | | 16 | 18 | 3 | 0.31 | めのう | 南部北上 |
| 3114 | 1005 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | | | | 21 | 14 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3115 | 117 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | D | 完形 | SP | 凹基鏃の製作手順で有茎石鏃を製作 | 18 | 15 | 4 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3116 | 266 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | 小形有茎石鏃だが、典型的な技法 | 22 | 14 | 4 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3117 | 269 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 20 | 15 | 5 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3118 | 886 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | E | | | | 12 | 16 | 2.5 | 0.36 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3119 | 140 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | F | | SP | タール付着 | 25 | 13 | 5 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3120 | 1000 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | H | 完形 | | | 25.5 | 13.5 | 5 | 1.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3121 | 141 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | 素材剥片の打面を尖頭部にもってくる。素材は間接打撃剥片。 | 25 | 15 | 6 | 1.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3122 | 251 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | I | | HIとHP | 有茎石鏃の未製品。典型的な製作技法をしめしている。 | 35 | 17 | 7 | 3.03 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3123 | 254 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 23 | 17 | 5 | 1.33 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3124 | 259 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 19 | 22 | 5 | 1.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3125 | 336 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 20 | 20 | 6 | 0.85 | 凝灰岩 | |
| 3126 | 370 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | I | 完形 | SP | | 22 | 20 | 8 | 2.31 | めのう | 南部北上 |
| 3127 | 384 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 13 | 13 | 5 | 0.65 | チャート | 北上山地 |
| 3128 | 415 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 20 | 16 | 5 | 0.58 | 凝灰岩 | |
| 3129 | 420 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 9 | 12 | 3 | 0.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3130 | 450 | 1号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 11 | 16 | 3 | 0.31 | めのう | 南部北上 |
| 3131 | 687 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 21 | 15 | 4 | 0.86 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表96　石器・石製品観察表（29）

| 掲載 | 連番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3132 | 688 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | 225と同じ石鏃。 | 19 | 12 | 3 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3133 | 724 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | 素材剥片は間接打撃で剥離。ハンマー径は5ミリ | 27 | 14 | 5 | 1.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3134 | 802 | 1号住居状遺構 | 床下壁側 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 16 | 17 | 4 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3135 | 830 | 1号住居状遺構 | 埋土中位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 18 | 19 | 3 | 0.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3136 | 1013 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 31.5 | 13 | 6.5 | 1.17 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3137 | 1010 | 1号住居状遺構 | 埋土上・中位 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 33 | 13 | 7.5 | 2.44 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3138 | 1015 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 29.5 | 15 | 4 | 1.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3139 | 1079 | 1号住居状遺構 | 埋土下位 | 石匙 | 4 | A2 | | | 破損 | 20 | 24 | 5 | 1.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3140 | 1164 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 57 | 40 | 28 | 87.46 | 花崗閃緑岩 | 北上山地 |
| 3141 | 1172 | 1号住居状遺構 | 床直上 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 50 | 51 | 26 | 101.42 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3142 | 1197 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 磨石類 | 9 | A | | | | 116 | 77 | 54 | 726.41 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3143 | 1199 | 1号住居状遺構 | 埋土上位 | 磨石類 | 9 | A | | | | 123 | 90 | 57 | 969.41 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3144 | 1193 | 1号住居状遺構 | 埋土中位 | 磨石類 | 9 | AC | | | | 71 | 61 | 42 | 263.22 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3145 | 1178 | 1号住居状遺構 | 床直上 | 石皿類 | 10 | C | | | | 117 | 87 | 4 | 368.38 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3146 | 549 | 2号住居状遺構 | P4 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP/鋸歯 | 縁辺を鋸歯状に加工。優品。 | 28 | 16 | 4 | 0.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3147 | 648 | 2号住居状遺構 | 床下壁側 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 17 | 4 | 0.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3148 | 762 | 2号住居状遺構 | 埋土中位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 14 | 3 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3149 | 801 | 2号住居状遺構 | 埋土中位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 3 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3150 | 416 | 2号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 18 | 14 | 4 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3151 | 417 | 2号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 22 | 15 | 3 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3152 | 459 | 2号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | HP | 断片。 | 25 | 16 | 7 | 1.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3153 | 777 | 2号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | 225の形態をつくる未製品の好資料。素材は間接打撃剥片。 | 16 | 14 | 5 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3154 | 1014 | 2号住居状遺構 | P4 | 石錐 | 3 | C | | | 破損？　切断面に付着物 | 28 | 5 | 4 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3155 | 1042 | 2号住居状遺構 | | 掻削器 | 6 | C | | | | 18 | 15.5 | 6.5 | 1.9 | めのう | 南部北上 |
| 3156 | 1196 | 2号住居状遺構 | | 石刀類 | 12 | | | | 破片 | 64 | 30 | 14 | 40.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3157 | 136 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 優品。 | 26 | 13 | 4 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3158 | 146 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 12 | 3 | 0.27 | めのう | 南部北上 |
| 3159 | 499 | 3号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 14 | 6 | 0.7 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3160 | 501 | 3号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 13 | 4 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3161 | 538 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 16 | 3 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3162 | 547 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 20 | 5 | 1.06 | めのう | 南部北上 |
| 3163 | 753 | 3号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | | | | 12.5 | 14.5 | 3.5 | 0.51 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3164 | 761 | 3号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 18 | 4 | 0.72 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表97　石器・石製品観察表（30）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3165 | 789 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 15 | 5 | 1.26 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3166 | 794 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 14 | 3 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3167 | 824 | 3号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 被熱資料 | 14 | 12 | 2 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3168 | 831 | 3号住居状遺構 | 埋土下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21 | 21 | 4 | 1.03 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3169 | 845 | 3号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | | | | 17 | 19 | 3.5 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3170 | 889 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 11.5 | 2 | 0.27 | めのう | 南部北上 |
| 3171 | 846 | 3号住居状遺構 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | B | | | | 22 | 15.5 | 6 | 1.61 | めのう | 南部北上 |
| 3172 | 135 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 21 | 14 | 5 | 0.84 | めのう | 南部北上 |
| 3173 | 137 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 13 | 13 | 3 | 0.4 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3174 | 795 | 3号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 23 | 15 | 6 | 1.11 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3175 | 816 | 3号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 14 | 13 | 3 | 0.34 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3176 | 836 | 3号住居状遺構 | 床直上 | 石鏃 | 1 | E | | | | 15 | 21.5 | 2.5 | 0.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3177 | 134 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | HP | 背面に自然面。素材は裂片の可能性がある。 | 23 | 18 | 4 | 1.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3178 | 754 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | HP | タール付着、先端やや摩耗 | 18 | 8 | 5 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3179 | 148 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 17 | 11 | 3 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3180 | 494 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 13 | 11 | 4 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3181 | 500 | 3号住居状遺構 | 2層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 13 | 15 | 4 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3182 | 611 | 3号住居状遺構 | 床直上 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 12 | 17 | 3 | 0.56 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3183 | 626 | 3号住居状遺構 | 床直上 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 18 | 17 | 4 | 0.71 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3184 | 752 | 3号住居状遺構 | | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 18 | 14 | 3 | 0.33 | めのう | 南部北上 |
| 3185 | 763 | 3号住居状遺構 | 床直上 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 28 | 19 | 8 | 1.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3186 | 821 | 3号住居状遺構 | 床直上 | 石鏃 | 1 | I | | HP | 有茎石鏃の技法を無視した未製品。 | 16 | 13 | 5 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3187 | 1007 | 3号住居状遺構 | 埋土上位 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 31 | 13 | 6 | 2.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3188 | 1177 | 3号住居状遺構 | 床直上 | 小玉 | 21 | 3 | | | | 43 | 38 | 27 | 67.8 | 砂岩 | 北上山地 |
| 3192 | 4950 | 石斧埋納遺構 | No 1 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形 | 90 | 46 | 24 | 155.6 | 蛇紋岩 | 北上山地 |
| 3193 | 4951 | 石斧埋納遺構 | No 2 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形 | 109 | 55 | 27 | 277.26 | 緻密岩 | 北上山地 |
| 3194 | 4952 | 石斧埋納遺構 | No 3 | 磨製石斧 | 8 | | | | 身部　摩滅 | 82 | 41 | 21 | 106.64 | 蛇紋岩 | 北上山地 |
| 3195 | 4953 | 石斧埋納遺構 | No 4 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形　風化顕著 | 122 | 53 | 27 | 276.1 | 蛇紋岩 | 北上山地 |
| 3196 | 2661 | 配石遺構 | 下部土坑 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 25 | 17 | 4 | 1.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3197 | 2852 | 配石遺構 | 下部土坑 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 13 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3198 | 2660 | 配石遺構 | 下部土坑 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 19.5 | 11 | 3.5 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3199 | 3075 | 配石遺構 | 下部土坑 | 掻削器 | 6 | B | | | | 50 | 26.5 | 7 | 9.35 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3200 | 4237 | 2号土坑 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 25 | 14 | 4 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3201 | 4238 | 2号土坑 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 11 | 11.5 | 3 | 0.18 | 黒曜石 | 花泉 |

## 表98　石器・石製品観察表（31）

| 掲載 | 通番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3202 | 4387 | 3号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19 | 15 | 4 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3203 | 4388 | 3号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 13 | 3 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3204 | 4697 | 3号土坑 | 埋土 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 18 | 13 | 3.5 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3205 | 4798 | 4号土坑 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | 一部両面調整 | 50 | 18 | 6.5 | 5.03 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3206 | 4392 | 5号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18.5 | 16.5 | 2.5 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3207 | 4393 | 5号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13.5 | 14 | 3 | 0.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3208 | 2424 | 6号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 14 | 3 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3209 | 4395 | 6号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21 | 14 | 3 | 0.76 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3210 | 2851 | 7号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 27 | 22 | 6 | 2.18 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3211 | 2846 | 8号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 18 | 16 | 5 | 1.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3212 | 2847 | 8号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | B | | SP | | 22 | 18 | 8 | 2.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3213 | 3291 | 9号土坑 | 1層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 13 | 2.5 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3214 | 3826 | 9号土坑 | 1層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 29 | 26 | 8 | 6.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3215 | 2657 | 10号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 17 | 6 | 1.14 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3216 | 2659 | 10号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 17 | 4.5 | 0.56 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3217 | 3595 | 10号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 8 | 3 | 0.28 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3218 | 2658 | 10号土坑 | 埋土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 38 | 12 | 6 | 1.62 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3219 | 871 | 11号土坑 | 2層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 26.5 | 22.5 | 4 | 2.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3220 | 4396 | 16号土坑 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24 | 18 | 4 | 0.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3221 | 4397 | 16号土坑 | 埋土上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16.5 | 14 | 4 | 0.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3222 | 4399 | 20号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 基部付着物 | 26.5 | 16 | 3.5 | 0.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3223 | 4400 | 20号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 基部付着物 | 26.5 | 16 | 3.5 | 0.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3224 | 5048 | 20号土坑 | 埋土 | 石皿類 | 10 | A | | | 脚付破損 | 109 | 89 | 37 | 221.13 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 3225 | 4767 | 24号土坑 | 6層 | 異形石器 | 16 | | | | 鹿角状 | 29 | 36 | 8 | 3.41 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3226 | 4962 | 27号土坑 | 埋土 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部一部破損基部敲打痕 | 86 | 41 | 17 | 101.42 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3227 | 3668 | 28号土坑 | 埋土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 1.05 | 1.45 | 0.25 | 0.45 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 3228 | 3770 | 28号土坑 | 埋土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 48 | 43 | 7.5 | 14.22 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3229 | 3486 | 柱穴群1 | P1 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 13 | 4 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3230 | 3470 | 柱穴群4 | P4 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 11 | 2 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3231 | 3641 | 柱穴群4 | P4 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 2.35 | 1.4 | 0.5 | 1.14 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3232 | 2691 | 柱穴群4 | P2 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 17 | 19 | 4 | 1.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3233 | 2796 | 柱穴群5 | P50 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 21 | 14 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3234 | 3870 | 柱穴群5 | P1 | 掻削器 | 6 | B | | | | 64 | 23 | 6 | 11.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3235 | 3746 | 柱穴群5 | P13 | 掻削器 | 6 | C | | | 円形 | 23.5 | 23 | 6 | 4.09 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 3236 | 3151 | 柱穴群6 | P211 | 特殊敲石 | 19 | | | | 磨製 | 58.5 | 31 | 26.5 | 72.79 | 砂岩 | 北上山地 |

## 表99　石器・石製品観察表（32）

| 掲載 | 遺番 | 遺構名 | 層　位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3237 | 3448 | 柱穴群7 | P12 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 11 | 4 | 0.76 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3238 | 3476 | 柱穴群7 | P36 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 11 | 3 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3239 | 4160 | 柱穴群7 | P36 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 27 | 22.5 | 7 | 2.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3240 | 2979 | 柱穴群7 | P3 | 石鏃 | 1 | I | | | | 28 | 19 | 10 | 3.46 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3241 | 3485 | 柱穴群7 | P49 | 石鏃 | 1 | I | | | 加工中破損 | 29 | 18 | 6 | 2.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3242 | 3885 | 柱穴群7 | P46 | 掻削器 | 6 | B | | | | 50 | 43 | 11 | 27.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3243 | 3977 | 柱穴群7 | P49 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部　凹石に転用 | 103.5 | 57 | 26.5 | 257.89 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3244 | 3963 | 柱穴群7 | P45 | 石皿類 | 10 | A | | | 脚付　破損 | 160 | 173 | 90 | 1418.91 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 3245 | 1184 | 柱穴群14 | P34 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 87 | 57 | 25.5 | 224.01 | 花崗閃緑岩 | 北上山地 |

## 表100　石器・石製品観察表（33）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3246 | 1 | １０Ｔ　Ⅱ－④ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 13 | 4 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3247 | 8 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13 | 11 | 3 | 0.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3248 | 9 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14.5 | 13 | 2.5 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3249 | 10 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 17 | 5 | 1.03 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3250 | 11 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13.5 | 12 | 2.5 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3251 | 15 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 12 | 3 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3252 | 18 | ８Ｔ西北端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13.5 | 11.5 | 3 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3253 | 19 | ８Ｔ西中央　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 15 | 4 | 0.58 | めのう | 南部北上 |
| 3254 | 20 | ８Ｔ西南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 假品 | 22 | 16 | 3 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3255 | 34 | ８Ｔ北端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19 | 14.5 | 5 | 0.89 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3256 | 35 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 11 | 9 | 2.5 | 0.16 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3257 | 39 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13 | 12 | 3 | 0.28 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3258 | 42 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 12 | 2.5 | 0.34 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3259 | 71 | ８Ｔ中央南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 12 | 3 | 0.31 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3260 | 77 | １０Ｔ　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 13 | 4 | 0.66 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3261 | 79 | ３区北東　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 11 | 4 | 0.33 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3262 | 80 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 抉り部縁辺磨耗 | 17 | 16 | 3 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3263 | 82 | ３区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 16 | 4 | 0.8 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3264 | 86 | ⅢＣ７ｅ･７ｆ　Ⅲ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 14 | 4 | 0.78 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3265 | 88 | ８Ｔ　表土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 10 | 3 | 0.26 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3266 | 89 | ８Ｔ　Ⅲ層① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 抉り部縁辺磨耗 | 10 | 12 | 2 | 0.17 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3267 | 102 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 13 | 4 | 0.47 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3268 | 104 | ⅡＢ９ｉ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 13 | 3 | 0.41 | 黒曜石 | 男鹿 |
| 3269 | 111 | ⅡＢ１０ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 16 | 4 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3270 | 115 | ⅡＢ９ｉ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 11 | 12 | 3 | 0.15 | めのう | 不明 |
| 3271 | 116 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 12 | 3 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3272 | 118 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 16 | 3 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3273 | 164 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 17 | 5 | 1.26 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3274 | 168 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 27 | 20 | 8 | 2.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3275 | 181 | ８Ｔ西南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 12 | 5 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3276 | 189 | ８Ｔ南端東壁寄り　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 14 | 3 | 0.35 | めのう | 不明 |
| 3277 | 191 | ５区南端　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 11 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3278 | 195 | ８Ｔ中央　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 12 | 3 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3279 | 199 | ８Ｔ西中央北側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 17 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3280 | 207 | １０Ｔ　Ⅱ－④ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 14 | 4 | 0.61 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表101　石器・石製品観察表（34）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | 209 | ⅡＢ７ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 11 | 4 | 0.23 | 凝灰岩 | |
| 3282 | 215 | ３区北東　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 16 | 4 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3283 | 216 | ３区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP/鋸歯 | | 18 | 12 | 3 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3284 | 217 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 12 | 10 | 3 | 0.18 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3285 | 219 | ８Ｔ中央　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 11 | 3 | 0.23 | めのう | 南部北上 |
| 3286 | 220 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 12 | 3 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3287 | 226 | ３区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 2 | 0.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3288 | 236 | ５区南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 16 | 4 | 0.59 | めのう | 不明 |
| 3289 | 237 | ⅡＢ７ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 24 | 18 | 5 | 1.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3290 | 238 | ⅡＢ４ｇ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 16 | 5 | 1.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3291 | 240 | ⅡＢ１０ｈ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 28 | 17 | 4 | 0.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3292 | 241 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 10 | 3 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3293 | 243 | ３区北東　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 12 | 11 | 3 | 0.21 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3294 | 248 | ８Ｔ西南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 13 | 3 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3295 | 253 | ⅡＢ８ｉ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 18 | 3 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3296 | 260 | ⅡＢ７ｈ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 20 | 18 | 4 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3297 | 261 | ⅡＢ９ｆ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 11 | 5 | 0.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3298 | 263 | ⅡＢ８ｈ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 14 | 2 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3299 | 278 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 15 | 4 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3300 | 298 | ８Ｔ西北端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 14 | 3 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3301 | 304 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 15 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3302 | 305 | ５区南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 27 | 18 | 4 | 0.94 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3303 | 330 | ⅡＢ９ｊ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 24 | 16 | 5 | 0.94 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3304 | 333 | ⅡＢ１０ｈ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 14 | 4 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3305 | 345 | ⅡＢ９ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 40 | 21 | 7 | 3.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3306 | 350 | ８Ｔ西中央南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 12 | 4 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3307 | 354 | ８Ｔ北側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 14 | 3 | 0.32 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3308 | 356 | １０Ｔ　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 11 | 10 | 3 | 0.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3309 | 358 | ３区南西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 13 | 3 | 0.33 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3310 | 359 | ８Ｔ　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 18 | 3 | 0.34 | めのう | 南部北上 |
| 3311 | 361 | ８Ｔ　排土（Ⅰ層） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 4 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3312 | 366 | ８Ｔ　排土(Ⅰ層) | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 12 | 3 | 0.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3313 | 367 | １０Ｔ　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 22 | 5 | 1.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3314 | 368 | ⅢＣ７ｅ･７ｆ区　検出面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 3 | 0.33 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3315 | 369 | ＳＫ１ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 26 | 17 | 5 | 1.38 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表102　石器・石製品観察表（35）

| 掲載 | 連番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3316 | 374 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 32 | 19 | 5 | 1.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3317 | 375 | ⅡＢ８ｆ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 12 | 5 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3318 | 378 | ⅡＢ４ｇ　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 12 | 2 | 0.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3319 | 380 | ⅡＢ６ｈ　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 12 | 4 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3320 | 382 | ⅡＢ５ｈ区　表土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 14 | 3 | 0.32 | めのう | 南部北上 |
| 3321 | 383 | ⅡＢ７ｉ　Ⅱ層上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 15 | 4 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3322 | 386 | ⅡＢ８ｉ　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 16 | 4 | 0.49 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3323 | 389 | ⅢＢ１ｊ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 12 | 3 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3324 | 390 | ⅡＢ８ｆ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 17 | 4 | 1.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3325 | 392 | ⅡＢ８ｈ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 27 | 17 | 10 | 3.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3326 | 395 | ⅡＢ１０ｊ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 12 | 3 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3327 | 400 | ⅡＢ６ｈ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 15 | 5 | 0.97 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3328 | 401 | ⅡＢ９ｊ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | | HP | 急角度の周辺加工のみ | 15 | 14 | 3 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3329 | 407 | ３区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 23 | 14 | 4 | 0.84 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3330 | 411 | ⅡＢ７ｈ　Ⅲ層上位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 13 | 4 | 0.47 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3331 | 426 | ⅢＢ１ｉ　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 15 | 8 | 1.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3332 | 430 | ⅡＢ９ｆ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 15 | 4 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3333 | 432 | ⅡＢ９ｇ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 12 | 4 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3334 | 433 | ⅡＢ９ｇ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 12 | 5 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3335 | 435 | ⅡＢ１０ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 真中に不純物の抜けた穴あり。抉りの加工の後側縁を再整形 | 17 | 13 | 4 | 0.51 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3336 | 439 | ⅡＢ７ｉ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 4 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3337 | 444 | ⅡＢ４ｇ　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 12 | 5 | 0.82 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3338 | 447 | ⅡＢ４ｇ　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 17 | 4 | 0.72 | 赤色頁岩 | 北上 |
| 3339 | 466 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 13 | 4 | 0.22 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3340 | 468 | ⅡＢ６ｈ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 14 | 3 | 0.24 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3341 | 469 | ⅡＢ７ｆ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 12 | 3 | 0.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3342 | 471 | ⅡＢ９ｇ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 13 | 5 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3343 | 472 | ⅡＢ７ｆ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 10 | 2 | 0.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3344 | 474 | ⅡＢ９ｆ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 15 | 6 | 1.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3345 | 475 | ⅡＢ１０ｇ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 14 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3346 | 480 | ⅡＢ８ｈ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 3 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3347 | 481 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 16 | 5 | 1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3348 | 482 | ⅡＢ８ｇ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 11 | 6 | 0.92 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3349 | 483 | ３区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 10 | 4 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表103　石器・石製品観察表（36）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(㎝) | 幅(㎝) | 厚さ(㎝) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | 485 | ⅡB7f　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 14 | 3 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3351 | 486 | ⅡB7f　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 13 | 5 | 0.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3352 | 535 | ⅡB6h　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 11 | 11 | 3 | 0.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3353 | 546 | ⅡB8h　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 27 | 15 | 3 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3354 | 555 | ⅡB9g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 14 | 5 | 0.79 | 緑色珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3355 | 561 | ⅡB9f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | HP/通 | | 14 | 13 | 5 | 0.53 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3356 | 568 | ⅡB10g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 26 | 15 | 6 | 1.34 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3357 | 572 | ⅡB6h　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 11 | 9 | 2 | 0.11 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3358 | 574 | 3区　撹乱層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 14 | 5 | 0.6 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3359 | 621 | ⅡB6i 土器集中区No1　④ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 13 | 4 | 0.37 | めのう | 南部北上 |
| 3360 | 624 | ⅡB8i　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 16 | 2 | 0.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3361 | 636 | 5区　排土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 12 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3362 | 649 | ⅡB7f　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 11 | 3 | 0.36 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3363 | 659 | ⅡB8f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 14 | 5 | 0.59 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 3364 | 664 | 5区　Ⅰ層（表土） | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 10 | 12 | 3 | 0.14 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3365 | 667 | ⅡB7h　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 16 | 4 | 0.69 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3366 | 693 | ⅡB8i　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 12 | 10 | 2 | 0.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3367 | 697 | ⅡB9j　Ⅲ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 16 | 4 | 0.4 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3368 | 708 | ⅡB8f　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 10 | 3 | 0.32 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3369 | 709 | ⅡB6h　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 15 | 4 | 0.4 | めのう | 南部北上 |
| 3370 | 711 | ⅡB8i　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 12 | 3 | 0.43 | めのう | 不明 |
| 3371 | 712 | ⅡB5h表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 15 | 5 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3372 | 714 | ⅡB8g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 12 | 14 | 3 | 0.22 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3373 | 716 | ⅡB10g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 4 | 0.4 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3374 | 740 | ⅡB7g　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.23 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3375 | 748 | ⅡB8h　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 11 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3376 | 755 | ⅡB10i　Ⅱ～Ⅲ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 14 | 4 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3377 | 765 | ⅡB9j　Ⅱ層中位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 14 | 3 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3378 | 771 | 5区　排土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 12 | 4 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3379 | 803 | ⅡB10j　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 15 | 4 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3380 | 804 | ⅡB10j　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 13 | 5 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3381 | 805 | ⅡB10j　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 28 | 17 | 6 | 1.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3382 | 822 | ⅡB7g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP/鋸歯 | | 16 | 14 | 3 | 0.39 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3383 | 827 | ⅡB5h　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 9 | 2 | 0.15 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3384 | 848 | ⅡB10h　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 13 | 3 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表104　石器・石製品観察表（37）

| 掲載 | 連番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3385 | 849 | ⅡB6g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 11 | 5 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3386 | 852 | ⅡB8g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 摩滅 | 21 | 13 | 6.5 | 1.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3387 | 857 | ⅡB8g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 抉りはわずかに折れている | 17 | 14 | 4 | 0.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3388 | 862 | ⅡB5g　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 摩滅 | 14 | 12.5 | 5 | 0.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3389 | 863 | ⅡB5g　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 14 | 5 | 1.18 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3390 | 884 | ⅡB7g　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 24 | 16 | 7 | 1.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3391 | 898 | ⅡB9fⅡ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 12 | 6 | 0.72 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3392 | 899 | ⅡB10j1層下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 16 | 3 | 0.5 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3393 | 903 | ⅡB10g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 4 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3394 | 912 | 8T　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.37 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3395 | 923 | 3区北東　Ⅲ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | HPの可能性もあり、微妙。 | 17 | 14 | 4 | 0.63 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3396 | 935 | 3区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 13 | 4 | 0.47 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3397 | 996 | 10T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | A | | | | 25.5 | 16 | 4.5 | 1.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3398 | 997 | 5区南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17.5 | 13 | 3.5 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3399 | 999 | SX503　下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16 | 14 | 2 | 0.54 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3400 | 1002 | ⅡB6fNo112　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | A | | | | 24.5 | 18 | 4.5 | 1.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3401 | 1004 | ⅡB9g区Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | | | 2 | 1.25 | 3 | 0.45 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3402 | 1006 | ⅡB9g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 五角形 | 16 | 15 | 6.5 | 1.22 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3403 | 1214 | 8T　表土（Ⅰ層） | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 12 | 4 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3404 | 1219 | ⅡB10fNo1　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 14 | 6 | 1.19 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3405 | 1220 | 11T　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 13 | 4 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3406 | 1223 | 北側道路際　表採 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 15 | 4 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3407 | 1225 | 8T　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 17 | 4 | 0.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3408 | 1232 | ⅡB7g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 16 | 6 | 1.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3409 | 1235 | ⅡB8f　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 15 | 4 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3410 | 1237 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3411 | 1245 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3412 | 1248 | ⅡB8g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 28 | 14 | 4 | 1.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3413 | 1260 | 8T　排土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 14 | 4 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3414 | 1262 | ⅡB8g　No34Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 25 | 13 | 5 | 1.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3415 | 1264 | 8T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 23 | 13 | 3 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3416 | 1268 | ⅡB9g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 12 | 5 | 0.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3417 | 1269 | ⅡB7g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 熱を受けている。 | 23 | 16 | 5 | 1.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3418 | 1270 | ⅡB7h　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 11 | 3 | 0.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3419 | 1292 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 16 | 5 | 0.94 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表105　石器・石製品観察表（38）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420 | 1296 | 3区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 13 | 5 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3421 | 1301 | 3区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 11 | 3 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3422 | 1302 | ⅡB6f　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 24 | 12 | 5 | 0.92 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3423 | 1305 | 3区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 15 | 3 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3424 | 1306 | 3区南西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 27 | 17 | 3 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3425 | 1311 | ⅡB7h　Ⅰ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 12 | 4 | 0.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3426 | 1315 | ⅡB8g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 4 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3427 | 1317 | ⅡB9j　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 15 | 5 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3428 | 1318 | 南西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 15 | 3 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3429 | 1322 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 16 | 4 | 0.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3430 | 1325 | 北東　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 14 | 5 | 0.84 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3431 | 1327 | 3区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 14 | 11 | 4 | 0.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3432 | 1328 | ⅡB5f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 24 | 16 | 6 | 1.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3433 | 1332 | 3区　表土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 26 | 18 | 3 | 1.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3434 | 1339 | ⅠB8f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 13 | 5 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3435 | 1345 | ⅡB10i　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 17 | 3 | 0.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3436 | 1349 | 8T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 13 | 3 | 0.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3437 | 1355 | ⅡB8f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 9 | 3 | 0.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3438 | 1356 | ⅡB9i　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 表面の風化が激しい。 | 26 | 16 | 6 | 1.83 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3439 | 1360 | 5区南端　表土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 15 | 3 | 0.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3440 | 1361 | 8T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3441 | 1362 | 5区南端　表土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 21 | 19 | 5 | 1.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3442 | 1366 | 8T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 12 | 2 | 0.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3443 | 1369 | 5区南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 14 | 4 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3444 | 1375 | 11T　表土（Ⅰ層） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP/鋸歯 | | 15 | 12 | 3 | 0.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3445 | 1937 | ⅡB8j　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 13 | 13 | 3 | 0.34 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3446 | 1947 | ⅢB1e　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 26 | 20 | 7 | 2.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3447 | 1948 | ⅡB10e　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 32 | 24 | 5 | 2.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3448 | 2030 | ⅡB10f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 33 | 13 | 6 | 1.41 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3449 | 2341 | ⅡB5f区　包含層黒色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 16 | 5 | 1.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3450 | 2349 | ⅡB6e区　ベルト | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 17 | 4 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3451 | 2350 | ⅡB6f　トレンチ　2層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 30 | 16 | 4 | 0.97 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3452 | 2353 | ⅡB6h　黒色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 13 | 2.5 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3453 | 2356 | ⅡB6i区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 29 | 17 | 4 | 0.86 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3454 | 2357 | ⅡB6i区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 22 | 16 | 3 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表106　石器・石製品観察表（39）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 2361 | ⅡＢ７f区　ベルト（２層） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 29 | 16 | 5 | 1.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3456 | 2363 | ⅡＢ７g区　ベルト（１層） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 27 | 12 | 6 | 1.18 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3457 | 2364 | ⅡＢ７g区　１、２層ベルト | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 25 | 14 | 3 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3458 | 2365 | ⅡＢ７h区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 17 | 4 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3459 | 2366 | ⅡＢ７h区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 14 | 4 | 0.61 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3460 | 2369 | ⅡＢ７i区　深掘　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 13 | 5 | 0.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3461 | 2372 | ⅡＢ７j区　３層　深掘 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 15.5 | 4.5 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3462 | 2373 | ⅡＢ７j区　１、２層ベルト | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 12 | 4 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3463 | 2374 | ⅡＢ７j区　１、２層ベルト | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 13 | 4 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3464 | 2391 | ⅡＢ７f区　ベルト２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 26 | 13 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3465 | 2393 | ⅡＢ７f区　ベルト２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21.5 | 12.5 | 5 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3466 | 2395 | ⅡＢ７f区　包含層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 13 | 4 | 1.72 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3467 | 2467 | ⅡＢ８f区　表採 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 基部にタール状付着物 | 25 | 12 | 6 | 1.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3468 | 2469 | ⅡＢ８f区　ベルト１層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21.5 | 14 | 5 | 1.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3469 | 2471 | ⅡＢ８f区　ベルト２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 18 | 6 | 2.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3470 | 2474 | ⅡＢ８g区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 13 | 5 | 0.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3471 | 2475 | ⅡＢ８h区　黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 28 | 12 | 5 | 0.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3472 | 2477 | ⅡＢ８i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 15 | 5 | 0.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3473 | 2479 | ⅡＢ８i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 14 | 4 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3474 | 2480 | ⅡＢ８i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 20 | 6 | 1.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3475 | 2482 | ⅡＢ８i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 14 | 3 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3476 | 2483 | ⅡＢ８i区　深掘　３層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 11 | 3 | 0.31 | 珪質頁岩 | 不明 |
| 3477 | 2486 | ⅡＢ８j区　２層　ベルト | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　異形石器？ | 15 | 19 | 2.5 | 0.64 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3478 | 2500 | ⅡＢ９h区　ベルト部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 13 | 6 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3479 | 2502 | ⅡＢ９h区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 14 | 3 | 0.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3480 | 2607 | ⅡＢ９i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 16 | 4 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3481 | 2608 | ⅡＢ９j区　１層黒色土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 29 | 16 | 4 | 1.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3482 | 2609 | ⅡＢ９j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 12 | 4 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3483 | 2610 | ⅡＢ９j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 25 | 13 | 4 | 0.84 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3484 | 2611 | ⅡＢ９j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18.5 | 14 | 3 | 0.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3485 | 2617 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 18 | 4 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3486 | 2619 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 21 | 4 | 1.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3487 | 2620 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 16 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3488 | 2621 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3489 | 2625 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22 | 18 | 4 | 0.63 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表107　石器・石製品観察表（40）

| 掲載 | 連番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | 2628 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 18 | 2.5 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3491 | 2630 | ⅡＢ９i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 14 | 3 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3492 | 2632 | ⅡＢ９j区　ベルト（南東） | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 10 | 3 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3493 | 2633 | ⅡＢ９j区　２層検出 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 8 | 8 | 3 | 0.11 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3494 | 2634 | ⅡＢ９j区　２層検出 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 16 | 3 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3495 | 2639 | ⅡＢ９j区　２層検出 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 25 | 14 | 3 | 1.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3496 | 2640 | ⅡＢ９j区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 47 | 17 | 6 | 3.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3497 | 2641 | ⅢＢ１h②住　埋土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 12 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3498 | 2643 | ⅢＢ１i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 12 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3499 | 2651 | ⅢＢ１i区　３層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 17 | 4 | 0.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3500 | 2654 | ⅢＢ１j　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 17 | 5 | 1.11 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3501 | 2663 | ⅢＢ１j配石　周辺の２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 17 | 4 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3502 | 2665 | ⅢＢ１j配石　周辺の２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 11.5 | 13 | 2.5 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3503 | 2666 | ⅢＢ１j　配石周辺の２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15.5 | 14 | 3.5 | 0.61 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3504 | 2668 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 15 | 4 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3505 | 2670 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 17 | 2.5 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3506 | 2672 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 18 | 3 | 1.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3507 | 2674 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 15 | 4 | 1.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3508 | 2675 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23 | 15 | 3 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3509 | 2676 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 12 | 3 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3510 | 2677 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23 | 13 | 3 | 0.48 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3511 | 2678 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 14 | 3 | 0.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3512 | 2679 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 16 | 6 | 1.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3513 | 2680 | ⅢＢ１j区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 27 | 17 | 4 | 1.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3514 | 2684 | 埋めもどし土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23.5 | 15 | 6 | 1.42 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3515 | 2687 | 表採 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 16 | 4 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3516 | 2722 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 11 | 4 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3517 | 2723 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 12 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3518 | 2724 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 14 | 5 | 0.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3519 | 2726 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 16 | 3.5 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3520 | 2728 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 17 | 2.5 | 0.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3521 | 2730 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 基部にタール状物付着 | 25 | 14 | 3 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3522 | 2731 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 25 | 15 | 2.5 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3523 | 2732 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 12.5 | 14 | 2 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3524 | 2734 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 14 | 4 | 0.59 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表108　石器・石製品観察表（41）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3525 | 2735 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 19 | 2 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3526 | 2736 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 26 | 26 | 4 | 0.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3527 | 2737 | ⅡＢ１０i区　ベルト | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 14 | 3 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3528 | 2746 | ⅡＢ１０j区　１層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　アスファルト付着 | 16 | 14 | 2.5 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3529 | 2749 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22 | 17 | 4 | 1.11 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3530 | 2750 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | | 31.5 | 15 | 4 | 1.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3531 | 2752 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 16 | 3 | 0.34 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3532 | 2753 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 16 | 3 | 0.55 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3533 | 2754 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17.5 | 13 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3534 | 2755 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 29 | 13 | 4 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3535 | 2756 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 12 | 3 | 0.29 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3536 | 2759 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 17 | 5 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3537 | 2760 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 15 | 3 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3538 | 2761 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 17 | 4 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3539 | 2762 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 12 | 11 | 4 | 0.31 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3540 | 2763 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 14 | 3 | 0.31 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3541 | 2764 | ⅡＢ１０j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 18 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3542 | 2767 | ⅡＢ１０j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 13 | 3 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3543 | 2769 | ⅡＢ１０j区　２層ベルト | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 12 | 14 | 3 | 0.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3544 | 2771 | ⅡＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 13 | 12 | 3 | 0.27 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3545 | 2772 | ⅡＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 21 | 17 | 4 | 0.91 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3546 | 2774 | ⅡＣ７h区　２層上～中位 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 13 | 16 | 3 | 0.35 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3547 | 2782 | ⅡＣ９a②土坑 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23 | 13 | 4 | 0.83 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3548 | 2784 | ⅡＣ９a区　１層ベルト | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 11 | 11 | 3 | 0.24 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3549 | 2785 | ⅡＣ９a区　１、２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損　アスファルト付着 | 15 | 15 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3550 | 2786 | ⅡＣ９a区　１・２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22 | 15 | 3 | 0.67 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3551 | 2789 | ⅡＣ９a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 17 | 4 | 0.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3552 | 2794 | ⅡＣ９a区　２層下位 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 24 | 16 | 3 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3553 | 2797 | ⅡＣ９a区　２層ベルト | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 14 | 3 | 0.39 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3554 | 2816 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3555 | 2819 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 12 | 3 | 0.41 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3556 | 2820 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 23 | 18 | 6 | 1.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3557 | 2824 | ⅡＣ１０a区　２層下位 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 13.5 | 2.5 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3558 | 2826 | ⅡＣ１０a区　２層中～下位 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 11 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3559 | 2829 | ⅡＣ１０a区　２層a　深掘 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20 | 12 | 3 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表109　石器・石製品観察表（42）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎝) | 幅(㎝) | 厚さ(㎝) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3560 | 2853 | ⅢＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 13 | 3 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3561 | 2856 | ⅢＣ１a区　２層下部 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 18 | 17 | 4 | 0.65 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3562 | 2869 | ⅡＢ６h区　Ⅱ層検出 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 12 | 13.5 | 2 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3563 | 2878 | ⅡＢ７i区　深掘　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13 | 15.5 | 2 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3564 | 2882 | ⅡＢ７j区　Ⅲ層　深掘 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 14 | 4 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3565 | 3228 | ⅡＢ７h区　深掘トレンチ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 12 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3566 | 3255 | ⅡＢ８i区　トレンチ部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 9 | 18 | 3.5 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3567 | 3268 | ⅡＢ８j区　にぶい黄褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 12.5 | 3 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3568 | 3289 | ⅡＢ８h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24 | 18 | 4 | 0.84 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3569 | 3296 | ⅡＢ９j　２層埋土下層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 22 | 15 | 3 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3570 | 3298 | ⅢＢ４h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 15 | 2.5 | 0.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3571 | 3316 | ⅡＢ７e区　包含層黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 17.5 | 3 | 0.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3572 | 3317 | ⅡＢ９f　表採 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 17 | 5 | 1.08 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3573 | 3318 | ⅡＢ６h区　検出 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 20 | 13 | 4 | 0.74 | めのう | 不明 |
| 3574 | 3320 | ⅡＢ７i区　検出中 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 18 | 3 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3575 | 3324 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 18 | 15 | 3 | 0.5 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3576 | 3325 | ⅡＢ６h区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 13 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3577 | 3326 | ⅡＢ３ｇ　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 17 | 4 | 0.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3578 | 3329 | ⅡＣ９b区　埋めもどし土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 13 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3579 | 3330 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 13.5 | 13 | 2.5 | 0.49 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3580 | 3331 | ⅢＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 18 | 12 | 4 | 0.42 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3581 | 3335 | ⅢＢ１j配石周辺の２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 剥離技術分析 | 28 | 20 | 6 | 0.58 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3582 | 3336 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17.5 | 14 | 3 | 2.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3583 | 3337 | ⅢＢ１i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 21 | 13 | 2.5 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3584 | 3341 | ⅡＢ７h区　検出 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 11 | 3 | 0.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3585 | 3342 | ⅢＢ１i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 15 | 17 | 3 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3586 | 3351 | ⅡＢ１０i区　２層　黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16.5 | 14 | 3.5 | 0.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3587 | 3361 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 裏面に大きく抉りを入れ、表面に最終の抉り加工を行う。 | 19 | 15 | 5 | 0.86 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3588 | 3363 | ⅡＢ７ｆ区　包含層（褐色土） | 石鏃 | 1 | A | | SP | 被熱 | 20 | 20 | 5 | 1.11 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3589 | 3366 | ⅡＢ５f区　包含層（褐色土） | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 14 | 5 | 0.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3590 | 3367 | ⅡＢ９f　表採 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 13 | 3 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3591 | 3373 | ⅡＢ７h区　検出 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 15 | 5 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3592 | 3377 | ⅢＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 11 | 11 | 4 | 0.19 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3593 | 3379 | ⅡＢ４h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23 | 13 | 3 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表110　石器・石製品観察表（43）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3594 | 3382 | ⅡＢ５f区　包含層（褐色土） | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22.5 | 16 | 4.5 | 1.03 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3595 | 3386 | ⅢＣ１a区　２層下部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 15 | 2.5 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3596 | 3387 | ⅢＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 14 | 4 | 0.36 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3597 | 3390 | ⅢＣ１０a区　２層下位 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20.5 | 14 | 3 | 0.72 | めのう | 不明 |
| 3598 | 3395 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 付着物 | 11 | 13 | 2.5 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3599 | 3400 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 22 | 15 | 4 | 0.64 | めのう | 不明 |
| 3600 | 3412 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 16 | 2.5 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3601 | 3415 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 22 | 21 | 5 | 2.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3602 | 3421 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 16 | 14 | 2 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3603 | 3430 | ⅡＢ１０i区　黒褐色土２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 23 | 15 | 3 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3604 | 3442 | ⅡＢ７e区　包含層黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 25 | 16 | 6 | 1.91 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3605 | 3465 | ⅡＣ９a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 24 | 18 | 5 | 1.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3606 | 3480 | ⅡＣ９a区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 17 | 14 | 4 | 0.49 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3607 | 3487 | ⅡＢ６f区　黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 13 | 4 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3608 | 3488 | ⅡＢ５f区　表採 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 21 | 14 | 4 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3609 | 3513 | ⅡＢ７e区　包含層黒褐色土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 15 | 4 | 0.59 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3610 | 3515 | ⅡＢ６i採掘　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 15 | 14 | 3 | 0.38 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3611 | 3516 | ⅡＢ７i区　深掘２層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 14 | 14 | 3 | 0.44 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3612 | 3529 | ⅡＢ８j　２層　中～下 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 19 | 16 | 4 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3613 | 3533 | ⅡＢ９h区　深掘 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 19 | 14 | 4 | 0.68 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3614 | 3536 | ⅡＢ９i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 16 | 15 | 2.5 | 0.57 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3615 | 3539 | ⅡＢ８f区 ベルト　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 10 | 4 | 0.45 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3616 | 3554 | ⅢＢ４h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 19 | 13 | 3 | 0.54 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3617 | 3579 | ⅡＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 12 | 9 | 3 | 0.13 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3618 | 3580 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 14 | 3 | 0.41 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3619 | 3590 | ⅡＢ６ｆ区　包含層（褐色土） | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 14 | 3 | 0.55 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3620 | 3593 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 13 | 10 | 3 | 0.25 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3621 | 3594 | ⅡＢ７i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 23 | 15 | 10 | 2.06 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3622 | 3602 | ⅡＢ４h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 13 | 10 | 3 | 0.27 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3623 | 3608 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 19 | 9 | 4 | 0.39 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3624 | 3619 | ⅡＢ８i区　トレンチ部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | SP | | 11 | 13 | 3 | 0.21 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3625 | 3635 | ⅢＢ１ｊ区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 17 | 12 | 3 | 0.3 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3626 | 3636 | ⅡＢ７g区　トレンチ　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 16 | 12 | 5 | 0.53 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3627 | 3640 | ⅢＢ１ｊ区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 13 | 13 | 3 | 0.25 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3628 | 3642 | ⅢＢ１ｊ区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | 剥離技術分析 | 20 | 15 | 4 | 0.6 | 黒曜石 | 花泉 |

## 表111　石器・石製品観察表（44）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3629 | 3643 | ⅡＢ１ｊ区　２層 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 14 | 11 | 3 | 0.38 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3630 | 3649 | ⅡＢ９ｉ区炭化物含む黒色土 | 石鏃 | 1 | A | | SP | | 15 | 10 | 3 | 0.3 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3631 | 4404 | ⅡＢ３ｇ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16.5 | 8 | 1.5 | 0.11 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3632 | 4406 | ⅡＢ３ｇ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 10 | 3.5 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3633 | 4413 | ⅡＢ４ｇ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 13.5 | 6 | 0.8 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3634 | 4414 | ⅡＢ４ｇ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 21 | 12 | 3.5 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3635 | 4415 | ⅡＢ４ｇ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 12 | 12.5 | 3 | 0.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3636 | 4421 | ⅡＢ５ｇ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13 | 16 | 4 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3637 | 4422 | ⅡＢ５ｇ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24 | 17 | 5 | 0.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3638 | 4423 | ⅡＢ５ｇトレンチ　上部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14.5 | 10.5 | 2.5 | 0.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3639 | 4424 | ⅡＢ５ｇトレンチ　上部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16.5 | 13 | 3 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3640 | 4437 | ⅡＢ５ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13.5 | 10.5 | 3.5 | 0.4 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3641 | 4440 | ⅡＢ５ｈトレンチ | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18.5 | 12 | 4 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3642 | 4443 | ⅡＢ６ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24 | 13.5 | 4 | 0.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3643 | 4444 | ⅡＢ６ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19.5 | 10 | 3 | 0.43 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3644 | 4452 | ⅡＢ６ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16 | 12 | 3.5 | 0.43 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3645 | 4453 | ⅡＢ６ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 43 | 17 | 7 | 3.85 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3646 | 4455 | ⅡＢ６ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 20 | 16.5 | 5 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3647 | 4458 | ⅡＢ６ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 12.5 | 12 | 3 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3648 | 4465 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 20.5 | 14 | 2 | 0.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3649 | 4480 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 21 | 15 | 3.5 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3650 | 4481 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 18.5 | 14 | 3.5 | 0.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3651 | 4483 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 13.5 | 3.5 | 0.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3652 | 4504 | ⅡＢ７ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | | | | 19.5 | 12.5 | 3 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3653 | 4509 | ⅡＢ７ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 16 | 13 | 3.5 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3654 | 4510 | ⅡＢ７ｅ区　２層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 23 | 12 | 5 | 0.92 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3655 | 4525 | ⅡＢ７ｅ区　３ａ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 15.5 | 5 | 0.88 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 3656 | 4526 | ⅡＢ７ｅ区　３ｂ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16 | 14 | 2 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3657 | 4528 | ⅡＢ７ｆ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 28.5 | 18 | 6 | 1.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3658 | 4531 | ⅡＢ７ｆ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 38 | 16 | 5 | 2.17 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3659 | 4532 | ⅡＢ７ｆ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14 | 11 | 4 | 0.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3660 | 4537 | ⅡＢ７ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 14 | 2 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3661 | 4540 | ⅡＢ７ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 13 | 3 | 0.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3662 | 4546 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 11 | 14 | 3 | 0.2 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3663 | 4547 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 17 | 6 | 0.98 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表112　石器・石製品観察表（45）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664 | 4551 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 18 | 18.5 | 3 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3665 | 4552 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13 | 10.5 | 2.5 | 0.2 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3666 | 4557 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 14.5 | 13.5 | 2.5 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3667 | 4558 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 14 | 2 | 0.26 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3668 | 4559 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21 | 17 | 2.5 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3669 | 4563 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16 | 12.5 | 3.5 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3670 | 4572 | ⅡＢ７ｊ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18 | 13.5 | 2 | 0.35 | めのう | 不明 |
| 3671 | 4576 | ⅡＢ７ｊ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 18.5 | 10.5 | 3 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3672 | 4579 | ⅡＢ７ｊ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 30 | 20.5 | 3 | 0.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3673 | 4585 | ⅡＢ７ｊトレンチ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 18.5 | 13 | 3 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3674 | 4586 | ⅡＢ７ｊトレンチ　Ⅱ層上部 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 20 | 17 | 2 | 0.48 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3675 | 4599 | ⅡＢ８ｈ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 11 | 14 | 2 | 0.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3676 | 4604 | ⅡＢ９ｆ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13 | 11.5 | 2.5 | 0.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3677 | 4610 | ⅡＢ１０ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 12 | 10 | 3 | 0.22 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3678 | 4612 | ⅡＢ１０ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 35.5 | 21 | 5 | 2.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3679 | 4621 | ⅡＢ１０ｅ区　３ｂ層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 17 | 11 | 6 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3680 | 4622 | ⅡＢ１０ｅ区　３ｂ層 | 石鏃 | 1 | A | | | 破損 | 20.5 | 12 | 5 | 1.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3681 | 4625 | ⅡＢ１０ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 19 | 13.5 | 2 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3682 | 4626 | ⅡＢ１０ｅ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 11 | 11 | 2 | 0.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3683 | 4632 | ⅡＢ１０ｅ区　３ａ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | 付着物 | 16.5 | 14 | 4 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3684 | 4638 | ⅢＢ１ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21 | 16 | 4.5 | 0.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3685 | 4641 | ⅢＢ１ｆ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 20 | 16 | 3.5 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3686 | 4642 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 12 | 3 | 0.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3687 | 4647 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 24.5 | 14 | 3 | 0.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3688 | 4653 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 11.5 | 9 | 2 | 0.12 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3689 | 4657 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 13.5 | 11.5 | 3 | 0.27 | 緑色頁岩 | 北上山地 |
| 3690 | 4659 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 21.5 | 12 | 4.5 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3691 | 4660 | ⅢＢ１ｅ区　３ａ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 17 | 14.5 | 4 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3692 | 4663 | ⅢＢ１ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16.5 | 15 | 3 | 0.48 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3693 | 4665 | ⅢＢ１ｅ区　３ｂ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 10 | 12.5 | 2 | 0.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3694 | 4668 | ⅢＢ２ｅ区　４層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15 | 16 | 3 | 0.37 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3695 | 4671 | 南側調査区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 15.5 | 11.5 | 2.5 | 0.24 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3696 | 4676 | 北側調査区　表採 | 石鏃 | 1 | A | 完形 | | | 16 | 18 | 3.5 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3697 | 33 | １０Ｔ　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 16 | 12 | 2 | 0.39 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3698 | 50 | ５区南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 18 | 14.5 | 5 | 1.01 | 黒曜石 | 花泉 |

## 表113　石器・石製品観察表（46）

| 掲載 | 連番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3699 | 98 | 5区南端　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 16 | 13 | 3 | 0.46 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3700 | 112 | ⅡB5f　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 14 | 16 | 3 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3701 | 149 | 10T　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 21 | 19 | 7 | 2.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3702 | 152 | 8T南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 15 | 13 | 4 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3703 | 161 | 8T南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 19 | 14 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3704 | 178 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 20 | 18 | 6 | 1.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3705 | 198 | 8T西南隅　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 16 | 13 | 4 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3706 | 200 | 8T西中央　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 20 | 18 | 5 | 1.38 | めのう | 南部北上 |
| 3707 | 218 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 27 | 17 | 8 | 2.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3708 | 267 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 19 | 20 | 8 | 2.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3709 | 306 | 5区南端　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 22 | 21 | 8 | 3 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3710 | 344 | ⅡB8f　Ⅲ層上位 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 39 | 18 | 5 | 2.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3711 | 397 | ⅡB9h　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 30 | 19 | 10 | 4.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3712 | 429 | ⅡB9f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 16 | 17 | 4 | 0.83 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3713 | 453 | ⅡB8i　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 18 | 20 | 5 | 1.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3714 | 566 | ⅡB8f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | B | | HP/半 | | 19 | 13 | 4 | 0.64 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3715 | 581 | ⅡB5g区　表土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 14 | 14 | 5 | 0.58 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3716 | 735 | ⅡB10h　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 13 | 11 | 2 | 0.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3717 | 772 | ⅡB9g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 19 | 14 | 5 | 1.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3718 | 879 | ⅡB6i　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 17 | 12 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3719 | 1243 | 南西　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 26 | 20 | 10 | 3.26 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3720 | 1252 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 16 | 12 | 4 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3721 | 1261 | 8T　排土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 16 | 13 | 5 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3722 | 1274 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | B | | SP | | 19 | 12 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3723 | 1344 | ⅡB9g　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 15 | 13 | 6 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3724 | 1374 | 8T　表土 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 26 | 16 | 6 | 1.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3725 | 1941 | ⅡB10e　Ⅲ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 21 | 15 | 5 | 1.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3726 | 2348 | ⅡB5i区　深掘トレンチ | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 21 | 17 | 6 | 1.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3727 | 2368 | ⅡB7i区　深掘　2層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 26 | 17 | 5 | 1.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3728 | 2484 | ⅡB8i区　深掘 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 23 | 20 | 8 | 3.13 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3729 | 2606 | ⅡB9i区　2層黒 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 19 | 14 | 6 | 1.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3730 | 2618 | ⅡB9j区　2層上部 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 16 | 16 | 4 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3731 | 2637 | ⅡB9j区　2層検出 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 27 | 16.5 | 4 | 1.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3732 | 2645 | ⅢB1i区　2層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 15 | 16 | 5 | 0.91 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3733 | 2683 | 埋めもどし土 | 石鏃 | 1 | B | | SP | 未製品の可能性がある。 | 23 | 19 | 8 | 2.63 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表114　石器・石製品観察表（47）

| 掲載 | 連番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3734 | 2828 | ⅡＣ１０a区　２層a　深掘 | 石鏃 | 1 | B | | | | 23.5 | 15 | 4.5 | 1.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3735 | 2830 | ⅡＣ１０a区　深掘 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 22 | 20 | 9 | 2.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3736 | 3284 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 18 | 17 | 6 | 1.09 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3737 | 3334 | ⅢＢ１i区　２層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 27 | 18 | 6 | 2.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3738 | 3345 | ⅡＢ５h区　ベルト | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 17 | 16 | 2.5 | 0.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3739 | 3408 | ⅡＢ９i区　２層　黒 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 17 | 13 | 4.5 | 0.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3740 | 3416 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 13.5 | 14.5 | 3.5 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3741 | 3422 | ⅡＢ６i区　ベルト２層 | 石鏃 | 1 | B | | | 破損 | 18 | 23 | 6 | 2.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3742 | 3444 | ⅡＢ９h区　２層　黒 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | SP | | 20 | 16 | 4 | 0.86 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3743 | 3468 | ⅡＢ７f区　包含層（褐色土） | 石鏃 | 1 | B | | SP | | 30 | 20 | 11 | 4.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3744 | 3617 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | B | | | | 18 | 17 | 4 | 0.92 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 3745 | 4566 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 21 | 17.5 | 4 | 0.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3746 | 4582 | ⅡＢ７ｊトレンチ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 30 | 22 | 6 | 2.86 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3747 | 4590 | ⅡＢ７ｊトレンチ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | B | 完形 | | | 19 | 16 | 4.5 | 1.17 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3748 | 506 | ⅡＢ６ｈ　Ⅱ層上位 | 石鏃 | 1 | C | 完形 | SP | 身部に抉りあり | 20 | 12 | 3 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3749 | 2758 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | C | 完形 | SP | 剥離技術分析 | 24 | 13 | 5 | 0.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3750 | 190 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | D | 完形 | SP | | 22 | 14 | 4 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3751 | 295 | ５区南端　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | D | 完形 | SP | | 20 | 11 | 3 | 0.37 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3752 | 332 | ⅡＢ９ｊ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | D | 完形 | | | 14 | 14 | 4 | 0.34 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3753 | 347 | ⅡＢ９ｊ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | D | 完形 | SP | | 14 | 15 | 4 | 0.52 | 緑色珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3754 | 364 | ８Ｔ　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | D | | SP | | 13 | 9 | 4 | 0.23 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3755 | 679 | ⅡＢ５ｈ　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | D | | SP | | 15 | 12 | 4 | 0.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3756 | 723 | ⅡＢ１０ｇ | 石鏃 | 1 | D | | SP | | 19 | 15 | 4 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3757 | 860 | ⅡＢ９ｉ　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | D | 完形 | SP | | 22 | 14 | 5 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3758 | 2371 | ⅡＢ７j区　２層　深掘 | 石鏃 | 1 | D | | SP | | 12 | 12 | 4 | 0.35 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3759 | 2673 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | D | | | 破損 | 18.5 | 17 | 2 | 0.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3760 | 3358 | ⅡＢ６i区　２層　検出 | 石鏃 | 1 | D | | SP | | 16 | 12 | 4 | 0.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3761 | 85 | ８Ｔ中央　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 14 | 14 | 3 | 0.45 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3762 | 90 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 22 | 14 | 3 | 0.43 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3763 | 93 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 15 | 9 | 3 | 0.17 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3764 | 108 | ⅡＢ８ｊ　Ⅱ層上位 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 14 | 10 | 3 | 0.24 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3765 | 119 | ８Ｔ北端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 10 | 4 | 0.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3766 | 153 | ８Ｔ　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 19 | 12 | 2 | 0.31 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3767 | 157 | ８Ｔ北端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 17 | 11 | 2 | 0.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3768 | 183 | ８Ｔ西中央南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 25 | 13 | 5 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表115　石器・石製品観察表（48）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3769 | 184 | 8T北側中央寄り　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 20 | 12 | 4 | 0.53 | めのう | 不明 |
| 3770 | 202 | 8T中央南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 25 | 16 | 4 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3771 | 210 | ⅡB10j　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 11 | 10 | 2 | 0.13 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3772 | 223 | 8T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 25 | 16 | 3 | 0.82 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3773 | 245 | 5区南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 20 | 13 | 3 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3774 | 285 | ⅡB8i　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 15 | 3 | 0.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3775 | 289 | ⅡB8j　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 21 | 14 | 4 | 0.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3776 | 291 | 3号住居状遺物－24 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP/鋸歯 | | 17 | 12 | 4 | 0.34 | めのう | 南部北上 |
| 3777 | 309 | 5区南端　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 13 | 11 | 3 | 0.31 | めのう | 不明 |
| 3778 | 334 | ⅡB8i　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 17 | 13 | 3 | 0.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3779 | 340 | ⅡB9j　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 24 | 14 | 5 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3780 | 349 | ⅡB7h　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 14 | 12 | 4 | 0.3 | めのう | 不明 |
| 3781 | 360 | 8T　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 22 | 10 | 4 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3782 | 362 | 8T　Ⅰ層（表土） | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 13 | 5 | 0.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3783 | 363 | 8T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 17 | 10 | 3 | 0.23 | めのう | 南部北上 |
| 3784 | 682 | ⅡB8i　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 14 | 11 | 3 | 0.26 | めのう | 南部北上 |
| 3785 | 730 | ⅡB8i　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 20 | 10 | 3 | 0.38 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3786 | 766 | ⅡB10i　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 24 | 10 | 5 | 0.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3787 | 1255 | 8T　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 25 | 16 | 5 | 1.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3788 | 2362 | ⅡB7f区　ベルト（2層） | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 23 | 12 | 3 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3789 | 2398 | ⅡB7i区　2層　深掘 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 21 | 13 | 4 | 0.75 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3790 | 2476 | ⅡB8i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 13 | 11 | 3 | 0.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3791 | 2481 | ⅡB8i区　トレンチ部 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 20 | 17 | 4 | 0.98 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3792 | 2614 | ⅡB9j区　2層上部 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 21 | 12 | 4 | 0.65 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3793 | 2615 | ⅡB9j区　2層上部 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 18 | 13 | 4 | 0.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3794 | 2616 | ⅡB9j区　2層上部 | 石鏃 | 1 | E | | SP | 剥離技術分析 | 26 | 17 | 3 | 0.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3795 | 2623 | ⅡB9j区　2層上部 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 16 | 13 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3796 | 2624 | ⅡB9j区　2層上部 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 18 | 13 | 3 | 0.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3797 | 2635 | ⅡB9j区　2層　検出 | 石鏃 | 1 | E | | SP/鋸歯 | | 18 | 12 | 4 | 0.53 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3798 | 2773 | ⅡC7h区　2層上～中位 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 19.5 | 17.5 | 3 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3799 | 2781 | ⅡC9a　2層中～下位 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | 熱を受けている。 | 25 | 19 | 7 | 2.24 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3800 | 2790 | ⅡC9a区　2層 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 25 | 15.5 | 4.2 | 1.64 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3801 | 2791 | ⅡC9a区　2層 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 19.5 | 18.5 | 3.5 | 1.27 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3802 | 2793 | ⅡC9a区　2層 | 石鏃 | 1 | E | | SP | | 20 | 11 | 3 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3803 | 2798 | ⅡC9a区　2層ベルト | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 27.5 | 15 | 4 | 1.28 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表116　石器・石製品観察表（49）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3804 | 2814 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 13 | 10 | 4 | 0.45 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3805 | 2815 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | SP | | 22 | 13 | 5 | 0.97 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3806 | 2827 | ⅡＣ１０a区　２層中～下位 | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 16 | 13 | 3.5 | 0.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3807 | 3297 | ⅡＢ９j　２層埋土下層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | | 緑辺鋸歯状 | 21 | 14 | 2 | 0.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3808 | 3398 | ⅡＣ１０a区深掘トレンチ（底） | 石鏃 | 1 | E | | | 破損 | 21.5 | 14 | 2.5 | 0.67 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3809 | 4476 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | | | 19.5 | 15 | 4 | 0.77 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3810 | 4487 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 21 | 14 | 4 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3811 | 4553 | ⅡＢ７ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | | | 17.5 | 10.5 | 3 | 0.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3812 | 4589 | ⅡＢ７ｊトレンチ　Ⅱ層上部 | 石鏃 | 1 | E | 完形 | | | 22 | 12.5 | 2.5 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3813 | 7 | ５区　表土 | 石鏃 | 1 | F | | SP | | 18 | 7 | 3 | 0.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3814 | 94 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 23 | 9 | 5 | 0.65 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3815 | 113 | ８Ｔ　Ⅱ－③ | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 18 | 14 | 4 | 0.6 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3816 | 242 | ５区南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 15 | 10 | 4 | 0.42 | めのう | 不明 |
| 3817 | 246 | ８Ｔ　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 34 | 15 | 7 | 2.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3818 | 279 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | F | | SP | 表面の風化が激しい。 | 16 | 10 | 5 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3819 | 288 | ⅡＢ９ｊ　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 23 | 13 | 4 | 0.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3820 | 456 | ⅡＢ９ｊ　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 18 | 8 | 3 | 0.24 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3821 | 492 | ⅡＢ４ｇ　表土 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 27 | 18 | 7 | 2.01 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3822 | 526 | ⅡＢ９ｉ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | HP/通 | | 20 | 12 | 6 | 0.77 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3823 | 779 | ⅡＢ９ｊ　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 22 | 10 | 6 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3824 | 2354 | ⅡＢ６h区　Ⅱ層検出 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 26 | 15 | 5 | 1.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3825 | 2644 | ⅢＢ１i区　２層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | | 21 | 14 | 4 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3826 | 2662 | ⅢＢ１j配石　周辺の２層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | 基部にタール状付着物、剥離技術分析 | 23 | 10 | 5 | 0.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3827 | 2669 | ⅢＢ１j区　２層 | 石鏃 | 1 | F | | SP | | 25 | 12 | 4 | 0.79 | 玉ずい（めのう） | 不明 |
| 3828 | 2721 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | F | | | | 25 | 11 | 5.5 | 0.92 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3829 | 2729 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | SP | 石錐？ | 27 | 14 | 6 | 0.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3830 | 4461 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | | 未製品？ | 23 | 15 | 5.5 | 1.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3831 | 4507 | ⅡＢ７ｅ区　１層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | | | 18 | 12 | 3 | 0.51 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3832 | 4515 | ⅡＢ７ｅ区　３層 | 石鏃 | 1 | F | 完形 | | | 31 | 11 | 7 | 1.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3833 | 2812 | ⅡＣ１０a区　暗褐色土 | 石鏃 | 1 | G | 完形 | SP | | 41 | 14 | 6 | 2.2 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3834 | 3286 | ⅡＢ５h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | G | 完形 | | 紡錘形 | 24 | 13 | 4 | 1.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3835 | 3438 | ⅡＢ４h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | G | | SP | | 26 | 11 | 6 | 1.14 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3836 | 4488 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | G | 完形 | | 矢柄装着痕付着物 | 26 | 9 | 4 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3837 | 13 | ８Ｔ中央南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | H | 完形 | | | 27.5 | 18 | 7 | 2.34 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表117　石器・石製品観察表（50）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3838 | 303 | 5区　表土 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | SP | | 21 | 19 | 6 | 1.85 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3839 | 423 | ⅡB8f　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | SP | | 23 | 18 | 6 | 1.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3840 | 1436 | 3区　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | SP | | 26 | 18 | 8 | 3.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3841 | 1783 | 10T　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | H | 完形 | SP | | 24 | 16 | 6 | 1.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3842 | 2780 | ⅡC8a及びⅡC9a区　1層 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | SP | | 17 | 12 | 5 | 0.81 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3843 | 3062 | ⅡC9a区　2層 | 石鏃 | 1 | H | 完形 | | | 35 | 24 | 5 | 4.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3844 | 84 | 5区南端　Ⅱ－② | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 17 | 15 | 4 | 0.73 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3845 | 95 | 8T南端　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 21 | 16 | 6 | 1.33 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3846 | 283 | ⅡB9j | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 24 | 18 | 7 | 2.58 | めのう | 不明 |
| 3847 | 352 | 8T西中央南側　Ⅱ－① | 石鏃 | 1 | I | | SP | 被熱資料 | 32 | 18 | 4 | 1.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3848 | 391 | ⅡB5f　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | I | | SP | 凹基鏃 | 22 | 14 | 4 | 1.01 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3849 | 396 | ⅡB6i土器集中区No1④ | 石鏃 | 1 | I | 完形 | SP | | 13 | 9 | 3 | 0.27 | めのう | 不明 |
| 3850 | 405 | ⅡB6g　Ⅱ層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 12 | 16 | 4 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3851 | 406 | ⅢB1h | 石鏃 | 1 | I | | SP | 凹基鏃 | 16 | 15 | 3 | 0.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3852 | 441 | ⅡB6i区No19　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | I | | SP | 凹基 | 19 | 17 | 8 | 1.61 | めのう | 南部北上 |
| 3853 | 529 | 8T　Ⅲ層上面 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 22 | 14 | 5 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3854 | 533 | ⅡB8h　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 1 | I | 完形 | SP | 風化激しい | 16 | 9 | 4 | 0.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3855 | 760 | ⅡB8i　Ⅰ層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | 素材は両極剥片。 | 20 | 14 | 3 | 0.51 | 緑色珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3856 | 1336 | 5区8T　Ⅰ層（表土） | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 17 | 13 | 4 | 0.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3857 | 2345 | ⅡB5h区　2層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22 | 18 | 11 | 3.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3858 | 2347 | ⅡB5i区　深掘トレンチ | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 14 | 3 | 0.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3859 | 2352 | ⅡB6g　包含層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 31 | 22 | 7 | 4.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3860 | 2355 | ⅡB6h区　Ⅱ層検出 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 21 | 7 | 2.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3861 | 2367 | ⅡB7i区　1層（ベルト） | 石鏃 | 1 | I | | | | 22 | 13 | 4 | 1.64 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3862 | 2370 | ⅡB7j区　2層　深掘 | 石鏃 | 1 | I | | | 有茎　表裏付着物 | 24.5 | 15.5 | 2.5 | 0.91 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3863 | 2396 | ⅡB7h区　深掘 | 石鏃 | 1 | I | | | | 23 | 15 | 5 | 0.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3864 | 2470 | ⅡB8f区　ベルト1層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22 | 17 | 6.5 | 2.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3865 | 2478 | ⅡB8i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | I | | | | 20 | 12.5 | 4 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3866 | 2604 | ⅡB9i区　2層黒 | 石鏃 | 1 | I | | | | 23 | 19 | 6 | 2.39 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3867 | 2605 | ⅡB9i区　2層黒 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 23 | 17 | 5 | 1.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3868 | 2612 | ⅡB9j区　2層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 23.5 | 17 | 5.5 | 2.59 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3869 | 2646 | ⅢB1i区　2層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 23 | 16 | 6 | 2.05 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3870 | 2671 | ⅢB1j区　2層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 27.5 | 17 | 5 | 1.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3871 | 2757 | ⅡB10j区　2層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 23 | 15 | 5 | 1.24 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3872 | 2765 | ⅡB10j区　2層上部 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 19 | 3 | 2.02 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表118　石器・石製品観察表（51）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 厚さ(mm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3873 | 2783 | ⅡＣ９a区　１層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 10 | 3 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3874 | 2787 | ⅡＣ９a区　１、２層 | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 28 | 19 | 6 | 2.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3875 | 2788 | ⅡＣ９a区　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 18 | 3 | 1.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3876 | 2800 | ⅡＢ９j区　黒色土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 13 | 3.5 | 0.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3877 | 2817 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18.5 | 18 | 4 | 1.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3878 | 2870 | ⅡＢ６i区　１層ベルト | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 15 | 3.5 | 0.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3879 | 3239 | ⅡＢ７i③住　埋土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 22 | 16 | 6 | 1.61 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3880 | 3241 | ⅡＢ７j区　深掘トレンチ | 石鏃 | 1 | I | | | 片側調整 | 26.5 | 21 | 9.5 | 6.57 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3881 | 3295 | ⅡＢ９h区　２層（ベルト） | 石鏃 | 1 | I | | | | 26 | 18 | 6 | 2.7 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3882 | 3323 | ⅡＢ４g区　２層（トレンチ） | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 15 | 4 | 0.94 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3883 | 3327 | ⅡＢ９h区　２層（ベルト） | 石鏃 | 1 | I | | SP | | 17 | 13 | 4 | 0.76 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3884 | 3328 | ⅡＢ７ｆ区　包含層（褐色土） | 石鏃 | 1 | I | | | | 24 | 16 | 4 | 1.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3885 | 3348 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石鏃 | 1 | I | | | 有茎 | 15 | 13.5 | 4 | 0.48 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3886 | 3381 | ⅡＢ８j区　ベルト２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 20 | 16 | 4 | 1.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3887 | 3392 | ⅡＢ７e区　包含層黒褐色土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 17 | 4.5 | 1.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3888 | 3394 | ⅡＣ１０a区深掘トレンチ（底） | 石鏃 | 1 | I | | | | 20 | 20.5 | 7 | 2.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3889 | 3402 | ⅢＢ８h区　１層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 25 | 23 | 7.5 | 3.79 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3890 | 3417 | ⅡＢ９i区　トレンチ | 石鏃 | 1 | I | | | | 20.5 | 18.5 | 5.5 | 2.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3891 | 3423 | ⅢＣ１a区　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 21 | 19 | 5 | 0.96 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3892 | 3436 | ⅡＢ８i区 | 石鏃 | 1 | I | | | | 25 | 20 | 8 | 2.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3893 | 3453 | ⅡＢ６f区　包含層（褐色土） | 石鏃 | 1 | I | | | | 29 | 16 | 7 | 2.13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3894 | 3474 | ⅡＢ９i区　２層　上部 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15.5 | 13.5 | 5 | 1.01 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3895 | 3530 | ⅡＢ８j　２層　中～下 | 石鏃 | 1 | I | | | | 16 | 11 | 3 | 0.35 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3896 | 3537 | ⅡＢ９i区　２層上部 | 石鏃 | 1 | I | | | | 15 | 11 | 2 | 0.29 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3897 | 3538 | ⅡＢ９j区　２層検出 | 石鏃 | 1 | I | | | | 17 | 14.5 | 3.5 | 0.7 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3898 | 3553 | ⅢＢ４h区　トレンチ | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 16 | 6 | 1.31 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3899 | 3556 | ⅡＢ１０j区　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 14 | 3 | 0.67 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3900 | 3604 | ⅡＢ８j区　黒褐色土 | 石鏃 | 1 | I | | | | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.28 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3901 | 3609 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 18 | 14.5 | 4 | 0.84 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3902 | 3610 | ⅡＢ１０j区　２層中部 | 石鏃 | 1 | I | | | | 19 | 12 | 2.5 | 0.57 | 黒曜石 | 湯ノ倉 |
| 3903 | 3615 | ⅡＢ１０i区　２層 | 石鏃 | 1 | I | | | | 20 | 13 | 4.5 | 0.83 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3904 | 3850 | ⅡＣ１０a区　暗褐色土 | 石鏃 | 1 | I | | | 有茎 | 30 | 13 | 5 | 1.46 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3905 | 1009 | ⅡＢ７e　Ⅱ層上面 | 尖頭器 | 2 | | | | | 45 | 24 | 10 | 8.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3906 | 1121 | ⅡＢ１０g　Ⅱ層 | 尖頭器 | 2 | | | | | 69 | 26 | 9 | 14.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3907 | 2121 | １０Ｔ　Ⅱ－② | 尖頭器 | 2 | | | | | 57.5 | 23 | 13.5 | 16.69 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表119　石器・石製品観察表（52）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | 2501 | ⅡＢ９h区　深掘 | 尖頭器 | 2 | | | | | 35 | 23 | 10 | 8.04 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3909 | 3058 | ⅡＣ９a区　２層 | 尖頭器 | 2 | | | | 凹基石鏃様 | 51.5 | 27 | 10 | 10.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3910 | 3059 | ⅡＣ９a区　２層 | 尖頭器 | 2 | | | | 破損　石鏃？ | 39 | 20 | 10 | 8.07 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3911 | 3063 | ⅡＣ１０a区 | 尖頭器 | 2 | | | | | 71 | 23 | 11 | 16.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3912 | 3079 | 埋めもどし土　石器 | 尖頭器 | 2 | | | | | 49.5 | 24.5 | 13 | 14.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3913 | 4803 | ⅡＢ５ｇトレンチ　上部 | 尖頭器 | 2 | | | | | 76 | 20 | 12 | 19.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3914 | 4805 | ⅡＢ５h②トレンチ | 尖頭器 | 2 | | | | | 52 | 34 | 6 | 8.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3915 | 4806 | ⅡＢ６h区　Ⅱ層 | 尖頭器 | 2 | | | | 破損 | 42 | 25.5 | 17 | 17.87 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3916 | 4807 | ⅡＢ７e区　１層 | 尖頭器 | 2 | | | | | 97 | 36 | 12 | 25.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3917 | 4809 | ⅡＢ８e区　５層 | 尖頭器 | 2 | | | | 破損 | 36 | 24 | 12.5 | 10.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3918 | 4844 | 南側調査区　Ⅰ層 | 尖頭器 | 2 | | | | 破損 | 49 | 29 | 9 | 12.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3919 | 4845 | 南側調査区　Ⅱ層 | 尖頭器 | 2 | | | | | 61 | 32 | 9.5 | 13.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3920 | 1020 | ５区南端　表土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 27.5 | 24.5 | 6 | 2.79 | めのう | 南部北上 |
| 3921 | 1021 | ５区南端　表土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 40 | 16 | 5 | 1.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3922 | 1022 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅲ層 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 35.5 | 9 | 3 | 0.74 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3923 | 1023 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 石錐 | 3 | A1 | | | | 22 | 14 | 4 | 0.58 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3924 | 1744 | ⅡＢ５ｆ　Ⅱ層 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 17 | 14 | 6 | 0.68 | 緑色頁岩 | 北上山地 |
| 3925 | 1749 | ⅡＢ９h　Ⅱ層 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 24.5 | 14.5 | 5 | 0.97 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3926 | 1763 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅱ層上面 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 28.5 | 13 | 4 | 0.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3927 | 1764 | ⅡＢ９ｆ　Ⅱ層下位 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 21.5 | 18.5 | 5.5 | 1.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3928 | 1766 | ８Ｔ北側北端　Ⅱ－① | 石錐 | 3 | A1 | | | | 26 | 15 | 6.5 | 1.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3929 | 1768 | ３区南東　Ⅱ層下位 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 34 | 15.5 | 7 | 1.71 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3930 | 1770 | ５区　表土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 1.57 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3931 | 1771 | ８Ｔ南端東壁寄り　Ⅱ－① | 石錐 | 3 | A1 | | | | 24 | 16 | 7 | 2.09 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3932 | 1811 | ⅡＢ４h　表土 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 23 | 30 | 7 | 3.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3933 | 1813 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 42.5 | 27 | 10 | 6.99 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3934 | 1971 | ⅡＢ５ｇ　Ⅰ層 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 24.5 | 17.5 | 5 | 1.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3935 | 2351 | ⅡＢ６f区　３層　深掘 | 石錐 | 3 | A1 | | | 石鏃様 先端から1.4cmまで使用痕有り | 33 | 15 | 6 | 1.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3936 | 2358 | ⅡＢ６i区　深掘 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 17 | 10 | 4 | 0.54 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3937 | 2359 | ⅡＢ６i採掘　トレンチ | 石錐 | 3 | A1 | | | | 38.5 | 16 | 7 | 1.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3938 | 2613 | ⅡＢ９j区　２層上部 | 石錐 | 3 | A1 | | | | 40 | 14 | 4 | 0.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3939 | 2766 | ⅡＢ１０j区　２層上部 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 27 | 20 | 7 | 2.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3940 | 2799 | ⅡＢ９i区　２層 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 15 | 16 | 3 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3941 | 2862 | ⅢＣ１a区　２層 | 石錐 | 3 | A1 | | | 破損 | 18.5 | 12.5 | 4.5 | 0.7 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表120　石器・石製品観察表（53）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3942 | 3051 | ⅡC10a区　2層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | 破損 | 27 | 15.5 | 7 | 1.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3943 | 3053 | ⅡC10a区　2層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | 破損 | 31 | 10 | 2.5 | 0.43 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3944 | 3055 | ⅡC10a区　2層ベルト6 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 27 | 11 | 2 | 0.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3945 | 3279 | ⅡC9a　2層上～中位 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 45 | 10 | 6 | 1.42 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3946 | 4169 | ⅡC9a区　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 11 | 34.5 | 2 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3947 | 4709 | ⅡB7e区　1層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 19 | 13.5 | 2.5 | 0.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3948 | 4713 | ⅡB7f区　1層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 42 | 26 | 11 | 6.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3949 | 4716 | ⅡB8e区　4層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | 破損 | 20 | 9.5 | 3.5 | 0.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3950 | 4724 | ⅡB10d区　3b層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 32 | 12.5 | 3.5 | 0.99 | めのう | 不明 |
| 3951 | 4725 | ⅢB1e区　1層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | 破損 | 28.5 | 15 | 6 | 2.47 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3952 | 4741 | ⅡB7j区　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 25 | 16 | 5.5 | 0.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3953 | 4746 | 北側調査区　表採 | 石鏃 | 3 | A1 | | | | 24 | 21 | 6.5 | 2.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3954 | 343 | 5区 | 石鏃 | 3 | A2 | 完形 | SP | | 21 | 11 | 4 | 0.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3955 | 381 | ⅡB8i　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 3 | A2 | 完形 | HP | 先端摩耗 | 14 | 15 | 5 | 0.81 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3956 | 987 | 8T　Ⅱ層上面 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 34 | 16 | 8 | 2.1 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3957 | 1016 | 5区　表土(Ⅰ層) | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 35 | 20 | 9 | 4.7 | 緑色珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3958 | 1416 | ⅡB7h　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 24 | 14.5 | 5 | 1.7 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3959 | 1417 | 3区北西　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 25.5 | 15 | 6.5 | 1.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3960 | 1418 | 3区　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 24 | 12 | 5 | 1.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3961 | 1424 | 5区南端　表土 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 30 | 22 | 5 | 2.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3962 | 1743 | 3区北東　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 17.5 | 10.5 | 4 | 0.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3963 | 1747 | 8T南端東壁寄り　Ⅱ－① | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 23 | 13 | 4 | 0.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3964 | 1759 | 北東　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 22.5 | 13 | 5 | 1.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3965 | 1761 | ⅡB7f　Ⅰ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 14.7 | 23 | 14.5 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3966 | 1767 | ⅡB7f　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 21 | 11 | 3.5 | 0.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3967 | 1772 | ⅡB8h　Ⅰ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 29 | 15 | 6.5 | 1.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3968 | 1773 | 5区　表土 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 19.5 | 12 | 4.5 | 0.92 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3969 | 1780 | 8T　Ⅲ－① | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 27 | 10.5 | 5 | 1.3 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 3970 | 1781 | 8T北端　Ⅱ－① | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 23.5 | 12.5 | 7 | 1.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3971 | 1790 | ⅡB8e　Ⅱ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 28.5 | 18 | 8 | 3.84 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3972 | 1802 | 5区　表土 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 36 | 14.5 | 8 | 3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3973 | 1809 | 5区　表土 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 35 | 16 | 9 | 3.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3974 | 1812 | ⅡB5f　Ⅰ層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 33 | 25 | 9 | 4.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3975 | 1975 | ⅡB9g　Ⅱ層下位 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 29 | 15 | 8 | 2.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3976 | 2392 | ⅡB7f区　ベルト2層 | 石鏃 | 3 | A2 | | | | 30 | 19 | 5.5 | 3.01 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表121　石器・石製品観察表（54）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(㎝) | 幅(㎝) | 厚さ(㎝) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3977 | 2485 | ⅡＢ８j区　ベルト部 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損　錐部短い | 17 | 13 | 4.5 | 0.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3978 | 2733 | ⅡＢ１０i区　２層上部 | 石錐 | 3 | A2 | | | 破損 | 18 | 13 | 3 | 0.78 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3979 | 2792 | ⅡＣ９a区　２層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 25.5 | 18.5 | 6.5 | 2.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3980 | 2855 | ⅢＣ１a区　２層下部 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 30 | 16 | 9.5 | 4.14 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3981 | 2857 | ⅢＣ１a区　３層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 21 | 15 | 5.5 | 1.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3982 | 3050 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 24 | 15 | 8 | 2.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3983 | 3744 | ⅡＣ１０a区　２層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 16 | 11 | 8 | 1.32 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3984 | 4711 | ⅡＢ７e区　１層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 32 | 14 | 6.5 | 2.33 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3985 | 4715 | ⅡＢ８e区　２層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 22.5 | 13 | 6.5 | 1.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3986 | 4721 | ⅡＢ１０e区　４層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 34.5 | 16 | 5 | 2.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3987 | 4722 | ⅡＢ１０e区　４層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 22 | 16 | 5.5 | 1.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3988 | 4726 | ⅢＢ１e区　４層 | 石錐 | 3 | A2 | | | | 19.5 | 15.5 | 2 | 0.66 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3989 | 1019 | ８Ｔ５区　表土 | 石錐 | 3 | B | | | | 23.5 | 18.5 | 5 | 1.75 | めのう | 南部北上 |
| 3990 | 1024 | １０Ｔ　Ⅱ－① | 石錐 | 3 | B | | | | 38 | 37.5 | 6 | 6.19 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3991 | 1756 | ８Ｔ中央　Ⅱ－① | 石錐 | 3 | B | | | | 17.5 | 16.5 | 5 | 1.21 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 3992 | 2961 | ⅡＢ６i区　深掘トレンチ | 石錐 | 3 | B | | | | 34.5 | 17 | 6.5 | 3.14 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3993 | 3039 | ⅡＢ９j区　２層 | 石錐 | 3 | B | | | | 42 | 26 | 8 | 9.44 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3994 | 3238 | ⅡＢ７i③住　埋土 | 石錐 | 3 | B | | | 両極使用？ | 26.5 | 15 | 7 | 2.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3995 | 3240 | ⅡＢ７i④住　埋土 | 石錐 | 3 | B | | | | 23 | 10 | 6 | 1.17 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3996 | 3354 | ⅡＣ９a区　２層中～下位 | 石錐 | 3 | B | | | | 20 | 14.5 | 3.5 | 1.23 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3997 | 3741 | ⅡＢ７g区　ベルト１層 | 石錐 | 3 | B | | | | 24 | 10 | 4 | 1.08 | 黒曜石 | 花泉 |
| 3998 | 3809 | ⅢＢ１j区　２層 | 石錐 | 3 | B | | | | 36 | 23 | 6 | 4.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 3999 | 408 | ⅡＢ１０j　Ⅱ層 | 石錐 | 3 | C | | HP | 先端摩耗 | 37 | 12 | 8 | 2.51 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4000 | 1008 | ⅡＢ７i　Ⅱ層上位 | 石錐 | 3 | C | | | | 48 | 11 | 6 | 3.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4001 | 1748 | ⅡＢ９i | 石錐 | 3 | C | | | | 27.5 | 9 | 4 | 1.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4002 | 1800 | ⅡＢ６h　Ⅱ層上面 | 石錐 | 3 | C | | | | 29.5 | 10 | 5 | 1.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4003 | 1822 | ８Ｔ　Ⅱ－③ | 石錐 | 3 | C | | | | 49.5 | 11 | 7 | 3.19 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4004 | 2874 | ⅡＢ７g区　１層ベルト | 石錐 | 3 | C | | | 先端摩滅 | 22 | 7.5 | 8 | 1.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4005 | 4718 | ⅡＢ１０e区　１層 | 石錐 | 3 | C | | | | 28 | 8 | 4.5 | 0.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4006 | 4719 | ⅡＢ１０e区　３a層 | 石錐 | 3 | C | | | | 35 | 10 | 6 | 1.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4007 | 4728 | ⅢＢ１e区　４層 | 石錐 | 3 | C | | | 両先端使用 | 24 | 6.5 | 5 | 0.75 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4008 | 4735 | ⅡＢ６i区　Ⅱ層 | 石錐 | 3 | C | | | | 20 | 5.5 | 3 | 0.31 | めのう | 不明 |
| 4009 | 1072 | ⅡＢ７h　Ⅱ層上面 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 33 | 20 | 6.5 | 3.98 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4010 | 1075 | ４号住居状土器集中区 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 45.5 | 18 | 7.5 | 5.06 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4011 | 1077 | ⅡＢ８f　Ⅱ層下位 | 石匙 | 4 | A1 | | | 端部尖頭 | 82 | 18 | 8 | 16.51 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表122　石器・石製品観察表（55）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎝) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012 | 1078 | ⅢＢ１ｆ　Ⅱ層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 端部のみ調整 | 58 | 33.5 | 6.5 | 11.3 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 4013 | 1103 | ⅡＢ９ｇ　Ⅱ層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 端部尖頭 | 69 | 26.5 | 11.5 | 16.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4014 | 1413 | ３区　表土 | 石匙 | 4 | A1 | | | 端部尖頭 | 60 | 26 | 11 | 15.28 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4015 | 1821 | ⅡＢ８ｈ　Ⅱ層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 端部尖頭 | 54.5 | 90 | 6 | 27.55 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4016 | 1825 | ⅡＢ９ｈ　Ⅱ層下位 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 54 | 17 | 10 | 8.11 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4017 | 1827 | ⅡＢ９ｈ　Ⅱ層上面 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 43 | 30.5 | 10 | 10.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4018 | 2935 | ⅡＢ５f区　検出 | 石匙 | 4 | A1 | | | 調整粗雑　端部尖頭 | 114 | 53 | 22 | 86.04 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4019 | 2967 | ⅡＢ７f区　深掘 | 石匙 | 4 | A1 | | | 付着物 | 42 | 20.5 | 9 | 5.65 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4020 | 4200 | ⅡＢ８ｅ区　１層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 使用痕分析 | 65 | 30 | 7 | 15.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4021 | 4201 | ⅡＢ１０ｅ区　３ｂ層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 端部尖頭 | 59 | 24 | 13 | 16.21 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4022 | 4206 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 石匙 | 4 | A1 | | | | 56 | 21 | 7.5 | 10.85 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4023 | 4759 | ⅡＢ６ｅ区　１層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 両刃 | 43 | 22 | 7.5 | 6.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4024 | 4761 | ⅡＢ１０ｅ区　１層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 両刃 | 52 | 39 | 11 | 17.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4025 | 4762 | ⅡＢ１０ｅ区　３層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 両刃 | 45.5 | 33 | 7 | 8.15 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4026 | 4764 | ⅡＢ１０f区　１層 | 石匙 | 4 | A1 | | | 両刃 | 49.5 | 20.5 | 9 | 7.95 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4027 | 1018 | ５区南端　Ⅱ－② | 石匙 | 4 | A2 | | | | 24.5 | 13 | 6 | 1.61 | 黒曜石 | 男鹿 |
| 4028 | 1074 | ⅡＢ８ｉ　Ⅰ層下位 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 66 | 18 | 5.5 | 6.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4029 | 1076 | ⅡＢ５ｆ　Ⅱ層下位 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 65 | 35 | 8 | 12.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4030 | 1814 | ８Ｔ　撹乱層 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 37 | 21 | 8 | 3.74 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4031 | 1824 | １０Ｔ　Ⅱ－② | 石匙 | 4 | A2 | | | | 43 | 23 | 7 | 5.33 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4032 | 1826 | ５Ｔ　Ⅲ層上面 | 石匙 | 4 | A2 | | | 一部両面調整 | 53 | 24.5 | 7 | 8.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4033 | 1828 | ⅡＢ８ｆ　Ⅱ層下位 | 石匙 | 4 | A2 | | | 調整粗雑　端部尖頭 | 71.5 | 25 | 7.5 | 12.53 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4034 | 2982 | ⅡＢ８f区　包含層（褐色土） | 石匙 | 4 | A2 | | | 破損 | 47 | 22 | 6.5 | 5.67 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4035 | 3078 | ⅢＢ１j区　２層 | 石匙 | 4 | A2 | | | 破損？　鈍角 | 52.5 | 25 | 9.5 | 13 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4036 | 3716 | ⅢＢ１ｊ　２層 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 4.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4037 | 4205 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 石匙 | 4 | A2 | | | | 68 | 23 | 9 | 8.63 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4038 | 1073 | ⅡＢ６ｆ　Ⅱ層下位 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 46 | 61 | 9 | 16.8 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4039 | 1819 | ⅡＢ９ｇ　Ⅱ層下位 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 39 | 71 | 9 | 21.93 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4040 | 1820 | ⅡＢ８ｆ　Ⅱ層下位 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 52 | 65 | 12 | 31.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4041 | 1823 | ⅡＢ７ｇ　Ⅱ層上位 | 石匙 | 4 | B1 | | | | 51 | 19.5 | 9 | 7.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4042 | 4755 | ⅡＢ５ｇ区　Ⅱ層 | 石匙 | 4 | B1 | | | 両刃 | 36 | 47 | 11.5 | 15.21 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4043 | 4758 | ⅡＢ１０ｅ区　１層 | 石匙 | 4 | B1 | | | 両刃 | 28 | 46 | 7.5 | 6.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4044 | 4760 | ⅡＢ７ｆ区　１層 | 石匙 | 4 | B1 | | | 両刃 | 37.5 | 43.5 | 8 | 10.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4045 | 4765 | 南側調査区　Ⅱ層 | 石匙 | 4 | B1 | | | 両刃 | 43 | 46 | 8 | 14.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4046 | 1817 | ⅡＢ９ｆ　Ⅱ層 | 石匙 | 4 | B2 | | | 一部両面調整 | 34 | 51 | 6 | 7.25 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表123　石器・石製品観察表（56）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4047 | 4199 | ⅡＢ７ｆ区　４層 | 石匙 | 4 | B2 | | | 一部両面調整 | 50 | 40 | 6 | 8.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4048 | 4203 | ⅡＢ１０ｅ区　４層 | 石匙 | 4 | B2 | | | 使用痕分析 | 55 | 25 | 6 | 4.81 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4049 | 1167 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層上面 | 石篦 | 5 | A | | | | 101 | 35 | 19 | 66.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4050 | 4804 | ⅡＢ５ｇ区　Ⅱ層 | 石篦 | 5 | A | | | | 108.5 | 39 | 17 | 67.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4051 | 4808 | ⅡＢ８ｅ区　３ｂ層 | 石篦 | 5 | A | | | | 72 | 37 | 22.5 | 60.26 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4052 | 4810 | ⅡＢ９ｅ区　３ｂ層 | 石篦 | 5 | A | | | | 86 | 36 | 16 | 51.36 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4053 | 1097 | ３区北西　Ⅱ層 | 石篦 | 5 | B | | | | 60 | 32 | 19.5 | 28.04 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4054 | 2195 | ３区北東　Ⅱ層 | 石篦 | 5 | B | | | | 56.5 | 35.5 | 19 | 37.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4055 | 4802 | ⅡＢ４ｇ区　１層 | 石篦 | 5 | B | | | | 66 | 26 | 16 | 27.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4056 | 1090 | ３区北西　Ⅱ－２ | 掻削器 | 6 | A | | | | 25 | 40.5 | 8 | 10.58 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4057 | 1094 | ３区北西　Ⅱ層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 34 | 58 | 11 | 21.9 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4058 | 1115 | ⅡＢ７ｅ　Ⅱ層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 60 | 31 | 11 | 20.89 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4059 | 2473 | ⅡＢ８ｆ区　ベルト２層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 26 | 31.5 | 6 | 4.76 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4060 | 2966 | ⅡＢ７ｅ区　２層（下部） | 掻削器 | 6 | A | | | | 32 | 40.5 | 29 | 12.35 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4061 | 3052 | ⅡＣ１０ａ区　２層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 19 | 19 | 9 | 3.1 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4062 | 3060 | ⅡＣ９ａ区　２層 | 掻削器 | 6 | A | | | 石鏃？ | 24 | 22 | 6 | 3.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4063 | 4811 | ⅡＢ１０ｅ区　１層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 65 | 32 | 11 | 21.09 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4064 | 4843 | ⅢＢ１ｅ区　４層 | 掻削器 | 6 | A | | | | 72 | 50 | 16 | 49.25 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4065 | 1070 | ⅡＢ９ｇ　Ⅱ層上面 | 掻削器 | 6 | B | | | | 50 | 17 | 10 | 7.29 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4066 | 1081 | ８Ｔ北側　Ⅱ－① | 掻削器 | 6 | B | | | | 59 | 32 | 12 | 19.36 | 珪質頁岩 | 北上山地 |
| 4067 | 1087 | ⅡＢ９ｆ　Ⅱ層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 52 | 21.5 | 7.5 | 8.52 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4068 | 1106 | ８Ｔ　Ⅱ－③ | 掻削器 | 6 | B | | | | 57 | 35 | 11.5 | 20.09 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4069 | 1108 | ⅢＢ１ｈ　Ⅰ層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 69 | 29 | 11 | 20.73 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4070 | 1110 | ５区南端　表土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 51 | 20 | 9.5 | 11.69 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4071 | 1111 | ５区５区南端　Ⅱ－① | 掻削器 | 6 | B | | | | 63 | 27.5 | 9 | 14.3 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4072 | 1114 | ⅡＢ８ｇNo40　Ⅱ層下位 | 掻削器 | 6 | B | | | | 49 | 46 | 11 | 23.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4073 | 2664 | ⅢＢ１ｊ配石　周辺の２層 | 掻削器 | 6 | B | | | 刃部鈍角 | 30.5 | 16.5 | 6 | 2.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4074 | 2958 | ⅡＢ６ｉ区深掘トレンチ東端 | 掻削器 | 6 | B | | | | 52 | 30 | 4 | 11.96 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4075 | 2960 | ⅡＢ６ｉ区　深掘トレンチ | 掻削器 | 6 | B | | | | 45.5 | 20 | 8 | 7.17 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4076 | 2980 | ⅡＢ７ｉ区　トレンチ | 掻削器 | 6 | B | | | | 31 | 54 | 10 | 14.18 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4077 | 3041 | ⅡＢ９ｊ区　２層中～下位 | 掻削器 | 6 | B | | | 破損後再調整 | 40 | 28 | 8 | 8.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4078 | 3048 | ⅡＢ１０ｊ区　２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 28 | 38 | 6.5 | 8.69 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 4079 | 3064 | ⅡＣ１０ａ区　土器埋設炉 | 掻削器 | 6 | B | | | | 46 | 27 | 10 | 11.18 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4080 | 3065 | ⅡＣ１０ａ区暗褐色土 | 掻削器 | 6 | B | | | | 46 | 70.5 | 10 | 27.56 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4081 | 3066 | ⅡＣ１０ａ区　２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 45 | 30 | 10 | 10.47 | 頁岩 | 北上山地 |

## 表124　石器・石製品観察表（57）

| 掲載 | 連番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(㎜) | 幅(㎜) | 厚さ(㎜) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4082 | 3076 | ⅢＢ１j配石　周辺の２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 56.5 | 28 | 8 | 8.77 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4083 | 3080 | 不明　１１／２１洗い分 | 掻削器 | 6 | B | | | | 38 | 51.5 | 10.5 | 17.64 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4084 | 3773 | ⅡＣ１０a区　２層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 49 | 36.5 | 10 | 15.5 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4085 | 3803 | ⅡＣ１０a区２層下位ベルト７ | 掻削器 | 6 | B | | | | 49.5 | 46 | 6 | 12.16 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4086 | 4814 | ⅡＢ４ｇ区　Ⅱ層 | 掻削器 | 6 | B | | | | 44 | 39 | 15 | 30.04 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4087 | 1065 | ⅡＢ９ｊ　Ⅱ層下位 | 掻削器 | 6 | C | | | 石鏃未製品？ | 22.5 | 18.5 | 6.5 | 2.45 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 4088 | 1623 | ８Ｔ北側中央　Ⅱ－① | 掻削器 | 6 | C | | | | 21 | 18 | 8 | 2.48 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4089 | 1679 | ８Ｔ北側　Ⅱ－① | 掻削器 | 6 | C | | | | 20 | 17 | 5 | 1.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4090 | 2872 | ⅡＢ６f区　包含層 | 掻削器 | 6 | C | | | 側縁摩滅 | 21 | 23 | 9 | 4.94 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4091 | 1149 | ３区　撹乱層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 91 | 47 | 17 | 129.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4092 | 1162 | ⅡＢ１ｅ　Ⅲ層上面 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 87 | 48 | 22.5 | 142.47 | 安山岩 | 南部北上 |
| 4093 | 1163 | ⅡＢ８ｊ　Ⅱ層上位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 89 | 44 | 20 | 133.12 | 斑糲岩 | 南部北上 |
| 4094 | 1165 | ⅡＢ６ｈ　Ⅲ層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形 | 100 | 40 | 18 | 120.08 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4095 | 1166 | ⅡＢ６ｉ土器集中区No11 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 75 | 41 | 16 | 83.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4096 | 2230 | ⅡＢ８ｉ　Ⅱ層上面 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 18 | 18 | 9 | 3.81 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 4097 | 2237 | ３区北東　Ⅱ－① | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 33 | 42 | 22.5 | 38.43 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4098 | 2245 | ⅢＢ１ｅ　Ⅱ層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 62 | 38 | 17 | 72.18 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4099 | 2252 | ⅡＣ１ａ（基１）　Ⅲ層下位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 身部 | 71 | 43 | 23 | 94.59 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 4100 | 2253 | ⅡＢ１０ｊ　Ⅱ層上位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 身部 | 68.5 | 46 | 26 | 123.01 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4101 | 2254 | ８Ｔ南端　Ⅱ－① | 磨製石斧 | 8 | | | | 身部 | 65 | 46 | 31.5 | 185 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4102 | 2255 | ３区　Ⅱ層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 85 | 49 | 24 | 145 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 4103 | 2257 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅱ～Ⅲ層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 90 | 53 | 27 | 220 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4104 | 2258 | ３区北東　Ⅲ－② | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 92 | 59 | 28 | 240 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 4105 | 3091 | ⅡＢ６ｇ区　深掘 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 80 | 38 | 16 | 86.02 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4106 | 3095 | ⅡＢ７ｊ区　２層　深掘 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 39 | 32 | 18 | 35.27 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4107 | 3126 | ⅡＢ９ｊ区　２層上部 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 59 | 39 | 16.5 | 71.8 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4108 | 3132 | ⅡＢ１０ｊ区　２層東側 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部　敲打痕？ | 48 | 38 | 24 | 65.1 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4109 | 3136 | ⅡＣ９ａ　２層中～下位 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 51 | 39 | 16 | 61.37 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4110 | 3139 | ⅡＣ１０a区　２層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 119.5 | 43 | 26 | 228.14 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 4111 | 3140 | ⅡＣ１０a区　２層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部　小型 | 19 | 16 | 8.5 | 4.45 | 超苦鉄質岩（輝岩？） | 宮守付近 |
| 4112 | 3143 | ⅢＢ１i区　２層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 101 | 48 | 28 | 193.95 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 4113 | 3146 | ⅢＢ１j区　深掘 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 99 | 52 | 25 | 245.96 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4114 | 3302 | ⅡＢ１０j区　２層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部　切断部敲打痕 | 80 | 45.5 | 24.5 | 150.84 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4115 | 3898 | ⅡＢ９i区　トレンチ | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部　小型 | 38 | 19 | 5 | 5.08 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4116 | 3899 | ⅡＢ５h区　ベルト | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部　小型 | 33 | 14 | 5.5 | 4.32 | ひん岩 | 北上山地 |

## 表125　石器・石製品観察表（58）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4117 | 3913 | ⅡＢ５e区　包含層（褐色土） | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 51 | 49 | 30 | 102.19 | 緻密岩 | 北上山地 |
| 4118 | 3930 | ⅡＢ６i区　深掘トレンチ | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 66.5 | 42 | 23 | 154.98 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4119 | 3939 | ⅡＣ９a区　２層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 76.5 | 48 | 21.5 | 124.22 | 閃緑岩（細粒） | 北上山地 |
| 4120 | 3973 | 表採 | 磨製石斧 | 8 | | | | 刃部 | 90 | 59 | 31 | 242.91 | 蛇紋岩 | 北上山地 |
| 4121 | 4963 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 77 | 41 | 26 | 134.98 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4122 | 4964 | ⅡＢ６ｉ区　Ⅱ層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 完形　刃部一部破損 | 61 | 29 | 10 | 30.84 | 蛇紋岩 | 北上山地 |
| 4123 | 4967 | ⅡＢ８e区　３層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 57 | 48 | 20 | 71.63 | 凝灰岩 | 奥羽山脈 |
| 4124 | 4970 | ⅡＢ９e区　４層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 99.5 | 48.5 | 32 | 245.85 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4125 | 4971 | ⅡＢ９e区　４層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 118.5 | 60 | 33 | 435.89 | 緻密岩 | 北上山地 |
| 4126 | 4972 | ⅡＢ１０e区　１層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 84 | 48 | 19 | 127.57 | 凝灰岩 | 奥羽山脈 |
| 4127 | 4975 | ⅢＢ１e区　４層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 69.5 | 43 | 20 | 94.27 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 4128 | 4976 | 南側調査区　Ⅰ層 | 磨製石斧 | 8 | | | | 基部 | 86.5 | 41 | 17.5 | 92.4 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 4129 | 1137 | ⅡＢ１０ｈ　Ⅱ層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 117 | 75 | 59 | 780.14 | 花崗閃緑岩 | 北上山地 |
| 4130 | 2290 | ⅡＢ９ｉ　Ⅱ層上面 | 磨石類 | 9 | A | | | 多面磨り | 83 | 57 | 39.5 | 320 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4131 | 2292 | ⅡＢ７ｈ　Ⅱ層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 91 | 68 | 51.5 | 440 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4132 | 2298 | ⅢＢ１ｈ　Ⅱ層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 109 | 98 | 65 | 1000 | 斑岩 | 北上山地 |
| 4133 | 3931 | ⅡＢ８j区（にぶい黄褐色土） | 磨石類 | 9 | A | | | ４面磨り | 63 | 41 | 22 | 107.16 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 4134 | 5012 | ⅡＢ１０e区　３b層 | 磨石類 | 9 | A | | | 側面磨り面 | 150 | 86 | 39 | 869.5 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4135 | 5025 | ⅡＢ８e区　１層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 119 | 77 | 53 | 834.27 | 花崗閃緑岩 | 北上山地 |
| 4136 | 5037 | ⅡＢ８e区　１層 | 磨石類 | 9 | A | | | 側面磨り面破損 | 72 | 66 | 43 | 327.72 | 花崗斑岩 | 北上山地 |
| 4137 | 5099 | ⅡＢ１０e区　４層 | 磨石類 | 9 | A | | | | 119 | 90 | 69 | 1044.95 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4138 | 1153 | ⅡＢ７ｇ　Ⅱ層上面 | 磨石類 | 9 | AB | | | | 109 | 86 | 50 | 763.88 | 安山岩 | 南部北上 |
| 4139 | 2218 | ⅡＢ７ｉ　Ⅱ層下位 | 磨石類 | 9 | AB | | | 自然石　横長の敲打痕 | 90 | 25.5 | 23 | 68.49 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4140 | 2220 | １０Ｔ　Ⅱ－① | 磨石類 | 9 | AB | | | | 95.5 | 32 | 16 | 131.12 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4141 | 4995 | ⅡＢ４ｇ区　Ⅲ層上面 | 磨石類 | 9 | AB | | | 頭部表裏に敲打痕 | 139 | 97 | 61 | 1218.81 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4142 | 4998 | ⅡＢ７e区　４層 | 磨石類 | 9 | AB | | | 円形に敲打痕 | 80 | 68 | 67.5 | 480.59 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4143 | 5007 | ⅡＢ８e区　１層 | 磨石類 | 9 | AB | | | 側面敲打痕 | 122 | 23.5 | 25 | 109.32 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4144 | 5008 | ⅡＢ８e区　１層 | 磨石類 | 9 | AB | | | 側面敲打痕 | 108 | 61 | 26 | 291.82 | 緻密岩 | 北上山地 |
| 4145 | 5028 | ⅡＢ１０d区　１層 | 磨石類 | 9 | AB | | | 側面磨り面 | 155 | 75 | 45 | 901.84 | 凝灰岩 | 奥羽山脈 |
| 4146 | 1180 | ⅢＣ７e･7ｆ　Ⅱ層 | 磨石類 | 9 | ABC | | | | 121 | 88 | 59 | 1042.68 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4147 | 5018 | ⅡＢ７e区　３b層 | 磨石類 | 9 | AC | | | | 118 | 50 | 94 | 806.29 | 砂岩 | 奥羽山脈 |
| 4148 | 5027 | ⅡＢ９e区　１層 | 磨石類 | 9 | AC | | | 側面磨り面破損 | 118 | 75 | 55 | 731.58 | 安山岩 | 北上山地 |
| 4149 | 5044 | 南側調査区　Ⅰ層 | 磨石類 | 9 | AC | | | | 122 | 69 | 50 | 635.48 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4150 | 5077 | ⅡＢ５ｈトレンチ | 磨石類 | 9 | AC | | | | 52.5 | 61 | 23.5 | 96.64 | 凝灰岩 | 奥羽山脈 |
| 4151 | 5088 | ⅡＢ４ｇ区　Ⅱ層 | 磨石類 | 9 | AC | | | 側面敲打痕破損 | 111 | 72 | 39 | 480.23 | ひん岩 | 北上山地 |

## 表126　石器・石製品観察表（59）

| 掲載 | 通番 | 出土地点・層位 | 器種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備考 | 長さ(cm) | 幅(cm) | 厚さ(cm) | 重量(g) | 石質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4152 | 5092 | ⅡＢ７ｅ区　４層 | 磨石類 | 9 | AC | | | 側面敲打痕破損 | 106 | 66 | 50 | 543.95 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4153 | 3141 | ⅢＢ１h②住　埋土 | 磨石類 | 9 | B | | | ２側面敲打痕 | 221 | 55 | 34 | 506.17 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4154 | 5013 | ⅡＢ１０ｅ区　４層 | 磨石類 | 9 | B | | | 側面敲打痕 | 142 | 87 | 29 | 537.67 | 安山岩 | 北上山地 |
| 4155 | 5055 | ⅡＢ８ｅ区　４層 | 磨石類 | 9 | B | | | 側面敲打痕 | 130 | 77 | 43 | 555.68 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4156 | 5073 | ⅡＢ５ｇ区　Ⅱ層 | 磨石類 | 9 | BC | | | 石棒の転用か | 274 | 73 | 28 | 1075.48 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 4157 | 5094 | ⅡＢ７ｊトレンチ　Ⅱ層上部 | 磨石類 | 9 | C | | | 台石？ | 105.5 | 69 | 52 | 699.41 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4158 | 2227 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅱ～Ⅲ層 | 石皿類 | 10 | A | | | | 89 | 99 | 78 | 565 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 4159 | 2229 | ⅡＢ６ｉNo14　Ⅲ層上面 | 石皿類 | 10 | A | | | 表裏窪みあり | 107 | 113 | 44 | 550 | 砂岩 | 奥羽山脈 |
| 4160 | 5021 | ⅡＢ９ｅ区　１層 | 石皿類 | 10 | C | | | | 91 | 56 | 26 | 121.9 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 4161 | 5043 | 南側調査区　Ⅰ層 | 石皿類 | 10 | C | | | | 86 | 69 | 32 | 71.84 | 安山岩 | 奥羽山脈 |
| 4162 | 1200 | ⅢＢ１ｅ　Ⅱ層 | 石棒類 | 11 | | | | 自然石に擦痕 | 225 | 25 | 22 | 180.88 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4163 | 1201 | ⅡＢ９ｈ　Ⅲ層上面 | 石棒類 | 11 | | | | 敲打調整後磨き | 228 | 45 | 40 | 617.99 | ホルンフェルス | 南部北上 |
| 4164 | 2219 | ８Ｔ　Ⅲ－① | 石棒類 | 11 | | | | 被熱？ | 79 | 27 | 22 | 77.72 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 4165 | 2221 | ⅡＢ１０ｉ　Ⅲ層 | 石棒類 | 11 | | | | | 102 | 28 | 29 | 145.07 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 4166 | 2225 | ⅡＢ８ｈNo49　Ⅱ層下位 | 石棒類 | 11 | | | | 側面敲打痕 | 335 | 62 | 42 | 913.41 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4167 | 5019 | ⅡＢ８ｅ区　１層 | 石棒類 | 11 | | | | 破損？ | 150 | 148 | 125 | 3620 | デイサイト | 奥羽山脈 |
| 4168 | 5029 | ⅡＢ１０ｅ区　４層 | 石棒類 | 11 | | | | 破損後凹石に転用 | 123.5 | 123 | 87 | 2340 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4169 | 1125 | ５区　表土 | 石刀類 | 12 | | | | 破損 | 20 | 52.5 | 3.5 | 5.38 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4170 | 4943 | ⅡＢ８ｅ区　１層 | 石刀類 | 12 | | | | 破損 | 72 | 23 | 10 | 20.45 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4171 | 2119 | ⅡＢ７ｇ　Ⅱ層上面 | 切目石錘 | 13 | | | | | 36 | 48 | 9 | 21.83 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4172 | 3131 | ⅡＢ１０ｊ区　２層 | 浮子 | 14 | | | | 貫通孔 | 52 | 46 | 35.5 | 17.65 | 軽石 | 奥羽山脈 |
| 4173 | 3948 | ⅡＢ７ｊ区　トレンチ２層 | 石鍬 | 15 | | | | ばち形 | 158 | 176 | 23 | 351.16 | ホルンフェルス | 北上山地 |
| 4174 | 167 | ８Ｔ北側　Ⅱ－① | 異形石器 | 16 | | | | Ｙ字状 | 17 | 24 | 3.5 | 0.77 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 4175 | 2397 | ⅡＢ７ｉ区　深掘　２層 | 異形石器 | 16 | | | | 石鏃様　破損 | 17.5 | 16.5 | 2 | 0.4 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4176 | 3229 | ⅡＢ７ｇ区　トレンチ　２層 | 異形石器 | 16 | | | | | 31.5 | 22 | 5 | 2.03 | 赤色頁岩 | 北上山地 |
| 4177 | 1126 | ⅡＢ８ｇ　Ⅱ層 | 垂飾品 | 18 | | | | | 14.5 | 13.5 | 8 | 1.3 | 頁岩 | 奥羽山脈 |
| 4178 | 1128 | ８Ｔ中央　Ⅱ－① | 垂飾品 | 18 | | | | | 23 | 22 | 4 | 2.14 | 滑石 | 南部北上 |
| 4179 | 1129 | 北西　Ⅱ層 | 垂飾品 | 18 | | | | | 38 | 20 | 10 | 10.72 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4180 | 1130 | ８Ｔ中央南側　Ⅱ－① | 垂飾品 | 18 | | | | | 13 | 14 | 11 | 1.68 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4181 | 1131 | ⅡＢ９ｉ　Ⅱ層 | 垂飾品 | 18 | | | | | 24.5 | 10 | 6 | 1.64 | 頁岩 | 奥羽山脈 |
| 4182 | 1132 | ⅡＢ７ｇ　Ⅲ層上面 | 垂飾品 | 18 | | | | | 29 | 18 | 5 | 3.97 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4183 | 1133 | ＳＸ５０３ | 垂飾品 | 18 | | | | | 35 | 47.5 | 15 | 20.79 | 頁岩 | 奥羽山脈 |
| 4184 | 1725 | ５区８Ｔ　排土（表土Ⅰ層） | 有孔石製品 | 18 | | | | | 18 | 15.5 | 4 | 1.2 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4185 | 3312 | ⅢＣ１ａ区　２層下部 | 有孔石製品 | 18 | | | | 未貫通　破損 | 17 | 13 | 7 | 1.75 | 超苦鉄質岩（蛇岩？） | 宮守付近 |
| 4186 | 4178 | ⅡＢ５ｉ区　深掘トレンチ | 有孔石製品 | 18 | | | | 破損 | 8.5 | 11.5 | 11 | 1.16 | 不明（玉？） | |

## 表127　石器・石製品観察表（60）

| 掲載 | 遺番 | 出土地点・層位 | 器　種 | 形態 | 分類 | 完形 | 剥離技術 | 備　考 | 長さ(㎝) | 幅(㎝) | 厚さ(㎝) | 重量(g) | 石　質 | 原産地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4187 | 3138 | ⅡＣ９a区　２層 | 特殊敲石 | 19 | | | | 先端剥離　磨製 | 46 | 23 | 17 | 29.77 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4188 | 3906 | ⅡＢ１０j区　２層 | 特殊敲石 | 19 | | | | 破損　胴部磨き　先端剥離 | 48 | 22.5 | 20 | 33.82 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4189 | 3922 | 調査区北西隅沢部付近 | 特殊敲石 | 19 | | | | 胴部磨き　先端胴部潰滅痕 | 108 | 41 | 32 | 236.61 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4190 | 3929 | ⅡＢ７g区　トレンチ | 特殊敲石 | 19 | | | | 先端部側面敲打痕 | 126 | 35 | 32.5 | 167.62 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4191 | 4191 | ⅡＢ８ｅ区　３ｂ層 | 特殊敲石 | 19 | | | | | 77.5 | 26.5 | 26.5 | 62.12 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4192 | 4192 | ⅡＢ８ｅ区　３ｂ層 | 特殊敲石 | 19 | | | | | 96.5 | 35 | 31 | 159.47 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4193 | 1127 | ⅡＢ９ｇ　Ⅱ層上面 | 環状石製品 | 21 | 1 | | | 破損 | 6 | 30 | 9 | 3.22 | 頁岩 | 北上山地 |
| 4194 | 3099 | ⅡＢ８i区　深掘 | 円盤状石製品 | 21 | 2 | | | 磨き　側面全周凹み | 95 | 86 | 39 | 515.39 | ひん岩 | 北上山地 |
| 4195 | 4944 | ⅡＢ９ｅ区　１層 | 小玉 | 21 | 3 | | | | 12 | 11 | 6 | 1.16 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4196 | 4945 | ⅢＢ１ｆ区　４層 | 有孔石 | 21 | 4 | | | 自然石？ | 64 | 47 | 11 | 33.1 | 砂岩 | 北上山地 |
| 4197 | 2207 | ⅡＢ９ｉ　Ⅲ層上面 | 不明 | 21 | 5 | | | | 74 | 48 | 19 | 101.99 | 凝灰岩 | 北上山地 |
| 4198 | 4769 | ⅢＢ１ｅ区　１層 | 不明 | 21 | 5 | | | | 18 | 28 | 7 | 2.85 | 頁岩 | 北上山地 |

表128　住居跡一覧表（1）

遺構名　　2号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 40 | 69 | 110.83 |
| 2 | 欠番 | | | |
| 3 | 42 | 32 | 60 | 110.86 |
| 4 | 70 | 56 | 25 | 111.22 |
| 5 | 40 | 32 | 7 | 111.32 |
| 6 | 38 | 32 | 22 | 111.25 |
| 7 | 19 | 16 | 16 | 111.16 |
| 8 | 20 | 19 | 19 | 111.22 |
| 9 | 12 | 10 | 18 | 111.3 |
| 10 | 26 | 20 | 42 | 111.1 |
| 11 | 21 | 16 | 25 | 111.24 |
| 12 | 18 | 16 | 19 | 111.27 |
| 13 | 30 | 28 | 39 | 111.11 |
| 14 | 32 | 21 | 32 | 111.21 |
| 15 | 31 | 22 | 51 | 111.02 |
| 16 | 30 | 28 | 33 | 111.18 |
| 17 | 26 | | 31 | 111.27 |
| 18 | 24 | 22 | 26 | 111.28 |
| 19 | 31 | 30 | 61 | 110.91 |
| 20 | 32 | 32 | 48 | 111.07 |
| 21 | 20 | 18 | 31 | 111.22 |
| 22 | 20 | 15 | 32 | 111.18 |
| 23 | 16 | | 28 | 111.22 |
| 24 | 17 | 16 | 17 | 111.33 |
| 25 | 33 | 30 | 18 | 111.31 |
| 26 | 20 | | 25 | 111.29 |
| 27 | 28 | | 3 | 111.5 |
| 28 | 34 | | | |
| 29 | 36 | 21 | 25 | 111.2 |
| 30 | 29 | 21 | 41 | 111.04 |
| 31 | 12 | 11 | 47 | 110.97 |
| 32 | 34 | 18 | 41 | 111.03 |
| 33 | 14 | 11 | 40 | 111.04 |
| 34 | 30 | 22 | 42 | 111.01 |
| 35 | 22 | 22 | 39 | 111.08 |
| 36 | 18 | 12 | 44 | 111 |
| 37 | 26 | 23 | 35 | 111.05 |
| 38 | 20 | 16 | 39 | 110.97 |
| 39 | 21 | 19 | 20 | 111.19 |
| 40 | 26 | | 25 | 111.09 |
| 41 | 19 | 16 | 33 | 111.01 |
| 42 | 30 | 28 | 15 | 111.36 |

遺構名　　3号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 44 | 111.12 |
| 2 | 59 | 54 | 16 | 111.35 |
| 3 | 24 | 18 | 41 | 111.12 |
| 4 | 30 | 14 | 43 | 111.09 |
| 5 | 25 | 24 | 38 | 111.17 |
| 6 | 31 | 24 | 48 | 111.03 |
| 7 | 15 | 13 | 7 | 111.45 |
| 8 | 16 | 15 | 20 | 111.31 |
| 9 | 34 | 34 | 48 | 111.03 |
| 10 | 32 | 28 | 53 | 110.94 |
| 11 | 24 | 24 | 45 | 111.11 |
| 12 | 欠番 | | | |
| 13 | 29 | 28 | 33 | 111.18 |
| 14 | 32 | 21 | 32 | 111.21 |
| 15 | 31 | 22 | 51 | 111.02 |
| 16 | 28 | 25 | 31 | 111.27 |
| 17 | 25 | 22 | 26 | 111.28 |
| 18 | 28 | 27 | 61 | 110.91 |
| 19 | 20 | 18 | 31 | 111.22 |
| 20 | 20 | 16 | 32 | 111.18 |
| 21 | 30 | 28 | 15 | 111.36 |
| 22 | 32 | 28 | 19 | 111.31 |
| 23 | 17 | 16 | 17 | 111.33 |
| 24 | 29 | 21 | 41 | 111.04 |
| 25 | 36 | 21 | 25 | 111.2 |
| 26 | 40 | 32 | 7 | 111.32 |
| 27 | 12 | 11 | 47 | 110.97 |
| 28 | 34 | 18 | 41 | 111.03 |
| 29 | 30 | 22 | 42 | 111.01 |
| 30 | 14 | 11 | 40 | 111.04 |
| 31 | 22 | 22 | 39 | 111.08 |
| 32 | 18 | 12 | 44 | 111 |
| 33 | 26 | 23 | 35 | 111.05 |
| 34 | 30 | 28 | 39 | 111.11 |
| 35 | 18 | 16 | 19 | 111.27 |
| 36 | 46 | 40 | 69 | 110.83 |
| 37 | 21 | 16 | 25 | 111.24 |
| 38 | 20 | 19 | 19 | 111.32 |
| 39 | 19 | 16 | 16 | 111.16 |
| 40 | 12 | 10 | 18 | 111.3 |
| 41 | 26 | 20 | 42 | 111.1 |
| 42 | 14 | | 17 | 111.32 |
| 43 | 56 | 47 | 62 | 110.92 |
| 44 | 18 | 17 | 36 | 111.16 |
| 45 | 18 | 16 | 47 | 111.07 |
| 46 | 58 | 38 | 60 | 110.92 |
| 47 | 24 | | 46 | 111.03 |
| 48 | 24 | 20 | 13 | 111.4 |

遺構名　　4号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 38 | 60 | 110.92 |
| 2 | 24 | 20 | 13 | 111.4 |
| 3 | 46 | 46 | 34 | 111.17 |
| 4 | 31 | 24 | 48 | 111.03 |
| 5 | 50 | 46 | 41 | 111.04 |
| 6 | 55 | | 51 | 110.94 |
| 7 | 22 | 20 | 7 | 111.09 |
| 8 | 32 | 30 | 49 | 111.02 |
| 9 | 23 | 21 | 43 | 111.04 |

表129　住居跡一覧表（2）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 13 | 7 | 111.45 |
| 11 | 16 | 15 | 20 | 111.31 |
| 12 | 34 | 34 | 48 | 111.03 |
| 13 | 24 | 19 | 4 | 111.43 |
| 14 | 12 | 10 | 19 | 111.32 |
| 15 | 24 | 20 | 17 | 111.4 |
| 16 | 31 |  | 65 | 110.92 |
| 17 | 20 |  | 10 | 111.48 |
| 18 | 25 | 24 | 61 | 110.96 |
| 19 | 25 | 18 | 61 | 110.9 |
| 20 | 45 |  |  |  |
| 21 | 25 |  | 18 | 111.35 |
| 22 | 30 | 25 | 27 | 111.24 |
| 23 | 28 | 26 | 16 | 111.43 |
| 24 | 32 | 22 | 57 | 111.03 |
| 25 | 22 | 20 | 58 | 110.97 |
| 26 | 22 | 18 | 39 | 111.15 |
| 27 | 30 | 23 | 40 | 111.14 |
| 28 | 14 |  | 35 | 111.19 |
| 29 | 16 | 16 | 32 | 111.22 |
| 30 | 26 | 22 | 25 | 111.31 |
| 31 | 30 |  | 26 | 111.3 |
| 32 | 35 | 28 | 20 | 111.23 |
| 33 | 18 |  | 19 | 111.39 |
| 34 | 21 |  | 9 | 111.48 |
| 35 | 26 |  |  |  |
| 36 | 24 |  | 21 | 111.35 |
| 37 | 32 | 32 | 48 | 111.07 |
| 38 | 20 |  | 17 | 111.39 |
| 39 | 20 |  | 7 | 111.47 |
| 40 | 34 |  | 43 | 111.14 |
| 41 | 42 | 34 | 22 | 111.32 |
| 42 | 24 | 20 | 62 | 110.93 |
| 43 | 52 |  | 68 | 110.89 |
| 44 | 28 |  | 64 | 110.93 |
| 45 | 31 | 30 | 22 | 111.28 |
| 46 | 28 |  | 32 | 111.22 |
| 47 |  |  | 45 | 111.08 |
| 48 | 32 | 26 | 22 | 111.28 |
| 49 | 20 | 18 | 31 | 111.22 |
| 50 | 24 | 22 | 26 | 111.28 |
| 51 | 26 |  | 31 | 111.28 |
| 52 | 38 | 32 | 22 | 111.25 |
| 53 | 17 | 16 | 17 | 111.33 |
| 54 | 33 | 30 | 18 | 111.31 |
| 55 | 20 | 15 | 32 | 111.18 |
| 56 | 30 | 28 | 33 | 111.18 |
| 57 | 16 |  | 28 | 111.22 |
| 58 | 29 | 21 | 41 | 111.04 |
| 59 | 12 | 11 | 47 | 110.97 |
| 60 | 34 | 18 | 41 | 111.03 |
| 61 | 14 | 11 | 40 | 111.04 |
| 62 | 30 | 22 | 42 | 111.01 |
| 63 | 22 | 22 | 39 | 111.08 |
| 64 | 30 | 28 | 39 | 111.11 |

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 18 | 16 | 19 | 111.27 |
| 66 | 38 | 32 | 22 | 111.25 |
| 67 | 46 | 40 | 69 | 110.83 |
| 68 | 31 | 22 | 51 | 111.02 |
| 69 | 32 | 21 | 32 | 111.21 |

遺構名　　5号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 17 | 111.47 |
| 2 | 30 | 21 | 33 | 111.37 |
| 3 | 29 | 28 | 17 | 111.44 |
| 4 | 36 | 31 | 35 | 111.24 |
| 5 | 48 | 42 | 27 | 111.33 |
| 6 | 50 | 41 | 36 | 111.29 |
| 7 | 24 | 16 | 34 | 111.33 |
| 8 | 31 | 26 | 31 | 111.35 |
| 9 | 28 | 24 | 55 | 111.09 |
| 10 | 38 | 36 | 19 | 111.44 |
| 11 | 24 |  | 21 | 111.47 |
| 12 | 56 | 46 | 51 | 111.24 |
| 13 | 46 | 27 |  |  |
| 14 | 18 | 18 | 3 | 111.59 |
| 15 | 22 | 14 | 31 | 111.34 |
| 16 | 18 | 15 | 7 | 111.53 |
| 17 |  | 12 | 4 | 111.56 |
| 18 | 51 | 46 | 60 | 111.01 |
| 19 | 28 | 26 | 16 | 111.43 |
| 20 | 30 | 25 | 27 | 111.24 |
| 21 | 23 | 20 | 19 | 111.41 |
| 22 | 24 | 19 | 10 | 111.5 |
| 23 | 11 | 10 | 6 | 111.54 |
| 24 | 22 | 20 | 15 | 111.45 |
| 25 | 24 | 20 | 17 | 111.4 |
| 26 | 31 |  | 65 | 110.92 |
| 27 | 25 | 24 | 61 | 110.96 |
| 28 | 20 |  | 10 | 111.48 |
| 29 | 25 | 18 | 61 | 111.9 |
| 30 | 25 |  | 18 | 111.35 |
| 31 | 32 | 28 | 21 | 111.37 |
| 32 | 24 |  | 15 | 111.44 |
| 33 | 28 | 24 | 38 | 111.21 |
| 34 | 32 | 22 | 57 | 111.03 |
| 35 | 22 | 20 | 58 | 110.97 |
| 36 | 22 | 18 | 39 | 111.15 |
| 37 | 14 |  | 35 | 111.19 |
| 38 | 30 | 23 | 40 | 111.14 |
| 39 | 26 | 22 | 25 | 111.31 |
| 40 | 30 |  | 26 | 111.3 |
| 41 | 35 | 28 | 20 | 111.23 |
| 42 | 18 |  | 19 | 111.39 |
| 43 | 26 |  |  |  |
| 44 | 24 |  | 21 | 111.35 |
| 45 | 32 | 32 | 48 | 111.07 |
| 46 | 20 |  | 17 | 111.39 |

表130　住居跡一覧表（3）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 20 | | 7 | 111.47 |
| 48 | 34 | | 43 | 111.14 |
| 49 | 42 | 34 | 22 | 111.32 |
| 50 | 21 | | 9 | 111.48 |
| 51 | 28 | | 3 | 111.5 |
| 52 | 20 | | 25 | 111.29 |
| 53 | 24 | 20 | 62 | 110.93 |
| 54 | 52 | | 68 | 110.89 |
| 55 | 28 | | 64 | 110.93 |
| 56 | 31 | 30 | 61 | 110.91 |
| 57 | 28 | | 32 | 111.22 |
| 58 | | | 45 | 111.08 |
| 59 | 32 | 26 | 22 | 111.28 |
| 60 | 26 | | 31 | 111.27 |
| 61 | 24 | 22 | 26 | 111.28 |
| 62 | 20 | 18 | 31 | 111.22 |
| 63 | 20 | 15 | 32 | 111.18 |
| 64 | 16 | | 28 | 111.22 |
| 65 | 17 | 16 | 17 | 111.33 |
| 66 | 33 | 30 | 18 | 111.31 |
| 67 | 38 | 32 | 22 | 111.25 |
| 68 | 34 | | | |
| 69 | 42 | 32 | 60 | 110.86 |
| 70 | 70 | 56 | 25 | 111.22 |
| 71 | 36 | 21 | 25 | 111.2 |
| 72 | 29 | 21 | 41 | 111.04 |
| 73 | 12 | 11 | 47 | 110.97 |
| 74 | 34 | 18 | 41 | 111.03 |
| 75 | 14 | 11 | 40 | 111.04 |
| 76 | 30 | 22 | 42 | 111.01 |
| 77 | 40 | 32 | 7 | 111.32 |
| 78 | 22 | 22 | 39 | 111.08 |
| 79 | 18 | 12 | 44 | 111 |
| 80 | 26 | 23 | 35 | 111.05 |
| 81 | 18 | 16 | 19 | 111.27 |
| 82 | 30 | 28 | 39 | 111.11 |
| 83 | 38 | 32 | 22 | 111.25 |
| 84 | 46 | 40 | 69 | 110.83 |
| 85 | 21 | 16 | 25 | 111.24 |
| 86 | 30 | 28 | 33 | 111.18 |
| 87 | 40 | 37 | 48 | 111.04 |
| 88 | 31 | 22 | 51 | 111.02 |
| 89 | 32 | 21 | 32 | 111.21 |
| 90 | 58 | 38 | 60 | 110.92 |
| 91 | 24 | | 46 | 111.03 |
| 92 | 24 | 20 | 13 | 111.4 |
| 93 | 16 | 15 | 20 | 111.31 |
| 94 | 34 | 34 | 48 | 111.03 |
| 95 | 24 | 19 | 4 | 111.43 |
| 96 | 15 | 13 | 7 | 111.45 |
| 97 | 23 | 21 | 43 | 111.04 |
| 98 | 26 | 24 | 48 | 111.03 |
| 99 | 31 | 24 | 48 | 111.03 |
| 100 | 46 | 46 | 34 | 111.17 |
| 101 | 55 | | 51 | 110.94 |
| 102 | 50 | 46 | 41 | 111.04 |
| 103 | 28 | 26 | 47 | 111.06 |
| 104 | 18 | 16 | 32 | 111.23 |
| 105 | 22 | | 7 | 111.5 |
| 106 | 32 | 30 | 49 | 111.02 |
| 107 | 22 | 20 | 7 | 111.09 |
| 108 | 25 | 20 | 21 | 111.35 |
| 109 | 16 | | 9 | 111.46 |
| 110 | 16 | 16 | 21 | 111.34 |
| 111 | 15 | | 8 | 111.5 |
| 112 | 20 | 18 | 10 | 111.48 |
| 113 | 45 | 39 | 36 | 111.2 |
| 114 | 30 | | 26 | 111.27 |
| 115 | 40 | | 23 | 111.2 |
| 116 | 14 | 10 | 17 | 111.4 |
| 117 | 12 | 9 | 7 | 111.51 |
| 118 | 16 | 14 | 6 | 111.52 |
| 119 | 25 | | 27 | 111.29 |
| 120 | 29 | | 35 | 111.22 |
| 121 | 25 | | 30 | 111.28 |

遺構名　　6号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 23 | 23 | 111.41 |
| 2 | 37 | 34 | 19 | 111.64 |
| 3 | 33 | 33 | 11 | 111.75 |
| 4 | 28 | 26 | 12 | 111.64 |
| 5 | 32 | 28 | 26 | 111.32 |
| 6 | 31 | 28 | 12 | 111.46 |

遺構名　　7号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | | |

遺構名　　8号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 55 | 111.2 |
| 2 | 28 | 22 | 50 | 111.25 |
| 3 | 26 | 25 | 50 | 111.22 |
| 4 | 27 | 22 | 53 | 111.23 |
| 5 | 27 | | 35 | 111.34 |
| 6 | 17 | 17 | 34 | 111.4 |
| 7 | 19 | 18 | 24 | 111.5 |
| 8 | 38 | 24 | 42 | 111.32 |
| 9 | 35 | 30 | 47 | 111.3 |

表131　住居跡一覧表（4）

遺構名　　9号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | | 30 | 111.28 |
| 2 | 36 | 31 | 35 | 111.24 |
| 3 | 29 | 28 | 17 | 111.44 |
| 4 | 48 | 42 | 27 | 111.33 |
| 5 | 50 | 41 | 36 | 111.29 |
| 6 | 22 | 20 | 15 | 111.45 |
| 7 | 38 | 36 | 19 | 111.44 |
| 8 | 24 | | 21 | 111.47 |
| 9 | 28 | 24 | 55 | 111.09 |
| 10 | 24 | 16 | 34 | 111.33 |
| 11 | 31 | 26 | 31 | 111.35 |
| 12 | 47 | 30 | 47 | 111.3 |
| 13 | 16 | 14 | 19 | 111.57 |
| 14 | 16 | 14 | 9 | 111.69 |
| 15 | 42 | 30 | 4 | 111.75 |
| 16 | 26 | 24 | 31 | 111.47 |
| 17 | 22 | | 24 | 111.51 |
| 18 | 32 | | 36 | 111.39 |
| 19 | 22 | | 20 | 111.75 |
| 20 | 17 | 14 | 41 | 111.38 |
| 21 | 22 | 18 | 55 | 111.24 |
| 22 | 20 | 18 | 48 | 111.32 |
| 23 | 10 | 10 | 30 | 111.5 |
| 24 | 44 | 32 | 42 | 111.76 |
| 25 | 30 | | 50 | 111.76 |
| 26 | 30 | | 21 | 111.72 |
| 27 | 36 | 30 | 15 | 111.8 |
| 28 | 39 | 34 | 28 | 111.65 |
| 29 | 46 | 36 | 58 | 111.17 |
| 30 | 26 | | 4 | 111.78 |
| 31 | 52 | | 77 | 111.09 |
| 32 | 56 | 42 | 44 | 111.42 |
| 33 | 18 | 18 | 12 | 111.77 |
| 34 | 34 | 32 | 30 | 111.49 |
| 35 | 22 | 18 | 46 | 111.31 |
| 36 | 18 | | 28 | 111.46 |
| 37 | 26 | | 36 | 111.4 |
| 38 | 36 | | 48 | 111.28 |
| 39 | 18 | 16 | 40 | 111.36 |
| 40 | 20 | 18 | 36 | 111.45 |
| 41 | 26 | | 54 | 111.26 |
| 42 | 41 | 40 | 41 | 111.33 |
| 43 | 28 | 23 | 52 | 111.2 |
| 44 | 37 | | 28 | 111.38 |
| 45 | 18 | | | |
| 46 | 75 | 60 | 23 | 111.49 |
| 47 | 54 | 46 | 52 | 111.24 |
| 48 | 68 | 58 | 71 | 111.04 |
| 49 | 46 | | 57 | 111.14 |
| 50 | 42 | | 23 | 111.41 |
| 51 | 19 | 17 | 19 | 111.57 |
| 52 | 34 | 22 | 33 | 111.4 |
| 53 | 34 | 26 | 15 | 111.58 |
| 54 | 17 | | 14 | 111.69 |
| 55 | 18 | | 5 | 111.77 |
| 56 | 37 | | 43 | 111.33 |

遺構名　　10号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | | 7 | 111.5 |
| 2 | | 8 | 2 | 111.56 |
| 3 | 16 | 14 | 6 | 111.52 |
| 4 | 14 | 10 | 17 | 111.4 |
| 5 | 12 | 9 | 7 | 111.51 |
| 6 | 25 | | 27 | 111.29 |
| 7 | 29 | | 35 | 111.22 |
| 8 | 25 | | 30 | 111.28 |
| 9 | 36 | 31 | 35 | 111.24 |
| 10 | 19 | 16 | 17 | 111.43 |
| 11 | 48 | 42 | 27 | 111.33 |
| 12 | 50 | 41 | 36 | 111.29 |
| 13 | 24 | 16 | 34 | 111.33 |
| 14 | 31 | 26 | 31 | 111.35 |
| 15 | 28 | 24 | 55 | 111.09 |
| 16 | 38 | 36 | 19 | 111.44 |
| 17 | 24 | | 21 | 111.47 |
| 18 | 22 | 20 | 15 | 111.45 |
| 19 | 11 | 10 | 6 | 111.54 |
| 20 | 18 | 18 | 3 | 111.59 |
| 21 | | 12 | 4 | 111.56 |
| 22 | 18 | 15 | 7 | 111.53 |
| 23 | 51 | 46 | 60 | 111.01 |
| 24 | 30 | 25 | 27 | 111.24 |
| 25 | 32 | 28 | 21 | 111.37 |
| 26 | 24 | | 15 | 111.44 |
| 27 | 28 | 24 | 38 | 111.21 |
| 28 | 23 | 20 | 19 | 111.41 |
| 29 | 24 | 19 | 10 | 111.5 |
| 30 | 24 | 20 | 17 | 111.4 |
| 31 | 25 | 24 | 61 | 111.96 |
| 32 | 28 | 26 | 16 | 111.43 |
| 33 | 34 | 34 | 48 | 111.03 |
| 34 | 16 | 15 | 20 | 111.31 |
| 35 | 15 | 13 | 7 | 111.45 |
| 36 | 26 | 24 | 38 | 111.17 |
| 37 | 31 | 24 | 48 | 111.03 |
| 38 | 45 | 39 | 36 | 111.2 |
| 39 | 20 | 18 | 10 | 111.48 |
| 40 | 25 | 20 | 21 | 111.35 |
| 41 | 15 | | 8 | 111.5 |
| 42 | 16 | 16 | 21 | 111.34 |
| 43 | 16 | | 9 | 111.46 |
| 44 | 28 | 26 | 47 | 111.06 |
| 45 | 18 | 16 | 32 | 111.23 |

表132　住居跡一覧表（5）

遺構名　　11号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 52 | 111.36 |
| 2 | 16 | 16 | 15 | 111.68 |
| 3 | 20 | 16 | 16 | 111.69 |
| 4 | 40 | 36 | 69 | 111.11 |
| 5 | 29 | 18 | 41 | 111.44 |
| 6 | 16 | 13 | 23 | 111.61 |
| 7 | 14 | 12 | 38 | 111.46 |
| 8 | 42 | 36 | 43 | 111.32 |
| 9 | 20 | 18 | 13 | 111.75 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 111.76 |
| 11 | 42 | 39 | 55 | 111.38 |
| 12 | 33 | 31 | 40 | 111.47 |
| 13 | 18 | 14 | 40 | 111.57 |
| 14 | 28 | 22 | 34 | 111.53 |
| 15 | 54 |  | 34 | 111.56 |

遺構名　　14号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 23 | 111.96 |
| 2 | 20 | 18 | 13 | 112 |
| 3 | 37 | 30 | 26 | 111.93 |
| 4 | 14 | 13 | 22 | 111.96 |
| 5 | 28 | 19 | 12 | 112.06 |
| 6 | 19 | 13 | 21 | 111.96 |
| 7 | 46 | 18 | 18 | 112.03 |
| 8 | 24 | 23 | 37 | 111.87 |
| 9 | 51 | 38 | 71 | 111.47 |
| 10 | 12 | 11 | 13 | 111.88 |
| 11 | 50 | 40 | 36 | 111.78 |
| 12 | 52 | 44 | 48 | 111.64 |
| 13 | 41 | 40 | 24 | 111.77 |
| 14 | 37 |  | 28 | 111.84 |
| 15 | 34 |  | 22 | 111.81 |
| 16 | 48 | 28 | 55 | 111.6 |
| 17 | 42 | 34 | 39 | 111.81 |
| 18 | 19 | 18 | 37 | 111.83 |
| 19 | 38 | 32 | 23 | 111.99 |
| 20 | 17 | 14 | 14 | 112.06 |
| 21 | 36 | 32 | 16 | 112.04 |

遺構名　　15号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 46 | 111.41 |
| 2 | 45 | 26 | 4 | 111.83 |
| 3 | 45 | 33 | 16 | 111.68 |
| 4 | 23 | 18 | 19 | 111.6 |
| 5 | 44 | 29 | 69 | 111.02 |
| 6 | 34 | 32 | 14 | 111.66 |

遺構名　　16号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 15 | 111.87 |
| 2 | 31 |  | 32 | 111.61 |
| 3 | 27 |  | 15 | 111.74 |
| 4 | 33 | 25 | 44 | 111.51 |
| 5 | 30 | 24 | 42 | 111.58 |
| 6 | 53 | 49 | 45 | 111.53 |
| 7 | 50 | 40 | 39 | 111.58 |
| 8 | 30 | 23 | 52 | 111.48 |
| 9 | 37 | 28 | 50 | 111.48 |
| 10 | 20 |  | 5 | 111.91 |
| 11 | 22 |  | 11 | 111.84 |
| 12 | 46 |  | 35 | 111.6 |
| 13 | 34 | 24 | 42 | 111.57 |
| 14 | 50 |  | 27 | 111.69 |
| 15 | 17 | 12 | 38 | 111.5 |
| 16 | 43 | 31 | 32 | 111.55 |
| 17 | 27 |  | 12 | 111.76 |
| 18 | 38 | 38 | 23 | 111.65 |
| 19 | 54 |  | 40 | 111.47 |
| 20 | 44 | 35 | 11 | 111.77 |
| 21 | 19 |  | 33 | 111.6 |
| 22 | 22 |  | 10 | 111.76 |
| 23 | 47 | 41 | 46 | 111.39 |
| 24 | 30 |  | 41 | 111.53 |
| 25 | 30 |  | 6 | 111.74 |
| 26 | 39 | 30 | 34 | 111.59 |
| 27 | 34 | 32 | 30 | 111.61 |
| 28 | 54 | 41 | 49 | 111.41 |

遺構名　　17号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 10 | 112.28 |
| 2 | 22 | 16 | 6 | 112.32 |
| 3 | 15 | 14 | 37 | 112.14 |
| 4 | 24 | 23 | 10 | 112.34 |

遺構名　　19号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 32 | 15 | 111.79 |
| 2 | 23 | 20 | 9 | 112.1 |
| 3 | 42 | 35 | 56 | 111.6 |
| 4 | 23 | 15 | 31 | 111.9 |
| 5 | 18 | 15 | 34 | 111.87 |
| 6 | 14 |  | 7 | 112.09 |
| 7 | 11 | 10 | 3 | 112.13 |
| 8 | 17 |  | 14 | 112.07 |
| 9 | 30 | 29 | 16 | 112.02 |
| 10 | 29 | 27 | 31 | 111.9 |
| 11 | 23 | 21 | 9 | 112.13 |
| 12 | 30 | 23 | 29 | 111.89 |
| 13 | 37 | 30 | 32 | 111.88 |

表133　住居跡一覧表（6）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 32 | 26 | 42 | 111.79 |
| 15 | | | 24 | 111.88 |
| 16 | 29 | 24 | 71 | 111.48 |
| 17 | 44 | 28 | 46 | 111.72 |
| 18 | 18 | | 53 | 111.61 |
| 19 | 19 | | 57 | 111.58 |
| 20 | 16 | | 28 | 111.86 |
| 21 | 20 | | 35 | 111.86 |
| 22 | 50 | | 27 | 111.98 |
| 23 | 51 | 40 | 54 | 111.71 |
| 24 | 35 | | 48 | 111.76 |
| 25 | 25 | | 27 | 111.91 |
| 26 | 30 | | 32 | 111.87 |
| 27 | 40 | 34 | 38 | 111.85 |
| 28 | 30 | 26 | 13 | 112.1 |
| 29 | 34 | | 21 | 112.03 |
| 30 | 34 | 25 | 20 | 112.07 |
| 31 | 30 | 20 | 31 | 111.96 |
| 32 | 23 | | 5 | 112.19 |
| 33 | 23 | | 7 | 112.2 |
| 34 | 22 | 12 | 18 | 112.06 |
| 35 | 23 | | 1 | 112.24 |
| 36 | 73 | 51 | 25 | 112 |
| 37 | 46 | 38 | 25 | 112.03 |
| 38 | 47 | 31 | 66 | 111.59 |
| 39 | 46 | 38 | 49 | 111.78 |
| 40 | 25 | 24 | 33 | 111.91 |
| 41 | 40 | 28 | 37 | 111.83 |
| 42 | 24 | 22 | 34 | 111.82 |
| 43 | 24 | | 35 | 111.87 |
| 44 | 36 | | 34 | 111.96 |

遺構名　　21号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 20 | 112.57 |
| 2 | 21 | 20 | 17 | 112.6 |
| 3 | 16 | 14 | 9 | 112.66 |
| 4 | 29 | 24 | 29 | 112.39 |
| 5 | 16 | 16 | 24 | 112.45 |
| 6 | 38 | 34 | 39 | 112.33 |
| 7 | 16 | 13 | 33 | 112.4 |
| 8 | 22 | 19 | 21 | 112.52 |
| 9 | 24 | 20 | 17 | 112.5 |
| 10 | 19 | 18 | 52 | 112.19 |
| 11 | 20 | 18 | 19 | 112.51 |
| 12 | 23 | 20 | 16 | 112.53 |
| 13 | 17 | 13 | 13 | 112.56 |
| 14 | 28 | 25 | 30 | 112.4 |
| 15 | 19 | 17 | 27 | 112.43 |
| 16 | 12 | 12 | 15 | 112.55 |
| 17 | 35 | 30 | 39 | 112.26 |
| 18 | 25 | 25 | 30 | 112.47 |
| 19 | 20 | | 5 | 112.57 |
| 20 | 22 | 18 | 34 | 112.31 |
| 21 | 21 | 19 | 9 | 112.57 |
| 22 | 53 | 28 | 47 | 112.23 |
| 23 | 28 | 26 | 17 | 112.53 |
| 24 | 24 | 21 | 22 | 112.51 |
| 25 | 36 | 30 | 38 | 112.26 |
| 26 | 37 | 18 | 35 | 112.36 |
| 27 | 26 | 23 | 39 | 112.34 |
| 28 | 36 | 23 | 44 | 112.25 |
| 29 | 32 | 23 | 24 | 112.45 |
| 30 | 28 | 12 | 10 | 112.63 |
| 31 | 47 | 37 | 40 | 112.31 |
| 32 | 36 | 28 | 25 | 112.44 |
| 33 | 20 | 19 | 42 | 112.27 |
| 34 | 35 | 34 | 23 | 112.38 |
| 35 | 22 | 17 | 11 | 112.55 |
| 36 | 22 | 17 | 11 | 112.55 |
| 37 | 18 | 18 | 5 | 112.64 |

遺構名　　22号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 19 | 112.38 |
| 2 | 26 | 24 | 21 | 112.36 |
| 3 | 24 | 24 | 24 | 112.39 |
| 4 | 30 | 24 | 20 | 112.49 |
| 5 | 21 | 17 | 12 | 112.51 |
| 6 | 欠番 | | | |
| 7 | 26 | 8 | 10 | 112.56 |
| 8 | 26 | 21 | 12 | 112.43 |
| 9 | 26 | 26 | 20 | 112.32 |
| 10 | 24 | 22 | 12 | 112.25 |
| 11 | 22 | 20 | 9 | 112.45 |
| 12 | 30 | 25 | 32 | 112.36 |
| 13 | 20 | 16 | 12 | 112.45 |
| 14 | 27 | 25 | 8 | 112.58 |
| 15 | 20 | 20 | 28 | 112.37 |
| 16 | 30 | 30 | 16 | 112.39 |
| 17 | 40 | 34 | 20 | 112.42 |
| 18 | 82 | 68 | 15 | 112.5 |
| 19 | 29 | 29 | 35 | 112.3 |
| 20 | 35 | 23 | 11 | 112.55 |
| 21 | 30 | 19 | 30 | 112.36 |
| 22 | 30 | | 16 | 112.48 |
| 23 | 20 | | 14 | 112.58 |
| 24 | 15 | 14 | 5 | 112.61 |
| 25 | 17 | 13 | 26 | 112.43 |

遺構名　　23号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | | |
| 2 | 34 | 26 | 14 | 111.93 |

表134　住居跡一覧表（7）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 26 | 10 | 111.98 |
| 4 | 29 | 28 | 18 | 111.91 |
| 5 | 30 | 28 | 6 | 112.05 |
| 6 | 56 | 46 | 6 | 112.05 |
| 7 | 44 | 28 | | |
| 8 | 30 | 25 | | |
| 9 | 42 | 37 | 4 | 112.04 |
| 10 | 30 | 24 | 5 | 112.09 |
| 11 | 23 | | 7 | 112 |
| 12 | 29 | 24 | 17 | 112.01 |
| 13 | 37 | 37 | 10 | 112.01 |
| 14 | 47 | 44 | 10 | 112 |
| 15 | 32 | 30 | 22 | 111.91 |
| 16 | 24 | 22 | 21 | 111.96 |

遺構名　　24号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 42 | 69 | 111.19 |
| 2 | 50 | 39 | 87 | 111.03 |
| 3 | 84 | | 35 | 111.6 |
| 4 | | | 29 | 111.68 |
| 5 | 32 | 30 | 70 | 111.19 |
| 6 | 33 | 30 | 65 | 111.24 |
| 7 | | | 13 | 111.74 |
| 8 | 63 | 52 | 37 | 111.47 |
| 9 | 48 | 43 | 28 | 111.64 |
| 10 | 38 | 34 | 24 | 111.28 |
| 11 | 46 | 42 | 21 | 111.68 |
| 12 | 35 | 35 | 19 | 111.73 |
| 13 | 34 | 32 | 26 | 111.55 |
| 14 | 56 | 43 | 78 | 111.02 |
| 15 | 19 | | 4 | |
| 16 | 18 | | 5 | |
| 17 | 35 | 30 | 34 | 111.51 |
| 18 | 17 | 13 | 3 | 111.87 |
| 19 | 36 | 33 | 48 | 111.33 |
| 20 | 28 | | 8 | 111.9 |
| 21 | | | | |
| 22 | 22 | 20 | 14 | 111.71 |
| 23 | 54 | 32 | 56 | 111.32 |
| 24 | 34 | 27 | 26 | 111.65 |
| 25 | 44 | 42 | 42 | 111.49 |
| 26 | 36 | 34 | 71 | 111.16 |
| 27 | 43 | | 22 | 111.63 |
| 28 | 28 | 26 | 3 | 111.9 |
| 29 | 56 | 47 | 39 | 111.49 |
| 30 | 30 | 26 | 5 | 111.84 |
| 31 | 33 | 26 | 57 | 111.38 |
| 32 | 50 | 45 | 32 | 111.65 |
| 33 | 30 | | 13 | 111.82 |
| 34 | 26 | | 14 | 111.85 |
| 35 | 40 | 30 | 22 | 111.63 |
| 36 | 90 | | 17 | 111.82 |
| 37 | 56 | | 21 | 111.77 |
| 38 | 40 | 36 | 65 | 111.28 |
| 39 | 36 | 24 | 73 | 111.16 |
| 40 | 30 | 26 | 15 | 111.78 |
| 41 | 35 | | 9 | 111.9 |
| 42 | 16 | 14 | 3 | 111.96 |
| 43 | 66 | 57 | 29 | 111.64 |
| 44 | 34 | 34 | 16 | 111.73 |
| 45 | 31 | 28 | 17 | 111.72 |
| 46 | 40 | 40 | 23 | 111.68 |
| 47 | 34 | 32 | 26 | 111.6 |
| 48 | 41 | | 29 | 111.71 |
| 49 | 68 | 62 | 30 | 111.57 |
| 50 | 24 | | 18 | 111.68 |
| 51 | 35 | 31 | 28 | 111.68 |
| 52 | 30 | | 26 | 111.6 |
| 53 | 27 | | 28 | 111.55 |
| 54 | 56 | 44 | 39 | 111.48 |
| 55 | 42 | | 27 | 111.6 |
| 56 | 20 | | 16 | 111.69 |
| 57 | 27 | | 4 | 111.95 |
| 58 | 32 | 27 | 49 | 111.32 |
| 59 | 40 | 35 | 18 | 111.56 |
| 60 | 24 | | 39 | 111.52 |
| 61 | 62 | 50 | 57 | 111.32 |
| 62 | 28 | 28 | 24 | 111.67 |
| 63 | 28 | | 22 | 111.71 |
| 64 | 18 | 17 | 4 | 111.83 |
| 65 | 52 | 34 | 85 | 111.09 |
| 66 | | | 14 | 111.75 |
| 67 | | | 19 | 111.7 |
| 68 | 35 | 32 | 14 | 111.81 |
| 69 | 34 | 31 | 23 | 111.64 |
| 70 | 35 | | 22 | 111.65 |
| 71 | 21 | 19 | 11 | 111.69 |
| 72 | | | 14 | 111.76 |
| 73 | | | 10 | 111.75 |
| 74 | 37 | 31 | 28 | 111.51 |
| 75 | 29 | | 31 | 111.42 |
| 76 | 18 | | 19 | 111.6 |
| 77 | 30 | 15 | 48 | 111.31 |
| 78 | | | 14 | 111.68 |
| 79 | 23 | 13 | 53 | 111.25 |
| 80 | | | 38 | 111.43 |
| 81 | | | 33 | 111.53 |
| 82 | 101 | 100 | 37 | 111.47 |
| 83 | 48 | 40 | 15 | 111.77 |

遺構名　　25号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | | 24 | 112.61 |
| 2 | 37 | | 51 | 112.32 |
| 3 | | | 47 | 112.39 |
| 4 | 34 | | 42 | 112.42 |
| 5 | 14 | | 17 | 112.68 |

表135　住居跡一覧表（8）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 48 | | 5 | 112.79 |
| 7 | | | 35 | 112.49 |
| 8 | 23 | | 17 | 112.68 |
| 9 | 23 | 15 | 43 | 112.41 |
| 10 | 26 | | 26 | 112.59 |
| 11 | 46 | | 31 | 112.53 |
| 12 | | | 22 | 112.63 |
| 13 | | | 49 | 112.35 |
| 14 | 30 | 26 | 48 | 112.37 |
| 15 | 27 | 22 | 33 | 112.52 |
| 16 | 49 | 44 | 36 | 112.5 |
| 17 | 32 | 32 | 39 | 112.47 |
| 18 | 24 | 19 | 21 | 112.63 |
| 19 | 25 | 20 | 20 | 112.65 |
| 20 | 31 | 30 | 61 | 112.23 |
| 21 | 18 | 18 | 21 | 112.64 |
| 22 | 42 | | 25 | 112.61 |
| 23 | 32 | 26 | 46 | 112.39 |
| 24 | 30 | | 21 | 112.64 |
| 25 | | | 13 | 112.72 |
| 26 | | | 22 | 112.64 |
| 27 | 26 | | 20 | 112.65 |
| 28 | 19 | 18 | 38 | 112.46 |
| 29 | | | 28 | 112.56 |
| 30 | 27 | 22 | 17 | 112.68 |
| 31 | 22 | | 27 | 112.57 |
| 32 | 29 | | 15 | 112.69 |
| 33 | 32 | | 24 | 112.59 |
| 34 | 16 | 15 | 26 | 112.59 |
| 35 | 28 | 25 | 13 | 112.71 |
| 36 | 22 | | 11 | 112.74 |

遺構名　　26号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | | 41 | 112.62 |
| 2 | 20 | 18 | 33 | 112.7 |
| 3 | 32 | 24 | 57 | 112.46 |
| 4 | 21 | 20 | 8 | 112.91 |
| 5 | 27 | 26 | 7 | 112.35 |
| 6 | 40 | 36 | 53 | 112.52 |
| 7 | 62 | 48 | 63 | 112.37 |
| 8 | 20 | 14 | 49 | 112.54 |
| 9 | 26 | 25 | 32 | 112.68 |
| 10 | 34 | 30 | 40 | 112.59 |
| 11 | 36 | 33 | 52 | 112.45 |
| 12 | 24 | 24 | 10 | 112.9 |
| 13 | 26 | | 34 | 112.67 |
| 14 | 28 | | 14 | 112.89 |
| 15 | 36 | 34 | 17 | 112.87 |
| 16 | 24 | | 39 | 112.62 |
| 17 | 23 | 19 | 17 | 112.81 |
| 18 | 40 | 20 | 25 | 112.73 |
| 19 | 31 | 29 | 46 | 112.5 |
| 20 | 25 | 21 | 31 | 112.66 |

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 18 | 33 | 112.63 |
| 22 | 26 | 25 | 42 | 112.54 |
| 23 | 29 | 25 | 33 | 112.61 |
| 24 | 28 | 28 | 50 | 112.41 |
| 25 | 28 | 27 | 24 | 112.68 |
| 26 | 35 | 30 | 23 | 112.67 |
| 27 | 26 | 20 | 5 | 112.73 |
| 28 | 40 | 35 | 50 | 112.3 |
| 29 | 22 | 20 | 32 | 112.4 |
| 30 | 28 | 26 | 32 | 112.43 |
| 31 | 27 | 22 | 43 | 112.4 |
| 32 | 29 | 24 | 29 | 112.48 |
| 33 | 28 | 24 | 6 | 112.67 |
| 34 | 39 | 32 | 37 | 112.39 |
| 35 | 16 | | 7 | 112.72 |
| 36 | 37 | 32 | 38 | 112.47 |
| 37 | 36 | | 10 | 112.84 |
| 38 | 26 | 24 | 11 | 112.79 |
| 39 | 28 | 26 | 16 | 112.69 |
| 40 | 22 | | | |
| 41 | 16 | 14 | 19 | 112.84 |
| 42 | 26 | 17 | 18 | 112.87 |
| 43 | 29 | 25 | 14 | 112.94 |

遺構名　　28号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 34 | 29 | 112.41 |
| 2 | 49 | 36 | 54 | 112.13 |
| 3 | 32 | 27 | 60 | 112.08 |
| 4 | 28 | 26 | 52 | 112.1 |
| 5 | 32 | | 55 | 112.15 |
| 6 | 27 | | 35 | 112.32 |
| 7 | 21 | | 17 | 112.48 |
| 8 | 26 | | 43 | 112.2 |
| 9 | 24 | | 29 | 112.35 |
| 10 | 28 | 28 | 36 | 112.2 |
| 11 | 28 | | 48 | 112.11 |
| 12 | 36 | 27 | 57 | 112.12 |
| 13 | 35 | 26 | 51 | 112.13 |
| 14 | 38 | 34 | 34 | 112.26 |
| 15 | 36 | 28 | 58 | 112 |
| 16 | 29 | 18 | 33 | 112.22 |
| 17 | 28 | 26 | 17 | 112.47 |
| 18 | 20 | | 17 | 112.5 |
| 19 | 38 | | 17 | 112.39 |
| 20 | 56 | 40 | 47 | 112.21 |
| 21 | 38 | 28 | 56 | 112.14 |
| 22 | 25 | | 26 | 112.42 |
| 23 | 30 | 23 | 13 | 112.41 |
| 24 | 44 | 32 | 42 | 112.17 |
| 25 | 46 | 44 | 39 | 112.22 |
| 26 | 37 | 34 | 27 | 112.41 |
| 27 | 39 | 30 | 38 | 112.33 |
| 28 | 35 | 26 | 26 | 112.32 |

表136　住居跡一覧表（9）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 32 | | 47 | 112.1 |
| 30 | 34 | 30 | 45 | 112.14 |
| 31 | 40 | 32 | 38 | 112.14 |
| 32 | 25 | | 35 | 112.33 |
| 33 | 40 | 30 | 13 | 112.47 |
| 34 | 30 | 23 | 14 | 112.52 |
| 35 | 36 | 24 | 23 | 112.35 |
| 36 | 43 | 30 | 24 | 112.35 |
| 37 | 22 | 21 | 16 | 112.53 |
| 38 | 24 | 19 | 12 | 112.58 |
| 39 | 29 | 24 | 15 | 112.57 |
| 40 | 52 | 39 | 21 | 112.37 |
| 41 | 29 | 26 | 41 | 112.19 |
| 42 | 22 | 21 | 48 | 112.14 |
| 43 | 31 | | 16 | 112.39 |
| 44 | 32 | 30 | 10 | 112.4 |
| 45 | 34 | 32 | 28 | 112.29 |
| 46 | 27 | 22 | 16 | 112.42 |
| 47 | 16 | 16 | 15 | 112.38 |
| 48 | 38 | 36 | 29 | 112.34 |
| 49 | 22 | 20 | 28 | 112.42 |
| 50 | 32 | 31 | 32 | 112.26 |
| 51 | 20 | 16 | 17 | 112.51 |
| 52 | 34 | 34 | 12 | 112.47 |
| 53 | 24 | 24 | 38 | 112.35 |
| 54 | 28 | 20 | 21 | 112.37 |
| 55 | 19 | 17 | 34 | 112.21 |
| 56 | 44 | 39 | 7 | 112.5 |
| 57 | 39 | 21 | 39 | 112.19 |
| 58 | 38 | 35 | 11 | 112.47 |
| 59 | 30 | 28 | 17 | 112.49 |
| 60 | 38 | 22 | 17 | 112.53 |
| 61 | 24 | 20 | 9 | 112.66 |
| 62 | 18 | 13 | 8 | 112.61 |
| 63 | 30 | | 52 | 112.08 |
| 64 | 23 | | | |
| 65 | 48 | 32 | 34 | 112.25 |
| 66 | 20 | | 12 | 112.38 |
| 67 | 30 | | 17 | 112.42 |

遺構名　　29号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 66 | 69 | 112.56 |
| 2 | 38 | 35 | 16 | 113.08 |
| 3 | 46 | | 17 | 113.02 |
| 4 | 48 | 42 | 44 | 112.77 |
| 5 | 33 | 32 | 47 | 112.7 |
| 6 | 33 | 26 | 10 | 113.1 |
| 7 | 43 | 41 | 10 | 113.07 |
| 8 | 44 | 30 | 28 | 112.83 |
| 9 | 40 | 28 | 44 | 112.66 |
| 10 | 28 | 26 | 20 | 112.87 |
| 11 | 22 | 21 | 27 | 112.91 |
| 12 | 22 | 18 | 14 | 113.07 |

遺構名　　30号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 52 | 36 | 112.63 |
| 2 | 64 | 48 | 28 | 112.69 |
| 3 | 34 | 32 | 30 | 112.65 |
| 4 | 29 | 29 | 14 | 112.9 |
| 5 | 48 | 43 | 33 | 112.63 |
| 6 | 24 | 17 | 5 | 112.97 |
| 7 | 31 | 27 | 13 | 112.88 |
| 8 | 40 | 26 | 28 | 112.72 |
| 9 | 24 | | 11 | 112.82 |
| 10 | 36 | | 29 | 112.68 |
| 11 | 27 | 22 | 8 | 112.81 |
| 12 | 36 | 33 | 52 | 112.43 |
| 13 | 33 | | 2 | 112.94 |
| 14 | 24 | | 15 | 112.85 |
| 15 | 27 | 22 | 17 | 112.97 |
| 16 | 35 | | 36 | 112.57 |
| 17 | 28 | | 20 | 112.73 |
| 18 | 24 | | 15 | 112.79 |
| 19 | 62 | 46 | 32 | 112.62 |
| 20 | 22 | | 18 | 112.83 |
| 21 | 48 | 28 | 28 | 112.72 |
| 22 | 24 | | 31 | 112.61 |
| 23 | 70 | 48 | 40 | 112.6 |
| 24 | 28 | 24 | 40 | 112.6 |
| 25 | 24 | 18 | 38 | 112.62 |
| 26 | 16 | 16 | 20 | 112.79 |
| 27 | 19 | 17 | 22 | 112.78 |
| 28 | 34 | 26 | 32 | 112.66 |
| 29 | 23 | | 14 | 112.86 |
| 30 | 23 | | 48 | 112.51 |
| 31 | 22 | | 32 | 112.66 |
| 32 | 20 | | 12 | 112.59 |
| 33 | 26 | 21 | 35 | 112.43 |
| 34 | 22 | 22 | 23 | 112.58 |
| 35 | 26 | | 18 | 112.6 |
| 36 | 26 | | 6 | 112.94 |
| 37 | 16 | 16 | 3 | 112.97 |
| 38 | 20 | 18 | 2 | 112.98 |
| 39 | 20 | 12 | 5 | 112.96 |
| 40 | 34 | 16 | 13 | 112.88 |
| 41 | 14 | 13 | 7 | 112.95 |
| 42 | 14 | 13 | 14 | 112.88 |
| 43 | 24 | 21 | 10 | 112.85 |
| 44 | 10 | 8 | 4 | 112.93 |
| 45 | 14 | 12 | 8 | 112.87 |
| 46 | 50 | | 12 | 112.86 |
| 47 | 12 | | 3 | 112.98 |

遺構名　　31号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 37 | 112.61 |
| 2 | 32 | 22 | 45 | 112.67 |

表137　住居跡一覧表（10）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 20 | 19 | 112.88 |

遺構名　　33号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | | 35 | 112.59 |
| 2 | 22 | | 27 | 112.61 |
| 3 | 22 | 20 | 15 | 112.73 |
| 4 | 18 | 16 | 34 | 112.59 |

遺構名　　35号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 32 | 112.66 |
| 2 | 74 | 42 | 55 | 112.47 |
| 3 | 25 | 16 | 29 | 112.82 |
| 4 | 36 | | 64 | 112.31 |
| 5 | 28 | | 31 | 112.65 |
| 6 | 36 | 18 | 28 | 112.65 |
| 7 | | | 23 | 112.67 |
| 8 | 34 | 31 | 26 | 112.64 |
| 9 | 28 | 24 | 47 | 112.46 |
| 10 | 20 | | 31 | 112.63 |
| 11 | | | 39 | 112.54 |
| 12 | 13 | | 34 | 112.53 |
| 13 | 63 | 40 | 59 | 112.34 |
| 14 | 30 | | 45 | 112.5 |
| 15 | 25 | 20 | 59 | 112.31 |
| 16 | 52 | 46 | 11 | 112.88 |
| 17 | 33 | | 28 | 112.67 |
| 18 | 46 | | 38 | 112.54 |
| 19 | 24 | 22 | 45 | 112.52 |
| 20 | 24 | 20 | 41 | 112.58 |
| 21 | 33 | 20 | 39 | 112.6 |
| 22 | 33 | | 28 | 112.73 |
| 23 | 37 | | 47 | 112.5 |

遺構名　　36号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 62 | 112.73 |
| 2 | 34 | 28 | 34 | 112.99 |
| 3 | 30 | | 47 | 112.86 |
| 4 | 27 | | 41 | 112.93 |
| 5 | | | 67 | 112.66 |
| 6 | | | 45 | 112.79 |
| 7 | | | 51 | 112.77 |
| 8 | 26 | | 44 | 112.83 |
| 9 | 26 | | 46 | 112.82 |

遺構名　　37号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 21 | 113.43 |
| 2 | 24 | 22 | 23 | 113.13 |

遺構名　　40号住居跡
※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 26 | 44 | 112.69 |
| 2 | 20 | 18 | 49 | 112.63 |
| 3 | 25 | | 19 | 112.81 |
| 4 | 75 | 55 | 16 | 112.84 |
| 5 | 38 | | 33 | 112.74 |
| 6 | 41 | 32 | 26 | 112.87 |
| 7 | 48 | 33 | 39 | 112.71 |
| 8 | 36 | | 16 | 112.98 |
| 9 | 37 | | 31 | 112.75 |
| 10 | 欠番 | | | |
| 11 | 28 | | 32 | 112.78 |
| 12 | 52 | 32 | 29 | 112.66 |
| 13 | 34 | 28 | 30 | 112.65 |
| 14 | 32 | 26 | 34 | 112.78 |
| 15 | 16 | | 28 | 112.7 |
| 16 | 35 | 32 | 26 | 112.72 |
| 17 | 33 | 31 | 38 | 112.74 |
| 18 | 30 | 23 | 11 | 112.87 |
| 19 | 60 | 45 | 42 | 112.6 |
| 20 | 70 | 60 | 16 | 112.82 |
| 21 | 43 | | 26 | 112.64 |
| 22 | 18 | | 34 | 112.61 |
| 23 | 28 | 26 | 24 | 112.72 |
| 24 | 32 | | 25 | 112.84 |
| 25 | 30 | | 22 | 112.87 |
| 26 | 34 | | 50 | 112.44 |
| 27 | 47 | 39 | 52 | 112.43 |
| 28 | 24 | 20 | 37 | 112.63 |
| 29 | 28 | | 43 | 112.52 |
| 30 | 22 | 18 | 18 | 112.9 |
| 31 | 41 | | 44 | 112.55 |
| 32 | 48 | | 53 | 112.45 |
| 33 | 50 | 48 | 62 | 112.37 |
| 34 | 欠番 | | | |
| 35 | 36 | | 39 | 112.59 |
| 36 | 28 | | 14 | 112.74 |
| 37 | 20 | 16 | 29 | 112.63 |
| 38 | 36 | 28 | 25 | 112.57 |
| 39 | 35 | | 8 | 112.88 |
| 40 | 27 | | 27 | 112.67 |
| 41 | 48 | 38 | 40 | 112.7 |
| 42 | 25 | 23 | 27 | 112.67 |
| 43 | 51 | | 28 | 112.61 |
| 44 | 36 | 20 | 27 | 112.72 |
| 45 | 30 | 20 | 35 | 112.81 |

表138　住居跡一覧表（11）

遺構名　　41号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 52 | 24 | 113.05 |
| 2 | 45 | | 64 | 112.64 |
| 3 | 68 | | 19 | 113.06 |
| 4 | 50 | 46 | 47 | 112.69 |
| 5 | 40 | | 47 | 112.79 |
| 6 | 36 | 32 | 44 | 112.81 |
| 7 | 36 | | 32 | 112.95 |
| 8 | 47 | 29 | 53 | 112.75 |
| 9 | 60 | | 42 | 112.86 |
| 10 | 45 | 42 | 46 | 112.74 |
| 11 | 36 | 24 | 54 | 112.69 |
| 12 | 52 | | 15 | 113.08 |
| 13 | 35 | 32 | 30 | 112.78 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 112.92 |
| 15 | 28 | 20 | 34 | 112.96 |

遺構名　　45号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34 | 12 | 112.21 |
| 2 | 32 | 31 | 13 | 112 |
| 3 | 37 | 32 | 25 | 111.99 |
| 4 | 33 | 30 | 24 | 112.19 |
| 5 | 48 | 38 | 21 | 112.27 |
| 6 | 36 | 34 | 12 | 112.43 |
| 7 | 47 | 44 | 19 | 112.41 |
| 8 | 64 | 61 | 15 | 112.28 |
| 9 | 34 | 31 | 18 | 112.08 |
| 10 | 42 | 38 | 24 | 112.06 |
| 11 | 45 | 40 | 18 | 112.11 |

遺構名　　46号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 24 | 111.8 |
| 2 | 31 | 29 | 21 | 111.81 |
| 3 | 32 | 23 | 14 | 111.93 |
| 4 | 24 | 22 | 11 | 112.2 |
| 5 | 37 | 24 | 11 | 112.36 |
| 6 | 34 | | 31 | 112.19 |
| 7 | 26 | 18 | 6 | 112.48 |
| 8 | 50 | 36 | 35 | 112.1 |

遺構名　　47号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 28 | 69 | 116.29 |
| 2 | 33 | 30 | 65 | 116.35 |
| 3 | 21 | 20 | 71 | 116.26 |
| 4 | 36 | 34 | 63 | 116.34 |
| 5 | 30 | 28 | 29 | 116.71 |
| 6 | 25 | 18 | 36 | 116.51 |
| 7 | 21 | 18 | 54 | 116.43 |
| 8 | 40 | 40 | 51 | 116.45 |
| 9 | 欠番 | | | |
| 10 | 42 | 38 | 66 | 116.31 |
| 11 | 欠番 | | | |
| 12 | 23 | 23 | 43 | 116.48 |
| 13 | 17 | 16 | 49 | 116.45 |
| 14 | 欠番 | | | |
| 15 | 30 | 30 | 52 | 116.47 |
| 16 | 15 | 15 | 30 | 116.77 |
| 17 | 32 | 28 | 29 | 116.79 |
| 18 | 22 | 13 | 9 | 116.98 |
| 19 | 50 | 30 | 45 | 116.51 |
| 20 | 15 | 13 | 10 | 117.02 |
| 21 | 26 | 24 | 25 | 116.8 |
| 22 | 24 | 26 | 50 | 116.5 |
| 23 | 28 | 22 | 35 | 116.63 |

遺構名　　48号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 52 | 95 | 115.93 |
| 2 | 53 | 50 | 92 | 115.99 |
| 3 | 45 | 44 | 67 | 116.23 |
| 4 | 28 | 28 | 7 | 116.88 |
| 5 | 28 | 25 | 4 | 116.85 |
| 6 | 35 | 28 | 29 | 116.61 |
| 7 | 43 | 37 | 10 | 116.82 |
| 8 | 24 | 23 | 13 | 116.49 |
| 9 | 54 | 40 | 89 | 115.99 |
| 10 | 48 | | 56 | 116.31 |
| 11 | 85 | 73 | 9 | 116.86 |
| 12 | 45 | 30 | 25 | 116.65 |
| 13 | 41 | 31 | 63 | 116.14 |
| 14 | 32 | | 40 | 116.48 |
| 15 | 28 | 28 | 15 | 116.7 |
| 16 | 74 | 64 | 67 | 116.23 |
| 17 | 27 | 25 | 42 | 116.49 |
| 18 | 33 | 20 | 35 | 116.49 |
| 19 | 28 | 24 | 12 | 116.88 |
| 20 | 20 | 19 | 5 | 116.94 |
| 21 | 34 | 28 | 5 | 116.85 |
| 22 | 30 | | 62 | 116.18 |
| 23 | 28 | 26 | 65 | 116.17 |

遺構名　　49号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | | 25 | 116.01 |
| 2 | 32 | 22 | 25 | 115.99 |
| 3 | 20 | | 3 | 116.27 |
| 4 | 18 | | 8 | 116.26 |

表139　住居跡一覧表（12）

遺構名　　50号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 46 | 62 | 120.3 |
| 2 | 38 | 36 | 30 | 120.56 |
| 3 | 43 | 40 | 49 | 120.4 |
| 4 | 23 | 22 | 12 | 120.84 |

遺構名　　51号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 46 | 62 | 120.3 |
| 2 | 38 | 36 | 30 | 120.56 |
| 3 | 43 | 40 | 49 | 120.4 |
| 4 | 23 | 22 | 12 | 120.84 |
| 5 | 42 | 36 | 68 | 120.22 |
| 6 | 34 |  | 60 | 120.3 |
| 7 | 42 | 33 | 42 | 120.48 |
| 8 | 22 | 21 | 55 | 120.43 |
| 9 | 27 | 24 | 23 | 120.77 |
| 10 | 19 | 18 | 11 | 120.81 |

遺構名　　53号住居跡

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 29 | 23 | 120.59 |
| 2 | 28 | 26 | 54 | 120.23 |
| 3 | 48 | 40 | 46 | 120.34 |
| 4 | 21 | 16 | 33 | 120.45 |
| 5 | 41 | 34 | 43 | 120.35 |
| 6 | 36 | 25 | 44 | 120.3 |

## 表140　土坑一覧表

※開口部径・底部径・深さ(cm)

| 遺構名 | 平面形 | 断面形 | 開口部径 | 頸部形 | 底部径 | 深さ | 備　考 | 重複関係 | 埋　土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号土坑 | 円or楕円 | 浅鉢形 | 154 | | 130 | 46 | | | 含多量の黄褐色土ブロック暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルト　2層 |
| 2号土坑 | 楕円形 | バケツ形 | 106×80 | | 26×24 | 47 | 柱穴状？ | 1・8号住より新しい | 含暗褐色土粒にぶい黄褐色土　単層 |
| 3号土坑 | 楕円形 | バケツ形 | 106×90 | | 84×82 | 48 | | 3・4号住より新しい | 黒褐色、暗褐色、にぶい黄褐色砂質シルトなど6層 |
| 4号土坑 | 楕円形 | 袋形 | 77 | | 42 | 65 | | 13～15号住より新しい | 黒褐色、暗褐色、褐色、にぶい黄褐色砂質シルトなど5層 |
| 5号土坑 | 楕円形 | 浅鉢形 | 56×53 | | 32×27 | 14 | | 24号住より古い | 含炭化物焼土粒　黒褐色砂質シルト単層 |
| 6号土坑 | 楕円形 | ピーカー形 | 60×55 | | 35×34 | 43 | | 14号住より古い | 含炭化物焼土粒　黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルト4層 |
| 7号土坑 | 楕円形 | ピーカー形 | 146×138 | | 134×120 | 118 | フラスコ形頸部崩壊？ | 19号住より新しい | 含炭化物灰黄褐色、黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルト3層 |
| 8号土坑 | 円形 | ピーカー形 | 86×76 | | 72×64 | 66 | | 32・33号住より古い | 黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルト2層 |
| 9号土坑 | 円形 | ピーカー形 | 210×210 | 196×195 | 精査中崩壊 | 206 | フラスコ形頸部崩壊？ | 32・40号住より古い | 上部黒褐色、にぶい黄褐色、灰黄褐色砂質シルト　下部多量炭化物 |
| 10号土坑 | 楕円形 | バケツ形 | 160×80 | | 44×40 | 62 | | 南西1．5m8号炉 | 含炭化物黒褐色砂質シルトとにぶい黄褐色砂3層 |
| 11号土坑 | 楕円形 | 浅皿形 | 182×154 | | 164×132 | 16 | 中央副穴径30×22深さ11cm | 配石より古い、住とは不明 | 含炭化物焼土粒黒褐色、暗褐色、にぶい赤褐色砂質シルト4層 |
| 12号土坑 | 隅丸方形？ | 浅皿形 | 304 | | 265 | 60 | | 2号住より新しい<br>52号住、13・14号土坑より | 黒褐色、暗褐色砂質シルト5層 |
| 13号土坑 | 隅丸方形？ | 浅皿形 | 292 | | 228 | 42 | | 新しい<br>50～52号住、14号土坑より新しい、12号土坑より古い | 黒褐色、暗褐色砂質シルト3層 |
| 14号土坑 | 楕円形 | 浅鉢形 | 175×156 | | 142×132 | 73 | 中央副穴径34×25深さ15cm | 50～52号住より新しい、<br>12・13号土坑より古い | 暗褐色、褐色、黄褐色砂質シルト6層 |
| 15号土坑 | 楕円形 | 浅皿形 | 160×156 | | 120×82 | 26 | 北寄り副穴径24×23cm深さ6cm | 無し | 黒褐色、にぶい黄褐色砂質シルト4層 |
| 16号土坑 | 円形 | ピーカー形 | 151×136 | 120×112 | 128×128 | 128 | フラスコ形頸部崩壊？ | 無し | 含炭化物黒褐色～にぶい黄褐色砂質シルト、砂10層 |
| 17号土坑 | 不整楕円形 | 浅鉢形 | 120×100 | | 94×83 | 51 | | 18号土坑不明 | 灰オリーブ、にぶい黄褐色、褐色砂質シルト、砂3層 |
| 18号土坑 | 楕円形 | 浅鉢形 | 66×52 | | 46×46 | 22 | 上部に埋設土器 | 17号土坑不明 | 灰黄褐色、灰褐色砂質シルト、砂2層 |
| 19号土坑 | 円形？ | 浅鉢形 | 130（168） | | 20 | 44 | 半分だけ検出 | 48号住より新しい | 灰黄褐色砂質シルト単層 |
| 20号土坑 | 楕円形 | 袋形 | 86×78 | 72×64 | 110×98 | 66 | | 無し | 黒色、褐灰色砂質シルト、砂、焼土ブロック、炭化物8層 |
| 21号土坑 | 楕円形 | バケツ形 | 47×42 | | 25×24 | 25 | 柱穴状？ | 無し | にぶい黄褐色砂質シルト単層 |
| 22号土坑 | 楕円形 | バケツ形 | 62×50 | | 30×22 | 27 | 柱穴状？ | 無し | にぶい黄褐色砂質シルト単層 |
| 23号土坑 | 不整円形 | フラスコ形 | 100×96 | | 166×164 | 106 | | 49号住より古い | 灰黄褐色、褐色、にぶい黄褐色砂質シルト8層 |
| 24号土坑 | 楕円形 | ピーカー形 | 227×205 | | 187×168 | 133 | 中央副穴径46×34cm深さ18cm | 48号住より古い | 黒褐色、にぶい黄褐色、明黄褐色砂質シルト、砂15層 |
| 25号土坑 | 円形 | フラスコ形 | 158×140 | 138×134 | 164×152 | 63 | | 48号住より古い、26号土坑より新しい | 黄褐色、にぶい黄褐色砂質シルト、砂 |
| 26号土坑 | 楕円形 | ピーカー形 | 66 | | 66 | 65 | | 48号住、25号土坑より古い<br>無し | にぶい黄褐色、褐色砂質シルト、砂4層 |
| 27号土坑 | 円形 | フラスコ形 | 202 | 140×124 | 166×160 | 134 | 北側道路で削剥 | 40号住より新しい | にぶい黄褐色、褐色砂質シルト、砂11層 |
| 28号土坑 | 不整楕円形 | 浅鉢形 | 158×108 | | 124×86 | 206 | 新期の柱穴状と重複 | 柱穴と重複？ | 黒褐色、にぶい黄褐色、灰黄褐色砂質シルト、黒色シルト5層 |
| 29号土坑 | 不整楕円形 | 浅鉢形 | 115 | | 66×47 | 37 | 埋土上部に多数の礫 | | にぶい黄褐色砂質シルト単層 |

表141　柱穴群計測値（1）

遺構名　　柱穴群1

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 25 | | 111.6 |
| 2 | 28 | 21 | | 111.56 |
| 3 | 30 | 29 | | 111.82 |
| 4 | 27 | 24 | | 111.8 |
| 5 | 31 | 27 | | 111.74 |
| 6 | 21 | 17 | | 111.49 |
| 7 | | 25 | | 111.79 |
| 8 | | 26 | | 111.91 |
| 9 | | 28 | | 111.91 |
| 10 | | 21 | | |
| 11 | 36 | 29 | | 111.99 |
| 12 | 23 | 22 | | 112 |
| 13 | 33 | 28 | | 111.87 |

遺構名　　柱穴群2

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 60 | 57 | 20 | 112.31 |
| 15 | 31 | 29 | 8 | 112.41 |
| 16 | | 17 | 12 | 112.23 |
| 17 | 24 | 19 | 25 | 112.25 |
| 18 | 42 | 36 | 45 | 112.11 |
| 19 | | | 11 | 112.36 |
| 20 | 32 | | | |
| 21 | | 27 | 38 | 112.04 |
| 22 | 19 | 16 | 19 | 112.14 |
| 23 | 30 | 18 | 30 | 112.06 |
| 24 | 40 | 38 | 64 | 111.89 |
| 25 | | 17 | 6 | 112.48 |
| 26 | 19 | | 7 | 112.48 |
| 27 | 19 | 18 | 11 | 112.25 |
| 28 | 18 | 16 | 23 | 112.09 |
| 29 | | 20 | 20 | 112.31 |
| 30 | 44 | | 13 | 112.3 |
| 31 | 34 | 27 | 27 | 112.05 |
| 32 | 19 | 17 | 32 | 112.03 |

遺構名　　柱穴群3

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 21 | 18 | 21 | 112.56 |
| 34 | 28 | 23 | 53 | 112.22 |
| 35 | 32 | 23 | 35 | 112.38 |
| 36 | | 19 | | 112.51 |
| 37 | | 23 | 24 | 112.49 |
| 38 | 28 | 27 | 24 | 112.5 |
| 39 | 25 | 22 | 48 | 112.13 |
| 40 | 17 | 15 | 25 | 112.4 |
| 41 | 27 | | 27 | 112.44 |
| 42 | 24 | 20 | | |
| 43 | | 27 | | 112.58 |
| 44 | 18 | 17 | 5 | 112.66 |
| 45 | 27 | | 6 | 112.61 |
| 46 | 21 | 20 | 16 | 112.36 |
| 47 | 18 | 17 | 23 | 112.48 |
| 48 | 23 | 19 | 35 | 112.35 |
| 49 | 22 | | 11 | 112.62 |
| 50 | 33 | | 14 | 112.48 |
| 51 | 12 | | 13 | 112.49 |
| 52 | 14 | | | 112.6 |
| 53 | | 17 | | 112.55 |
| 54 | 36 | | | 112.64 |
| 55 | | 14 | 18 | 112.55 |

遺構名　　柱穴群4

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 27 | 26 | 12 | 112.81 |
| 57 | 30 | 24 | 22 | 112.77 |
| 58 | 29 | 26 | 8 | 112.93 |
| 59 | 32 | | 17 | 112.61 |
| 60 | 29 | 19 | 6 | 112.91 |
| 61 | 31 | 28 | 14 | 112.94 |
| 62 | 47 | 44 | 54 | 112.61 |
| 63 | 25 | 23 | 8 | 112.74 |
| 64 | 34 | 22 | 12 | 112.65 |
| 65 | 26 | | 14 | 112.64 |
| 66 | | 31 | | |
| 67 | | 19 | 15 | 112.85 |
| 68 | 25 | | 9 | 113 |
| 69 | 43 | 33 | 22 | 112.71 |
| 70 | | 30 | 33 | 112.65 |
| 71 | 35 | | 26 | 112.88 |
| 72 | 34 | | 17 | 112.96 |
| 73 | 32 | 27 | 26 | 112.88 |
| 74 | 34 | | 6 | 112.97 |
| 75 | 46 | | 29 | 112.78 |
| 76 | 25 | 24 | 17 | 112.9 |
| 77 | | 29 | 22 | 112.8 |
| 78 | 35 | 32 | 43 | 112.73 |
| 79 | | 34 | 5 | 112.72 |
| 80 | 60 | 53 | 9 | 113.01 |
| 81 | 32 | | 13 | 112.97 |
| 82 | 35 | 30 | 13 | 112.81 |
| 83 | 38 | 37 | 50 | 112.36 |
| 84 | 23 | 22 | 39 | 112.65 |
| 85 | 30 | 26 | 19 | 112.91 |
| 86 | 25 | | 12 | 112.99 |
| 87 | | 19 | 30 | 112.71 |
| 88 | | 37 | 29 | 112.72 |
| 89 | | 25 | 18 | 112.91 |
| 90 | | | 10 | 113.05 |
| 91 | | | 9 | 113.06 |

表142　柱穴群計測値（2）

遺構名　　柱穴群5

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 46 | 39 | 78 | 112.05 |
| 93 | 18 | 17 | 49 | 112.37 |
| 94 | 27 | 22 | 68 | 112.12 |
| 95 | 18 | 15 | 32 | 112.51 |
| 96 | | 26 | 26 | 112.58 |
| 97 | 21 | 19 | 51 | 112.31 |
| 98 | 19 | 17 | 47 | 112.32 |
| 99 | 51 | 26 | 51 | 112.31 |
| 100 | 18 | 17 | 16 | 112.66 |
| 101 | 53 | 50 | 36 | 112.43 |
| 102 | 17 | 16 | 15 | 112.54 |
| 103 | 47 | | 34 | 112.27 |
| 104 | 38 | 20 | 39 | 112.29 |
| 105 | 44 | 33 | 29 | 112.4 |
| 106 | 37 | | 10 | 112.1 |
| 107 | 31 | 29 | 44 | 112.26 |
| 108 | 35 | 20 | 38 | 112.43 |
| 109 | 53 | 42 | 54 | 112.3 |
| 110 | 24 | 23 | 11 | 112.73 |
| 111 | | 34 | 32 | 112.38 |
| 112 | 37 | 33 | 52 | 112.3 |
| 113 | 32 | | 22 | 112.4 |
| 114 | 46 | | 46 | 112.03 |
| 115 | | | 25 | 112.52 |
| 116 | 71 | | 52 | 112.33 |
| 117 | | 26 | 33 | 112.5 |
| 118 | 23 | 22 | 50 | 112.34 |
| 119 | 56 | 43 | 49 | 112.32 |
| 120 | 33 | 18 | 44 | 112.36 |
| 121 | 42 | 26 | 75 | 112.1 |
| 122 | 24 | 23 | 14 | 112.43 |
| 123 | 31 | 27 | 19 | 112.57 |
| 124 | 24 | 18 | 13 | 112.71 |
| 125 | | 26 | 24 | 112.59 |
| 126 | 21 | 16 | 41 | 112.42 |
| 127 | 28 | 14 | 24 | 112.36 |
| 128 | 31 | 28 | 49 | 112.35 |
| 129 | 20 | 18 | 16 | 112.38 |
| 130 | 33 | 26 | 37 | 112.28 |
| 131 | 27 | 20 | 20 | 112.39 |
| 132 | 22 | 21 | 24 | 112.45 |
| 133 | 16 | 13 | 18 | 112.51 |
| 134 | | 16 | 27 | 112.42 |
| 135 | 29 | | | 112.68 |
| 136 | 16 | 14 | | 112.6 |
| 137 | 55 | 53 | 22 | 112.61 |
| 138 | 22 | 21 | 38 | 112.4 |
| 139 | 22 | 19 | 29 | 112.47 |
| 140 | 30 | 27 | 49 | 112.28 |
| 141 | 33 | 31 | 44 | 112.36 |
| 142 | 24 | 23 | 15 | 112.59 |
| 143 | | 30 | 32 | 112.5 |
| 144 | 25 | 19 | 29 | 112.41 |
| 145 | 24 | 21 | 36 | 112.4 |
| 146 | | 24 | 30 | 112.54 |
| 147 | 28 | 20 | 31 | 112.53 |
| 148 | 23 | 22 | 57 | 112.26 |
| 149 | 37 | 28 | 33 | 112.47 |
| 150 | 36 | 35 | 28 | 112.54 |
| 151 | 26 | 22 | 17 | 112.46 |
| 152 | 27 | 24 | 36 | 112.43 |
| 153 | 19 | 16 | 32 | 112.43 |
| 154 | 16 | 13 | 41 | 112.78 |
| 155 | | 15 | 16 | 112.41 |
| 156 | 49 | 33 | 14 | 112.63 |
| 157 | 23 | 15 | 24 | 112.55 |
| 158 | 23 | 18 | 14 | 112.62 |
| 159 | 30 | 28 | 21 | 112.48 |
| 160 | 22 | 18 | 34 | 112.45 |
| 161 | 28 | 24 | 21 | 112.55 |
| 162 | 43 | 42 | 39 | 112.31 |
| 163 | 31 | | 19 | 112.39 |
| 164 | | 30 | 55 | 112.39 |
| 165 | 28 | 21 | 38 | 112.41 |
| 166 | 20 | 15 | 44 | 112.47 |
| 167 | | 25 | 33 | 112.42 |
| 168 | 25 | 20 | 50 | 112.38 |
| 169 | 20 | 19 | 23 | 112.52 |
| 170 | 35 | 19 | 12 | 112.7 |
| 171 | 23 | 21 | 39 | 112.5 |
| 172 | 34 | 23 | 44 | 112.45 |
| 173 | 28 | 15 | 48 | 112.41 |
| 174 | 48 | | 57 | 112.41 |
| 175 | 56 | | 48 | 112.43 |
| 176 | 42 | 35 | 62 | 112.3 |
| 177 | 59 | 46 | 68 | 112.22 |
| 178 | 22 | 19 | | 112.45 |
| 179 | | 44 | 38 | 112.56 |
| 180 | | 32 | 45 | 112.44 |
| 181 | | 35 | 44 | 112.48 |
| 182 | 45 | 23 | 39 | 112.46 |
| 183 | 31 | | 42 | 112.36 |
| 184 | 48 | | 32 | 112.43 |
| 185 | | 35 | 23 | 112.42 |
| 186 | | 21 | 17 | 112.49 |
| 187 | 16 | | 17 | 112.48 |
| 188 | 30 | | | 112.48 |
| 189 | 60 | 54 | 38 | 112.31 |
| 190 | | 32 | | 112.46 |
| 191 | | | | 112.5 |
| 192 | 29 | 23 | 26 | 112.73 |
| 193 | 20 | 14 | 36 | 112.6 |
| 194 | 21 | 18 | 42 | 112.49 |
| 195 | | | 38 | 112.24 |
| 196 | | | 31 | 112.27 |
| 197 | | | 35 | 112.26 |
| 198 | | 18 | 27 | 112.66 |

表143　柱穴群計測値（3）

遺構名　　柱穴群6

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 37 | 112.76 |
| 2 | 24 | 21 | 39 | 112.82 |
| 3 | 50 | | 41 | 112.8 |
| 4 | 30 | | 20 | 112.94 |
| 5 | 33 | | 33 | 112.79 |
| 6 | 29 | | 16 | 112.81 |
| 7 | | 24 | 20 | 112.93 |
| 8 | 39 | 32 | 40 | 112.73 |
| 9 | | | 30 | 112.79 |
| 10 | | | 27 | 112.82 |
| 11 | 34 | 26 | 32 | 112.78 |
| 12 | 39 | 33 | 38 | 112.7 |

遺構名　　柱穴群7

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 38 | 64 | 111.89 |
| 2 | 20 | | 20 | 112.31 |
| 3 | 60 | 58 | 20 | 112.3 |
| 4 | 18 | 18 | 25 | 112.25 |
| 5 | 18 | 14 | 39 | 112.09 |
| 6 | 18 | 16 | 36 | 112.14 |
| 7 | 30 | 28 | 7 | 112.41 |
| 8 | 32 | 26 | 20 | 112.05 |
| 9 | 34 | 32 | 27 | 112 |
| 10 | 44 | 34 | 14 | 112.28 |
| 11 | 30 | 20 | 52 | 111.87 |
| 12 | 16 | | 15 | 112.23 |
| 13 | 30 | 30 | 38 | 112.04 |
| 14 | 16 | | 32 | 112.03 |
| 15 | | | 11 | 112.36 |
| 16 | 32 | | | |
| 17 | 22 | 14 | 8 | 112.31 |
| 18 | 20 | | 29 | 112.1 |
| 19 | 30 | | 32 | 112.06 |
| 20 | 24 | | 48 | 111.98 |
| 21 | 30 | | 48 | 111.98 |
| 22 | 21 | | 20 | 112.26 |
| 23 | 30 | 18 | 40 | 112.06 |
| 24 | 24 | 19 | 25 | 112.25 |
| 25 | 41 | 36 | 45 | 112.11 |
| 26 | 18 | | 6 | 112.48 |
| 27 | 17 | | 6 | 112.48 |
| 28 | 10 | 10 | 23 | 112.39 |
| 29 | 21 | | 11 | 112.5 |
| 30 | 32 | 28 | 46 | 112.13 |
| 31 | 78 | 48 | 22 | 112.39 |
| 32 | 16 | 15 | 13 | 112.34 |
| 33 | 26 | 21 | 16 | 112.38 |
| 34 | 18 | 13 | 19 | 112.35 |
| 35 | 20 | | 28 | 112.31 |
| 36 | 45 | 30 | 45 | 112.14 |
| 37 | 58 | | 8 | 112.42 |
| 38 | 24 | 21 | 12 | 112.39 |
| 39 | 19 | | 7 | 112.43 |
| 40 | 26 | 22 | 15 | 112.25 |
| 41 | 20 | 17 | 44 | 112.01 |
| 42 | 17 | 17 | 37 | 112.07 |
| 43 | 44 | | 25 | 112.19 |
| 44 | 33 | 28 | 32 | 112.09 |
| 45 | 38 | 36 | 36 | 111.72 |
| 46 | 48 | | 50 | 112 |
| 47 | 32 | 20 | 17 | 112.3 |
| 48 | 27 | 22 | 38 | 112.01 |
| 49 | 44 | 38 | 30 | 111.95 |
| 50 | 22 | | 7 | 112.37 |
| 51 | 39 | 22 | 30 | 112.11 |
| 52 | 19 | 16 | 11 | 112.34 |
| 53 | 20 | 19 | 16 | 112.36 |
| 54 | 14 | | 9 | 112.35 |
| 55 | 22 | | 28 | 112.12 |
| 56 | | | 17 | 112.4 |
| 57 | 42 | | 27 | 112.12 |

遺構名　　柱穴群8

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 18 | 110.96 |
| 2 | 23 | 20 | 18 | 111.03 |
| 3 | 21 | 20 | 18 | 111.14 |
| 4 | 18 | 16 | 21 | 111.18 |
| 5 | 22 | 18 | 21 | 110.91 |
| 6 | 18 | 17 | 17 | 111.03 |
| 7 | 20 | 18 | 15 | 111.04 |
| 8 | 12 | 12 | 23 | 111.02 |
| 9 | 32 | 28 | 23 | 111.04 |
| 10 | 37 | 34 | 36 | 110.8 |
| 11 | 28 | | 42 | 110.86 |
| 12 | 20 | 18 | 10 | 111.18 |
| 13 | 52 | | | |

遺構名　　柱穴群9

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 54 | 23 | 112.06 |
| 2 | 24 | 20 | 52 | 111.72 |
| 3 | | | 87 | 111.39 |
| 4 | 33 | | 41 | 111.77 |
| 5 | 39 | 38 | 44 | 111.75 |
| 6 | 26 | | 41 | 111.78 |
| 7 | 26 | | 25 | 111.93 |
| 8 | 27 | 24 | 25 | 111.81 |
| 9 | 22 | 19 | 16 | 112.01 |
| 10 | 24 | 23 | 23 | 111.92 |
| 11 | 37 | 32 | 31 | 111.81 |
| 12 | 27 | | 44 | 111.79 |
| 13 | 42 | | 43 | 111.69 |
| 14 | 78 | 58 | 19 | 112.07 |

表144　柱穴群計測値（4）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | | 45 | 111.72 |
| 16 | | | 74 | 111.51 |
| 17 | 22 | 20 | 52 | 111.72 |
| 18 | 28 | 25 | 57 | 111.7 |
| 19 | 22 | 20 | 26 | 111.81 |
| 20 | 32 | 27 | 77 | 111.44 |
| 21 | 25 | 24 | 30 | 111.73 |

遺構名　　柱穴群10

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 42 | 44 | 111.78 |
| 2 | 31 | 29 | 14 | 112.15 |
| 3 | 27 | | 31 | 111.89 |
| 4 | 25 | | 30 | 111.74 |
| 5 | 20 | 19 | 45 | 111.68 |
| 6 | 30 | 24 | 32 | 111.93 |
| 7 | 50 | 38 | 64 | 111.6 |
| 8 | 28 | 24 | 11 | 112.1 |
| 9 | 40 | | 38 | 111.77 |
| 10 | 欠番 | | | |
| 11 | 28 | 23 | 32 | 111.65 |
| 12 | 39 | 30 | 36 | 111.78 |
| 13 | 20 | | 24 | 111.78 |
| 14 | 32 | 24 | 32 | 111.71 |
| 15 | 18 | | 37 | 111.65 |

遺構名　　柱穴群11

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 80 | 111.55 |
| 2 | 18 | | 20 | 112.16 |
| 3 | 38 | 26 | 22 | 112.16 |
| 4 | 24 | 24 | 16 | 112.23 |
| 5 | 22 | | 5 | 112.33 |
| 6 | 40 | | 51 | 111.89 |
| 7 | 18 | 16 | 12 | 112.26 |
| 8 | 36 | | 26 | 112.08 |
| 9 | 20 | 18 | 26 | 112.12 |
| 10 | 19 | 17 | 10 | 112.29 |
| 11 | 15 | 10 | 9 | 112.32 |
| 12 | 10 | 9 | 18 | 112.23 |
| 13 | 19 | | 22 | 112.14 |
| 14 | 18 | 17 | 29 | 112.07 |

遺構名　　柱穴群12

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22 | 11 | 112.16 |
| 2 | 28 | 25 | 48 | 111.83 |
| 3 | 31 | 28 | 10 | 112.34 |
| 4 | 26 | 26 | 40 | 112.06 |
| 5 | 45 | | 30 | 112.16 |
| 6 | 28 | 27 | 4 | 112.34 |
| 7 | 33 | 30 | 13 | 112.27 |
| 8 | | | 11 | 112.36 |

遺構名　　柱穴群13

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 46 | 37 | 116.69 |
| 2 | 36 | | 18 | 116.89 |
| 3 | 42 | | 23 | 116.86 |
| 4 | 56 | 36 | 20 | 116.85 |

遺構名　　柱穴群14

※　最大径、最小径、深さは検出時の値

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 32 | 29 | 112.61 |
| 2 | 25 | 24 | 17 | 112.81 |
| 3 | 29 | | 32 | 112.78 |
| 4 | 28 | 28 | 23 | 112.86 |
| 5 | 27 | 26 | 20 | 112.9 |
| 6 | 37 | 31 | 39 | 112.65 |
| 7 | 24 | 23 | 22 | 112.96 |
| 8 | 24 | 22 | 16 | 112.96 |
| 9 | 38 | 30 | 29 | 112.86 |
| 10 | 28 | 26 | 26 | 112.93 |
| 11 | 27 | | 27 | 112.81 |
| 12 | 24 | | 29 | 112.75 |
| 13 | 31 | 30 | 50 | 112.88 |
| 14 | 11 | | 55 | 112.76 |
| 15 | 14 | | 54 | 112.78 |
| 16 | 24 | | 63 | 112.91 |
| 17 | 42 | | 42 | 112.86 |
| 18 | 28 | | 8 | 113.21 |
| 19 | 16 | | 47 | 112.81 |
| 20 | 30 | 25 | 60 | 112.75 |
| 21 | 23 | 21 | 49 | 112.79 |
| 22 | 12 | | 56 | 112.72 |
| 23 | 28 | 20 | 67 | 112.61 |
| 24 | 22 | | 63 | 112.65 |
| 25 | 22 | | 52 | 112.76 |
| 26 | 18 | | 45 | 112.66 |
| 27 | 23 | 20 | 81 | 112.47 |
| 28 | 28 | | 69 | 112.57 |
| 29 | 32 | | 35 | 112.8 |
| 30 | 68 | | 40 | 112.68 |
| 31 | 22 | 18 | 14 | 113.03 |
| 32 | 19 | 16 | 40 | 112.65 |
| 33 | 22 | 20 | 15 | 112.9 |
| 34 | 25 | 20 | 32 | 112.71 |
| 35 | 24 | | 29 | 112.74 |
| 36 | 28 | | 27 | 112.75 |
| 37 | 36 | 22 | 32 | 112.7 |
| 38 | 36 | | 15 | 112.64 |
| 39 | 26 | 24 | 20 | 112.85 |
| 40 | 36 | | 33 | 112.69 |
| 41 | 44 | | 38 | 112.64 |
| 42 | 29 | 28 | 53 | 112.5 |

表145　柱穴群計測値（5）

| 番号 | 最大径cm | 最小径cm | 深さcm | 底面標高m |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 36 | 25 | 24 | 112.77 |
| 44 | 26 | 23 | 23 | 112.75 |
| 45 | 24 | 23 | 20 | 112.73 |
| 46 | 26 | 24 | 30 | 112.66 |
| 47 | 27 | 23 | 30 | 112.55 |
| 48 | 42 | 35 | 36 | 112.49 |
| 49 | 39 | 38 | 14 | 112.76 |
| 50 | 31 | 26 | 10 | 112.72 |
| 51 | 26 | 17 | 11 | 112.68 |
| 52 | 22 |  | 22 | 112.67 |
| 53 | 22 | 17 | 20 | 112.69 |
| 54 | 26 | 23 | 8 | 112.89 |
| 55 | 19 | 15 | 16 | 112.97 |
| 56 | 32 |  | 27 | 112.78 |

# （財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化センター職員名簿

所長　村木　昇

副所長　高橋正儀

【管理課】

| | |
|---|---|
| 課長 | 韮澤正吾 |
| 課長補佐 | 山崎善光 |
| 〃 | 山岸直美 |
| 主査 | 中嶋賢一 |
| 嘱託 | 高橋照雄 |
| 〃 | 加藤美代子 |
| 〃 | 湯沢邦子 |
| 〃 | 伊藤滋子 |

【調査第一課】

| | |
|---|---|
| 課長 | 佐々木勝 |
| 課長補佐 | 佐々木清文 |
| 〃 | 高橋義介 |
| 文化財専門員 | 小山内透 |
| 文化財調査員 | 吉田充 |
| 〃 | 亀大二郎 |
| 〃 | 佐々木信一 |
| 〃 | 早坂淳也 |
| 〃 | 小松則進 |
| 〃 | 金野真盛 |
| 〃 | 野中昭彦 |
| 〃 | 金子孝明 |
| 〃 | 阿部勝則 |
| 〃 | 阿部柴直人 |
| 〃 | 羽木晃 |
| 〃 | 高村克稔 |
| 〃 | 長幸文 |
| 〃 | 星昭太郎 |
| 〃 | 杉沢拓 |
| 〃 | 村上準一郎 |
| 〃 | 本多紀和晴 |
| 〃 | 青山正敬 |
| 〃 | 西澤木和 |
| 〃 | 村福島正忠昭 |
| 〃 | 北村木勝枝 |
| 〃 | 八米田寛治 |
| 〃 | 丸山浩勲 |
| 〃 | 北田弘征美 |
| 〃 | 島原絵造剛 |
| 〃 | 中村恵一 |
| 期限付調査員 | 坂部地健 |
| 〃 | 畚玉山由美 |
| 〃 | 吉田真卓 |
| 〃 | 小林弘かり |
| 〃 | 長洞ひ輔 |
| 〃 | 藤原大晋 |
| 〃 | 川又一彦 |
| 〃 | 太田代敦 |
| 〃 | 江藤公志 |
| 〃 | 立花 |

【調査第二課】

| | |
|---|---|
| 課長 | 高橋與右衛門 |
| 課長補佐 | 中川重紀 |
| 文化財専門員 | 金子佐知子 |
| 文化財調査員 | 赤石登 |
| 〃 | 阿部眞澄 |
| 〃 | 飯坂一重 |
| 〃 | 鈴木裕明 |
| 〃 | 久慈泰彦 |
| 〃 | (濱田宏) |
| 〃 | 安藤由紀夫 |
| 〃 | 星雅之 |
| 〃 | 佐藤淳一 |
| 〃 | 半澤武彦 |
| 〃 | 皆川英香 |
| 〃 | 溜浩二郎 |
| 〃 | 丸山直美 |
| 期限付調査員 | 齋藤麻紀子 |
| 〃 | 吉田里和 |
| 〃 | 菊池賢 |
| 〃 | 立花裕 |
| 〃 | 駒木野智寛 |
| 〃 | 原美津子 |
| 〃 | 石崎高臣 |

岩手県文化振興事業団埋蔵文化財調査報告書第412集

# 清田台遺跡発掘調査報告書

ふるさと農道緊急整備事業要害地区関連発掘調査

（第1分冊　本文・遺構編）

印刷　平成15年3月13日

発行　平成15年3月20日

発行　財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター

〒020-0853　盛岡市下飯岡第11地割185番地

電話（019）638-9001・9002

FAX（019）638-8563

印刷　株式会社　吉田印刷

〒020-0016　盛岡市名須川町23番27号

電話（019）625-2323

FAX（019）622-1377

©（財）岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター　2003