五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡

五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書

２０１８.３

前橋市教育委員会

五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡

五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書

２０１８.３

前橋市教育委員会

五代伊勢宮Ⅶ遺跡北側調査区全景

五代伊勢宮Ⅶ遺跡南側調査区全景

五代伊勢宮Ⅷ遺跡全景

はじめに

関東平野の北西部に群馬県は位置し、前橋市はその中央、上毛三山のひとつ名峰赤城を背にし、利根川や広瀬川が市街地を貫流する、四季折々の風情に溢れる県都です。豊かな自然環境にも恵まれ、２万年前から人々が生活を始め、縄文時代の遺跡も、市内の随所に存在します。

古代において前橋台地は、広大な穀倉地帯を控え、前橋天神山古墳などの初期古墳をはじめ王山古墳・天川二子山古墳といった首長墓が連綿と築かれ、上毛野国の中心地として栄えました。また、律令時代になってからは総社・元総社地区に山王廃寺、国分僧寺、国分尼寺、国府など上野国の中枢をなす施設が次々に造られました。

中世になると、戦国武将の長尾氏、上杉氏、武田氏、北条氏が鎬をけずった地として知られ、近世においては、譜代大名の酒井氏、松平氏が居城した関東三名城の一つに数えられ、「関東の華」とも呼ばれた厩橋城が築かれました。

やがて近代になると、生糸の一大生産地であったことから、横浜に至る街道は「日本のシルクロード」とも呼ばれ、横浜港からは前橋シルクの名で海外に輸出され、近代日本の発展の一翼を担いました。

今回、報告書を上梓する五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡は、五代南部工業団地拡張事業に伴う発掘調査です。五代南部工業団地のある五代町は、赤城山南麓の自然に恵まれた地で、縄文時代をはじめ、様々な時代の痕跡が多く残る地域です。

今回の調査では、縄文時代から平安時代にかけての集落跡、古墳時代の方形周溝墓など多岐にわたる遺構が見つかりました。現状のままでの保存が困難なため、記録保存という形になりましたが、今後、地域の歴史・前橋の歴史を解明する上で、貴重な資料を得ることができました。

最後になりましたが、関係機関や各方面の多大なるご配慮・ご尽力により調査事業を円滑に進められことに厚くお礼申しあげます。

平成３０年３月

前橋市教育委員会
教育長　　**塩　﨑　政　江**

例　　言

１．本報告書は、五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡発掘調査報告書である。

２．調査は、前橋市の委託を受け、前橋市教育委員会の指導・監督のもと、有限会社毛野考古学研究所が実施した。

３．発掘調査の要項は次のとおりである。

遺　跡　所　在　地：群馬県前橋市五代町 952 －１他

遺　　跡　　略　　称：28 C 49（五代伊勢宮Ⅶ遺跡）　28 C 50（五代伊勢宮Ⅷ遺跡）

発　掘　調　査　面　積：3,750 ㎡（五代伊勢宮Ⅶ遺跡）　3,600 ㎡（五代伊勢宮Ⅷ遺跡）

発　掘　調　査　期　間：平成 28 年７月 15 日～平成 28 年 10 月 26 日（五代伊勢宮Ⅶ遺跡）

平成 29 年２月 13 日～平成 29 年５月 17 日（五代伊勢宮Ⅷ遺跡）

整理・報告書作成期間：平成 29 年５月 22 日～平成 30 年３月 23 日

発 掘 ・ 整 理 担 当 者：日沖剛史・李スルチョロン・春里桃子（有限会社毛野考古学研究所）

４．本遺跡に関わる遺構測量は、小出拓磨・石塚伸輝・亀田浩子（有限会社毛野考古学研究所）が担当した。

５．本遺跡における空撮は、小出拓磨（有限会社毛野考古学研究所）が担当した。

６．本書の編集は、日沖・春里（有限会社毛野考古学研究所）が行った。原稿執筆は、Ⅰを小峰　篤（前橋市教育委員会）、Ⅱ－１を日沖、その他を春里が担当した。

７．調査に関わる資料は、一括して前橋市教育委員会文化財保護課が保管している。

８．発掘調査・整理作業に関わった方々は、下記のとおりである。（五十音順・敬称略）

【発掘調査】　天田眞由美　井口ヒロ子　石倉稔夫　碓井俊夫　岡庭秋男　岡村美弥子　亀田浩子　北野進二
小関泰洋　桜井豊　佐藤閧雄　鈴木正　曽山莉沙　竹中美保子　勅使川原幸枝　永井述史
中島勝由　萩原秀子　橋元裕児　馬場陽典　森山恵子　森山孝男

【整理作業】　井口ヒロ子　石原理久子　内田恵美子　岡庭秋男　小野沢絹子　亀田浩子　下條真美代
瀬尾則子　竹中美保子　莅戸玲子　橋元裕児　伴場りく　深谷道子　真下弘美　森山恵子

９．発掘調査の実施から報告書刊行に至る間、以下の方々に御指導・御協力を賜った。記して感謝の意を表したい。（順不同・敬称略）

井上慎也　軽部達也　後藤佳一　鈴木徳雄　早田勉　中村岳彦　能登健　萩原俊樹　福田貫之　山口逸弘

凡　　例

１．挿図中の北方位は座標北を示し、座標値は日本測地系（国家座標第Ⅸ系）に基づいている。

２．調査区に被せる方眼（グリッド）は、本遺跡地周辺の原点としているＸ =46, 200・Ｙ =−64, 700 を起点としてＸ０･Ｙ０と名称を付し、４ｍごとに西から東へＸ０、Ｘ１…、北から南へＹ０、Ｙ１…と設定してある。

３．等高線や断面図中における水準値は、海抜標高を示す。

４．遺構図の縮尺は、随時図中にスケールを付してある。

５．挿図中に使用されているトーンについては、随時図中に注釈を付してある。

６．遺構埋没土等の色調観察は『新版　標準土色帖』（農林水産技術会議事務局　財団法人日本色彩研究所監修 2006）に従っている。

７．遺構および遺構施設の略称は、次のとおりである。

Ｈ：古墳時代以降の竪穴住居跡　Ｊ：縄文時代の竪穴住居跡　Ｃ：方形周溝墓　Ｄ：古墳時代以降の土坑

ＪＤ：縄文時代の土坑　Ｂ：掘立柱建物跡　Ｗ：溝　ＳＸ：性格不明遺構　Ｐ：ピット

８．本書ではテフラ（火山噴出物）の呼称として次の略号を用いた。

Ａｓ－Ａ：浅間Ａ軽石（天明３年：1783 年）　Ａｓ－Ｂ：浅間Ｂ軽石（天仁元年：1108 年）

Ｈｒ－ＦＰ：榛名二ッ岳伊香保テフラ（６世紀中頃）　Ｈｒ－ＦＡ：榛名二ッ岳渋川テフラ（６世紀初頭）

Ａｓ－Ｃ：浅間Ｃ軽石（３世紀後半）　Ａｓ－ＹＰ：浅間板鼻黄色軽石（1.5 ～ 1.65 年前）

ＡＴ：姶良Ｔｎ火山灰（2.8 ～３万年前）

９．遺物番号は遺構図・実測図・観察表・写真図版ともに共通である。

８．本文中および表中の数値で（ ）内は推定値を示し、〔 〕内は残存値を示す。

目　　次

口絵写真
はじめに
例言・凡例
目次・図版目次・表目次・写真図版目次
Ⅰ　調査に至る経緯……1
Ⅱ　遺跡の位置と環境……2
　1　地理的環境……2
　2　歴史的環境……3
Ⅲ　調査方針と経過……8
　1　調査の方針……8
　2　調査の経過……9
Ⅳ　基本土層……10
Ⅴ　遺構……11
　1　遺跡の概要……11
　2　住居跡……14
　3　方形周溝墓……33
　4　土坑……34
　5　掘立柱建物跡……40
　6　溝……41
　7　性格不明遺構……42
　8　ピット……43
　9　遺構外出土遺物……52
Ⅵ　まとめ　……190
付編 ……193
抄録
写真図版
奥付

図版目次

Fig. 1　五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡調査区域図……1
Fig. 2　五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡位置図……2
Fig. 3　周辺遺跡図……4
Fig. 4　基本土層……10
Fig. 5　五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡全体図……12
Fig. 6　住居跡（1）……53
Fig. 7　住居跡（2）……54
Fig. 8　住居跡（3）……55
Fig. 9　住居跡（4）……56
Fig. 10　住居跡（5）……57
Fig. 11　住居跡（6）……58
Fig. 12　住居跡（7）……59
Fig. 13　住居跡（8）……60
Fig. 14　住居跡（9）……61
Fig. 15　住居跡（10）……62
Fig. 16　住居跡（11）……63
Fig. 17　住居跡（12）……64
Fig. 18　住居跡（13）……65
Fig. 19　住居跡（14）……66
Fig. 20　住居跡（15）……67
Fig. 21　住居跡（16）……68
Fig. 22　住居跡（17）……69
Fig. 23　住居跡（18）……70
Fig. 24　住居跡（19）……71
Fig. 25　住居跡（20）……72
Fig. 26　住居跡（21）……73
Fig. 27　住居跡（22）……74
Fig. 28　住居跡（23）……75
Fig. 29　住居跡（24）……76
Fig. 30　住居跡（25）……77
Fig. 31　住居跡（26）……78
Fig. 32　住居跡（27）……79
Fig. 33　住居跡（28）……80
Fig. 34　住居跡（29）……81
Fig. 35　住居跡（30）……82
Fig. 36　住居跡（31）……83
Fig. 37　住居跡（32）……84
Fig. 38　住居跡（33）……85
Fig. 39　住居跡（34）……86
Fig. 40　住居跡（35）……87
Fig. 41　住居跡（36）……88
Fig. 42　住居跡（37）……89
Fig. 43　住居跡（38）……90
Fig. 44　住居跡（39）……91
Fig. 45　住居跡（40）……92
Fig. 46　住居跡（41）……93
Fig. 47　住居跡（42）……94
Fig. 48　方形周溝墓（1）……95
Fig. 49　方形周溝墓（2）……96
Fig. 50　方形周溝墓（3）……97
Fig. 51　土坑分布図（1）……98
Fig. 52　土坑分布図（2）……99
Fig. 53　土坑分布図（3）……100
Fig. 54　土坑分布図（4）……101
Fig. 55　土坑分布図（5）……102
Fig. 56　土坑分布図（6）……103
Fig. 57　土坑分布図（7）……104
Fig. 58　土坑分布図（8）……105
Fig. 59　土坑分布図（9）……106
Fig. 60　土坑（1）……107
Fig. 61　土坑（2）……108
Fig. 62　土坑（3）……109
Fig. 63　土坑（4）……110
Fig. 64　土坑（5）……111
Fig. 65　土坑（6）……112
Fig. 66　土坑（7）……113
Fig. 67　土坑（8）……114
Fig. 68　土坑（9）……115
Fig. 69　土坑（10）……116
Fig. 70　土坑（11）……117
Fig. 71　土坑（12）……118
Fig. 72　土坑（13）……119
Fig. 73　土坑（14）……120
Fig. 74　土坑（15）……121
Fig. 75　土坑（16）……122
Fig. 76　土坑（17）……123
Fig. 77　土坑（18）……124
Fig. 78　土坑（19）……125

Fig. 79　土坑（20）…… 126
Fig. 80　土坑（21）…… 127
Fig. 81　土坑（22）…… 128
Fig. 82　土坑（23）…… 129
Fig. 83　土坑（24）…… 130
Fig. 84　土坑（25）…… 131
Fig. 85　土坑（26）…… 132
Fig. 86　掘立柱建物跡（１）…… 133
Fig. 87　掘立柱建物跡（２）…… 134
Fig. 88　掘立柱建物跡（３）・溝（１）…… 135
Fig. 89　溝（２）…… 136
Fig. 90　溝（３）…… 137
Fig. 91　溝（４）・性格不明遺構（１）…… 138
Fig. 92　性格不明遺構（２）…… 139
Fig. 93　ピット分布図（１）…… 140
Fig. 94　ピット分布図（２）…… 141
Fig. 95　ピット分布図（３）…… 142
Fig. 96　ピット分布図（４）…… 143
Fig. 97　ピット分布図（５）…… 144
Fig. 98　ピット分布図（６）…… 145
Fig. 99　ピット分布図（７）…… 146
Fig. 100　ピット分布図（８）…… 147
Fig. 101　ピット分布図（９）…… 148
Fig. 102　遺物実測図（１）…… 149
Fig. 103　遺物実測図（２）…… 150
Fig. 104　遺物実測図（３）…… 151
Fig. 105　遺物実測図（４）…… 152
Fig. 106　遺物実測図（５）…… 153
Fig. 107　遺物実測図（６）…… 154
Fig. 108　遺物実測図（７）…… 155
Fig. 109　遺物実測図（８）…… 156
Fig. 110　遺物実測図（９）…… 157
Fig. 111　遺物実測図（10）…… 158
Fig. 112　遺物実測図（11）…… 159
Fig. 113　遺物実測図（12）…… 160
Fig. 114　遺物実測図（13）…… 161
Fig. 115　遺物実測図（14）…… 162
Fig. 116　遺物実測図（15）…… 163
Fig. 117　遺物実測図（16）…… 164
Fig. 118　遺物実測図（17）…… 165
Fig. 119　遺物実測図（18）…… 166
Fig. 120　遺物実測図（19）…… 167
Fig. 121　遺物実測図（20）…… 168
Fig. 122　遺物実測図（21）…… 169
Fig. 123　遺物実測図（22）…… 170
Fig. 124　遺物実測図（23）…… 171
Fig. 125　遺物実測図（24）…… 172
Fig. 126　Ａｓ－Ｂ混土が埋没土に含まれる竪穴住居跡の系統と変遷 …… 191
Fig. 127　竪穴状遺構の類例 …… 192

表目次

Tab.　1　周辺遺跡一覧表（１）……6
Tab.　2　周辺遺跡一覧表（２）……7
Tab.　3　参考文献一覧表 ……8
Tab.　4　土坑一覧表（１）……35
Tab.　5　土坑一覧表（２）……36
Tab.　6　土坑一覧表（３）……37
Tab.　7　土坑一覧表（４）……38
Tab.　8　土坑一覧表（５）……39
Tab.　9　土坑一覧表（６）……40
Tab. 10　ピット一覧表（１）……44
Tab. 11　ピット一覧表（２）……45
Tab. 12　ピット一覧表（３）……46
Tab. 13　ピット一覧表（４）……47
Tab. 14　ピット一覧表（５）……48
Tab. 15　ピット一覧表（６）……49
Tab. 16　ピット一覧表（７）……50
Tab. 17　ピット一覧表（８）……51
Tab. 18　ピット一覧表（９）……52
Tab. 19　出土遺物観察表（１）…… 173
Tab. 20　出土遺物観察表（２）…… 174
Tab. 21　出土遺物観察表（３）…… 175
Tab. 22　出土遺物観察表（４）…… 176
Tab. 23　出土遺物観察表（５）…… 177
Tab. 24　出土遺物観察表（６）…… 178
Tab. 25　出土遺物観察表（７）…… 179
Tab. 26　出土遺物観察表（８）…… 180

Tab. 27　出土遺物観察表（９）…… 181
Tab. 28　出土遺物観察表（10）…… 182
Tab. 29　出土遺物観察表（11）…… 183
Tab. 30　出土遺物観察表（12）…… 184
Tab. 31　出土遺物観察表（13）…… 185
Tab. 32　出土遺物観察表（14）…… 186
Tab. 33　出土遺物観察表（15）…… 187
Tab. 34　出土遺物観察表（16）…… 188
Tab. 35　出土遺物観察表（17）…… 189
Tab. 36　出土遺物観察表（18）…… 190

写真図版目次

ＰＬ．１
五代伊勢宮Ⅶ遺跡南半全景
五代伊勢宮Ⅶ遺跡南半全景

ＰＬ．２
五代伊勢宮Ⅶ遺跡南半全景
五代伊勢宮Ⅶ遺跡北半全景

ＰＬ．３
五代伊勢宮Ⅷ遺跡全景
五代伊勢宮Ⅷ遺跡全景

ＰＬ．４
五代伊勢宮Ⅷ遺跡全景
Ｈ－１号住居跡全景
Ｈ－１号住居跡遺物出土状況
Ｈ－１号住居跡カマド全景
Ｈ－２号住居跡全景

ＰＬ．５
Ｈ－２号住居跡遺物出土状況
Ｈ－２号住居跡カマド全景
Ｈ－３号住居跡全景
Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況
Ｈ－４ａ号住居跡土層断面
Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況
Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況
Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況

ＰＬ．６
Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況
Ｈ－４ａ号住居跡全景
Ｈ－４ａ号住居跡炉跡全景
Ｈ－４ｂ号住居跡全景
Ｈ－４ｂ号住居跡遺物出土状況
Ｈ－５号住居跡全景
Ｈ－５号住居跡遺物出土状況
Ｈ－５号住居跡遺物出土状況

ＰＬ．７
Ｈ－５号住居跡遺物出土状況
Ｈ－５号住居跡遺物出土状況
Ｈ－５号住居跡全景
Ｈ－５号住居跡土層断面
Ｈ－５号住居跡炉跡全景
Ｈ－６号住居跡全景
Ｈ－６号住居跡遺物出土状況
Ｈ－６号住居跡炉跡全景

ＰＬ．８
Ｈ－７号住居跡全景
Ｈ－７号住居跡粘土出土状況
Ｈ－７号住居跡粘土・炭化物出土状況
Ｈ－７号住居跡炭化物・灰出土状況
Ｈ－８号住居跡全景
Ｈ－８号住居跡カマド全景
Ｈ－８号住居跡カマド土層断面
Ｈ－９号住居跡全景

ＰＬ．９
Ｈ－９号住居跡Ｐ３礫出土状況
Ｈ－10号住居跡全景
Ｈ－11号住居跡全景
Ｈ－11号住居跡カマド全景
Ｈ－12号住居跡全景
Ｈ－12号住居跡カマド全景
Ｈ－13号住居跡全景
Ｈ－14号住居跡全景

ＰＬ．10
Ｈ－14号住居跡カマド全景
Ｈ－14号住居跡カマド遺物出土状況
Ｈ－14号住居跡遺物出土状況
Ｈ－15号住居跡全景
Ｈ－15号住居跡Ｐ１礫出土状況
Ｈ－16号住居跡全景
Ｈ－16号住居跡遺物出土状況
Ｈ－16号住居跡カマド遺物出土状況

ＰＬ．11
Ｈ－16号住居跡カマド全景
Ｈ－17号住居跡全景

Ｈ－ 17 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 17 号住居跡新カマド全景
Ｈ－ 17 号住居跡旧カマド全景
Ｈ－ 17 号住居跡旧カマド煙道近景
Ｈ－ 18 号住居跡全景
Ｈ－ 18 号住居跡カマド全景

ＰＬ．12
Ｈ－ 19 号住居跡全景
Ｈ－ 19 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 19 号住居跡カマド全景
Ｈ－ 20 号住居跡全景
Ｈ－ 21 号住居跡全景
Ｈ－ 22 号住居跡全景
Ｈ－ 22 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 22 号住居跡遺物出土状況

ＰＬ．13
Ｈ－ 22 号住居跡カマド全景
Ｈ－ 22 号住居跡カマド遺物出土状況
Ｈ－ 23 号住居跡全景
Ｈ－ 23 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 23 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 23 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 24 号住居跡全景
Ｈ－ 24 号住居跡遺物出土状況

ＰＬ 14
Ｈ－ 24 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 24 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 24 号住居跡新カマド全景
Ｈ－ 24 号住居跡旧カマド全景
Ｈ－ 25 号住居跡全景
Ｈ－ 25 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 25 号住居跡カマド全景
Ｈ－ 26 号住居跡全景

ＰＬ．15
Ｈ－ 26 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 26 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 26 号住居跡カマド全景
Ｈ－ 27 号住居跡全景
Ｈ－ 27 号住居跡炉跡全景
Ｈ－ 28 号住居跡全景
Ｈ－ 29 号住居跡全景
Ｈ－ 29 号住居跡遺物出土状況

ＰＬ．16
Ｈ－ 29 号住居跡Ｐ１柱痕アタリ検出状況
Ｈ－ 29 号住居跡貯蔵穴・柱穴検出状況
Ｈ－ 29 号住居跡柱穴（Ｐ４）内遺物出土状況
Ｈ－ 29 号住居跡Ｐ４柱痕確認状況
Ｈ－ 29 号住居跡柱穴（Ｐ４）内遺物取り上げ状況
Ｈ－ 30 号住居跡全景
Ｈ－ 30 号住居跡遺物出土状況
Ｈ－ 30 号住居跡カマド全景

ＰＬ．17
Ｈ－ 31 号住居跡全景
Ｈ－ 32 号住居跡全景
Ｈ－ 33 号住居跡全景
Ｈ－ 33 号住居跡カマド全景
Ｊ－１号住居跡全景
Ｊ－１号住居跡遺物出土状況
Ｊ－１号住居跡遺物出土状況
Ｊ－１号住居跡遺物出土状況

ＰＬ．18
Ｊ－２号住居跡全景
Ｊ－２号住居跡遺物出土状況
Ｊ－２号住居跡遺物出土状況
Ｊ－２号住居跡炉跡全景
Ｊ－３号住居跡全景
Ｊ－３号住居跡全景
Ｃ－１号方形周溝墓全景
Ｃ－１号方形周溝墓遺物出土状況

ＰＬ．19
Ｃ－１号方形周溝墓全景
Ｃ－１号方形周溝墓遺物出土状況
Ｃ－２号方形周溝墓全景
Ｃ－２号方形周溝墓全景
Ｃ－２号方形周溝墓遺物出土状況
Ｃ－３号方形周溝墓全景
Ｄ－１号土坑全景
Ｄ－１号土坑遺物出土状況

ＰＬ．20
Ｄ－ 10 号土坑土層断面
Ｄ－ 10 号土坑Ａｓ－Ｃ堆積状況
Ｄ－ 10 号土坑全景
Ｄ－ 13 号土坑土層断面
Ｄ－ 13 号土坑全景
Ｄ－ 17 号土坑土層断面
Ｄ－ 17 号土坑全景
Ｄ－ 38 号土坑全景

ＰＬ．21
Ｄ－38 号土坑土層断面
Ｄ－38 号土坑遺物出土状況
Ｄ－39 号土坑全景
Ｄ－39 号土坑土層断面
Ｄ－46 号土坑土層断面
Ｄ－46 号土坑全景
Ｄ－50 号土坑全景
Ｄ－50 号土坑遺物出土状況

ＰＬ．22
ＪＤ－33 号土坑全景
ＪＤ－33 号土坑遺物出土状況
ＪＤ－33 号土坑遺物出土状況
ＪＤ－62 号土坑遺物出土状況
ＪＤ－81 号土坑全景
ＪＤ－81 号土坑遺物出土状況
ＪＤ－81 号土坑遺物出土状況
ＪＤ－84 号土坑遺物出土状況

ＰＬ．23
ＪＤ－98 号土坑遺物出土状況
Ｂ－１号掘立柱建物跡全景
Ｂ－１号掘立柱建物跡全景
Ｂ－１号掘立柱建物跡Ｄ－３号土坑土層断面
Ｂ－１号掘立柱建物跡Ｄ－７号土坑全景
Ｂ－２号掘立柱建物跡全景
Ｂ－３号掘立柱建物跡全景
Ｗ－１号溝全景

ＰＬ．24
Ｗ－１号溝全景
Ｗ－４号溝全景
Ｗ－５号溝全景
Ｗ－６号溝全景
ＳＸ－１号性格不明遺構全景
ＳＸ－２号性格不明遺構全景
ＳＸ－３号性格不明遺構全景
ＳＸ－４号性格不明遺構全景

ＰＬ．25
出土遺物①

ＰＬ．26
出土遺物②

ＰＬ．27
出土遺物③

ＰＬ．28
出土遺物④

ＰＬ．29
出土遺物⑤

ＰＬ．30
出土遺物⑥

ＰＬ．31
出土遺物⑦

ＰＬ．32
出土遺物⑧

ＰＬ．33
出土遺物⑨

ＰＬ．34
出土遺物⑩

ＰＬ．35
出土遺物⑪

ＰＬ．36
出土遺物⑫

ＰＬ．37
出土遺物⑬

ＰＬ．38
出土遺物⑭

ＰＬ．39
出土遺物⑮

ＰＬ．40
出土遺物⑯

ＰＬ．41
出土遺物⑰

ＰＬ．42
出土遺物⑱

Ⅰ　調査に至る経緯

五代南部工業団地（拡張）に伴う土地区画整理事業にあたり、平成 28 年度に発掘調査を実施した「五代伊勢宮Ⅶ遺跡」の南隣接地について、平成 28 年 11 月 9 日付けで試掘調査依頼が前橋市長　山　本　　龍（区画整理課）（以下「前橋市」という。）より提出された。これを受け、前橋市教育委員会（以下「市教委」という。）では、同年 12 月 21 日～ 22 日に試掘調査を実施した。調査の結果、縄文時代から平安時代にかけての集落跡、古墳時代の方形周溝墓など多くの遺構を検出した。

当該事業における工事計画と試掘調査結果を照らし合わせると、遺構の現状保存は図れないものと判断し、埋蔵文化財の取り扱いについて前橋市と協議を行なった。しかしながら、工事計画の変更は困難であることから、記録保存を目的とした発掘調査を実施することで、前橋市と市教委は合意に至った。

平成 29 年 1 月 6 日付けで前橋市より、埋蔵文化財発掘調査・整理業務に係る依頼が、市教委に提出された。市教委直営による発掘調査は、他事業で実施中であり困難であると判断し、民間調査組織へ発掘調査・整理業務委託することで依頼者である前橋市と合意に至った。業務実施にあたっては市教委の作成する仕様書に則り、市教委による監理・指導のもと発掘調査・整理業務を実施することとなった。平成 29 年 1 月 27 日付けで前橋市と民間調査組織である有限会社毛野考古学研究所との間で業務委託契約が締結され発掘調査に着手した。遺跡名称「五代伊勢宮Ⅷ遺跡」（遺跡コード：28C50）で、「五代」は町名、「伊勢宮」は旧小字名を採用した。ローマ数字については、過去に実施した発掘調査を区別するため付番したものである。

なお、当該発掘調査・整理業務には、前述した「五代伊勢宮Ⅷ遺跡」の発掘調査・整理業務に加え、平成 28 年度に発掘調査実施済みの「五代伊勢宮Ⅶ遺跡」の整理業務が含まれる。本発掘調査報告書は、「五代伊勢宮Ⅶ遺跡」と「五代伊勢宮Ⅷ遺跡」の２遺跡調査成果をまとめたものである。



Fig. 1　五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡調査区域図（前橋市役所発行『前橋市現形図』1/2,500 を 50%縮小）

Ⅱ　遺跡の位置と環境

1　地理的環境

五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡は、前橋市の中心部から北東へ約５㎞にある五代南部工業団地内に位置する。この五代南部工業団地の北端は、一般国道 17 号（上武道路）に接しており、近年において本地域は流通の拠点としても注目を集めている。本工業団地から周囲を概観すると北には雄大な裾野を持つ赤城山、北西に榛名山･小野子山･子持山、西に浅間山･妙義山、南に前橋台地（関東平野）、東に大間々扇状地･足尾山地を眺望することができる。なお、本遺跡はこれら景観のうち、赤城山南麓の末端付近に立地することになる。

赤城山は複式成層火山で、裾野は火山麓扇状地・岩なだれ堆積面・火砕流堆積面から形成されており、そこに中腹付近に源を持つ藤沢川・薬師川・寺沢川などの小河川が放射状に流路を取る。そして小河川は、幾重もの谷底平野を作り出している。本遺跡近辺は、山裾を形成する地形のうち火山麓扇状地・火砕流堆積面・谷底平野で構成されており、概ね南流する藤沢川を境として西側が約２万年前に形成された赤城白川の扇状地、東側が 7.5 万年前に形成された大胡火砕流堆積面とされている。なお、谷底平野はこれら赤城白川の扇状地・大胡火砕流堆積面が小河川により浸食されたことにより形成されたものである。さらに、南へ目を向けると山麓を南流する小河川を集める桃ノ木川が南東流しており、両岸に広瀬川低地帯を発達させている。この低地帯は幅１㎞程の間隔を保っており、これより南は約２万年前の前橋泥流堆積物で形成された前橋台地（関東平野）へと地形区分が変わるとされている。

これら様々な地形的な様相が見られる中で、本遺跡は大胡火砕流堆積面の台地上に立地していることになる。河川による浸食を逃れた舌状に延びる台地上では、縄文時代の集落が数多く確認されているが、古墳時代から奈良・平安時代の集落も多い。現時点において舌状台地上での調査は多く行われているが、谷底平野の調査は少ない状況と言える。



Fig. 2　五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡位置図（国土地理院発行『宇都宮』･『長野』1/200,000 を 50％縮小）

２　歴史的環境

本遺跡は地形区分上、赤城山南麓南西側の大胡火砕流堆積面に位置する。本遺跡周辺周辺を概観すると、大胡火砕流堆積面が小河川に浸食されることで形成された舌状台地が無数に広がり、この台地上に旧石器時代～中近世に至るまでの遺跡が多数存在する。本遺跡が立地する藤沢川支流の右岸では、五代南部工業団地遺跡群の発掘調査が平成12年度から断続的に行われており、舌状台地に分布する遺跡の様相が明らかになってきている。以下、周辺遺跡の概要に関して時期ごとに記す。

【旧石器時代】

赤城山南麓では、岩宿遺跡をはじめとする旧石器時代の遺跡が数多く確認されている。当該期の遺跡は赤城山南東側に広がる扇状地形（大間々扇状地）に多く分布する傾向があるが、赤城山南西側の大胡火砕流堆積面にあたる本遺跡周辺でも五代砂留遺跡（27）、上泉武田遺跡（30）、上泉唐ノ掘遺跡（32）、鳥取福蔵寺Ⅱ遺跡（47）、芳賀東部工業団地遺跡（48）など複数の遺跡が存在する。これらの石器群は、Ａｓ-ＹＰ層（約1.5～1.65万年前）下からＡＴ層（約2.8～3.0万年）下暗色帯までの層位で検出されており、本遺跡周辺は古くから人々の生活圏であったと理解される。五代南部工業団地遺跡群内では旧石器時代の遺跡は確認されていないものの、赤城山南麓における当該期遺跡の分布域として捉えることが可能である。

【縄文時代】

縄文時代草創期～早期は調査例が少ないが、堤遺跡（65）で草創期に帰属する石器ブロックが検出されている。また、本遺跡でも草創期に比定される尖頭器が少量確認されている。前期～中期の遺跡は、大胡火砕流堆積面上の舌状台地縁辺と白川扇状地に広く点在するのに対し、後期の遺跡は、分布数が減少する傾向にある。前期～後期で集落域の継続性が認められるものは、大胡火砕流堆積面と白川扇状地の境界付近に立地する芳賀東部工業団地遺跡（48）、芳賀北部工業団地遺跡（49）、九料遺跡（58）、鳥取福蔵寺遺跡（46）など少数である。後期に関しては、称名寺式・堀之内式・加曽利Ｂ式期などの初頭から中葉の時期が顕著であり、芳賀東部工業団地遺跡（48）、堤遺跡（65）などで中期末葉加曽利ＥⅣ式期から後期前半に帰属する柄鏡形敷石住居が検出されている。一方、五代南部工業団地遺跡群の状況を概観すると、前期の竪穴住居跡が谷沿いに点在するのに対し、中期になると軒数が増加し、台地上にまとまって確認されるようになる。中期の集落は、中葉の阿玉台式・勝坂式期と後葉の加曽利Ｅ式期とで占地が異なる傾向にある。前者は五代伊勢宮Ⅳ遺跡（６）と五代伊勢宮Ⅵ遺跡（８）、五代深堀Ⅰ遺跡No.２遺跡（15）が挙げられ、これらの住居跡は、弧状に分布し、内側に土坑群やピット群が位置することから、環状集落である可能性が指摘されている。後者は、前述した阿玉台式・加曽利式期住居跡の分布圏とは重複せず、その北側と南側に分布が広がる。また、中期の状況として特筆されるのが、五代深堀Ⅰ遺跡No.２（15）で搬入品とみられる北陸系浅鉢（中期中葉に帰属）が出土した点である。これまで群馬県内で報告されている北陸系浅鉢の出土例は、いずれも糸魚川以東の地域を中心に分布するものであり、同遺跡のように糸魚川以西の特徴を持つ土器が県内に搬入された例は確認されていない。後期になると、本遺跡が位置する舌状台地で確認された住居跡は五代砂留遺跡群の１軒のみであり、台地上における中期から後期への継続性は認められない。

【弥生時代】

弥生時代の遺跡は、発見数に乏しく具体的な様相は明らかでない。しかしながら、本遺跡において埋没土上位にＡｓ－Ｃ（浅間Ｃ軽石：３世紀末降下）一次堆積層が確認できた土坑が５基検出されていることから、これらの土坑と同時期にあたる集落が近隣に存在する可能性を暗示できるものである。なお、白川扇状地上に立地する倉本遺跡（56）、湯気遺跡（59）、小神明勝沢境遺跡（69）では、当該期の住居跡が確認され、弥生時代後期の樽式土器が出土している。

【古墳時代】

古墳時代前期の遺跡は大胡火砕流堆積面の台地縁辺に点在する。当該期の小規模集落が本遺跡・五代江戸屋敷遺跡（２）で確認されているのに対し、芳賀東部工業団地遺跡（48）の東側台地及び（同遺跡と隣接する）五代中原Ⅱ・Ⅲ遺跡（25・26）では、前期から中期の住居跡が計 100 軒以上検出されている。墓域としては、方形周溝墓が検出されている本遺跡・五代江戸屋敷遺跡（２）や端気遺跡群Ⅰ（63）が挙げられる。五代江戸屋敷遺跡は、本遺跡東側に隣接しており同一遺跡として捉えられるが、検出された住居跡や方形周溝墓の状況を踏まえる



Fig. 3　周辺遺跡図（国土地理院発行『前橋』・『大胡』・『鼻毛石』・『渋川』1/25,000 に加筆）

と、集落域と墓域が近接する点が注目される。中期になると白川扇状地東端まで集落域の占地が広がり、九料遺跡（58）や東田之口遺跡（71）がこれにあたる。なお、本遺跡が立地する台地上で当該期の集落は確認されていない。中期の墓域としては九料遺跡南側の台地上に位置する芳賀西部工業団地遺跡（53）が挙げられ、５世紀後半から６世紀初頭の古墳が 31 基検出されている。後期の遺跡は、大胡火砕流堆積面の台地上と白川扇状地で広く確認される。検出された住居跡の軒数は、前期～中期と比較して明らかに増加し、本遺跡が位置する台地上に積極的にも集落域が展開してくる。芳賀東部工業団地遺跡は古墳時代前期～後期に帰属する住居跡が多数検出され、当該期における大集落として把握される。同遺跡が位置する舌状台地は東側と西側に大別されており、後期になると東側台地から西側台地に集落域が移動する状況も認められる。さらに、それまで中期の集落域であった東側台地には後期古墳と考えられる芳賀団地遺跡古墳群（48）や芳賀村 16 ～ 25 号古墳（78）が分布しており、集落域から墓域への変遷が想定される。このほか後期古墳の状況をみると、桧峯古墳（79）や新田塚古墳（80）、五代大日塚古墳（75）などが台地上に分布し、集落域と墓域が近接する状況が捉えられる。また、台地周辺における生産域の具体的様相は把握されていないものの、谷底平野付近に位置する五代東田遺跡（11）や亀泉西久保Ⅱ遺跡（34）でＨｒ－ＦＡ降下前後の水田跡が存在する可能性が指摘されている。

【奈良・平安時代】

奈良・平安時代の集落域は、大胡火砕流堆積面の台地上と白川扇状地で広く確認される。それまで集落域がみられなかった地域に新たに展開するものがある中、古墳時代後期からの継続性が認められるものも多い。本遺跡周辺では、芳賀東部工業団地遺跡（48）400 軒以上の住居跡と 200 軒以上の掘立柱建物跡が検出されたほか、五代南部工業団地遺跡群でも計 340 軒程の住居跡が確認されている。さらに、本遺跡と同じ台地上に位置する桧峯遺跡（28）では、住居跡より奈良三彩の小壺が出土しており、台地上における大規模な集落の広がりが想定される。また、調査例は少ないものの、五代東田遺跡（11）、萩窪南田遺跡（33）、亀泉西久保Ⅱ遺跡（34）、亀泉坂上遺跡（35）で、棚田状を呈する水田跡が確認されており、古墳時代同様に谷底平野を利用した水田開発の状況が把握される。さらに、五代伊勢宮Ⅵ遺跡（８）、五代深堀Ⅰ遺跡 No. ２（15）、五代木福Ⅲ遺跡（20）、五代砂留遺跡群（27）、芳賀東部工業団地遺跡（48）、芳賀北部工業団地遺跡（49）などで当該期の鍛冶・製鉄関連遺構が確認されており、遅くとも９世紀には生産が開始したとみられる。

【中近世（Ａｓ－Ｂ降下以降）】

中世以降になると基本的に竪穴住居跡はみられなくなるため、本遺跡周辺における集落域の状況は必ずしも明らかでない。これに関して、本遺跡ではＡｓ－Ｂ混土で埋没した平安時代末～中世に帰属する住居跡が７軒確認されており、竪穴住居跡から竪穴状遺構へと変遷する過程の状況として捉えられる可能性がある。また、戦国期の城郭や館跡が出現し、本遺跡周辺では鳥取城跡、勝沢城跡、小坂子城跡、川白田の砦などが挙げられる。発掘調査事例としては、端気遺跡群Ⅰ・Ⅱ遺跡（63・64）で薬研堀の環濠と石敷遺構が検出されたほか、小神明遺跡群（54）でも薬研掘の環濠が検出されており、当該期に帰属する可能性がある。さらに、上泉唐ノ堀遺跡（32）ではＡｓ－Ｂ降下後に掘削された堀が確認され、伝承や地名として残る「カラノボリ」であるとみられる。生産遺跡としては、五代東田遺跡（11）でＡｓ－Ｂ混水田跡が検出されており、古墳時代以降継続して谷底平野の利用が認められる。

※Ａｓ－ＹＰ（浅間板鼻黄色軽石）及びＡＴ（姶良Ｔｎ火山灰）の降下年代は、本書「付編」表２で火山灰考古学研究所が示した年代に基づくものとする。

番号	遺　跡　名	時　代						遺　跡　の　概　要	文　献
		旧石器	縄文	弥生	古墳	奈・平	中近		
1	五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡		●		◎●	●	●◇	本遺跡〔縄文〕前・中期住居跡３、ピット群〔古墳〕方形周溝墓３、前・後期住居跡 22、掘立柱建物跡３〔奈良・平安〕住居跡２〔中近世〕住居跡７、地下式坑、溝〔その他〕時期不明住居跡３	本遺跡
2	五代江戸屋敷遺跡				◎●	●◇	◇	〔古墳〕方形周溝墓２、前･後期住居跡 42〔奈良･平安〕住居跡 12･掘立柱建物跡１、溝〔中近世〕地下式坑	1
3	五代伊勢宮Ⅰ遺跡				●	●	◇	〔古墳〕後期住居跡２、〔奈良・平安〕住居跡４、〔中近世〕溝	2
4	五代伊勢宮Ⅱ遺跡		●		●	●	◇	〔縄文〕前・中期住居跡７〔古墳〕中・後期住居跡 11〔奈良・平安〕住居跡６、掘立柱建物跡３〔中近世〕溝	3
5	五代伊勢宮Ⅲ遺跡		◇			●	◇	〔縄文〕土坑〔奈良・平安〕住居跡３〔中近世〕地下式坑〔その他〕掘立柱建物跡、竪穴状遺構	4
6	五代伊勢宮Ⅳ遺跡		●◇			●	◇	〔縄文〕中期住居跡３、土坑群〔奈良・平安〕住居跡１〔中近世〕土坑、道路跡	4
7	五代伊勢宮Ⅴ遺跡		●		●◎	●◇	◇	〔縄文〕前・中期住居跡 12〔古墳〕後期住居跡 22、小石槨１〔奈良・平安〕住居跡 30、掘立柱建物跡６、溝〔中近世〕溝	5
8	五代伊勢宮Ⅵ遺跡		●		●	●◇	◇	〔縄文〕中期住居跡 22、土坑群〔古墳〕後期住居跡 13〔奈良・平安〕住居跡 10、鍛冶関連遺構１〔中近世〕溝〔その他〕掘立柱建物跡、竪穴状遺構	6
9	五代伊勢宮遺跡（１）		●		●	●◇	◇	〔縄文〕中期住居跡３､土坑〔古墳〕後期住居跡９〔奈良･平安〕住居跡 12､掘立柱建物跡２、溝〔中近世〕溝〔その他〕竪穴状遺構	7
10	五代伊勢宮遺跡（２）		◇			●	◇	〔縄文〕土坑〔奈良・平安〕住居跡１〔中近世〕道路状遺構１〔その他〕掘立柱建物跡	8
11	五代東田遺跡				※	※◇	※◇	〔古墳〕Ｈｒ－ＦＡ下水田跡、不明流路〔奈良・平安〕Ａｓ－Ｂ下水田跡、用水路〔中近世〕Ａｓ－Ｂ混水田跡、溝	9
12	五代竹花遺跡		●		●	●	◇	〔縄文〕中期住居跡２〔古墳〕後期住居跡７〔奈良・平安〕住居跡 10〔中近世〕溝　等	2
13	五代竹花Ⅱ遺跡		●		●	●	◇	〔縄文〕中期住居跡１､土坑〔古墳〕後期住居跡２〔奈良･平安〕住居跡 17､掘立柱建物跡〔中近世〕地下式坑、道路状遺構〔その他〕竪穴状遺構	10
14	五代深堀Ⅰ遺跡		●			●	◇	〔縄文〕中期住居跡１〔奈良・平安〕住居跡２〔中近世〕土坑〔その他〕掘立柱建物跡	11
15	五代深堀Ⅰ遺跡No．２		●			●◇		〔縄文〕中期住居跡５、土坑群〔奈良･平安〕住居跡６、鍛冶関連遺構１、掘立柱建物跡１、道路状遺構、土坑	12
16	五代深堀Ⅱ遺跡		●		●	●	◇	〔縄文〕中期住居跡１〔古墳〕後期住居跡３〔奈良・平安〕住居跡６〔中近世〕溝	4
17	五代深堀Ⅲ遺跡		●◇			●		〔縄文〕中期住居跡３、溝〔奈良・平安〕住居跡 29、掘立柱建物跡５　等	13
18	五代木福Ⅰ遺跡		●		●	●	◇	〔縄文〕前期住居跡１〔古墳〕後期住居跡 31〔奈良・平安〕住居跡 19〔中近世〕溝、地下式坑	2
19	五代木福Ⅱ遺跡		◇		●	●	◇	〔縄文〕配石遺構〔古墳〕後期住居跡 64〔奈良・平安〕住居跡 111〔中近世〕地下式坑〔その他〕時期不明住居跡 21、溝、土坑、掘立柱建物跡 16	11
20	五代木福Ⅲ遺跡				●	●◇	◇	〔古墳〕後期住居跡 19、掘立柱建物跡〔奈良・平安〕住居跡 22、掘立柱建物跡、鍛冶関連遺構１〔中近世〕溝〔その他〕竪穴状遺構	10
21	五代木福Ⅳ遺跡				●	●	◇	〔古墳〕後期住居跡１〔奈良・平安〕住居跡 17、掘立柱建物跡５、地下式坑〔中近世〕溝	13
22	五代山街道Ⅰ遺跡		●		●	●		〔縄文〕前・中期住居跡９〔古墳〕後期住居跡１〔奈良・平安〕住居跡２、掘立柱建物跡１	14
23	五代山街道Ⅱ遺跡		◇					〔縄文〕土坑〔その他〕時期不明溝	14
24	五代中原Ⅰ遺跡		●		●	●	◇	〔縄文〕前期住居跡３、土坑〔古墳〕中・後期住居跡６〔奈良・平安〕住居跡 18〔中近世〕溝〔その他〕掘立柱建物跡、竪穴状遺構	4
25	五代中原Ⅱ遺跡		●		●		◇	〔縄文〕前期住居跡４、〔古墳〕前・中期住居跡 35、掘立柱建物跡３〔中近世〕土坑、道路状遺構	6
26	五代中原Ⅲ遺跡				●			〔古墳〕前期住居跡 45、土坑	14
27	五代砂留遺跡群	△	●		●	●◇	※◇	〔旧石器〕楔形石器・削器・小形ナイフ形石器を含む石器群３〔縄文〕前・後期住居跡３軒、土坑群〔古墳〕前期住居跡８、溝〔奈良・平安〕住居跡 15、掘立柱建物跡、鍛冶関連遺構１、溝、道路状遺構〔中近世〕水田跡、溝〔その他〕竪穴状遺構	15・16
28	桧峯遺跡				●	●	◇	〔古墳〕後期住居跡 11〔奈良・平安〕住居跡 61〔中近世〕溝〔その他〕掘立柱建物跡１	17
29	五代桧峯Ⅱ遺跡				●			〔古墳〕後期住居跡２　等	18
30	上泉武田遺跡	△	△			●	◇	〔旧石器〕大形ナイフ形石器・削器・槍先形尖頭器を含む石器群３（弧状ブロック）〔縄文〕土器・石器少量〔奈良・平安〕住居跡 22、掘立柱建物跡、溝〔中近世〕溝（中世城館跡の可能性有）	16・19
31	上泉新田塚遺跡群	△	●		●◎	●	◇	〔旧石器〕削器・剥片・槍先形尖頭器を含む石器群３、落ち込み２〔縄文〕前・中期住居跡 11、集遺構〔古墳〕住居跡１、後期円墳１、時期不明古墳１〔奈良・平安〕住居跡４、道路状遺構１〔中近世〕道路状遺構３、溝、堀（カラノボリ）　等	16・20
32	上泉唐ノ掘遺跡	△	●			●◇	◇	〔旧石器〕小形ナイフ形石器主体の石器群３（環状ブロック１）、落ち込み３〔縄文〕前・中期期住居跡 17、土坑群、配石遺構、掘立柱建物跡７、柵列〔奈良・平安〕住居跡 15、掘立柱建物跡 10、柵列、溝〔中近世〕溝１、道路状遺構１	16・20・21
33	萩窪南田遺跡		◇△			※◇	◇	〔縄文〕土坑、包含層〔奈良・平安〕Ａｓ－Ｂ下水田跡、溝、道路状遺構〔中近世〕土坑、道路状遺構	22
34	亀泉西久保Ⅱ遺跡		◇		※	●※	◇	〔縄文〕配石遺構１、土坑〔古墳〕Ａｓ－Ｃ混水田土壌〔奈良・平安〕住居跡６、Ａｓ－Ｂ下水田、土坑、溝、道路状遺構〔中近世〕溝	22
35	亀泉坂上遺跡	△	●		●◎	※◇	※◇	〔旧石器〕黒曜石を主体とする石器群など〔縄文〕前期住居跡６､土坑〔古墳〕後期円墳１、前・後期住居跡 21、掘立柱建物跡３、畠跡〔奈良・平安〕溝、道路状遺構、Ａｓ－Ｂ下水田跡〔中近世〕溝、道路状遺構、畑跡	23
36	上泉太郎三前遺跡		●			●		〔縄文〕前期住居跡５〔奈良・平安〕住居跡２	24
37	荻窪東爪遺跡		●					〔縄文〕前期住居跡２	25
38	荻窪鰯塚遺跡					●		〔奈良・平安〕住居跡 10、掘立柱建物跡 10	25
39	荻窪倉兼遺跡					●		〔奈良・平安〕住居跡 29、掘立柱建物跡 12	26

Tab．１　周辺遺跡一覧表（１）

番号	遺跡名	時代						遺跡の概要	文献
		旧石器	縄文	弥生	古墳	奈・平	中近		
40	荻窪倉兼Ⅱ遺跡					●		〔奈良・平安〕住居跡36、掘立柱建物跡10、溝	26
41	小坂子一木峯遺跡		◇			●		〔縄文〕後期竪穴状遺構１、土坑〔奈良・平安〕住居跡８〔その他〕溝	27
42	小坂子一木峯Ⅱ遺跡					●	◇	〔奈良・平安〕住居跡１〔中近世〕溝、土坑	28
43	小坂子油田Ⅰ・Ⅱ遺跡		◇		◎	◇		〔縄文〕陥し穴３〔古墳〕後期円墳３、小石槨１〔奈良・平安〕溝	29
44	川白田遺跡		●				◇※	〔縄文〕前期住居跡22、土坑群、集石遺構〔中近世〕土坑、畑跡、溝	30
45	鳥取東原遺跡						◎	〔中近世〕江戸時代埋葬施設１	31
46	鳥取福蔵寺遺跡		●		●	●◇	◇	〔縄文〕前期住居跡２〔古墳〕後期住居跡８〔奈良・平安〕住居跡29、鍛冶関連遺構１〔中近世〕竪穴状遺構１〔その他〕掘立柱建物跡、不明住居跡２	32
47	鳥取福蔵寺Ⅱ遺跡	△	●		●	●◇		〔旧石器〕細石刃を主体とする石器群〔縄文〕前～後期住居跡６〔古墳〕前・後期住居跡13〔奈良・平安〕住居跡28、掘立柱建物跡、鍛冶関連遺構、溝	33
48	芳賀東部団地遺跡（昭51～55・平９・平19）	△	●		◎●	●◇	◎◇	〔旧石器〕大形、小形ナイフ形石器・局部磨製石斧・削器を含む石器群（環状ブロック群２）、礫群〔縄文〕前～後期住居跡63、配石遺構４、袋状土坑〔古墳〕後期円墳４、前～後期住居跡120、土坑〔奈良・平安〕住居跡411、掘立柱建物跡207、竪穴状遺構、鍛冶・製鉄関連遺構５、溝、土坑〔中近世〕地下式坑、土坑、江戸時代土坑墓、溝〔その他〕掘立柱建物跡、道路状遺構、溝、土坑	16・34～38
49	芳賀北部団地遺跡		●			●◇	◇	〔縄文〕前～後期住居跡34、配石遺構17〔奈良・平安〕住居跡227、製鉄関連遺構３、掘立柱建物跡８、溝、土坑〔中近世〕勝沢城址の一部	39
50	芳賀北原遺跡				●	●		〔古墳〕後期住居跡４、〔奈良・平安〕住居跡６	40
51	鳥取松合下・胴城遺跡	△	●		◎●	●	◎◇	〔旧石器〕黒曜石製ナイフ形石器・石刃技法石器を含む石器群（胴城）〔縄文〕前期住居跡１、土坑〔古墳時代〕後期円墳１、前・後期住居跡12〔奈良・平安〕住居跡47、掘立柱建物跡３、土坑〔中近世〕土坑、溝、土坑墓〔その他〕時期不明住居跡１	16・41
52	鳥取番城遺跡		◇				◇	〔縄文〕土坑〔中近世〕溝	42
53	芳賀西部団地遺跡		●◇		◎		◇	〔縄文〕前期住居跡７、配石遺構２〔古墳〕５Ｃ後半～６Ｃ初頭円・方墳31、埴輪棺１〔中近世〕地下式坑、土坑	43
54	小神明遺跡群		●		●	●	◇	〔縄文〕中・後期住居跡５〔古墳〕前期住居跡１〔奈良・平安〕住居跡３〔中近世〕地下式坑、溝（濠）、掘立柱建物跡	44
55	大明神遺跡				●		◇	〔古墳〕後期住居跡２、自然流路１〔中近世〕溝	45
56	倉本遺跡			●			◇	〔弥生〕住居跡２〔中近世〕溝	45
57	西田遺跡		●		●◎		◇	〔縄文〕前期住居跡３〔古墳〕中期住居跡４、後期円・帆立貝形古墳５〔中近世〕溝、集石遺構	45
58	九料遺跡（昭58・60・61）		●		●	●◇	◎	〔縄文〕前・中・後期住居跡７、土坑（集石）〔古墳〕中末～後期住居跡67、掘立柱建物跡、土坑〔奈良・平安〕住居跡２、溝〔中近世〕江戸時代土坑墓５	4５・46・48
59	湯気遺跡			●	●	●		〔弥生〕住居跡１〔古墳〕中期住居跡５〔奈良・平安〕住居跡７〔その他〕掘立柱建物跡、土坑、溝	46
60	谷向遺跡				◇		◇	〔古墳〕Ｈｒ－ＦＡ降下前自然流路、〔中近世〕溝	47
61	小神明遺跡群Ⅴ					●		〔奈良・平安〕住居跡２〔その他〕時期不明住居跡１、掘立柱建物跡、土坑、溝、自然流路	48
62	谷端遺跡				●	●	◇	〔古墳〕後期住居跡７〔奈良・平安〕住居跡１〔中近世〕溝	49
63	端気遺跡群Ⅰ		●		◎●		◇	〔縄文〕前期住居跡１〔古墳〕方形周溝墓２、前・後期住居跡２〔中近世〕石敷遺構３〔その他〕溝（環濠）	50
64	端気遺跡群Ⅱ		●		●		◇	〔縄文〕中期住居跡１〔古墳〕後期住居跡14、〔中近世〕溝（環濠）〔その他〕竪穴状遺構	51
65	堤遺跡		△●			●	◎◇	〔縄文〕草創期石器ブロック６、後期住居跡11、土坑、配石・集石遺構、自然流路〔奈良・平安〕住居跡１、溝〔中近世〕竪穴状遺構、長方形土坑、火葬跡（以上を方形区画の遺構群と想定）、溝	52
66	芳賀北曲輪遺跡		●		◎			〔縄文〕前・後期住居跡17〔古墳〕後期円墳６	53
67	勝沢田之口遺跡					●	◇	〔奈良・平安〕住居跡37〔中近世〕溝〔その他〕時期不明住居跡３	54
68	南田之口遺跡		◇		●		◇	〔縄文〕土坑１、立石〔古墳〕中・後期住居跡８〔中近世〕溝〔その他〕掘立柱建物跡１	55
69	小神明勝沢境遺跡		◇	●	●	◇	◇	〔縄文〕埋設土器〔弥生〕住居跡２〔古墳〕後期住居跡７〔奈良・平安〕溝〔中近世〕溝	56
70	小神明富士塚遺跡		△		●	●	◇	〔縄文〕包含層〔古墳〕後期住居跡８、溝〔奈良・平安〕住居跡４、掘立柱建物跡、溝、道路状遺構〔中近世〕竪穴状遺構、方形区画の屋敷跡、掘立柱建物跡、道路状遺構、土坑、溝	56
71	東田之口遺跡		△		●	◇	◇	〔縄文〕土・石器〔古墳〕中・後期住居跡66、掘立柱建物跡、粘土採掘坑〔奈良・平安〕住居跡２、粘土採掘坑、溜井〔中近世〕掘立柱建物跡、溝	57
72	上細井北遺跡群No．１		●		◎●	●◇	◇	〔縄文〕前期住居跡１、土坑〔古墳〕後期円墳１、中・後期住居跡40〔奈良・平安〕住居跡15、溝〔中近世〕溝、土坑	58
73	上細井北遺跡群No．２		◇		◎●	●		〔縄文〕土坑（集石）１〔古墳〕後期円墳２、中期住居跡１〔奈良・平安〕住居跡１〔その他〕時期不明住居跡２、道路状遺構、土坑	59
74	西堀遺跡		◇		●			〔縄文〕土坑１〔古墳〕後期住居跡３	60
75	五代大日塚古墳				◎			〔古墳〕後期前方後円墳（横穴式石室）	61
76	芳賀村14号古墳				◎			〔古墳〕時期不詳、前方後円	61
77	芳賀村15号古墳				◎			〔古墳〕時期不詳、円墳	61
78	芳賀村16～25号古墳				◎			〔古墳〕時期不詳、円墳	61
79	桧峯古墳				◎			〔古墳〕後期円墳（両袖型横穴式石室）、直径17.6ｍ	61
80	新田塚古墳				◎			〔古墳〕後期円墳、直径30ｍ	61
81	桂萱村12号古墳				◎			〔古墳〕時期不詳、円墳	61
82	桂萱村13～39号古墳				◎			〔古墳〕時期不詳、14号：前方後円、13～21、70・71、26～30、33～39号：円墳	61

凡例：●…住居跡・掘立柱建物跡、◎…古墳・周溝墓・土坑墓等 、※…水田・畠跡 、△…遺物のみ出土・包含層 、◇ …左記を除く当該期の遺構

註１：遺構の数は、時期不明と判断したものを除外して記載した。

Tab．２　周辺遺跡一覧表（２）

1	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2000『五代江戸屋敷遺跡』
2	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2000『五代竹花遺跡・五代木福Ⅰ遺跡・五代伊勢宮Ⅰ遺跡』
3	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2001『五代伊勢宮Ⅱ遺跡』
4	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2002『五代伊勢宮Ⅲ遺跡・五代深堀Ⅱ遺跡・五代中原Ⅰ遺跡・五代伊勢宮Ⅳ遺跡』
5	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2003『五代伊勢宮Ⅴ遺跡』
6	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2002『五代伊勢宮Ⅵ遺跡・五代中原Ⅱ遺跡』
7	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2007『五代伊勢宮遺跡（1）』
8	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2009『五代伊勢宮遺跡（2）』
9	前橋市教育委員会 2017『五代東田遺跡』
10	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2004『五代竹花Ⅱ遺跡・五代木福Ⅲ遺跡』
11	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2001『五代木福Ⅱ遺跡・五代深堀Ⅰ遺跡』
12	前橋市教育委員会 2015『五代深堀Ⅰ遺跡No. 2』
13	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2005『五代木福Ⅳ遺跡・五代深堀Ⅲ遺跡』
14	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2004『五代中原Ⅲ遺跡・五代山街道Ⅰ遺跡・五代山街道Ⅱ遺跡』
15	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2012『五代砂留遺跡群』
16	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2012『上武道路・旧石器時代遺跡群（3）』
17	前橋市教育委員会 1981『桧峯遺跡』
18	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1998『五代桧峯遺跡Ⅱ』
19	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2012『上武武田遺跡－縄文時代以降編―』
20	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2011『上泉唐ノ堀遺跡・上泉新田塚遺跡群』
21	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2010『上泉唐ノ堀遺跡』
22	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2008『亀泉西久保Ⅱ遺跡　荻窪南田遺跡』
23	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2008『亀泉坂上遺跡』
24	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1998『上泉太郎三前遺跡』
25	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2002『荻窪鰯塚遺跡・荻窪東爪遺跡』
26	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2002『荻窪倉兼遺跡・荻窪倉兼Ⅱ遺跡』
27	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2005『小坂子一木峯遺跡』
28	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2006『小坂子一木峯遺跡Ⅱ』
29	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1997『小坂子油田Ⅰ・Ⅱ遺跡』
30	川白田遺跡調査会・山武考古学研究所 1998『川白田遺跡』
31	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1998『鳥取東原遺跡』
32	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1998『鳥取福蔵寺遺跡』
33	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1999『鳥取福蔵寺Ⅱ遺跡』
34	前橋市教育委員会 1984『芳賀東部団地遺跡Ⅰ－古墳～平安時代編その１－』
35	前橋市教育委員会 1988『芳賀東部団地遺跡Ⅱ－古墳～平安時代編その２－』
36	前橋市教育委員会 1990『芳賀東部団地遺跡Ⅲ－縄文・中近世編－』
37	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1998『芳賀東部団地遺跡』
38	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013『芳賀東部団地遺跡－縄文時代以降編－』
39	前橋市教育委員会 1994『芳賀北部団地遺跡Ⅰ－古墳・奈良・平安時代編－』
40	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1991『芳賀北原遺跡』
41	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2012『鳥取松合下遺跡・胴城遺跡』
42	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2007『鳥取番城遺跡』
43	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1991『芳賀西部団地遺跡』
44	前橋市教育委員会 1982『小神明遺跡群』
45	前橋市教育委員会 1984『小神明遺跡群Ⅱ－倉本遺跡・九料遺跡・西田遺跡・大明神遺跡－』
46	前橋市教育委員会 1986『小神明遺跡群Ⅳ－湯気遺跡・九料遺跡－』
47	前橋市教育委員会 1985『小神明遺跡群Ⅲ－谷向遺跡－』
48	前橋市教育委員会 1987『小神明遺跡群Ⅴ』
49	前橋市教育委員会 1990『谷端遺跡発掘調査報告書』
50	前橋市教育委員会 1982『端気遺跡群Ⅰ』
51	前橋市教育委員会 1983『端気遺跡群Ⅱ』
52	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013『堤遺跡』
53	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1990『芳賀北曲輪遺跡』
54	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2008『勝沢田之口遺跡』
55	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 1985『南田之口遺跡』
56	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2012『小神明勝沢境遺跡　小神明富士塚遺跡』
57	財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2011『東田之口遺跡』
58	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2009『上細井北遺跡群Ｎｏ．１』
59	前橋市埋蔵文化財発掘調査団 2010『上細井北遺跡群Ｎｏ．２』
60	前橋市教育委員会 1987『西堀遺跡』
61	群馬県教育委員会 2017『群馬県古墳総覧―古墳分布地図編―』『群馬県古墳総覧―本文・一覧表編―』

Tab. 3　参考文献一覧表

Ⅲ　調査方針と経過

1　調査の方針

五代伊勢宮Ⅶ遺跡およびⅧ遺跡は年度が異なる調査であるが、両遺跡は接していることから基本的な調査方針は統一性を持たせることとした。

重機による表土除去は、試掘調査の結果から縄文時代および古墳時代の遺構検出が予想されたこともあり、両時期の遺構を捉えることを目的とし、基本的にローム層上面までの掘削とした。遺構確認はジョレンを用いて行い、確認された遺構の検出に関しては、移植ゴテを使用した。

検出された遺構の測量は、各調査区周辺に基準杭を設置し、平面図をトータルステーション・断面図を方眼紙を用いた手実測で作成した。なお、平面図・断面図とも 1/20 の縮尺を基本として作図した。

写真撮影は、35 ㎜白黒・35 ㎜カラーリバーサルフィルムと 1,500 万画素相当のデジタルカメラを使用し、完掘後にはドローン（PHANTOM 3 STANDARD）による調査区の空中写真撮影を行った。

報告書作成作業における遺物トレース・写真加工・版組等は Adobe IllustratorCS2・Adobe PhotoshopCS2・Adobe InDesignCS2 を使用して行った。

２　調査の経過

現地での発掘調査は五代伊勢宮Ⅶ遺跡が平成 28 年７月 15 日から同年 10 月 26 日まで、五代伊勢宮Ⅷ遺跡が平成 29 年２月 13 日から同年５月 17 日まで行った。報告書作成は、平成 29 年５月 22 日から平成 30 年３月 23 日の間で実施した。

【五代伊勢宮Ⅶ遺跡の発掘調査】

平成 28 年７月 15 日:調査区内の除草作業。**３日**:調査区南側より表土除去を開始。現場周囲の安全対策。**４日**:発掘補助員動員。遺構確認作業と併行し遺構検出作業に着手。**16 日**：Ｄ－１号土坑内より黒色土器（椀）が良好な状態で出土し、同遺構を墓と認定する。**９月５日**：柱穴が隅丸長方形状を呈するＢ－１号掘立柱建物跡（Ｄ－３～８号土坑）を確認。**10 日**：Ｄ－10 号土坑の埋没土上位にＡｓ－Ｃの一次堆積層が存在することが判明。**14 日**：調査区内の竪穴住居跡・方形周溝墓の検出作業進捗が終焉に近づいたことから、土坑・ピットの検出作業に調査の主体を移行する。**21 日**：ＪＤ－33 号土坑内より加曽利ＥⅣ・Ⅴ式期の遺物が多量に出土。古墳時代前期と想定されるＢ－２号掘立柱建物跡を確認。**23 日**：Ｄ－12 号土坑内の埋没土上位からもＡｓ－Ｃの一次堆積層を確認し、同遺構がＤ－10 号土坑と同一性格の遺構と判断。**27 日**：切り返し前の調査区の遺構検出を終了する。**28 日**：切り返し前の調査区に対する終了確認。**30 日**：空撮。**10 月１日**：切り返し前の調査区における平面測量を終了し、同地区の調査を終了する。**２日**:重機による埋め戻し。**３日**:重機による表土除去開始。**４日**:遺構確認作業と併行して遺構検出作業に着手。**５日**：Ａｓ－Ｂ混土で埋没する竪穴住居跡を５軒確認。**10 日**：重機による表土除去終了。**14 日**：切り返し後の調査区に対する終了確認。旧石器トレンチの調査を開始。空撮。**18 日**：遺構検出を全て終了。**19 日**：発掘器材の撤収。**20 日**：遺構平面測量を終了し、全ての調査を終了する。**21 日**：プレハブ・器材庫の撤収。**22 日**：重機による埋め戻しを開始。**26 日**：埋め戻し終了。

【五代伊勢宮Ⅷ遺跡の発掘調査】

平成 29 年２月 13 日：プレハブ・器材庫・簡易トイレ設置。発掘器材搬入。**17 日**：近隣住民への挨拶。**20 日**：重機による表土除去開始。基準点設置。**22 日**:遺構確認･検出作業に着手。**24 日**:重機による表土除去終了。**25 日**:重機による残土置場整形。**３月６日**:Ｈ-17 号住居跡の東および西の両壁にカマドが付設される状況を確認。**９日**:Ｈ-22 号住居跡のカマドで残存する焚き口の懸架材が検出される。**13 日**：Ｗ－１号溝の底面に鋤状の工具痕が残存する状況が捉えられる。**15 日**：Ｈ-19 号住居跡の柱穴が２本である状況を確認。**16 日**：Ｈ-23 号住居跡は埋没過程の段階で柱が抜き取られていることが判明。**22 日**:小型の方形周溝墓となるＣ－３号方形周溝墓を確認。**29 日**：五代伊勢宮Ⅶ遺跡Ｃ－１号方形周溝墓と同一遺構の方形周溝墓を確認。**24 日**：地下式坑となるＤ-38・39 号土坑が並列して検出される。**４月５日**：調査区南西の遺構確認作業を行う。Ｄ-46 号土坑の埋没土よりＡｓ－Ｃの一次堆積を確認する。**18 日**：調査区北西の遺構確認作業を行う。Ｊ－１・２号、Ｈ-32・33 号住居跡の検出作業に着手。**25 日**：Ｄ-56 号土坑の埋没土よりＡｓ－Ｃの一次堆積が検出され、同遺構がＤ-46 号土坑と同一性格の遺構であると確認。**５月２日**：埋没土中にＡｓ－Ｃの一次堆積が確認されたＤ-46 号土坑断面の剥ぎ取り作業を行う。**８日**：調査区内における住居跡、土坑等の検出作業をほぼ終え、調査主体をピットの遺構確認作業および検出作業に移行する。現場終了確認。**10 日**:Ａｓ－Ｃを埋没土に含むＢ－３号掘立柱建物跡を確認･検出する。**11 日**:ピットを含めた調査区内の遺構検出作業がほぼ終了となり、空撮に向けた清掃作業に移行する。**12 日**：空撮を実施。**15 日**：遺構測量を完了する。Ｄ-43 号土坑及びＤ-59 号土坑の断ち割り調査を行い、全ての調査を終了する。重機による埋め戻しを開始。発掘器材の撤収。**16 日**：プレハブ・器材庫の撤収。**17 日**：調査区の埋め戻しを完了し、現地調査を終了する。

【報告書作成】

平成29年５月22日：遺物洗浄を開始。遺構図の修正を行う。６月12日：遺物注記作業を開始。26日：遺構図のトレースを開始。７月11日：遺物の接合・復元と併行して原稿の執筆に着手。８月18日：遺物の分類・選び出しを開始。22日:遺物の写真撮影を行う。９月４日:遺物実測を開始。19日:写真図版の作成を行う。20日:遺物観察表の作成を行う。10月６日：遺物実測と併行して遺物トレースに取り掛かる。11月20日：版組みに着手。平成30年１月18日：報告書を入稿する。２月13日：報告書の校正を行う。３月16日：報告書の印刷・製本。19日：返還準備。23日：報告書刊行。

Ⅳ　基本土層

本遺跡は7.5万年前に形成された大胡火砕流堆積面の台地上に立地しており、北から南へ向けて下る傾斜地となっている。このため、五代伊勢宮Ⅶ遺跡から五代伊勢宮Ⅷ遺跡へ向かうにつれ標高が低くなる。

遺構の検出は、Ⅶ層からⅧ層の間で行い、古墳時代以降の遺構が集中する地点でⅦ層上面、これらの遺構密集が少ない場所では縄文時代の遺構を捉えるべくⅧ層上面まで重機で掘り下げた。





基本土層

Ⅰ．現表土

Ⅱ．暗褐色土　Ａｓ－Ａφ0.3㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性弱。

Ⅲａ．暗褐色土　砂粒中量、炭化粒少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

Ⅲｂ．灰黄褐色土　砂粒多量含む。しまりやや弱。粘性弱。

Ⅲｃ．灰黄褐色土　砂粒多量含む。しまり弱。粘性なし。

Ⅲｄ．灰黄褐色土　砂粒多量含む。しまりやや弱。粘性なし。

Ⅲｅ．灰黄褐色土　砂粒中量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

Ⅳ．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性弱。

Ⅴ．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

Ⅵ．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

Ⅶ．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒・焼土粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

Ⅷ．黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

Fig. 4　基本土層

Ⅴ　遺構

１　遺跡の概要

五代伊勢宮Ⅶ遺跡及びⅧ遺跡の調査では、住居跡37軒・方形周溝墓３基・土坑175基・掘立柱建物跡３棟・溝５条・性格不明遺構４基・ピット685基・倒木痕３基が検出されている。

住居跡の帰属時期は、縄文時代、古墳時代前期、古墳時代後期、平安時代、Ａｓ－Ｂ降下以降に大別される。住居跡の分布をみると、縄文時代の住居跡が調査区西寄りで検出される一方で、古墳時代以降の住居跡は調査区東側半分に寄る傾向がある。周辺遺跡の状況を概観すると、縄文時代の住居跡が舌状台地縁辺部にあたる西側に寄る傾向があるのに対し、古墳時代以降は台地中央部に住居跡が密集しており、本遺跡もこの分布傾向の中に把握される。

縄文時代の住居跡は３軒（Ｊ-１～３号住居跡）確認されており、Ｊ-３号住居跡が縄文前期初頭花積下層式期、Ｊ－１号住居跡が前期後半諸磯ａ式期、Ｊ－２号住居跡が中期後半加曽利ＥⅢ式期に帰属すると考えられる。本遺跡が立地する舌状台地上には、縄文時代前期～中期の集落が数多く確認されているが、本遺跡の住居跡は、集落が集中する範囲より南に外れた谷寄りに位置する。また、総体的にみて当該期にあたる遺物の出土や土器が埋納される遺構が少ないことから、本遺跡の住居跡は、縄文時代における集落域の末端部にあたる可能性が考えられる。

古墳時代前期の住居跡は、五代伊勢宮Ⅶ遺跡南東部からⅧ遺跡北東部に集中しており、８軒（Ｈ-４a・４ｂ・５・６・23・27・28・32号住居跡）が確認されている。これらの住居跡はいずれも焼失家屋で、人為埋没と想定される。また、埋没土や構造、主軸方位の違いから少なくとも２パターンに区別される。Ｈ－６・27・28・32号住居跡は、いずれも主柱穴が検出されておらず、規模や主軸方位、住居跡の掘り込みが比較的浅い点などでも近似する。また、Ｈ－28号住居跡を除いては、住居跡の上に方形周溝墓が重複することを確認した。一方、Ｈ－４a・４ｂ・５・23号住居跡は、いずれも掘り込みが深く埋没土上層にＨｒ－ＦＡ火山灰を含有するほか、主柱穴が検出され、規模や主軸方位などの点で類似した構造の住居跡であると捉えられる。

古墳時代後期の住居跡は、五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡ともに調査区の東側寄りに位置する傾向があり、14軒（Ｈ-２・12・14・16～19・22・24～26・29・31・32号住居跡）が確認された。このうちＨ－17・24・29号住居跡では、東壁から西壁へカマドの据え替えが行われ、これに併せて貯蔵穴を移設していることを確認した。さらに、カマドの据え替えに伴い床面をつくり替えていることが判明しており、Ｈ－17号住居跡では床面の掘り直し、Ｈ－24・29号住居跡では貼り替えの痕跡が認められる。

平安時代の住居跡としては、Ｈ－１・30号住居跡が挙げられる。いずれの住居跡でも、住居跡の上に重複する形で平安時代に帰属する長方形状の土坑が検出された点が特筆される。これらの土坑は、遺物の出土状態や平面形態から土壙墓であると考えられ、住居跡の埋没と前後して墓がつくられた状況が想定される。

Ａｓ－Ｂ降下以降の住居跡は７軒（Ｈ－７～11・13・15号住居跡）が確認されている。これらの住居跡は、Ａｓ－Ｂ混土で埋没し、カマドを想定させる掘り込みや灰、白色粘土塊等が検出されたものの、使用痕跡が明瞭に認められないという点で共通しており、類似した構造を持つ住居跡であると捉えられる。またこれらの住居跡の多くで、住居跡の対辺にあたる東西もしくは南北の壁際中央に１基ずつ、計２基のピットが検出されている。これらのピットはほとんどが30㎝未満と浅く、柱痕も認められない場合が多い中、好例としてＨ－９号住居跡が挙げられる。この住居跡のピットは、土層断面の観察から柱痕が確認されたほか、底面より礎石と考えられる石が検出されていることから、住居跡の上屋構造に関連する柱穴である可能性が高い。

時期不明の住居跡としては、Ｈ－３・20・21号住居跡が挙げられる。これらの住居跡は出土遺物に乏しく、



Fig. 5　五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡全体図

明確な帰属時期は不明であるが、埋没土の特徴からＨｒ‐ＦＡ降下以降からＡｓ－Ｂ降下以前に位置づけられる。

方形周溝墓は、五代伊勢宮Ⅶ遺跡南東部からⅧ遺跡北東部において３基（Ｃ－１～３号方形周溝墓）が確認されている。これらはいずれも周溝のみの検出で、盛土や主体部などの痕跡は認められない。また、本遺跡の東側に隣接する五代江戸屋敷遺跡では方形周溝墓が２基検出されており、このうち１基（同遺跡Ｃ‐２号方形周溝墓）は位置関係から本遺跡のＣ－２号方形周溝墓と同一遺構であると判断される。ただし、五代江戸屋敷遺跡では古墳時代前期に帰属する可能性がある住居跡は１軒のみで、本遺跡より東側に前期の住居跡が分布する状況は認められない。以上のことから、本遺跡を含めた周辺では、古墳時代前期に帰属する住居跡と４基の方形周溝墓がほぼ同じ範囲に分布する状況が把握される。このうちＨ－６・27・32 号住居跡は、方形周溝墓の下に重複する形で検出されており、住居跡の埋没から方形周溝墓築造への時間的な変遷が認められる。一方で、Ｈ－４ａ・４ｂ・５・23 号住居跡は、前述した住居跡とは構造や規模、埋没土の点で異なる特徴を持ち、出土遺物や主軸方位などの点で方形周溝墓との関連性が想定される。ただし、方形周溝墓との時間的な前後関係は明確でない。

土坑は、五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡を通して、縄文時代の土坑が 108 基（ＪＤ－１～ 102 号土坑）、弥生時代以降の土坑が 67 基（Ｄ－１～ 62 号土坑）確認されている。調査区内における土坑の分布状況を概観すると、縄文時代の土坑は、Ⅶ遺跡の西側、Ⅷ遺跡の南西部を除くほぼ全域で確認され、総体的に本遺跡が位置する台地の縁辺にやや寄る傾向がある。一方、弥生時代以降の土坑は、住居跡の分布範囲と概ね一致しており、関連性が想定される。

掘立柱建物跡は３棟（Ｂ－１～３号掘立柱建物跡）が確認された。このうちＢ－１・２号掘立柱建物跡は桁行２間、梁行１間の側柱構造で、柱掘方が隅丸長方形状を呈する。また、Ｂ－１号掘立柱建物跡は柱掘方の柱位置にあたる部分が段掘りされている点が特筆される。

溝は５条（Ｗ－１・３～６号溝）が確認された。Ｗ－１号溝は、北東‐南西方向に走行する溝で、五代伊勢宮Ⅶ遺跡南部からⅧ遺跡南端の調査区外へ及ぶ。埋没土の状況や底面の形状から３～５条の溝が重複すると判断され、出土遺物から近世以降に帰属すると考えられる。Ｗ－２号溝は、地形の形状に沿って走行しており、当初は古墳時代以降の地割り溝を想定して調査を行った。この結果、底面にピット状の掘り込みが多数検出されたことや埋没土の観察からから、近現代に帰属する植栽の痕跡と判断され、本項では遺構として扱わないこととする。Ｗ－３号溝は、埋没土の状況から道路状の遺構と想定され、詳細な時期は不明であるものの、Ａｓ－Ｂ降下以降でも比較的新しい時期に帰属すると考えられる。Ｗ－４・５・６号溝は遺物の出土に乏しいが、埋没土の状況から近世以降に帰属する可能性が高い。

性格不明遺構は４基（ＳＸ‐１～４）が確認された。調査では遺構の性格を特定するには至らなかったものの、平面形態や埋没土の状況から、ＳＸ－１がＡｓ－Ｂ降下以前に帰属する竪穴住居跡の掘り方、ＳＸ－３が縄文時代前期の土坑群である可能性が考えられる。ＳＸ－２とＳＸ－４はいずれも埋没土にＡｓ－Ｂを含むことから、Ａｓ－Ｂ降下以降に位置づけられる。

ピットは、五代伊勢宮Ⅶ遺跡で 497 基、Ⅷ遺跡で 188 基が確認され、埋没土から攪乱土、Ａｓ－Ｂ混土、Ａｓ－Ｃ混土、縄文時代の暗褐色土、縄文時代の黒褐色土の５類に大別される。縄文時代のピットは全体の過半数を占め、Ⅶ・Ⅷ遺跡の調査区全体に分布する傾向がある。一方で、Ａｓ－Ｃ混土のピットは住居跡とほぼ同じ範囲に分布し、Ａｓ－Ｂ混土のピットも住居跡の分布範囲に比較的まとまっている傾向がある。

倒木痕は、五代伊勢宮Ⅶ遺跡で３基検出されている。いずれも北西方向に転倒しており、埋没土の状況から縄文時代に帰属すると考えられる。

２　住居跡

Ｈ－１号住居跡（Fig. ６・７・102／Tab.19／ＰＬ．４・25）

位置：Ｘ16・17、Ｙ226・227グリッド。**主軸方位**：Ｎ-69°－Ｗ。**重複**：Ｄ－１号土坑と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＤ-１号土坑より古い。**形状**:やや隅丸の長方形状を呈する。**規模**:3.75ｍ×3.22ｍ。**残存深度**：0.32ｍ。**面積**：12.08㎡。**床面の状態**：表面にやや凹凸がみられるものの、比較的なだらかで、しまりがある。住居跡壁際が高く、中央部分に向かって僅かに低くなる。カマド前面の床面直上で約30㎝大の焼土ブロックが検出されている。**壁周溝**：確認されていない。**カマド**：南東壁南寄りに付設される。規模は長さ1.12ｍ、幅0.58ｍを測る。埋没土は焼土・Ｈｒ－ＦＡ・ロームブロック・Ａｓ－Ｃを含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡南コーナーに付設される。規模は平面0.59ｍ×0.47ｍ、深さ0.31ｍを測り、円形状を呈し、掘り込みの上部がややテラス状になる。埋没土は、焼土・ロームブロック・Ａｓ－Ｃを含む黄褐色土と暗褐色土を主体とする。**柱穴**：確認されていない。**掘り方**：表面に多少の凹凸がみられ、住居跡南東側にやや深い部分が認められるが、全体的に浅く掘り込まれている。掘り方調査では、床下土坑２基（Ｄ１・Ｄ２）とピット１基（Ｐ１）が検出された。各土坑・ピットの規模は、Ｄ１が平面1.20ｍ×1.02ｍ、深さ0.12ｍ、Ｄ２が0.44ｍ×0.39ｍ、深さ0.17ｍ、Ｐ１が平面0.45ｍ×0.21ｍ、深さ0.20ｍを測る。**遺構埋没状態**:埋没土は、Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ・焼土・ロームブロック・黒色土ブロックを含む灰黄褐色土と暗褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：埋没土からの破片資料が多く、床面直上での遺物はほとんどみられない。住居跡東壁際の貯蔵穴直上において、床面より約10㎝浮いた状態で須恵器坏（６）が１点出土している。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏、須恵器坏・椀、刀子等が出土しており、このうち８点を掲載している。また、土師器・須恵器ともに坏や椀類の出土が多い傾向があり、うち土師器坏２点（２・３）と須恵器椀１点（７）で墨書が確認されている。**時期**：９世紀後半。

Ｈ－２号住居跡（Fig. ７・８・９・102／Tab.19.／ＰＬ．４・５・25）

位置：Ｘ23・24、Ｙ228・229グリッド。**主軸方位**：Ｎ-41°－Ｅ。**重複**：確認されていない。**形状**：隅丸長方形状を呈する。**規模**：4.70ｍ×4.25ｍ。**残存深度**：0.59ｍ。**面積**：19.98㎡。**床面の状態**：表面は概ねなだらかである。部分的に僅かな起伏がみられ、しまりがある。**壁周溝**：カマド周辺を除き全周する。**カマド**：北東壁ほぼ中央に付設され、規模は長さ1.73ｍ、幅0.41ｍを測る。住居跡壁面の内外で燃焼部と煙道部に分けられ、燃焼部から段をもって煙道部へとつながる構造である。燃焼部では、底面ほぼ中央と袖の内側で被熱の痕跡が確認されている。また燃焼部底面では、左袖に沿って３基、右袖に沿って４基、中央奥寄りで１基、計８基のピットが検出されており、構築材に使われた礫の抜き取り痕であるとみられる。埋没土は、焼土・灰・Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・Ｈｒ－ＦＡ・黒色土ブロックを含む明黄褐色土と暗褐色土、灰黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡北東コーナー付近に付設される。規模は平面0.80ｍ×0.57ｍ、深さ0.39ｍを測り、楕円形状を呈する。埋没土は、Ａｓ－Ｃ・焼土・ロームブロック・Ｈｒ－ＦＡ・黒色土ブロックを含む黒褐色土と灰黄褐色土、黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：主柱穴と考えられる４基のピット（Ｐ１～Ｐ４）が検出された。土層断面の観察により、Ｐ１で柱痕が確認されている。各ピットの規模は、Ｐ１が平面0.24ｍ×0.22ｍ、深さ0.47ｍ、Ｐ２が平面0.17ｍ×0.16ｍ、深さ0.34ｍ、Ｐ３が平面0.22ｍ×0.19ｍ、深さ0.40ｍ、Ｐ４が平面0.20ｍ×0.18ｍ、深さ0.44ｍを測る。**掘り方**：表面は凹凸がやや顕著で、全体的に浅く掘り込まれている。住居跡北東壁付近がやや高い形状である。掘り方調査では、ピットや床下土坑は検出されなかった。**遺構埋没状態**：カマド前面から住居跡中央部分の埋没土中層～下層では20㎝大の礫が10点以上検出されており、住居跡の埋没開始と前後してカマドが破壊され、構築材が投棄された状況が推測される。埋没土は、Ａｓ

-C・Hr-FA・ロームブロックを含む黒褐色土と暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が出土した。また、床面直上の遺物はカマド周辺に分布する傾向がある。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・台付甕・甕等が出土しており、このうち４点を掲載している。**時期**：７世紀中頃。

Ｈ－３号住居跡（Fig. ９・102／Tab.19／ＰＬ．５・25）

位置：Ｘ22・23、Ｙ227グリッド。**主軸方位**：Ｎ-19°－Ｗ。**重複**：Ｈ－４ｂ号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＨ-４ｂ号住居跡より新しい。**形状**：やや不整形の長方形状を呈する。**規模**：3.07ｍ×2.77ｍ。**残存深度**：0.29ｍ。**面積**：8.50㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸がみられ、住居跡中央北寄りがやや高い。また住居跡中央部分と北寄りの床面直上で礫が５点検出されている。**壁周溝**：確認されない。**カマド・炉**：確認されていない。**貯蔵穴**：確認されていない。**柱穴**：確認されていない。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に深く掘り込まれている。住居跡中央部分と北西側、南東側の壁際が高い形状である。掘り方調査では、ピットや床下土坑は検出されなかった。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ・ロームブロックを含む黒褐色土と暗褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が僅かに出土した。床面直上で遺物はみられない。**出土遺物**：本住居跡は遺物の出土量に乏しいが、住居跡に帰属する可能性のある遺物として、土師器坏の破片１点（１）を掲載している。**時期**：本住居跡は、遺構の性格や時期を示す証左に乏しいため、時期は不明とするが、埋没土の状況や出土遺物から７世紀代の可能性が高い。

Ｈ－４ａ号住居跡（Fig.10・11・103／Tab.19・20／ＰＬ．５・６・25・26）

位置：Ｘ21～23、Ｙ227～229グリッド。**主軸方位**：Ｎ-21°－Ｗ。**重複**：Ｈ－４ｂ号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＨ－４ｂ号住居跡より新しく、Ｈ－４ｂ号住居跡を埋め戻した後に建て替えられたと判断される。**形状**：やや不整形の方形状を呈する。**規模**：6.35ｍ×6.05ｍ。**残存深度**：0.65ｍ。**面積**：38.42㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸があり、硬くしまっている。住居跡北西壁と南西壁付近が10㎝程高くなる。床面で明らかに高低差がみられる部分は、Ｈ-４ｂ号住居跡との重複範囲と概ね一致する。したがって、Ｈ－４ｂ号住居跡の掘り方が本住居跡よりも深いために重複範囲で新たに施された貼床が沈下したと考えられる。**壁周溝**：貯蔵穴周辺を除き全周する。**炉跡**：住居跡中央西寄りで検出され、規模は平面1.05ｍ×0.56ｍ、深さ0.11ｍを測る。埋没土は、焼土・炭化粒・Ａｓ－Ｃを含む暗褐色土を主体とする。**貯蔵穴**：住居跡北西コーナーに付設される。規模は平面1.02ｍ×0.66ｍ、深さ0.48ｍを測り、楕円形状を呈する。埋没土は、Ａｓ-Ｃ・ロームブロック・黒色土ブロックを含む灰褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：５基のピット（Ｐ１～Ｐ５）が検出された。このうち主柱穴はＰ１・Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４であり、土層断面の観察によりＰ１で柱痕が確認されている。Ｐ５は、住居跡南東壁付近の中央やや東寄りに位置する。土層断面の観察では、南に傾く形状で柱痕が検出されており、出入口に関係するピットであると想定される。各ピットの規模は、Ｐ１が平面0.63ｍ×0.56ｍ、深さ0.63ｍ、Ｐ２が平面0.75ｍ×0.68ｍ、深さ0.83ｍ、Ｐ３が平面0.75ｍ×0.69ｍ、深さ0.71ｍ、Ｐ４が平面0.63ｍ×0.57ｍ、深さ0.91ｍ、Ｐ５が平面0.35ｍ×0.33ｍ、深さ0.38ｍを測る。**掘り方**：本住居跡はＨ－４ｂ号住居跡の建て替えに伴っており、重複範囲外である北西壁と南西壁、南東壁付近では掘り方の底面としてローム層が検出された一方で、それ以外の大部分ではＨ－４ｂ号住居跡の埋没土が再掘削されていることを確認した。掘り方の掘削はＨ－４ｂ号住居跡の貼床まではほぼ及んでおらず、表面には凹凸がみられる。掘り方調査では、ピットや床下土坑は検出されなかった。**遺構埋没状態**：本住居跡の埋没土最下層から床面直上では、炭化した垂木や焼土ブロックが検出された。垂木は、住居跡壁面から約1.3ｍの範囲で散在しており、ほぼ同じ範囲に焼土ブロックが点在する。出土状況から、垂木や焼土ブロックは竪穴住居の屋根材であると考え

られ、同住居跡は土葺き屋根を上屋構造に持つ焼失家屋であると推定される。埋没土上層ではＨｒ‐ＦＡ火山灰の一次堆積が認められるほか、Ｈｒ‐ＦＡ・Ａｓ‐Ｃを含む黒褐色土を主体とする。これに対し埋没土中層～下層は本住居跡の焼失に伴うものと判断される。Ａｓ‐Ｃ・ロームブロック・焼土・炭化物を含む灰黄褐色土と暗灰褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土からは破片資料が多い。また、床面直上の遺物は残存状況が良く、住居跡中央北寄りと南東コーナー付近に集中する。住居跡中央北寄りでは土師器台付甕２点（９･10）が潰れた状態で近接して出土した。このうち10の上半部は下半部と離れた位置にあたる南東コーナー付近壁周溝より出土し、外面に二次的な被熱痕が認められる。一方、南東コーナー付近では、正位の状態で土師器小型椀（１）・坩（２）・鉢（６）、横位の状態で高坏（５）が出土した。また、赤玉（13）はＨｒ‐ＦＡ火山灰を含有する埋没土の直上より出土していることから、本住居跡の埋没過程で投棄されたものと捉えられる。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器小型椀・坩・高坏・鉢・甕・台付甕、臼玉１点、流入遺物として赤玉１点等が出土しており、このうち14点を掲載している。**時期**：４世紀代。**備考**：本住居跡で検出されたピットはＨ‐４ｂ号住居跡と通し番号で記載している。

Ｈ‐４ｂ号住居跡（Fig.12・13・104／Tab.20・21／ＰＬ．６・26）

位置：Ｘ21～23、Ｙ227～229グリッド。**主軸方位**：Ｎ-23°－Ｗ。**重複**：Ｈ‐３号住居跡、Ｈ‐４ａ号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＨ‐３号住居跡、Ｈ‐４ａ号住居跡より古い。**形状**：長方形状を呈する。**規模**：6.45ｍ×5.00ｍ。**残存深度**：0.80ｍ。**面積**：32.25㎡。**床面の状態**：表面は多少の凹凸がみられ、硬くしまっている。住居跡北東側から南西側に向かって低くなる。**壁周溝**：北東壁、北西壁、南西壁の壁際で確認されているが、南西コーナーから南東壁の壁際では検出されていない。**炉跡**：確認されていない。**貯蔵穴**：住居跡南東コーナー付近に付設される。規模は平面0.63ｍ×0.57ｍ、深さ0.53ｍを測り、楕円形状を呈する。同貯蔵穴周囲には、幅0.08ｍ～0.31ｍ、深さ0.13ｍを測るテラス状の掘り込みが認められ、蓋の存在が想定される。埋没土は、Ａｓ‐Ｃ・ローム粒・ロームブロック・炭化粒を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：16基のピット（Ｐ６～Ｐ21）が検出された。このうち主柱穴はＰ６・Ｐ７・Ｐ８・Ｐ９で、土層断面の観察からＰ６で柱痕が確認されている。また、Ｐ８は土層断面の観察により、柱が抜き取られた痕跡が認められる。Ｐ11は住居跡南東壁際の中央やや東寄りに位置し、位置関係から、出入口に関係するピットであると想定される。Ｐ19･Ｐ20は底面に被熱の痕跡がみられ、礫２点が出土した。各ピットの規模は、Ｐ６が平面0.53ｍ×0.44ｍ、深さ0.58ｍ、Ｐ７が平面0.74ｍ×0.53ｍ、深さ0.42ｍ、Ｐ８が平面0.60ｍ×0.47ｍ、深さ0.34ｍ、Ｐ９が平面0.48ｍ×0.39ｍ、深さ0.40ｍ、Ｐ10が平面0.69ｍ×0.66ｍ、深さ0.10ｍ、Ｐ11が平面0.45ｍ×0.38ｍ、深さ0.37ｍ、Ｐ12が平面0.27ｍ×0.18ｍ、深さ0.10ｍ、Ｐ13が平面0.45ｍ×0.21ｍ、深さ0.20ｍ、Ｐ14が平面0.32ｍ×0.24ｍ、深さ0.09ｍ、Ｐ15が0.47ｍ×0.30ｍ、深さ0.14ｍ、Ｐ16が平面0.72ｍ×0.65ｍ、深さ0.07ｍ、Ｐ17が平面0.68ｍ×0.27ｍ、深さ0.12ｍ、Ｐ18が平面0.62ｍ×〔0.44〕ｍ、深さ0.14ｍ、Ｐ19が平面0.56ｍ×0.50ｍ、深さ0.13ｍ、Ｐ20が平面0.71ｍ×0.63ｍ、深さ0.06ｍ、Ｐ21が平面0.42×0.29ｍ、深さ0.14ｍを測る。**掘り方**：表面は凹凸が顕著である。住居跡中央部分の掘り込みがやや浅い一方で、壁付近では部分的に深く掘り込まれ、南壁側が低くなる形状である。掘り方調査では、ピット１基（Ｐ22）が検出された。Ｐ22の規模は、平面0.51ｍ×0.32ｍ、深さ0.40ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土に焼土や炭化粒が含まれ、住居跡中央付近の床面上約0.9ｍ×0.3ｍで焼土が検出されたことから、焼失家屋である可能性が考えられる。埋没土は、ロームブロック・Ａｓ‐Ｃ・炭化粒・焼土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土からは破片資料が多く、床面直上の遺物は貯蔵穴周辺と南西壁付近で出土した。貯蔵穴周辺では、土師器器台（１）と壺の口縁部（４）が近接して出土した。また、土師器台付甕（３）は、本住居跡のほかＨ‐４ａ号住居跡、Ｈ‐５号住居跡、Ｃ‐

２号方形周溝墓で出土した破片と接合し、このうち本住居跡出土の破片に二次的な被熱の痕跡が認められる。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器器台・高坏・台付甕・壺等が出土しており、このうち４点を掲載している。**時期**：４世紀代。**備考**：本住居跡で検出されたピットはＨ－４a 号住居跡と通し番号で記載している。

Ｈ－５号住居跡（Fig.14・15・104／Tab.21／ＰＬ.6・７・26・27）

位置：Ｘ 23 ～ 25、Ｙ 225 ～ 227 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -17°－Ｗ。**重複**：確認されていない。**形状**：長方形状を呈する。**規模**：7.16 ｍ× 6.33 ｍ。**残存深度**：0.76 ｍ。**面積**：45.32 ㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸があり、しまりがやや強い。住居跡中央付近から南壁付近がやや低く、北東コーナー付近が高くなる。**壁周溝**：全周する。**炉跡**:住居跡中央北東寄りで検出され、規模は平面 1.08 ｍ× 0.72 ｍ、深さ 0.10 ｍを測る。埋没土は、ローム粒・Ａｓ－Ｃ・焼土・炭化物を含む暗褐色土を主体とする。**貯蔵穴**：住居跡南東コーナーのやや西寄りに付設される。規模は平面 0.59 ｍ× 0.48 ｍ、深さ 0.56 ｍを測り、楕円形状を呈する。同貯蔵穴周囲には、幅 0.07 ｍ～ 0.31 ｍ、深さ 0.13 ｍを測るテラス状の掘り込みが認められ、蓋の存在が想定される。**柱穴**：主柱穴と考えられる４基のピット（Ｐ１～Ｐ４）が検出され、土層断面の観察からＰ１で柱痕が確認された。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.32 ｍ× 0.30 ｍ、深さ 0.83 ｍ、Ｐ２が平面 0.30 ｍ× 0.27 ｍ、深さ 0.82 ｍ、Ｐ３が平面 0.39 ｍ× 0.36 ｍ、深さ 0.85 ｍ、Ｐ４が平面 0.35 ｍ× 0.27 ｍ、深さ 0.80 ｍを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡北西壁付近が高く、中央部分から南東コーナー付近が低くなる。掘り方調査では、ピット２基（Ｐ５・Ｐ６）が検出された。各ピットの規模は、Ｐ５が平面 0.62 ｍ× 0.44 ｍ、深さ 0.35 ｍ、Ｐ６が平面 0.41 ｍ× 0.26 ｍ、深さ 0.23 ｍを測る。**遺構埋没状態**：本住居跡の埋没土最下層から床面直上では、炭化した垂木や焼土ブロックが検出された。垂木は､住居跡北西壁と北東壁から約１ｍの範囲で放射状に出土し、ほぼ同じ範囲に焼土ブロックが点在する。出土状況から、垂木や焼土ブロックは竪穴住居の屋根材であると考えられ、同住居跡は土葺き屋根を上屋構造に持つ焼失家屋であると推定される。埋没土上層では、Ｈｒ－ＦＡ一次堆積層がブロック状に入る層が認められるほか、Ｈｒ－ＦＡ軽石・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む黒褐色土を主体とする。これに対し、埋没土中層～下層は本住居跡の焼失に伴うものと判断され、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土・炭化物を含む暗褐色土と灰黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が出土したほか､床面直上の遺物は貯蔵穴周辺に集中する。貯蔵穴東側の床面直上では、土師器坩（２）の上半部と下半部が約 40 ㎝離れた位置でそれぞれ出土した。下半部は正位の状態で出土し、内部より炭化物が検出されたのに対し、上半部は逆位の状態で出土している点が特筆される。また、同じく床面直上で出土した土師器壺（３）は口縁部が欠損している。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坩・壺・甕・台付甕のほか、ミニチュア土器１点等が出土しており、このうち７点を掲載している。**時期**：４世紀代。

Ｈ－６号住居跡（Fig.16・104／Tab.21／ＰＬ．７・27）

位置：Ｘ 24・25、Ｙ 227・228 グリッド。**主軸方位**：Ｎ－３°－Ｗ。**重複**：Ｃ－２号方形周溝墓と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＣ－２号方形周溝墓より古い。**形状**：残存部分から、方形状もしくは長方形状を呈するとものと想定される。**規模**：3.48 ｍ×〔2.59〕ｍ。**残存深度**：0.41 ｍ。**面積**：不明。**床面の状態**：検出範囲では、表面は比較的なだらかであり、凹凸は少ない。貼床は硬くしまっている。住居跡西壁付近の床面上約 0.8 ｍ×約 0.5 ｍの範囲で焼土が検出された。**壁周溝**：検出範囲では確認されていない。**炉跡**：検出範囲では確認されない。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：１基のピット（Ｐ１）が検出されたが、主柱穴と考えられるものは確認されていない。Ｐ１の規模は、平面 0.18 ｍ× 0.16 ｍ、深さ 0.35 ｍを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡北東コーナー付近と南側が低くなる。掘り方調査では、床下土坑１基（Ｄ１）が検出された。Ｄ１の規模は、平面 1.36 ｍ×〔0.87〕ｍ、深さ 0.27 ｍを測る。

遺構埋没状態：埋没土上層はＡｓ－Ｃ・ロームブロックを含む灰黄褐色土、下層はＡｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とする。住居跡北西コーナーや西壁付近で炭化した木材や焼土範囲が検出されていることから焼失家屋である可能性が高く、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が出土した。床面直上の遺物は、住居跡中央部分から西側の範囲に点在している。残存状況の良好な遺物としては住居跡北壁付近で出土した土師器甕（２）が挙げられ、内外面に二次的な被熱の痕跡が確認される。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器甕等が出土しており、このうち４点を掲載している。**時期**：４世紀代。

Ｈ－７号住居跡（Fig. 17／ＰＬ．８）

位置：Ｘ 32、Ｙ 209･210 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -20°－Ｅ。**重複**：住居跡南西壁の一部が撹乱と重複する。**形状**：やや不整形の方形状を呈する。**規模**：2.85 ｍ× 2.82 ｍ。**残存深度**：0.27 ｍ。**面積**：8.04 ㎡。**床面の状態**：表面はなだらかで、凹凸はみられず、床面のしまりは顕著でない。**壁周溝**：確認されていない。**カマド**：住居跡南東コーナーから約１ｍの範囲では、焼土や炭化物を含む埋没土と混在する形で多量の白色粘土塊が検出された。白色粘土塊の検出範囲下を含む付近の床面では、部分的に灰の堆積や床面に被熱の痕跡が認められることから、カマドの痕跡として捉えられる可能性がある。**貯蔵穴**：確認されていない。**柱穴**：２基のピット（Ｐ１・Ｐ２）が検出された。これらのピットは住居跡北東壁際と南西壁際のほぼ中央にそれぞれ位置し、柱痕は確認されていない。これらのピットは、位置関係から住居跡の上屋構造に関連するものであると想定される。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.24 ｍ× 0.20 ｍ、深さ 0.13 ｍ、Ｐ２が平面 0.21 ｍ× 0.21 ｍ、深さ 0.13 ｍを測る。**掘り方**：確認されていない。**遺構埋没状態**：埋没土にＡｓ－Ｂを含む点が特筆される。Ａｓ－Ｂ・ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・焼土・炭化粒を含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が僅かに出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：Ａｓ－Ｂ降下以降。

Ｈ－８号住居跡（Fig. 17／ＰＬ．８）

位置：Ｘ 31・32、Ｙ 210・211 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -37°－Ｅ。**重複**：Ｈ－９号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＨ－９号住居跡より新しい。**形状**：長方形状を呈する。**規模**：2.23 ｍ× 2.02 ｍ。**残存深度**：0.18 ｍ。**面積**：4.50 ㎡。**床面の状態**：表面に多少の凹凸がみられるが、比較的なだらかで、床面のしまりは顕著でない。**壁周溝**：確認されていない。**カマド**：住居跡南西壁の中央やや南寄りで上端最大幅 0.48 ｍ、壁面からの最大長 0.28 ｍを測る掘り込みが検出された。被熱の痕跡等、カマドとして機能していた状況は確認されないが、埋没土に白色粘土が多量に含まれることから、カマドとして捉えられる可能性がある。**貯蔵穴**：確認されていない。**柱穴**：２基のピット（Ｐ１・Ｐ２）が検出された。これらのピットは住居跡北東壁際と南西壁際のほぼ中央にそれぞれ位置し、柱痕は確認されていない。位置関係から、住居跡の上屋構造に関連するピットと想定される。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.33 ｍ× 0.19 ｍ、深さ 0.03 ｍ、Ｐ２が平面 0.28 ｍ× 0.15 ｍ、深さ 0.11 ｍを測る。**掘り方**：検出されていない。**遺構埋没状態**：埋没土にＡｓ－Ｂを含む点が特筆される。Ａｓ－Ｂ・ロームブロック・Ａｓ－Ｃを含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が僅かに出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：Ａｓ－Ｂ降下以降。

Ｈ－９号住居跡（Fig. 18／ＰＬ．８・９）

位置：Ｘ 31・32、Ｙ 211 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -21°－Ｅ。**重複**：Ｈ－８号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＨ－８号住居跡より古い。**形状**：方形状を呈する。**規模**：2.71 ｍ× 2.66 ｍ。**残存深度**：0.29 ｍ。**面積**：7.21 ㎡。**床面の状態**：表面はなだらかで、凹凸はみられず、床面のしまりは顕著でない。住居跡中央部分やや南東寄りの約 0.40 ｍ×約 0.30 ｍの範囲で床面が焼土化していた。**壁周溝**：確認されていな

い。**カマド**：住居跡南西壁の中央東寄りで上端最大幅 0.58 m、壁面からの最大長 0.55 mを測る掘り込みが検出された。埋没土に白色粘土が多量に含まれ、掘り込みの東側から住居跡南東コーナーの床面上約 0.8 m×約 0.5 mの範囲で灰が検出されることから、カマドとして捉えられる可能性がある。**貯蔵穴**:確認されていない。**柱穴**:３基のピット（Ｐ１～Ｐ３）が検出された。このうちＰ２・Ｐ３は主柱穴であると考えられる。Ｐ２は住居跡北東壁際のほぼ中央に位置し、土層断面の観察により柱痕が確認されている。Ｐ３は南西壁際のほぼ中央に位置し、底面から礫が検出されており、礎石としての機能が考えられる。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.31 m× 0.25 m、深さ 0.25 m、Ｐ２が平面 0.48 m× 0.39 m、深さ 0.43 m、Ｐ３が平面 0.45 m× 0.27 m、深さ 0.17 mを測る。**掘り方**：確認されていない。**遺構埋没状態**：埋没土にＡｓ‐Ｂを多量に含む点が特筆される。Ａｓ‐Ｂ・Ａｓ‐Ｃ・ロームブロック・Ｈｒ‐ＦＡを含む灰褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：Ａｓ－Ｂ降下以降。

Ｈ‐10 号住居跡（Fig.19／ＰＬ．９）

位置：Ｘ 30・31、Ｙ 210・211 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -21°－Ｅ。**重複**：Ｗ‐３号溝と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＷ‐３号溝より古い。**形状**：方形状を呈する。**規模**：2.91 m× 2.82 m。**残存深度**：0.49 m。**面積**：8.21 ㎡。**床面の状態**：表面には凹凸があり、住居跡南側が北側に対してやや高くなる。床面のしまりは顕著でない。**壁周溝**：確認されていない。**カマド**：住居跡南西壁中央やや東寄りで 15 ㎝程壁面が窪む部分が見られるが、カマドの可能性を示す痕跡は確認されていない。**貯蔵穴**：確認されていない。**柱穴**：２基のピット（Ｐ１・Ｐ２）が検出された。Ｐ１が住居跡北東壁際ほぼ中央、Ｐ２が南西壁際の中央西寄りにそれぞれ位置し、柱痕は確認されていない。位置関係から、住居跡の上屋構造に関連するピットと想定される。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.30 m× 0.22 m、深さ 0.20 m、Ｐ２が平面 0.18 m× 0.18 m、深さ 0.10 mを測る。**掘り方**：確認されていない。**遺構埋没状態**：埋没土にＡｓ‐Ｂを含む点が特筆される。Ａｓ‐Ｂ・Ａｓ‐Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：Ａｓ－Ｂ降下以降。

Ｈ‐11 号住居跡（Fig.19／ＰＬ．９）

位置:Ｘ 29･30、Ｙ 211･212 グリッド。**主軸方位**:Ｎ -80°－Ｗ。**重複**:確認されていない。**形状**:方形状を呈する。**規模**：2.94 m× 2.83 m。**残存深度**：0.29 m。**面積**：8.32 ㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸がみられるが、比較的なだらかである。住居跡壁付近に対して中央部分が僅かに低くなる。床面のしまりは顕著でない。住居跡中央部分東寄りの約 0.6 m×約 0.5 mの範囲で床面が焼土化していた。**壁周溝**：確認されていない。**カマド**：東壁北寄りに付設され、規模は長さ 0.77 m、幅 0.21 mを測る。煙道部は壁外に延び、幅 0.25 m、長さ 0.38 mの範囲で左右の内壁に白色粘土が貼り付けられている。また、カマドの左脇にあたる住居跡北東コーナー付近では、約 0.8 m×約 0.7 mの範囲で床面より灰が検出されており、カマドに由来するものと考えられる。埋没土は、Ａｓ‐Ｂ・ローム粒・ロームブロック・白色粘土・炭化粒を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：確認されていない。**柱穴**：２基のピット（Ｐ１・Ｐ２）が検出された。これらのピットは住居跡東壁際と西壁際のほぼ中央にそれぞれ位置し、柱痕は確認されていない。位置関係から、住居跡の上屋構造に関連するピットと想定される。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.24 m× 0.19 m、深さ 0.19 m、Ｐ２が平面 0.25 m× 0.25 m、深さ 0.24 mを測る。**掘り方**：確認されていない。**遺構埋没状態**：本住居跡は、床面直上の埋没土よりＡｓ‐Ｂ火山灰のブロックが検出されている。Ａｓ‐Ｂ・Ａｓ‐Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：Ａｓ－Ｂ降下以降。

Ｈ - 12 号住居跡（Fig.20・21・105／Tab.21・22／ＰＬ．９・27）

位置：Ｘ 31・32、Ｙ 212 ～ 214 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -18°－Ｗ。**重複**：住居跡北西コーナー及びカマドの一部が撹乱と重複する。また、住居跡南東側の 2/3 が調査区外におよぶ。**形状**：残存部分から、方形状もしくは長方形状を呈するとものと想定される。**規模**：〔4.91〕ｍ×〔3.96〕ｍ。**残存深度**：0.21 ｍ。**面積**：〔19.44〕㎡。**床面の状態**:表面には多少の凹凸がみられ、硬くしまっている。住居跡北西側が僅かに低く、南東側がやや高い。また、カマドの左脇にあたる平面 1.39 ｍ× 0.59 ｍの範囲では棚状の高まりが検出され、直上より約 15 ㎝大の礫が１点出土している。**壁周溝**：検出範囲では、カマド周辺を除き全周する。**カマド**：北西壁東寄りに付設され、規模は長さ〔0.89〕ｍ、幅 0.43 ｍを測る。煙道部が壁外に及び、煙道部左右の内壁と袖の構築材として白色粘土が用いられている。埋没土は、白色粘土・ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・焼土・炭化粒を含む暗褐色土と灰色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：住居跡に伴うピットは、検出範囲で２基（Ｐ１・Ｐ２）、調査区外で１基（Ｐ５）検出された。Ｐ１は主柱穴で、土層断面の観察から柱痕が確認されたほか、底面では柱の当たりによる硬化面がみられる。Ｐ５は調査区外に位置し、Ｐ１と対をなす状況にある。追加調査を実施した際に検出され、位置関係・平面形態から主柱穴と判断される。また、掘り方調査で検出されたＰ３と追加調査で検出されたのＰ５の平面形態からは、柱の建て替えが想定される。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.68 ｍ× 0.64 ｍ、深さ 0.50 ｍ、Ｐ２が平面 0.19 ｍ× 0.15 ｍ、深さ 0.08 ｍ、Ｐ５が平面 0.70 ｍ× 0.37 ｍ、深さ 0.49 ｍを測る。**掘り方**：表面は凹凸で、部分的に深く掘り込まれている。住居跡中央部分の掘り込みは比較的浅い状況であるのに対し、住居跡南西壁から約 50 ㎝内側の位置で最大幅 0.63 ｍを測る溝状の窪みが確認されている。掘り方調査では、ピット２基（Ｐ３・Ｐ４）が検出された。Ｐ３は、平面形態や埋没土層の観察から古い柱穴であると考えられる。各ピットの規模は、Ｐ３が平面 0.75 ｍ× 0.39 ｍ、深さ 0.43 ｍ、Ｐ４が平面 0.24 ｍ× 0.17 ｍ、深さ 0.22 ｍを測る。**遺構埋没状態**:埋没土は、Ａｓ-Ｃ・ロームブロック・ローム粒・Ｈｒ－ＦＡ・焼土・白色粘土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。床面直上の遺物は少なく、カマド前面の左側で土師器坏（１）、主柱穴であるＰ５付近より須恵器横瓶（２）がそれぞれ出土している。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏、須恵器横瓶等が出土しており、このうち２点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ - 13 号住居跡（Fig.21／ＰＬ．９）

位置：Ｘ 30・31、Ｙ 211・212 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -74°－Ｗ。**重複**：Ｗ－３号溝と重複する。埋没土層の観察から、本住居跡はＷ－３号溝より古い。**形状**：残存部分から、方形状もしくは長方形状を呈するものと想定される。**規模**：2.33 ｍ×〔1.58〕ｍ。**残存深度**：0.07 ｍ。**面積**：〔36.81〕㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸がみられるが､比較的なだらかで､床面のしまりは顕著でない。住居跡北東壁付近が僅かに低い。遺構確認時に、住居跡南西壁際に位置するＰ１周辺で白色粘土の塊が検出されている。**壁周溝**:検出範囲では確認されていない。**カマド**：検出範囲では確認されていない。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：１基のピット（Ｐ１）が検出された。Ｐ１は住居跡南東壁際のほぼ中央に位置する。土層断面の観察により柱痕が確認されており、位置関係から住居跡の上屋構造に関連するピットと想定される。Ｐ１の規模は、平面 0.28 ｍ× 0.20 ｍ、深さ 0.13 ｍを測る。**掘り方**：検出範囲では確認されていない。**遺構埋没状態**：本住居跡は削平が著しく、僅かに埋没土と床面が残存するのみである。埋没土にＡｓ-Ｂを含む点が特筆される。Ａｓ-Ｂ・Ａｓ-Ｃ・ロームブロック・ローム粒を含む暗褐色土と暗灰色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：Ａｓ－Ｂ降下以降。

Ｈ－14号住居跡（Fig.22・106／Tab.22／ＰＬ．９・10・27）

位置：Ｘ29・30、Ｙ215・216グリッド。**主軸方位**：Ｎ-86°－Ｅ。**重複**：住居跡の南西側半分と貯蔵穴周辺、カマドの前面が撹乱と重複する。**形状**：残存部分から、方形状もしくは長方形状を呈するとものと想定される。**規模**：3.85ｍ×〔3.35〕ｍ。**残存深度**：0.39ｍ。**面積**：〔12.90〕㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸がみられるが、比較的なだらかで、硬くしまっている。住居跡北東コーナー付近が僅かに高い。**壁周溝**：検出範囲では、カマドと貯蔵穴、住居跡北壁の一部と西壁を除いて巡る。**カマド**：東壁やや南寄りに付設され、規模は長さ1.22ｍ、幅0.50ｍを測る。右袖及び左袖の構築材として白色粘土が使用されている。また、左袖前端部分と右袖付近、燃焼部奥側で構築材の可能性を有する礫が複数出土している。また、残存する袖の前端付近にあたる燃焼部では良好な状態で火床面が確認された。埋没土は、ロームブロック・焼土を含む黒色土と暗灰褐色土・褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：カマドの右脇にあたる住居跡南東側に付設される。規模は平面0.69ｍ×0.55ｍ、深さ〔0.77〕ｍを測り、楕円形状を呈する。なお、上部は撹乱により削平されている。埋没土は、Ｈｒ－ＦＡ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土を含む黒褐色土と暗褐色土、灰褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：検出範囲では確認されていない。**掘り方**：表面は凹凸が顕著で部分的に深く掘り込まれており、住居跡北東コーナーと北西コーナー付近等が低い。掘り方調査では、床下土坑２基（Ｄ１・Ｄ２）とピット３基（Ｐ１～Ｐ３）が検出された。このうち、Ｐ１が残存するカマドの右袖前端部分、Ｐ２が燃焼部ほぼ中央に位置し、構築材を設置するためのピットであると想定される。各土坑・ピットの規模は、Ｄ１が平面0.86ｍ×0.85ｍ、深さ0.25ｍ、Ｄ２が平面〔1.08〕ｍ×0.68ｍ、深さ0.22ｍ、Ｐ１が0.25ｍ×0.20ｍ、深さ0.30ｍ、Ｐ２が平面0.29ｍ×0.20ｍ、深さ0.14ｍ、Ｐ３が平面0.25ｍ×0.23ｍ、深さ0.06ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、ローム粒・ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・炭化粒を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が出土したほか、床面直上の遺物はカマドと貯蔵穴の付近に集中する傾向がある。カマド燃焼部の埋没土下層では、土師器甕（６）が破片の状態で出土している。胴部破断面の一部に被熱した粘土が付着することから、構築材として用いられた可能性が高い。また、左袖北側の東壁際では、完形の土師器甑（４）が土師器甕（５）に入れ子状となっており、横位の状態で出土ている。出土状況から、これらの土器はカマドで使用されたと想定される。このほか住居跡北壁付近では、鉄製の釘（９）が１点出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・甑・甕のほか、砥石１点と釘１点等が出土しており、このうち９点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－15号住居跡（Fig.23・106／Tab.22／ＰＬ.10・28）

位置：Ｘ18・19、Ｙ242・243グリッド。**主軸方位**：Ｎ-75°－Ｗ。**重複**：Ｈ－21号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＨ－21号住居跡より新しい。住居跡東側半分が調査区外に及ぶ。**形状**：残存部分から、方形状もしくは長方形状を呈するものと想定される。**規模**：〔3.35〕ｍ×〔2.10〕ｍ。**残存深度**：0.39ｍ。**面積**：〔7.03〕㎡。**床面の状態**：表面にやや凹凸がみられるものの、比較的なだらかで、床面のしまりは顕著でない。住居跡北コーナーが僅かに高い。住居跡検出範囲の東端、中央やや南寄りの床面上より、灰がまとまって検出されている。**壁周溝**：検出範囲では確認されていない。**カマド**：検出範囲では確認されていない。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：１基のピット（Ｐ１）が検出された。Ｐ１は、住居跡西壁際中央付近に位置する。柱痕は確認されないものの、礎石の可能性を有する礫１点がピット内から検出されている。**掘り方**：検出範囲では確認されていない。**遺構埋没状態**：埋没土にＡｓ－Ｂを含む点が特筆される。Ａｓ－Ｂ・ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・炭化粒を含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土している。床面直上で陶器甕片（１）が１点出土している。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として、陶器甕（常滑）が出土しており、同遺物を掲載している。**時期**：Ａｓ－Ｂ降下以降。

Ｈ－16号住居跡（Fig.23・24・106／Tab.22・23／ＰＬ.10・11・28）

位置：Ｘ16～18、Ｙ242～244グリッド。**主軸方位**：Ｎ-89°－Ｅ。**重複**：Ｗ－４号溝と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＷ－４号溝より古い。住居跡南壁が調査区外に及ぶ。**形状**：残存部分から、方形状もしくは長方形状を呈するものと想定される。**規模**：5.45ｍ×5.41ｍ。**残存深度**：0.34ｍ。**面積**：29.50㎡。**床面の状態**：表面にやや凹凸がみられるものの、比較的なだらかであり、硬くしまっている。住居跡壁面付近が僅かに低くなる。床面検出時に、土坑１基（Ｄ１）が確認された。規模は、平面0.86ｍ×0.75ｍ、深さ0.12ｍを測る。**壁周溝**：検出範囲は、カマド周辺を除き全周する。**カマド**：住居跡東壁南寄りに付設され、規模は長さ1.35ｍ、幅0.48ｍを測る。左右の袖には、礫が残存しており、構築材と捉えられる。また、燃焼部底面に被熱の痕跡が確認され、この被熱範囲よりやや奥で支脚と想定される礫が１点検出されている。また、燃焼部底面よりやや浮いた位置から、土師器甕２個体が倒れかかった状態で出土し、二列に設置されていたものが倒壊した状況であると推測される。埋没土は、ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・白色粘土・焼土・炭化粒・灰を含む暗褐色土と暗灰色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されない。**柱穴**：５基のピット（Ｐ１～Ｐ５）が検出された。このうち主柱穴は、Ｐ１・Ｐ２・Ｐ４・Ｐ５である。土層断面の観察からＰ２で柱痕が確認され、Ｐ１で柱が抜き取られた痕跡が捉えられている。各ピットの規模は、Ｐ１が平面0.64ｍ×0.59ｍ、深さ0.36ｍ、Ｐ２が平面0.30ｍ×0.28ｍ、深さ0.48ｍ、Ｐ３が平面0.32ｍ×0.24ｍ、深さ0.33ｍ、Ｐ４が平面0.32ｍ×0.28ｍ、深さ0.78ｍ、Ｐ５が平面0.30ｍ×0.24ｍ、深さ0.61ｍを測る。**掘り方**：表面は凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡中央部分が高く、壁側に向かって低くなる。掘り方調査では、床下土坑１基（Ｄ２）とピット１基（Ｐ６）が検出された。各土坑・ピットの規模は、Ｄ２が平面0.68ｍ×0.58ｍ、深さ0.09ｍ、Ｐ６は平面0.29ｍ×0.27ｍ、深さ0.27ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・ロームブロックを含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土している。床面直上からの遺物は少ない。**出土遺物**:本住居跡に帰属する遺物として、土師器坏・甕等が出土しており、このうち４点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－17号住居跡（Fig.25・26・107／Tab.23／ＰＬ.11・28）

位置：Ｘ15・16、Ｙ241・242グリッド。**主軸方位**：Ｎ-62°－Ｅ。**重複**：遺構の重複は確認されない。住居跡西側の一部が調査区外に及ぶ。**形状**:残存部分から、長方形状を呈するものと想定される。**規模**:5.27ｍ×4.73ｍ。**残存深度**：0.52ｍ。**面積**：24.93㎡。**床面の状態**：表面は比較的なだらかで、凹凸は少ない。住居跡北西壁から南東壁に向かって緩やかに低くなり、硬くしまっている。**壁周溝**：検出範囲では、新カマド周辺を除き全周する。**カマド**:新旧２基のカマドが確認された。住居跡北東壁やや南寄りと南西壁やや南寄りにそれぞれ付設され、貯蔵穴や床面、壁周溝の検出状況から、北東カマド（旧カマド）が南西カマド（新カマド）より古いと考えられる。新カマドは、北西側半分が調査区外に及ぶ。規模は長さ〔0.59〕ｍ、幅〔0.47〕ｍを測る。袖の残存は不良で、床面に燃焼部の浅い窪みが確認されるに留まる。埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・白色粘土・焼土・炭化粒を含む暗褐色土と褐色土、黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。旧カマドの規模は長さ1.34ｍ、幅0.20ｍを測る。袖は据え替え時に撤去されており、煙道部のみの残存となっている。なお、煙道部底面から壁面下部にかけては、被熱の痕跡が確認される。埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土・白色粘土・灰を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土、褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**:新旧２基の貯蔵穴が確認されている。新貯蔵穴は、住居跡南コーナー付近に付設され、平面0.89ｍ×0.74ｍ、深さ0.72ｍを測り、長方形状を呈する。同貯蔵穴周囲には幅0.11ｍ～0.32ｍ、深さ0.14ｍを測るテラス状の掘り込みが認められ、蓋の存在が想定される。埋没土は、ロームブロックとＡｓ－Ｃ、炭化粒を含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。旧貯蔵穴の規模は平面0.67ｍ×0.58ｍ、深さ0.54ｍを測り、楕円形状を呈する。埋没土は、ロームブロック・焼土・

白色粘土中量とＡｓ－Ｃ・炭化粒を微量含む暗褐色土を主体とし、古いカマドを破壊した土で埋め戻されたと想定される。また、埋没土最上層で貼床が確認されることから、同貯蔵穴の上部は新しく床面をつくる際に削平されたと考えられる。**柱穴**：主柱穴と考えられる３基のピット（Ｐ１～Ｐ３）が検出された。柱痕は確認されていない。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.39 m× 0.33 m、深さ 0.26 m、Ｐ２が平面 0.21 m× 0.19 m、深さ 0.66 m、Ｐ３が平面 0.19 m× 0.27 m、深さ 0.35 mを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡中央部分が高く、壁側に向かって低くなり、南東壁際が特に低い。掘り方調査で床下土坑やピットは検出されなかった。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・Ｈｒ－ＦＡ軽石・焼土・炭化粒を含む暗褐色土と黒褐色土、にぶい黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土中からは破片資料が多い。床面直上からの遺物は少ないものの、住居跡南東壁中央付近に集中する傾向がある。南東壁付近では、壁周溝上からやや浮いた状態で土師器坏（１）が出土し、床面直上から薦網石の可能性がある扁平で楕円形状の礫が３点検出された。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・甕等が出土しており、このうち３点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－18 号住居跡（Fig. 27・107 ／ Tab. 23 ／ＰＬ. 11・28）

位置：Ｘ 18・19、Ｙ 240・241 グリッド。**主軸方位**：Ｎ −82°　－Ｗ。**重複**：Ｄ－40 号土坑及び撹乱１基と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＤ－40 号土坑より古い。**形状**：残存部分から、やや不整形の正方形状を呈すると想定される。**規模**：3. 46 m× 3. 24 m。**残存深度**：0. 30 m。**面積**：11. 21 ㎡。**床面の状態**：表面にやや凹凸がみられるものの、比較的なだらかで、硬くしまっている。住居跡中央部分に対し、壁際が僅かに高くなる。**壁周溝**：検出範囲では、住居跡北壁・西壁・南壁で確認されるが、北東コーナー付近から東壁において途切れる箇所が存在する。**カマド**：東壁中央南寄りに付設される。規模は長さ 1. 27 m、幅（0. 64）mを測る。埋没土は、焼土・白色粘土・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む暗褐色土と暗灰色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡南東コーナー付近に付設される。規模は平面 0. 59 m× 0. 58 m、深さ 0. 87 mを測り、円形状を呈する。埋没土は、ロームブロック・Ａｓ－Ｃを含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。同貯蔵穴周囲には、幅 0. 09 m～ 0. 14 m、深さ 0. 02 mを測るテラス状の掘り込みが認められ、蓋の存在が想定される。**柱穴**: １基のピット（Ｐ１）が検出されたが、主柱穴と考えられるものは確認されていない。Ｐ１の規模は、平面 0. 18 m× 0. 16 m、深さ 0. 16 mを測る。**掘り方**：表面に多少の凹凸がみられ、全体的に掘り込まれている。住居跡中央と北東コーナー付近が僅かに高くなる。掘り方調査では、床下土坑１基（Ｄ１）が検出された。Ｄ１の規模は、平面 1. 07 m× 1. 02 m、深さ 0. 11 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・Ｈｒ－ＦＡ軽石・焼土・炭化粒を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土からは破片資料が多く、床面直上からの遺物は少ない。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・鉢・甕、須恵器高坏等が出土しており、このうち５点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－19 号住居跡（Fig. 28・29・107 ～ 109 ／ Tab. 23 ～ 25 ／ＰＬ. 12・28 ～ 31）

位置：Ｘ 16 ～ 18、Ｙ 240・241 グリッド。**主軸方位**：Ｎ −10°　－Ｗ。**重複**：Ｗ－４号溝と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＷ－４号溝より古い。**形状**：やや不整形の隅丸長方形状を呈する。**規模**：5. 65 m× 4. 05 m。**残存深度**：0. 43 m。**面積**：22. 88 ㎡。**床面の状態**：表面はやや凹凸があり、硬くしまっている。住居跡東側が僅かに低くなる。**壁周溝**：カマドと貯蔵穴周辺を除き全周する。**カマド**：北壁中央やや東寄りに付設され、規模は長さ 1. 08 m、幅 0. 45 mを測る。右袖前端部分の構築材として礫、左袖前端部分の構築材として土師器甕（15）がそれぞれ検出された。左袖構築材の土師器甕（15）は、上半部を逆位にし、下半部を入れ子状にはめ込む形で用いられている。また、カマドの焚口から燃焼部では、土師器甕５個体（８・10・11・13・14）

が横位の状態で出土し、(13)・(14) は出土状態から懸架材が崩落したものと想定される。燃焼部床面ほぼ中央部分では、平面 0.14 m× 0.12 m、深さ 0.09 ㎝を測るピット（Ｐ６）が検出され、支脚を据えた痕跡であると考えられる。さらに、カマドの埋没土中からは、支脚の一部とみられる礫が検出されている。埋没土はロームブロック・白色粘土・焼土・Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石を含む暗褐色土と暗灰色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：カマドの右脇にあたる、住居跡北壁中央東寄りに付設される。規模は平面 0.81 m× 0.74 m、深さ 0.80 mを測り、円形状を呈する。埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：６基のピット（Ｐ１～Ｐ６）が検出された。このうち主柱穴はＰ２・Ｐ３であり、本住居跡は２本柱穴の構造と考えられる。土層断面の観察から、Ｐ２で柱痕が確認されている。Ｐ１は住居跡南壁寄り中央付近で検出され、柱の抜き取り痕が確認された。位置関係から、住居跡の出入口に関係する可能性がある。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.46 m× 0.38 m、深さ 0.15 m、Ｐ２が平面 0.38 m× 0.30 m、深さ 0.33 m、Ｐ３が平面 0.27 m× 0.31 m、深さ 0.40 m、Ｐ４が平面〔0.20〕m× 0.36 m、深さ 0.06 m、Ｐ５が平面 0.36 m× 0.23 m、深さ 0.16 mを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡中央部分と南壁付近が高くなる傾向にある。掘り方調査では、ピット１基（Ｐ７）が検出された。規模は、平面 0.45 m× 0.40 m、深さ 0.35 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ・ロームブロック・焼土・炭化粒を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。また、住居跡北西コーナー及び南西コーナー、南壁付近では床面直上より焼土ブロックが検出され、焼失家屋の可能性が想定される。**遺物出土状態**：住居跡中央部分の埋没土下層より、多量の礫と土器の破片が散在した状態で出土した。いずれも床面よりやや浮いた位置で、東側に分布が集中する。投棄された土器類は土師器甕（９・12・16・17・18）が多く、甑（６・７）や小型壺（３）、鉢（３・４・５）を含む。出土状況から、これらの遺物は住居跡が埋没途中に窪地状となった段階で投棄されたものと想定される。床面直上の遺物としては、カマドの燃焼部内から構築材とみられる土師器甕が多く出土したほか、右袖付近より完形の土師器坏（１）が正位の状態で出土している。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・小型壺・鉢・甑・台付甕・甕、刀子、石製模造品等が出土しており、このうち 20 点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－20 号住居跡 (Fig. 29 ／ＰＬ. 12)

位置：Ｘ 20、Ｙ 239・240 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -60°－Ｅ。**重複**：Ｄ－35 号土坑と重複する。埋没土層の観察から、本住居跡はＤ－35 号土坑より古い。**形状**：残存部分から方形状ないし長方形状を呈するものと想定される。**規模**：〔2.17〕m×〔1.39〕m。**残存深度**：0.47 m。**面積**：〔3.02〕㎡。**床面の状態**：表面は比較的なだらかで、ややしまる。住居跡南側が僅かに低くなる。**壁周溝**：検出範囲では確認されていない。**カマド**：検出範囲では確認されていない。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：２基のピット（Ｐ１・Ｐ２）が検出されたが、主柱穴と想定されるものは確認されていない。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.37 m× 0.34 m、深さ 0.19 m、Ｐ２が平面 0.26 m× 0.17 m、深さ 0.07 mを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡中央付近が低く、壁際に向かって高くなる。掘り方調査では、床下土坑１基（Ｄ１）が検出された。Ｄ１の規模は、平面 0.71 m× 0.67 m、深さ 0.25 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・Ｈｒ－ＦＡ軽石を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：遺物の出土はない。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：Ｈｒ－ＦＡ降下（古墳時代後期）からＡｓ－Ｂ降下（平安時代）に比定される。

Ｈ－21 号住居跡 (Fig. 30 ／ＰＬ. 12)

位置：Ｘ 18・19、Ｙ 242 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -80°－Ｗ。**重複**：Ｈ－15 号住居跡と重複する。出土遺物・

埋没土層の観察から、本住居跡はＨ‐15号住居跡より古い。**形状**：残存部分から方形状ないし長方形状を呈するものと想定される。**規模**：〔1.96〕ｍ×〔1.33〕ｍ。**残存深度**：0.22ｍ。**面積**：〔2.61〕㎡。**床面の状態**：表面は比較的なだらかで、ややしまる。住居跡北壁付近がやや高い。**壁周溝**：検出範囲では確認されていない。**カマド**：検出範囲では確認されていない。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：検出範囲では確認されていない。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡北側が高く、南側が低くなる。掘り方調査では、ピットや床下土坑は検出されなかった。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ‐Ｃ・ロームブロック・Ｈｒ‐ＦＡ軽石を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：埋没土の状態からＨｒ－ＦＡ降下以降の古墳時代に帰属するものと想定される。

Ｈ‐22号住居跡（Fig.30・31・110／Tab.25／ＰＬ.12・13・31）

位置：Ｘ16～18、Ｙ238・239グリッド。**主軸方位**：Ｎ-86°－Ｅ。**重複**：Ｗ‐１号溝と重複する。出土遺物と埋没土層の観察から、本住居跡はＷ‐１号溝より古い。**形状**：方形状を呈する。**規模**：5.17ｍ×5.00ｍ。**残存深度**：0.55ｍ。**面積**：25.85㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸がみられ、硬くしまっている。住居跡北側が高く、南側に向かって低くなる。**壁周溝**：カマドと貯蔵穴周辺を除き全周する。**カマド**：東壁ほぼ中央に付設され、規模は長さ1.00ｍ、幅0.38ｍを測る。右袖前端部分に袖石が残存し、その上部で懸架材となる長方形状の礫が検出された。また、燃焼部上には、設置された状態に近い位置関係で土師器甕２点（８・10）が出土している。埋没土はＡｓ‐Ｃ・Ｈｒ‐ＦＡ軽石・焼土・ロームブロック・白色粘土・灰・炭化粒を含む暗褐色土と暗灰色土、褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡南東コーナー付近に付設される。規模は平面0.74ｍ×0.49ｍ、深さ0.85ｍを測り、楕円形状を呈する。同貯蔵穴周囲には、幅0.13ｍ～0.34ｍ、深さ0.13ｍを測るテラス状の掘り込みが認められ、蓋の存在が想定される。埋没土は、Ａｓ‐Ｃ・ロームブロックを含む暗褐色土を主体とするほか、上層に焼土と炭化粒が少量確認される。**柱穴**：７基のピット（Ｐ１～Ｐ７）が検出された。このうち主柱穴はＰ２～Ｐ５で、土層断面の観察によりＰ３で柱痕が確認されている。Ｐ１とＰ７は南壁寄り中央付近に並んで検出された。土層断面の観察によりＰ１で柱痕が確認されており、出入口に関係するピットであると想定される。各ピットの規模は、Ｐ１が平面0.29ｍ×0.28ｍ、深さ0.16ｍ、Ｐ２が平面0.48ｍ×0.35ｍ、深さ0.72ｍ、Ｐ３が平面0.67ｍ×0.61ｍ、深さ0.78ｍ、Ｐ４が平面0.36ｍ×0.29ｍ、深さ0.74ｍ、Ｐ５が平面0.51ｍ×0.38ｍ、深さ0.59ｍ、Ｐ６が平面0.54ｍ×0.44ｍ、深さ0.11ｍ、Ｐ７が平面0.22ｍ×0.19ｍ、深さ0.15ｍを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡南側がやや低くなる。掘り方調査では、床下土坑３基（Ｄ１～Ｄ３）とピットが２基、間仕切り溝５条が検出された。各土坑・ピットの規模は、Ｄ１が平面0.93ｍ×0.82ｍ、深さ0.42ｍ、Ｄ２が平面1.19ｍ×1.04ｍ、深さ0.15ｍ、Ｄ３が平面1.26ｍ×0.34ｍ、深さ0.20ｍ、Ｐ８が平面0.33ｍ×0.26ｍ、深さ0.50ｍ、Ｐ９が平面0.34ｍ×0.29ｍ、深さ0.55ｍを測る。間仕切り溝１は、西壁からＰ２方向へ直線的に延び、上端幅0.37ｍ～0.29ｍ、深さ0.25ｍ～0.22ｍを測る。間仕切り溝２は、北壁から南方向に直線的に延び、上端幅0.45ｍ～0.43ｍ、深さ0.26ｍ～0.19ｍを測る。間仕切り溝３は、東壁からＰ５方向に直線的に延び、上端幅0.34ｍ～0.29ｍ、深さ0.16～0.17ｍを測る。間仕切り溝４は、西壁からＰ９方向に直線的に延び、上端幅0.35ｍ～0.20ｍ、深さ0.18ｍ～0.15ｍを測る。間仕切り溝５は、西壁からＰ３方向に直線的に延び、上端幅0.37ｍ～0.35ｍ、深さ0.17～0.14ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ‐Ｃ・Ｈr－ＦＡ軽石・ロームブロック・炭化粒・焼土を含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土からの破片資料が多く、床面直上からの遺物は少ない。残存状態が良好な遺物は、主にカマドと貯蔵穴周辺から出土している。カマド内からは、土師器甕２点（８・10）が横に並んだ状態で検出された。短頸壺（6）は、カマド左袖脇の床面直上から正位の状

態で検出された。土師器甕（9）は住居跡南東コーナー付近に据えられた状態で出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・甑・甕・、須恵器短頸壺、二次利用遺物として石皿１点等が出土した。以上のうち 11 点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ - 23 号住居跡（Fig. 32・33・111 ／ Tab. 25・26 ／ＰＬ. 13・32）

位置：Ｘ 22 ～ 24、Ｙ 231・232 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -13°－Ｗ。**重複**：確認されていない。南東コーナーが調査区外に及ぶ。**形状**：隅丸長方形状を呈する。**規模**：6. 74 ｍ× 5. 74 ｍ。**残存深度**：0. 61 ｍ。**面積**：38. 69 ㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸がみられ、硬くしまっている。住居跡北側と西側がやや高い。**壁周溝**：検出範囲では､住居跡南西コーナーの一部を除き全周する。**炉跡**:確認されていない。**貯蔵穴**:確認されていない。**柱穴**:12 基のピット（Ｐ１～Ｐ 12）が検出された。このうち主柱穴はＰ２～Ｐ５で、柱痕は確認されていない。なお、これらの柱穴は埋没土層の観察から、ある程度住居跡の埋没が進んだ段階で、埋没土を掘り返し柱を抜き取っているものと捉えられた。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0. 59 ｍ× 0. 58 ｍ、深さ 0. 12 ｍ、Ｐ２が平面 1. 37 ｍ× 1. 33 ｍ、深さ 1. 22 ｍ、Ｐ３が平面 1. 53 ｍ× 1. 12 ｍ、深さ 1. 06 ｍ、Ｐ４が平面 1. 45 ｍ× 1. 42 ｍ、深さ 1. 11 ｍ、Ｐ５が平面 1. 15 ｍ× 0. 97 ｍ、深さ 1. 05 ｍ、Ｐ６が平面 0. 33 ｍ× 0. 30 ｍ、深さ 0. 15 ｍ、Ｐ７が平面 0. 37 ｍ× 0. 20 ｍ、深さ 0. 12 ｍ、Ｐ８が平面 0. 66 ｍ× 0. 50 ｍ、深さ 0. 21 ｍ、Ｐ９が平面 0. 58 ｍ× 0. 47 ｍ、深さ 0. 27 ｍ、Ｐ 10 が平面 0. 36 ｍ× 0. 35 ｍ、深さ 0. 20 ｍ、Ｐ 11 が平面 0. 37 ｍ× 0. 29 ｍ、深さ 0. 15 ｍ、Ｐ 12 が平面 0. 31 ｍ× 0. 27 ｍ、深さ 0. 31 ｍを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡中央部分が特に高く、南壁と東壁付近が低くなる。掘り方調査では、ピット３基（Ｐ 13 ～ 15）が確認された。各ピットの規模は、Ｐ 13 が平面 0. 34 ｍ× 0. 30 ｍ、深さ 0. 19 ｍ、Ｐ 14 が平面 0. 58 ｍ× 0. 55 ｍ、深さ 0. 35 ｍ、Ｐ 15 が平面 0. 21 ｍ× 0. 20 ｍ、深さ 0. 23 ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土上位でＨｒ- ＦＡ火山灰の一次堆積層が検出された。埋没土下位の土は、Ａｓ - Ｃ・Ｈｒ- ＦＡ軽石・ロームブロック・焼土・炭化粒を含む黒褐色土と暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：住居跡南西コーナー付近と各主柱穴（Ｐ２～Ｐ５）周辺に遺物が分布する。いずれも床面からやや浮いた状態で出土しており、住居の埋没時に伴うものと考えられる。また、住居跡北東部壁付近の床面直上で、薦網石とみられる扁平で楕円形状の礫が 13 点まとまって検出された。このほかにも３点、薦網石とみられる同様の礫が住居跡内に散在している。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・台付鉢・器台・鉢・壺・台付甕・甕等が出土しており、このうち 14 点を掲載している。**時期**：４世紀代。

Ｈ - 24 号住居跡（Fig. 34・35・112・113 ／ Tab. 26・27 ／ＰＬ. 13・14・32・33）

位置：Ｘ 19 ～ 21、Ｙ 233・234 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -66°－Ｅ。**重複**：Ｄ - 37 号土坑と重複する。出土遺物と埋没土層の観察から、本住居跡はＤ - 37 号土坑より古い。**形状**：やや不整形の台形状を呈する。**規模**：4. 58 ｍ× 4. 06 ｍ。**残存深度**：0. 42 ｍ。**面積**：18. 595 ㎡。**床面の状態**：土層断面の観察から、新旧二面の貼床が確認された。新しい貼床は比較的なだらかで、住居跡北側が僅かに低く、カマドの付け替えに伴い補修されたとみられる。古い貼床は多少の凹凸がみられ、中央南寄りがやや高い。新旧ともに貼床は硬くしまっている。**壁周溝**：新旧各床面に伴う壁周溝が確認されている。新しい床面に伴う壁周溝は、カマド周辺と貯蔵穴、住居跡南東コーナー付近を除き全周する。一方、古い床面に伴う壁周溝は、カマド付近を除き全周する。**カマド**：新旧２基のカマドが確認された。住居跡東壁中央やや北寄りと西壁ほぼ中央にそれぞれ付設され、貯蔵穴の新旧関係から、東カマドが西カマドより古いと考えられる。新しいカマドの規模は、長さ〔0. 99〕ｍ、幅 0. 38 ｍを測る。袖前端部分の構築材として礫が用いられており、袖上部の架橋として土師器甕１個体（13）が検出された。なお、この土師器甕は検出途中に崩れ落ちてしまったため、平面図に図示できなかった。埋没土はロームブロック・Ａｓ -

Ｃ・焼土・灰・炭化粒を含む暗褐色土と灰色土、暗灰色土を主体とし、人為埋没と想定される。旧カマドの規模は長さ0.98ｍを測り、幅は不明である。袖は残存せず、床面と壁面で燃焼部の掘り込みが僅かに確認されるのみである。埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・Ｈｒ－ＦＡ軽石・白色粘土・焼土・炭化粒を含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：新旧のカマドに伴う３基の貯蔵穴が確認された。新カマドに伴うとみられる貯蔵穴は２基検出されている。新貯蔵穴１は住居跡北西コーナー付近に付設され、平面1.00ｍ×0.87ｍ、深さ0.35ｍを測る。埋没土はロームブロックを中～多量に含む暗褐色土を主体とする。新貯蔵穴２は住居跡南西コーナー付近に付設される。平面0.76ｍ×0.46ｍ、深さ0.65ｍを測り、楕円形状を呈する。埋没土はＡｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土・炭化粒を含む黒褐色土と暗褐色土を主体とする。新貯蔵穴１は掘り込みが浅く、不整形状を呈することから、本来のカマドに伴うものは新貯蔵穴２であると考えられる。一方、古いカマドに伴う貯蔵穴は、住居跡南東コーナー付近に付設される。平面0.67ｍ×0.53ｍ、深さ0.60ｍを測り、楕円形状を呈する。埋没土は、ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・炭化粒・焼土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：主柱穴と考えられる４基のピット（Ｐ１～Ｐ４）が検出されたが、これらのピットで柱痕は確認されていない。各ピットの規模は、Ｐ１が平面0.32ｍ×0.29ｍ、深さ0.45ｍ、Ｐ２が平面0.17ｍ×0.15ｍ、深さ0.18ｍ、Ｐ３が平面0.25ｍ×0.22ｍ、深さ0.40ｍ、Ｐ４が平面0.28ｍ×0.23ｍ、深さ0.66ｍを測る。**掘り方**：表面は凸凹で全体的に掘り込まれている。中央部分が高く、壁側に向かって低くなる。掘り方調査では、ピット４基（Ｐ５～Ｐ８）が検出された。各ピットの規模は、Ｐ５が平面0.18ｍ×0.17ｍ、深さ0.24ｍ、Ｐ６が平面0.21ｍ×0.18ｍ、深さ0.20ｍ、Ｐ７が平面0.55ｍ×0.29ｍ、深さ0.14～0.42ｍ、Ｐ８が平面0.33ｍ×0.26ｍ、深さ0.42ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・ロームブロック・焼土・炭化粒を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土中からの破片資料のほか、新カマドや新貯蔵穴１・２周辺で残存状態の良好な遺物が多く出土している。新カマド前面のほぼ中央では、正位の土師器坏２点（２・３）が東西に並んだ状態で出土しており、意図的に置かれた可能性が考えられる。土師器甕（11）は、住居跡南壁際で住居の内方向に倒れた状態で出土しており、棚からの落下が想定される。また、住居跡北東コーナー付近では、扁平で楕円形状の礫が６点散在しており、薦網石であると考えられる。このほか、石製模造品１点（14）が住居跡北東の床面直上で出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・鉢・壺・台付甕・甕・臼玉等が出土しており、このうち14点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－25号住居跡（Fig.36・113／Tab.27／ＰＬ.14・34）

位置：Ｘ21・22、Ｙ234・235グリッド。**主軸方位**：Ｎ－65°－Ｅ。**重複**：Ｈ－28号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から本住居跡はＨ－28号住居跡より新しい。**形状**：長方形状を呈する。**規模**：4.17ｍ×3.20ｍ。**残存深度**：0.45ｍ。**面積**：13.344㎡。**床面の状態**：表面は比較的なだらかで、住居跡南西壁付近が僅かに低い。掘り方の凹部に部分的に土を充填することで床面を形成しており、貼床は殆どみられない。**壁周溝**：カマド周辺を除き全周する。**カマド**：北東壁やや南寄りに付設され、規模は長さ0.81ｍ、幅0.40ｍを測る。カマドの構築材として白色粘土を使用している可能性があるが、袖の基部は地山の掘り残しである。埋没土はＡｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土・炭化粒・白色粘土を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡南東コーナー付近に付設される。規模は平面0.66ｍ×0.52ｍ、深さ0.79ｍを測り、楕円形状を呈する。同貯蔵穴周囲には、幅0.04ｍ×0.38ｍを測る土手状の高まりが検出されている。埋没土は、Ａｓ－Ｃとロームブロックを含む暗褐色土と暗灰色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：５基のピット（Ｐ１～Ｐ５）が検出されたが、主柱穴と考えられるものは確認されていない。各ピットの規模は、Ｐ１が平面0.14ｍ×0.12ｍ、深さ0.25ｍ、Ｐ２が平面0.21ｍ×0.21ｍ、深さ0.09ｍ、Ｐ３が平面0.37ｍ×0.34ｍ、深さ0.27ｍ、

Ｐ４が平面 0.21 m× 0.20 m、深さ 0.15 m、Ｐ５が平面 0.28 m× 0.26 m、深さ 0.18 mを測る。**掘り方**：表面は凸凹で全体的に掘り込まれている。掘り方調査では床下土坑５基（Ｄ１～Ｄ５）とピット１基（Ｐ６）が検出された。各土坑・ピットの規模は、Ｄ１が平面 1.05 m× 0.80 m、深さ 0.18 m、Ｄ２が平面 1.45 m× 1.32 m、深さ 0.15 m、Ｄ３が平面 0.86 m× 0.48 m、深さ 0.32 m、Ｄ４が平面 0.50 m× 0.39 m、深さ 0.12 m、Ｄ５が平面 0.84 m× 0.57 m、深さ 0.37 m、Ｐ６が平面 0.37 m× 0.27 m、深さ 0.18 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・Ｈr－ＦＡ軽石・炭化粒を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土からの破片資料が多い。床面直上の遺物としては、住居跡南東の壁際付近より出土した土師器坏２点（１・２）と床面直上より出土した須恵器甕１点（４）が挙げられる。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏、須恵器甕等が出土しており、このうち４点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－26 号住居跡 (Fig. 37・113 ／ Tab. 28 ／ＰＬ. 14・15・34)

位置：Ｘ 14・15、Ｙ 236・237 グリッド。**主軸方位**：Ｎ－76°－Ｗ。**重複**：住居跡南東壁において溝状の撹乱が重複している。**形状**：やや不整形の隅丸方形状を呈する。**規模**：3.68 m× 3.52 m。**残存深度**：0.40 m。**面積**：12.95 ㎡。**床面の状態**:表面には多少の凹凸があり、硬くしまっている。住居跡北東壁側がやや低くなる。**壁周溝**:住居跡東壁の撹乱と貯蔵穴周辺を除き全周する。**カマド**：南東壁ほぼ中央に付設されるが、溝状の撹乱によりカマドの北半分が破壊され、南半分のみ残存している。規模は残存部分で長さ〔0.43〕mを測り、幅は不明である。カマドの構築材として白色粘土が使用されており、右袖前端部分に被構築材の礫が据えられた状態で検出されている。また、住居跡ほぼ中央および南西壁付近の床面直上で 20 ～ 40 ㎝大の河原石が検出されており、投棄されたカマドの構築材であると考えられる。埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・白色粘土・炭化粒・焼土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡南東コーナー付近に付設される。規模は平面 0.66 m× 0.57 m、深さ 0.42 mを測り、楕円形状を呈する。同貯蔵穴の周囲には、幅 0.08 m× 0.20 m、深さ 0.03 m～ 0.08 mを測るテラス状の掘り込みが認められる。さらに、掘り込みの外側は土手状にやや高まる形となり、貯蔵穴に蓋が存在したと想定される。埋没土はＡｓ－Ｃ・ロームブロックを含む黒褐色土とにぶい黄褐色土、暗褐色土を主体とする。**柱穴**：検出範囲では確認されていない。**掘り方**：表面は凸凹で、全体的に掘り込まれている。住居跡南側が高く、北側が低くなる。掘り方調査では、床下土坑１基（Ｄ１）が検出された。Ｄ１は、カマド前面やや北寄りに位置し、平面〔0.70〕m× 0.52 m、深さ 0.11 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・Ｈr－ＦＡ・焼土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土からの破片資料が多い。住居跡中央付近から遺物がややまとまって出土している。床面直上の遺物は少なく、貯蔵穴南側の床面直上より出土した土師器鉢１点（２）が挙げられる。このほか、住居跡北東コーナーの埋没土下層より土師器坏１点（１）が出土している。また、住居跡ほぼ中央から南壁際にかけての床面直上では、約 20 ～ 30 ㎝大の礫が散在した状態で検出された。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・鉢、鉄鏃等が出土しており、このうち３点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－27 号住居跡 (Fig. 38・114 ／ Tab. 28 ／ＰＬ. 15・34)

位置：Ｘ 18・19、Ｙ 229・230 グリッド。**主軸方位**：Ｎ－９°－Ｅ。**重複**：Ｊ－１号住居跡、ＪＤ－100 号土坑、Ｃ－１号方形周溝墓と重複する。出土遺物と埋没土層の観察から、本住居跡はＪ－１号住居跡、ＪＤ－100 号土坑より新しく、Ｃ－１号方形周溝墓より古い。**形状**：やや不整形の長方形状を呈する。**規模**：3.66 m× 3.16 m。**残存深度**：0.29 m。**面積**：11.57 ㎡。**床面の状態**：表面は比較的なだらかである。住居跡中央部分が僅かに高く、南壁付近がやや低い。貼床は全体的にしまりがある。**壁周溝**：確認されていない。**炉跡**：住居跡中央西寄りで検

出され、規模は平面 0.91 m× 0.71 m、深さ 0.05 mを測る。炉跡の中央やや東寄りで南北軸 0.58 m、幅 0.17 m、深さ 0.06 mを測る溝状の落ち込みが確認されており、炉石（枕石）の抜き取り痕と想定される。埋没土は、Ａｓ－Ｃ・焼土・炭化粒を含む暗褐色土と褐色土を主体とする。**貯蔵穴**：確認されていない。**柱穴**：確認されていない。**掘り方**：表面の凹凸は、住居跡東壁から中央部分で顕著である一方で、北壁・西壁・南壁付近では比較的なだらかである。掘り方調査では、ピット１基（Ｐ１）が検出されており、平面 0.28 m× 0.27 m、深さ 0.17 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む黒褐色土と暗褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：埋没土からの破片資料が多い。床面直上で遺物はみられない。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器甕等が出土しており、このうち１点を掲載している。**時期**：４世紀代。

Ｈ－28 号住居跡（Fig. 39・114 ／ Tab. 28 ／ＰＬ. 15・34）

位置：Ｘ 21・22、Ｙ 233・234 グリッド。**主軸方位**：Ｎ－８°－Ｅ。**重複**：Ｈ－25 号住居跡と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から本住居跡はＨ－25 号住居跡より古い。**形状**：残存部分から、長方形状を呈するものと想定される。**規模**：3.50 m×〔3.07〕m。**残存深度**：0.12 m。**面積**：〔10.75〕㎡。**床面の状態**：表面には多少の凹凸があり、硬くしまっている。住居跡西側が東側より僅かに低い。**壁周溝**：検出範囲では確認されていない。**炉跡**：検出範囲では確認されていない。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：１基のピット（Ｐ１）が検出されたが、主柱穴と考えられるものは確認されていない。Ｐ１の規模は、平面 0.57 m× 0.56 m、深さ 0.20 mを測る。**掘り方**：表面はの凸凹は住居跡中央部分が顕著で、全体的に掘り込まれている。住居跡西側が低くなる。掘り方調査では、ピット１基（Ｐ２）が検出された。規模は、平面 0.34 m× 0.33 m、深さ 0.29 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土中から破片資料が少量出土した。床面直上で遺物はみられない。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器甕等が出土しており、このうち１点を掲載している。**時期**：４世紀代。

Ｈ－29 号住居跡（Fig. 40・41・114・115 ／ Tab. 28・29 ／ＰＬ. 15・16・34・35）

位置：Ｘ 12・13、Ｙ 236 ～ 238 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -84°－Ｗ。**重複**：北壁においてピット１基、東西の壁において撹乱３基と重複する。**形状**：方形状を呈する。**規模**：5.92 m× 5.75 m。**残存深度**：0.30 m～ 0.48 m。**面積**：34.04 ㎡。**床面の状態**：土層断面の観察から新旧の貼床が確認された。新しい貼床は多少の凹凸が見られ、中央部分がわずかに高く、硬化する。また、床面直上で焼土ブロックや炭化物の散在がみられることから、焼失家屋の可能性が想定される。古い貼床はやや凹凸がみられるものの、比較的なだらかで、部分的に硬化する。古い貼床の直上においては焼土や炭化物は確認されていない。**壁周溝**:新旧各床面に伴う壁周溝が確認されている。新しい床面に伴う壁周溝は、西壁の撹乱と新しい貯蔵穴周辺を除き全周する。一方、掘り方調査時に検出された壁周溝は、古い床面に伴うもので、東壁中央付近で途切れる箇所が存在する。**カマド**:壁面に重複する撹乱によって破壊され、ほとんど痕跡が認められない。ただし、壁周溝や貯蔵穴の検出状況を踏まえると、東壁および西壁の両壁面に付設された可能性が高く、いずれもやや南に寄るものと想定される。貯蔵穴の新旧関係や埋没土・遺物出土状態から、東カマドが西カマドより古いと考えられる。**貯蔵穴**：新旧２基の貯蔵穴が確認されている。新貯蔵穴は住居跡南西コーナー付近に付設される。規模は平面 0.82 m× 0.65 m、深さ 1.07 mを測り、隅丸長方形状を呈する。埋没土上位にカマドからの流れ込みとみられる白色粘土や炭化物、焼土粒を含有する。同貯蔵穴の周囲には、幅 0.17 m～ 0.20 m、深さ 0.25 mを測るテラス状の掘り込みが認められ、蓋の存在が想定される。旧貯蔵穴は掘り方調査時に検出され、住居跡南東コーナーに位置する。規模は平面 0.70 m× 0.48 m、深さ 0.88 mを測り、隅丸長方形状を呈する。埋没土はロームブロックを多量に含む暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**柱穴**：５基のピット（Ｐ１～Ｐ５）が検出された。このうち主柱穴はＰ１・Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４である。

土層断面の観察からＰ１・Ｐ４で柱痕を確認し、Ｐ２・Ｐ４の底面で柱の当たりによる硬化が捉えられた。Ｐ４からは、下半部を欠損した土師器甕２個体（11・12）が入れ子状態で出土し、柱痕はこの甕の内部を貫通する状態で確認されている。Ｐ５は南壁寄り中央付近で検出された。位置関係から、住居跡の出入り口に関係する可能性がある。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.56 m× 0.50 m、深さ 0.64 m、Ｐ２が平面 0.70 m× 0.52 m、深さ 0.63 m、Ｐ３が平面 0.42 m× 0.34 m、深さ 0.67 m、Ｐ４が平面 0.69 m× 0.61 m、深さ 0.82 m、Ｐ５が平面 0.42 m× 0.40 m、深さ 0.17 mを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に深く掘り込まれている。中央部分が特に高く、壁面付近が低くなる。掘り方調査では、ピット５基（Ｐ６～Ｐ 10)、床下土坑１基（Ｄ１）、間仕切り溝が２条検出されている。Ｐ６は平面 0.38 m× 0.26 m、深さ 0.10 mを測り、底面に硬化部分が２箇所認められる。その他のピットや床下土坑の規模は、Ｐ７が平面 0.3 m× 0.28 m、深さ 0.124 m、Ｐ８が平面 0.18 m× 0.14 m、深さ 0.27 m、Ｐ９が平面 0.3 m× 0.28 m、深さ 0.28 m、Ｐ 10 が平面 0.18 m× 0.16 m、深さ 0.42 m、Ｄ１が平面 1.15 m× 1.08 m、深さ 0.152 mを測る。間仕切り溝１は、北壁からＰ２方向へ直線的に延び、上端幅 0.24 m～ 0.16 m、深さ 0.17 m～ 0.15 mを測る。間仕切り溝２は、東壁からＰ３方向に直線的に延び、上端幅 0.28 m～ 0.26 m、深さ 0.18 m～ 0.13 mを測る。**遺構埋没状態**:埋没土は、ローム粒・ロームブロック・焼土・炭化物・Ａｓ－Ｃ・Ｈr－ＦＡ軽石を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：遺物は埋没土から多く出土し、床面直上では少ない。床面付近の遺物としては、新貯蔵穴周辺から出土した土師器甕２点（10・13）と南壁周溝上から出土した土師器坏２点（１・４）が挙げられる。このほか、西壁付近より石製紡錘車（14）が浮いた状態で１点出土した。**出土遺物**:本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・鉢・台付甕・甕・甑、須恵器坏、石製紡錘車等が出土しており、このうち 14 点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－30 号住居跡（Fig. 42・115 ／ Tab. 29 ／ＰＬ. 16・35）

位置：Ｘ 11・12、Ｙ 238・239 グリッド。**主軸方位**：Ｎ -59°－W。**重複**：住居跡北西壁においてＤ－50 号土坑と重複する。同土坑と本住居跡の両方から灰釉陶器の出土が確認されており、帰属年代は近接するとみられる。なお、埋没土層の観察から、本住居跡はＤ-50 号土坑より古い。**形状**:やや不整形の長方形状を呈する。**規模**:3. 45 m× 2. 70 m。**残存深度**：0. 33 m。**面積**：9. 32 ㎡。**床面の状態**：表面は比較的なだらかで、硬くしまっている。壁付近がやや高く、中央に向かって僅かに低くなる。**壁周溝**：確認されていない。**カマド**：南東壁南寄りに付設されており、規模は長さ 1. 02 m、幅 0. 35 mを測る。カマド袖前端部分の構築材として礫が検出された。埋没土はＡｓ－Ｃ・ロームブロック・焼土・白色粘土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡南コーナー付近に付設される。規模は平面 0. 75 m× 0. 53 m、深さ 0. 23 mを測り、形状は不整形である。埋没土はＡｓ－Ｃ・ロームブロックを含む暗褐色土を主体とし、自然埋没が想定される。貯蔵穴の壁面から底面の一部で白色粘土が検出されており、貯蔵穴の内面に白色粘土が貼付けられていた痕跡と考えられる。**柱穴**：確認されていない。**掘り方**：表面は、床下土坑が存在する中央部分を除いて凹凸がみられ、全体的に掘り込まれている。住居跡壁面付近に対して中央部分がやや低い。掘り方調査では、床下土坑１基（Ｄ１）が検出された。Ｄ１は住居跡中央に位置し、平面 1. 29 m× 1. 19 m、深さ 0. 16 mを測る。**遺構埋没状態**:埋没土は、ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・焼土を含む暗褐色土と黒褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：住居跡埋没土からは、破片資料が少量出土した。床面直上からは、須恵器皿（１）・灰釉陶器皿（２）が出土しており、カマド前面やや北寄り及び住居跡中央北寄りにそれぞれ分布している。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として須恵器坏、灰釉陶器皿、土師器甕等が出土しており、このうち３点を掲載している。**時期**：９世紀代。

Ｈ－31 号住居跡（Fig. 43・115 ／ Tab. 29 ／ＰＬ. 17・35）

位置：Ｘ９・10、Ｙ 236・237 グリッド。**主軸方位**：Ｎ－４°－W。**重複**：住居跡北東コーナー及び西側半分に

おいて撹乱７基と重複している。**形状**：やや不整形の長方形状を呈する。**規模**：4.12 m× 3.56 m。**残存深度**：0.22 m。**面積**：15.52 ㎡。**床面の状態**：表面には若干の凹凸がみられ、硬くしまっている。北壁付近と中央部分がやや高く、南壁に向けて低く傾斜する。住居跡東壁、南壁、西壁付近の床面直上で、焼土や炭化物のブロックが複数検出されており、焼失家屋の可能性が考えられる。床面からは土坑２基（Ｄ１・Ｄ２）が検出されている。Ｄ１は住居跡南壁寄り中央付近に位置し、平面 1.12 m× 0.71 m、深さ 0.52 mを測る。Ｄ２は住居跡中央西寄りに位置し、平面 0.74 m× 0.37 m、深さ 0.09 mを測る。同土坑は遺構確認時に焼土ブロックが検出されたことから、当初は炉跡と想定した。しかし、埋没土より土師器の甑が出土したため、炉跡である可能性は低いと判断される。**壁周溝**：撹乱やピット（Ｐ１）によって切られている部分を除き、全周する。**カマド**：検出範囲では確認されていない。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：１基のピット（Ｐ１）が検出されたが、主柱穴と考えられるものは確認されていない。Ｐ１の規模は平面 0.79 m× 0.67 m、深さ 0.17 mを測る。**掘り方**：表面にやや凹凸がみられるが、比較的均一に浅く掘り込まれている。住居跡北壁から南壁に向かって緩やかに低くなる。掘り方調査では、住居跡北東コーナー付近において床下土坑２基（Ｄ３・Ｄ４）が検出された。各土坑の規模は、Ｄ３が平面 0.94 m× 0.82 m、深さ 0.11 m、Ｄ４が平面 0.82 m× 0.41 m、深さ 0.24 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・炭化粒・焼土を含む黒褐色土と暗褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。床面直上で遺物はみられない。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器甑等が出土しており、このうち１点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｈ－32 号住居跡（Fig.44／ＰＬ.17）

位置：Ｘ 20・21、Ｙ 230・231 グリッド。**主軸方位**：Ｎ－３°－Ｅ。**重複**：Ｃ－１号方形周溝墓と重複する。埋没土層の観察から、本住居跡はＣ－１号方形周溝墓より古い。また、住居跡中央付近が北西から南東方向に走行する溝状の撹乱によって切られている。**形状**：やや不整形の方形状を呈する。**規模**：4.03 m× 3.85 m。**残存深度**：0.12 m。**面積**：15.83 ㎡。**床面の状態**：住居跡の壁は既に削平されており、遺構確認時に貼床の残存部分を検出した。北側３分の２は比較的なだらかであるが、南側３分の１は現代の削平によって床面が破壊されている。残存する貼床の厚さは、約 0.04 m～ 0.18 mで、硬くしまっている。**壁周溝**：他遺構との重複部分を除き、全周する。**炉跡**：中央西寄りの平面 0.46 m×〔0.19〕mの範囲で焼土が確認されており、炉跡の可能性がある。**貯蔵穴**：検出範囲では確認されていない。**柱穴**：検出範囲では確認されてない。**掘り方**：表面に凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡北側から南側に向かって低くなり、北西コーナー付近が特に高い。掘り方調査では、ピットや床下土坑は検出されなかった。**遺構埋没状態**：本住居跡では遺構確認時に床面が検出されており、埋没土として薄い堆積が一部で認められるに留まる。Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む黒褐色土を主体としているが、埋没要因は不明である。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物は出土していない。**時期**：埋没土の状態とＣ－１号方形周溝墓との切り合い関係から、４世紀代と想定される。

Ｈ－33 号住居跡（Fig.45・46・115／Tab.29・30／ＰＬ.17・35）

位置：Ｘ 12・13、Ｙ 232・233 グリッド。**主軸方位**：Ｎ－90°－Ｅ。**重複**：確認されていない。**形状**：隅丸方形状を呈する。**規模**：5.05 m× 4.85 m。**残存深度**：0.57 m。**面積**：24.49 ㎡。**床面の状態**：表面の凹凸は少なく、貼床にしまりがある。住居跡北側から南側へ向けて緩やかに傾斜している。**壁周溝**：カマドと貯蔵穴周辺を除き全周する。**カマド**：東壁やや南寄りに付設され、規模は長さ 1.32 m、幅 0.58 mを測る。崩落土の状態からカマドの構築材として白色粘土を使用していたと想定される。埋没土はロームブロック・焼土・Ａｓ－Ｃ・白色粘土・Ｈｒ－ＦＡ軽石・炭化粒を含む暗褐色土と褐色土が主体であり、人為埋没と想定される。**貯蔵穴**：住居跡南東コーナー付近に付設される。規模は平面 0.64 m× 0.55 m、深さ 0.82 mを測り、楕円形状を呈する。同貯蔵穴周囲

には、幅 0.15 m× 0.26 m、深さ 0.04 mを測るテラス状の掘り込みが認められ、蓋の存在が想定される。埋没土は、Ａｓ‐Ｃとロームブロックを少量含む暗褐色土が主体であり、自然埋没と考えられる。**柱穴**：主柱穴と考えられる４基のピット（Ｐ１～Ｐ４）が検出された。土層断面の観察により、Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４で柱痕が確認された。Ｐ２は底面の平面形態から２基の柱穴が重複すると考えられ、柱の据え替えが行われた可能性がある。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.45 m× 0.38 m、深さ 0.55 m、Ｐ２が平面 0.49 m× 0.37 m、深さ 0.41 m、Ｐ３が平面 0.53 m× 0.56 m、深さ 0.56 m、Ｐ４が 0.35 m× 0.28 m、深さ 0.55 mを測る。**掘り方**：表面には凹凸があり、全体的に掘り込まれている。住居跡北側と中央がやや高く、南側が低い。掘り方調査では、床下土坑１基（Ｄ１）とピット１基（Ｐ５）、仕切り溝１条が検出された。Ｄ１は住居跡中央東寄りに位置し、平面 0.93 m× 0.81 m、深さ 0.21 mを測る。埋没土から多量の白色粘土が検出されており、カマドの構築材に関連するものと想定される。仕切り溝は、西壁からＰ２方向に概ね直線的に延び、上端幅 0.23 m～ 0.19 m、深さ 0.08 m～ 0.05 mを測る。Ｐ５はＰ２の北東に位置し、平面 0.23 m× 0.21 m、深さ 0.13 mを測る。**遺構埋没状態**：埋没土上位にあたる１・２・４層は、Ａｓ‐Ｃ・Ｈｒ‐ＦＡ軽石・ロームブロック・ローム粒を含む黒褐色土と暗褐色土が主体であり、自然埋没と考えられる。これに対し埋没土中～下位にあたる土層は、ロームブロックの占める割合がやや増加し、炭化物を少量含む暗褐色土とにぶい黄褐色土が主体となり、人為埋没と想定される。また、炭化物の混入量から焼失家屋の可能性が考えられる。**遺物出土状態**：床面よりやや浮いた位置で破片資料が多く出土し、カマド・貯蔵穴・Ｐ１周辺を中心に分布する。埋没土中からの破片資料が多く、床面直上の遺物は少ない。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として土師器坏・甕等が出土しており、このうち２点を掲載している。**時期**：７世紀代。

Ｊ‐１号住居跡 (Fig. 46・47・116 ／ Tab. 30 ／ＰＬ. 17・36)

位置：Ｘ 18・19、Ｙ 229 ～ 231。**主軸方位**：Ｎ‐24°‐Ｗ。**重複**：ＪＤ‐100 号土坑、Ｈ‐27 号住居跡、Ｃ‐１号方形周溝墓と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本住居跡はＨ‐27 号住居跡、Ｃ‐１号方形周溝墓より古い。また、ＪＤ-100 号土坑との新旧関係は不明である。**形状**:やや不整形の隅丸長方形状を呈する。**規模**: 7.44 m× 4.60 m。**残存深度**：0.57 m。**床面の状態**：表面の凹凸は少なく、比較的なだらかである。住居跡中央付近が僅かに低くなる。**壁周溝**：確認されていない。**炉跡**：確認されていない。**柱穴**：床面の検出作業でピットは確認されなかった。**遺構埋没状態**：埋没土は、白色軽石・Ａｓ‐ＹＰ・ローム粒・ロームブロック・焼土・炭化粒を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。本住居跡は、埋没土と地山のローム層との相違が明確ではなく、土器の分布状況から住居跡の範囲を想定した。**遺物出土状態**：埋没土上層～中層より破片資料が多量に出土したが、床面直上の遺物は少ない。また、住居跡南側に石器類が多く分布する傾向があり、南壁際の埋没土下層より石皿１点（９）が出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として縄文土器深鉢、打製石斧、スクレイパー、磨石、石皿等が出土し、このうち９点を掲載している。**時期**：縄文時代前期後半の諸磯ａ～ｂ式期に帰属すると想定される。

Ｊ‐２号住居跡 (Fig. 47・117 ／ Tab. 30 ／ＰＬ. 18・36)

位置：Ｘ 11・12、Ｙ 230・231。**主軸方位**：Ｎ‐46°‐Ｅ。**重複**：確認されていない。**形状**：不整形の楕円形状を呈する。**規模**：4.05 m× 3.59 m。**残存深度**：0.07 m。**床面の状態**：表面の凹凸は少なく、比較的なだらかである。住居跡西側が僅かに低くなる。**壁周溝**：確認されていない。**炉跡**：住居跡中央付近南西寄りの床面上 0.53 m× 0.31 mで焼土が検出されており、地床炉の可能性が考えられる。**柱穴**：７基のピットが検出された。これらのピットから柱痕は確認できなかったものの、配列から柱穴の可能性を有する。各ピットの規模は、Ｐ１が平面 0.25 m× 0.21 m、深さ 0.35 m、Ｐ２が平面 0.22 m× 0.20 m、深さ 0.21 m、Ｐ３が平面 0.25 m× 0.18 m、

深さ0.31ｍ、Ｐ４が平面0.28ｍ×0.26ｍ、深さ0.12ｍ、Ｐ５が平面0.21ｍ×0.18ｍ、深さ0.25ｍ、Ｐ６が平面0.37ｍ×0.28ｍ、深さ0.32ｍ、Ｐ７が平面0.27ｍ×0.21ｍ、深さ0.29ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、ローム粒・ロームブロック・白色軽石・炭化粒を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：埋没土より破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本住居跡に帰属する遺物として縄文土器深鉢等が出土し、このうち１点を掲載している。**時期**：縄文時代中期後半の加曽利ＥⅢ式期に帰属すると想定される。

Ｊ－３号住居跡（Fig.47・117／Tab.30・31／ＰＬ.18・37）

位置：Ｘ13・14、Ｙ230・231。**主軸方位**：Ｎ－16°－Ｅ。**重複**：土層断面の観察により、土坑１基のプランを確認した。土坑は、直径1.30ｍ程の円形もしくは楕円形状を呈すると想定され、残存深度0.51ｍを測る。遺構の時期は本住居跡より新しく、出土遺物から縄文時代前期後半の諸磯ａ式期に帰属すると考えられる。**形状**：隅丸長方形状を呈する。**規模**：4.56ｍ×3.48ｍ。**残存深度**：0.41ｍ。**床面の状態**：表面の凹凸はほとんどみられず、なだらかである。住居跡北側が僅かに高くなる。**壁周溝**：確認されていない。**炉跡**：確認されていない。**柱穴**：確認されていない。**遺構埋没状態**：埋没土は、白色軽石・Ａｓ－ＹＰ・ローム粒・ロームブロック・炭化粒を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。本住居跡は、埋没土と地山のローム層との相違が明確ではなく、土器の分布状況から住居跡の範囲を想定した。**遺物出土状態**：埋没土上層～中層より破片資料が多量に出土したが、床面直上の遺物は少ない。**出土遺物**:本住居跡に帰属する遺物として縄文土器深鉢、打製石斧、スクレイパー、凹石等が出土し、このうち８点を掲載している。**時期**:縄文時代前期初頭の花積下層式期に帰属すると想定される。

３　方形周溝墓

Ｃ－１号方形周溝墓（Fig.48・49・118／Tab.31／ＰＬ.18・19・37）

位置：Ｘ17～21、Ｙ228～231グリッド。**主軸方位**：Ｎ－90°－Ｅ。**重複**：Ｗ－１号溝、Ｊ－１号住居跡、Ｈ－27・32号住居跡、Ｄ－59・ＪＤ－98・100号土坑、Ｐ－668・679・680と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本方形周溝墓はＪ－１号住居跡、Ｈ－27・32号住居跡、ＪＤ－98・100号土坑より新しく、Ｄ－59号土坑、Ｗ－１号溝より古い。また、Ｐ－668・679・680との新旧関係は不明である。**形状**：台部は正方形状であるが、東西の周溝幅が南北よりやや広いため、周溝を含めた形状は不整形な状態になる。また、台部に盛り土は認められず、主体部の痕跡も確認されていない。**規模**：台部が10.52ｍ×10.18ｍ、周溝を含めた全長が17.08ｍ×14.8ｍを測る。**残存深度**：0.65ｍ。**周溝**：断面形は不整形の皿状ないし逆台形状を呈する。周溝の幅は不均一であり、東溝が広い一方で、南西コーナー付近が狭くなり、上端幅0.80ｍ～3.98ｍ、下端幅0.56ｍ～3.52ｍを測る。底面は台部側が深く、外側に向かって浅くなり、比較的緩やかな傾斜で立ち上がる。また、東側周溝の土層断面の観察では、掘り直しの痕跡が認められる。周溝のコーナー部分は、浅くなる傾向があり、南東コーナーで途切れる部分がみられる。また、北西コーナー付近も西側溝が北側溝に続かずに立ち上がる。**遺構埋没状態**：埋没土にはＡｓ－Ｃが多く含まれ、軽石の角が比較的残る状態であることから、Ａｓ－Ｃ降下からそれほど時間が経たないうちに埋没が始まったと考えられる。Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む黒褐色土と暗褐色土を主体とした自然埋没と想定される。**遺物出土状態**：出土遺物の多くは埋没土から確認され、下層では形の土師器結合器台形土器（１）が横位で出土した。底面からは破片資料が少量認められる。**出土遺物**：本方形周溝墓に帰属する遺物として、土師器結合器台形土器・小型壺・甕等が出土しており、このうち４点を掲載している。**時期**：４世紀代。

Ｃ－２号方形周溝墓（Fig.49・50・118／Tab.31・32／ＰＬ.19・37）

位置：Ｘ 24 ～ 26、Ｙ 227 ～ 230。**主軸方位**：Ｎ-20°-Ｗ。**重複**：Ｈ-６号住居跡、Ｐ 490 と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本方形周溝墓はＨ－６号住居跡・Ｐ-490 より新しい。**形状**：本方形周溝墓の南東側は、五代江戸屋敷遺跡Ｃ－２号方形周溝墓として既に検出されており、これを踏まえると方形状ないし長方形状を呈すると想定される。**規模**：検出範囲に限るが、台部が〔3.53〕ｍ×〔3.52〕ｍ、周溝を含めた全長が〔6.77〕ｍ×〔6.50〕ｍを測る。また、五代江戸屋敷遺跡Ｃ－２号方形周溝墓の調査結果から、周溝を含めた全長は 21.2 ｍ× 16.8 ｍになると想定される。**残存深度**：1.16 ｍ。**周溝**：断面形は逆台形状を呈する。周溝の幅は不均一で、上端幅 1.66 ｍ～ 3.22 ｍ、下端幅 1.06 ｍ～ 2.76 ｍを測る。底面は凹凸で、台部側がやや深い傾向にある。また、検出範囲では北西溝東側が 1.5 ｍ程広くなり、掘り込みが最も深い。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ・ロームブロック・ローム粒・黒色土ブロックを含む暗褐色土と灰褐色土、灰黄褐色土を主体とした自然埋没と想定される。**遺物出土状態**：出土遺物の多くは埋没土から確認され、下層では土師器器台（１）が正位の状態で出土した。底面からは破片資料が少量認められる。**出土遺物**：本方形周溝墓に帰属する遺物として、土師器器台・坏・壺・甕等が出土しており、このうち５点を掲載している。**時期**：４世紀代。

Ｃ－３号方形周溝墓（Fig.50／ＰＬ.19）

位置：Ｘ 21 ～ 23、Ｙ 235 ～ 237。**主軸方位**：Ｎ－22°－Ｗ。**重複**：Ｐ－534 ～ 538 と重複し、出土遺物・埋没土層の観察から、本方形周溝墓は、Ｐ－535・536・538 より新しい。また、Ｐ 534・537 との新旧関係は不明である。**形状**：検出範囲から、台部は長方形状ないし方形状を呈すると想定される。**規模**：検出範囲に限るが、台部が〔4.03〕ｍ×〔4.42〕ｍ、周溝を含めた全長が〔6.05〕ｍ×〔5.13〕ｍを測る。**残存深度**：0.19 ｍ。**周溝**：断面形は逆台形状ないし「Ｕ」字状を呈する。周溝の幅は比較的均一で、上端幅 0.54 ｍ～ 0.97 ｍ、下端幅 0.27 ｍ～ 0.71 ｍを測る。底面は多少の凹凸がみられるものの、概ねなだらかである。また、同周溝墓は土層断面の観察により逆台形状を呈する掘り方を確認した。掘り方底面は凹凸が少なく比較的平坦であり、埋没土はＡｓ－Ｃ・ロームブロックを含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む黒褐色土と暗褐色土を主体とした自然埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土から後世の流入と捉えられる破片資料が僅かに出土した。**出土遺物**：本方形周溝墓に帰属する遺物は出土していない。**時期**：４世紀代。

４　土坑（Fig. ６・51 ～ 85・119・120／Tab. ４～９・32・33・34／ＰＬ.19 ～ 23・38 ～ 40）

五代伊勢宮Ⅶ遺跡では、縄文時代の土坑が 66 基（ＪＤ－１～ 63 号土坑）、弥生時代以降の土坑が 21 基（Ｄ－１～ 21 号土坑）、同Ⅷ遺跡では、縄文時代の土坑が 42 基（ＪＤ-64 ～ 102 号土坑）、弥生時代以降の土坑が 46 基（Ｄ-22 ～ 62 号土坑）確認されている。なお、整理調査の段階で重複関係を判断した土坑は、枝番号（例：Ｄ-54 ａ・Ｄ-54 ｂ）によって区別するものとする。以下、時代別に検出状況の概要を記し、各土坑の計測値等を Tab. ４～９に表として示す。

縄文時代の土坑は、総体的にみて遺物の出土量が少ない傾向にある。比較的良好な遺物が出土したものとしてはＪＤ－33 号土坑とＪＤ－62 号土坑、ＪＤ－81 号土坑とＪＤ－84a 号土坑、ＪＤ－98 号土坑が挙げられる。ＪＤ－33 号土坑では、埋没土中～下層より加曽利ＥⅣ～Ⅴ式期の深鉢が出土した。ＪＤ－62 号土坑では、埋没土下層より台石が出土し、砥石としても利用されていた可能性が考えられる。また、同土坑は出土遺物や埋没土層の観察から、縄文時代中期に帰属すると推測される。ＪＤ－81 号土坑は、埋没土上層～中層で花積下層式土器の破片や石鏃等が検出された。ＪＤ－83 ～ 84・86 ～ 89 号土坑、ＳＸ－３号性格不明遺構は、Ｊ－３号住居跡

南側に位置する土坑群と捉えられ、このうちＪＤ‐84a 号土坑の底面で石皿１点が出土した。また、同土坑埋没土より花積下層式の土器片が出土していることから、これらの土坑群はＪ‐３号住居跡と同時期に帰属すると考えられる。ＪＤ-98 号土坑では、口縁部と底部を欠失した花積下層式土器の深鉢が正位の状態で埋設されていた。深鉢の口縁部は、同土坑に重複するＣ‐２号方形周溝墓が築造された際に破壊された可能性が高く、底部は埋設当初から欠失していたとみられる。

弥生時代以降の土坑は、弥生時代、平安時代、古墳時代、Ａｓ‐Ｂ降下以降に大別される。

弥生時代に帰属する可能性のある土坑としては、Ｄ‐10・13・17・46・56 号土坑が挙げられる。これらはいずれも楕円形状を呈し、深さ２ｍ前後を測る土坑で、埋没土上位～中位にＡｓ‐Ｃ一次堆積層を含むことから、同一の性格を持つ遺構であると判断される。また、Ａｓ‐Ｃ一次堆積より下層の埋没土は非常に軟らかく、ロームを主体とする人為埋没土のみで構成される。したがって、Ａｓ‐Ｃ降下以前に構築され、短期間で埋め戻されたと考えられる。Ａｓ‐Ｃ一次堆積より下層で遺物の出土がなく、遺構の時期を示す証左に乏しいが、弥生時代後期に帰属すると想定される。さらに位置関係をみると、北東から南西方向にのびる台地の縁辺に沿う形でほぼ一直線に並んでおり、遺構の性格を示す特徴であると把握される。

古墳時代の土坑としては、Ｄ‐２～９、Ｄ‐11・12・14・15・16・18・20・44・49・51・52 号土坑が挙げられる。ただし、出土遺物が少ないため、明確な時期判断は難しい。このうち、Ｄ‐３～８号土坑はＢ‐１号掘立柱建物跡の柱穴であることが判明している。

平安時代の土坑としては、Ｄ‐１・50 号土坑が挙げられる。Ｄ‐１号土坑は、Ｈ‐１号住居跡の中央部を掘り込む形で検出され、南北方向を長軸とする長方形状を呈する。土坑北端の埋没土中より 10 世紀に帰属する黒色土器２点がほぼ完形の状態で出土し、遺構の性格として土壙墓の可能性が考えられる。ただし鉄釘等、棺の痕跡を示すような遺物は確認されていない。また、本土坑と重複するＨ‐１号住居跡は、出土遺物から９世紀に帰属すると考えられる。Ｄ‐50 号土坑は、Ｈ‐30 号住居跡の西壁を掘り込む形で検出され、南北方向を長軸とする長方形状を呈する。北東寄りの底面付近では、10 世紀に帰属する灰釉陶器と須恵器椀が正位の状態で出土し、遺構の性格として土壙墓の可能性が考えられる。また、Ｈ-30 号住居跡でも９世紀代の須恵器皿が出土している。以上２基の土坑は、いずれも平安時代の住居跡と重複する土坑墓と考えられる点で共通しており、構築に際して住居跡との因果関係が想定される。

Ａｓ‐Ｂ降下以降の土坑は、41 基を数えるが、このうち特徴的な状況を示すものに関して言及する。Ｄ‐19・21・43・59 号土坑は、手作業による検出が困難であったため、本遺跡の遺構検出作業終了後に重機による断ち割り調査を行った。この結果、いずれも深さ３ｍ以上に及ぶことを確認したが、底面には至らず、検出を断念した。掘り込みの深さと平面形状から、井戸である可能性が高い。またＤ‐43 号土坑では、埋没土から馬の頭骨が出土している。Ｄ-38・39 号土坑は、調査区東部中央付近で東西に並んで検出され、出土遺物や埋没土層の観察から、地下式坑であると考えられる。平面形態は異なるものの、いずれも南側がコの字状に張り出す形状で、竪坑部分であると想定される。Ｄ‐38 号土坑は、底面付近の埋没土に天井の落盤とみられるロームブロックが多量に含まれるほか、張り出し部分の底面より礫３点と陶器片が出土した。一方、Ｄ‐39 号土坑では、天井が落盤した痕跡は確認されていない。

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	時期・備考
Ｄ‐１	X 17 Y 227	2.34 × 1.33	0.88	長方形	黒色土器椀	10 世紀代。Ｈ‐１号住居跡と重複し、本土坑が新しい。暗褐色と灰黄褐色の埋没土にＡｓ‐Ｃ・Ｈｒ‐ＦＡ・ロームブロック・ローム粒・焼土を含む。
Ｄ‐２	X 20 Y 225・226	0.92 × 0.55	0.70	隅丸長方形	—	古墳時代前期。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ‐Ｃ・Ｈｒ‐ＦＡ・ロームブロックを含み、土層断面に柱の抜き取り痕が確認される。柱掘り方は隅丸長方形状を呈し、柱位置にあたる部分がスロープ状に深くなる形状である。
Ｄ‐３	X 18・19 Y 225・226	1.54 × 0.59	0.89	隅丸長方形	—	古墳時代前期。Ｂ‐１号掘立柱建物跡。暗褐色と灰黄褐色の埋没土にＡｓ‐Ｃ・Ｈｒ‐ＦＡ・ロームブロックを含み、土層断面に柱痕が確認される。
Ｄ‐４	X 19 Y 226	1.30 × 0.67	1.07	隅丸長方形	—	古墳時代前期。Ｂ‐１号掘立柱建物跡。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ‐Ｃ・Ｈｒ‐ＦＡ・ロームブロック・ローム粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。

Tab. 4　土坑一覧表（1）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	時期・備考
D - 5	X 18 Y 225・226	1.27 × 0.68	1.23	隅丸長方形	—	古墳時代前期。B - 1 号掘立柱建物跡。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ・ロームブロックを含み、土層断面に柱痕が確認される。
D - 6	X 18・19 Y 226	1.41 × 0.80	1.09	隅丸長方形	土師器甕	古墳時代前期。B - 1 号掘立柱建物跡。黒褐色と灰黄褐色の埋没土にＡｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ・ロームブロック・黒色土ブロックを含む。
D - 7	X 17・18 Y 226	1.47 × 0.67	1.38	隅丸長方形	—	古墳時代前期。B - 1 号掘立柱建物跡。暗褐色と灰褐色の埋没土にＡｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ・ロームブロックを含み、土層断面に柱痕が確認される。
D - 8	X 18 Y 226	1.25 × 0.65	1.07	隅丸長方形	—	古墳時代前期。B - 1 号掘立柱建物跡。灰黄褐色と暗灰褐色の埋没土にＡｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ・ロームブロックを含み、土層断面に柱痕が確認される。
D - 9	X 20 Y 226	0.74 × 0.67	0.64	不整形	—	古墳時代前期。黒褐色の埋没土にＡｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ・ロームブロックを含み、土層断面に柱痕が確認される。
D - 10	X 21 Y 225	1.89 × 1.39	1.98	楕円形	—	暗褐色と黒褐色の埋没土上層にＡｓ - Cの一次堆積層が認められ、埋没土下層にロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
D - 11	X 17 Y 220	0.48 × 0.46	0.43	楕円形	—	古墳時代前期。黒褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
D - 12	X 26・27 Y 223	0.83 × 0.79	0.39	楕円形	—	古墳時代前期。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ - C・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
D - 13	X 26・27 Y 217	1.53 × 1.11	1.91	楕円形	—	暗褐色と黒褐色の埋没土上層にＡｓ - Cの一次堆積層が認められ、埋没土下層にロームブロック・ローム粒を含む。
D - 14	X 25 Y 226	1.40 × 0.84	0.20	不整形	—	古墳時代前期。暗褐色と灰黄褐色の埋没土にＡｓ - C・ロームブロック・黒色土ブロックを含む。
D - 15	X 25 Y 227	0.54 × 0.47	0.51	不整形	—	古墳時代前期。暗褐色と黒褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
D - 16	X 19 Y 227	0.51 × 0.50	0.60	円形	—	古墳時代前期。暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
D - 17	X 31・32 Y 212	1.44 × 0.99	1.77	楕円形	—	弥生時代後期。暗褐色と黒褐色の埋没土上層にＡｓ - Cの一次堆積層が認められ、埋没土下層にロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
D - 18	X 28 Y 207・208	0.59 × 0.53	0.22	楕円形	—	古墳時代後期。黒色と黄褐色の埋没土に白色粒子・黒色土ブロックを含む。
D - 19	X 31 Y 209	0.80 × 0.72	1.46 以上	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。黒褐色と灰褐色の埋没土にＡｓ - B・白色粒子・ロームブロック・焼土・粘土ブロックを含む。
D - 20	X 15 Y 238	0.68 × 0.36	0.47	不整形	—	古墳時代前期。暗褐色と褐灰色の埋没土にＨｒ - ＦＡ・ロームブロックを含む。
D - 21	X 31 Y 210	1.73 × 1.46	1.00 以上	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。W - 3 号溝と重複し、本土坑が古い。暗褐色と黄褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロック・ローム粒・炭化粒・焼土・白色粘土・小礫を含む。
D - 22	X 19 Y 238	1.03 × 0.94	0.15	長方形	—	Ａｓ - B降下以降。暗灰色と暗褐色の埋没土にＡｓ - C・Ａｓ - B・ロームブロックを含む。
D - 23	X 19・20 Y 239・240	1.77 × 1.22	0.37	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。暗褐色の埋没土にＡｓ - C・Ａｓ - B・Ｈｒ - ＦＡ軽石・ロームブロックを含む。
D - 24	X 17 Y 242	0.64 × 0.42	0.15	長方形	—	Ａｓ - B降下以降。暗褐色の埋没土にＡｓ - B・ロームブロックを含む。
D - 25	X 18・19 Y 240	1.34 × 1.22	0.28	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。暗褐色と暗灰色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 26	X 18 Y 241・242	1.42 × 1.11	0.23	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 27	X 20 Y 240	0.70 ×〔0.63〕	0.18	円形	—	Ａｓ - B降下以降。D - 7 号土坑と重複し、本土坑が古い。暗褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 28	X 20 Y 240	1.25 × 0.54	0.11	不整形	—	Ａｓ - B降下以降。D - 6 号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗灰色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 29	X 20 Y 240	0.60 × 0.57	0.19	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。暗灰色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ軽石・ロームブロックを含む。
D - 30	X 18 Y 240・241	4.20 × 1.49	0.47	長方形	—	Ａｓ - B降下以降。D - 31 号土坑と重複し、本土坑が暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ - B・Ｈｒ - ＦＡ軽石・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 31	X 18 Y 240・241	2.45 ×〔0.74〕	0.42	〔長方形〕	—	Ａｓ - B降下以降。D - 30 号土坑と重複し、本土坑が暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ - B・Ｈｒ - ＦＡ軽石・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 32	X 19 Y 240	1.74 × 0.92	0.42	長方形	—	Ａｓ - B降下以降。D - 33 号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗灰色と暗褐色の埋没土にＡｓ - B・ロームブロックを含む。
D - 33	X 19 Y 239・240	2.35 ×（1.92）	0.58	〔長方形〕	—	Ａｓ - B降下以降。D - 32・34a・34b 号土坑と重複し、D - 34a・34b 土坑より新しく、D - 32 号土坑より古い。黒褐色と暗褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロック・炭化粒を含む。
D - 34a	X 19・20 Y 239・240	〔2.27〕 ×—	0.56	不整形	—	Ａｓ - B降下以降。D - 33・34b 号土坑と重複し、D - 34b 土坑より新しく、D - 33 号土坑より古い。暗褐色と暗灰色の埋没土にＡｓ - B・Ｈｒ - ＦＡ軽石・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 34b	X 19・20 Y 239・240	〔3.05〕× 2.30	0.65	〔長方形〕	—	Ａｓ - B降下以降。D - 33・34a 号土坑と重複し、本土坑が重複するいずれの土坑より古い。にぶい黄褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 35	X 20 Y 240	1.11 × 0.57	0.19	不整形	—	Ａｓ - B降下以降。H - 20 号住居跡と重複し、本土坑が新しい。暗褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 36	X 20・21 Y 235	1.12 × 1.10	0.19	円形	—	Ａｓ - B降下以降。暗褐色と暗灰色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 37	X 19 Y 234	1.17 × 0.91	0.42	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。H - 24 号住居跡と重複し、本土坑が新しい。黒褐色と暗褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・ロームブロックを含む。
D - 38	X 21・22 Y 237・238	3.80 ×〔2.36〕	1.25	不整形	軟質陶器鉢、陶器盤、古銭、鉄滓	地下式坑。Ａｓ - B降下以降。東西方向を長軸とする楕円形の南側がコの字に張り出す形状である。黒褐色と暗褐色の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ軽石・ロームブロックを含む。底面付近の埋没土にロームブロックを多量に含み、天井部分の崩落土と想定される。
D - 39	X 19・20 Y 236・237	3.37 × 3.18	1.21	不整形	—	地下式坑。Ａｓ - B降下以降。B - 3 号掘立柱建物跡と重複し、本土坑が新しい。東西方向を長軸とする長方形の南側がコの字に張り出す形状である。ピット１基（Ｐ１）が検出され、0.24 m × 0.20 m、深さ 0.34 mを測る。褐色土と黒褐色土の埋没土にＡｓ - B・Ａｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ軽石・ロームブロックを含む。
D - 40	X 18・19 Y 240・241	3.54 × 1.67	0.54	長方形	—	Ａｓ - B降下以降。H - 18 号住居跡と重複し、本土坑が新しい。
D - 41	X 16 Y 239・240	1.35 × 0.91	0.20	不整形	—	Ａｓ - B降下以降。暗褐色と暗灰色の埋没土にＡｓ - B・ロームブロック・炭化粒を含む。
D - 42	X 20 Y 234・235	1.12 × 0.79	0.48	楕円形	—	Ａｓ - B降下以降。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土上層にＡｓ - B・Ａｓ - C・Ｈｒ - ＦＡ軽石・ロームブロック、下層にＡｓ - ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。

Tab. 5　土坑一覧表（2）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	時期・備考
Ｄ－43	Ｘ 21・22 Ｙ 231・232	1.59 × 1.49	1.11 以上	楕円形	軟質陶器内耳鍋	Ａｓ－Ｂ降下以降。暗灰色と暗褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
Ｄ－44	Ｘ 20・21 Ｙ 232	1.25 × 1.19	0.50	長方形	—	古墳時代。黒褐色と暗褐色の埋没土にＡｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－45	Ｘ 19 Ｙ 236	1.28 × 0.70	0.22	長方形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。暗灰色と暗褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－46	Ｘ 11 Ｙ 237・238	1.83 × 1.10	2.31	楕円形	—	弥生時代後期。暗褐色と黒褐色の埋没土上層にＡｓ－Ｃの一次堆積層が認められ、埋没土下層にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・炭化粒を含む。
Ｄ－47	Ｘ 11 Ｙ 238・239	1.72 × 1.62	0.19	方形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。Ｄ－50 号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－48	Ｘ 11・12 Ｙ 239・240	2.00 × 1.83	0.41	長方形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－49	Ｘ 11・12 Ｙ 239・240	1.35 × 1.14	0.40	不整形	—	古墳時代。Ｐ－620 と重複し、本土坑が古い。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－50	Ｘ 12・13 Ｙ 239・240	2.72 × 1.27	0.66	長方形	須恵器椀（墨書）、灰釉陶器椀	10 世紀代。Ｈ－16 号住居跡、Ｄ－26 号土坑と重複し、Ｈ－30 号住居跡より新しく、Ｄ－47 号土坑より古い。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む。
Ｄ－51	Ｘ 11 Ｙ 230・231	1.81 ×〔1.46〕	0.31	不整形	—	古墳時代。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ－Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む。
Ｄ－52	Ｘ 10 Ｙ 232・233	2.73 ×〔1.16〕	0.47	長方形	—	古墳時代。暗褐色と暗黄褐色の埋没土にＡｓ-Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・ロームブロックを含む。
Ｄ－53	Ｘ 14・15 Ｙ 235・236	1.29 × 0.93	0.21	不整形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－54a	Ｘ 14 Ｙ 236	0.66 × 0.57	0.32	不整形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。Ｄ－54ｂ・ｃ・ｄ号土坑と重複し、本土坑がいずれの土坑より新しい。暗褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む。
Ｄ－54b	Ｘ 14・15 Ｙ 236	〔0.62〕× 0.49	0.09	不明	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。Ｄ－54a・ｃ・ｄ号土坑と重複し、Ｄ－54ｃ・ｄ号土坑より新しく、Ｄ－54a 号土坑より古い。暗褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－54c	Ｘ 14・15 Ｙ 236	〔1.26〕× 〔0.85〕	0.12	不明	—	Ａｓ-Ｂ降下以降。Ｄ-54a・b・ｄ、Ｄ-55ｂ号土坑と重複し、Ｄ-54ｄ号土坑より新しく、Ｄ－54a・ｂ、Ｄ－55ｂ号土坑より古い。暗褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・ロームブロックを含む。
Ｄ－54d	Ｘ 14 Ｙ 236	0.35 × 0.29	0.23	楕円形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。Ｄ－54a・ｂ・ｃ号土坑と重複し、本土坑がいずれの土坑より古い。暗灰色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－55a	Ｘ 14・15 Ｙ 235・236	0.90 × 0.86	0.37	隅丸方形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。Ｄ－55ｂ号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む。
Ｄ－55b	Ｘ 14・15 Ｙ 236	1.09 × 0.93	0.38	長方形	—	Ａｓ-Ｂ降下以降。Ｄ-55a 号土坑、Ｄ-54ｃ号土坑と重複し、Ｄ-54ｃ号土坑より新しく、Ｄ－55a 号土坑より古い。暗褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。底面より礫が７点検出された。
Ｄ－56	Ｘ 14・15 Ｙ 231	1.68 × 1.32	2.12	楕円形	—	弥生時代後期。黒褐色と暗褐色の埋没土上～中層にＡｓ－Ｃの一次堆積が認められ、にぶい黄褐色の埋没土下層にロームブロックを含む。
Ｄ－57	Ｘ 16 Ｙ 232	1.83 × 1.06	0.35	長方形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロック・炭化粒を含む。
Ｄ－58	Ｘ 16 Ｙ 230・231	1.25 × 0.96	0.19	長方形	—	Ａｓ-Ｂ降下以降。暗褐色と黒褐色の埋没土にＡｓ-Ｂ・Ａｓ-Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－59	Ｘ 19 Ｙ 230・231	1.03 × 0.84	1.24 以上	楕円形	砥石	Ａｓ－Ｂ降下以降。ＪＤ－100 号土坑、Ｃ－１号方形周溝墓、Ｗ－１号溝と重複し、ＪＤ－100 号土坑、Ｃ－１号方形周溝墓より新しく、Ｗ－３号溝より古い。暗褐色と暗灰色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－60	Ｘ 15 Ｙ 233・234	2.30 × 0.50	0.30	隅丸長方形	—	Ａｓ-Ｂ降下以降。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ-Ｂ・Ｈｒ-ＦＡ軽石・Ａｓ-Ｃ・ロームブロックを含む。
Ｄ－61	Ｘ 20・21 Ｙ 238・239	2.34 ×〔1.13〕	0.20	楕円形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。Ｐ－499、Ｐ－681 と重複し、本土坑がＰ－499 より古い。Ｐ－681 との新旧関係は不明。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・ロームブロック・ローム粒・白色軽石を含む。
Ｄ－62	Ｘ 14 Ｙ 241・242	1.03 ×〔0.43〕	0.09	長方形	—	Ａｓ－Ｂ降下以降。黒褐色の埋没土にＡｓ－Ｂ・Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・ロームブロックを含む。
ＪＤ－１	Ｘ 15 Ｙ 225	0.56 × 0.53	0.25	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロックを含む。
ＪＤ－２	Ｘ 14・15 Ｙ 224	0.84 × 0.59	0.20	不整形	—	暗褐色の埋没土にロームブロックを含む。
ＪＤ－３	Ｘ 24 Ｙ 230	0.80 × 0.72	0.34	不整形	—	暗褐色の埋没土にロームブロックを含む。
ＪＤ－４	Ｘ 24 Ｙ 230	0.93 × 0.76	0.16	不整形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－５a	Ｘ 20 Ｙ 225	1.20 × 1.04	0.24	楕円形	—	ＪＤ－５ｂ土坑と重複し、本土坑が新しい。暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－５b	Ｘ 20 Ｙ 225	0.36 × 0.26	0.66	不整形	—	ＪＤ－５a 土坑と重複し、本土坑が古い。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒・炭化粒・焼土を含む。
ＪＤ－６	Ｘ 20 Ｙ 221	0.90 × 0.76	0.44	不整形	—	暗褐色の埋没土にロームブロックを含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－７	Ｘ 19 Ｙ 220・221	1.02 × 1.00	0.19	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－８	Ｘ 19 Ｙ 221	1.00 × 0.85	0.35	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－９	Ｘ 18・19 Ｙ 221	0.91 × 0.79	0.22	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にローム粒を含む。
ＪＤ－10	Ｘ 18 Ｙ 222	0.96 × 0.83	0.20	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－11	Ｘ 19 Ｙ 222	0.73 × 0.61	0.45	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－12	Ｘ 20 Ｙ 220	1.14 × 0.85	0.25	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－13	Ｘ 18 Ｙ 222	1.02 × 0.87	0.36	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－14	Ｘ 20・21 Ｙ 222	1.72 × 1.09	0.61	楕円形	—	黒褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－15	Ｘ 17 Ｙ 222・223	1.10 × 0.97	0.25	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。

Tab. 6　土坑一覧表（3）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	時期・備考
ＪＤ－16	Ｘ 21 Ｙ 223	0.84 × 0.63	0.24	不整形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－17	Ｘ 16・17 Ｙ 222・223	1.45 × 1.17	0.25	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－18	Ｘ 16 Ｙ 222	1.86 × 1.85	0.41	円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－19	Ｘ 17・18 Ｙ 220	0.96 × 0.89	0.16	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－20	Ｘ 18 Ｙ 220	0.67 × 0.61	0.31	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－21	Ｘ 19 Ｙ 225	0.57 × 0.52	0.20	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－22	Ｘ 24・25 Ｙ 224	0.76 × 0.72	0.23	円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－23	Ｘ 22 Ｙ 226	0.99 × 0.65	0.32	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－24	Ｘ 24 Ｙ 222	0.65 × 0.53	0.17	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－25	Ｘ 20 Ｙ 217	0.78 × 0.67	0.25	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－26	Ｘ 19 Ｙ 219	0.79 × 0.64	0.27	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－27	Ｘ 19 Ｙ 219	1.16 × 1.05	0.20	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－28	Ｘ 20 Ｙ 218	0.62 × 0.55	0.25	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－29	Ｘ 23 Ｙ 221	0.56 × 0.44	0.42	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－30a	Ｘ 22 Ｙ 220	0.55 × 0.40	0.18	楕円形	—	ＪＤ－30ｃ号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ローム粒を含む。
ＪＤ－30b	Ｘ 22・23 Ｙ 220	0.35 × 0.28	0.11	楕円形	—	ＪＤ-30ｃ号土坑と重複し、本土坑が新しい。にぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ローム粒・ロームブロックを含む。
ＪＤ－30c	Ｘ 22・23 Ｙ 220	〔0.49〕× 〔0.45〕	0.08	〔楕円形〕	—	ＪＤ－30a・ｂ号土坑と重複し、いずれの土坑より本土坑が古い。暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ローム粒・ロームブロックを含む。
ＪＤ－31	Ｘ 23 Ｙ 217	0.63 × 0.58	0.25	楕円形	—	暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－32	Ｘ 21 Ｙ 216	0.75 × 0.53	0.26	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－33	Ｘ 23 Ｙ 217	1.22 × 1.10	0.41	楕円形	縄文土器深鉢、石鏃	Ｐ－495と重複し、本土坑が古い。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。人為埋没。
ＪＤ－34	Ｘ 24 Ｙ 222・223	1.11 × 0.54	0.16	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－35	Ｘ 25・26 Ｙ 223	0.58 × 0.55	0.13	円形	—	暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－36	Ｘ 28・29 Ｙ 219	1.15 × 1.10	0.14	楕円形	—	にぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－37	Ｘ 29 Ｙ 219	0.80 × 0.64	0.16	楕円形	—	にぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－38	Ｘ 28 Ｙ 220	1.03 × 0.93	0.61	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－39	Ｘ 20 Ｙ 218	0.82 × 0.68	0.48	楕円形	—	にぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－40	Ｘ 26・27 Ｙ 223・224	2.56 × 1.90	0.45	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－41	Ｘ 25 Ｙ 225	0.79 × 0.66	0.27	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－42	Ｘ 26 Ｙ 226	0.80 × 0.75	0.19	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－43	Ｘ 23 Ｙ 223	1.29 × 1.15	0.34	楕円形	—	灰褐色と黄褐色の埋没土にＡｓ－ＢＰ・Ａｓ－ＹＰ・ロームブロックを含む。
ＪＤ－44	Ｘ 25 Ｙ 224	1.29 × 0.97	0.52	楕円形	—	黄褐色と灰黄褐色の埋没土にＡｓ－ＢＰ・ロームブロック・黒色土ブロックを含む。
ＪＤ－45	Ｘ 17・18 Ｙ 225・226	0.93 × 0.68	0.15	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－46	Ｘ 17 Ｙ 225	0.90 × 0.68	0.16	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－47	Ｘ 19 Ｙ 227	1.10 × 1.06	0.09	不整形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－48	Ｘ 18 Ｙ 226	0.56 × 0.49	0.42	楕円形	—	Ｂ－１号掘立柱建物跡と重複し、本土坑が古い。暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－49	Ｘ 30 Ｙ 209	1.10 × 0.90	0.47	楕円形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－50	Ｘ 29・30 Ｙ 208	1.07 × 0.90	0.38	楕円形	—	暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・炭化粒・焼土を含む。
ＪＤ－51	Ｘ 30 Ｙ 208・209	0.69 × 0.65	0.15	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－52	Ｘ 31 Ｙ 208・209	1.13 × 0.98	0.23	楕円形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－53	Ｘ 28 Ｙ 208	0.78 × 0.61	0.21	楕円形	—	Ｐ－496と重複し、本土坑が古い。にぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－54	Ｘ 27 Ｙ 207	0.76 × 0.58	0.21	楕円形	—	暗褐色と灰褐色の埋没土に白色粒子・ロームブロックを含む。
ＪＤ－55	Ｘ 28 Ｙ 208	1.05 × 1.00	0.45	不整形	—	暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ローム粒・炭化粒を含む。

Tab. 7　土坑一覧表（4）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	時期・備考
ＪＤ－56	X 29・30 Y 209・210	0.74 × 0.56	0.51	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－57	X 27 Y 210	0.51 × 0.47	0.31	円形	—	暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－58	X 27 Y 210	0.81 × 0.67	0.34	楕円形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－59	X 26 Y 210	1.13 × 0.81	0.32	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロックを含む。
ＪＤ－60	X 26 Y 209・210	1.14 × 0.75	0.31	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－61	X 28 Y 207	0.56 × 0.35	0.56	楕円形	—	灰褐色と暗褐色の埋没土に白色粒子・ロームブロック・黄色粒を含む。
ＪＤ－62	X 26・27 Y 214	1.28 × 1.17	0.44	円形	台石	W-３号溝と重複し、本土坑が古い。暗褐色と暗灰褐色の埋没土にＡｓ-ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・黒色土ブロックを含む。
ＪＤ－63	X 29・30 Y 208	0.6 × 0.53	0.25	楕円形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・黒色土ブロックを含む。
ＪＤ－64	X 15・16 Y 242・243	1.24 ×〔0.50〕	0.17	楕円形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・焼土を含む。
ＪＤ－65	X 17・18 Y 237	1.23 × 0.96	0.26	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－66	X 25 Y 231	1.44 × 1.01	0.10	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒・焼土を含む。
ＪＤ－67	X 25 Y 231	0.78 × 0.77	0.17	円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－68	X 20 Y 235	1.44 × 1.27	0.16	楕円形	—	Ｂ-３号掘立柱建物跡と重複し、本土坑が古い。暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－69	X 22・23 Y 234	1.35 × 1.02	0.22	不整形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－70	X 16 Y 237・238	〔0.55〕× 0.55	0.14	楕円形	—	Ｐ－498 と重複し、本土坑が古い。暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－71	X 17 Y 234	0.90 × 0.86	0.23	円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－72	X 17・18 Y 232	1.52 × 1.33	0.20	楕円形	—	Ｐ-667 と重複するが、新旧関係は不明。にぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－73	X 18 Y 236	1.32 × 0.86	0.19	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－74	X 21 Y 230・231	1.45 × 0.92	0.34	楕円形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－75a	X 13・14 Y 240・241	0.78 × 0.66	0.20	楕円形	—	ＪＤ－75ｂ号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－75b	X 13 Y 240・241	〔0.76〕× 0.62	0.11	不整形	—	ＪＤ-75a 号土坑と重複し、本土坑が古い。にぶい黄褐色と暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－76	X 11・12 Y 241	0.88 × 0.77	0.06	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－77	X 11 Y 241	0.67 × 0.53	0.35	楕円形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－78a	X 11 Y 240	0.52 × 0.41	0.31	楕円形	—	ＪＤ-78b 号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－78b	X 11・12 Y 240	1.10 × 0.56	0.11	不明	—	ＪＤ-78a 号土坑と重複し、本土坑が古い。暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－79	X 10 Y 241	0.95 × 0.82	0.17	不整形	—	暗褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－80	X 14 Y 241	0.97 × 0.64	0.11	楕円形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－81	X 14 Y 229	1.79 × 1.63	0.54	楕円形	縄文土器深鉢、石鏃、スクレイパー、磨石	縄文時代前期初頭花積下層式期。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ-ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－82	X 16・17 Y 233	1.59 × 1.07	0.38	〔楕円形〕	縄文土器深鉢	縄文時代中期初頭五領ヶ台式期。ＪＤ－99 号土坑と重複し、本土坑が新しい。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒・焼土を含む。
ＪＤ－83	X 13・14 Y 232	1.42 × 1.36	0.45	楕円形	—	ＳＸ－３号性格不明遺構と重複する。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－84a	X 14 Y 231・232	1.41 × 1.26	0.49	楕円形	縄文土器深鉢、石皿	縄文時代前期初頭花積下層式期。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－84b	X 14 Y 231・232	2.06 ×〔1.15〕	0.18	不明	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－85	X 15 Y 230・231	1.84 × 1.39	0.27	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－86	X 14 Y 231	1.55 ×〔1.36〕	0.20	不明	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－87	X 13 Y 231	1.07 × 0.90	0.37	楕円形	—	ＳＸ-３号性格不明遺構と重複する。暗黄褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ-ＹＰ・ロームブロック・ローム粒・炭化粒・焼土粒を含む。
ＪＤ－88	X 13 Y 231・232	0.76 × 0.60	0.26	不整形	—	ＳＸ－３号性格不明遺構と重複する。にぶい黄褐色と黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化物・焼土粒を含む。
ＪＤ－89	X 14 Y 231・232	1.52 ×〔0.59〕	0.24	不明	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－90	X 11 Y 232	0.72 × 0.55	0.14	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－91	X 12 Y 229	2.67 × 1.89	0.23	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－92	X 12 Y 229・230	0.83 × 0.70	0.11	不整形	—	暗褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－93	X 13 Y 231	0.69 × 0.64	0.12	楕円形	—	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。

Tab. 8　土坑一覧表（5）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	時期・備考
ＪＤ－94	Ｘ 12・13 Ｙ 227・228	1.03 ×〔0.69〕	0.23	〔楕円形〕	―	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－95	Ｘ 15 Ｙ 229	0.87 × 0.45	0.52	楕円形	―	暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－96	Ｘ 15 Ｙ 228	0.66 × 0.57	0.44	楕円形	―	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土に白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－97	Ｘ 15 Ｙ 230	0.91 × 0.70	0.58	楕円形	―	Ｗ-５号溝と重複し、本土坑が古い。暗褐色と黒褐色、にぶい黄褐色の埋没土にＡｓ-ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含み、土層断面に柱痕が確認される。
ＪＤ－98	Ｘ 21 Ｙ 229	0.45 × 0.38	0.16	楕円形	縄文土器深鉢	縄文時代前期初頭花積下層式期。Ｃ－１号方形周溝墓と重複し、本土坑が古い。黒褐色・暗褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・ロームブロック・焼土を含む。
ＪＤ－99	Ｘ 16・17 Ｙ 233	1.49 ×〔0.96〕	0.18	〔楕円形〕	―	暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒を含む。
ＪＤ－100	Ｘ 19 Ｙ 230・231	3.40 ×〔1.63〕	0.32	不明	打製石斧	Ｊ－１号住居跡、Ｈ－27 号住居跡、Ｃ－１号方形周溝墓、Ｄ－59 号土坑と重複し、新旧関係が不明なＪ－１号住居跡を除いて、本土坑が古い。暗褐色とにぶい黄褐色の埋没土にＡｓ－ＹＰ・白色軽石・ロームブロック・ローム粒・炭化粒を含む。
ＪＤ－101	Ｘ 16 Ｙ 239・240	1.54 × 1.37	0.27	不整形	―	ＪＤ-102 号土坑と重複し、本土坑が新しい。黒褐色の埋没土に白色軽石φ 0.2㎝微量含む。
ＪＤ－102	Ｘ 16 Ｙ 239	1.37 ×〔0.60〕	0.28	不整形	―	ＪＤ-101 号土坑と重複し、本土坑が古い。黒褐色の埋没土に白色軽石φ 0.2 ㎝微量含む。

Tab. ９　土坑一覧表（６）

５　掘立柱建物跡

Ｂ－１号掘立柱建物跡（Fig. 86／ＰＬ. 23）

位置：Ｘ 17 ～ 19、Ｙ 225・226。**主軸方位**：Ｎ－74°－Ｅ。**重複**：ＪＤ－48 号土坑と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本遺構はＪＤ－48 号土坑より新しい。**形状**：東西２間×南北１間の側柱構造で、長方形状を呈する。**規模**：桁行 3.28 m・3.28 m、梁行 2.48 m・2.48 m、桁行平均柱間は 1.64 m、梁行平均柱間は 2.48 mを測る。**柱穴**：６基（Ｄ－３～８号土坑）の柱穴で構成される。柱掘方はいずれも隅丸長方形状を呈し、柱の位置にあたる部分が段状に約 0.5 ～ 0.9 m深くなる形状である。土層断面の観察から全ての柱穴から柱痕が確認された。**遺構埋没状態**：柱痕と掘り方の埋没土上層にはＨｒ－ＦＡが含まれる。また、軽石の角が比較的残る状態でＡｓ－Ｃがみられるほか、ロームブロックを含む暗褐色土と黒褐色土を主体としている。**遺物出土状態**：各土坑から破片資料が少量出土している。**出土遺物**：本遺構に帰属する遺物として、Ｄ－４・６・７号土坑より土師器甕の破片が出土しており、このうちＤ－６号土坑出土の１点（１）を掲載している。**時期**：本遺構は遺構の時期を示す証左に乏しいが、埋没土の状態からＡｓ－Ｃ降下以降に帰属すると想定される。

Ｂ－２号掘立柱建物跡（Fig. 88／ＰＬ. 23）

位置：Ｘ 25・26、Ｙ 222・223。**主軸方位**：Ｎ－６°－Ｗ。**重複**：Ｐ－279・296・298 と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本遺構はＰ－279・296 より新しく、Ｐ－298 より古い。**形状**：南北２間×東西１間の側柱構造で、長方形状を呈する。**規模**：桁行 3.47 m・3.50 m、梁行 3.37 m・3.24 m、桁行平均柱間 1.74 m、梁行平均柱間 3.30 mを測る。**柱穴**：６基の柱穴（Ｐ－270 ～Ｐ－275）で構成され、掘り方はいずれも隅丸長方形状を呈する。土層断面の観察から、全ての柱穴から柱痕が確認された。また、柱の掘方は、残存深度が 0.08 m～ 0.16 mと浅く、上部は削平されている。**遺構埋没状態**：埋没土には軽石の角が比較的残る状態でＡｓ－Ｃがみられるほか、ロームブロック・ローム粒を含む黒褐色土とにぶい黄褐色土を主体としている。**遺物出土状態**：遺物の出土はみられない。**出土遺物**：本遺構に帰属する遺物は出土していない。**時期**：埋没土の撹拌によるＡｓ－Ｃの表面劣化や汚れが顕著でないことから、Ａｓ－Ｃ降下に近い４世紀代に帰属すると想定される。

Ｂ－３号掘立柱建物跡（Fig. 87／ＰＬ. 23）

位置：Ｘ 19 ～ 21、Ｙ 235 ～ 237。**主軸方位**：Ｎ－23°－Ｅ。**重複**：ＪＤ－68 号土坑、Ｄ－39 号土坑、Ｐ－530・546・551・552・555・568 と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本遺構はＪＤ－68 号土坑、Ｐ－551・552 より新しく、Ｄ－39 号土坑、Ｐ－546・568 より古い。また、Ｐ－530・555 との新旧関係は不明である。

形状:南北３間×東西２間の側柱構造と想定され、長方形状を呈する。**規模**:桁行 8.02 m・(8.34) m、梁行 4.35 m・(4.47) m、桁行平均柱間 2.73 m、梁行平均柱間 2.23 mを測る。**柱穴**：９基の柱穴（P‐539 ～ 545、P‐547・548）が検出され、南東角にあたる１基は削平により消滅したと判断される。掘り方は円形状を呈し、P‐542 ～ 545、P‐547・548 の底面で柱の当たりによる硬化面がみられる。また、南側に位置する柱穴ほど残存深度が浅く、後世の削平が顕著である。**遺構埋没状態**：埋没土は、Ａｓ‐Ｃを含む黒褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：遺物の出土はみられない。**出土遺物**：本遺構に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本遺構は遺構の時期を示す証左に乏しいが、埋没土の状態からＡｓ‐Ｃ降下以降に帰属すると想定される。

６　溝

Ｗ‐１号溝 (Fig. 88 ～ 90・123 ／ Tab. 34 ／ ＰＬ. 23・24・40)

位置：Ｘ：12 ～ 22、Ｙ 223 ～ 242 グリッド。**主軸方位**：北から南に向けてＮ‐22°‐Ｅ→Ｎ‐24°‐Ｅ→Ｎ‐10°‐Ｅ→Ｎ‐87°‐Ｗ→Ｎ‐21°‐Ｅ。**重複**：Ｃ‐１号方形周溝墓、Ｈ‐22 号住居跡、Ｄ‐59・ＪＤ‐102 号土坑、ＳＸ‐２号性格不明遺構、Ｐ‐439・618 と重複し、出土遺物・埋没土層の観察から、本溝は重複する全ての遺構より新しい。**規模**:上端幅 1.10 m～ 3.36 m、下端幅 0.70 m～ 2.70 m。**残存深度**:0.53 m。**断面形態**:土層断面の観察より、３～５条の溝が重複すると判断され、それぞれ「Ｕ」字状、「Ｖ」字状、不整形の皿状を呈する。**底面の状態**：凹凸が顕著である。底面の標高は、北から南に向かって低くなる。**遺構埋没状態**：埋没土からは、流水の痕跡は認められず、複数回の掘り直しが認められることから、地割りを示す溝であると考えられる。ロームブロック・Ａｓ‐Ｂ・Ａｓ‐Ｃ・Ｈｒ‐ＦＡ軽石・炭化物・炭化粒・焼土を含む暗褐色土と黒褐色土、にぶい黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：埋没土より破片資料が少量出土している。**出土遺物**:本溝に帰属する可能性が高い遺物として、磁器椀、陶器面子、鉄銭、鉄滓、青磁、泥人形等が出土し、このうち６点を掲載している。**時期**：出土遺物と埋没土にＡｓ‐Ｂが含まれる点から、近世以降に帰属すると想定される。

Ｗ‐２号溝 (Fig. 86)

同溝は、地形の形状に沿って走行しており、当初は古墳時代以降の地割り溝を想定して調査を行ったが、近現代に帰属する植栽の痕跡と判断され、本項では遺構として扱わないこととする。

Ｗ‐３号溝 (Fig. 89・90・123 ／ Tab. 34 ／ ＰＬ. 40)

位置：Ｘ 25 ～ 31、Ｙ 210 ～ 214 グリッド。**主軸方位**：北から南に向けてＮ‐45°‐Ｅ→Ｎ‐70°‐Ｅ。**重複**：Ｈ‐10・13 号住居跡、Ｄ‐21・ＪＤ‐62 号土坑、Ｐ 105 と重複し、出土遺物・埋没土層の観察から、本溝は重複する全ての遺構より新しい。**規模**：上端幅 1.18 m～ 3.48 m、下端幅 0.98 m～ 2.06 m。**残存深度**：0.45 m。**断面形態**：皿状を呈する。**底面の状態**：多少の凹凸がみられるが、比較的平坦である。流水の痕跡が認められ、底面の標高は、北から南に向かって低くなる。**遺構埋没状態**： 埋没土には、砂粒の混入が顕著で硬くしまる。道路として機能していた時期もあったものと想定される。**遺物出土状態**：埋没土上層より近代遺物が少量出土したが、下層からの出土はみられない。**出土遺物**：本溝に帰属する可能性が高い遺物として、砥石等が出土し、このうち１点を掲載している。**時期**：本溝は遺構の時期を示す証左に乏しいが、埋没土層の観察から、Ａｓ‐Ｂ降下以降でも比較的新しい時期に帰属すると考えられる。

Ｗ－４号溝（Fig.89・91／ＰＬ.24）

位置：Ｘ17、Ｙ240～242グリッド。**主軸方位**：北から南に向けてＮ－８°－W→Ｎ－９°－Ｅ。**重複**：Ｈ－16・19号住居跡と重複し、本溝は重複する全ての遺構より新しい。**規模**：上端幅0.40ｍ～0.72ｍ、下端幅0.20ｍ～0.44ｍ。**残存深度**：0.11ｍ。**断面形態**：皿状を呈する。**底面の状態**：全体的に凹凸がみられ、浅く掘り込まれている。流水の痕跡は認められない。底面の標高は、北から南に向かって低くなる。**遺構埋没状態**：埋没土は単層で、Ａｓ－Ｂ・ロームブロックを含む暗灰色土を主体とする。**遺物出土状態**：遺物の出土はみられない。**出土遺物**：本溝に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本溝は遺構の性格や時期を示す証左に乏しいが、埋没土層の観察から、Ａｓ－Ｂ降下以降に帰属すると考えられる。

Ｗ－５号溝（Fig.89・91／ＰＬ.24）

位置：Ｘ14～16、Ｙ227～234グリッド。**主軸方位**：北から南に向けてＮ－19°－Ｅ→Ｎ－21°－W→Ｎ－19°－Ｅ→Ｎ－４°－Ｅ→Ｎ－84°－W。**重複**：ＪＤ－97号土坑と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本溝はＪＤ－97号土坑より新しい。**規模**：上端幅0.32ｍ～0.92ｍ、下端幅0.20ｍ～0.62ｍ。**残存深度**：0.25ｍ。**断面形態**：検出部分により異なり、不整形の箱状や「U」字状を呈する。**底面の状態**：全体的に凹凸がみられ、浅く掘り込まれている。流水の痕跡は認められない。底面の標高は、北から南に向かって低くなる。**遺構埋没状態**：埋没土は、ロームブロック・ローム粒・Ａｓ－Ｃ・Ａｓ－Ｂ・白色軽石を含む暗褐色土と黒褐色土、にぶい黄褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：埋没土より破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本溝に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本溝は遺構の性格や時期を示す証左に乏しいが、埋没土層の観察から、近世以降に帰属すると考えられる。

Ｗ－６号溝（Fig.89・91／ＰＬ.24）

位置：Ｘ16・17、Ｙ232・233。**主軸方位**：Ｎ－73°－W。**重複**：確認されていない。**規模**：上端幅0.40ｍ～0.72ｍ、下端幅0.32ｍ～0.60ｍ。**残存深度**：0.54ｍ。**断面形態**：やや不整形の逆箱状を呈する。**底面の状態**：多少の凹凸がみられるが、比較的平坦である。底面の標高は、溝の両端が僅かに高くなる。また、北側が一段高い形状であるが、埋没土層に別遺構の痕跡は認められないため、同一遺構の掘り込みによるものと判断される。流水の痕跡は認められない。**遺構埋没状態**：埋没土は、ロームブロック・ローム粒・Ａｓ－Ｃ・Ａｓ－Ｂ・Ｈｒ－ＦＡ軽石を含むにぶい黄褐色土と暗黄褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。**遺物出土状態**：遺物の出土はみられない。**出土遺物**：本溝に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本溝は遺構の性格や時期を示す証左に乏しいが、埋没土層の観察から、近世以降に帰属すると考えられる。

７　性格不明遺構

ＳＸ－１号性格不明遺構（Fig.91／ＰＬ.24）

位置：Ｘ31、Ｙ215・216。**主軸方位**：Ｎ－11°－W。**重複**：西側の一部で攪乱が重複する。**形状**：検出範囲から、方形状もしくは長方形状を呈するものと想定される。**規模**：〔2.84〕ｍ×〔1.60〕ｍ。**残存深度**：0.32ｍ。**底面の状態**：凹凸がやや顕著である。検出範囲に限れば、竪穴住居跡もしくは竪穴状遺構を想定させる平面形態を呈するが、床面は確認されていない。ピット１基（Ｐ１）が検出されており、規模は平面0.53ｍ×0.38ｍ、深さ0.67ｍを測る。**遺構埋没状態**：埋没土は、ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・Ｈｒ－ＦＡを含む黄褐色土と灰褐色土を主体とし、人為埋没と想定される。埋没土にロームブロックを多量に含む点が竪穴住居跡の掘り方調査で確認される貼床と類似する。このため本遺構の性格として竪穴住居跡の掘り方のみが残存した可能性が考えられる。**遺物出**

土状態：遺物の出土はない。**出土遺物**：本遺構に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本遺構は、遺構の時期を示す証左に乏しいが、埋没土からＨｒ－ＦＡ降下からＡｓ－Ｂ降下の間に帰属すると想定される。

ＳＸ－２号性格不明遺構（Fig.92／ＰＬ.24）

位置：Ｘ13・14、Ｙ239・240。**主軸方位**：Ｎ－71°－Ｗ。**重複**：Ｗ－１号溝と重複し、埋没土の観察から本性格不明遺構が古い。**形状**：不整形状。**規模**：3.53ｍ×2.70ｍ。**残存深度**：0.59ｍ。**底面の状態**：多少の凹凸がみられる。全体的に浅く掘り込まれ、中央東寄りが擂鉢状にやや深くなる。**遺構埋没状態**：埋没土は、ロームブロック・Ａｓ－Ｃ・Ａｓ－Ｂ・炭化粒を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：遺物の出土はみられない。**出土遺物**：本遺構に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本遺構は、遺構の時期を示す証左に乏しいが、埋没土からＡｓ－Ｂ降下以降に帰属すると想定される。

ＳＸ－３号性格不明遺構（Fig.83／ＰＬ.24）

位置：Ｘ13・14、Ｙ231・232。**主軸方位**：Ｎ－54°－Ｗ。**重複**：ＪＤ－20・21a・21b・23～26号土坑と重複する。出土遺物・埋没土層の観察から、本遺構は重複する全ての遺構より古い。**形状**：残存部分から、やや不整形の楕円形状を呈すると想定される。**規模**：3.22ｍ×〔2.88〕ｍ。**残存深度**：0.18ｍ。**底面の状態**：多少の凹凸がみられるが、比較的なだらかである。**遺構埋没状態**：埋没土は、白色軽石・Ａｓ－ＹＰ・ロームブロック・ローム粒・炭化粒・焼土を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：遺物の出土はみられない。**出土遺物**：本遺構に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本遺構と重複するＪＤ－21a号土坑より花積下層式土器の破片が出土していることから、本遺構は縄文時代前期初頭以前に帰属すると考えられる。

ＳＸ－４号性格不明遺構（Fig.92／ＰＬ.24）

位置：Ｘ15～17、Ｙ233・234。**主軸方位**：Ｎ－80°－Ｗ。**重複**：確認されていない。**形状**：不整形状。**規模**：5.22ｍ×1.73ｍ。**残存深度**：0.25ｍ。**底面の状態**：全体的に浅く掘り込まれており、約10～30㎝単位の細かい凹凸が顕著にみられることから、耕作痕と想定される。**遺構埋没状態**：ロームブロック・ローム粒・Ａｓ－Ｃ・Ａｓ－Ｂ・Ｈｒ－ＦＡ軽石・白色軽石を含む暗褐色土とにぶい黄褐色土を主体とする。**遺物出土状態**：埋没土から破片資料が少量出土した。**出土遺物**：本遺構に帰属する遺物は出土していない。**時期**：本遺構は、遺構の時期を示す証左に乏しいが、埋没土からＡｓ－Ｂ降下以降に帰属すると想定される。

８　ピット（Fig.93～101・123／Tab.10～18・35／ＰＬ.41）

ピットは685基検出されている。これらのピットは、Ａ～Ｅの５パターンに分類でき、概ね縄文時代・古墳時代・中世～近世・現代に帰属時期を割り振ることができる。なお、検出されたピットのうち、Ｐ-271～Ｐ-275はＢ－２号掘立柱建物跡、Ｐ-539～545・547はＢ－３号掘立柱建物跡の柱穴として機能するものである。

Ａ～Ｅに含まれる埋没土の状況を下記に、ピットの詳細（位置・規模・深さ・平面形態・掲載遺物・埋没土パターン・備考）をTab.10～18に示した。

Ａ．黒褐色土　撹乱土。しまり弱い。粘性弱。現代のピット。

Ｂ．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性弱。Ａｓ－Ｂ降下以降のピット。中世か？

Ｃ．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。Ａｓ－Ｃ降下以降のピット。古墳時代に帰属。

Ｄ．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。Ａｓ－ＢやＡｓ－Ｃ、Ｈｒ－ＦＡは確認されないため、縄文時代に帰属すると想定される。

Ｅ．黒褐色土　白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。Ａｓ－ＢやＡｓ－Ｃ、Ｈｒ－ＦＡは確認されないため、縄文時代に帰属すると想定される。

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P－1	X 19 Y 227	0.47×0.43	0.18	楕円形	—	C	
P－2	X 19 Y 227	0.43×0.38	0.30	楕円形	—	C	
P－3	X 19 Y 227	0.42×0.33	0.32	不整形	—	C	
P－4	X 20 Y 226	0.43×0.38	0.31	楕円形	—	C	
P－5	X 19 Y 226	0.55×0.42	0.27	楕円形	—	D	
P－6	X 20 Y 226	0.55×0.38	0.99	隅丸方形	—	E	
P－7	X 20 Y 226	0.49×0.47	0.27	円形	—	E	
P－8	X 25 Y 227	(0.28)×0.40	0.31	(不整形)	—	C	
P－9	X 27 Y 207	0.26×0.23	0.42	楕円形	—	E	
P－10	X 26 Y 207	0.37×0.30	0.24	楕円形	—	A	
P－11	X 26 Y 207	0.27×0.22	0.46	楕円形	—	A	
P－12	X 27 Y 207	0.36×0.27	0.27	楕円形	—	E	
P－13	X 27 Y 207	(0.16)×0.36	0.07	(楕円形)	—	E	
P－14	X 27 Y 207	0.40×0.28	0.19	楕円形	—	E	
P－15	X 28 Y 207	0.29×0.29	0.28	楕円形	—	E	
P－16	X 28 Y 208	0.37×0.34	0.26	円形	—	E	
P－17	X 28 Y 208	0.38×0.34	0.23	楕円形	—	E	
P－18	X 28 Y 208	0.26×0.18	0.30	楕円形	—	E	
P－19	X 27 Y 208	0.26×0.19	0.30	楕円形	—	E	
P－20	X 26 Y 208	0.32×0.30	0.14	円形	—	E	
P－21	X 26 Y 208	0.22×0.22	0.21	(楕円形)	—	E	
P－22	X 26 Y 208	(0.25)×0.28	0.15	(楕円形)	—	E	
P－23	X 26 Y 208	0.29×0.25	0.50	楕円形	—	A	
P－24	X 26 Y 208	0.36×0.30	0.30	楕円形	—	A	
P－25	X 26 Y 208	0.26×0.22	0.15	楕円形	—	A	
P－26	X 26 Y 208	0.26×0.22	0.21	楕円形	—	E	
P－27	X 32 Y 208	0.23×0.20	0.27	楕円形	—	B	
P－28	X 32 Y 208	0.22×0.19	0.10	楕円形	—	E	
P－29	X 32 Y 208	0.28×0.22	0.26	楕円形	—	E	
P－30	X 30 Y 208	0.26×0.24	0.09	円形	—	E	
P－31	X 29 Y 208	0.39×0.37	0.34	楕円形	—	E	
P－32	X 29 Y 208	0.47×0.35	0.41	楕円形	—	E	
P－33	X 30 Y 208	1.20×1.12	0.17	楕円形	—	A	
P－34	X 27 Y 209	0.38×0.36	0.13	楕円形	—	E	
P－35	X 27・28 Y 209	0.41×0.37	0.10	楕円形	—	E	
P－36	X 27 Y 209	0.45×0.34	0.22	楕円形	—	E	
P－37	X 27 Y 209	0.27×0.25	0.10	楕円形	—	E	
P－38	X 27 Y 210	0.58×0.38	0.29	楕円形	—	E	
P－39	X 27 Y 210	0.40×0.30	0.22	楕円形	—	E	
P－40	X 27 Y 210	0.50×0.36	0.22	楕円形	—	E	
P－41	X 26 Y 210	0.35×0.31	0.30	楕円形	—	E	
P－42	X 26 Y 209	0.29×0.23	0.27	楕円形	—	E	
P－43	X 26 Y 209	0.33×0.28	0.25	楕円形	—	E	
P－44	X 26 Y 209	0.32×0.28	0.15	楕円形	—	E	
P－45	X 26 Y 209	0.30×0.20	0.21	楕円形	—	E	
P－46	X 26 Y 209	(0.22)×0.22	0.33	(楕円形)	—	E	
P－47	X 26 Y 209	0.34×0.32	0.50	(円形)	—	E	
P－48	X 26 Y 209	0.19×0.17	0.18	(円形)	—	B	
P－49	X 25 Y 209	(1.03)×(0.48)	0.46	不整形	—	B	
P－50	X 25 Y 210	0.30×0.24	0.12	楕円形	—	E	
P－51	X 28 Y 210	0.33×0.25	0.24	楕円形	—	E	
P－52	X 28 Y 210	0.43×0.36	0.83	楕円形	—	E	
P－53	X 29 Y 210	0.44×0.36	0.33	楕円形	—	A	
P－54	X 30 Y 209	0.27×0.25	0.19	円形	—	B	
P－55	X 30 Y 210	0.38×0.30	0.61	楕円形	—	A	
P－56	X 30 Y 210	0.38×0.34	0.84	楕円形	—	E	
P－57	X 30 Y 209	0.21×0.17	0.20	楕円形	—	B	
P－58	X 31 Y 209	0.32×0.24	0.47	(楕円形)	—	E	
P－59	X 31 Y 209	0.32×(0.25)	0.19	(円形)	—	E	
P－60	X 31 Y 209	0.24×0.18	0.35	(楕円形)	—	E	
P－61	X 31 Y 209	0.22×0.19	0.40	円形	—	E	
P－62	X 31 Y 209	0.28×0.24	0.17	楕円形	—	E	
P－63	X 25 Y 211	0.24×0.21	0.19	楕円形	—	—	
P－64	X 25 Y 211・212	(0.57)×(0.52)	0.19	(楕円形)	—	—	
P－65	X 25 Y 212	0.57×0.54	0.08	楕円形	—	A	
P－66	X 25 Y 213	0.23×0.19	0.22	楕円形	—	B	
P－67	X 25 Y 213	0.27×0.26	0.05	楕円形	—	E	
P－68	X 24・25 Y 213	0.25×0.23	0.17	円形	—	A	
P－69	X 25 Y 213	0.43×0.42	0.33	楕円形	—	E	
P－70	X 26 Y 213	0.31×0.28	0.50	楕円形	—	A	
P－71	X 26 Y 213	0.47×0.39	0.13	楕円形	—	E	
P－72	X 26 Y 213	0.29×0.24	0.29	円形	—	E	
P－73	X 26 Y 213	0.30×0.25	0.31	楕円形	—	E	
P－74	X 27 Y 212	0.64×0.59	0.50	楕円形	—	E	

Tab.10　ピット一覧表（1）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 75	X 27 Y 212	0.22 × 0.20	0.31	楕円形	—	E	
P - 76	X 27 Y 212	0.29 × 0.24	0.33	楕円形	—	E	
P - 77	X 28 Y 213	0.30 × 0.29	0.13	円形	—	E	
P - 78	X 29 Y 213	0.35 × 0.28	0.06	楕円形	—	E	
P - 79	X 31 Y 211	0.32 × 0.29	0.12	楕円形	—	B	
P - 80	X 31 Y 212	0.29 × 0.27	0.16	楕円形	—	B	
P - 81	X 31 Y 211・212	0.23 × 0.19	0.10	楕円形	—	E	
P - 82	X 32 Y 211	0.36 × 0.33	0.40	楕円形	—	E	
P - 83	X 32 Y 211	0.29 × 0.28	0.08	楕円形	—	E	
P - 84	X 32 Y 211	0.25 × 0.21	0.19	楕円形	—	E	
P - 85	X 32 Y 211	0.29 × 0.25	0.16	円形	—	B	
P - 86	X 32 Y 211	0.41 × 0.33	0.10	楕円形	—	E	
P - 87	X 32 Y 212	0.29 × 0.25	0.24	楕円形	—	E	
P - 88	X 32 Y 212	0.22 × 0.19	0.17	円形	—	E	
P - 89	X 32 Y 212	0.28 × 0.27	0.32	楕円形	—	E	
P - 90	X 32 Y 212	0.29 × 0.24	0.19	楕円形	—	E	
P - 91	X 32 Y 212	0.23 × 0.19	0.24	楕円形	—	E	
P - 92	X 23 Y 214	0.45 × 0.35	0.12	楕円形	—	E	
P - 93	X 22 Y 214	(0.23) × 0.38	0.09	(円形)	—	B	
P - 94	X 22・23 Y 214	0.69 × 0.46	0.32	楕円形	—	E	
P - 95	X 23 Y 215	0.67 × 0.49	0.20	楕円形	—	E	
P - 96	X 22・23 Y 215	0.23 × 0.18	0.13	楕円形	—	E	
P - 97	X 23 Y 215	0.19 × 0.18	0.17	楕円形	—	E	
P - 98	X 21 Y 215	0.49 × 0.39	0.04	楕円形	—	—	
P - 99	X 21 Y 216	0.54 × 0.41	0.22	不整形	—	E	
P - 100	X 21・22 Y 216	0.27 × 0.27	0.45	楕円形	—	C	
P - 101	X 25 Y 214	0.53 × 0.41	0.18	不整形	—	E	
P - 102	X 25 Y 214	0.42 × 0.38	0.13	楕円形	—	E	
P - 103	X 25 Y 214	0.25 × 0.25	0.29	円形	—	E	
P - 104	X 26 Y 215	0.54 × 0.38	0.54	楕円形	—	E	
P - 105	X 28 Y 214	0.39 × 0.33	0.27	楕円形	—	—	
P - 106	X 28 Y 214	0.56 × 0.54	0.06	円形	—	E	
P - 107	X 28 Y 214	0.61 × 0.49	0.19	楕円形	—	E	
P - 108	X 29 Y 214	0.31 × 0.25	0.45	円形	—	E	
P - 109	X 30 Y 214	0.22 × 0.19	0.20	楕円形	—	E	
P - 110	X 30 Y 214	0.47 × 0.25	0.05	楕円形	—	E	
P - 111	X 21 Y 216	0.37 × 0.32	1.11	楕円形	—	E	
P - 112	X 21 Y 217	0.25 × 0.23	0.25	楕円形	—	E	
P - 113	X 20 Y 217	0.59 × 0.53	0.25	楕円形	—	E	
P - 114	X 20 Y 217	0.29 × 0.25	0.12	楕円形	—	E	
P - 115	X 21 Y 217・218	0.26 × 0.23	0.22	楕円形	—	E	

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 116	X 21 Y 217・218	0.42 × 0.24	0.38	楕円形	—	E	
P - 117	X 21 Y 217	0.24 × 0.23	0.11	楕円形	—	A	
P - 118	X 20 Y 217	0.31 × 0.22	0.39	楕円形	—	E	
P - 119	X 20 Y 217	0.19 × 0.19	0.21	円形	—	E	
P - 120	X 19 Y 217・218	0.32 × 0.27	0.35	楕円形	—	E	
P - 121	X 19 Y 218	0.33 × 0.25	0.19	楕円形	—	B	
P - 122	X 20 Y 218	0.49 × 0.43	0.02	楕円形	—	E	
P - 123	X 19 Y 218	0.39 × 0.35	0.45	楕円形	—	E	
P - 124	X 19 Y 218	0.50 × 0.32	0.24	楕円形	—	E	
P - 125	X 20 Y 218	0.68 × 0.62	0.14	不整形	—	E	
P - 126	X 21 Y 218	0.37 × 0.37	0.67	円形	—	A	
P - 127	X 21 Y 218	0.39 × 0.27	0.30	楕円形	—	B	
P - 128	X 18・19 Y 218・219	0.69 × 0.62	0.05	円形	—	B	
P - 129	X 19 Y 218・219	0.94 × 0.89	0.18	楕円形	—	A	
P - 130	X 19・20 Y 218・219	0.43 × 0.32	0.11	不整形	—	D	
P - 131	X 22 Y 216・217	0.54 × 0.53	0.32	不整形	—	A	
P - 132	X 22・23 Y 216	0.88 × 0.87	0.09	不整形	—	A	
P - 133	X 23 Y 216	0.67 × 0.57	0.09	楕円形	—	A	
P - 134	X 23 Y 216	0.47 × 0.40	0.07	楕円形	—	E	
P - 135	X 22 Y 217	0.32 × 0.31	0.39	円形	—	B	
P - 136	X 22 Y 217	0.37 × 0.32	0.12	楕円形	—	E	
P - 137	X 22 Y 217	0.27 × 0.22	0.13	楕円形	—	B	
P - 138	X 22 Y 218	0.71 × 0.45	0.16	楕円形	—	E	
P - 139	X 22 Y 218	0.32 × 0.31	0.17	円形	—	B	
P - 140	X 24 Y 217	0.23 × 0.21	0.26	円形	—	E	
P - 141	X 24 Y 217	0.24 × 0.18	0.25	楕円形	—	E	
P - 142	X 24 Y 217	0.43 × 0.38	0.13	楕円形	—	B	
P - 143	X 23 Y 218	0.25 × 0.19	0.24	楕円形	—	A	
P - 144	X 23 Y 218	0.21 × 0.21	0.24	楕円形	—	C	
P - 145	X 23 Y 218	0.40 × 0.37	0.65	楕円形	—	C	
P - 146	X 25 Y 217	0.31 × 0.22	0.29	不整形	—	E	
P - 147	X 25 Y 217	0.21 × 0.18	0.40	楕円形	—	C	
P - 148	X 25 Y 217	0.25 × 0.20	0.42	楕円形	—	E	
P - 149	X 25 Y 218	0.20 × 0.19	0.22	長方形	—	E	
P - 150	X 24 Y 218	0.77 × 0.61	0.05	楕円形	—	A	
P - 151	X 23 Y 218	0.49 × 0.37	0.56	楕円形	—	E	
P - 152	X 23 Y 218	0.31 × 0.29	0.38	円形	—	B	
P - 153	X 23 Y 218	0.29 × 0.26	0.23	円形	—	E	
P - 154	X 26 Y 217・218	0.25 × 0.22	0.23	不整形	—	E	

Tab. 11　ピット一覧表（2）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 155	X 26 Y 218	0.33 × 0.31	0.30	不整形	—	E	
P - 156	X 27 Y 218	0.21 × 0.19	0.20	楕円形	—	E	
P - 157	X 27 Y 218	0.25 × 0.22	0.42	楕円形	—	E	
P - 158	X 18 Y 219	0.39 × 0.33	0.53	楕円形	—	A	
P - 159	X 18 Y 219	0.61 × 0.45	0.24	楕円形	—	A	
P - 160	X 17 Y 220	0.68 × 0.47	0.08	不整形	—	—	
P - 161	X 17 Y 221	0.57 × 0.53	0.19	楕円形	—	E	
P - 162	X 17 Y 221	0.59 × 0.34	0.18	楕円形	—	E	
P - 163	X 32 Y 209	0.21 × 0.18	0.14	円形	—	E	
P - 164	X 33 Y 209	0.27 × 0.23	0.19	楕円形	—	E	
P - 165	X 33 Y 209	0.30 × 0.28	0.17	楕円形	—	E	
P - 166	X 33 Y 209	0.24 × 0.23	0.10	円形	—	B	
P - 167	X 33 Y 209	0.23 × 0.19	0.11	楕円形	—	E	
P - 168	X 33 Y 209	0.30 × 0.29	0.33	円形	—	B	
P - 169	X 33 Y 210	0.22 × 0.17	0.14	楕円形	—	E	
P - 170	X 33 Y 210	0.18 × 0.17	0.09	楕円形	—	B	
P - 171	X 33 Y 210	0.36 × 0.21	0.07	楕円形	—	B	
P - 172	X 33 Y 210	0.28 × 0.25	0.10	円形	—	B	
P - 173	X 33 Y 210	0.29 × 0.26	0.25	楕円形	—	B	
P - 174	X 33 Y 210	0.39 × 0.34	0.25	楕円形	—	B	
P - 175	X 33 Y 211	0.29 × 0.27	0.07	円形	—	B	
P - 176	X 32 Y 211	0.20 × 0.19	0.05	楕円形	—	E	
P - 177	X 32 Y 211	0.27 × 0.25	0.15	楕円形	—	B	
P - 178	X 20 Y 219・220	0.51 × 0.45	0.50	楕円形	—	E	
P - 179	X 19・20 Y 219	0.66 × 0.56	0.21	不整形	—	B	
P - 180	X 19・20 Y 219	1.13 × 1.03	0.12	不整形	—	A	
P - 181	X 20 Y 220	0.33 × 0.29	0.30	楕円形	—	E	
P - 182	X 21 Y 219	0.27 × 0.27	0.18	円形	—	B	
P - 183	X 21 Y 219	0.44 × 0.26	0.21	楕円形	—	B	
P - 184	X 21 Y 219	0.33 × 0.24	0.21	楕円形	—	B	
P - 185	X 21 Y 219	0.32 × 0.21	0.19	楕円形	—	B	
P - 186	X 21 Y 219	0.29 × 0.17	0.41	楕円形	—	B	
P - 187	X 21 Y 219	0.16 × 0.14	0.26	楕円形	—	B	
P - 188	X 21 Y 219	0.20 × 0.13	0.35	楕円形	—	B	
P - 189	X 22 Y 219	0.40 × 0.30	0.32	楕円形	—	E	
P - 190	X 22 Y 219	0.29 × 0.27	0.04	楕円形	—	A	
P - 191	X 22 Y 219・220	0.27 × 0.21	0.08	楕円形	—	A	
P - 192	X 22 Y 219	0.29 × 0.24	0.17	楕円形	—	B	
P - 193	X 22 Y 220	0.34 × 0.29	0.34	楕円形	—	E	
P - 194	X 21 Y 220	0.62 × 0.29	0.15	不整形	—	E	
P - 195	X 20 Y 221	0.37 × 0.30	0.20	楕円形	—	A	

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 196	X 20 Y 221	0.32 × 0.25	0.24	楕円形	—	E	
P - 197	X 19 Y 220	0.65 × 0.55	0.18	不整形	—	—	
P - 198	X 19 Y 220	0.59 × 0.52	0.07	楕円形	—	—	
P - 199	X 29 Y 219	0.21 × 0.16	0.21	楕円形	—	E	
P - 200	X 28 Y 219	0.39 × 0.33	0.10	楕円形	—	E	
P - 201	X 29 Y 219	0.35 × 0.29	0.19	楕円形	—	E	
P - 202	X 28 Y 219	0.29 × 0.26	0.12	楕円形	—	E	
P - 203	X 28 Y 220・221	0.29 × 0.22	0.72	楕円形	—	E	
P - 204	X 29 Y 220	0.27 × 0.25	0.25	円形	—	E	
P - 205	X 29 Y 220	0.23 × 0.23	0.20	円形	—	E	
P - 206	X 29 Y 220	0.48 × 0.28	0.33	楕円形	—	B	
P - 207	X 29 Y 220	(0.24) × (0.22)	0.21	（楕円形）	—	B	
P - 208	X 29 Y 221	0.28 × 0.25	0.37	（楕円形）	—	E	
P - 209	X 28 Y 220	0.29 × 0.22	0.16	不整形	—	E	
P - 210	X 28 Y 220	0.33 × 0.31	0.37	楕円形	—	E	
P - 211	X 28 Y 221	0.25 × 0.20	0.13	不整形	—	A	
P - 212	X 28 Y 220	0.30 × 0.28	0.59	楕円形	—	E	
P - 213	X 27 Y 220	0.22 × 0.21	0.27	楕円形	—	E	
P - 214	X 27 Y 220	0.31 × 0.21	0.35	楕円形	—	E	
P - 215	X 27 Y 220	0.25 × 0.17	0.26	不整形	—	E	
P - 216	X 27 Y 221	0.39 × 0.35	0.31	楕円形	—	E	
P - 217	X 27 Y 221	0.40 × 0.31	0.18	楕円形	—	E	
P - 218	X 27 Y 221	0.32 × 0.25	0.38	不整形	—	E	
P - 219	X 15 Y 222	(0.35) × (0.27)	0.32	（楕円形）	—	B	
P - 220	X 15 Y 222	(0.51) × (0.23)	0.26	（楕円形）	—	B	
P - 221	X 15 Y 223	0.37 × 0.25	0.67	楕円形	—	A	
P - 222	X 14 Y 223	0.57 × 0.49	0.12	楕円形	—	—	
P - 223	X 15・16 Y 222	0.41 × 0.34	0.20	楕円形	—	B	
P - 224	X 15 Y 223	0.33 × 0.28	0.17	楕円形	—	C	
P - 225	X 16 Y 222	0.54 × 0.43	0.23	楕円形	—	E	
P - 226	X 16 Y 222	0.41 × 0.39	0.18	楕円形	—	E	
P - 227	X 16 Y 222	0.49 × 0.47	0.21	楕円形	—	E	
P - 228	X 16 Y 222・223	0.51 × 0.42	0.16	楕円形	—	E	
P - 229	X 16 Y 222・223	0.37 × 0.27	0.17	楕円形	—	B	
P - 230	X 16 Y 223	0.93 × 0.47	0.14	楕円形	—	E	
P - 231	X 16 Y 223	0.34 × 0.22	0.17	楕円形	—	A	
P - 232	X 16 Y 223	0.69 × 0.65	0.12	円形	—	—	
P - 233	X 17 Y 222・223	0.68 × 0.56	0.21	不整形	—	E	
P - 234	X 17 Y 222	0.63 × 0.59	0.09	不整形	—	E	
P - 235	X 17 Y 222・223	0.35 × 0.30	0.17	長方形	—	E	

Tab. 12　ピット一覧表（3）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 236	X 17 Y 223	0.57 × 0.41	0.16	楕円形	—	E	
P - 237	X 17 Y 223	0.42 × 0.39	0.15	楕円形	—	E	
P - 238	X 17 Y 223	0.33 × 0.28	0.10	楕円形	—	E	
P - 239	X 17 Y 223	0.47 × 0.41	0.11	楕円形	—	E	
P - 240	X 17 Y 221	0.40 × 0.36	0.13	楕円形	—	E	
P - 241	X 15 Y 223	0.28 × 0.26	0.17	円形	—	—	
P - 242	X 19 Y 221	0.35 × 0.30	0.35	楕円形	—	E	
P - 243	X 19 Y 221	0.44 × 0.39	0.45	不整形	—	E	
P - 244	X 19 Y 222	0.33 × 0.31	0.34	円形	—	E	
P - 245	X 18 Y 223	0.39 × 0.31	0.35	不整形	—	A	
P - 246	X 18 Y 223	0.45 × 0.39	0.20	楕円形	—	E	
P - 247	X 18 Y 223	0.35 × 0.31	0.20	楕円形	—	A	
P - 248	X 17・18 Y 223	0.55 × 0.39	0.32	楕円形	—	E	
P - 249	X 18 Y 223	0.30 × 0.25	0.12	楕円形	—	E	
P - 250	X 19 Y 223	0.25 × 0.24	0.71	円形	—	E	
P - 251	X 19 Y 223	0.63 × 0.33	0.20	楕円形	—	E	
P - 252	X 20 Y 222	0.35 × 0.29	0.33	楕円形	—	E	
P - 253	X 21 Y 221	0.58 × 0.53	0.11	楕円形	—	E	
P - 254	X 21 Y 222	0.68 × 0.54	0.12	楕円形	—	A	
P - 255	X 21 Y 222	0.51 × 0.37	0.03	楕円形	—	E	
P - 256	X 20 Y 222・223	0.43 × 0.32	0.47	楕円形	—	E	
P - 257	X 20 Y 223	0.47 × 0.46	0.23	不整形	—	E	
P - 258	X 21 Y 223	0.43 × 0.31	0.14	不整形	—	E	
P - 259	X 21 Y 223	0.31 × 0.27	1.05	楕円形	—	E	
P - 260	X 21 Y 223	0.41 × 0.38	0.12	楕円形	—	E	
P - 261	X 26 Y 221	0.33 × 0.26	0.21	楕円形	—	B	
P - 262	X 26 Y 221	0.29 × 0.27	0.16	楕円形	—	E	
P - 263	X 26 Y 221	0.35 × 0.27	0.43	楕円形	—	E	
P - 264	X 25 Y 221・222	0.31 × 0.29	0.20	円形	—	E	
P - 265	X 26 Y 222	0.25 × 0.24	0.25	不整形	—	—	
P - 266	X 25 Y 222	0.82 × 0.73	0.22	楕円形	—	—	
P - 267	X 26 Y 222	0.34 × 0.28	0.27	楕円形	—	E	
P - 268	X 26 Y 222	0.41 × 0.28	0.11	楕円形	—	E	
P - 269	X 26 Y 222	0.33 × 0.31	0.25	楕円形	—	E	
P - 270	X 25 Y 222	0.50 × 0.38	0.08	隅丸方形	—	C	B - 2 号掘立柱建物跡
P - 271	X 25 Y 222	0.53 × 0.44	0.12	隅丸方形	—	C	B - 2 号掘立柱建物跡
P - 272	X 25 Y 223	0.55 × 0.47	0.12	隅丸方形	—	C	B - 2 号掘立柱建物跡
P - 273	X 26 Y 223	0.59 × 0.36	0.15	隅丸方形	—	C	B - 2 号掘立柱建物跡
P - 274	X 26 Y 222	0.57 × 0.36	0.16	隅丸方形	—	C	B - 2 号掘立柱建物跡
P - 275	X 26 Y 222	0.40 × 0.37	0.11	楕円形	—	C	B - 2 号掘立柱建物跡
P - 276	X 25 Y 222	0.37 × 0.33	0.26	楕円形	—	E	

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 277	X 25 Y 222	0.25 × 0.23	0.56	円形	—	E	
P - 278	X 25 Y 223	0.33 × 0.27	0.17	楕円形	—	B	
P - 279	X 25 Y 222	0.31 × 0.21	0.35	楕円形	—	E	
P - 280	X 23 Y 223	0.70 × 0.60	0.13	不整形	—	A	
P - 281	X 23 Y 224・225	0.45 × 0.32	0.25	楕円形	—	E	
P - 282	X 26 Y 221	0.27 × 0.25	0.12	楕円形	—	E	
P - 283	X 26 Y 221	0.24 × 0.22	0.30	楕円形	—	A	
P - 284	X 26 Y 221	0.39 × 0.38	0.50	楕円形	—	E	
P - 285	X 26 Y 221	0.31 × 0.23	0.13	楕円形	—	E	
P - 286	X 26 Y 221	0.36 × 0.29	0.45	不整形	—	E	
P - 287	X 27 Y 221	0.37 × 0.29	0.33	楕円形	—	E	
P - 288	X 27 Y 221	0.20 × 0.17	0.08	楕円形	—	E	
P - 289	X 27 Y 221・222	0.27 × 0.24	0.28	楕円形	—	E	
P - 290	X 27 Y 222	0.25 × 0.25	0.17	円形	—	A	
P - 291	X 27 Y 222	0.18 × 0.17	0.08	楕円形	—	E	
P - 292	X 27 Y 222	0.47 × 0.38	0.39	楕円形	—	E	
P - 293	X 28 Y 222	0.30 × 0.25	0.40	楕円形	—	E	
P - 294	X 28 Y 222	0.34 × 0.29	0.26	楕円形	—	E	
P - 295	X 28 Y 222	0.37 × 0.36	0.20	楕円形	—	E	
P - 296	X 26 Y 222	0.35 × 0.26	0.33	楕円形	—	E	
P - 297	X 26 Y 222	0.32 × 0.22	0.42	楕円形	—	E	
P - 298	X 26 Y 222	0.31 × 0.26	0.18	不整形	—	B	
P - 299	X 15 Y 224	0.43 × 0.34	0.19	楕円形	—	—	
P - 300	X 15 Y 224	0.55 × 0.43	0.12	楕円形	—	—	
P - 301	X 15 Y 224	0.38 × 0.38	0.20	楕円形	—	B	
P - 302	X 14 Y 224	0.50 × 0.27	0.15	楕円形	—	E	
P - 303	X 14 Y 224	0.25 × 0.17	0.56	楕円形	—	E	
P - 304	X 15 Y 224	0.31 × 0.26	0.10	楕円形	—	E	
P - 305	X 14 Y 224	0.37 × 0.32	0.14	楕円形	—	A	
P - 306	X 14 Y 224・225	0.61 × 0.40	0.12	不整形	—	A	
P - 307	X 15 Y 225	0.37 × 0.32	0.18	楕円形	—	A	
P - 308	X 15 Y 225	0.36 × 0.30	0.15	不整形	—	A	
P - 309	X 15 Y 225	0.39 × 0.35	0.16	楕円形	—	A	
P - 310	X 15 Y 225	0.40 × 0.32	0.23	不整形	—	A	
P - 311	X 14・15 Y 225	0.51 × 0.37	0.07	楕円形	—	A	
P - 312	X 16 Y 225	0.22 × 0.19	0.15	楕円形	—	A	
P - 313	X 15 Y 226	0.29 × 0.25	0.74	楕円形	—	A	
P - 314	X 15 Y 226	0.28 × 0.26	0.22	円形	—	E	
P - 315	X 14 Y 224	0.83 × 0.65	0.10	不整形	—	A	
P - 316	X 14 Y 225	0.34 × 0.23	0.13	（不整形）	—	A	

Tab. 13　ピット一覧表（4）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 317	X 14 Y 225	0.22 × 0.21	0.13	（不整形）	—	A	
P - 318	X 14 Y 225	0.35 × 0.32	0.20	（楕円形）	—	A	
P - 319	X 14 Y 224・225	0.65 × (0.32)	0.11	（楕円形）	—	A	
P - 320	X 14 Y 225	0.51 × 0.51	0.08	円形	—	A	
P - 321	X 13・14 Y 225	0.25 × 0.24	0.22	円形	—	E	
P - 322	X 14 Y 225	0.36 × 0.28	0.41	楕円形	—	E	
P - 323	X 14 Y 225	0.36 × 0.32	0.30	不整形	—	E	
P - 324	X 13 Y 226	0.74 × 0.54	0.19	不整形	—	E	
P - 325	X 14 Y 226	0.24 × 0.23	0.34	楕円形	—	A	
P - 326	X 14 Y 226	0.29 × 0.25	0.24	楕円形	—	E	
P - 327	X 15 Y 226	0.21 × 0.21	0.26	円形	—	E	
P - 328	X 16 Y 224	0.33 × 0.29	0.22	楕円形	—	B	
P - 329	X 16 Y 224	0.33 × 0.29	0.18	楕円形	—	B	
P - 330	X 17 Y 224	0.27 × 0.25	0.47	円形	—	A	
P - 331	X 17 Y 224	(0.23) × 0.24	0.23	不整形	—	A	
P - 332	X 17 Y 224	0.57 × 0.46	0.14	不整形	—	—	
P - 333	X 17 Y 225	0.33 × 0.29	0.23	楕円形	—	A	
P - 334	X 16 Y 225	0.33 × 0.27	0.20	楕円形	—	B	
P - 335	X 18 Y 224	0.35 × 0.27	0.04	楕円形	—	A	
P - 336	X 18 Y 224・225	0.46 × 0.31	0.18	楕円形	—	A	
P - 337	X 18 Y 224・225	0.40 × 0.35	0.07	楕円形	—	—	
P - 338	X 19 Y 224	0.78 × 0.62	0.13	不整形	—	A	
P - 339	X 19 Y 224	0.21 × 0.19	0.06	楕円形	—	A	
P - 340	X 20 Y 225	0.60 × 0.46	0.26	不整形	—	—	
P - 341	X 19 Y 225	0.25 × 0.23	0.30	円形	—	C	
P - 342	X 20 Y 225	0.23 × 0.19	0.21	楕円形	—	C	
P - 343	X 20 Y 225	0.30 × 0.25	0.18	楕円形	—	—	
P - 344	X 20 Y 225	0.59 × 0.53	0.47	不整形	—	—	
P - 345	X 19 Y 225	0.22 × 0.19	0.18	楕円形	—	—	
P - 346	X 19 Y 226	0.23 × 0.19	0.22	楕円形	—	—	
P - 347	X 24 Y 229・230	0.46 × 0.41	0.16	楕円形	—	E	
P - 348	X 24 Y 229	0.30 × 0.28	0.21	円形	—	E	
P - 349	X 19 Y 226	0.23 × 0.23	0.20	円形	—	E	
P - 350	X 19 Y 226	0.35 × 0.25	0.25	楕円形	—	E	
P - 351	X 17・18 Y 225	0.57 × 0.29	0.13	楕円形	—	A	
P - 352	X 19 Y 225・226	0.79 × 0.66	0.20	不整形	—	—	
P - 353	X 19 Y 226	0.38 × 0.33	0.35	楕円形	—	—	
P - 354	X 19 Y 226	0.30 × 0.24	0.37	楕円形	—	E	
P - 355	X 19 Y 226	0.39 × 0.32	0.31	楕円形	—	—	
P - 356	X 18・19 Y 226・227	0.80 × 0.65	0.12	楕円形	—	A	
P - 357	X 18 Y 226	0.27 × 0.24	0.13	楕円形	—	E	
P - 358	X 20 Y 225	0.24 × 0.23	0.28	円形	—	—	
P - 359	X 21 Y 224	1.12 × 0.81	0.14	楕円形	—	A	
P - 360	X 21 Y 224	0.32 × 0.31	0.24	円形	—	E	
P - 361	X 20 Y 225	1.03 × 0.95	0.35	円形	—	A	
P - 362	X 21 Y 225	0.25 × 0.23	0.15	楕円形	—	C	
P - 363	X 21 Y 225	0.63 × 0.57	0.28	楕円形	—	E	
P - 364	X 21 Y 226	0.31 × 0.28	0.19	（不整形）	—	C	
P - 365	X 20 Y 225・226	0.29 × 0.18	0.17	（不整形）	—	E	
P - 366	X 21 Y 226	0.67 × 0.38	0.11	不整形	—	A	
P - 367	X 22 Y 224	0.34 × 0.31	0.06	楕円形	—	A	
P - 368	X 22 Y 224	0.46 × 0.41	0.16	不整形	—	E	
P - 369	X 22・23 Y 224	0.59 × 0.34	0.40	楕円形	—	E	
P - 370	X 22 Y 224	0.33 × 0.29	0.37	楕円形	—	E	
P - 371	X 23 Y 224	0.28 × 0.23	0.17	楕円形	—	E	
P - 372	X 23 Y 224	0.40 × 0.37	0.57	円形	—	E	
P - 373	X 23 Y 224	0.37 × 0.35	0.13	円形	—	E	
P - 374	X 23 Y 224	0.46 × 0.41	0.83	円形	—	E	
P - 375	X 23 Y 224	0.28 × 0.19	0.19	楕円形	—	E	
P - 376	X 23 Y 224	0.34 × 0.28	0.31	楕円形	—	E	
P - 377	X 23 Y 224	0.49 × 0.41	0.22	不整形	—	E	
P - 378	X 23 Y 224	0.38 × 0.29	0.10	楕円形	—	E	
P - 379	X 23 Y 224	0.59 × 0.38	0.31	楕円形	—	E	
P - 380	X 22・23 Y 224	0.64 × 0.45	0.13	楕円形	—	E	
P - 381	X 22 Y 224	0.54 × 0.53	0.18	不整形	—	E	
P - 382	X 22 Y 224	0.25 × 0.21	0.32	楕円形	—	C	
P - 383	X 22・23 Y 224	0.40 × 0.18	0.07	不整形	—	E	
P - 384	X 23 Y 224・225	0.45 × 0.40	0.61	楕円形	—	A	
P - 385	X 24 Y 225・226	0.51 × 0.37	0.33	不整形	—	E	
P - 386	X 24 Y 224・225	0.43 × 0.41	0.13	円形	—	A	
P - 387	X 22 Y 226	0.71 × 0.49	0.31	楕円形	—	E	
P - 388	X 22 Y 226	0.74 × 0.53	0.37	楕円形	—	E	
P - 389	X 24 Y 224	0.63 × 0.49	0.10	楕円形	—	C	
P - 390	X 25 Y 224	0.64 × 0.33	0.20	楕円形	—	A	
P - 391	X 24 Y 224	0.62 × 0.45	0.09	長方形	—	A	
P - 392	X 24 Y 225	0.31 × 0.24	0.14	楕円形	—	E	
P - 393	X 24 Y 225	0.46 × 0.28	0.13	楕円形	—	E	
P - 394	X 24・25 Y 225	0.45 × 0.31	0.36	楕円形	—	E	

Tab. 14　ピット一覧表（5）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 395	X 26 Y 224	0.23 × 0.18	0.20	楕円形	—	B	
P - 396	X 25 Y 225	0.47 × 0.33	0.17	不整形	—	E	
P - 397	X 26 Y 224	0.33 × 0.31	0.52	円形	—	E	
P - 398	X 26 Y 224	0.47 × 0.35	0.15	楕円形	—	E	
P - 399	X 27 Y 224	0.38 × 0.34	0.36	楕円形	—	E	
P - 400	X 27 Y 224・225	0.39 × 0.34	0.65	楕円形	—	E	
P - 401	X 26 Y 225	0.36 × 0.35	0.25	円形	—	A	
P - 402	X 26 Y 225	0.56 × 0.55	0.17	円形	—	E	
P - 403	X 25 Y 225	0.32 × 0.26	0.25	楕円形	—	B	
P - 404	X 26 Y 225	0.26 × 0.22	0.58	円形	—	E	
P - 405	X 26 Y 226	0.38 × 0.35	0.23	楕円形	—	B	
P - 406	X 26 Y 226	0.32 × 0.27	0.21	楕円形	—	E	
P - 407	X 17 Y 226	0.30 × 0.29	0.13	円形	—	E	
P - 408	X 17 Y 228	0.29 × 0.25	0.32	円形	—	—	
P - 409	X 17 Y 228	0.42 × 0.29	0.44	楕円形	—	—	
P - 410	X 17 Y 227・228	0.29 × 0.23	0.13	楕円形	—	B	
P - 411	X 18 Y 226	0.72 × 0.63	0.10	楕円形	—	A	
P - 412	X 18 Y 227	0.33 × 0.31	0.17	円形	—	A	
P - 413	X 18 Y 228	0.25 × 0.21	0.14	円形	—	E	
P - 414	X 18 Y 227	0.38 × 0.31	0.34	楕円形	—	E	
P - 415	X 18・19 Y 227	0.51 × 0.48	0.20	楕円形	—	E	
P - 416	X 19 Y 226	0.39 × 0.33	0.52	楕円形	—	E	
P - 417	X 19 Y 226	0.48 × 0.34	0.26	不整形	—	E	
P - 418	X 19 Y 226	0.32 × 0.27	0.46	楕円形	—	E	
P - 419	X 19 Y 227	0.58 × 0.51	0.16	楕円形	—	C	
P - 420	X 19 Y 227	0.51 × 0.33	0.17	楕円形	—	E	
P - 421	X 19 Y 227	0.24 × 0.22	0.19	不整形	—	E	
P - 422	X 19 Y 227	0.37 × 0.34	0.25	円形	—	E	
P - 423	X 19 Y 227	0.50 × 0.42	0.21	楕円形	—	E	
P - 424	X 19・20 Y 227	0.50 × 0.39	0.14	楕円形	—	E	
P - 425	X 20 Y 226	0.72 × 0.50	0.44	不整形	—	E	
P - 426	X 20 Y 226	0.40 × 0.34	0.47	楕円形	—	E	
P - 427	X 20 Y 226	0.23 × 0.22	0.23	楕円形	—	B	
P - 428	X 20 Y 226	0.27 × 0.20	0.18	楕円形	—	B	
P - 429	X 20 Y 226	0.35 × 0.29	0.12	楕円形	—	E	
P - 430	X 20 Y 226	0.74 × 0.61	0.23	不整形	—	E	
P - 431	X 20・21 Y 226	0.64 × 0.44	0.20	楕円形	—	E	
P - 432	X 20 Y 227	0.45 × 0.33	0.40	不整形	—	E	
P - 433	X 20 Y 227	0.35 × 0.25	0.08	不整形	—	E	
P - 434	X 20 Y 227	0.33 × 0.27	0.12	楕円形	—	E	
P - 435	X 20 Y 227	0.65 × 0.49	0.19	楕円形	—	A	

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 436	X 20 Y 227	0.33 × 0.29	0.11	楕円形	—	E	
P - 437	X 20 Y 227	0.45 × 0.41	0.31	楕円形	—	E	
P - 438	X 20 Y 227・228	0.63 × 0.55	0.18	楕円形	—	E	
P - 439	X 20 Y 228	0.43 × (0.38)	0.07	不整形	—	E	
P - 440	X 21 Y 226	0.40 × 0.33	0.30	楕円形	—	E	
P - 441	X 21 Y 227	0.19 × 0.17	0.22	楕円形	—	C	
P - 442	X 21 Y 227	0.41 × 0.32	0.11	楕円形	—	A	
P - 443	X 22 Y 227	0.33 × 0.21	0.13	楕円形	—	B	
P - 444	X 22 Y 226・227	0.29 × 0.20	0.36	楕円形	—	B	
P - 445	X 22 Y 227	0.31 × 0.25	0.15	楕円形	—	A	
P - 446	X 22 Y 226	0.21 × 0.19	0.31	円形	—	E	
P - 447	X 23 Y 227	0.46 × 0.32	0.21	楕円形	—	E	
P - 448	X 23 Y 227	0.31 × 0.31	0.16	円形	—	E	
P - 449	X 23 Y 227	0.35 × 0.32	0.27	円形	—	E	
P - 450	X 23 Y 227	0.54 × 0.38	0.16	楕円形	—	C	
P - 451	X 23 Y 227	0.23 × 0.22	0.16	円形	—	E	
P - 452	X 23 Y 227	0.41 × 0.27	0.23	楕円形	—	E	
P - 453	X 23 Y 228	0.45 × 0.33	0.14	楕円形	—	E	
P - 454	X 23 Y 228	0.50 × 0.47	0.20	楕円形	—	E	
P - 455	X 24 Y 227	0.51 × 0.47	0.28	円形	—	E	
P - 456	X 25 Y 227	0.37 × 0.31	0.24	円形	—	E	
P - 457	X 24 Y 227	0.30 × 0.27	0.10	不整形	—	E	
P - 458	X 25 Y 226	0.45 × 0.27	0.30	楕円形	—	E	
P - 459	X 26 Y 228	0.39 × 0.36	0.24	円形	—	E	
P - 460	X 25 Y 226	0.41 × 0.37	0.26	円形	—	A	
P - 461	X 26 Y 226	0.24 × 0.21	0.15	楕円形	—	E	
P - 462	X 26 Y 226	0.31 × 0.29	0.22	円形	—	A	
P - 463	X 26 Y 226	0.25 × 0.22	0.24	楕円形	—	E	
P - 464	X 26 Y 226	0.33 × 0.32	0.22	楕円形	—	A	
P - 465	X 26 Y 226・227	0.35 × 0.29	0.34	楕円形	—	B	
P - 466	X 24 Y 220	0.31 × 0.22	0.12	楕円形	—	B	
P - 467	X 24 Y 220	0.32 × 0.27	0.30	楕円形	—	B	
P - 468	X 26 Y 220	0.28 × 0.20	0.37	楕円形	—	E	
P - 469	X 26 Y 220	0.25 × 0.23	0.47	楕円形	—	E	
P - 470	X 25 Y 219	0.37 × 0.27	0.41	楕円形	—	B	
P - 471	X 25 Y 220	0.24 × 0.22	0.27	楕円形	—	B	
P - 472	X 25 Y 219	0.29 × 0.23	0.30	楕円形	—	E	
P - 473	X 26 Y 219	0.26 × 0.25	0.25	楕円形	—	E	
P - 474	X 25 Y 220	0.22 × 0.19	0.20	不整形	—	E	
P - 475	X 26 Y 219	0.27 × 0.21	0.15	楕円形	—	E	

Tab. 15　ピット一覧表（6）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 476	X 26 Y 220	0.26 × 0.17	0.25	楕円形	—	E	
P - 477	X 26 Y 221	0.45 × 0.38	0.13	不整形	—	B	
P - 478	X 26 Y 218・219	0.42 × 0.23	0.15	不整形	—	B	
P - 479	X 26 Y 221	0.32 × 0.25	0.33	楕円形	—	E	
P - 480	X 26 Y 221	0.29 × 0.27	0.21	楕円形	—	E	
P - 481	X 26 Y 221	0.19 × 0.16	0.23	楕円形	—	E	
P - 482	X 26 Y 221	0.31 × 0.22	0.27	楕円形	—	E	
P - 483	X 13 Y 226	1.14 × 0.77	0.08	不整形	—	A	
P - 484	X 13 Y 226	0.42 × 0.27	0.28	楕円形	—	E	
P - 485	X 13 Y 226	(0.49) × 0.73	0.19	（楕円形）	—	A	
P - 486	X 15 Y 226・227	0.59 × 0.47	0.06	楕円形	—	E	
P - 487	X 15 Y 226	0.47 × 0.24	0.45	楕円形	—	E	
P - 488	X 24 Y 229	0.63 × 0.40	0.11	不整形	—	E	
P - 489	X 24 Y 229	0.35 × 0.33	0.21	楕円形	—	E	
P - 490	X 24 Y 229	0.37 × 0.33	0.19	楕円形	—	E	
P - 491	X 24 Y 229	0.37 × 0.26	0.22	楕円形	—	E	
P - 492	X 24 Y 229	(0.33) × 0.42	0.19	（楕円形）	—	E	
P - 493	X 24 Y 229	0.26 × 0.23	1.11	楕円形	—	E	
P - 494	X 20 Y 227	0.50 × 0.39	0.14	楕円形	—	E	
P - 495	X 23 Y 217	0.45 × 0.37	0.57	不整形	—	D	
P - 496	X 29 Y 208・209	0.32 × 0.22	0.32	不整形	—	D	
P - 497	X 16 Y 227	0.35 × 0.28	0.17	不整形		A	
P - 498	X 16 Y 237・238	0.46 × 0.30	0.17	楕円形	—	E	
P - 499	X 11 Y 241	0.34 × 0.26	0.15	楕円形	—	D	
P - 500	X 24 Y 230	0.29 × (0.14)	0.34	（楕円形）	—	C	
P - 501	X 24 Y 230	0.36 × 0.29	0.19	楕円形	—	C	
P - 502	X 23 Y 229	0.31 × 0.25	0.08	楕円形	—	C	
P - 503	X 22 Y 229	0.34 × 0.31	0.16	楕円形	—	C	
P - 504	X 22 Y 229	0.36 × 0.36	0.33	円形	—	C	
P - 505	X 21 Y 230	0.41 × 0.36	0.22	楕円形	—	C	
P - 506	X 22 Y 230	0.28 × 0.26	0.28	楕円形	—	C	
P - 507	X 10 Y 240	0.60 × (0.39)	0.43	楕円形	—	D	
P - 508	X 20 Y 239	0.29 × 0.29	0.47	円形	古銭	B	
P - 509	X 14 Y 231・232	0.37 × 0.28	0.19	楕円形	—	E	
P - 510	X 22 Y 230	0.31 × 0.31	0.10	円形	—	E	
P - 511	X 22 Y 230	0.33 × 0.27	0.30	不整形	—	D	
P - 512	X 22 Y 230	0.24 × 0.21	0.28	円形	—	E	
P - 513	X 25 Y 230	(0.33) × 0.26	0.17	（楕円形）	—	C	
P - 514	X 21 Y 233	0.26 × 0.23	—	楕円形	—	E	
P - 515	X 22 Y 230	(0.19) × 0.23	0.13	楕円形	—	E	

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 516	X 17 Y 228	0.50 × 0.46	0.35	不整形	—	C	
P - 517	X 22 Y 231	0.40 × 0.29	0.33	楕円形	—	E	
P - 518	X 21 Y 231	0.42 × 0.37	0.11	楕円形	—	C	
P - 519	X 20 Y 232	0.47 × 0.38	0.12	不整形	—	A	
P - 520	X 20 Y 232	0.37 × 0.28	0.17	楕円形	—	B	
P - 521	X 20 Y 232	0.38 × 0.33	0.23	楕円形	—	B	
P - 522	X 19 Y 232	0.31 × 0.26	0.18	楕円形	—	B	
P - 523	X 20 Y 232	0.29 × 0.26	—	楕円形	—	B	
P - 524	X 19 Y 233	0.26 × 0.25	—	楕円形	—	B	
P - 525	X 20 Y 232	0.40 × 0.30	0.21	楕円形	—	B	
P - 526	X 20 Y 232	0.41 × 0.39	—	円形	—	B	
P - 527	X 20 Y 233	0.31 × 0.28	—	楕円形	—	B	
P - 528	X 20 Y 233	0.37 × 0.33	—	楕円形	—	E	
P - 529	X 20・21 Y 233	0.66 × 0.64	—	円形	—	B	
P - 530	X 19 Y 237	0.32 × (0.25)	0.10	楕円形	—	C	
P - 531	X 23 Y 233	0.28 × 0.22	—	楕円形	—	B	
P - 532	X 19 Y 233	0.39 × 0.34	—	楕円形	—	B	
P - 533	X 19 Y 234	0.28 × 0.28	0.10	円形	—	B	
P - 534	X 22 Y 235	0.33 × 0.26	1.17	楕円形	—	C	
P - 535	X 22 Y 235	0.42 × 0.37	0.21	楕円形	—	D	
P - 536	X 22 Y 235・236	0.33 × 0.31	—	円形	—	D	
P - 537	X 22 Y 236	0.37 × 0.28	0.29	楕円形	—	C	
P - 538	X 22 Y 236	0.34 × 0.30	—	楕円形	—	D	
P - 539	X 21 Y 235	0.36 × 0.33	0.18	円形	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 540	X 21 Y 236	0.32 × 0.24	0.11	楕円形	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 541	X 20 Y 237	0.44 × 0.35	0.04	楕円形	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 542	X 20 Y 237	0.28 × 0.27	0.03	円形	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 543	X 19 Y 237	0.30 × 0.25	0.04	楕円形	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 544	X 19 Y 236	0.36 × 0.30	0.12	楕円形	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 545	X 20 Y 236	(0.16) × 0.33	0.13	（楕円形）	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 546	X 20 Y 236	0.54 × 0.43	0.64	楕円形	—	B	
P - 547	X 20 Y 235	0.39 × 0.34	0.22	楕円形	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 548	X 20・21 Y 235	(0.22) × 0.35	0.23	（楕円形）	—	C	B - 3 号掘立柱建物跡
P - 549	X 21 Y 236	0.31 × 0.29	0.17	楕円形	—	E	
P - 550	X 21 Y 236	(0.21) × 0.28	0.06	（楕円形）	—	E	
P - 551	X 20 Y 236	(0.20) × 0.29	0.17	（楕円形）	—	E	
P - 552	X 20 Y 236	(0.49) × 0.36	0.15	（楕円形）	—	E	
P - 553	X 21 Y 237	0.61 × 0.55	0.19	不整形	—	C	
P - 554	X 21 Y 237	0.32 × 0.27	0.12	楕円形	—	E	
P - 555	X 20 Y 237	0.24 × 0.22	0.25	楕円形	—	C	
P - 556	X 20・21 Y 237	0.30 × 0.28	0.13	楕円形	—	B	

Tab. 16　ピット一覧表（7）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 557	X 21 Y 238	0.25 × 0.22	0.22	楕円形	—	B	
P - 558	X 20 Y 235	0.31 × 0.27	0.21	楕円形	—	C	
P - 559	X 20 Y 235	0.33 × 0.29	0.17	楕円形	—	D	
P - 560	X 20 Y 235	0.27 × 0.22	0.15	楕円形	—	E	
P - 561	X 19 Y 235	0.63 × 0.46	0.16	楕円形	—	A	
P - 562	X 19 Y 235	0.28 × (0.27)	0.39	（楕円形）	—	E	
P - 563	X 19 Y 235	0.48 × 0.38	0.26	（楕円形）	—	E	
P - 564	X 19 Y 235	0.94 × 0.73	0.21	不整形	—	D	
P - 565	X 19 Y 235	0.36 × 0.35	0.23	円形	—	B	
P - 566	X 18 Y 235	0.31 × 0.28	0.09	楕円形	—	D	
P - 567	X 19 Y 236	0.44 × 0.37	0.06	楕円形	—	E	
P - 568	X 19 Y 237	0.35 × 0.29	0.11	楕円形	—	B	
P - 569	X 19 Y 237	0.38 × 0.38	0.30	円形	—	B	
P - 570	X 19 Y 236	0.39 × 0.31	0.30	楕円形	—	C	
P - 571	X 18 Y 237	0.32 × 0.31	0.31	楕円形	—	C	
P - 572	X 19 Y 238・239	0.32 × 0.28	0.23	楕円形	—	C	
P - 573	X 20 Y 238	0.24 × 0.27	0.50	円形	—	C	
P - 574	X 20 Y 238・239	0.37 × 0.32	0.40	楕円形	—	E	
P - 575	X 20 Y 237	0.45 × 0.35	0.40	楕円形	—	C	
P - 576	X 19 Y 239	0.27 × 0.24	0.31	楕円形	—	C	
P - 577	X 18 Y 239	0.40 × 0.36	0.18	楕円形	—	C	
P - 578	X 18 Y 239	0.23 × 0.23	0.12	円形	—	E	
P - 579	X 18 Y 239	0.60 × 0.42	0.81	楕円形	—	E	
P - 580	X 18 Y 239	0.36 × 0.32	0.21	楕円形	—	D	
P - 581	X 18 Y 239・240	0.43 × 0.36	0.79	楕円形	—	D	
P - 582	X 20 Y 240	0.30 × 0.29	0.24	楕円形	—	—	
P - 583	X 18 Y 241	0.22 × 0.19	0.20	楕円形	—	C	
P - 584	X 18 Y 241	0.39 × 0.35	0.11	楕円形	—	B	
P - 585	X 18 Y 242	0.44 × 0.37	0.28	楕円形	—	B	
P - 586	X 18 Y 242・243	0.45 × 0.39	0.17	楕円形	—	D	
P - 587	X 18 Y 243	0.33 × 0.28	0.22	楕円形	—	D	
P - 588	X 18 Y 243	0.33 × 0.29	0.10	楕円形	—	C	
P - 589	X 18 Y 243	0.36 × 0.32	0.16	楕円形	—	D	
P - 590	X 18 Y 243	(0.38) × 0.32	0.10	（楕円形）	—	D	
P - 591	X 18 Y 243	0.54 × 0.53	0.20	円形	—	E	
P - 592	X 18 Y 243	0.23 × 0.19	0.15	不整形	—	D	
P - 593	X 18 Y 243	0.45 × 0.27	0.15	不整形	—	D	
P - 594	X 18 Y 243	0.46 × 0.39	0.24	楕円形	—	D	
P - 595	X 18 Y 243	0.51 × 0.46	0.13	楕円形	—	D	
P - 596	X 18 Y 243	0.34 × 0.30	0.11	不整形	—	D	

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 597	X 18 Y 243	0.74 × 0.38	0.17	不整形	—	D	
P - 598	X 18 Y 243	0.30 × 0.25	0.14	楕円形	—	D	
P - 599	X 18 Y 243	0.33 × 0.24	0.08	楕円形	—	D	
P - 600	X 16 Y 243	0.24 × 0.19	0.09	楕円形	—	D	
P - 601	X 17 Y 242	0.44 × 0.42	0.16	楕円形	—	B	
P - 602	X 16 Y 241	0.37 × 0.26	0.08	不整形	—	C	
P - 603	X 16 Y 240	0.25 × 0.22	0.08	楕円形	—	C	
P - 604	X 16 Y 240・241	0.33 × 0.27	0.10	楕円形	—	D	
P - 605	X 15 Y 240	0.26 × 0.26	0.20	楕円形	—	B	
P - 606	X 15 Y 240	0.26 × 0.24	0.26	楕円形	—	D	
P - 607	X 14・15 Y 240・241	0.42 × 0.41	0.23	楕円形	—	E	
P - 608	X 15 Y 241	0.45 × 0.40	0.09	楕円形	—	D	
P - 609	X 15 Y 241	0.38 × 0.33	0.14	楕円形	—	D	
P - 610	X 15 Y 241	0.24 × 0.17	0.17	楕円形	—	C	
P - 611	X 15 Y 241	0.40 × 0.27	0.16	不整形	—	D	
P - 612	X 14 Y 242	0.39 × 0.32	0.28	（楕円形）	—	D	
P - 613	X 14 Y 242	0.31 × 0.30	0.10	楕円形	—	E	
P - 614	X 14 Y 242	0.40 × 0.31	0.26	楕円形	—	E	
P - 615	X 14 Y 242	0.22 × 0.19	0.15	楕円形	—	E	
P - 616	X 13 Y 241	0.42 × 0.32	0.31	不整形	—	E	
P - 617	X 13 Y 242	0.34 × 0.29	0.26	楕円形	—	B	
P - 618	X 20・21 Y 239	0.36 × 0.32	0.47	楕円形	—	D	
P - 619	X 21 Y 239	(0.21) × (0.07)	0.09	（楕円形）	—	B	
P - 620	X 12 Y 240	0.42 × 0.37	0.31	楕円形	—	—	
P - 621	X 11 Y 241	0.38 × 0.27	0.07	楕円形	—	—	
P - 622	X 12 Y 242	0.66 × 0.56	0.23	楕円形	—	—	
P - 623	X 11 Y 241	0.35 × 0.34	0.11	円形	—	—	
P - 624	X 11 Y 241	0.30 × 0.29	0.20	円形	—	—	
P - 625	X 11 Y 241	0.44 × 0.39	0.08	楕円形	—	—	
P - 626	X 10・11 Y 241	(0.45) × (0.24)	0.09	（楕円形）	—	—	
P - 627	X 10・11 Y 241	0.19 × 0.18	0.14	楕円形	—	—	
P - 628	X 12 Y 242	0.44 × 0.29	0.15	不整形	—	—	
P - 629	X 11 Y 241	0.44 × 0.29	0.21	楕円形	—	—	
P - 630	X 10 Y 241	0.55 × 0.40	0.12	楕円形	—	—	
P - 631	X 10 Y 241	0.36 × 0.34	0.09	楕円形	—	D	
P - 632	X 11 Y 240	0.35 × 0.34	0.18	円形	—	D	
P - 633	X 11 Y 240	0.24 × 0.21	0.14	楕円形	—	C	
P - 634	X 8 Y 239	0.36 × 0.30	0.12	楕円形	—	D	
P - 635	X 8 Y 238	0.46 × 0.45	0.12	楕円形	—	D	
P - 636	X 5 Y 239	0.47 × 0.37	0.36	楕円形	—	E	
P - 637	X 7 Y 238	0.48 × 0.37	0.27	楕円形	—	D	

Tab. 17　ピット一覧表（8）

遺構名	グリット	規模（m）	深さ（m）	平面形態	掲載遺物	埋没土	備考
P - 638	X 7 Y 236	0.83 × 0.60	0.16	楕円形	—	D	
P - 639	X 11・12 Y 240	0.34 × 0.34	0.18	円形	—	—	
P - 640	X 8 Y 236	0.34 × 0.28	0.20	楕円形	—	D	
P - 641	X 9 Y 236	0.81 × 0.45	0.20	楕円形	—	A	
P - 642	X 9 Y 236	0.46 × 0.41	0.14	楕円形	—	E	
P - 643	X 9・10 Y 235	0.34 × 0.26	0.13	楕円形	—	D	
P - 644	X 10 Y 234	0.26 × 0.24	0.11	円形	—	E	
P - 645	X 10 Y 234	0.21 × 0.17	0.16	楕円形	—	—	
P - 646	X 10 Y 234	0.26 × 0.26	0.16	円形	—	C	
P - 647	X 11 Y 234	0.25 × 0.23	0.16	楕円形	—	C	
P - 648	X 11・12 Y 241	0.55 × 0.51	0.22	楕円形	—	—	
P - 649	X 15 Y 239	0.32 × 0.27	0.16	楕円形	—	C	
P - 650	X 18 Y 238	0.40 × 0.37	0.14	楕円形	—	B	
P - 651	X 15 Y 239	0.46 × 0.41	0.25	楕円形	—	B	
P - 652	X 16 Y 238	0.40 × 0.37	0.11	楕円形	—	C	
P - 653	X 15 Y 238	0.44 × 0.34	0.17	楕円形	—	E	
P - 654	X 15 Y 237	0.53 × 0.37	0.18	楕円形	—	E	
P - 655	X 13 Y 235	0.34 × 0.33	0.11	円形	—	D	
P - 656	X 13 Y 235	0.31 × 0.29	0.09	楕円形	—	E	
P - 657	X 13・14 Y 234	0.37 × 0.32	0.08	楕円形	—	E	
P - 658	X 14 Y 237・238	0.45 × 0.35	0.17	楕円形	—	E	
P - 659	X 16 Y 235	0.42 × 0.32	0.19	楕円形	—	C	
P - 660	X 16 Y 235	0.37 × 0.36	0.25	円形	—	C	
P - 661	X 16 Y 234	0.39 × 0.37	0.18	楕円形	—	C	
P - 662	X 17 Y 234	0.39 × 0.36	0.24	楕円形	—	E	
P - 663	X 14 Y 233	0.42 × 0.38	0.14	楕円形	—	E	
P - 664	X 14 Y 233	0.39 × 0.27	0.36	楕円形	—	E	
P - 665	X 17 Y 231	0.34 × 0.27	0.16	楕円形	—	E	
P - 666	X 17 Y 232	0.38 × 0.34	1.33	楕円形	—	—	
P - 667	X 17 Y 232	(0.82) × 0.43	0.74	楕円形	—	—	
P - 668	X 19 Y 228	0.35 × 0.29	0.16	楕円形	—	C	
P - 669	X 12 Y 231	0.31 × 0.24	0.25	楕円形	—	E	
P - 670	X 12 Y 231	0.41 × 0.30	0.15	楕円形	—	E	
P - 671	X 12 Y 231	0.45 × 0.36	0.12	楕円形	—	D	
P - 672	X 12・13 Y 231	0.32 × 0.27	0.09	楕円形	—	D	
P - 673	X 12 Y 230・231	0.41 × 0.31	0.27	楕円形	—	B	
P - 674	X 15 Y 230	0.36 × 0.28	0.55	楕円形	—	E	
P - 675	X 15 Y 230	0.36 × 0.25	0.09	楕円形	—	D	
P - 676	X 14 Y 227	0.99 × 0.49	—	楕円形	—	E	
P - 677	X 13 Y 227	0.27 × 0.24	0.23	楕円形	—	C	
P - 678	X 14 Y 227	0.31 × 0.30	0.24	円形	—	C	
P - 679	X 18 Y 229	0.28 × 0.21	0.19	楕円形	—	C	
P - 680	X 18 Y 229	(0.27) × 0.25	0.17	楕円形	—	C	
P - 681	X 21・22 Y 240	0.41 × 0.39	0.21	不整形	—	—	
P - 682	X 18 Y 241	0.34 × 0.31	0.29	楕円形	—	D	
P - 683	X 12 Y 242	0.53 × 0.44	0.14	楕円形	—	—	
P - 684	X 15 Y 242	0.30 × 0.25	0.12	楕円形	—	—	
P - 685	X 15・16 Y 233	0.27 × 0.25	0.16	不整形	—	E	

Tab. 18　ピット一覧表（９）

９　遺構外出土遺物 (Fig. 124・125 ／ Tab. 35・36 ／ ＰＬ . 41・42)

五代伊勢宮Ⅶ遺跡及びⅧ遺跡の遺構外出土遺物として、31 点の土器類や石器類等を掲載した。

土器類としては、縄文土器深鉢・土師器・須恵器が挙げられる。縄文土器は、前期後半の諸磯ｂ式土器（１）、前期末葉～中期初頭の十三菩提式土器もしくは五領ヶ台式土器（２・３）、中期中葉の阿玉台式土器（４）、後期前葉の称名寺式土器（５）、後期中葉加曽利Ｂ式土器（６）が確認されている。土師器（７・８）はいずれも５世紀後半の内斜口縁を特徴とする坏である。一方で須恵器坏（９）は、９世紀代に帰属すると想定される。

石器類としては、尖頭器（12 ～ 15）、石鏃（16 ～ 21）、石匙（22）、スクレイパー（23・24）、打製石斧（25 ～ 28）、凹石（29 ～ 31）が挙げられる。このうち、尖頭器および（23）のスクレイパーは縄文時代草創期に比定されるが、当該期の土器は確認されていない。

その他の遺物としては、古銭（10）と鉄砲玉（11）が挙げられる。

H－１号住居跡・D－１号土坑



H－１号住居跡貯蔵穴土層説明

1．褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝・焼土φ0.3～0.7㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
2．黄褐色土　焼土中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量・ロームブロックφ0.5～2.0㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
3．暗黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・焼土少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
4．黄褐色土　ロームブロック主体層。しまりややあり。粘性なし。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ2.0～4.0㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ・焼土微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・焼土微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

H－１号住居跡・D－１号土坑土層説明

1．灰黄褐色土　ローム粒φ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.1㎝少量、焼土φ0.3㎝微量含む。しまりあり。粘性なし。
2．灰褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性なし。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性なし。
4．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性なし。
5．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.1～0.3㎝中量、焼土少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.3㎝微量含む。しまりやや弱。粘性なし。
6．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.1㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性なし。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.1～0.2㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.1㎝・焼土微量含む。しまりやや弱。粘性なし。
8．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.3㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2～2.0㎝・焼土φ0.1㎝微量含む。しまりなし。粘性なし。
9．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.3㎝中量、焼土微量含む。しまりあり。粘性なし。
10．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.1㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.1㎝微量含む。しまりあり。粘性なし。
11．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2～2.0㎝少量、ロームブロックφ0.1㎝中量含む。しまりやや弱。粘性なし。
12．暗褐色土　ロームブロックφ0.2～10.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性なし。
13．明灰褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ2.0～5.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
14．明灰褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝、ロームブロックφ5.0㎝微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
15．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
16．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.3㎝少量含む。しまりやや弱。粘性なし。
17．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.1㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
18．灰黄褐色土　ロームブロックφ2.0～3.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
19．黒色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性なし。
20．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ローム粒少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性なし。
21．黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝・ローム粒少量含む。しまりあり。粘性なし。
22．灰黄褐色土　ローム粒φ0.1～0.3㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性なし。
23．暗灰褐色土　ローム粒φ0.1～0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性なし。
24．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.1～0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.3㎝・ローム粒少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
25．灰黄褐色土　ローム粒φ0.1㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.1～0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.3㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
26．黄褐色土　Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.3㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりなし。粘性なし。
27．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、ローム粒φ0.2㎝微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
28．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ローム粒φ0.1㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.1㎝微量含む。しまりなし。粘性やや弱。
29．灰黄褐色土　黒色土ブロック多量、ローム粒少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
30．灰黄色　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2～3.0㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
31．灰黄色　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.1㎝・黒色土ブロックφ1.0～2.0㎝微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
32．明黄褐色土　ロームブロックφ0.2～1.0㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・焼土微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
33．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりなし。粘性ややあり。
34．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
35．明黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・黒色土ブロックφ2.0～5.0㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
36．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、ローム粒中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
37．にぶい黄褐色土　ローム粒多量含む。しまり弱。粘性ややあり。

Fig. 6　住居跡（1）

H－１号住居跡

カマド



掘り方



H－１号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　焼土・ローム粒φ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性あまりない。
2．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ1.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　焼土・ローム粒少量、Ａｓ－Ｃ微量含む。しまりない。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、焼土微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
5．暗褐色土　焼土少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ローム粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
6．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。貼床。
7．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

H－２号住居跡



Fig. 7　住居跡（2）

H－２号住居跡

H－２号住居跡土層説明

1．黒色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.3～1.0cm少量含む。しまりやや弱。粘性あり。
2．黒色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm・Ｈｒ－ＦＡφ0.3cm少量、ロームブロックφ0.3～0.5cm微量含む。しまりやや弱。粘性あり。
3．黒色土　Ａｓ－Ｃφ0.2～1.0cm中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.3～3.0cm少量含む。しまりややあり。粘性あり。
4．黒色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.4cm微量含む。しまりややあり。粘性あり。
5．黒褐色　Ａｓ－Ｃφ0.3cm少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.3～0.5cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5cm・Ｈｒ－ＦＡφ0.3～0.7cm少量、焼土微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
7．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2～0.4cm少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
8．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm少量、ロームブロックφ0.2cm微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm・ロームブロックφ0.2cm微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
10．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5cm中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5cm中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm・ロームブロックφ0.5～1.0cm微量含む。しまりややあり。粘性あり。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3～0.5cm少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm・焼土微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.4～1.0cm中量、Ｈｒ－ＦＡφ1.0～3.0cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.4cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
15．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm・Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量。ロームブロックφ2.0～10cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
16．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2cm・Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm・ロームブロックφ1.0～3.0cm微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
17．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
18．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0cm少量、Ａｓ－Ｃφ0.4cm・Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
19．暗褐色土　ロームブロックφ0.2～3.0cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
20．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.3cm少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
21．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0cm少量、Ａｓ－Ｃφ0.3cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
22．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2～5.0cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2～0.4cm少量含む。しまりなし。粘性あり。
23．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.3cm少量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm・Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量含む。しまりなし。粘性ややあり。
24．灰黄褐色土　焼土・ロームブロックφ3.0cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
25．黄褐色土　ロームブロックφ0.3～3.0cm多量含む。しまりなし。粘性ややあり。
26．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。



H－２号住居跡Ｐ１土層説明

1．にぶい黄褐色土　黒褐色土ブロック少量、Ａｓ－Ｃφ0.5cm微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　黒褐色土ブロック少量、Ａｓ－Ｃφ0.5cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。



H－２号住居跡貯蔵穴土層説明

1．黒褐色土　ロームブロックφ0.2～0.5cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5cm・焼土少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.1cm微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．灰黄褐色土　ロームブロックφ2.0～3.0cm・黒色土ブロックφ1.0～2.0cm少量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗灰色土　ローム粒φ0.1～0.3cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm・黒色土ブロックφ2.0～3.0cm微量含む。
4．黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2cm・Ｈｒ－ＦＡφ0.1～0.3cm・黒色土ブロックφ2.0～5.0cm微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
5．黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2cm・焼土微量含む。しまり弱。粘性ややあり。



H－２号住居跡カマド土層説明

1．褐色土　焼土多量、Ａｓ－Ｃφ0.2～0.3cm・灰ブロックφ7.0cm少量、灰φ2.0cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.2～1.0cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm・焼土少量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．褐灰色土　Ａｓ－Ｃφ0.2cm中量、焼土少量、黒色土ブロックφ1.0～2.0cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　焼土中量、ロームブロックφ0.2～1.0cm少量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
5．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2cm・焼土少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．灰黄褐色土　焼土中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm・ロームブロックφ0.5cm少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2cm・焼土・ロームブロックφ0.2cm少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．黒色土　灰主体層。焼土少量含む。しまりややあり。粘性弱。
9．黄褐色土　焼土多量、ロームブロックφ0.2～2.0cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm少量、黒色土ブロックφ1.0cm微量含む。しまりややあり。粘性弱。
10．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0cm多量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm・焼土微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
12．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0cm中量、Ａｓ－Ｃφ0.2cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

Fig. 8　住居跡（3）

H－２号住居跡





H－３号住居跡



H－３号住居跡土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ少量、ロームブロック微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック少量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ・ロームブロック微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ・ロームブロック微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　ロームブロック少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック少量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
13．暗褐色土　ロームブロック中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
14．暗褐色土　ロームブロック中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
15．黒褐色土　ロームブロック少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
16．黒褐色土　ロームブロック中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
17．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2～0.5㎝・ロームブロック φ2.0～10.0㎝・黒色土ブロック φ2.0～8.0㎝中量含む。しまりあり。粘性やや弱。貼床。

Fig. 9　住居跡（4）

H－4a 号住居跡



H－4a 号住居跡土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.4 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、焼土 φ0.1 ㎝微量含む。しまりあり。粘性なし。
2．褐色土　Ｈｒ－ＦＡ φ5.0 ～ 20.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.4 ㎝少量含む。しまりあり。粘性なし。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 1.0 ㎝少量、ローム粒 φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.3 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 1.0 ㎝少量、炭化物微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
5．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・ローム粒少量、焼土・炭化物微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗灰褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量、焼土・炭化物微量含む。しまりやや弱。粘性ない。
7．灰褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.2 ㎝・焼土微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
8．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.4 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 5.0 ㎝少量含む。しまりなし。粘性なし。
9．灰褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
10．暗灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 10.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝微量含む。しまりなし。粘性なし。
11．灰黄褐色土　ローム粒多量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
12．黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
13．黄褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・炭化物少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
14．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
15．灰黄褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．暗褐色土　焼土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
17．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。

Fig.10　住居跡（5）

H－4ａ号住居跡

Ｐ１



H－4ａ号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

2．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

貯蔵穴



H-4ａ号住居跡貯蔵穴土層説明

1．灰褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5㎝中量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

2．灰褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝・黒色土ブロックφ7.5～12.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

3．灰褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・黒色土ブロックφ2.0～5.0少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

4．灰褐色土　ロームブロックφ0.5～7.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

5．明灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

0　1:60　2m

炉跡



H－4ａ号住居跡炉跡土層説明

1．暗褐色土　炭化粒中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

2．暗褐色土　焼土多量、炭化物中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

3．暗褐色土　焼土少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

0　1:30　1m

掘り方



0　1:60　2m

Fig.11　住居跡（6）





H－4b 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、炭化粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、ロームブロック φ0.5 ㎝中量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．暗褐色土　炭化粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　炭化粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
12．黒色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
13．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒中量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
14．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
16．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
17．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
18．黒褐色土　炭化粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、焼土微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
19．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
20．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
21．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
22．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、ローム粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
23．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

H－4b 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒多量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

Fig. 12　住居跡（7）

H－4b 号住居跡



H－4b 号住居跡Ｐ５土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ローム粒微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。



H－4b 号住居跡Ｐ６土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック 0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。



H－4b 号住居跡Ｐ９土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　焼土多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまり弱。粘性やや弱。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土・炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。



H－4b 号住居跡Ｐ７土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・炭化粒少量含む。しまり弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。



H－4b 号住居跡Ｐ８土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝・炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．黒褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。



H－4b 号住居跡Ｐ10 土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量、焼土微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。





H－4b 号住居跡Ｐ11 土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。



H－4b 号住居跡Ｐ15 土層説明

1．暗褐色土　炭化粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。



Fig. 13　住居跡（８）

H-５号住居跡

H-５号住居跡土層説明

1．黒褐色土　Ｈｒ-ＦＡφ0.3～3.0㎝・Ａｓ-Ｃφ0.2～0.4㎝少量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．黒褐色土　Ｈｒ-ＦＡ(火山灰・軽石)φ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.2～0.4㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝中量、ローム粒φ0.2～0.3㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗灰褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
5．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2～10.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2～0.3㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
6．暗灰褐色土　ローム粒φ0.1～0.2㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．灰黄褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝・ロームブロックφ0.2～0.4㎝少量、焼土φ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
8．灰褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.4㎝少量、ロームブロックφ0.2～0.7㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
9．灰黄褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝・ローム粒φ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
10．灰褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.4㎝・ロームブロックφ0.2～0.7㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
11．暗褐色土　ローム粒φ0.2㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2～0.4㎝少量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性弱。
12．黄褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.4㎝・ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性弱。
13．黄褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.4㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝・炭化物φ0.5～10.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性弱。
14．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
15．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝・黒色土ブロックφ0.5～2.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
16．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝・炭化物φ5.0～10.0㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
17．黒色土　ロームブロックφ0.2～0.7㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
18．暗灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝・炭化物φ0.2～1.0㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
19．黄色土　ロームブロック主体層。ロームブロックφ1.0～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
20．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。貼床。

Fig.14　住居跡（9）

H－５号住居跡



H－５号住居跡Ｐ１土層説明

１．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

２．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。



H－５号住居跡Ｐ５土層説明

１．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

２．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

３．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。



H－５号住居跡貯蔵穴土層説明

１．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

２．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

３．暗黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.2～0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

４．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

５．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・炭化物φ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

炉跡



H－５号住居跡炉跡土層説明

１．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ローム粒・焼土・炭化物少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

２．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ローム粒・焼土少量、炭化物微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

0　1:30　1m

掘り方



Fig. 15　住居跡（10）

H－６号住居跡



H－６号住居跡土層説明

１．暗褐色土　焼土・炭化物多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2～0.5㎝少量、ロームブロック φ0.3～1.0㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。撹乱土。
２．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2～0.5㎝中量、ロームブロック φ0.2～2.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
３．灰褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、ロームブロック φ0.2～0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
４．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.2～2.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
５．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2～0.5㎝・ロームブロック φ0.5～5.0㎝少量、黒色土ブロック φ0.5～5.0㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
６．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2～0.5㎝中量、ロームブロック φ0.2～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
７．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2～0.5㎝多量、ロームブロック φ0.2～1.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
８．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2～0.5㎝中量、ロームブロック φ0.2～0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
９．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。貼床。



H－６号住居跡Ｄ１土層説明

１．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～4.0㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
２．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
３．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

Fig.16　住居跡（11）

H－７号住居跡





H－７号住居跡土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・焼土微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・白色粘土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．暗褐色土　φ0.5～1.0㎝・ローム粒中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、ローム粒中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
12．暗褐色土　白色粘土中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

H－７号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

カマド



H－７号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝・白色粘土少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　白色粘土中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ローム粒少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性あり。
3．暗褐色土　白色粘土多量、ローム粒・焼土少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・白色粘土少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:30　1m

H－８号住居跡



H－８号住居跡土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
7．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

カマド



H－８号住居跡カマド土層説明

1．灰色土　白色粘土多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗褐色土　白色粘土少量含む。しまりあり。粘性あり。
3．灰色土　白色粘土多量、焼土・炭化粒少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗褐色土　白色粘土少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:30　1m

Fig. 17　住居跡（12）

H－９号住居跡



焼土
灰

0　1:60　2m

H－９号住居跡土層説明

1．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2～0.5㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、焼土φ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.2～3.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.2～15.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～7.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.3㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～5.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.3㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
7．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～1.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.3㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
8．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.2～5.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
9．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.3㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～5.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
10．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～5.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
11．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.2～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.3㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
12．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.2～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.3㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.3㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。



H－９号住居跡Ｐ－１土層説明

1．灰黄褐色土　黒色ブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。
2．灰褐色土　白色軽石φ0.3㎝微量含む。しまりややあり。粘性あり。
3．黄褐色土　Ａｓ－ＢＰφ0.2㎝少量。しまりあり。粘性あり。

H－９号住居跡Ｐ－２土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.5～1㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.3㎝・ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．黄褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.2㎝微量、黒色ブロックφ0.2㎝少量。しまりややあり。粘性ややあり。

H－９号住居跡Ｐ－３土層説明

1．灰褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。



H－９号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・白色粘土少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗灰色土　白色粘土多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝・白色粘土多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝・白色粘土多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　灰中量、ローム粒少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

Fig.18　住居跡（13）

H-10 号住居跡



H-10 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

0　1:60　2 m

H-11 号住居跡



H-11 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ1.0 ～ 1.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
10．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

カマド



H-11 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　白色粘土中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。
3．にぶい黄褐色土　白色粘土多量、ロームブロック φ0.5 ㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性あり。
4．にぶい黄褐色土　白色粘土・ロームブロック φ0.5 ㎝中量含む。しまりあり。粘性あり。

Fig. 19　住居跡（14）

H-12 号住居跡



H-12 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 cm少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

H-12 号住居跡土層説明

1．撹乱土
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、白色粘土・Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・白色粘土・ロームブロック φ0.5 cm・焼土少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm・Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ローム粒・ロームブロック φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
7．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ローム粒少量、ロームブロック φ0.5 cm・焼土微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
8．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ローム粒少量、Ｈｒ－ＦＡ φ2.0 cm・ロームブロック φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
10．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・焼土微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
13．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
14．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまり強。粘性やや弱。貼床。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm多量、ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
16．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
17．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
18．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm・ローム粒多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。



H-12 号住居跡カマド土層説明

1．灰色土　白色粘土多量、焼土中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗褐色土　焼土・白色粘土中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性あり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm・焼土・白色粘土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．灰色土　白色粘土多量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、焼土少量含む。しまりあり。粘性あり。
5．褐色土　焼土多量、炭化粒・白色粘土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性あり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、白色粘土少量、焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 cm・焼土 φ0.2 ～ 0.5 cm・白色粘土 φ0.5 ～ 3.0 cm少量含む。しまりあり。粘性あり。
8．黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm中量含む。しまりあり。粘性あり。

Fig.20　住居跡（15）

H-12 号住居跡



H-13 号住居跡



H-13 号住居跡土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・砂粒・ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ローム粒少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ローム粒少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ローム粒少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。



H-13 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

Fig. 21　住居跡（16）

H-14 号住居跡



H-14 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり、粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．黒褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
5．黒褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
12．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
13．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
14．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

0　1:60　2m

カマド



H-14 号住居跡カマド土層説明

1．黒色土　ロームブロックφ0.2～0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗灰褐色土　ロームブロックφ0.3㎝・焼土φ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．灰色土　焼土φ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．褐色土　焼土主体層。しまりややあり。粘性やや弱。
5．褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、焼土φ0.2～0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．黒色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝・焼土φ0.2～0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．褐色土　焼土主体層。しまりあり。粘性弱。
8．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．黄褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

貯蔵穴



H-14 号貯蔵穴土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．黒褐色土　ロームブロックφ0.2～0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝・焼土φ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝・ロームブロックφ0.2～3.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ロームブロックφ1.0～5.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
6．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.2～1.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
7．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
8．灰褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

掘り方



Fig.22　住居跡（17）

H-15 号住居跡



H-15 号住居跡土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・炭化粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
13．灰色土　灰多量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・焼土・炭化粒少量含む。しまり弱。粘性なし。

H-16 号住居跡



H-16 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ～ 1.0 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
17．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
18．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。貼床。

0　1:60　2m

Fig. 23　住居跡（18）

H-16 号住居跡



H-16 号住居跡Ｐ１土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ や弱。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量む。しまり弱。粘性ややあり。



H-16 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・白色粘土少量、焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり粘性ややあり。
3．暗灰色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・白色粘土・焼土少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　焼土多量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗灰色土　焼土中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗灰色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
7．暗灰色土　焼土多量、灰中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・白色粘土少量含む。しまりややあり粘性やや弱。
8．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、焼土微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
10．褐色土　焼土多量含む。しまりやや強。粘性弱。地山が焼土化した層。



H-16 号住居跡Ｐ２土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
2．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。



H-16 号住居跡Ｄ１土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。



Fig. 24　住居跡図（19）

H-17 号住居跡







H-17 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。
しまりあり。
粘性ややあり。



Ｈ－17 号住居跡旧貯蔵穴土層説明

1．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。
しまり強。粘性ややあり。貼床。

2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝・焼土・白色粘土中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性あり。

3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝・焼土・白色粘土中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり弱。
粘性ややあり。

※　旧カマドを壊した土で埋め戻されているものと考えられる。

H-17 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

2．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

3．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

6．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

7．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・焼土少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

8．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝０微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

9．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝・Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

10．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。
しまりあり。粘性ややあり。

11．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

12．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。

13．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

14．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

15．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

16．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

17．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。



H-17 号住居跡新貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。
粘性ややあり。

2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝・Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。
粘性ややあり。

3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝・Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。
しまりやや弱。粘性ややあり。

4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり弱。
粘性ややあり。

5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり弱。
粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.25　住居跡（20）

H-17 号住居跡

新カマド



H-17 号住居跡新カマド土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝中量、白色粘土少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、白色粘土少量含む。しまりあり。粘性あり。
3．暗褐色土　焼土・白色粘土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性あり。
5．褐色土　焼土多量、白色粘土中量、炭化粒少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
6．黒褐色土　焼土中量、ロームブロックφ0.5㎝・灰少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
7．黒褐色土　灰中量、焼土微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
8．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性あり。
9．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

旧カマド



H-17 号住居跡旧カマド

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝・白色粘土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．褐色土　焼土多量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

掘り方



Fig.26　住居跡（21）

H-18 号住居跡





0　1:60　2m

H-18 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。貼床。

貯蔵穴



H-18 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5～4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

掘り方



0　1:60　2m

カマド



0　1:30　1m

H-18 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　焼土中量、白色粘土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・白色粘土中量、焼土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗灰色土　灰中量、ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土少量含む。しまり弱。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

Fig. 27　住居跡（22）

H-19 号住居跡





H-19 号住居跡土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量・Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・焼土・炭化粒少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
17．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
18．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
19．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.2～0.5㎝φ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

0　1:60　2m



H-19 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。



H-19 号住居跡Ｐ２土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。



H-19 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.28　住居跡（23）



H-19 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm・白色粘土中量、A s－C φ0.5 cm・焼土少量含む。しまりやや強。粘性やや強。
2．暗褐色土　焼土中量、A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、H r－F A軽石微量含む。しまりあり。粘性やや あり。
3．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm・白色粘土少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm・白色粘土・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗灰色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、A s－C φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm・焼土少量、A s－C φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 cm多量、A s－C φ0.5 cm少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、A s－C φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量、焼土少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。





H-20 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、A s－B φ0.2 cm少量、A s－C φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．暗灰色土　A s－B φ0.2 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、A s－C φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、H r－F A軽石 φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、H r－F A軽石 φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、A s－C φ0.5 cm少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm中量、H r－F A軽石 φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、A s－C φ0.5 cm少量、H r－F A軽石 φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　A s－C φ0.5 cm少量、ロームブロック φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、A s－C φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．黒褐色土　A s－C φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　A s－C φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm多量、A s－C φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、A s－C φ0.5 cm微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

H-20 号住居跡P 1 土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm中量、A s－C φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

Fig. 29　住居跡（24）

H-21 号住居跡



H-21 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

掘り方





H-22 号住居跡





H-22 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・炭化粒少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
17．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
18．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
19．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

貯蔵穴



H-22 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、焼土微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。

Fig.30　住居跡（25）

H-22 号住居跡

カマド



H-22 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗褐色土　焼土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝・焼土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・白色粘土微量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・灰少量含む。しまりあり。粘性あり。
5．暗灰色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性あり。
6．褐色土　焼土多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。
7．褐色土　焼土多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗灰色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・焼土・炭化粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性あり。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、焼土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

Ｐ１・Ｐ７



H-22 号住居跡Ｐ１・Ｐ７土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。Ｐ１埋没土。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。Ｐ１埋没土。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。Ｐ７埋没土。

Ｐ２



H-22 号住居跡Ｐ２土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

Ｐ３



H-22 号住居跡Ｐ３土層説明

1．暗褐色土　炭化粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

堀り方



Ｄ１



H-22 号住居跡Ｄ１土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

Fig.31　住居跡（26）



H-23 号住居跡土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．灰黄褐色土　Ｈｒ－ＦＡ一次堆積層。しまりあり。粘性ややあり。部分的に上位からの鋤き込みが認められる。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
8．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ローム粒多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
17．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性あり
18．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。
19．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
20．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
21．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
22．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
23．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
24．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
25．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
26．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

0　1:60　2 m

Fig.32　住居跡（27）

H-23 号住居跡







H-23 号住居跡P 1 土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

H－23 号住居跡Ｐ３土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝中量、ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
5．暗灰色土　ロームブロック φ0.5～3.0㎝少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝微量含む。まりやや弱。粘性ややあり。

H－23 号住居跡Ｐ３土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝中量、ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
5．暗灰色土　ロームブロック φ0.5～3.0㎝少量、Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。



Fig.33　住居跡（28）

H-24 号住居跡





H-24 号住居跡新貯蔵穴１土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

H-24 号住居跡新貯蔵穴２土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・焼土・炭化粒少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、焼土微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

0　1:60　2m



H-24 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝φ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

H-24 号住居跡旧貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝ 中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

H-24 号住居跡土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．灰色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝・焼土・炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
14．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
15．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
16．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
17．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。古い壁周溝。
18．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。古い壁周溝。
19．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。古い貼床。
20．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
21．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

Fig.34　住居跡（29）

H-24 号住居跡

新カマド



H-24 号住居跡新カマド土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝・焼土多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．灰色土　灰多量、焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性弱。
4．暗灰色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝・焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　焼土中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
8．暗褐色土　白色粘土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝・焼土・白色粘土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、灰微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

旧カマド



H-24 号住居跡旧カマド土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　焼土多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・白色粘土少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

0　1:30　1m

掘り方



0　1:60　2m

Fig.35　住居跡（30）

H-25 号住居跡



H-25 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　A s -C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、H r -F A φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　A s -C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、A s -C φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　A s -C φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、H r -F A φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　A s -C φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、A s -C φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　A s -C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　A s -C φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、H r -F A φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　A s -C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、H r -F A φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
12．黒褐色土　A s -C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
13．黒褐色土　A s -C φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量、H r -F A φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
14．黒褐色土　A s -C φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
16．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
17．暗褐色土　A s -C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。



H-25 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　A s -C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　A s -C φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．暗灰色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、A s -C φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。



H－25 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、A s －C φ0.5 ㎝・焼土・白色粘土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、A s －C φ0.5 ㎝・白色粘土少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝多量、焼土・白色粘土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　A s －C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・白色粘土少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　A s －C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・焼土・白色粘土少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　A s －C φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝・焼土・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
8．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．褐色土　焼土中量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、A s -C φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。



Fig.36　住居跡（31）

H-26 号住居跡



H-26 号住居跡土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm中量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
15．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
16．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
17．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。



H-26 号住居跡カマド土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm多量、白色粘土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・焼土・炭化粒微量含む。しまり強。粘性あり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、焼土微量含む。しまり強。粘性あり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまり強。粘性あり。
5．暗褐色土　白色粘土中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性あり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm・白色粘土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm・白色粘土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm・焼土少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、焼土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまり強。粘性やや弱。



H-26 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。



Fig. 37　住居跡（32）

H-27 号住居跡



H-27 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝多量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝多量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
12．褐色土　焼土多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
14．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

炉跡



掘り方



H号住居跡炉跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。炉石の抜き取り痕と想定される。
2．褐色土　焼土中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土・炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
5．褐色土　焼土多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
7．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

Fig.38　住居跡（33）

H-28 号住居跡









H-28 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

H-28 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3，0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。



Fig.39　住居跡（34）



H－29 号住居跡土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.3 ～ 1.0 ㎝・ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝中量、焼土少量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ～ 0.8 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性弱。
3．黒褐色土　炭化物多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.8 ㎝中量、焼土微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.3 ～ 0.8 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ1.5 ㎝・焼土微量含む。しまり弱。粘性弱。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.3 ～ 0.8 ㎝・焼土微量含む。しまり弱。粘性あり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ローム粒 φ0.3 ㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性あり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.3 ～ 0.8 ㎝少量、焼土微量含む。しまりややあり。粘性なし。
8．暗褐色土　炭化物多量、ロームブロック φ0.3 ㎝～ 0.8 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、焼土微量含む。しまりややあり。粘性弱。土葺き屋根の二次堆積土。
9．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.8 ～ 5.0 ㎝・炭化物中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性なし。土葺き屋根の二次堆積土。
10．暗褐色土　ローム粒 φ0.2 ㎝・炭化物少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性弱。土葺屋根の二次堆積土。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒 φ0.3 ㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性弱。土葺き屋根の崩落土。
12．暗褐色土　ロームブロック φ2.0 ～ 8.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土・炭化物少量含む。しまりややあり。粘性弱。土葺き屋根の崩落土。
13．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 5.0 ㎝多量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ1.0 ㎝・炭化物少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりややあり。粘性あり。
土葺き屋根の崩落土。
14．暗黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ㎝～ 5.0 ㎝中量、炭化物少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。土葺き屋根の崩落土。
15．黄褐色土　炭化物多量、ロームブロック φ10.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性あり。壁の崩落土。
16．暗黄褐色土　ロームブロック φ5.0 ㎝・炭化物中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。壁周溝埋没土。
17．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
18．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.3 ～ 1.0 ㎝・炭化物多量、焼土粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性弱。
19．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 10.0 ㎝多量、炭化物中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土少量含む。しまりやや強。粘性あり。貼床。
20．暗黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化物少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
21．黄褐色土　ロームブロック φ10.0 ～ 20.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性強。旧貼床。
22．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱い。
23．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土・炭化物少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性弱。旧壁周溝覆土の可能性。
24．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.3 ～ 0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱い。旧貼床。
25．黄褐色土　ロームブロック φ5.0 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや強い。粘性やや弱い。旧貼床。
26．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。旧貼床。
27．暗黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ1.0 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。旧貼床。
28．暗黄褐色土　ロームブロック φ5.0 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性弱。旧貼床。
29．黄褐色土　ロームブロック φ10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ1.0 ㎝少量含む。しまり強。粘性あり。旧貼床。
30．黄褐色土　ロームブロック φ20.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。旧貼床。

0　1:60　2m

Fig.40　住居跡（35）

H-29 号住居跡

新貯蔵穴



H-29 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　白色粘土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土・炭化物少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
2．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ㎝～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝少量含む。しまり弱。粘性弱。
3．灰白色土　白色粘土多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、焼土微量含む。しまり強。粘性強。
4．暗褐色土　白色粘土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化 物少量、ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまり弱。粘性弱。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ3.0 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・白色粘土微量含む。しまり弱。粘性弱。
6．黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 3.0 ㎝・炭化物中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・白色粘土を少量、焼土微量含む。しまり弱。粘性弱。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化物少量、ロームブロック φ1.0 ㎝～ 2.0 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化物少量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・焼土　微量含む。しまり弱。粘性弱。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・焼土・炭化物・白色粘土微量含む。しまり弱。粘性あり。
10．暗黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 5.0 ㎝中量、炭化物少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。

Ｐ１



Ｈ－29 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性弱。柱痕。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝～ 5.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性あり。柱痕。
3．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
4．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性なし。
5．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
6．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。
7．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性あり。

Ｐ５



Ｈ－29 号住居跡Ｐ５土層説明

1．黒褐色土　ロームブロック φ0.3 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性弱。
2．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 2.5 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、焼土粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや強い。

旧貯蔵穴



H-29 号住居跡旧貯蔵穴土層説明

1．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、焼土粒・炭化粒微量含む。粘性あり。しまりやや弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。粘性ややあり。しまりやや弱。
3．黄褐色土　ロームブロック φ3.0 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや強。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性あり。

Ｐ６

Ｈ－29 号住居跡Ｐ６土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土粒微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

掘り方



Fig. 41　住居跡（36）

H-30 号住居跡



H-30 号住居跡土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm・焼土少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm多量、Ａｓ－Ｃふぃ 0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
17．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～5.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。



H-30 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、ロームブロック φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。



H-30 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm・白色粘土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　白色粘土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　焼土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
12．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～3.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまり強。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～5.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。



Fig. 42　住居跡（37）

H-31 号住居跡



H-31 号住居跡土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
16．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
17．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

掘り方





H-31 号住居跡Ｐ１土層説明

1．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、炭化粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig. 43　住居跡（38）

H-32 号住居跡



H-32 号住居跡土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5㎝中量、ロームブロック φ0.5～1.0㎝･炭化粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
7．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
貼床。

掘り方



Fig.44　住居跡（39）

H-33 号住居跡



H-33 号住居跡土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、ローム粒 φ0.3 ～ 0.5 ㎝・焼土粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝少量含む。まりややあり。粘性やや強。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ0.8 ㎝・ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝微量含む。しまりやや弱い。粘性やや強。
5．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－Ｆ Ａ φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ0.5 ～ 1.0 ㎝・ローム粒 φ0.3 ～ 0.8 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ0.5 ～ 0.8 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化物少量含む。しまりやや弱。粘性あり。
8．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.8 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－Ｆ Ａ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや強。
9．黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒 0.5 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや強。
10．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ－Ｆ Ａ軽石 φ0.5 ㎝・炭化物微量含む。しまりやや弱。粘性あり。
11．暗黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり弱。粘性あり。
12．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや強。壁周溝覆土。
13．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m



H-33 号住居跡Ｐ１土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや 強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。



H-33 号住居跡貯蔵穴土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
5．暗灰色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。



H-19 号住居跡カマド土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土少量、白色粘土微量含む。しまりあり。粘性あり。
2．暗褐色土　焼土・白色粘土中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや強。
3．褐色土　焼土多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－Ｆ Ａ φ0.5 ㎝・白色粘土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．褐色土　焼土中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝・白色粘土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．褐色土　焼土多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・焼土・白色粘土少量含む。しまりあり。粘性あり。
7．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

Fig. 45　住居跡（40）


H-33 号住居跡
貯蔵穴
P 1
P 4
D 1
P 5
P 2
P 3
仕切り溝 1
A
A′
B
B′
E
E′
D 1
H=119.600m
H-33 号住居跡D 1 土層説明
1．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、A s -C φ0.5 ㎝・白色粘土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、A s -C φ0.5 ㎝・白色粘土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
0　1:60　2m
J-1 号住居跡
撹乱
J D-100 土
D-58 土
H=120.000m
0　1:60　2m

Fig.46　住居跡（41）

Ｊ－１号住居跡

Ｊ－１号住居跡土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・炭化粒少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
7．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、褐色粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
10．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
11．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
12．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性あり。
13．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性あり。
14．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
15．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
16．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

Ｊ－２号住居跡



Ｊ－２号住居跡土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝・炭化粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・炭化粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・炭化粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
7．にぶい黄褐色土　ローム粒しまりやや強。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Ｊ－３号住居跡



Ｊ－３号住居跡土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝・炭化粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝・炭化粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性あり。
6．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
7．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝・炭化粒少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
8．にぶい黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
9．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
10．にぶい黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
11．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、ローム粒少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
12．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
13．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

Fig.47　住居跡（42）

C－1号方形周溝墓



Fig. 48　方形周溝墓（1）

C－１号方形周溝墓

C－１号方形周溝墓Ａ－Ａ′ 土層説明

１．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝多量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
２．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.3 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
３．灰黄褐色土　ロームブロック φ2.0 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
４．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.4 ㎝・ロームブロック φ0.5 少量、黒色土ブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
５．灰褐色土　ローム粒多量、Ａｓ－Ｃ少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
６．黄褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
７．黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
８．黄褐色土　ロームブロック 2.0 ～ 7.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
９．暗褐色土　ロームブロック φ2.0 ～ 7.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．黄褐色土　ロームブロック主体層。しまりやや弱。粘性やや弱。

C－１号方形周溝墓Ｂ－Ｂ′ 土層説明

１．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
２．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
３．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝・焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
４．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
５．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
６．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
７．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
８．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
９．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

C－１号方形周溝墓Ｃ－Ｃ′ 土層説明

１．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝多量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
２．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
３．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝多量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
４．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
５．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
６．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
７．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
８．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
９．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

C－１号方形周溝墓Ｅ－Ｅ′ 土層説明

１．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
２．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
３．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
４．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
５．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
６．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
７．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
８．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
９．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

C－２号方形周溝墓





C－２号方形周溝墓　南断面Ａ－Ａ′ 土層説明

１．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃ φ0.2 ～ 0.7 ㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ φ0.1 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
２．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃ φ0.2 ～ 0.7 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
３．暗褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.2 ～ 0.7 ㎝・ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
４．暗灰褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝・ローム粒中量、Ａｓ-Ｃ φ0.2 ～ 0.4 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
５．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝・ローム粒中量、黒色土ブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝少量、Ａｓ-Ｃ φ0.2 ～ 0.4 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
６．灰黄褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.1 ～ 0.2 ㎝・ロームブロック φ0.3 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
７．黄褐色土　ロームブロック φ0.3 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.1 ～ 0.2 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
８．黄褐色土　ロームブロック φ0.3 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ-Ｃ φ0.1 ～ 0.2 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

Fig. 49　方形周溝墓（２）

C−２号方形周溝墓



C−２号方形周溝墓 B−B′ 土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝中量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 3.0 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝・Ｈｒ−ＦＡ φ1.0 ～ 3.0 ㎝中量、ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 1.0 ㎝多量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 1.0 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 0.3 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝・Ｈｒ−ＦＡ0.2 ～ 0.5 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．灰褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝中量、Ｈｒ−ＦＡ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.2 ～ 0.3 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．灰褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝中量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.2 ～ 0.3 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．灰褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝・Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．にぶい黄褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝・ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝・黒色土ブロック 1.0 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．灰黄褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝・Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 ㎝微量、ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．灰黄褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 ㎝・ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．灰褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 1.0 ㎝・ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝・黒色土ブロック φ0.2 ～ 1.0 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．灰褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．灰黄褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 0.3 ㎝少量、Ｈｒ−ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．灰黄褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 ㎝中量、Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
17．灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ㎝中量、Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
18．灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
19．灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ−Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
20．黄褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 3.0 ㎝中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
21．黒褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

0　1:60　2m

C−３号方形周溝墓



C−３号方形周溝墓Ａ−Ａ′ 土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘　性ややあり。

C−３号方形周溝墓Ｂ−Ｂ′ 土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ−Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

Fig.50　方形周溝墓（３）



Fig.51　土坑分布図（1）



Fig.52　土坑分布図（2）

Fig.53　土坑分布図（3）



Fig.54　土坑分布図（4）



Fig.55　土坑分布図（5）



Fig.56　土坑分布図（6）



Fig.57　土坑分布図（7）

Fig.58　土坑分布図（8）



Fig.59　土坑分布図（9）

D−２号土坑



D−２号土坑土層説明

1 黒褐色土　ロームブロックφ0.2～3.0㎝中量、Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝少量、Ｈｒ−ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

2．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝・ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

3．黒褐色土　ロームブロックφ0.2～4.0㎝中量、Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

4．暗灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2～0.3㎝少量、Ａｓ−Ｃφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

5．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2～0.5㎝・Ｈｒ−ＦＡ0.2～1.0㎝中量、ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

6．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

7．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝・ロームブロックφ5.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

8．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

9．にぶい黄褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

10．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～5.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

11．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

12．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

D−３号土坑



D−３号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.2㎝中量、Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

2．暗褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量、Ｈｒ−ＦＡφ0.2～3.0㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

3．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

4．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

5．暗褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ1.0～5.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

6．灰褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

7．灰黄褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.5～5.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

8．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、Ｈｒ−ＦＡφ0.5～1.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

D−４号土坑



D−４号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量、Ｈｒ−ＦＡ・ロームブロックφ0.5～1.0㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

2．暗褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ｈｒ−ＦＡ微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

3．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。

4．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ−Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。

5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ−Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。

6．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ−Ｃφ0.5㎝微量含むしまりあり。粘性やや弱。

D−５号土坑



D−５号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝・Ｈｒ−ＦＡφ0.3㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

2．暗灰褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5中量、Ｈｒ−ＦＡφ0.5～1.0㎝・ロームブロックφ1.0～3.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

3．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.2～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

4．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

6．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

7．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

D−６号土坑



硬化面

D−６号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝少量、Ｈｒ−ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

2．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.2～10.0㎝多量、Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量、Ｈｒ−ＦＡφ0.2㎝　微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

3．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、Ｈｒ−ＦＡφ0.5～1.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

4．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量む。しまりあり。粘性やや弱。

5．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0　㎝中量、Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・Ｈｒ−ＦＡφ0.2～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

6．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

7．黒褐色土　Ａｓ−Ｃφ0.2～0.5㎝少量、Ｈｒ−ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

8．灰黄褐色土　ロームブロックφ1.0～3.0㎝多量、Ａｓ−Ｃφ0.2㎝・黒色土ブロックφ1.0～5.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

9．黄褐色土　ロームブロックφ1.0～10.0㎝多量、黒色土ブロックφ1.0～3.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.60　土坑（1）

D－7号土坑



D－7号土坑土層説明

1．暗灰褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.2 ～ 1.0 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ φ0.2 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

3．暗褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.2 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

4．黄褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 7.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ φ0.2 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

6．黒色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

7．灰褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D－8号土坑



D－8号土坑土層説明

1．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ～ 0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.2 ～ 1.0 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

3．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量む。しまりあり。粘性ややあり。

4．灰黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量含む。しまり弱。粘性弱。

5．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

6．灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

7．灰褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

8．暗灰褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝少量、ロームブロック φ2.0 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

9．暗灰褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D－9号土坑



D－9号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性やや弱。

3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

D－10号土坑



D－10号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。

2．暗褐色土　ローム粒多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。

4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝多量、ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

6．黒色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ローム粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

7．黒褐色土　ローム粒中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

8．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

9．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ～ 1.0 ㎝多量含む。しまり弱。粘性なし。一次堆積層。

10．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

11．暗褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

12．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

13．黒褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

14．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量含む。しまり弱。粘性やや弱。

15．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

16．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、炭化粒少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

17．黒褐色土　炭化粒中量、ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

18．暗灰色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量含む。しまり弱。粘性ややあり。

19．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D－11号土坑



D－11号土坑土層説明

1．黒褐色土　ローム粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

2．黒褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

D－12号土坑



D－12号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量む。しまりやや弱。粘性やや弱。

3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ローム粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

5．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig. 61　土坑（2）

D-13 号土坑



Ａｓ-Ｃ一次堆積層

D-13 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
5．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
6．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．灰黄褐色土　Ａｓ-Ｃ一次堆積層。しまり弱。粘性なし。
10．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量含む。しまり弱。粘性やや弱。

D-14 号土坑



D-14 号土坑土層説明

1．明褐色土　ロームブロックφ0.5～1㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝中量。しまりあまりない。粘性ややあり。
2．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～4㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.2㎝少量。しまりあり。粘性あまりない。
3．黄褐色土　黒色ブロックφ0.2～3㎝中量。しまりあまりない。粘性あまりない。
4．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.2㎝微量、ロームブロックφ0.2～0.5㎝中量。しまりあり。粘性ややあり。
5．灰黄褐色土　黒色ブロックφ3㎝中量。しまりあり。粘性あまりない。
6．灰黄褐色土　しまりあり。粘性あまりない、黒色ブロックφ5～10㎝。
7．黄褐色土　しまりあり。粘性ややあり。Ａｓ-ＢＰφ0.2～0.5㎝中量、黒色ブロックφ1～3㎝微量。

D-18 号土坑



D-18 号土坑土層説明

1．黒色土　白色粒φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．黄褐色土　白色粒φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．灰褐色土　黒色土ブロックφ2.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。

D-15 号土坑



D-15 号土坑土層説明

1．黒褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、ローム粒微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．黒褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

D-16 号土坑



D-16 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒中量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

D-17 号土坑



Ａｓ-Ｃ一次堆積層

D-17 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
5．黒褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
6．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．黒褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．暗褐色土　ローム粒多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．灰黄褐色土　Ａｓ-Ｃ一次堆積層。しまり弱。粘性なし。
11．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまり弱。粘性弱。
12．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、炭化粒少量含む。しまり弱。粘性弱。
13．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量含む。しまり弱。粘性弱。

0　1:60　2m

Fig.62　土坑（3）

D-19 号土坑



D-19 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、ロームブロック φ0.2 cm 微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・白色粒子 φ0.2 cm少量、ロームブロック φ0.2 cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.3 cm少量、ロームブロック φ5.0 cm 微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.3 cm少量、ロームブロック φ0.5 cm・白色粒子 φ1.0 cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.2 ～ 2.0 cm少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.2 ～ 1.0 cm少量、白色ブロック φ1.0 cm微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
7．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.2 cm少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
8．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm 少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 1.0 cm・白色粘土 φ2.0 ～ 10.0 cm 中量、焼土 φ0.5 ～ 1.0 cm 少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
11．灰色土　ロームブロック φ0.2 cm・白色粘土 φ0.2 ～ 0.3 cm少量、焼土 φ0.2 ～ 0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性あり。
12．暗灰褐色土　白色粘土 φ0.2 ～ 0.5cm 少量、ロームブロック φ0.5cm 微量含む。しまりあり。粘性あり。
13．黒褐色土　白色粘土 φ0.2 ～ 0.5 cm少量、ロームブロック φ0.2 ～ 0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性あり。
14．黒褐色土　ロームブロック φ0.2 ～ 15.0 cm多量含む。しまりあり。粘性あり。
15．黒褐色土　ロームブロック φ0.2 cm少量含む。しまりあり。粘性あり。

D-20 号土坑



D-20 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.2 cm少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．褐灰色土　ロームブロック φ0.2 cm少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．黄褐色土　Ｈｒ－ＦＡ φ0.2 ～ 0.5 cm 少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ｈｒ－ＦＡ・ロームブロック φ0.2 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-21 号土坑



D-21 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色粘土中量、小礫 φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、白色粘土 φ0.5 ～ 1.0 cm・小礫 φ0.5 cm・焼土少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．灰黄褐色土　白色粘土多量、小礫 φ0.5 ～ 1.0 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量含む。しまり強。粘性あり。
4．にぶい黄褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ローム粒少量含む。しまり強。粘性あり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・白色粘土・ローム粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。
6．黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 cm多量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 cm多量、Ａｓ－ＹＰ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm少量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・粘性やや弱。
10．暗褐色土　白色粘土・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、小礫 φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
11．暗褐色土　白色粘土・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
12．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
13．暗褐色土　白色粘土・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

D-22 号土坑



D-22 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｃ φ0.2 cm中量、ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-23 号土坑



D-23 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量含む。しまり強。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.63　土坑（4）

W-４号溝・D-24 号土坑



W-４号溝・D-24 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-25 号土坑



D-25 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-26 号土坑



D-26 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

3．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-27・28 号土坑



D-27・28 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-29 号土坑



D-29 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。

D-30・31 号土坑



D-30・31 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

2．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

5．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

8．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.64　土坑（５）

D-32・33・34a・34b 号土坑



D-32・33・34a・34b 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
4．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
5．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝多量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
11．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
12．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．暗灰色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
15．暗灰色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
16．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
17．暗灰色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
18．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
19．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
20．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
21．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
22．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-35 号土坑



D-35 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-36 号土坑



D-36 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～10.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂしまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
5．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

D-37 号土坑



D-37 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックＡｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.65　土坑（6）

D-38 号土坑



D-38 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、ロームブロック φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
7．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
8．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
10．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
12．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
15．黒色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
16．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
17．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
18．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
19．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
20．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
21．黒色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-39 号土坑



D-39 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
13．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
14．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量　含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
16．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
17．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm 微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
18．黒色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm・Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
19．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 cm中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
20．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 cm微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
21．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 cm多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。

Fig.66　土坑（7）

D-40 号土坑



D-41 号土坑



D－41 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性あり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。
4．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-42 号土坑



D-43 号土坑



D-44 号土坑



D-42 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性やあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－ＹＰ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-22 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝ 微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
4．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

D-44 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.67　土坑（8）

D-45 号土坑



D-45 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-48 号土坑



D-48 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-47 号土坑



D-47 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。自然埋没土。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。自然埋没土。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。自然埋没土。
4．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・炭化粒少量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。人為埋没土。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。人為埋没土。
6．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量む。しまりやや強。粘性ややあり。人為埋没土。

D-46 号土坑



D-46 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝多量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝多量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝多量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
9．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝多量、ロームブロックφ0.5㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝～5.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
12．黒色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
13．灰黄褐色土　Ａｓ－Ｃ一次堆積層。しまり弱。粘性なし。
14．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
15．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
16．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
17．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
18．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
19．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
20．灰黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
21．灰黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
22．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量含む。しまり弱。粘性ややあり。
23．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、炭化粒少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
24．灰黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

Fig.68　土坑（9）

D-49 号土坑・P-620



D-51 号土坑



D-52 号土坑



P-620・D-49 号土坑土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-51 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

D-52 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ローム粒 0.3 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝少量、ローム粒 φ0.3 ㎝・焼土粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.8 ㎝・ローム粒 0.3 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・ローム粒 0.3 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性あり。
6．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや強。
7．黒褐色土　ローム粒 φ0.3 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや強。
8．黄褐色土　ロームブロック φ5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
9．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 3.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
10．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 2.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性強。
11．暗黄褐色土　ロームブロック φ1.0 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

D-50 号土坑



D-50 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
7．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
8．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 10.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 20.0 ㎝多量含む。しまり強。粘性ややあり。
13．暗灰黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

Fig.69　土坑（10）

D-53 号土坑



D-53 号土坑土層説明

1．暗灰色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-54a・b・c・d 号土坑



D-55a・55b 号土坑



D-54a・b・c・d 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性あり。
6．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-55a・55ｂ号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝・炭化粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　炭化物多量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。最下位に炭化物層が薄く堆積。

D-56 号土坑



Ａｓ－Ｃ一次堆積層

D-56 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
4．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．黒褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．Ａｓ－Ｃ一次堆積層。
12．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～4.0㎝多量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

D-57 号土坑



D-57 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.70　土坑（11）

D-58 号土坑



D-58 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

2．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

3．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

D-59 号土坑



D-59 号土坑土層説明

1．暗褐色土　As-Bφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

2．暗褐色土　As-Bφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝中量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

3．暗褐色土　As-Bφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

4．暗褐色土　As-Bφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、As-Bφ0.2㎝少量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

6．暗灰色土　As-Bφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。

7．暗灰色土　As-Bφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

8．暗褐色土　As-Bφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝中量含む。しまり弱。粘性やや弱。

D-61 号土坑・P-619



D－61 号土坑・P-619 土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、As-Bφ0.2㎝中量、As-Cφ0.5㎝少量、Hr-FA軽石φ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。

2．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝・ローム粒φ0.2㎝多量、As-Cφ0.5㎝少量、As-Bφ0.2㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

3．暗褐色土　As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝・白色粘土微量含む。しまりやや弱。粘性弱。

4．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性あり。

5．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

6．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝・ローム粒φ0.2㎝少量、As-Cφ0.5㎝・Hr-FA軽石φ1.0㎝・As-Bφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

7．暗黄褐色土　ロームブロック0.5～5.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝・Hr-FA軽石φ0.5㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

8．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝・ローム粒φ0.2㎝中量、As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

9．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。

10．暗黄褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。

11．にぶい黄褐色土　ローム粒φ0.2㎝多量、ロームブロックφ3.0～5.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、As-Cφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや強。

D-60 号土坑



D－60 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Hr-FA軽石φ0.3～1.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～0.8㎝少量、As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりやや強。粘性弱。

2．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。

3．黒褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、As-Cφ0.5㎝少量、Hr-FA軽石φ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

4．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

5．暗黄褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、As-Cφ0.5㎝少量、As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。

6．暗黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、As-Cφ0.5㎝・As-Bφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや強。

D-62 号土坑



D-62 号土坑土層説明

1．黒褐色土　As-Cφ0.5㎝・Hr-FA軽石φ0.5～1.0㎝・ロームブロックφ0.5～1.5㎝少量、As-Bφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig. 71　土坑（12）

ＪＤ−１号土坑



ＪＤ−１号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5〜2.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

ＪＤ−２号土坑



ＪＤ−２号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5〜1.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

ＪＤ−３号土坑



ＪＤ−３号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5〜1.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5〜3.0㎝中量含む。しまり弱。粘性やや弱。

ＪＤ−４号土坑



ＪＤ−４号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5〜1.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5〜2.0㎝量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ−５a・５b号土坑



ＪＤ−５a・５b号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ−ＹＰφ0.5㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5〜1.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5〜2.0㎝中量、ローム粒・Ａｓ−ＹＰ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5〜2.0㎝中量、Ａｓ−ＹＰ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5〜1.0㎝・Ａｓ−ＹＰφ0.5㎝・炭化粒少量、焼土微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝・炭化粒・Ａｓ−ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5〜3.0㎝多量含む。しまり強。粘性やや弱。
7．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5〜3.0㎝多量、ローム粒中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ−６号土坑



ＪＤ−６号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややや弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややや弱。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5〜2.0㎝中量含む。しまりあり。粘性やや弱。

ＪＤ−７号土坑



ＪＤ−７号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5〜1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5〜3.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ−８号土坑



ＪＤ−８号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5〜1.0㎝中量含むしまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5〜3.0㎝多量む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ−９号土坑



ＪＤ−９号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒多量含む 。しまりあり。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量含む。しまりあり。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig.72　土坑（13）

ＪＤ-10 号土坑



ＪＤ-10 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-11 号土坑



ＪＤ-11 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、ローム粒中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-12 号土坑



ＪＤ-12 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝～2.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、ローム粒中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-14 号土坑



ＪＤ－14 土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．黒褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．黒褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
7．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰ微量含む。しまり強。粘性やや弱。
8．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
9．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量、白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
10．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
11．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-13 号土坑



ＪＤ-13 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-15 号土坑



ＪＤ-15 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-16 号土坑



ＪＤ-16 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig. 73　土坑（14）

ＪＤ-17 号土坑



ＪＤ-18 号土坑



ＪＤ-19 号土坑



ＪＤ-17 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量む。しまりあり。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

D-18 号土坑

1．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-19 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-20 号土坑



ＪＤ-21 号土坑



ＪＤ-22 号土坑



ＪＤ-20 号土坑

1．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-21 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量含む。しまりやや強。粘性やや弱。

ＪＤ-22 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-23 号土坑



ＪＤ-23 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりやや強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまりやや強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝・白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりやや強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまりやや強。粘性やや弱。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量含む。しまりやや強。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig.74　土坑（15）

ＪＤ-24 号土坑



ＪＤ-24 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～4.0㎝多量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-25 号土坑



ＪＤ-25 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまりあり。粘性やや弱。

ＪＤ-26 号土坑



ＪＤ-26 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、ローム粒少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

ＪＤ-27 号土坑・Ｐ-130



ＪＤ-27 号土坑・Ｐ130 土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5㎝～5.0㎝多量、ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまりあり。粘性やや弱。

ＪＤ-28 号土坑



ＪＤ-28 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-31 号土坑



ＪＤ-31 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-29 号土坑



ＪＤ-29 号土坑土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-32 号土坑



ＪＤ-32 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-30a・30ｂ・30ｃ号土坑



ＪＤ-30a・30b・30ｃ号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig. 75　土坑（16）

ＪＤ-33 号土坑・Ｐ-495



ＪＤ-33 号土坑・Ｐ-495 土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
7．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
8．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒少量、Ａｓ-ＹＰ微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-34 号土坑



ＪＤ-34 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-35 号土坑



ＪＤ-35 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-36 号土坑



ＪＤ-36 号土坑土層説明

1．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-37 号土坑



ＪＤ-37 号土坑土層説明

1．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒多量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-38 号土坑



ＪＤ-38 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・ローム粒・白色軽石 φ0.2 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-39 号土坑



ＪＤ-39 号土坑土層説明

1．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-40 号土坑



ＪＤ-40 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒多量含む。しまり強。粘性やや弱。
7．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
8．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性弱。
9．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig.76　土坑（17）

ＪＤ-41 号土坑



ＪＤ-41 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-42 号土坑



ＪＤ-42 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-43 号土坑



ＪＤ-43 号土坑土層説明

1．灰褐色土　しまりあり。粘性あまりない。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量。
2．灰褐色土　しまりあり。粘性ややあり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.3㎝微量、ロームブロックφ0.5～1㎝少量。
3．灰褐色土　しまりあり。粘性ややあり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量、ロームブロックφ3㎝微量。
4．黄褐色土　しまりあり。粘性あまりない。Ａｓ-ＢＰφ0.3㎝少量。
5．黄褐色土　しまりあり。粘性ややあり。
6．灰黄褐色土　しまりあり。粘性ややあり。Ａｓ-ＢＰφ0.3㎝微量。
7．灰褐色土　しまりあり。粘性ややあり。Ａｓ-ＢＰφ0.3～0.5㎝微量。

ＪＤ-44 号土坑



ＪＤ-44 号土坑土層説明

1．黄褐色土　しまり強い。粘性あり。
2．灰黄褐色土　しまり強い。粘性あり。
3．灰黄褐色土　しまり強い。粘性あり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量、黒色ブロックφ1㎝微量 。
4．灰黄褐色土　しまり強い。粘性あり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量、黒色ブロックφ0.2～0.5㎝微量。
5．灰黄褐色土　しまり強い。粘性あり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝中量。
6．灰黄褐色土　しまり強い。粘性あり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量。
7．灰黄褐色土　しまり強い。粘性あり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量、ロームブロックφ0.2～0.5㎝少量 。
8．灰黄褐色土　しまり強い。粘性あり。Ａｓ-ＢＰφ0.2㎝少量。

ＪＤ-46 号土坑



ＪＤ-46 号土坑

1．暗褐色土　ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-45 号土坑



ＪＤ-45 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-47 号土坑



ＪＤ-47 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、ローム粒少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-48 号土坑



ＪＤ-48 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝・炭化粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、ローム粒・炭化粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-49 号土坑



ＪＤ-49 号土坑

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig. 77　土坑（18）

ＪＤ-50 号土坑



ＪＤ-50 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性 やや弱。
3．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒中量、炭化粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ 焼土微量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
7．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-51 号土坑



ＪＤ-51 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり弱。粘性やや弱。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-52 号土坑



ＪＤ-52 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-53 号土坑・Ｐ-496



ＪＤ-53 号土坑・Ｐ-496 土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。 粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0 ㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.8～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝ 少量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-54 号土坑



ＪＤ-54 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、白色粒子φ0.2～0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、白色軽石φ0.2～0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．灰褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、白色軽石φ0.2～0.3㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-55 号土坑



ＪＤ-55 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-56 号土坑



ＪＤ-56 号土坑土層説明

1．にぶい黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝・白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝多量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-57 号土坑



ＪＤ-57 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

0　1:60　2m

Fig.78　土坑（19）

ＪＤ-58 号土坑



ＪＤ-58 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-59 号土坑



ＪＤ-59 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・白色軽石 φ0.2 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-60 号土坑



ＪＤ-60 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、ローム粒少量含む。しまり強。粘性やや弱。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量含む。しまり強。粘性やや弱。

ＪＤ-61 号土坑



ＪＤ-61 号土坑土層説明

1．灰褐色土　白色粒子 φ0.2 ㎝少量、黄色粒子 φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．灰褐色土　白色粒子 φ0.2 ㎝中量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗灰褐色土　ロームブロック φ0.2 ㎝・白色粒子 φ0.5 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　白色粒子 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　白色粒子 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性あり。

ＪＤ-63 号土坑



ＪＤ-63 号土坑土層説明

1．黄褐色土　しまりややあり。粘性あまりない。ロームブロック φ0.5㎝ 微量。
2．灰黄褐色土　しまりややあり。粘性ややあり。粘性あまりない。白色軽石 φ0.3㎝ 微量。
3．灰黄褐色土　しまりあまりない。粘性あまりない。黒色ブロック φ1 ～ 2㎝ 少量、白色軽石 φ0.3㎝ 微量。

ＪＤ-62 号土坑



ＪＤ-62 号土坑土層説明

1．灰黄褐色土　白色軽石 φ0.2 ～ 0.3 ㎝多量、Ａｓ-ＢＰ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．灰褐色土　Ａｓ-ＢＰ φ0.2 ㎝・白色軽石 φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
3．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ～ 0.5 ㎝中量、黒色土ブロック φ1.0 ㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
4．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．灰黄褐色土　白色軽石 φ0.2 ～ 0.5 ㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
6．暗灰褐色土　白色軽石 φ0.2 ～ 0.3 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
7．暗灰褐色土　白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.79　土坑（20）

ＪＤ-64 号土坑



ＪＤ-64 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

ＪＤ-65 号土坑



ＪＤ-65 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-66 号土坑



ＪＤ-66 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

ＪＤ-67 号土坑



ＪＤ-67 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

ＪＤ-68 号土坑



ＪＤ-68 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

ＪＤ-69 号土坑



ＪＤ-69 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

JD-71 号土坑



ＪＤ-71 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、ローム粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

JD-70 号土坑・P-498



ＪＤ-70 号土坑・P-498 土層説明

1．黒褐色土　ローム粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．黒褐色土　ローム粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、ローム粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.80　土坑（21）

JD-72 号土坑



ＪＤ-72 号土坑土層説明

1．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5～2.0㎝多量、ローム粒中量含む。しまりあり。粘性ややあり。

JD-73 号土坑



ＪＤ-73 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～2.0㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～2.0㎝中量、ローム粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～3.0㎝多量含む。しまりあり。粘性ややあり。

JD-74 号土坑



ＪＤ-74 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2㎝・ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～2.0㎝中量、白色軽石 φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～1.0㎝中量、白色軽石 φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

JD-75a・b 号土坑



ＪＤ-75a・b 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～2.0㎝少量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5～3.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．黒褐色土　ロームブロック φ0.5～1.0㎝中量、ローム粒少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5㎝中量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

ＪＤ-76 号土坑



ＪＤ-76 号土坑

1．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5～3.0㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

ＪＤ-77 号土坑・P-499



ＪＤ-77 号土坑・P-499 土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～2.0㎝中量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5～2.0㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
6．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～3.0㎝中量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

ＪＤ-78a・b 号土坑



ＪＤ-78a・b 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2㎝・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～1.0㎝中量、ローム粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5㎝少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5～2.0㎝中量、白色軽石 φ0.2㎝・ローム粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-79 号土坑



ＪＤ-79 号土坑土層断面

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～1.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5～3.0㎝中量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig. 81　土坑（22）

ＪＤ-80 号土坑



ＪＤ-80 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm中量、白色軽石 φ0.2 cm少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 cm少量、白色軽石 φ0.2 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-81 号土坑



ＪＤ-81 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 cm中量、ローム粒・ロームブロック φ0.5 cm・炭化粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 cm中量、ローム粒・炭化粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．黒褐色土　炭化粒中量、白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 cm・炭化粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 微量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．黒褐色土　白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 cm・炭化粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 cm中量、白色軽石 φ0.2 cm少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm・炭化粒少量含む。しまり強。粘性ややあり。
8．暗褐色土　Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
9．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、白色軽石 φ0.2 cm・炭化粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。
10．にぶい黄褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 cm少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-82 号土坑



ＪＤ-82 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・ロームブロック φ0.5 cm少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm少量、焼土・炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・白色軽石 φ0.2 cm少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 cm少量、焼土・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石 φ0.2 cm・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm少量、Ａｓ-ＹＰ・白色軽石 φ0.2 cm微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-83 号土坑



ＪＤ-83 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 cm少量、炭化粒・褐色粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、白色軽石 φ0.2 cm・ローム粒少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm中量、白色軽石 φ0.2 cm少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 cm中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・白色軽石 φ0.2 cm・炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　Ａｓ-ＹＰ φ0.5 cm・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 cm微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。木根痕。

0　1:60　2m

Fig.82　土坑（23）

ＪＤ-84a・b号土坑・ＳＸ-３号性格不明遺構



ＪＤ-84a・b号土坑・ＳＸ-３号性格不明遺構土層説明

1．暗灰色土　Ａｓ-Ｂ φ0.2㎝・Ａｓ-Ｃ φ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性やや弱。
2．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量、焼土・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～4.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
7．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、白色軽石φ0.2㎝・焼土・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
8．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
9．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
10．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量含む。しまり強。粘性ややあり。
11．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
12．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-85号土坑



ＪＤ－85号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、ローム粒・白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、白色軽石φ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝多量、ローム粒・白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-86号土坑



ＪＤ－86号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、白色軽石φ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

ＪＤ-87号土坑



ＪＤ－87号土坑土層説明

1．黒褐色土　白色軽石φ0.2㎝多量、ローム粒φ0.3㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性やや弱。
2．暗黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝多量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・焼土粒・炭化粒微量含む。しまり強。粘性やや弱。
3．にぶい黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝多量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝少量、ローム粒φ0.3㎝・炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・ローム粒φ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性やや強。
5．黄褐色土　白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・ローム粒φ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性強。

0　1:60　2m

Fig. 83　土坑（24）

ＪＤ-88 号土坑



ＪＤ－88 号土坑土層説明

1．黒褐色土　Ａｓ-Ｃ φ0.5 ㎝・Ｈｒ-ＦＡ軽石 0.5 ㎝中量、ローム粒 φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

2．にぶい黄褐色土　ローム粒 φ0.2 ㎝中量、白色軽石 φ0.2 ㎝・炭化物少量、Ａｓ－ＹＰ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝・焼土粒微量含む。しまりやや弱。粘性あり。

3．黄褐色土　炭化物少量、Ａｓ－ＹＰ φ0.5 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや強。

ＪＤ-89 号土坑



ＪＤ-89 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ㎝・ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

3．暗褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～化粒微量含む。まりやや強。粘性ややあり。

4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、白色軽石 φ0.2 ㎝・炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

ＪＤ-91 号土坑



ＪＤ-91 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

2．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。

5．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

6．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-90 号土坑



ＪＤ-90 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、白色軽石 φ0.2 ㎝・ローム粒少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-93 号土坑



ＪＤ-93 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-94 号土坑



ＪＤ-94 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝中量、ローム粒少量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

2．暗褐色土　ローム粒少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

3．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

4．暗褐色土　ローム粒中量、ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 4.0 ㎝多量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-95 号土坑



ＪＤ-95 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ㎝・ローム粒少量、ロームブロック φ0.5 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ㎝中量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝少量、白色 軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

3．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。

4．暗褐色土　ローム粒・ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝中量、白色軽石 φ0.2 ㎝少量、Ａｓ-ＹＰ φ0.5 ㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-92 号土坑



ＪＤ-92 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石 φ0.2 ㎝・ローム粒・ロームブロッ 3.0 ㎝少量、炭化粒微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig. 84　土坑（25）

ＪＤ-96 号土坑



ＪＤ-97 号土坑



ＪＤ-98 号土坑



※ 平・断面内の遺物は全て掲載番号「１」

ＪＤ-96 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、白色軽石φ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝中量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-97 号土坑土層説明

1．暗褐色土　ローム粒中量、白色軽石φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．黒褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ　0.5～2.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-98 号土坑土層説明

1．黒褐色土　ロームブロックφ0.5㎝・焼土少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、焼土微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

ＪＤ-99 号土坑



ＪＤ-100 号土坑



ＪＤ-99 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝少量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-100 号土坑土層説明

1．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒・褐色粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
2．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
3．暗褐色土　白色軽石φ0.2㎝・ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
5．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ローム粒多量、ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝微量含む。しまり強。粘性ややあり。
7．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。
8．にぶい黄褐色土　ローム粒・ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ-ＹＰφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまり強。粘性ややあり。

ＪＤ-101・102 号土坑



0　1:60　2m

Fig.85　土坑（26）

B-1号掘立柱建物跡



Fig.86　掘立柱建物跡（1）

B－３号掘立柱建物跡



Fig.87　掘立柱建物跡（２）

B-２号掘立柱建物跡



W-１号溝



W-１号溝Ａ-Ａ′土層説明

１．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性弱。
２．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～15.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.3㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
３．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝・ロームブロックφ2.0～5.0㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
４．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
５．暗褐色土　ロームブロックφ2.0～3.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
６．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
７．黄褐色土　ロームブロックφ5.0～10.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.3㎝微量含む。しまりやや弱。粘性やや弱。
８．黄褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
９．黄褐色土　ロームブロックφ3.0～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
10．黄褐色土　ロームブロックφ2.0～15.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性弱。
11．黄褐色土　ロームブロックφ2.0～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ-ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
12．黄褐色土　ロームブロックφ2.0～20.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性弱。



W-１号溝土層説明Ｂ-Ｂ′

１．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
２．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
３．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
４．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
５．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
６．暗灰色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
７．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
８．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝・Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
９．暗灰色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりあり。粘性やや弱。
10．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
11．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。

0　1:60　2m

Fig.88　掘立柱建物跡（３）・溝（１）

W-１～６号溝



Fig.89　溝（２）

W-１号溝



W-１号溝C-C′ 土層説明

１．暗灰色土　ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりやや弱。粘性あり。
２．暗灰色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性あり。
３．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
４．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
５．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
６．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
７．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり。
８．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
９．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、炭化粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
11．暗灰色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～5.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
12．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。



W-１号溝D-D′ 土層説明

１．黒褐色土　ロームブロックφ0.5㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・炭化粒・焼土粒微量含む。しまり弱。粘性弱。
２．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.5㎝少量含む。しまり弱。粘性ややあり
３．黒褐色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.5㎝、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性弱。
４．黒褐色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝・炭化物多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・焼土粒少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
５．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性あり。
６．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・炭化粒・焼土粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
７．黄褐色土　ロームブロックφ3.0～10.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性強。
８．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化物少量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・焼土粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
９．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～10.0㎝少量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
10．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性あり。
11．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・焼土粒微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。



W-１号溝 E-E′ 土層説明

１．暗褐色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝中量、ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
２．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
３．暗褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性ややあり。
４．暗褐色土　Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～3.0㎝少量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。

W-１号溝 F-F′ 土層説明



１．黒褐色土　Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・焼土粒・炭化粒微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
２．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝少量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
３．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ3.0～5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・炭化粒・焼土粒微量含む。しまりあり。粘性弱。
４．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・炭化粒・焼土粒微量含む。しまりややあり。粘性弱。
５．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・炭化物少量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝・焼土粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
６．暗褐色土　ロームブロックφ0.5㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
７．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ｈｒ-ＦＡ軽石φ0.5㎝・Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
８．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ-Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
９．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ5.0～10.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性あり。
10．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～4.0㎝中量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
11．黄褐色土　ロームブロックφ5.0㎝多量、Ａｓ-Ｃφ0.5㎝中量含む。しまり強。粘性あり。

W-３号溝



※　土層注記漏れ
埋没土中には近世以降の遺物が含まれ、流水の痕跡が認められる。

0　1:60　2m

Fig.90　溝（３）

W－４号溝



W－４号溝土層説明

１．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。

W－５号溝



W－５号溝　Ｉ－Ｉ′土層説明

１．暗黄褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性弱。
２．黄褐色土　ローム粒φ0.2㎝中量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
３．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝多量、白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
４．黄褐色土　ローム粒中量、ロームブロックφ0.5㎝・白色軽石φ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性あり。



W－５号溝　Ｊ－Ｊ′土層説明

１．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性やや弱。
２．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
３．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
４．暗褐色土　ロームブロックφ2.0～3.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性あり。



W－５号溝　Ｋ－Ｋ′土層説明

１．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
２．暗灰色土　Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・ロームブロックφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
３．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～1.0㎝中量、Ａｓ－Ｂφ0.2㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
４．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

W－６号溝



W－６号溝土層説明

１．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.7㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱い。
２．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりやや弱。粘性あり。
３．暗黄褐色土　ローム粒φ0.2㎝・ロームブロックφ0.5～1.0㎝少量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡ軽石φ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性あり。
４．暗黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝中量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまり弱。粘性ややあり。
５．にぶい黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝少量、Ａｓ－ＹＰφ0.5㎝・Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ａｓ－Ｂφ0.2㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。

ＳＸ－１号性格不明遺構





ＳＸ－１号性格不明遺構土層説明

１．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～6.0㎝多量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
２．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.5～7.0㎝㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝中量、Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
３．暗褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量含む。しまりやや弱。粘性ややあり。
４．黒褐色土　ロームブロックφ0.5～3.0㎝・黒褐色土ブロックφ0.5～2.0㎝少量含む。しまりややあり。粘性やや弱。
５．灰褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
６．灰黄褐色土　ロームブロックφ0.5～2.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
７．灰褐色土　ロームブロックφ0.5～5.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
８．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～10.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝・Ｈｒ－ＦＡφ0.2㎝少量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
９．黄褐色土　ロームブロックφ0.5～15.0㎝多量、Ａｓ－Ｃφ0.5㎝少量含む。しまりあり。粘性あり。

0　1:60　2m

Fig.91　溝（４）・性格不明遺構（１）

ＳＸ－２号性格不明遺構





ＳＸ－２号性格不明遺構土層説明

1．暗褐色土　Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性やや弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・炭化粒微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
4．暗褐色土　Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・ロームブロック φ0.5 ～ 2.0 ㎝少量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
5．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝少量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝微量含む。しまりあり。粘性ややあり。
6．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
7．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ㎝少量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
8．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 3.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。

0　1：60　2ｍ

ＳＸ－４号性格不明遺構





ＳＸ－４号性格不明遺構土層説明

1．黒褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 1.0 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝少量、Ｈｒ－ＦＡ軽石 φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまり弱。粘性弱。
2．暗褐色土　ロームブロック φ0.5 ～ 5.0 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝中量、Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性ややあり。
3．にぶい黄褐色土　ロームブロック φ2.0 ～ 5.0 ㎝多量、白色軽石 φ0.2 ㎝中量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝微量含む。しまりやや強。粘性ややあり。
4．にぶい黄褐色土　ローム粒 φ0.2 ㎝多量、Ａｓ－Ｃ φ0.5 ㎝・Ａｓ－Ｂ φ0.2 ㎝・白色軽石 φ0.2 ㎝微量含む。しまりややあり。粘性あり。

Fig.92　性格不明遺構（２）



Fig.93　ピット分布図（1）



Fig.94　ピット分布図（2）



Fig.95　ピット分布図（3）



Fig.96　ピット分布図（4）



Fig.97　ピット分布図（5）



Fig.98　ピット分布図（6）



Fig.99　ピット分布図（7）



Fig.100　ピット分布図（8）



Fig. 101　ピット分布図（9）

H－１号住居跡



H－２号住居跡



H－３号住居跡





Fig.102　遺物実測図（１）

H－4ａ号住居跡



Fig. 103　遺物実測図（２）

H－4b 号住居跡



H－5 号住居跡



H－6 号住居跡



Fig.104　遺物実測図（3）



Fig. 105　遺物実測図（4）

H-14 号住居跡


1 (1/3)


2 (1/3)


3 (1/3)


4 (1/4)


6 (1/4)


7 (1/4)


5 (1/4)


8 (1/3)


9 (1/3)

H-15 号住居跡


1 (1/3)

H-16 号住居跡


1 (1/3)


2 (1/3)


3 (1/4)



4 (1/4)

0　1：3　10cm

0　1：4　20cm

Fig.106　遺物実測図（5）

H-17 号住居跡


1 (1/3)


2 (1/3)



3 (1/4)

H-18 号住居跡


1 (1/3)


2 (1/3)


3 (1/3)


4 (1/3)


5 (1/3)

H-19 号住居跡


1 (1/3)


2 (1/3)


3 (1/3)


4 (1/3)


5 (1/3)


6 (1/4)

Fig. 107　遺物実測図（6）

H-19 号住居跡



Fig.108　遺物実測図（7）



Fig. 109　遺物実測図（8）

H-22 号住居跡



Fig. 110　遺物実測図（9）

H-23 号住居跡



Fig. 111　遺物実測図（10）

H-24 号住居跡



Fig. 112　遺物実測図 (11)

H-24 号住居跡







H-25 号住居跡





H-26 号住居跡





0 1:1 5cm

0 1:3 10cm

0 1:4 20cm

Fig. 113　遺物実測図（12）

H-27 号住居跡



H-28 号住居跡



H-29 号住居跡



Fig. 114　遺物実測図（13）

H-29 号住居跡



H-30 号住居跡



H-31 号住居跡



H-33 号住居跡



Fig. 115　遺物実測図（14）



Fig. 116　遺物実測図（15）

J－２号住居跡

1 (1/3)

1 (1/3)



2 (1/3)
※流入



3 (1/3)
※流入

J－３号住居跡



4 (1/3)



5 (1/3)



6 (1/3)





7 (1/3)



8 (1/3)

0　1：3　10cm

Fig. 117　遺物実測図（16）

C－１号方形周溝墓



1 (1/3)



灰釉

2 (1/3)



3 (1/3)



4 (1/3)

C－２号方形周講墓



1 (1/3)



2 (1/3)



3 (1/3)



4 (1/3)



5 (1/4)

0　1：3　10cm

0　1：4　20cm

Fig.118　遺物実測図（17）

D－１号土坑



1 (1/3)



2 (1/3)

D－６号土坑



1 (1/3)

D－38 号土坑

1 (1/3)





3 (1/1)



2 (1/4)



4 (1/3)

0　1：3　10cm

0　1：4　20cm

Fig. 119　遺物実測図（18）

D-43 号土坑



D-50 号土坑



D-59 号土坑



J D-33 号土坑



0　1:3　10cm

Fig.120　遺物実測図（19）

ＪＤ-33 号土坑









ＪＤ-62 号土坑



0　1：1　5cm

0　1：3　10cm

0　1：6　20cm

Fig. 121　遺物実測図（20）

ＪＤ-81 号土坑



ＪＤ-82 号土坑

ＪＤ-84 号土坑



Fig.122　遺物実測図（21）

ＪＤ-98 号土坑

1 (1/3)

ＪＤ-100 号土坑



1 (1/3)

W-１号溝跡

1 (1/3)



2 (1/3)



3 (1/2)



4 (1/3)



5 (1/1)



6 (1/3)

W-３号溝跡



1 (1/1)





1 (1/1)

P-508 号



2 (1/1)



3 (1/1)

0　1：3　10cm

0　1：2　10cm

0　1：1　5cm

Fig. 123　遺物実測図（22）

遺構外



Fig.124　遺物実測図（23）

遺構外



Fig. 125　遺物実測図（24）

Ｈ－１号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：13.6 底径：－ 器高：3.9	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～底部一部欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：(11.8) 底径：－ 器高：3.5	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・黒色鉱物④ 2/3	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。底部篦ケズリ。 内面：口縁～底部篦ナデ。見込みに墨書。	墨書「加」？
3	土師器 坏	口径：12.2 底径：－ 器高：3.5	①酸化焔②橙③白色粒・石英・黒色鉱物④ 1/3	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。底部に墨書。 内面：横ナデ。	墨書「神山」
4	土師器 坏	口径：(12.4) 底径：(8.0) 器高：3.1	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④ 3/4	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
5	土師器 坏	口径：12.8 底径：9.3 器高：3.3	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～底部一部欠	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。底部篦ケズリ。 内面：口縁～底部篦ナデ。	
6	須恵器 坏	口径：13.0 底径：6.5 器高：3.9	①還元焔②灰黄③白色粒・石英・チャート・黒色粒④口縁部一部欠	外面：轆轤整形後体部下端篦ナデ。底部右回転糸切り。 内面：轆轤整形。	
7	須恵器 椀	口径：12.8 底径：6.1 器高：5.0	①還元焔②浅黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～底部一部欠	外面：轆轤整形。底部回転糸切り後高台貼付け。体部に墨書。 内面：轆轤整形。体部に墨書。	墨書内外面とも判読不能
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
8	鉄製品	刀子	残存長：6.0　幅：1.2　厚さ：0.3　重さ：6.38g　片関。刃部・柄部とも端部欠損。		

Ｈ－２号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(11.6) 底径：－ 器高：<3.6>	①酸化焔②橙③白色粒・褐色粒・黒色鉱物④ 1/3	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：(17.4) 底径：－ 器高：5.5	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・褐色粒・黒色鉱物④口縁～体部 1/5	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 台付甕	口径：－ 底径：11.7 器高：<5.8>	①酸化焔②灰褐黄③白色粒・石英・チャート・褐色粒・黒色鉱物④胴部下位～脚部	外面:胴部篦ケズリ。脚部上位篦ナデ。脚部下位横ナデ。 内面：底部篦ナデ。脚部上位篦ナデ。脚部下位横ナデ。	
4	土師器 甕	口径：20.4 底径：－ 器高：<28.3>	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～胴部下位	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。胴部上位～下位に粘土付着。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

Ｈ－３号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(10.2) 底径：－ 器高：<2.2>	①酸化焔②橙③白色粒・石英・片岩・黒色鉱物④口縁～体部上位片	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	

Ｈ－４ａ号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 椀	口径：9.4 底径：4.0 器高：5.2	①酸化焔②にぶい黄褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④完形	外面：口縁部篦ナデ。体部ミガキ。底部篦ナデ。 内面：ミガキ。	

Tab. 19　出土遺物観察表（１）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
2	土師器 坩	口径：14.8 底径：－ 器高：11.6	①酸化焔②赤褐③白色粒・石英・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁～体部ミガキ。底部篦ナデ。 内面：口縁部ミガキ。体部～底部篦ナデ後ミガキ。	
3	土師器 高坏	口径：9.9 底径：12.4 器高：10.9	①酸化焔②浅黄橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部1/4欠・脚部1/3欠	外面：口縁部横ナデ。体部ミガキ。体部下端～脚部上端篦ナデ。 内面：篦ナデ。脚部透孔１段３孔。	
4	土師器 高坏	口径：－ 底径：－ 器高：〈6.5〉	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④脚部1/8	外面：脚部上端篦ナデ。脚部ミガキ。 内面：底部篦ナデ。脚部篦ナデ後中位ミガキ。脚部透孔４孔。	
5	土師器 高坏	口径：(14.4) 底径：－ 器高：〈4.8〉	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～底部1/3	外面：篦ナデ。 内面：ミガキ。	
6	須恵器 鉢	口径：18.5 底径：4.8 器高：5.2	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色粒④一部欠	外面：ミガキ。 内面：ミガキ。	
7	土師器 甕	口径：－ 底径：－ 器高：－	①酸化焔②黒褐③白色粒・チャート④口縁～頸部片	外面：口唇部ミガキ。口縁部横ナデ。頸部ミガキ。 内面：ミガキ。	
8	土師器 台付甕	口径：(8.4) 底径：6.5 器高：10.7	①酸化焔②にぶい黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部7/8欠	外面:口縁部横ナデ。胴部刷毛目。台部刷毛目後指ナデ。 内面：口縁部指ナデ。胴部篦ナデ。台部上位指ナデ。台部下位刷毛目。	
9	土師器 台付甕	口径：14.6 底径：－ 器高：〈18.4〉	①酸化焔②明赤褐③白色粒・石英・チャート④口縁部1/7欠・胴部1/3欠・台部下位欠	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後下位篦ナデ。台部上位刷毛目。内面：口縁部篦ナデ。頸部刷毛目。胴部刷毛目後上位篦ナデ・下位ミガキ。台部篦ナデ。	
10	土師器 台付甕	口径：(18.4) 底径：10.1 器高：27.2	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート④口縁部3/4欠・胴部1/2欠	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後下位篦ナデ。台部刷毛目後下位指ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。台部刷毛目後上位指ナデ。	
11	土師器 台付甕	口径：(16.4) 底径：－ 器高：〈7.6〉	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～胴部1/3	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
12	土師器 甕	口径：(18.8) 底径：－ 器高：〈19.0〉	①酸化焔②橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部1/3	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後下位ミガキ。 内面：ミガキ。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
13	赤玉		長さ：4.5　幅：4.9　厚さ：4.2　重さ：85.91g		
14	土製品	土玉	長さ：1.7　幅：1.6　厚さ：1.4　重さ：3.35g　酸化焔焼成。色調黒色。白色粒・黒色鉱物含む。外面調整指ナデ。両面穿孔。		

Ｈ－４ｂ号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 器台	口径：8.7 底径：－ 器高：〈6.8〉	①酸化焔②浅黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部一部欠・台部下端欠	外面：ミガキ。 内面：口縁～底部ミガキ。台部指ナデ。台部透孔３孔。	
2	土師器 高坏	口径：－ 底径：－ 器高：〈4.0〉	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・黒色鉱物④底部～脚部上位	外面：ミガキ。 内面：底部ミガキ。脚部指ナデ。	
3	土師器 台付甕	口径：－ 底径：9.1 器高：〈6.0〉	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④脚部3/4	外面：刷毛目後脚部下位指ナデ。 内面：底部篦ナデ。脚部刷毛目後上位指ナデ・下端篦ナデ。	

Tab.20　出土遺物観察表（２）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
4	土師器 壺	口径：15.7 底径：－ 器高：〈5.3〉	①酸化焔②橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～肩部	外面：口縁部ミガキ。頸部刷毛目。肩部ミガキ。 内面：口縁部ミガキ。肩部篦ナデ。	

H－５号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	ミニチュア土器鉢	口径：(4.6) 底径：(3.0) 器高：2.3	①酸化焔②浅黄③白色粒・黒色鉱物④ 1/4	外面：ミガキ。 内面：篦ナデ。	
2	土師器 坩	口径：10.2 底径：4.3 器高：11.2	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④一部欠	外面：口縁部～体部ミガキ。底部篦ナデ。 内面:口縁部～体部上位ミガキ。体部下位～底部篦ナデ。	
3	土師器 壺	口径：－ 底径：4.0 器高：〈11.9〉	①酸化焔②浅黄③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部欠	外面：頸部～底部ミガキ。 内面：口縁部ミガキ。頸部～底部篦ナデ。	
4	土師器 甕	口径：(11.6) 底径：－ 器高：〈5.3〉	①酸化焔②オリーブ黒③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～胴部上位 1/4	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
5	土師器 台付甕	口径：－ 底径：7.5 器高：〈5.4〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④脚部 3/4	外面：刷毛目後指ナデ。 内面：底部篦ナデ。脚部篦ナデ。	
6	土師器 甕	口径：－ 底径：3.1 器高：〈4.9〉	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④胴部下位 1/8・底部 7/8	外面：胴部刷毛目。底部篦ナデ。 内面：胴部篦ナデ。底部刷毛目。	
7	土師器 甕	口径：－ 底径：－ 器高：〈8.4〉	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物・褐色粒④胴部下位～底部 3/4	外面：篦ナデ。 内面：篦ナデ。	

H－６号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 甕	口径：11.5 底径：－ 器高：〈15.1〉	①酸化焔②黒褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部中位 3/4	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。胴部下位剥落顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後上位篦ナデ。	
2	土師器 甕	口径：(15.5) 底径：5.1 器高：18.1	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部 3/4 欠・胴部下位～底部 1/4 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。底部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ胴部上位・下位～底部篦ナデ。胴部中位刷毛目。	
3	土師器 甕	口径：(18.0) 底径：－ 器高：〈16.2〉	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～胴部中位 1/4	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。	
4	土師器 甕	口径：－ 底径：－ 器高：〈2.4〉	①酸化焔②黒褐③白色粒・黒色鉱物④胴部上位片	外面：刷毛目。 内面：刷毛目。	

H－12 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(12.8) 底径：－ 器高：〈3.4〉	①酸化焔②褐灰③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～体部 1/8	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。 内面：横ナデ。	

Tab. 21　出土遺物観察表（３）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
2	須恵器 横瓶	口径：－ 底径：－ 器高：<19.0>	①還元焔②暗灰③白色粒・チャート・黒色鉱物④閉塞側面～胴部 1/6	①外面：掻目・平行叩き。 内面：閉塞側面波状当具痕。胴部篦ナデか？	

H－14 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(12.5) 底径：－ 器高：4.0	①酸化焔②橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④1/3	外面：口縁部横ナデ。体～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：(12.3) 底径：－ 器高：4.2	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・褐色粒④口縁部 3/4 欠・体部 1/4 欠	外面：口縁部横ナデ。体～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 坏	口径：(12.8) 底径：－ 器高：4.8	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・チャート・黒色粒④口縁部 7/8 欠・体部 1/3 欠	外面：口縁部横ナデ。体～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
4	土師器 甑	口径：16.1 底径：5.9 器高：14.5	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部上位～中位篦ナデ。胴部下位～底部篦ケズリ。 内面：篦ナデ。	
5	土師器 甕	口径：14.8 底径：5.8 器高：12.9	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④完形	外面：口縁部篦ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。 内面：篦ナデ。	
6	須恵器 甕	口径：16.8 底径：－ 器高：<15.9>	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 3/4・胴部上位～中位 1/2	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。胴部中位に粘土付着。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
7	土師器 甕	口径：19.8 底径：－ 器高：<24.6>	①酸化焔②明赤褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 3/4・胴部 1/3	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
8	石製品	砥石	残存長：3.2　幅：2.7　厚さ：2.3　重さ：34.0g　流紋石製。磨面５面。片面穿孔。		
9	鉄製品	鉄鏃	残存長：5.7　幅：0.5　厚さ：0.3　重さ：3.13g　篦被部。		

H－15 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	陶器 甕	口径：－ 底径：(13.2) 器高：<4.0>	①還元焔②褐灰③白色粒・石英・チャート④胴部下位～底部 1/6	外面：胴部篦ナデ後釉薬。底部篦ナデ。 内面：篦ナデ。	常滑

H－16 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(12.0) 底径：－ 器高：<4.3>	①酸化焔②橙③白色粒・雲母・褐色粒・黒色粒④口縁～体部 1/6	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：(13.0) 底径：－ 器高：4.5	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～底部 1/4	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 甕	口径：18.1 底径：4.3 器高：<19.8>	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④胴部下位欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部上～中位に粘土の付着が部分的に認められる。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	

Tab. 22　出土遺物観察表（４）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
4	土師器 甕	口径：22.1 底径：(5.2) 器高：35.2	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④底部 2/3 欠	外面:口縁部横ナデ。胴部上位～中位篦ケズリ後篦ナデ。胴部下位篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部中位い粘土の付着が認められる。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部接合部指ナデ部分を除き篦ナデ。	

H－17 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：11.0 底径：－ 器高：3.7	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。体部稜篦ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 甕	口径：(16.0) 底径：－ 器高：<10.8>	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部上位 1/8	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
3	土師器 甕	口径：19.0 底径：－ 器高：<16.7>	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部中位	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。胴部上～中位に粘土の付着が認められる。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

H－18 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(12.3) 底径：－ 器高：<3.7>	①酸化焔②橙③白色粒・褐色粒・黒色粒④口縁～底部 1/3	外面：口縁部横ナデ。体部稜篦ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 甕	口径：(11.9) 底径：－ 器高：<4.2>	①酸化焔②黒褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部 1/7	外面：口縁部横ナデ。体部上端篦ナデ。体部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 坏	口径：18.0 底径：－ 器高：<7.5>	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部中位 3/4	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
4	須恵器 高坏	口径：－ 底径：11.8 器高：<11.7>	①還元焔②灰③白色粒・石英・黒色鉱物④脚部	外面：轆轤整形。 内面：轆轤整形。透孔２段２孔。	
5	土師器 甕	口径：(14.5) 底径：－ 器高：<13.6>	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部中位 1/5	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

H－19 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：12.0 底径：－ 器高：4.0	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・褐色粒・黒色粒④完形	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：16.9 底径：－ 器高：(7.4)	①酸化焔②橙③白色粒・褐色粒・黒色粒④口縁～底部 3/4	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。底部篦ケズリ。内面：口縁部～体部上位横ナデ。体部下位～底部篦ナデ。	
3	土師器 小型壺	口径：12.1 底径：－ 器高：<9.5>	①酸化焔②橙③白色粒・黒色粒④口縁～体部下位 2/3	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。 内面：口縁部～体部上位横ナデ。体部下位篦ナデ。	
4	土師器 鉢	口径：11.4 底径：6.5 器高：8.5	①酸化焔②黒③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④完形	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。 内面：口縁部～胴部中位篦ナデ後横ナデ。胴部下位～底部篦ナデ。	

Tab. 23　出土遺物観察表（５）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
5	土師器 鉢	口径：13.2 底径：6.5 器高：11.2	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/4 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。 内面:口縁部～胴部中位横ナデ。胴部下位～底部篦ナデ。	
6	土師器 甑	口径：18.1 底径：－ 器高：<16.0>	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・チャート・雲母・黒色鉱物④底部欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
7	土師器 甑	口径：(22.5) 底径：8.8 器高：28.7	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/4・胴部 1/3・底部 5/6	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。 内面:口縁部横ナデ。胴部篦ナデ後棒状工具によるナデ。	
8	土師器 台付甕	口径：(14.1) 底径：10.4 器高：19.1	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部 2/3 欠	外面：口縁部～胴部上端横ナデ。胴部篦ケズリ。台部篦ナデ。胴部に粘土の付着顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。台部篦ナデ。口縁部～底部に粘土の付着顕著。	
9	土師器 甕	口径：21.7 底 径：5.4 器高：33.4	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④胴部下位～底部 1/3 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部上位～下位に粘土の付着顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
10	土師器 甕	口径：20.4 底 径：3.7 器高：37.1	①酸化焔②橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部に粘土の付着痕残る。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
11	土師器 甕	口径：20.2 底径：－ 器高：<34.5>	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④胴部下位 1/3 欠・底部欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。胴部上位から下位に粘土の付着顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。胴部上位～下位に粘土の付着顕著。	
12	土師器 甕	口径：16.9 底径：－ 器高：<32.0>	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/4 欠・胴部下位 1/4 欠・底部欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
13	土師器 甕	口径：21.5 底径：4.8 器高：39.9	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・チャート・雲母・黒色鉱物④口縁部 1/4 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部上位～下位に粘土付着。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。胴部上位～底部粘土付着。	
14	土師器 甕	口径：19.8 底径：4.3 器高：37.8	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部木葉痕。胴部上位～下位に粘土付着。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。胴部中位～下位粘土付着。	
15	土師器 甕	口径：(21.3) 底径：5.1 器高：38.4	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 6/7 欠・胴部上位 1/2 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部植物圧痕。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
16	土師器 甕	口径：12.8 底径：－ 器高：17.3	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・黒色粒④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
17	土師器 甕	口径：(18.2) 底径：－ 器高：<22.2>	①酸化焔②明赤褐③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部 1/8・胴部 1/3	外面：口縁部横ナデ。胴部篦状工具によるミガキ。 内面：口縁部横ナデ。頸部～胴部篦ナデ。	
18	土師器 甕	口径：(21.4) 底径：6.5 器高：34.8	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部 2/3 欠・胴部上位～中位 1/3 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。 内面:口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。表面剥落顕著。	

Tab. 24　出土遺物観察表（6）

番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴	備考
19	鉄製品	刀子	残存長：4.5　幅：0.8　厚さ：0.2　重さ：3.10g　刃部欠損。柄部端部欠損。	
20	石製品	紡錘車？	残存長：〈2.0〉　残存幅：〈3.4〉　厚さ：〈0.7〉　重さ：5.01g　滑石製。	
21	石製品	砥石	残存長：〈9.44〉　幅：4.6　厚さ：〈4.8〉　重さ：256.28g　流紋岩製。４面使用。砥面使用により平滑化し、側面および上面の一部に線刻あり。端部欠損。	

H－22 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 台付甕 ？	口径：－ 底径：－ 器高：〈5.7〉	①酸化焔②明赤褐③白色粒・石英・黒色鉱物④台部1/2	外面：篦ナデ。 内面：篦ナデ。	
2	土師器 坏	口径：12.2 底径：－ 器高：4.7	①酸化焔②褐灰③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部1/4 欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 坏	口径：(12.7) 底径：－ 器高：4.4	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部3/4 欠・体～底部1/2 欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
4	土師器 坏	口径：(13.7) 底径：－ 器高：4.4	①酸化焔②橙③白色粒・石英・褐色粒④口縁～体部上位7/8 欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
5	土師器 坏	口径：(13.0) 底径：－ 器高：〈6.5〉	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～体部下位1/2	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。 内面：篦ナデ。	
6	須恵器 短頸壺	口径：9.4 底径：7.0 器高：6.5	①還元焔②灰③白色粒・石英・チャート・黒色粒④完形	外面：轆轤整形後胴部下端～底部篦ナデ。 内面：轆轤整形。	
7	土師器 甑	口径：(19.6) 底径：(6.4) 器高：20.0	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・黒色粒④口縁部～胴部1/2 欠・底部5/6 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ後ミガキ。	
8	土師器 甕	口径：15.0 底径：－ 器高：16.0	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・チャート・黒色粒④完形	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
9	土師器 甕	口径：14.0 底径：－ 器高：17.4	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・石英・チャート・黒色粒④口縁部一部欠・底部一部剥落	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。胴部中位～底部に粘土付着。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
10	土師器 甕	口径：20.7 底径：4.7 器高：38.4	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート・黒色粒④口縁部1/4 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部～底部に粘土付着。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
11	石器	石皿	長さ：27.3　残存幅：〈24.2〉　厚さ：6.7　重さ：5460g　安山岩製。大型板状剥片を素材とする。縁部あり。皿面は敲打による凹穴や摩耗痕が認められる。敲打後磨面成型。一部欠損。		

H－23 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 小型 台付甕	口径：－ 底径：4.3 器高：〈7.3〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色粒④胴部中位～台部	外面：胴部篦ナデ。台部刷毛目後下端篦ナデ。 内面：篦ナデ。	
2	土師器 台付鉢	口径：9.4 底径：(6.5) 器高：8.1	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～台部1/2	外面：口縁部篦ナデ。胴部刷毛目後下端篦ナデ。台部篦ナデ。 内面：篦ナデ。	

Tab.25　出土遺物観察表（７）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
3	土師器 器台	口径：8.6 底径：－ 器高：〈7.0〉	①酸化焔②浅黄③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/4 欠・台部下端 2 欠	外面：口縁部横ナデ。体部～台部ミガキ。 内面：口縁～底部ミガキ。台部篦ナデ。透孔４孔。	
4	土師器 坏	口径：(12.4) 底径：5.0 器高：5.6	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～体部上位 4/5 欠	外面：口縁～底部刷毛目後一部篦ナデ。 内面：ミガキ。	
5	土師器 壺？	口径：－ 底径：4.0 器高：〈5.6〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④胴部下位～底部	外面：胴部ミガキ。底部篦ナデ。 内面：ミガキ。	
6	土師器 鉢	口径：(14.6) 底径：4.0 器高：10.2	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・チャート・黒色粒④口縁部 3/4 欠・胴部下位 1/5 欠	外面：口縁部～胴部ミガキ。底部篦ナデ。 内面：口縁部～底部ミガキ。	
7	土師器 甕	口径：(12.6) 底径：－ 器高：〈6.0〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/4・胴部上位 1/2	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後上位篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	
8	土師器 壺	口径：－ 底径：－ 器高：〈13.0〉	①酸化焔②灰黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④頸部 4/5・胴部上位 1/4	外面：頸部刷毛目後ミガキ。胴部ミガキ。 内面：頸部刷毛目後篦ナデ。胴部篦ナデ。	
9	土師器 壺	口径：－ 底径：－ 器高：〈14.4〉	①酸化焔②明赤褐③白色粒・石英・チャート・褐色粒・黒色鉱物④頸部 3/4・胴部上位 1/3	外面：刷毛目後ミガキ。 内面：刷毛目後篦ナデ。	
10	土師器 壺	口径：(15.1) 底径：－ 器高：〈9.9〉	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/5・胴部上位 1/3	外面：口縁部横ナデ。頸部～胴部刷毛目後ミガキ。 内面：口縁部～頸部刷毛目後ミガキ。胴部篦ナデ。	
11	土師器 壺	口径：(24.0) 底径：－ 器高：〈5.4〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～頸部 1/6	外面：口縁部単節 RL 縄文。頸部篦ナデ後ミガキ。 内面：ミガキ。	
12	土師器 甕	口径：(20.8) 底径：－ 器高：〈3.3〉	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部上位 1/8	外面：口唇部丸棒状工具による刻み。口縁部横ナデ。胴部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後篦ナデ。	
13	土師器 甕	口径：(18.0) 底径：－ 器高：〈2.6〉	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・チャート・黒色粒④口縁～胴部上位 1/8	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後篦ナデ。	
14	土師器 台付甕	口径：－ 底径：9.1 器高：〈7.3〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④胴部下端～底部・台部 2/3	外面：胴部刷毛目。台部刷毛目後指ナデ。 内面：胴部下端～底部篦ナデ。台部指ナデ。	

Ｈ－ 24 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(13.8) 底径：－ 器高：〈3.9〉	①酸化焔②明赤褐③白色粒・石英・褐色粒④口縁～体部 1/3	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。粘土付着。 内面：横ナデ。粘土付着。	
2	土師器 坏	口径：14.0 底径：－ 器高：4.0	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・チャート・片岩・雲母・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	

Tab. 26　出土遺物観察表（８）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
3	土師器 坏	口径：16.0 底径：－ 器高：4.8	①酸化焔②橙③白色粒・石英・褐色粒④口縁～体部上位1/4欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。	
4	土師器 坏	口径：14.7 底径：－ 器高：5.9	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部1/4欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
5	土師器 坏	口径：11.8 底径：－ 器高：(4.0)	①酸化焔②黒灰③白色粒・チャート・黒色鉱物④底部欠	外面：口縁部横ナデ。体部上端篦ナデ。体部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
6	土師器 小型壺	口径：(13.8) 底径：－ 器高：<7.7>	①酸化焔②暗灰黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部1/2	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
7	土師器 鉢？	口径：－ 底径：5.2 器高：<5.6>	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④胴部下位～底部	外面：胴部篦ナデ。底部篦ケズリ。 内面：篦ナデ。	
8	土師器 壺	口径：－ 底径：6.3 器高：<18.9>	①酸化焔②浅黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部欠・頸～胴部中位1/3欠	外面：頸部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。 内面：頸部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
9	土師器 甕	口径：13.9 底径：4.0 器高：15.3	①酸化焔②橙③白色粒・石英・黒色鉱物④完形	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
10	土師器 台付甕	口径：12.2 底径：9.0 器高：18.4	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。台部下端横ナデ後指ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部剥落顕著。台部指ナデ後下端横ナデ。	
11	土師器 甕	口径：19.7 底径：9.0 器高：29.1	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
12	土師器 甕	口径：(18.2) 底径：4.8 器高：36.2	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・石英・チャート④口唇部2/3欠・胴部一部欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部上位～底部に粘土付着。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
13	土師器 甕	口径：19.7 底径：4.1 器高：36.8	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
14	石製品	臼玉	長さ：1.48　幅：1.45　厚さ：0.4　重さ：1.07g　側面には研磨による調整が施される。		

H－25号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：12.5 底径：－ 器高：4.3	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～底部2/3	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：11.2 底径：－ 器高：4.3	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部一部欠	外面：口縁部横ナデ。体部上位篦ナデ。体部下位～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 坏	口径：12.8 底径：－ 器高：4.2	①酸化焔②黒褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部一部欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
4	須恵器 壺	口径：－ 底径：－ 器高：<20.3>	①還元焔②灰白③白色粒・石英④頸部～胴部下位1/4	外面：頸部～肩部轆轤整形。胴部平行叩き。 内面：頸部～肩部轆轤整形。胴部同心円状の当て具痕。	

Tab.27　出土遺物観察表（9）

H－26 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：11.2 底径：－ 器高：3.4	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④完形	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 鉢	口径：(24.0) 底径：－ 器高：〈8.2〉	①酸化焔②橙③白色粒・黒色鉱物④口縁部～体部下位1/3	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
3	鉄製品	鉄鏃	残存長：〈1.9〉　幅：1.8　厚さ：0.2　重さ：1.09g		

H－27 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 甕	口径：(17.2) 底径：－ 器高：〈15.0〉	①酸化焔②黒褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部中位1/4	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

H－28 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 甕	口径：(12.0) 底径：－ 器高：〈7.3〉	①酸化焔②黄灰③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部上位1/8	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

H－29 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：13.0 底径：－ 器高：4.2	①酸化焔②浅黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部1/4欠	外面：口縁部横ナデ。体部上端篦ナデ。体部中位～底部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：(14.2) 底径：－ 器高：〈4.1〉	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・チャート・黒色粒④口縁～体部1/5	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 坏	口径：12.9 底径：－ 器高：4.9	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～底部1/2	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
4	土師器 坏	口径：12.5 底径：－ 器高：4.2	①酸化焔②灰黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部1/5欠	外面：口縁部横ナデ。体部～底部篦ナデ。 内面：横ナデ。	
5	土師器 坏	口径：(13.8) 底径：－ 器高：〈3.9〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～体部上位1/8	外面：口縁部横ナデ後ミガキ・赤彩。体部篦ナデ。 内面：横ナデ後ミガキ・赤彩。	
6	土師器 坏	口径：(16.3) 底径：－ 器高：〈3.7〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～体部上位1/7	外面：口縁部横ナデ後ミガキ・赤彩。体部篦ナデ。 内面：横ナデ後ミガキ・赤彩。	
7	須恵器 坏	口径：(12.5) 底径：－ 器高：〈3.5〉	①還元焔②灰③白色粒・チャート④口縁～体部上位1/8	外面：轆轤整形。 内面：轆轤整形。	
8	土師器 鉢	口径：14.4 底径：－ 器高：〈8.2〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～胴部中位1/3	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

Tab. 28　出土遺物観察表（10）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
9	土師器 台付甕	口径：12.5 底径：12.5 器高：18.4	①酸化焔②にぶい褐③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁～胴部下位 1/3 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。台部上位篦ナデ。台部下位横ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。台部横ナデ。	
10	土師器 甕	口径：20.1 底径：7.6 器高：25.0	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・石英・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：横ナデ。胴部上位～中位篦ケズリ。胴部下位～底部剥落顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	
11	土師器 甑	口径：16.0 底径：－ 器高：<17.8>	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・石英・黒色鉱物④口縁部 1/4 欠・胴部下位 1/3 欠・底部欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。口縁部～胴部下位粘土付着顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。口縁部～胴部下位粘土付着顕著。	
12	土師器 甕	口径：18.5 底径：－ 器高：<14.9>	①酸化焔②明褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④胴部中位～底部欠	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。口縁部～胴部中位粘土付着顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。口縁部～胴部中位粘土付着顕著。	
13	土師器 甕	口径：20.8 底径：4.8 器高：42.5	①酸化焔②橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④ほぼ完形	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。底部篦ナデ。胴部上位～底部粘土付着顕著。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。胴部～底部粘土付着顕著。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
14	石製品	紡錘車	長さ：4.0　幅：4.1　厚さ：1.95　重さ：40.87g　滑石製。側面に線刻が施される。		

H－30 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	須恵器 皿	口径：(13.4) 底径：5.7 器高：3.4	①還元焔②灰黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部 7/8 欠・底部 1/4 欠	外面：轆轤整形。底部右回転糸切り後高台貼付け。 内面：轆轤整形。	
2	灰釉 陶器 皿	口径：(15.0) 底径：6.7 器高：2.9	①堅緻②灰白③黒色粒④口縁～体部 2/3 欠・底部 1/4 欠	外面：轆轤整形。底部回転糸切り後高台貼付け・篦記号。 内面：轆轤整形。釉漬け掛け。	
3	土師器 甕	口径：(20.2) 底径：－ 器高：<5.0>	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・片岩④口縁～胴部上端 1/5	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

H－31 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 甑	口径：(17.2) 底径：6.6 器高：13.1	①酸化焔②浅黄③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部中位 4/5 欠	外面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。胴部～底部篦ナデ。	

H－33 号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 坏	口径：(15.4) 底径：－ 器高：<3.9>	①酸化焔②橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部上位 1/5	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	
2	土師器 坏	口径：14.0 底径：－ 器高：<3.9>	①酸化焔②にぶい黄③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/8 欠・底部欠	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ後上端篦ナデ。 内面：横ナデ。	
3	土師器 坏	口径：(14.0) 底径：－ 器高：<3.0>	①酸化焔②橙③白色粒・石英④口縁～体部上位 1/3	外面：口縁部横ナデ。体部篦ケズリ。 内面：横ナデ。	

Tab.29　出土遺物観察表（11）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
4	土師器 甕	口径：(16.6) 底径：－ 器高：<10.0>	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部上位1/7	外面：口縁部横ナデ。胴部篦ケズリ。 内面：口縁部横ナデ。胴部篦ナデ。	

Ｊ－１号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文 土器 深鉢	口径：－ 底径：(10.0) 器高：<5.3>	①良好②にぶい褐③白色粒・石英④体部下位～底部1/4	体部文様帯には無節Ｌ縄文が施される。	前期後葉 諸磯ｂ式
2	縄文 土器 深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<3.7>	①良好②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁。口縁部文様帯は半截竹簡状工具による横位平行沈線で多段に区画後横位区画内に半截竹簡状工具による波状平行沈線を横位に施される。	前期後葉 諸磯ｂ式
3	縄文 土器 深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<6.6>	①良好②にぶい黄橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁。口縁部文様帯は連続爪形文を有する半截竹簡状工具による横位平行沈線で区画され区画内に連続爪形文を有する半截竹簡状工具による木葉文が施される。	前期後葉 諸磯ｂ式
4	縄文 土器 深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<5.7>	①普通②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁。口縁部文様帯には刻みを有する半截竹簡状工具による横位・弧状平行沈線が施される。	前期後葉 諸磯ｂ式
5	縄文 土器 深鉢	口径：(32.3) 底径：－ 器高：<8.0>	①良好②にぶい赤褐③白色粒・チャート・片岩・黒色鉱物④口縁部1/5	４単位波状口縁と想定される。波頂部には浮線文で飾られる橋状把手・波底部には山形の小突起が付される。口縁部文様帯には刻みを有する斜位・弧状の浮線文貼付後単節LR縄文が施される。	前期後葉 諸磯ｂ式
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
6	石器	打製石斧	長さ：10.5　幅：6.55　厚さ：1.85　重さ：108.69g　頁岩製。撥形。割礫を素材とし両側縁に直接打撃による両面加工を施す。刃部は鋭い縁辺をそのまま利用している。		
7	石器	スクレイパー	長さ：11.7　幅：10.6　厚さ：3.0　重さ：439.95g　（黒色）頁岩製。割礫を素材とし周縁に不連続な両面加工を施し刃部とする。刃部には微細剥離痕あり。		
8	石器	敲石	長さ：11.1　幅：8.8　厚さ：7.5　重さ：980.94g　安山岩製。楕円形。表・裏面に摩耗痕が認められ、裏面の一部に敲打範囲あり。磨石を敲石に転用。		
9	石器	石皿	残存長：<24.6>　残存幅：<21.0>　厚さ：5.0　重さ：2814.70g　片岩製。板状礫を素材とする。皿面は使用により顕著な摩耗が認められ、中央付近は敲打痕があり浅く窪む。台部は摩耗により滑らか。欠損品。		

Ｊ－２号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文 土器 深鉢	口径：－ 底径：(10.0) 器高：<5.3>	①良好②にぶい褐③白色粒・石英④体部下位～底部1/4	体部文様帯には無節Ｌ縄文が施される。	前期後葉 諸磯ｂ式

Ｊ－３号住居跡遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文 土器 深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<5.3>	①良好②にぶい黄橙③繊維・白色粒・チャート④口縁部片	口縁部文様帯には無節Ｌの蕨手状・斜位撚糸側面圧痕・刺切文が施される。	前期初頭 花積下層式
2	縄文 土器 深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<14.7>	①良好②にぶい赤褐③白色粒・石英・チャート・雲母④体部上位～下位1/2	体部文様帯には単節RL縄文が施される。	前期後葉 諸磯ａ式

Tab.30　出土遺物観察表（12）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
3	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：〈4.3〉	①良好②にぶい褐　③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部片	平縁口縁。口縁部文様帯は２段の結節浮線文により区画され、区画内に半截竹簡状工具による斜位平行沈線施文後斜位浮線文が付される。下段の結節浮線文下は鋸歯状に飾られる。体部文様帯には単節 RL 縄文が施される。	前期末葉 十三菩提式
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
4	石器	スクレイパー	残存長：〈6.5〉　幅：4.65　厚さ：1.0　重さ：25.06g　黒色安山岩製。礫皮をもつ剥片の２側縁に片面加工を施し刃部とする。先端部欠損。		
5	石器	打製石斧	長さ：8.4　幅：4.3　厚さ：2.2　重さ：68.05g　ホルンフェルス製。割礫を素材とし周縁に直接打撃による両面加工を施す。全体に粗い剥離調整。		
6	石器	打製石斧	残存長：〈8.75〉　残存幅：〈3.95〉　厚さ：〈2.85〉　重さ：82.81g　頁岩製。短冊形。割礫を素材とし周縁に直接打撃による両面加工を施す。やや厚みあり。中央～刃部欠損後の剥離痕が認められる。スクレイパーとして再利用か？		
7	石器	磨石	長さ：12.5　幅：7.75　厚さ：3.9　重さ：603.18g　閃緑岩製。表・裏面に摩耗痕が認められ、裏面中央や下端部に敲打集中あり。敲石を磨石に転用。裏面は被熱により赤化している。		
8	石器	凹石	長さ：12.65　幅：9.25　厚さ：3.8　重さ：819.26g　閃緑岩製。表・裏面に摩耗痕が認められ、部分的に敲打痕あり。下端部は敲打痕が顕著。磨石を凹石に転用。		

Ｃ－１号方形周溝墓遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器結合器台形土器	口径：－ 底径：－ 器高：〈6.5〉	①酸化焔②橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部欠・器受部 1/8 欠・台部下端欠	外面：器受～台部ミガキ。 内面:見込み部ミガキ。器受部ミガキ。台部上位篦ナデ。台部下位ミガキ。台部透孔２段、上段３孔、下段４孔。	
2	土師器小型壺	口径：－ 底径：4.4 器高：〈2.8〉	①酸化焔②赤褐③白色粒・石英・チャート④胴部下位～底部	外面：ミガキ。赤彩。 内面：篦ナデ。	
3	土師器小型壺	口径：－ 底径：4.2 器高：〈6.1〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④胴部下位 1/3・底部	外面：ミガキ。 内面：篦ナデ。	
4	土師器甕	口径：(15.6) 底径：－ 器高：〈5.9〉	①酸化焔②浅黄橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～肩部 1/3	外面:口縁部横ナデ。頸部刷毛目後ミガキ。肩部ミガキ。 内面：口縁～頸部刷毛目後ミガキ。肩部篦ナデ。	

Ｃ－２号方形周溝墓遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器器台	口径：7.8 底径：－ 器高：〈6.9〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④台部下位欠	外面：口縁部ミガキ。台部上位篦ナデ。台部中位刷毛目後ミガキ。 内面:口縁部ミガキ。台部上位篦ナデ。台部中位刷毛目。台部透孔４孔。	
2	土師器坏	口径：(13.8) 底径：－ 器高：〈5.3〉	①酸化焔②にぶい橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部 1/4	外面：口縁部横ナデ。体部刷毛目。 内面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。	
3	土師器壺？	口径：(6.2) 底径：－ 器高：〈2.5〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・黒色鉱物④口縁部 3/8・胴部上位一部残	外面：口唇部篦ナデ。口縁部指ナデ。胴部篦ナデ。 内面：口縁部篦ナデ。胴部刷毛目。	
4	土師器壺	口径：－ 底径：－ 器高：〈5.0〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～肩部 1/6	外面：口縁部～頸部刷毛目後ミガキ。肩部ミガキ。 内面：口縁～頸部ミガキ。肩部篦ナデ。	

Tab. 31　出土遺物観察表（13）

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
5	土師器 甕	口径：－ 底径：－ 器高：〈18.4〉	①酸化焔②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート④口縁～胴部下位 1/4	外面：篦ナデ。 内面：篦ナデ。	

D－１号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	黒色 土器 椀	口径：12.0 底径：6.4 器高：5.0	①還元焔気味②黒③白色粒・チャート④口縁～体部 1/4 欠	外面：口縁部～高台部轆轤整形後ミガキ。高台貼付け後底部～高台轆轤整形。 内面：口縁部～底部轆轤整形後ミガキ。	
2	黒色 土器 椀	口径：15.8 底径：7.6 器高：6.9	①還元焔気味②黒③白色粒・石英・黒色鉱物④完形	外面：口縁部～高台部轆轤整形後ミガキ。高台貼付け後底部～高台轆轤整形。 内面：口縁部～底部轆轤整形後ミガキ。	

D－６号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	土師器 甕	口径：(21.0) 底径：－ 器高：〈4.8〉	①酸化焔②黄褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～胴部片	外面：口縁部横ナデ。胴部刷毛目後一部篦ナデ。 内面：口縁部刷毛目後横ナデ。胴部篦ナデ。	

D－38 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	軟質 陶器 鉢	口径：(30.0) 底径：－ 器高：〈6.8〉	①酸化焔②橙③白色粒・雲母・黒色鉱物④口縁～胴部中位 1/8	外面：横ナデ。内面：口縁部横ナデ。胴部風化顕著。	
2	陶器 盤	口径：－ 底径：(14.0) 器高：〈6.1〉	①酸化焔②にぶい黄橙・釉：オリーブ灰③白色粒・石英・チャート④胴部下位～底部 1/3	外面：轆轤整形。胴部下位回転篦ケズリ。底部回転糸切り後端部回転篦ケズリ後足部貼付け。足部指ナデ。灰釉胴部下位まで。 内面：轆轤整形。胴部下位～底部灰釉。	瀬戸
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
3	古銭	皇宋通寶	長さ：2.4　幅：2.4　厚さ：0.09　重さ：2.47g　宋銭。		
4	鉄滓	椀形鍛冶滓	残存長：〈5.5〉　残存幅：〈5.2〉　厚さ：2.6　重さ：127.08g　酸化土砂付着。		

D－43 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	軟質 陶器 内耳鍋	口径：－ 底径：－ 器高：〈6.4〉	①酸化焔気味②黒褐③白色粒・チャート・雲母・黒色鉱物④口縁部片	外面：横ナデ。煤付着顕著。 内面：横ナデ。	

D－50 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	須恵器 椀	口径：15.7 底径：7.4 器高：5.8	①還元焔気味②浅黄③白色粒・チャート・黒色粒④ほぼ完形	外面：轆轤整形。底部高台貼付後指ナデ。 内面：轆轤整形。	墨書「中」
2	灰釉 陶器 椀	口径：15.8 底径：8.1 器高：5.3	①堅緻②灰白・釉：灰白③白色粒・チャート④ほぼ完形	外面：轆轤整形。底部高台貼付後回転ナデ。 内面：轆轤整形。釉漬け掛け。	

D－59 号土坑遺物観察表

番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴	備考
1	石製品	砥石	残存長：〈6.7〉　幅：2.8　厚さ：〈2.55〉　重さ：67.06g　流紋岩製。４面使用。砥面は使用により平滑。上部および右側面に（鑿状工具による）調整痕。全体的に黒色化。端部欠損。	

Tab. 32　出土遺物観察表（14）

番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴	備考
2	石製品	砥石	残存長：〈7.2〉　幅：2.9　厚さ：2.1　重さ：58.62g　流紋岩製。４面使用。砥面は使用により平滑化し、部分的に擦痕が認められる。	
3	石製品	砥石	長さ：5.4　幅：3.6　厚さ：2.65　重さ：28.25g　（多孔質）安山岩製。全面使用。砥面は使用により平滑化。	

ＪＤ-33 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文土器深鉢	口径：15.5 底径：－ 器高：〈17.0〉	①普通②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部 1/9 欠・体部下位～底部欠	２単位小波状口縁。波頂部は正副で正が双頭状の山形突起、副が山形を呈し、波頂部下に小突起が付される。口縁部文様帯は横位隆帯で区画され、区画内に縦位隆帯が付される。体部文様帯には無節Ｌ縄文が施される。	後期初頭 加曽利ＥＶ
2	縄文土器深鉢	口径：(23.8) 底径：－ 器高：〈13.2〉	①普通②にぶい黄③白色粒・チャート・片岩④口縁～体部上位 1/4	４単位波状口縁と想定される。波頂部には捻転状突起・渦巻状の突起が付される。口縁部と体部は口縁形状に沿った丸棒状工具による沈線により画される。口縁部無文。体部文様帯には単節 RL 縄文施文後丸棒状工具による弧状沈線が施される。沈線間無文。	後期初頭 加曽利ＥＶ
3	縄文土器深鉢	口径：(41.2) 底径：－ 器高：〈21.8〉	①良好②にぶい褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部中位 1/5	平縁口縁に４単位の小突起が付されるものと想定される。口縁部文様帯は小突起から派生する弧状隆帯により区画される。体部文様帯には無節Ｌ縄文施文後角棒状工具による縦位沈線が施される。沈線内無文。	後期初頭 加曽利ＥＶ
4	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：〈8.0〉	①普通②黒褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～体部上位片	平縁口縁。口縁部と体部は斜位隆帯により画される。口縁部無文。体部文様帯には無節Ｌ縄文が施される。	後期初頭 加曽利ＥＶ
5	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：〈9.1〉	①良好②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・黒色粒④突起片	口縁部に付される捻転状突起。	後期初頭 加曽利ＥＶ
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
6	石器	石鏃	長さ：〈2.2〉　幅：1.65　厚さ：0.55　重さ：1.60g　黒色安山岩製。平基無茎。完形品。		

ＪＤ-62 号土坑遺物観察表

番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴	備考
1	石器	台石 (砥石)	長さ：58.6　幅：18.1　厚さ：14.8　重さ：27700g　石英斑岩製。大型棒状礫を素材とし、表・右側面に摩耗痕が認められる。右側側面は顕著な使用により平滑。	

ＪＤ-81 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：〈25.3〉	①普通②にぶい橙③繊維・白色粒・チャート・黒色鉱物④体部 1/5	０段多条羽状縄文が施される。	前期初頭 花積下層式
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
2	石器	石鏃	長さ：3.6　幅：2.13　厚さ：0.5　重さ：2.28g　チャート製。凹基無茎。完形品。		
3	石器	スクレイパー	長さ：4.4　幅：6.0　厚さ：7.5　重さ：16.25g　頁岩製。薄型剥片を素材とし、両面加工を施し、刃部とする。		
4	石器	磨石	長さ：7.13　幅：6.4　厚さ：3.7　重さ：217.74g　安山岩製。小型楕円形を呈する。表・裏面に摩耗痕が認められ、周縁の一部に敲打痕あり。敲石を磨石に転用。		

Tab. 33　出土遺物観察表（15）

ＪＤ-82 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<3.7>	①良好②にぶい黄橙③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁。口唇部に半截竹簡状工具による連続爪形文が施される。口縁部文様帯は半截竹簡状工具による横位平行沈線により区画され、区画内に半截竹簡状工具による縦位・横位平行沈線・陰刻文が施される。	前期末葉 十三菩提式 ～ 中期初頭 五領ヶ台式

ＪＤ-84 a 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<4.8>	①良好②にぶい褐③繊維・白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁部片	口縁部文様帯には無節Ｌの横位・斜位撚糸側面圧痕・刺切文が施される。	前期初頭 花積下層式
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
2	石器	石皿	長さ：31.4　幅：24.5　厚さ：6.55　重さ：5520g　安山岩製。大型板状礫を素材とする。皿面は敲打による凹穴や漏斗状の凹穴が認められ、中央部は浅く窪む。摩耗痕は顕著に認められない。裏面は凹穴が多数認められ、漏斗状の凹穴が大半を占める。中央部は黒く変色している。		

ＪＤ-98 号土坑遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<15.2>	①普通②にぶい橙③繊維・白色粒・石英・チャート④胴部	0段多条羽状縄文が施される。	前期初頭 花積下層式

ＪＤ-100 号土坑遺物観察表

番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴	備考
1	石器	打製石斧	残存長：<5.4>　残存幅：<4.3>　厚さ：<1.6>　重さ：48.51g　頁岩製。短冊形。割礫を素材とし周縁に直接打撃による両面加工を施す。中央～刃部欠損。	

Ｗ－１号溝遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	染付磁器椀	口径：－ 底径：－ 器高：<2.5>	①堅緻②灰白③－④体部片	外面：草花文。圏線。貫入入る。ピンポールあり。 内面：圏線。貫入入る。	
2	青磁椀	口径：－ 底径：4.0 器高：<1.9>	①堅緻②灰白・釉：オリーブ灰③－④体部下位 1/4・底部 1/2	外面：轆轤整形。体部～高台部施釉。底部回転篦切り後ナデ。 内面：轆轤整形。自然釉付着。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
3	陶器	面子か？	長さ：4.1　幅：4.0　厚さ：1.0　重さ：21.73g　瀬戸擂鉢の転用。鉄釉。端部摩耗顕著。		
4	土製品	泥人形	残存長：<2.4>　残存幅：<4.3>　厚さ：<2.5>　酸化焔焼成。色調にぶい橙。胎土に白色粒・雲母含む。背面残存。花嫁。前後型合わせ。中空。底面～中空部に穿孔。		
5	鉄銭	寛永通寶	長さ：2.4　幅：2.4　厚さ：0.15　重さ：3.25g		
6	鉄滓	椀形鍛冶滓	残存長：<6.8>　残存幅：<5.5>　厚さ：2.0　重さ：101.42g　酸化土砂付着。		

Ｗ－３号溝遺物観察表

番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴	備考
1	石製品	砥石	残存長：<6.1>　幅：2.2　厚さ：1.6　重さ：32.69g　砂岩製。４面使用。砥面は使用により平滑。端部欠損。	

Tab. 34　出土遺物観察表（16）

P -508 遺物観察表

番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴	備考
1	古銭	至和元宝	長さ:2.4　幅:2.4　厚さ:0.1　重さ:2.91g　北宋銭。	
2	古銭	熙寧元宝	長さ:2.3　幅:2.3　厚さ:0.1　重さ:2.74g　北宋銭。	
3	古銭	元祐通宝	長さ:2.4　幅:2.4　厚さ:0.1　重さ:2.38g　北宋銭。	

遺構外出土遺物観察表

番号	器種	法量（cm）	①焼成②色調③胎土④残存	成・整形技法の特徴	備考
1	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<4.5>	①良好②にぶい黄③白色粒・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁。口縁部文様帯には単節RL縄文施文後矢羽状の刻みを有する横位・斜位浮線文が付される。	前期後葉 諸磯b式
2	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<4.3>	①良好②にぶい褐③白色粒・石英・雲母・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁。口縁部文様帯には横位・斜位結節浮線文が付される。	前期末葉 十三菩提式
3	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<6.0>	①良好②にぶい黄褐③白色粒・チャート・雲母・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁に浮線文を有する円錐状の突起が付される。口縁部文様帯には刻みを有する横位浮線文と刻みを持たない横位浮線文を交互に配列後縦位浮線文が付される。	前期末葉 十三菩提式
4	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<3.3>	①良好②にぶい橙③白色粒・石英・チャート・雲母・黒色鉱物④口縁部片	平縁口縁。口唇部に連続刻み・角棒状工具による沈線が施される。口縁部文様帯には複列の横位・斜位結節沈線が施される。	阿玉台Ⅱ式
5	縄文土器深鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<12.6>	①良好②にぶい黄橙③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部片	平縁口縁。口縁部と体部は丸棒状工具による横位沈線で画される。口縁部無文。体部文様帯は丸棒状工具による沈線で「J」字状のモティーフを描き、モティーフ内に単節LR縄文が施される。	称名寺式
6	縄文土器鉢	口径：－ 底径：－ 器高：<4.3>	①良好②黄灰③白色粒・チャート④口縁部片	波状口縁と想定される。口唇部に刻み。口縁部文様帯は単節LR縄文を横位施文後角棒状工具による横位沈線が施される。	加曽利B式
7	土師器坏	口径：(12.4) 底径：－ 器高：<6.1>	①酸化焔②灰黄褐③白色粒・チャート・黒色鉱物④口縁～体部下位1/5	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。	
8	土師器坏	口径：(15.3) 底径：－ 器高：<5.0>	①酸化焔②にぶい赤褐③白色粒・石英・チャート・黒色鉱物④口縁～体部下位1/7	外面：口縁部横ナデ。体部篦ナデ。 内面：口縁部横ナデ。体部横ナデ後ミガキ。	
9	須恵器坏	口径：－ 底径：(7.0) 器高：<1.9>	①還元焔②暗灰黄③白色粒・チャート④体部中位～底部1/5	外面：轆轤整形。底部回転糸切り。 内面：轆轤整形。	
番号	器種		法量（cm）、成・整形技法の特徴		備考
10	古銭	皇宋通宝	長さ:2.4　幅:2.4　厚さ:0.09　重さ:3.07g　宋銭。		
11	鉛製品	鉄砲玉	長さ:1.35　幅:1.3　厚さ:1.3　重さ:13.26g		
12	石器	尖頭器	残存長:<3.9>　幅:1.55　厚さ:0.7　重さ:3.44g　黒曜石製。木葉形。先端部欠損。		
13	石器	尖頭器	残存長:<5.05>　幅:1.8　厚さ:0.8　重さ:7.55g　ホルンフェルス製。柳葉形。先端部欠損。風化顕著。		
14	石器	尖頭器	長さ:5.35　幅:1.5　厚さ:0.6　重さ:4.63g　ホルンフェルス製。柳葉形。		
15	石器	尖頭器	長さ:6.1　幅:1.95　厚さ:0.9　重さ:12.25g　頁岩製。不整定形。		
16	石器	石鏃	長さ:2.45　残存幅:<1.7>　厚さ:0.35　重さ:1.13g　チャート製。凹基無茎。片脚欠損。		
17	石器	石鏃	残存長:<2.73>　残存幅:<1.88>　厚さ:0.45　重さ:1.70g　チャート製。凹基無茎。両脚欠損。		
18	石器	石鏃	長さ:2.7　幅:1.98　厚さ:0.4　重さ:1.26g　チャート製。凹基無茎。完形。		
19	石器	石鏃	長さ:2.35　幅:1.65　厚さ:0.35　重さ:0.92g　黒色安山岩製。凹基無茎。片脚欠損。		
20	石器	石鏃	残存長:<1.9>　残存幅:<1.28>　厚さ:0.26　重さ:0.41g　黒曜石製。凹基無茎。両脚欠損。		

Tab.35　出土遺物観察表（17）

番号	器種		法量（㎝）、成・整形技法の特徴	備考
21	石器	石鏃	残存長：〈1.93〉　幅：1.75　厚さ：0.65　　重さ：1.52g　黒曜石製。凹基無茎。先端部・片脚欠損。	
22	石器	石匙	長さ：2.2　残存幅：〈4.2〉　厚さ：0.7　　重さ：3.49g　チャート製。小型横長。刃端部欠損。	
23	石器	スクレイパー	長さ：5.3　幅：3.0　厚さ：1.3　　重さ：19.22g　頁岩製。小型剥片を素材とし周縁に両面加工を施し刃部とする。削器か？	
24	石器	スクレイパー	残存長：〈8.0〉　残存幅：〈4.8〉　厚さ：1.4　　重さ：51.68g　硬質頁岩製。礫皮をもつ縦長剥片を素材とし１側縁に両面加工を施し刃部とする。縁辺部欠損。	
25	石器	打製石斧	長さ：10.5　幅：6.75　厚さ：2.7　　重さ：184.06g　頁岩製。撥形。割礫を素材とし２側縁に直接打撃による両面加工を施す。偏刃。	
26	石器	打製石斧	残存長：〈6.5〉　残存幅：〈4.1〉　厚さ：1.85　　重さ：61.26g　頁岩製。割礫を素材とし両側縁に直接打撃による両面加工を施す。中央～刃部欠損。	
27	石器	打製石斧	長さ：9.15　幅：5.1　厚さ：1.45　重さ：68.07g　頁岩（砂岩質）製。撥形。礫皮をもつ剥片を素材とし両側縁に直接打撃による片面加工を施す。刃部周辺に摩耗痕や微細剥離痕あり。	
28	石器	打製石斧	長さ：9.03　幅：4.7　厚さ：2.0　重さ：92.04g　頁岩製。横長剥片を素材とし周縁に直接打撃による両面加工を施す。刃部にはリダクションとみられる剥離痕があり、周辺には摩耗痕が顕著。	
29	石器	凹石	長さ：6.6　幅：6.0　厚さ：5.1　重さ：213.14g　安山岩製。小型品。自然礫の表・裏面に摩耗痕が認められ、裏面中央には敲打痕とみられる凹穴あり。表面の一部に被熱らしき変色範囲あり。	
30	石器	凹石	長さ：8.9　幅：8.4　厚さ：4.9　重さ：439.87g　安山岩製。自然礫の表・裏面に摩耗痕が認められ、中央には敲打集中による凹穴あり。裏面の一部に新しい欠損あり。磨石を凹石に転用。	
31	石器	凹石	長さ：12.7　幅：7.45　厚さ：5.15　重さ：778.27g　閃緑岩製。自然礫の表・裏面に摩耗痕が認められ、中央には敲打・摩痕による凹穴あり。下端部には敲打集中が認められる。磨石を凹石に転用。	

Tab.36　出土遺物観察表（18）

Ⅵ　まとめ

１　Ａｓ－Ｂ痕土が埋没土に含まれる竪穴住居跡（竪穴状遺構）について

本遺跡の調査では、縄文時代を除く竪穴住居跡が 34 軒検出されたが、このうち７軒の竪穴住居跡は、埋没土を観察した結果、Ａｓ－Ｂの混入が認められるものであった。調査当初、これらの遺構は平面プランの状態から平安時代に帰属する竪穴住居跡と想定して検出作業を進めたものの、段階を経るにあたり埋没土中にＡｓ－Ｂの混入を確認するに至った。なお、埋没土中にＡｓ－Ｂ一次堆積層が認められる竪穴住居跡は、大渡道場遺跡№.２などで例をみるが、Ａｓ－Ｂ混土を埋没土にもつ竪穴住居跡は類例が少ないのが現状と言える。補足としてだが、Ａｓ－Ｂ一次堆積層が埋没土中に確認されるものは 12 世紀初頭、Ａｓ－Ｂ混土を埋没土とするものは 12 世紀初頭以降に位置づけられるものである。

本遺跡で検出されたこの７基（軒）の遺構は、「竪穴住居跡」として取り扱ったが、厳密には「竪穴住居跡」とも「竪穴状遺構」とも言及し難いものである。また、形状から「竪穴住居跡」に近いものと判断されるものもあれば、「竪穴状遺構」と捉えられるものもある。ここでは、この７軒の遺構を系統的・変遷的に捉え、補足を加えていきたいたいと思う。

Ａｓ－Ｂ混土を埋没土に含む７軒の遺構は、Ｈ－７・８・９・10・11・13・15 号住居跡と名称を付してある。これらの遺構は、形状から２つの系統に分類することが可能で、さらに内部の状態から分類が可能と考えられる。

系統としては、カマドの煙道に似た張り出しをもち、カマドを有する竪穴住居跡の平面形態と同様のⅠ群、張り出しを持たずに、方形状の平面形態となるⅡ群に分類できる。さらに、遺構内部の状態で、灰・焼土・粘土を有するものをａ類、これらを持たないものをｂ類とした。なお、各群・各類において共通するものは柱穴で、基本的に２本柱穴で構成され、対角線をなす壁面に接するように設置されることを特徴とする。また、柱穴の掘り込みは浅く、Ｈ－９号住居跡やＨ-15 号住居跡のように柱穴内に礎石としての機能を想像させる礫が設置されるものもある。

続いて、各群・類における時間的な変遷を確認していきたい。これら、Ａｓ－Ｂ混土を埋没土に持つ遺構からの出土遺物は、ほぼ見られないと言っても過言ではなく、Ｈ-15 号住居跡の床面から常滑の鉢片が１点出土しているに過ぎない。このため、出土遺物から各遺構ごとに明確な時期を付加することは出来ないと言える。しかしながら、Ⅰ群ａ類としたＨ－９号住居跡とⅠ群ｂ類としたＨ－８号住居跡は重複関係にあり、明確な時期こそは不明なものの、時間的な前後関係は把握できると言える。なお、両住居跡の新旧関係は、埋没土の観察から、Ｈ－８号住居跡（Ⅰ群ｂ類）がＨ－９号住居跡（Ⅰ群ａ類）よりも新しいと判断している。この状況から、ａ類とｂ類の間では、新旧関係が存在すると言えよう。また、当然ながらⅡ群にも各類が存在するため、ｂ類にあたるＨ-10 号住居跡がａ類のＨ－７号住居跡より新しいと捉えられる。

Ⅰ群とⅡ群の新旧関係に関しては、調査当初、カマドが形骸化したもの（Ⅰ群）が、消失していく（Ⅱ群）過程が見えているものと考えていた。しかしながら、この変遷で遺構を時間軸に当てはめると、Ⅰ群ｂ類の次の段階としてⅡ群ａ類が配置されることになる。これは、遺構内部に灰・焼土・粘土が含まれる状況から消失することを原則とするａ類からｂ類への流れに逆行することになる。このため、Ⅰ群とⅡ群との間に時間的な差異を見出すことは困難であり、同時期に併存する系統の差異と捉えたい。なお、Ⅰ群とⅡ群における系統の差異が生じる理由は、事例が乏しいことから不明と言わざるを得ず、張り出し部分の使用目的を今後捉えていくことが急務と言える。現段階において推測の範囲内となるが先述したカマドの形骸化、または出入口施設の可能性を指摘しておきたい。

以上のように形状や遺構内に含まれる構成物などから系統や変遷を示したが、次に別遺跡の例を概観していきたく思う。本遺跡で検出された遺構と最も近い形状を示すものとしては、高崎市下佐野遺跡寺前地区１号館跡方形遺構や伊勢崎市下淵名塚越遺跡Ⅳ区１号方形竪穴遺構が挙げられる。特に下佐野遺跡寺前地区１号館跡方形遺構は２本の柱穴が壁面に接することから近似すると言える。一方、下淵名塚越遺跡Ⅳ区１号方形竪穴遺構は２本柱穴ではあるが、壁面に接していない。なお、これらの遺構は、館跡に付随する施設と考えられており、遺物の出土は見られないものの館から出土する遺物からは 14 世紀後半以降に位置づけ



Fig. 126　Ａｓ－Ｂ混土が埋没土に含まれる竪穴住居跡の系統と変遷

られるものである。続いて、本遺跡で検出されたものとは柱穴配列が異なるが、Ａｓ－Ｂ混土を埋没土に持つ遺構が富岡市一ノ宮本宿・郷土遺跡Ⅱ（６・39 号住居跡）や同市中高瀬観音前遺跡（12 号住居跡）で確認されている。一ノ宮本宿・郷土遺跡Ⅱでは、Ａｓ－Ｂが埋没土に混入する住居跡が 24 軒検出されており、いずれの住居跡も柱穴は２本以上認められるものである。39 号住居跡は２本の主柱穴を本遺跡の竪穴住居跡と同じ位置に設け、さらに両側壁面に柱穴が３本ずつ配置され、Ⅱ群とした形態に柱穴が追加されたものと考えられる。６号住居跡は、住居跡内部に張り出す出入口施設が設けられており、その両脇と対をなす壁面に２本ずつ主柱穴が設置され、さらに各コーナーには柱穴が配置されている。これはⅠ群のカマド状の張り出しが内部へ入り込み、さらに柱穴が追加されたものとも推測できるが、別系統の可能性も否めないものである。なお、これらの遺構からは遺物の出土は見られず、明確な時期決定にはおよばない。しかしながら、下佐野遺跡や下淵名塚越遺跡と同様に館を想定させる溝が検出されており、そこからは 15 世紀代に比定される遺物の出土が認められていることから、検出されてた住居跡の帰属時期も当該期である可能性が極めて高いものと考えられる。



Fig. 127　竪穴状遺構の類例

ここで、本遺跡で検出さらた住居跡の帰属時期について補足を加えていきたい。先に述べた通り本遺跡で検出されたＡｓ－Ｂが埋没土に含まれる住居跡からは、時期を決定付ける遺物の出土は見られない。また、下佐野遺跡・下淵名塚越遺跡・一ノ宮本宿・郷土遺跡Ⅱのように館を想定させる堀も確認されていないのも事実である。しかし、埋没土の状態が近似する遺構を検索すると、地下式壙と捉えたＤ-38・39 号土坑が挙げることができる。なお、Ｄ-38 号土坑からは、軟質陶器の鉢・瀬戸美濃の盤等が出土しており（Fig. 119 参照）、これらの遺物から、帰属時期を 14 世紀代に比定される。このように本遺跡内において、中世段階の遺構は非常に少なく、限定的と言えるが、その分密接度は高いものと考えられる。このような視点から推測すると、本遺跡で検出された住居跡の帰属時期は、Ｄ-38 号土坑と同様に 14 世紀代に築かれたものと捉えられよう。

最後に、仮設の範囲内ながらもＡｓ－Ｂが埋没土に含まれる住居跡（竪穴状遺構）についてまとめていきたい。系統としては、Ⅰ群・Ⅱ群の２形態が存在し、これは時間的な差異を示すものではない。また、一ノ宮本宿・郷土遺跡Ⅱ６号住居跡のような、内部に向けて張り出しを有するものは、Ⅰ群からの変化もしくは別系統の可能性を有するものと言及したい。時間的な差異を示す各類は本遺跡で示された通り 14 世紀代に内部に灰・焼土・粘土を持つａ類からこれらを持たないｂ類への変遷が辿れ、さらに 15 世紀代になると、一ノ宮本宿・郷土遺跡Ⅱで示したように柱穴が２本以上に増える段階へと移り替わっていくものと想定しておきたい。

付編　火山灰調査分析

（株）火山灰考古学研究所

１．はじめに

関東地方北西部に位置する前橋市域とその周辺には、赤城、榛名、浅間など関東地方とその周辺に分布する火山のほか、中部地方や中国地方さらには九州地方など遠方に位置する火山から噴出したテフラ（火山砕屑物，いわゆる火山灰）が数多く降灰している。とくに後期更新世以降に降灰したそれらの多くについては、層相や年代さらに岩石記載的な特徴がテフラ・カタログなどに収録されており（町田・新井，1992，2003，2011）、考古遺跡などで調査分析を行いテフラを検出することで、地形や地層の形成年代のみならず考古学的に遺物や遺構の年代などに関する研究を実施できるようになっている。

そこで、層位や年代が不明な土層や遺構が検出された五代伊勢宮Ⅶ遺跡においても、地質調査を実施して、土層の層序や遺構の層位を確認するとともに、高純度で分析用試料を採取して、実験室内でテフラ分析（テフラ検出分析・火山ガラスの屈折率測定）を実施して、すでに年代が明らかにされている指標テフラの検出同定を行うことになった。調査分析の対象は、分析試料が発掘調査担当者により採取されたH-7住居址（図１）、H-8住居址（図２）のほか、実際に分析者が土層断面を観察したH-10住居址、H-11住居址、D-17土坑の合計５遺構である。

２．地質調査実施地点の土層層序

（１）H-10住居址

H-10住居址の覆土断面（SPA-A’，図３）における住居址覆土は、全体的に砂分を多く含む暗灰褐色～灰褐色土からなり、土層によっては基盤の黄色土ブロック（最大径47mm）を含む。

（２）H-11住居址

H-11住居址の覆土断面（SPA-A’，図４）における住居址覆土もH-10住居址に類似しており、全体的に砂分を多く含む暗灰褐色～灰褐色土からなり、土層によっては基盤の黄色土ブロック（最大径51mm）を含む。

（３）D-17土坑

D-17土坑の覆土は、下位よりやや灰色がかった褐色土（層厚８cm）、やわらかい灰褐色土（層厚11cm）、やや灰色がかったやわらかい褐色土（層厚18cm）、正の級化構造をもつ灰白色軽石層（層厚15cm，軽石の最大径15mm，石質岩片の最大径２mm）、褐色土ブロック混じり灰褐色土（層厚13cm）、やや暗い灰褐色土（層厚７cm）、暗灰褐色土（層厚11cm）、褐色土ブロック混じり灰褐色土（層厚14cm）、暗灰褐色土（層厚12cm）、暗灰褐色土（層厚12cm）、やや明るい黒灰褐色土（層厚14cm）、とくに暗い暗灰褐色土（層厚11cm）、白色細粒軽石を多く含む黒灰褐色土（層厚17cm，軽石の最大径６mm）からなる。

３．テフラ検出分析

（１）分析試料と分析方法

上述５地点において採取された試料のうちの11試料を対象に、含まれるテフラ粒子の量や特徴を定性的に明らかにするテフラ検出分析を行って、指標テフラの検出同定を実施した。分析方法は次のとおりである。

１）分析対象の試料のうち、テフラ層をのぞく試料について７g、またテフラ層の試料について４g を秤量。
２）超音波洗浄装置により泥分を除去。
３）恒温乾燥器により 80℃で恒温乾燥。
４）実体顕微鏡下で観察。

（２）分析結果

テフラ検出分析の結果を表１に示す。テフラ検出分析で検出されたテフラ粒子の多くは、次の３種類である。これらについては、岩相などからその起源を知ることができる。

タイプ１：スポンジ状に良く発泡した灰白色の軽石（最大径 9.2mm）や、その細粒物であるスポンジ状軽石型ガラス。班晶には、強磁性鉱物以外の重鉱物として、斜方輝石や単斜輝石が認められる。このタイプのテフラ粒子は、D-17 土坑覆土中の軽石層（試料１）にとくに多く含まれている。また、H-7、H-8、H-10、H-11 の各住居址の分析対象試料のいずれにもごく少量ずつ含まれている。

タイプ２：さほど発泡の良くない白色、わすかに灰色をおびた白色、灰色の軽石（最大径 2.0mm）や、それらの細粒物であるスポンジ状軽石型ガラス。班晶には、強磁性鉱物以外の重鉱物として、斜方輝石や角閃石が認められる。また、H-7、H-8、H-10、H-11 の各住居址の分析対象試料のいずれにも少量ずつ含まれている。

タイプ３：比較的良く発泡した淡灰色、淡褐色、褐色の比較的細粒の軽石（最大径 4.03mm）や、その細粒物であるスポンジ状軽石型ガラス。班晶には、強磁性鉱物以外の重鉱物として、斜方輝石や単斜輝石が認められる。このタイプのテフラ粒子は、H-7、H-8、H-10、H-11 の各住居址の分析対象試料のいずれにも比較的多く含まれている。

これらのほかに、D-17 土坑覆土基底部付近（試料２および試料４）から、わずかに灰色がかった白色や灰色のスポンジ状軽石型ガラスや、灰色や無色透明の中間型（塊状，破片状）ガラスがわずかに検出された。

４．屈折率測定（火山ガラス）

（１）測定試料と測定方法

テフラ検出分析により、特徴的なテフラ粒子が検出された試料のうち、H-11 住居址の試料 10 に含まれる褐色の軽石型ガラスを対象に、日本列島周辺のテフラ同定によく利用されている屈折率測定を実施して、火山ガラスの起源を明らかにすることになった。屈折率測定は、温度変化型屈折率測定法（壇原，1993）による。測定の対象は、1/8 ～ 1/16mm 粒子の火山ガラスである。なお、測定には古澤地質社製 MAIOT を使用した。

（２）測定結果

屈折率の測定結果を表２に示す。この表には、関東地方中部周辺に降灰している代表的な指標テフラの火山ガラスの屈折率特性も合わせて示した。H-11 住居址の試料 10 に含まれる褐色の軽石型ガラス（29 粒子）の屈折率（n）は、1.525-1.533 である。

５．考察

（１）指標テフラとの同定

テフラ検出分析により検出されたテフラのうち、タイプ１は、岩相から、３世紀後半に浅間火山から噴出した浅間Ｃ軽石（As-C，荒牧，1968，新井，1979，町田・新井，1992，坂口，2010）と考えられる。このことから、D-17 土坑覆土中の軽石層（試料１）は As-C に同定される。

タイプ２のテフラに関しては、岩相から、６世紀初頭に榛名火山から噴出したと推定されている榛名渋川テフ

ラ（Hr-FA，新井，1979，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992 など）、または、６世紀中葉に榛名火山から噴出した榛名二ッ岳伊香保テフラ（Hr-FP，新井，1962，坂口，1986，早田，1989，町田・新井，1992 など）に由来すると考えられる。岩相から、D-17 土坑覆土最上部の土層中の細粒の白色軽石もこれらに由来すると思われる。

タイプ３のテフラは、岩相および火山ガラスの屈折率特性から、1108（天仁元）年に浅間火山から噴出した浅間Ｂテフラ（As-B，荒牧，1968，新井，1979，町田・新井，1992 など）に同定される。

なお、D-17 土坑において、As-C の下位より少量検出された火山ガラスは、その岩相から浅間系テフラに由来すると考えられる。

（２）指標テフラと遺構の層位関係について

テフラ検出分析と屈折率測定の結果、H-7、H-8、H-10、H-11 の各住居址覆土の最下部の土層のいずれからも As-B が検出された。したがって、人為的に土層の除去が行われていなければ、これらの住居址の層位は As-B より上位となる。また、D-17 土坑については、覆土中に As-C のテフラ層が認められたことから、As-C より下位と判断される。

６．まとめ

前橋市五代伊勢宮Ⅶ遺跡の発掘調査において、地質調査を実施するとともに、採取された試料を対象にテフラ分析（テフラ検出分析・火山ガラスの屈折率測定）を実施した。その結果、下位より浅間Ｃ軽石（As-C，３世紀後半）、榛名二ツ岳渋川テフラ（Hr-FA，６世紀初頭）や榛名二ツ岳伊香保テフラ（Hr-FP，６世紀中葉）、浅間Ｂテフラ（As-B，1108 年）などを認めることができた。発掘調査で検出された D-17 土坑は As-C より下位、また H-7、H-8、H-10、H-11 の各住居址は As-B より上位と推定される。

文献

新井房夫（1962）関東盆地北西部地域の第四紀編年．群馬大学紀要自然科学編，10，p.1-79.

新井房夫（1972）斜方輝石・角閃石の屈折率によるテフラの同定ーテフロクロノロジーの基礎的研究．第四　紀研究，11，p.254-269..

新井房夫（1979）関東地方北西部の縄文時代以降の示標テフラ層．考古学ジャーナル，no.53，p.41-52.

新井房夫（1993）温度一定型屈折率測定法．日本第四紀学会編「第四紀試料分析法２」，東京大学出版会，p.136-149.

荒牧重雄（1968）浅間火山の地質．地団研専報，no.14，p.1-45.

壇原　徹（1993）温度変化型屈折率測定法．日本第四紀学会編「第四紀試料分析法２」，東京大学出版会，p.149-158.

町田　洋・新井房夫（1992）「火山灰アトラス」．東京大学出版会，276p.

町田　洋・新井房夫（2003）「新編火山灰アトラス」．東京大学出版会，336p.

町田　洋・新井房夫（2011）「新編火山灰アトラス（第２刷）」．東京大学出版会，336p.

町田　洋・新井房夫・小田静夫・遠藤邦彦・杉原重夫（1984）テフラと日本考古学ー考古学研究に関係する　テフラのカタログ．古文化財編集委員会編「古文化財に関する保存科学と人文・自然科学」，p.865-928.

坂口　一（1986）榛名二ツ岳起源 FA・FP 層下の土師器と須恵器．群馬県教育委員会編「荒砥北原遺跡・今井神社古墳群・荒砥青柳遺跡」，p.103-119.

坂口　一（2010）高崎市・中居町一丁目遺跡周辺集落の動向－中居町一丁目遺跡 H22 の水田耕作地と周辺集落との関係－．群馬県埋蔵文化財調査事業団編「中居町一丁目遺跡３」，p. 17-22.
早田　勉（1989）６世紀における榛名火山の２回の噴火とその災害．第四紀研究，27，p. 297-312.
早田　勉（1996）関東地方～東北地方南部の示標テフラの諸特徴－とくに御岳第１テフラより上位のテフラ　について－．名古屋大学加速器質量分析計業績報告書，７，p. 256-267.
早田　勉（2014）渋川市有馬寺畑遺跡の土層とテフラ．渋川市教育委員会編「有馬寺畑遺跡」．p. 197-211.

表１　五代伊勢宮Ⅶ遺跡におけるテフラ検出分析結果

地点	試料	軽石・スコリア			火山ガラス			重鉱物
		量	色調	最大径	量	形態	色調	（不透明鉱物以外）
Ｈ－７号住居跡	７層				**	pm（sp）	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx
	12 層	*	淡灰，白	3.0，2.0	**	pm（sp）	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx
Ｈ－８号住居跡	４層				**	pm（sp）	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx，（am）
	７層	(*)	白	2.2	**	md	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx，（am）
Ｈ-10 号住居跡	9'	*	灰白	6.3，3.1	**	pm（sp）	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx
	11	**	淡灰，灰白	4.0，2.1	***	pm（sp）	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx
Ｈ-11 号住居跡	4	*	灰白，淡灰	3.2，2.9	**	pm（sp）	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx，（am）
	10	**	灰白，淡灰	6.1，2.4	***	pm（sp）	淡灰，淡褐，褐，白，灰白	opx，cpx，（am）
Ｄ-17 号土坑	1	****	灰白	9.2	**	pm（sp）	灰白	opx，cpx
	2	*	白	4.3	*	pm（sp），md	灰，無色透明	opx，cpx
	4	(*)	（灰）白	2.1	*	pm（sp），md	（灰）白，灰，無色透明	opx，cpx

****：とくに多い，***：多い，**：中程度，*：少ない，(*)：非常に少ない.
bw：バブル型，md：中間型，pm：軽石型，sp：スポンジ状，fb：繊維束状.
opx：斜方輝石，cpx：単斜輝石，am：角閃石.　重鉱物の（）は，非常に量が少ないことを示す.

表２　屈折率測定結果

試料・テフラ		火山ガラス		文献
		屈折率（ｎ）	測定粒子数	
五代伊勢宮Ⅶ遺跡・Ｈ-11 号住居跡・試料 10		1.525-1.533	29	本報告
＜前橋市域周辺の後期更新世後半以降の指標テフラ＞				
浅間Ａ（Ａｓ－Ａ，1783 年）		1.507-1.512		1)
浅間粕川（Ａｓ－Ｋｋ，1108 年）		未詳		2)
浅間Ｂ（Ａｓ－Ｂ，1108 年）		1.524-1.532		1)
榛名二ツ岳伊香保（Ｈｒ－ＦＰ，６世紀中葉）		1.501-1.504		1)
榛名二ツ岳渋川（Ｈｒ－ＦＡ，６世紀初頭）		1.500-1.502		1)
		1.498-1.505		3)
榛名有馬（Ｈｒ－ＡＡ，５世紀）		1.500-1.502		4)
浅間Ｃ（Ａｓ－Ｃ，３世紀後半）		1.514-1.520		1)
浅間Ｄ軽石（Ａｓ－Ｄ，約 4,500 年前＊１）		1.513-1.516		1)
鬼界アカホヤ（Ｋ－Ａｈ，約 7,300 年前）		1.506-1.513		1)
浅間藤岡軽石（Ａｓ－Ｆｏ，約 8,200 年前＊１）		1.508-1.516		2)
浅間総社（Ａｓ－Ｓｊ，約 1.0 ～ 1.1 万年前＊１）		1.501-1.518		5)
浅間草津（Ａｓ－Ｋ）		1.501-1.503		1)
浅間板鼻黄色（Ａｓ－ＹＰ，約 1.5 ～ 1.65 万年前）		1.501-1.505		1)
浅間大窪沢２（Ａｓ－Ｏｋ２，約 1.6 万年前＊１）		1.502-1.504		1)
浅間大窪沢１（Ａｓ－Ｏｋ１，約 1.7 万年前＊１）		1.500-1.502		1)
浅間白糸（Ａｓ－Ｓｒ）		1.506-1.510		1)
浅間萩生（Ａｓ－Ｈｇ，約 1.9 万年前＊１）		1.500-1.502		2)
浅間板鼻褐色（群）（Ａｓ－ＢＰ Group）	上部：	1.515-1.520		1)
	中部：	1.508-1.511		1)
	下部：	1.505-1.515		1)
姶良Ｔｎ（ＡＴ，約 2.8 ～３万年前）		1.499-1.500		1)
榛名箱田（Ｈｒ－ＨＡ）		未詳		2)
赤城鹿沼（Ａｇ－ＫＰ，約 4.5 万年前以前）		1.504-1.508		1)
榛名八崎（Ｈｒ－ＨＰ，約５万年前）		1.505-1.508		1)
赤城湯の口（Ａｇ－ＵＰ）		未詳		1)

１）町田・新井（1992, 2003, 2011），２）早田（1996），３）早田（2014），４）町田ほか（1984），５）早田（未公表）.
本報告・３）・５）温度変化型屈折率法（壇原，1993）. 1)・２)・4) 温度一定型屈折率測定法（新井，1972，1993）.
＊１：放射性炭素（14C）年代.



図１　H-７号住居跡覆土断面におけるテフラ分析試料の層位
●: テフラ分析試料の層位　試料採取：発掘調査担当者による



図２　H-８号住居跡覆土断面におけるテフラ分析試料の層位
●: テフラ分析試料の層位　試料採取：発掘調査担当者による



図３　H-10 号住居跡覆土断面におけるテフラ分析試料の層位
●: テフラ分析試料の層位　数字：テフラ分析の試料番号



図４　H-11 号住居跡覆土断面におけるテフラ分析試料の層位
●：テフラ分析試料の層位　数字：テフラ分析の試料番号



図４　D-17 号土坑覆土断面におけるテフラ分析試料の層位
●：テフラ分析試料の層位　数字：テフラ分析の試料番号



写真１

Ｈ－11 号住居跡・試料 10（Ａｓ－Ｂ混在）．
背後は１ｍｍメッシュ．
淡灰色，淡渇色，褐色の軽石やスポンジ状軽石型ガラスが比較的多く含まれている．



写真２

Ｄ－17 号土坑・試料１（Ａｓ－Ｃ）
背後は１ｍｍメッシュ．
よく発泡したわずかに灰色がかかった白色の軽石やスポンジ状軽石型ガラスがとくに多く含まれている．

抄　録

フリガナ	ゴダイイセミヤナナ・ハチイセキ
書名	五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡
副書名	五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
巻次	
シリーズ名	
シリーズ番号	
編著者名	小峰　篤　春里桃子　日沖剛史
編集機関	有限会社毛野考古学研究所 〒379-2146　群馬県前橋市公田町1002番地１　TEL　027-265-1804
発行機関	前橋市教育委員会 〒371-0853　群馬県前橋市総社町３-11-４　TEL　027-280-6511
発行年月日	平成30年３月23日

ふりがな 所収遺跡名	ふりがな 所在地	コード		位置		調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡	北緯	東経			
五代伊勢宮 Ⅶ・Ⅷ遺跡	群馬県前橋市 五代町952- １他	10201	28C49 28C50	36°　24′　33″	139°　06′　35″	20160715 ～ 20170517	7,350㎡	土地区画整理事業

所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
五代伊勢宮 Ⅶ・Ⅷ遺跡	集落跡	縄文時代前期・中期	住居跡３軒 土坑108基 性格不明遺構１基 ピット389基	縄文土器・石器	大胡火砕流堆積面の台地上における土地利用が捉えられた。
	集落域 墓域	古墳時代前期・後期・平安時代 平安時代	住居跡27軒 方形周溝墓３基 土坑27基 掘立柱建物跡３棟 性格不明遺構１基 ピット75基	土師器・須恵器・土製品・鉄製品・石製品	
	集落域 墓域	Ａｓ－Ｂ降下以降	住居跡７軒 土坑40基 溝５条 性格不明遺構２基 ピット221基	軟質陶器・陶器・磁器・土製品・鉛製品・石製品・古銭・鉄滓	

写 真 図 版

五代伊勢宮Ⅶ遺跡南半全景

五代伊勢宮Ⅶ遺跡南半全景

五代伊勢宮Ⅶ遺跡南半全景

五代伊勢宮Ⅶ遺跡北半全景

五代伊勢宮Ⅷ遺跡全景（南から）

五代伊勢宮Ⅷ遺跡全景

五代伊勢宮Ⅷ遺跡全景

Ｈ－１号住居跡全景

Ｈ－１号住居跡遺物出土状況

Ｈ－１号住居跡カマド全景

Ｈ－２号住居跡全景

Ｈ－２号住居跡遺物出土状況

Ｈ－２号住居跡カマド全景

Ｈ－３号住居跡全景

Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況

Ｈ－４ａ号住居跡土層断面

Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況

Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況

Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況

Ｈ－４ａ号住居跡遺物出土状況

Ｈ－４ａ号住居跡全景

Ｈ－４ａ号住居跡炉跡全景

Ｈ－４ｂ号住居跡全景

Ｈ－４ｂ号住居跡遺物出土状況

Ｈ－５号住居跡全景

Ｈ－５号住居跡遺物出土状況

Ｈ－５号住居跡遺物出土状況

Ｈ－５号住居跡遺物出土状況

Ｈ－５号住居跡遺物出土状況

Ｈ－５号住居跡全景

Ｈ－５号住居跡土層断面



Ｈ－５号住居跡炉跡全景

Ｈ－６号住居跡全景

Ｈ－６号住居跡遺物出土状況

Ｈ－６号住居跡炉跡全景

Ｈ－７号住居跡全景

Ｈ－７号住居跡粘土出土状況

Ｈ－７号住居跡粘土・炭化物出土状況



Ｈ－７号住居跡炭化物・灰出土状況

Ｈ－８号住居跡全景

Ｈ－８号住居跡カマド全景

Ｈ－８号住居跡カマド土層断面

Ｈ－９号住居跡全景

Ｈ－９号住居跡Ｐ３礫出土状況

Ｈ－10号住居跡全景

Ｈ－11号住居跡全景

Ｈ－11号住居跡カマド全景

Ｈ－12号住居跡全景

Ｈ－12号住居跡カマド全景



Ｈ－13号住居跡全景

Ｈ－14号住居跡全景

Ｈ－ 14 号住居跡カマド全景

Ｈ－ 14 号住居跡カマド遺物出土状況

Ｈ－ 14 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 15 号住居跡全景

Ｈ－ 15 号住居跡Ｐ１礫出土状況

Ｈ－ 16 号住居跡全景

Ｈ－ 16 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 16 号住居跡カマド遺物出土状況

Ｈ－ 16 号住居跡カマド全景

Ｈ－ 17 号住居跡全景

Ｈ－ 17 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 17 号住居跡新カマド全景

Ｈ－ 17 号住居跡旧カマド全景

Ｈ－ 17 号住居跡旧カマド煙道近景

Ｈ－ 18 号住居跡全景

Ｈ－ 18 号住居跡カマド全景

Ｈ－ 19 号住居跡全景

Ｈ－ 19 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 19 号住居跡カマド全景

Ｈ－ 20 号住居跡全景

Ｈ－ 21 号住居跡全景

Ｈ－ 22 号住居跡全景

Ｈ－ 22 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 22 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 22 号住居跡カマド全景

Ｈ－ 22 号住居跡カマド遺物出土状況

Ｈ－ 23 号住居跡全景

Ｈ－ 23 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 23 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 23 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 24 号住居跡全景

Ｈ－ 24 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－24 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－24 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－24 号住居跡新カマド全景

Ｈ－24 号住居跡旧カマド全景

Ｈ－25 号住居跡全景

Ｈ－25 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－25 号住居跡カマド全景

Ｈ－26 号住居跡全景

Ｈ－ 26 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 26 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 26 号住居跡カマド全景

Ｈ－ 27 号住居跡全景

Ｈ－ 27 号住居跡炉跡全景

Ｈ－ 28 号住居跡全景

Ｈ－ 29 号住居跡全景

Ｈ－ 29 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 29 号住居跡Ｐ１柱痕アタリ検出状況

Ｈ－ 29 号住居跡貯蔵穴・柱穴検出状況

Ｈ－ 29 号住居跡柱穴（Ｐ４）内遺物出土状況



Ｈ－ 29 号住居跡Ｐ４柱痕確認状況

Ｈ－ 29 号住居跡柱穴（Ｐ４）内遺物取り上げ状況

Ｈ－ 30 号住居跡全景

Ｈ－ 30 号住居跡遺物出土状況

Ｈ－ 30 号住居跡カマド全景

Ｈ－ 31 号住居跡全景

Ｈ－ 32 号住居跡全景

Ｈ－ 33 号住居跡全景

Ｈ－ 33 号住居跡カマド全景

Ｊ－１号住居跡全景

Ｊ－１号住居跡遺物出土状況

Ｊ－１号住居跡遺物出土状況

Ｊ－１号住居跡遺物出土状況

Ｊ－２号住居跡全景

Ｊ－２号住居跡遺物出土状況

Ｊ－２号住居跡遺物出土状況

Ｊ－２号住居跡炉跡全景

Ｊ－３号住居跡全景

Ｊ－３号住居跡全景



Ｃ－１号方形周溝墓全景

Ｃ－１号方形周溝墓遺物出土状況

Ｃ－１号方形周溝墓全景

Ｃ－１号方形周溝墓遺物出土状況

Ｃ－２号方形周溝墓全景

Ｃ－２号方形周溝墓全景

Ｃ－２号方形周溝墓遺物出土状況

Ｃ－３号方形周溝墓全景

Ｄ－１号土坑全景

Ｄ－１号土坑遺物出土状況

Ｄ－ 10 号土坑土層断面



Ｄ－ 10 号土坑Ａｓ－Ｃ堆積状況

Ｄ－ 10 号土坑全景

Ｄ－ 13 号土坑土層断面

Ｄ－ 13 号土坑全景

Ｄ－ 17 号土坑土層断面

Ｄ－ 17 号土坑全景

Ｄ－ 38 号土坑全景

Ｄ－ 38 号土坑土層断面

Ｄ－ 38 号土坑遺物出土状況

Ｄ－ 39 号土坑全景

Ｄ－ 39 号土坑土層断面

Ｄ－ 46 号土坑土層断面

Ｄ－ 46 号土坑全景

Ｄ－ 50 号土坑全景

Ｄ－ 50 号土坑遺物出土状況

ＪＤ－33 号土坑全景

ＪＤ－33 号土坑遺物出土状況

ＪＤ－33 号土坑遺物出土状況

ＪＤ－62 号土坑遺物出土状況

ＪＤ－81 号土坑全景

ＪＤ－81 号土坑遺物出土状況

ＪＤ－81 号土坑遺物出土状況

ＪＤ－84 号土坑遺物出土状況

ＪＤ－98 号土坑遺物出土状況

Ｂ－１号掘立柱建物跡全景



Ｂ－１号掘立柱建物跡全景

Ｂ－１号掘立柱建物跡Ｄ－３号土坑土層断面

Ｂ－１号掘立柱建物跡Ｄ－７号土坑全景



Ｂ－２号掘立柱建物跡全景



Ｂ－３号掘立柱建物跡全景

Ｗ－１号溝全景

Ｗ－１号溝全景

Ｗ－４号溝全景

Ｗ－５号溝全景

Ｗ－６号溝全景

ＳＸ－１号性格不明遺構全景

ＳＸ－２号性格不明遺構全景

ＳＸ－３号性格不明遺構全景

ＳＸ－４号性格不明遺構全景

Ｈ－１号住居跡

1



2

4

3



5

6



7


8

Ｈ－２号住居跡

1


2

3

4

Ｈ－３号住居跡

1

Ｈ－４ａ号住居跡

1

2

3

出土遺物①

Ｈ－４ａ号住居跡



Ｈ－４ｂ号住居跡

Ｈ－５号住居跡

出土遺物②

Ｈ－５号住居跡


4

5


6

7

Ｈ－６号住居跡


1


2


3

4

Ｈ－12 号住居跡

1

Ｈ－14 号住居跡


1


2

3

5


4


6

7

8

9

出土遺物③

H -15 号住居跡

H -16 号住居跡



H -17 号住居跡





H -18 号住居跡







H -19 号住居跡



出土遺物④

H -19 号住居跡

4

5

6

7

8

9

10

11

出土遺物⑤

Ｈ－19号住居跡

12

13

14

15

16

17

20


19


21

出土遺物⑥

Ｈ-19 号住居跡

18

Ｈ-22 号住居跡

1

2



3

4

6

5

7

8

10

11

9

出土遺物⑦

Ｈ-23号住居跡



Ｈ-24号住居跡

出土遺物⑧

Ｈ－24号住居跡

出土遺物⑨

Ｈ－25 号住居跡

1


2


4

3

Ｈ－26 号住居跡

1

2


3

Ｈ－27 号住居跡

1

Ｈ－28 号住居跡


1

Ｈ－29 号住居跡

1

2


3

4


5


6


7


8

出土遺物⑩

Ｈ－29 号住居跡

9

11

12

13

10

14

Ｈ－30 号住居跡

1

2


3

Ｈ－31 号住居跡


1

Ｈ－33 号住居跡

1

2


3


4

出土遺物⑪

Ｊ－１号住居跡


1

5

—

6


2


3

—

7

4

—

8

—

9

Ｊ－２号住居跡


（口縁～体部）

—


1（体部～底部）

出土遺物⑫

Ｊ－３号住居跡



Ｃ－１号方形周溝墓

Ｃ－２号方形周溝墓



出土遺物⑬

Ｄ－22 号土坑

1

2

Ｄ－27 号土坑


1

Ｄ－38 号住居跡

1


3

2


4

Ｄ－43 号住居跡


1

Ｄ－50 号住居跡

1

2

Ｄ－59 号住居跡

1


2


3

ＪＤ－33 号土坑

1

出土遺物⑭

ＪＤ－33 号土坑



ＪＤ－62 号土坑



ＪＤ－81 号土坑



出土遺物⑮

ＪＤ-81号土坑



1

ＪＤ-98号土坑



1

ＪＤ-84号土坑

1

ＪＤ-82号土坑

1

ＪＤ-100号土坑



1



2

Ｗ－１号溝



1

2



3

4



6



5

Ｗ－３号溝



1

出土遺物⑯



出土遺物⑰



出土遺物⑱

五代伊勢宮Ⅶ・Ⅷ遺跡
五代南部工業団地（拡張）土地区画整理事業に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書

平成 30 年３月 16 日印刷
平成 30 年３月 23 日発行

編集／有限会社毛野考古学研究所
発行／前 橋 市 教 育 委 員 会
印刷／朝 日 印 刷 工 業 株 式 会 社