


木簡研究

第二〇号

木簡研究

第二〇号



木
簡
學
會

題字
藤枝
晃刻

目次

卷頭 言——機器の目・人の眼……………和田 萃…………… 1

目次…………… iii

凡例…………… vii

一九九七年出土の木簡…………… 1

概要

奈良・平城宮跡…………… 渡辺 晃 宏…………… 1

奈良・平城京跡(1)…………… 山下 信一郎…………… 6

奈良・平城京跡(2)…………… 古尾谷 知 浩…………… 23

原田 香織・三好 美穂…………… 43

松浦五輪美…………… 43

安井 宣也・松浦五輪美…………… 45

奈良・青野遺跡…………… 寺 崎 保 広…………… 52

奈良・藤原宮跡…………… 相原 嘉之・寺崎 保広…………… 54

奈良・酒船石遺跡…………… 中島 信親・山口 均…………… 56

京都・長岡宮跡…………… 清水 みき…………… 56

京都・長岡京跡左京二条四坊三町…………… 野島 永・堀 大輔…………… 64

京都・長岡京跡右京六条二坊六町…………… 木村 泰 彦…………… 67

京都・平安京跡右京三条一坊三町…………… 伊 藤 潔…………… 69

京都・平等院庭園…………… 吹 田 直 子…………… 71

大阪・細工谷遺跡…………… 古 市 晃…………… 74

大阪・大坂城跡…………… 大坂・大坂城跡…………… 平 田 洋 司…………… 77

大阪・天満本願寺跡…………… 大阪・天満本願寺跡…………… 豆谷 浩之・鳥居 信子…………… 79

大阪・堺環濠都市遺跡…………… 大阪・堺環濠都市遺跡…………… 十 河 良 和…………… 81

大阪・東浅香山遺跡…………… 大阪・東浅香山遺跡…………… 池 峯 龍 彦・嶋 谷 和 彦…………… 83

兵庫・猪名庄遺跡	渡辺昇	87	山形・山田遺跡	眞壁建・松田亜紀子	142
兵庫・屋敷町遺跡	新竹由美	89	秋田・払田柵跡	児玉準	144
兵庫・加都遺跡	別府洋二	91	青森・大光寺新城跡遺跡	渡部学	149
兵庫・明石城武家屋敷跡	渡辺昇	92	福井・福井城跡	本多達哉・河村健史	151
兵庫・境谷遺跡	別府洋二	94	石川・金石本町遺跡	滝川重徳	156
兵庫・茂利宮の西遺跡	高木芳史	95	石川・戸水大西遺跡	前田雪恵	158
兵庫・安坂・城の堀遺跡	宮原文隆	97	石川・堅田B遺跡	谷口宗治	160
滋賀・大將軍遺跡	仲川靖	99	石川・七尾城下町遺跡	善端直	165
愛知・大脇城跡	北村和宏	102	富山・蛇喰A遺跡	神保孝造	167
静岡・瀬名川遺跡	中川律子	104	富山・二口五反田遺跡	久々忠義	171
東京・明治大学記念館前遺跡	追川吉生	106	富山・清水堂F遺跡	鹿島昌也	173
東京・千駄ヶ谷五丁目遺跡	及川登	111	新潟・下ノ西遺跡	田中靖	175
埼玉・山崎上ノ南遺跡B地点	大熊季広	121	新潟・中倉遺跡	水澤幸一	182
千葉・西原遺跡	桐村久美子	123	鳥取・大御堂廃寺	根鈴智津子	185
長野・松本城三の丸跡小柳町	荒木龍	125	鳥根・三田谷I遺跡	久保田一郎	187
長野・松本城下町跡伊勢町	荒木龍	126	鳥根・有福寺遺跡	宮田健一	189
宮城・三輪田遺跡	鈴木勝彦	129	島根・高田遺跡	北浦弘人	190
宮城・一本柳遺跡	菅原弘樹・吉野武	131	岡山・百間川米田遺跡	中野雅美	192
岩手・志羅山遺跡	高橋実央・羽柴直人	132	岡山・津寺遺跡	岡田博	194
山形・三条遺跡	水戸弘美	138	山口・末原窯跡群(灰原上層)	池田善文・森田孝一	197
山形・上高田遺跡	齋藤健	139	山口・萩城跡(外堀地区)	谷口哲一	199

香川・高松城跡	藤好史郎	201	福岡・香椎B遺跡	瀧本正志	216
徳島・観音寺遺跡	藤川智之・和田萃	205	福岡・博多遺跡群	大庭康時	219
福岡・上長野A遺跡	前田義人	214	福岡・魚屋町遺跡	水原道範	220
一九七七年以前出土の木簡(二〇〇)	224			
奈良・藤原宮跡	和田萃・鶴見泰寿	224			
釈文の訂正と追加(一)	227			
兵庫・山垣遺跡(第六号)	加古千恵子・平田博幸	227	兵庫・袴狭遺跡(第十七号)	藤田淳	233
	古尾谷知浩	232	兵庫・入佐川遺跡(第十八号)	藤田淳	235
兵庫・袴狭遺跡(深田地区)(第一六号)	藤田淳	232	島根・出雲国庁跡(第一一号)	平石充	236
再び長屋王家木簡と皇親家令について	241			
〈長野特別研究集会の記録〉	241			
信濃の古代と屋代遺跡群	266			
七世紀の屋代木簡	276			
七世紀の地方木簡	287			
			八木充		
			寺内隆夫		
			傳田伊史		
			鐘江宏之		

七世紀の宮都木簡……………	鶴見泰寿……………	303
律令制の成立と木簡——七世紀の木簡をめぐって……………	館野和己……………	320
討論のまとめ……………	平川南・佐藤信……………	334
書評 佐藤信著『日本古代の宮都と木簡』……………	仁藤敦史……………	338
新刊紹介 大庭脩編著『木簡—古代からのメッセージ—』……………	丸山裕美子……………	345
彙報……………	鈴木景二……………	347
『木簡研究』第一六〇—二〇〇号総目次……………		350
研究集会(第一〇回—第一九回)・特別研究集会(新潟・長野)報告一覽……………		366
編集後記……………	清水みき……………	368
英文目次……………		(1)
コラム		
平城京左京二条二坊十一坪出土の墨書土器……………	(渡辺晃宏)……………	42
藤原宮出土の「大贄」木簡……………	(寺崎保広)……………	53
会告……………		
「釈文の訂正と追加」欄の新設について……………		226

凡 例

一、以下の木簡出土事例報告は、各木簡出土地の発掘機関・担当者に依頼して執筆していただいたものであるが、体裁及び積文の記載形式などについては編集担当の責任において調整した。執筆者の所属が発掘機関と異なる場合には、執筆者名に註記を加えた。

一、報告は「一九九七年出土の木簡」、「一九七七年以前出土の木簡」、及び「積文の訂正と追加」の三欄に分けて掲載した。

一、各欄ごとの遺跡の排列は、それぞれほぼ奈良時代の五畿七道の順序に準じた。

一、各遺跡の記載は、所在地、調査期間、発掘機関、調査担当者、遺跡の種類、遺跡の年代、遺跡及び木簡出土遺構の概要、木簡の積文・内容、関係文献（当該木簡掲載の報告書など）の順とし、建設省国土地理院発行の五万分の一地形図を使用して、木簡出土地点を▼で示した。（ ）内は図幅名である。

なお、「積文の訂正と追加」の欄では、当該報告が掲載された本誌の号数を遺跡名の下に（ ）で明記し、地図は原則として割愛した。また、「遺跡及び木簡出土遺構の概要」は省略し、必要な場合は「木簡の積文・内容」において最少限の言及を行なった。一、紹介する木簡には遺跡ごとに木簡番号を付し、（ ）で示した。数

次の調査の木簡を一括して紹介する場合は、調査ごとの通し番号とした。なお、「積文の訂正と追加」では、既報告木簡の訂正、新出木簡の追加の順とし、一括して通し番号を付した。

一、積文の漢字は概ね現行常用字体に改めたが、「實」「證」「龍」「廣」「盡」「應」などについては正字体を使用し、異体字は「マ」「苜」「苜」「季」「躰」などについてのみ使用した。

一、積文下段のアラビア数字は、木簡の長さ（文字の方向）・幅・厚さを示す（単位はmm）。欠損している場合は括弧つきで示した。その下の三桁の数字は型式番号を示す。また、それぞれの発掘機関における木簡番号がある場合には最下段に示した。なお、「積文の訂正と追加」の欄において積文を訂正する木簡については、型式番号の次に既掲載号数と木簡番号を17(2)のごとく付した。一、積文に加えた符号は次の通りである（ix頁第1図参照）。

「」 木簡の上端ならびに下端が原形をとどめていることを示す（端とは木目方向の上下両端をいう）。

< 木簡の上端・下端などに切り込みのあることを示す。
>> 抹消された文字であるが、字画の明らかな場合に限り原字の左傍に付した。

○ 穿孔のあることを示す。

■ 抹消により判読困難なもの。

□□□ 欠損文字のうち字数の確認できるもの。



欠損文字のうち字数が推定できるもの。



欠損文字のうち字数の数えられないもの。

×

前後に文字の続くことが内容上推定されるが、折損などにより文字が失われているもの。



異筆、追筆。

1

合点。

・

木簡の表裏に文字のある場合、その区別を示す。



校訂に関する註で、原則として釈文の右傍に付し、

()

本文に置き換えるべき文字を含む場合。

()

右以外の校訂註および説明註。



文字の上に重書して原字を訂正している場合、訂正

カ

箇所の上傍に・を付し原字を上上の要領で右傍に示す。

マ、

筆者・編者が加えた註で疑問の残るもの。

……

文字に疑問はないが意味の通じ難いもの。

……

同一木簡と推定されるが、折損などにより直接つながらず、中間の文字が不明なもの。

……

組版の関係で一行のものを二行以上に組まなければならなかった場合、行末・行初につけたもの。

……

組版の関係で一行のものを二行以上に組まなければならなかった場合、行末・行初につけたもの。

……

巻頭図版に写真の掲載されているもの。

……

釈文の最下段に三桁で示した型式番号は、木簡の形態を示し、

……

つぎの一八型式からなる（ix頁第2図参照）。

011型式

短冊型。

015型式

短冊型で、側面に孔を穿ったもの。

016型式

一端が方頭で他端は折損・腐蝕で原形が失われたもの。

021型式

小形矩形のもの。

022型式

小形矩形の材の一端を圭頭ににしたもの。

031型式

長方形の材の両端の左右に切り込みをいれたもの。方頭・圭頭など種々の作り方がある。

032型式

長方形の材の一端の左右に切り込みをいれたもの。

033型式

長方形の材の一端の左右に切り込みをいれ、他端を尖らせたもの。

039型式

長方形の材の一端の左右に切り込みがあるが、他端は折損あるいは腐蝕して不明のもの。

041型式

たもの。

049型式

長方形の材の一端の左右を削り、羽子板の柄状に作ったもの。

053型式

長方形の材の一端を羽子板の柄状に作り、残りの部分の左右に切り込みを入れたもの。

059型式


長方形の材の一端を羽子板の柄状にしているが、他端は折損・腐蝕などによって原形の失われたもの。

051型式


長方形の材の一端を失らせたもの。

059型式

長方形の材の一端を失らせたものであるが、他端は折損あるいは腐蝕して不明のもの。



第1図 木簡積文の表記法




第2図 木簡の形態分類

奈良・平城宮跡

へいじょうきゆう

- 1 所在地 一 奈良市佐紀町、二・三 奈良市法華寺町
 - 2 調査期間 一 一九九七年(平9)四月～七月、二 一九九七年一月～一九九八年一月、三 一九九七年七月～一〇月
 - 3 発掘機関 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部
 - 4 調査担当者 代表 町田 章
 - 5 遺跡の種類 宮殿・官衙跡、都城跡
 - 6 遺跡の年代 奈良時代
 - 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要
 - 一 式部省東方・東面大垣(第二七四次調査)
- 第二七四次調査は、これまで継続して行なってきた壬生門(南面東門)内東方官衙の発掘調査の最終段階として、東面大垣とその周辺約一八〇〇㎡を発掘したものである。調査地は奈良時代前半の式部省東官衙、同後半の神祇官の遺構を検出した第二七三次調査区(本誌第一九号参照)の東隣にあたる宮東南隅である。
- 調査の結果、奈良時代の主な遺構として、宮東面大垣と造営時の添柱列・堰板溝跡などの関連遺構、溝五条、掘立柱塀二条、掘立柱建物六棟、東一坊大路、暗渠一基、橋状遺構一基などを検出した。



平城宮跡発掘調査位置図

東一坊大路西側溝SD四九五一は、調査区北方にある小子門西脇を経て宮内から南流する排水路で、宮東面外堀を兼ねる南北溝。幅約六・二m、深さ〇・八一・四m。上層は平安時代以降、下層は奈良時代の堆積。下層は四層に大別でき、幅約四m、深さ〇・五〇・八mである。溝は何度も改修を受け、遷都当初の堆積は残存しない。後述のSD一七六五〇を切って本溝が改修され、溝最下層に天平宝字の年紀木簡を含むことから、奈良時代後半の堆積と考えられる。護岸施設の痕跡と思われるテラス状の段を西岸で検出した。

宮内基幹排水路SD三四一〇は、東面大垣の西側を南流する南北溝で、幅六・〇〇七・八m、深さ一・一一・三m。溝の堆積は上下二層に大別でき、奈良時代の堆積土である下層は、幅五・三m、深さ〇・六五〇・八m。本溝も数度の改修で遷都当初の堆積は残存せず、やはり奈良時代後半の堆積と考えられる。三〜四期に区分でき、当初は素掘溝だが、後に溝幅を狭め、石積護岸が施される。

東面大垣SA四三四〇は、宮の東面を画する南北方向の築地塀で、約四八m分を検出した。最大二六cmの掘込地業を施し一層あたり約五cmの厚さで版築したもので、残存高は最大〇・七m、残存基底幅は最大二・六二mである。下層に掘立柱塀はなく、当初から築地塀である。大垣は、奈良時代前半までは調査区中央やや北で開口し、そこを東西溝SD一七六五〇が貫流していた。その開口幅は、遷都当初の第I期大垣で南北約六・二m、後に狭められ幅約三・六mと


なり、埋立部に継ぎ足しの第II期大垣が造営される。最後に開口部分を埋めて第III期大垣が造られ、大垣は完全に閉塞する。

東西溝SD一七六五〇は、東面大垣の開口部分を開渠で抜け、SD三四一〇からSD四九五一に東流する溝。SD三四一〇の水量を軽減し、宮東南隅部分での氾濫を防ぐための分水路と考えられる。

SD一七六五〇Aは遷都当初の素掘溝。幅五・五m、深さ一・五m。大垣造営に先だつもので、第I期大垣造営後も機能した。次に、A溝を埋め立てて、幅を約二・九mに狭めたSD一七六五〇B、さらに改修され幅約一・六mのSD一七六五〇Cとなる。B・C溝には大垣横断部分に石の護岸が、大垣からSD四九五一までの間には杭列護岸が設けられた。C溝は、堆積土・埋立土から軒瓦六二二五A(II〜2期) III〜1期)、埋立土から平城宮III古段階(七三〇〜七四〇年頃)の土器が出土しており、天平一〇年(七三八)前後に廃絶、大垣が閉塞する第III期の造営もそれ以降と考えられる。

大垣とSD四九五一との間の塀地部分で掘立柱建物五棟、掘立柱塀一条を検出した。このうち、SB一七六三〇A・Bは奈良時代前半、SB一七六三三はSD一七六五〇廃絶後のものである。また、SD三四一〇内で検出した橋状遺構SX一七六四〇(桁行三間×梁間一間)は溝の水流を利用した便所遺構の可能性がある。

遺物は、上記三条の溝から大量に出土した。SD一七六五〇埋立土出土土器は一括性が高く、平城宮III土器古段階の好資料である。



第274次調査遺構配置図 (1 : 350)

木製品として、加工板、箸状木器、刀装具の様、刀子形、漆器椀、独楽、養子、算木、すりざさら、琴柱、人形、太刀形、鳥形など、金属製品として、和同開珎・万年通宝・神功開宝、金銅装刀子把口金具、金銅鉾、銅銚帯金具、鉸具の弓金具、鉸板、丸柄、海老錠牡金具、刀子、銅大刀装具、銅製人形などが出土した。瓦類の顕著なものとして、三彩軒丸瓦、緑釉隅木蓋などがある。

木簡は、SD一七六五〇から一〇四六六（うち削層九四四点）、SD三四一〇から八三三（うち削層六五五点）、SD四九五一から三〇九五（うち削層二六六三三点）、出土遺構不明一四四点、合計四二三八点（うち削層三六七二点）が出土した。SD一七六五〇木簡は、ほとんどB・C溝出土である。SD四九五一木簡は、最下層の木屑混じり暗褐色粘土層とその上のバラス混暗灰砂質土・灰褐色砂層を中心に出土した。SD三四一〇木簡は、主に最下層の灰褐色バラス・暗灰粘土層から出土した。いずれも上流の宮内で投棄されて調査地に堆積したものが多くと考えられ、特定の史料群を形成するものではない多様な内容である。ただ、SD四九五一出土木簡には東一坊大路上から投棄されたものが含まれる可能性は皆無でなからう。

木簡以外の文字資料として、「蘇^{〔蘇来カ〕}」「莫取研^{〔蘇来カ〕}」「盤^{〔蘇来カ〕}」「風^{〔蘇来カ〕}」「北僧坊」「朝」「支良女」「近衛」「厨」「西」「狛」「茹」「附名」「朝」「職」などと記した墨書土器、「修」「理」「中」「真依」「乙万呂」などの刻印瓦が出土した。


二 東院庭園地区（第二八〇次調査東区）

第二八〇次調査は、東院地区の庭園遺構周辺で南・北・東区の三カ所合計約七〇〇㎡を発掘した。南区では、東院東南隅部分を調査し、東面大垣・南面大垣とその雨落溝、二条条間路北側溝、庭園の池に伴う溝、バラス敷などを検出した。従来「隅楼」と呼ばれていた楼閣状建物SB五八八〇の全貌が解明され、二間×二間（八尺等間）の身舎に間口一六尺の庇が西と北につく建物、あるいは三間×二間の東西棟に間口一六尺の北庇が東寄りにつく建物であると想定される。北区では、庭園内の東面大垣西側を調査した。東区では、東二坊坊間路と二条条間路との交差点北部を調査し、二条条間路北側溝SD五二〇〇、東二坊坊間路路面とその東西両側溝などを検出した。東二坊坊間路には新旧二時期があつて、当初は坊間路相当の道路として造作され、後に大路と同等の道路に拡幅されたことが判明した。


木簡は東区の調査のうち、SD五二〇〇から三点、拡幅後の二条条間路東側溝SD一七七七九から一一点、合計一四四点出土した。

三 東院庭園地区（第二八四次調査南区）

第二八四次調査は、東院庭園の園池南西部の北区、南面大垣から二条条間路北側溝までの南区、合計約七五〇㎡を発掘した。北区では東院上層園池SG五八〇〇B、奈良時代末期の州浜SX一七七七〇、二時期の園池南岸建物SB一七五八二・SB一七七〇〇などを



第280次調査東区遺構平面図 (1 : 250)



第284次調査南区遺構平面図 (1 : 250)

検出した。南区では南面大垣SA五五〇五、大垣南雨落溝SD九三七五とその下層の東西溝SD一七七一一七、二条条間路北側溝SD五二〇〇A・B、堀地上で建物五棟・土坑などを検出した。SD五二〇〇Aは、遷都当初開削のAa溝と、北岸で約一・七m南にずらしたAb溝の二時期がある。SD五二〇〇Bは、SD五二〇〇Aを南に約3mずらし開削したもので、石組み護岸のないBa溝、改修して石組み護岸を施したBb溝の二時期がある。Ab溝からBa溝への改修時期だが、第一二〇次調査で和銅・養老の年紀木簡が出土し、今回もAa溝から養老六年(七三二)の木簡が出土したが、郡郷制下の可能性がある荷札木簡(三(4))も出土しており、確言できない。恭仁遷都前の天平年間前半と推測しておく。SD五二〇〇Ba段階では、それまで空閑地であった堀地部分に建物が建てられた。この

8 木簡の釈文・内容

一 式部省東方・東面大垣(第二七四次調査)

東西溝SD一七六五〇

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| (1) | 「内蔵出純十四匹」上総布十端 糸卅均 | |
| | 凡布十端 布四十 <small>〔段カ〕</small> | |
| | 右依内侍牒進 | 202×32×1 011* |
| (2) | ・「申進殿門 薦草十尺八尺束 又菅十尺八尺束 之中菅八尺束此者道守 <small>〔臣カ〕</small> 合在」 | 367×36×4 011 |
| | ・「養老三年十月八日 知末呂申 | |
| (3) | □□□六斤養老五年十 <small>〔月カ〕</small> | (162)×19×4 081 |
| (4) | □老五年四月辰時付神人安麻呂 | (130)×22×2 019 |
| (5) | ・□内親王宮 □
□ <small>〔神龜カ〕</small> | (108)×(7)×4 081 |

うち、掘立柱東西棟建物SB一七六九四は最も新しく、桁行三間以上(九尺等間)×梁間二間(九・五尺等間)の身舎に南庇(九・五尺)がつく。しかしSD五二〇〇Bbが機能する奈良時代末期には、堀地部分は再び空閑地となったと考えられる。

主な遺物としては、SD五二〇〇Aから馬形、SX一七七〇一(奈良時代後半の園池南岸建物SB一七七〇〇の北側柱筋の布掘地業)から齋申、堀地上の南北溝SD一七六九五から巡方表金具と鈍尾裏金具が出土し、また包含層から新形式の唐草文鬼瓦が出土した。

木簡は、南区のSD五二〇〇Aから一九点、SD五二〇〇Bから一点、同北岸護岸石裏込めから二点、SB一七六九四の南庇の西から二基めの柱穴から一点・土坑SK一七六九二(時期不明)から一点・出土地不明一点(いずれも判読できず)、合計二五点が出土した。

- (37) 進上□□□
宝字五年十一月五日
(130)×(19)×5 081
- (38) 「笥カ」 依政所宣上
□□式□
(135)×(19)×3 081
- (39) 「請□□□□繩一方少進大伴
如件
十二月七日私部□□□^{〔人成カ〕}
171×26×2 011
- (40) 「書生子部人主 大資人紀東人 四月廿六日
合深人
294×24×2 011
伊勢部吉成 畠賢達
安倍永年 湯坐三□□
- (41) 十九日参 内舍人
(109)×26×2 081
- (42) □□□^{〔村カ〕} □
册村 各五枚 自員外破板十枚。
十一月模作千足
。] (259)×33×5 081

- (43) □□^{〔千カ〕}三百卅五枚女瓦 四百五十枚辟瓦
。] (420)×(27)×4 081
- (44) □□日料
□□十八日秦一□
(58)×22×2 081
- (45) □伊勢国鈴鹿郡仕□
(76)×19×2 039
- (46) □伊豆国田方郡久寝郷物部宿奈麻呂調
。] (175)×33×3 039
- (47) □安房国安房郡□
(122)×29×3 039
- (48) □若狭国三方□□^{〔郡カ〕}
(85)×(12)×6 081
- (49) □越前国江□□
□天平宝字×
(97)×15×3 039
- (50) □神門郡朝山郷交易雜魚腊一斗□
174×20×6 031*
- (51) □出雲国仁多郡横田郷前分一籠
天平宝字×
126×31×5 032
- (52) □出雲国大原郡来次郷前□□^{〔雜カ〕}腊一籠
天平宝字□□六年
。] (160)×24×3 031

- | | | | |
|---|------------------------|--|-------------------------|
| <p>(53) 「〈播磨国美囊郡平野郷」
 ・「〈□□□□□□万呂六百文」</p> | <p>120×24×3 032</p> | <p>(62) 「從從七位下紀朝臣真□」^{〔象カ〕}
 ・「□船身道衛衛國益□」^{〔益カ〕}</p> | <p>141×14×3 011</p> |
| <p>(54) 「〈阿波国名方郡</p> | <p>(75)×17×1.5 039</p> | <p>(63) □造高□□」^{〔所カ〕}</p> | <p>(108)×(15)×6 081</p> |
| <p>(55) □□仕丁養物陸伯文」</p> | <p>(98)×9×3 019</p> | <p>(64) □本監□□」^{〔伊カ〕}</p> | <p>091</p> |
| <p>(56) 「鹿穴未醬</p> | <p>(111)×19×3 019</p> | <p>(65) 「女□□」^{〔孀カ〕}
 (刻線) □ (刻線)</p> | <p>149×55×6 011</p> |
| <p>(57) 「〈村社隊穴腊</p> | <p>(97)×31×3 039</p> | <p>(66) 大伴虫麻</p> | <p>091</p> |
| <p>(58) 「。五千文重卅六斤
 四両」</p> | <p>95×22×4 022*</p> | <p>(67) 「□□」^{〔敷カ〕}
 ・「□□津嶋鳥」
 □□益益」</p> | <p>144×33×3 011</p> |
| <p>(59) 「。一千文天平宝字六年十月」</p> | <p>100×17×6 022*</p> | <p>「□曹男足」</p> | <p>144×33×3 011</p> |
| <p>(60) 「。貫三野廣足」</p> | <p>81×15×3 051</p> | <p>(68) 佐波臣□麻呂□</p> | <p>(156)×(9)×6 081</p> |
| <p>(61) 「從八□□」^{〔位下カ〕}
 ・□□□□</p> | <p>(99)×33×5 081</p> | <p>(69) 「阿倍□□」^{〔五カ〕}
 □□佐貴□□」^{〔世カ〕}</p> | <p>127×16×8 011</p> |
| <p>(70) □上道朝臣</p> | <p>091</p> | | |

- (71) ・長谷部□□
 □□一忌部小龍
 (刻線)
 (114)×13×4 081
- (72) ・薦□□□放□
 三井部里人公侯マ□万呂
 公侯マ□
 薦薦部マ□□^{〔郷カ〕}
 麻呂□□^{〔守カ〕} 船□□^{〔守カ〕}
 (113)×(45)×7 065
- (73) □大 伴部馬□^{〔甘カ〕}
 □□山カ□^{〔子カ〕}
 (刻線) (刻線)
 091
- (74) 〔板茂浜成卅〕
 181×27×3 032
- (75) 病 下村主□
 091
- (76) □浄足 阿漏□
 □足走 河内国
 (33+63)×(43)×3 081
- (77) 山代国相楽□…□□^{〔泉カ〕}
 (52+24)×(10)×(2) 081
- (78) ・□高郡牟^{〔婁カ〕}郡合七郡
 ×郡□□久
 〔^{〔女〕}冥冥□□^{〔女〕}〕
 (223)×(34)×10 081
- (79) ・鞞二具染□□^{〔炭カ〕}
 □□
 (116)×(13)×5 081
- (80) 麻三斤八兩二分四銖
 □麻□五斤十兩鹿角□
 □□□□□
 (151)×52×3 081
- (81) □木綿一枚
 (86)×13×3 081
- (82) 天平宝字六年(軸木口)
 長(84)×徑16 061*
- (83) 〔麻 (檜扇)〕
 (42)×(20)×1 061
- (84) 〔戸主□^{〔鴨カ〕} (檜扇)〕
 (63)×(23)×1 061
- (85) 〔鴨縣主 (檜扇)〕
 (65)×(21)×1 061
- (86) 河内国 (檜扇)
 (71)×(26)×1 061

- 87) ^{〔原カ〕}里糲 (檜扇) (71)×(25)×1 061
- 88) 「山背 ^{〔国カ〕} (檜扇) (61)×(23)×0.5 061
- 89) 「矢田部 (檜扇) (62)×(23)×1 061
- 90) ^{〔主カ〕}
 主 牝
 (裏面上部ニ記号ニツアリ) 156×47×1 065
- 91) ・ 善戊戊戊
 ・ 娶善戊 157×47×2 065
- 92) ・ 妻善妻娶時来
 眼見眼見不如手作 (145)×20×9 019*
- 93) ・ 嶋坊北一倉匙
 不得預 77×28×7 011*
- 94) ・大饗

 (61)×(14)×2 081
- 95) ・ 少国麻呂 口開入長一尺
 (削り残り)×(157)×21×2 039
- 96) ・ 比者無
 生而 (65)×24×7 019
- 97) ・ 前神
 灰灰疵庇 (91)×(20)×5 081
- 98) ・甲斐
 ・ 士 木善佐美
 人国国 忍 乃止国 未年 (表裏ニ人物画及ビ相撲絵アリ) (209)×47×4 065
- 99) ^{〔午カ〕}
 未申西戌
 寅卯
 辰巳午カ 091
- 100) (刻線)
 ・タタタタタタ
 午未申西戌亥子 ^{〔丑カ〕}
 (刻線) タタタタタタ
 午未申西戌亥子丑 65×(28)×3 081

(1)は、内蔵寮が、緋・上総布・糸・凡布などを「内侍牒」によって支出、某所に進上した際の送り状である。「内侍牒」とは、天平八年(七三六)の「内侍司牒主薪所」(『大日本古文書』「編年」以下「大日古」と略す)二一四・八頁)のように、内侍司の牒のことである。内蔵寮は中務省に属し天皇の宝物や日常の物品を掌る官司。内蔵寮が内侍の命で織維製品を支出する例としては、御服料などは、季節毎に内侍の宣に従って縫殿寮に出し充てるという「延喜式」卷一五内蔵寮の規定が参考になる。本木簡は綾など高級織物を含まず、御服に関係するかは疑問だが、縫殿寮宛の可能性は残る。「内侍牒」により内蔵寮が物品を進上する宛先は自ずと限られよう。

(5)の内親王の候補として、裏面の年号「神亀」を根拠にすれば、吉備・阿倍・井上・不破などが挙げられる。(6)は、中務省解と書した削屑。(7)は、高橋国足を召す召文。天平一〇年に遠江少掾であった人物(『大日古』二一〇八頁)と同一人かは不明。(8)は大倭国(天平九年二月に大養徳国と改名する以前の名称)の進稻木簡。下端から三分の一あたり、左から右下に抹消の墨線が引かれる。裏面は飲酒に関すると思しき興味深い習書。あるいは書状の草案か。(9)~(13)は荷札。(10)は美濃国の米の荷札。「和名抄」厚見郡条には市俣郷がみえるが、本木簡の郷名の第一字めはかすかに残る墨痕による限り「大」と読める。(12)は伊予国の古鯖の荷札。これまで類例は少ない(『平城宮木簡』一、三六一号など)。(16)(17)の高夫久は高句麗系の高氏の

の一族か。

SD三四一〇出土木簡は点数が少ない。(20)は瓜・茄子の進上木簡か。(27)は西大寺・元興寺での仏事における「供養」に関わる物品の付札か。南都諸寺のうち西大寺・元興寺の二カ寺で行なう「供養」の実態については不明。上端を圭頭とし、下端を尖らせ、中央やや下に切り込みを入れるやや異型の木簡である。(28)は荷札。幡多郷は、河内国茨田郡、摂津国有馬郡、遠江国長下郡、相模国余綾郡、備前国上道郡、淡路国三原郡に所在しており、特定できない。

SD四九五一出土木簡は、内容としては、食料・布・銭など物品を請求する木簡、伊勢・伊豆・安房・若狭・越前・出雲・播磨などの荷札、板・瓦など造営に関する木簡、銭の付札などがある。

(30)は布を請求する木簡。表に異筆があり、裏面記載は常食支給の請求の習書か。(31)は銭を請求する文書木簡。

(33)は、吉田古麻呂が草湯を作る材料を請求した木簡。草湯は草薬(煎じ薬)と考えられる。請求先は典薬寮か。医薬関係であることから、吉田古麻呂は、吉田宜の子で奈良時代後期から平安時代初めにかけての医家・吉田連古麻呂と同一人と見なせよう。古麻呂は、宝亀七年(七七六)に正六位上から外従五位下になり、延暦三年(七八四)に侍医のまま内薬正に任じられた人物。なお、「延喜式」卷三七典薬寮に「凡五位已上、有須草薬者、就寮請之」とみえ、貴族が草薬を典薬寮に請求できる規定があるが、古麻呂はそもそも医

家であり、本木簡を古麻呂が五位に昇進後のものと見なす必要は必ずしもなからう。ところで、本木簡には草湯作料の具体的内容が記されていない。請求の具体的品目は別の木簡に書かれ、複数枚で情報伝達されたのか、あるいは別紙などに書かれていたのかは不詳。

(34)は内務所の魚請求木簡。「内」は天皇の意味か。(35)(36)は酒の進上木簡。記載内容は同一。同筆と思われる、法量もほぼ同じであるが、(35)が数字が大字で日付・署名が小書き右寄せであるのに対し、(36)は一行書きで数字も大字を用いず、書風もより大らかである。元日付だけで珍しく、正月各官司で催された饗宴に供する酒に関わるものか。

(38)は、政所の宣によって^{〔宮カ〕}□□を進上した木簡。「政所」の語を記した木簡は、調査区の上流、宮内の第二二次調査、第一〇四次調査で出土例があるが〔平城宮木簡〕二、二六二五号、〔平城宮発掘調査出土木簡概報〕〔以下「城」と略記〕二二―一五頁)、具体的にどの官衙ないしは貴族家のそれかは不明である。

(39)は縄の請求に関する木簡か。「進」は、「職」「坊」の第三等官。(39)は、本調査区南側の第三二次調査で、奈良時代末のSD三四一〇・SD一二五〇から出土した^{〔開カ〕}□^{〔所カ〕}食式升少進大伴宿祢^{〔所カ〕}請^{〔所カ〕}などとある木簡〔平城宮木簡〕三、三三三八号)と書式・記載が類似しており、(39)の「少進大伴」以下欠失部にも「宿祢所請」とあった可能性が高い。ちなみに、第二五九次調査でも「大伴少進」と書いた木簡が東西溝SD一一六〇〇(SD三四一〇・四九五一の上流域の宮内道

路南側溝)から出土し、奈良時代末の皇后宮職官人と推定されている(本誌第一八号参照)が、これら三者の関係は判然としない。

(40)は、六人の名前を連ねた歴史。召文の類か。左右は二次的削りか。表の上部には現状では墨痕が確認できない。「皇賢達」「子部人主」「紀東人」は天平勝宝年間の造東大寺司写経所関係文書に散見する人物である。皇賢達は天平勝宝六年(七五四)一月に東大寺写経所の装潢として布施を受け(「大日古」一三一―一四頁)、同七年二月、四月に東大寺の請経使となっている人物(「同」一三一―一三二頁、三一六〇八頁、一三一―一七四頁)。書生の子部人主も天平勝宝四年二月にみえる(「同」一一―一三六頁)。紀東人は、天平勝宝四年七月同五年八月に大納言藤原仲麻呂家から東大寺務所へ請経使として赴いた仲麻呂家資人(「同」三一五八五頁、四一九七頁)。東人の肩書き「大資人」は、「オホトネリ」と訓じて大舍人を意味するか。(44)の裏面、日下の「秦一□」は、第二五九次調査でSD一一六〇〇から出土した春宮坊主膳監解にみえる秦一万か(本誌第一八号参照)。

(47)は安房国の荷札。安房国は天平一二年上総国に併せられており、恐らく、天平宝字元年(七五七)再置後のものであろう。(50)―(52)は出雲国の荷札。(51)に「前分」とみえ、(52)も同じであろう。「前分」は文献的には貢納物を収納する際の役人の手数料と言われるが(「続日本紀」天平勝宝八歳二月丁巳条)、木簡の「前分」の語義は未詳。類例として、奈良県藤原京跡右京五条四坊、兵庫県見蔵岡遺跡

で出土している（本誌第一五・一六号参照）が、平城宮で「前分」と記した荷札木簡が出土したのはこれが初めてで、注目に値する。

58 59 60は銭の付札。58は銭五千文の付札。記載の三六斤四両は、一斤 \parallel 六〇〇 \sim 六七〇gとして計算すると二一・七五 \sim 二四・二八kgとなり、一文の重さは四・三五 \sim 四・八五gと算出できる。重量的にみて、本木簡が付された銭は天平宝字四年鑄造の万年通宝とみても過不足ない。59は、民領の木芻進徳が一十文を「貫」した付札。一十文の下、日付は右寄せ小書きを意識して書き出すが、宝字以下は再び大きな字で中央に書す。「貫」は、一十文を単位として差し銭にすることか。「民領」の語は、第三二次補足調査（「城」四一 \sim 四五頁）や西隆寺跡出土木簡などにみえ、業務の責任者の意。木芻氏は大化前代に散見する百済系氏族であるが、八世紀の所見は珍しい。「一十文年月日 \diagup 。貫民領某」なる木簡の出土例としては、第一〇四次調査で東院西辺の南北溝SD三三三三六C（SD四九五一の上流域に相当）から出土した、天平神護二年（七六六）二月の「山^{守カ}三上」（長さ一〇五mm幅一八mm厚さ五mm、〇二二型式、「城」一一一 \sim 一六頁）があり、書式・形態・法量が酷似する。また、第一七二次調査で内裏東大溝SD二七〇〇から出土した「一十文 \diagup 。〇〇〇〇〇〇〇」（長さ八四mm幅二二mm厚さ四mm、〇二二型式、「同」一九一 \sim 二七頁）も、裏面を赤外線テレビカメラ装置で再検討すると、「貫民領恵我馬養」と釈読でき、これらと同様の木簡である。60は

「貫」の字と名前しか記載されていないが、59と同様に銭の付札とみなせよう。天平勝宝七歳（七五五）の班田司史生の三努（美努）広足（「大日古」四一八 \cdot 八二頁）と同一人か。

70の「上道朝臣」は、天平宝字元年（七五七）七月、上道臣斐太都が橘奈良麻呂らを密告した功をもって朝臣と賜姓されて以降のもの。国史では他に千若・広成の例が知られるが、平城京時代の者としては斐太都のみが文献的に知られるだけである。

72の「公侯マ」は、天平宝字元年三月に君子部を吉美侯部と改め、ほどなく吉弥侯部に改められ、また、姓「君」が天平宝字三年一月に「公」字に改められているので、それ以降の表記と思われる。

83 \sim 89は、檜扇に墨書したものの同一個体か。90 91は形状類似の薄いやや幅広の長方形の材（用途未詳）に墨書されたもので、ほぼ一括して出土した五点の一部である。記載内容に記号もあり、その意味は不明。92は「善妻娶時来」などと書いた習書木簡。91に類似の表現がみえ、出土地点も近接しており、90 91と92は一連のものか。

93は、嶋坊の北一倉の匙（海老錠の牡金具）の所謂キーホルダー木簡。嶋坊の所在地については確言できないが、『続日本紀』天平勝宝八歳（七五六）二月己酉条や「造寺雑物請用帳」（「大日古」二五 \sim 三二六頁）にみえる法華寺の外嶋院か。99 100は十二支を記した木簡。二条大路木簡などに類例がある（「城」二二 \sim 四二頁、二九 \sim 四〇頁、三三 \sim 四四頁）。

二 東院庭園地区(第二八〇次調査東区)

東二坊坊間路東側溝SD一七七七九

- (1) 〔若狭国遠敷郡 〔佐分カ〕 郷 〕
 (200)×26×3 019
- (2) 〔美作国勝田郡川辺郷庸米五斗〕
 〔万呂カ〕
 193×21×7 032
- (3) 〔讃岐国寒川郡造太郷 庸米五斗〕
 171×21×5 032
- (4) 〔天平神護二年〕
 〔天〕
 (91)×(20)×3 081
- (5) 〔珍カ〕〔昼カ〕
 〔受〕〔夜〕
 (150)×(16)×6 081
- 二条桑間路北側溝SD五二〇〇
- (6) 〔天〕
 (表ニ花喰鳥ノ絵、裏ニ花ノ絵アリ)
 (140)×(53)×17 065
- (7) 〔田朝臣〕
 (149)×(10)×3 081

(1)(2)(3)はいずれも荷札。(1)の佐分郷は、天長二年(八二五)七月に遠敷郡から大飯郡が分立して以降は大飯郡に属する。(2)(3)は庸米の荷札。(5)は習書。(6)は用途不明の木製品の破片に墨書したものの。表には文字以外に、細長い茎の先につぼみがつく植物と、葉が生い茂る枝をくわえる尾の長い鳥が描かれ、裏には五弁の花を中心とし、周囲に三葉一對の葉が数枚生えた植物が描かれている。

三 東院庭園地区(第二八四次調査南区)

二条桑間路北側溝SD五二〇〇A

- (1) 〔符カ〕〔駒カ〕
 〔山陽道〕〔長等〕
 (142)×(11)×3 081
- (2) 〔召〕
 (42)×(9)×1.5 081
- (3) 〔万呂 丈マ三綱〕
 (126)×23×2 019
- (4) 〔近江国印勤郡 〔遠佐郷カ〕 〕
 〔穴太子人 〔戸カ〕 倭 〕
 179×28×4 033
- (5) 〔若狭国遠敷郡野 〔郷嶋田里カ〕 〕
 〔養老 〔六カ〕〔八カ〕 月 〕
 174×14×3 031

(6) □右美作国英多郡

・秦人マ^{〔公カ〕}万呂三斗 □□□ (129)×18×3 059

(7) ^{〔家カ〕}□家家家家家家

・^{〔通カ〕}□□飢□□犀澤 (272)×23×2 081

二条桑間路北側溝SD五二〇〇B

(8) ×郡野田郷膳マ□□ (197)×28×7 081

二条桑間路北側溝SD五二〇〇Bb北岸護岸石裏込め

(9) ∨貽酢∨ 111×(20)×2 031

(10) □□□□□□]

・養老四年八月一×] (203)×(19)×4 081

(1)は、山陽道の駅長等に発した符形式の文書木簡の断片で、注目される。ただ、いかなる主体が符を駅長に発給するのか、詳細は検討を要しよう。(2)(3)は一括して出土した材質酷似のもの。直接接続はしないが、一連の可能性がある。(4)(5)(6)は荷札。(4)の「印勘郡」は伊香郡のことか。(5)の「野」以下の割書き部分の墨痕は極めて薄

い。左側面は二次的調整を被る。(7)は習書。(8)の「野田郷」は、

「和名抄」では下総国逆瑳郡・越前国丹生郡・同足羽郡に所在する。

(9)は、貽(イガイ。貽貝とも)のすしの付札。左側面は割れ。(10)の養老の年紀木簡は、本来SD五二〇〇Aの遺物であったものが、SD五二〇〇Bbの裏込めに混入したもののか。

9 関係文献

奈良国立文化財研究所「奈良国立文化財研究所年報一九九八—

III(一九九八年)

同「平城宮発掘調査出土木簡概報」三四(一九九八年)

(山下信一郎)



(奈良)

奈良・平城京跡 (1)

- 1 所在地 一・二・三 奈良市法華寺町、四 奈良市横領町、五 奈良市三条大路二丁目
- 2 調査期間 一 一九九七年(平9)七月～一〇月、二 一九九八年一月～二月、三 一九九七年一〇月～十一月、四 一九九七年十一月～一九九八年三月、五 一九九七年五月

- 3 発掘機関 奈良国立文化財研究所平城宮跡発掘調査部
- 4 調査担当者 代表 町田 章
- 5 遺跡の種類 都城跡

- 6 遺跡の年代 八世紀
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要 一九九七年度に奈良国立文化財研究所が行なった平城京内の発掘調査では、次の五件(六カ次)において計七七二点の木簡が出土した。

一 左京二条二坊十・十一坪、二条条間路(第二八一次調査)

この調査は分譲住宅建設に伴うもので、面積八七〇㎡の調査区を設けて実施した。主な検出遺構には、二条条間路SF七〇九五及びその北側溝SD七〇九〇、南側溝SD七一一〇〇、門SB七一一〇などがある。


SF七〇九五は路面幅約一二m、側溝心々間約一六・二mを測る。SD七〇九〇は長さ約一一〇mにわたり検出した素掘りの東西溝で、奈良時代中頃に改修されている。改修前の溝SD七〇九〇Aは、幅約三・八mで、東流している。改修後の溝SD七〇九〇Bは、幅約二・〇mで西流し、当初の流水方向とは逆転している。この改修は門SB七一一〇の基壇がSD七〇九〇Aを埋め立てた上に築かれていることから考えて、この門の造営に伴うものとみられる。

SB七一一〇は、調査区東端で検出した十坪の南に開く門で、二条条間路と東二坊坊間東小路がT字に交差する地点に面している。基壇はほとんど削平され、また、南西の一部を調査したのみであるが、桁行三間、梁間二間、柱間一五尺等間の門に復原できる。門の造営時期は、基壇構築の際に埋め立てたSD七〇九〇Aから出土した最新の紀年木簡が天平二〇年(七四八)であることから、これ以後ということになる。門の建つ位置や、造営時期からみて、この門は、北に占地された法華寺の中心伽藍・付属施設・阿弥陀浄土院などを含めた寺域全体の南辺中央部に設けられた門と考えられる。

SD七二〇〇は、約一三mにわたって検出した、幅約四・六mの素掘りの東西溝である。堆積は大きく上層、下層に分かれる。

木簡は合計五二六(二三三)点(括弧内は削屑。内数。以下同)出土した。内訳は、二条条間路北側溝SD七〇九〇から五〇二(二二八)点、二条条間路南側溝SD七二〇〇から一五(四)点、この他出土地点不明のものが九点である。このうち、北側溝については、下層のSD七〇九〇Aから、四七五(二〇九)点、上層のSD七〇九〇Bから八(四)点のほか、層位不明のものが一九(一五)点出土した。南側溝SD七二〇〇については、下層から六(三)点、上層から九(二)点出土した。

なお、SD七〇九〇Bから、放生会に関連するとみられる次のよ



第281次調査遺構平面図 (1:400)

溝に流すために設けられた溝と思われる。


SB七二九一・SB七二九二は、いずれも十一坪内の南北棟建物で、桁行三間以上、梁間二間で、柱間は七尺等間である。東西にわずかにずらして建て替えているが、柱穴の重複はなく、いずれが古いかは決められない。これらの柱を抜き取った後に、後述するSD七二九五Aの木樋を据えている。

SB七三〇〇は、左京二条二坊十一坪の北に開く棟門である。柱間約三・九m（二三尺）。東西溝SD七二九〇Bを埋め戻した後に築かれている。この門の存在から、この東西延長上、つまりSD七二九〇Bを埋めた上に十一坪の北面築地が造られたことが想定できるが、築地底部の積土は削平されていて検出できなかった。

SD七二九五Aは、門SB七三〇〇に取り付く築地の南雨落溝である。調査区中央部分では幅約四五cm、現存長約四・〇mの木樋を設けているが、それ以外は幅約〇・六m、深さ約一五cmの素掘溝である。木樋の四隅に沈下防止用の瓦を敷いているが、うち一点は六六三C b 型式の軒平瓦であり、木樋、さらには築地、門SB七三〇〇の造営時期が平城遷都後に降ることが推定できる。

なお、築地北雨落溝は検出しておらず、二条条間路南側溝SD七一〇〇と兼用していたと考えられる。

SD七二九五Bは、SD七二九五Aを北にずらして付け替えたもの。調査区中央部では幅四〇cmの木樋を設けている。北側板は現存



第289次調査遺構平面図（1：200）

長約〇・八mであり、南側板はSD七二九五Aの木樋北側板をそのまま用いている。木樋以外の部分では幅〇・四m、深さ一五cmの素掘溝である。


木簡は合計三二点出土した。内訳は、SD七二〇〇から一三三点、SD七二九〇Bから一八(一)点、SB七二九二の柱穴から一点である。

三 左京二条二坊十一坪(第二八二一〇次調査)

この調査は個人住宅建設と駐車場建設に伴うもので、南北に近接した二つの調査区を設定して実施した。調査面積は計一五〇㎡。遺存地割では左京二条二坊十一坪東面の東二坊坊間東小路と北面の二条条間路が交差する地点、及び交差点の西南部分の坪内にあたる。

検出した主な遺構は、東二坊坊間東小路SF七二八〇及びその西側溝SD七一一五、二条条間路南側溝SD七二〇〇、東西溝SD七

二七四、南北溝SD七二七〇、東西溝SD七二七一、南北溝SD七二七三、土坑SK七二七六などがある。
 東二坊坊間東小路西側溝SD七一一五は上端幅二・〇m、底部幅一・四m、深さ約〇・七mの南北溝である。



第282-10次調査遺構平面図 (1:200)

SD七二七四は幅〇・八m、深さ一五cmの東西溝で、北区の中段で西側溝SD七一一五に流れ込んでいる。底部には直径二〇cm前後の浅いくぼみが連続しており、底石を抜きとった痕跡とも考えられる。西側溝SD七一一五の東側は東二坊坊間東小路の路面敷SF七二八〇にあたる。やや東に向かって高くなっているが、舗装を施していた形跡はない。

二条条間路南側溝SD七一〇〇については溝の南肩を検出したにとどまる。溝の堆積土は西側溝SD七一一五と一体となっている。

南北溝SD七二七〇は西側溝の西肩から一・九〜二・〇mの間隔をおいて西にある、断面が箱形の南北溝で、北端は西に延びる東西溝SD七二七一に接続する。東西溝SD七二七四よりも古い。幅四〇〜六〇cm、深さは二五cmほどで、北区の中で一・二mの間途切れており、この部分に向かって南北から溝底が次第に浅くなっている。溝の中には南区で薄い板材が重なった状態で埋まっており、また平城宮I期ないしII期に属する時期の土師器片が多く出土した。

東西溝SD七二七一も二条条間路南側溝SD七一〇〇の南肩から約二mの位置にある。このL字形に続く溝は、道路側溝の内側で一坪を囲む施設と推定される。

SD七二七三は西側溝SD七一一五の西肩から三・一〜三・六mの間隔をおいた位置にある、幅八〇〜一二〇cm、深さ約二〇cmの南北溝である。この溝は小路西側溝との間に想定される築地塀の西側

雨落溝と考えられる。

なお、この築地塀想定位置には築地の痕跡はなく、浅い不整形の土坑SK七二七六があり、木簡や木製品などが腐植質土とともに堆積していた。

木簡は合計五四(一)点が出土した。内訳は、東二坊坊間東小路西側溝SD七一一五から四一(一)点、土坑SK七二七六から六点、東西溝SD七二七四から三点のほか、出土遺構不明のもの四点がある。


四 右京三条一坊三・四坪(第二八八・二九〇次調査)

この調査は工場改築に伴い実施したものである。調査地は平城宮の南端から四〇〇m南に位置する。調査は第二八八・二九〇次の二次にわたって行ない、総面積は約二〇〇〇m²である。

第二八八次調査区は北区と南区に分かれる。

北区(約四〇〇m²)では、朱雀大路と三条条間南小路の交差点の検出を目的とし、朱雀大路西側溝SD二六〇〇、その西側に想定される三・四坪東辺築地塀西側の南北溝SD二六一八、三条条間南小路SF二六二三、及びこの南側溝SD二六二二、北側溝SD二六二二のほか、溝三条などを検出した。

このうちSD二六〇〇は奈良時代を通じて機能した。一方、三条条間南小路は当初造られず、三・四坪東辺をSD二六一八が貫流しており、少なくとも三・四坪は一括した占地が行なわれていたらしい。その後、三条条間南小路を設けてこの部分のSD二六一八を埋



第288次調査北区遺構平面図 (1:400)

め、三・四坪は分割される。但し、三条条間南小路東端の朱雀大路西側溝SD二六〇〇を渡る部分に橋が設けられたような痕跡はない。南区(約六〇〇㎡)は四坪内の宅地の様相を明らかにすることを目的とし、堀二条、掘立柱建物七棟、溝二条、井戸二基、土坑二基などを検出した。

第二九〇次調査区は、東区と北西区に分かれる。東区(約九〇〇㎡)は、三坪内の様相を明らかにすることを目的



右京三条一坊三・四坪調査位置図 (1:3000)


とし、朱雀大路西側溝SD二六〇〇のほか、堀五条、掘立柱建物四棟、溝一条などを検出した。北西区(約一〇五㎡)は、西一坊坊間東小路の検出を目的とし、同小路SF二六四二、及びその東側溝SD二六四〇、西側溝SD二六四一などを検出した。

このうち、木簡は、第二八八次北区及び第二九〇次東区の朱雀大路西側溝SD二六〇〇から合計二二点出土した。SD二六〇〇は、幅約三・〇m、深さ約〇・九mで、両岸に部分的に護岸の杭が残っていた。


五 左京三条一坊十四

坪(第二八二―三三三調査)

この調査は店舗建設の事前調査である。左京三条一坊十四坪東辺のほぼ中央部にあたる位置に、南北二つの調査区を設定した。検出した主な遺構は、東一坊大路西側溝SD四九五一である。この溝は一九九七年度の第二七四次調査(平城宮小子門南の東面大垣の調査。本号六頁、山下信一郎「奈良・平城宮跡」参照)、一九六五年度の第三二次調査(平城宮東南隅の調査)、一九九二年度の第二三三―九次調査(左京三条一坊十六坪東辺の調査。本誌第一五号)、一九七九年度の第一一八―八次調査(左京三条一坊十五坪東辺の調査。本誌第二号)などで木簡が出土した溝の下流にあたる。土層は大きく二層に分かれる。木簡はSD四九五一の下層を中心に一三九(一二二)点が出土した。



第290次調査南区
遺構平面図(1:400)



第282-3次調査
遺構平面図(1:300)

8 木簡の釈文・内容

一 左京二条二坊十・十二坪、二条条間路(第二八一次調査)

二条条間路北側溝SD七〇九〇A

- (1) 〔野守カ〕
 ・符□□□
 〔随到進カ〕
 ・□□□而□□□
 (98)×(26)×3 081
- (2) 〔宿侍司人 屋万呂火司 息万呂 右三人 六月八日〕
 真入 209×(26)×5 011
- (3) 〔後宮務所 任大見治人氷乱 九月二日〕
 〔閏カ〕
 (177)×(16)×2 081*
- (4) 〔進上。御倉條架八枝又御垣□木二枝合十枝□□〕
 ・鯨。 六年四月廿六日木守角万呂
 242×27×4 011
- (5) 〔上楯事 合栞式拾荷 付カ〕
 ・神人荒尾 〔神龜六カ〕
 □□□年三月十七日大生□□□
 (223)×35×2 019
- (6) 〔炭三石薪二荷并五荷進上 上東人 三野人□炭□□〕
 ・年則□□則式拾 檢 玖式畢 □□檢為 □□兩畢 □□兩式 校
 〔在〕(重書)
 (375)×33×5 019
- (7) 〔進上 養カ〕
 ・□□子 □□□□
 208×(19)×2 081
- (8) 〔九月七日角万呂〕
 (104)×(18)×4 081
- (9) 〔兵衛少初位 死去(重書) 請数〕
 ・〔具カ〕
 □□□□
 (121)×(12)×3 081
- (10) 〔廣カ〕
 〔湍郡下長倉里梗春俵〕
 156×17×5 032
- (11) 〔尾張国丹羽郡□□里白米五斗〕
 〔壁カ〕
 173×17×3 051
- (12) 〔駿河郡古家里春日マ麻々呂調堅魚十一〕
 (204)×22×2 081
- (13) 〔国駿河郡古家〕
 (81)×20×4 081

(14) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 208×24×3 032

(15) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 182×20×3 033

(16) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 135×16×2 033

(17) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 216×28×3 051*

(18) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 195×23×4 032

(19) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 178×23×3 033

(20) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 197×30×5 033

(21) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 199×24×4 065

(22) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 151×19×6 032

(23) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 202×25×5 032

(24) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 (128)×23×4 019

(25) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 218×20×5 031

(26) 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕

・ 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 〔 〕 (128)×22×4 033

1997年出土の木簡

(104)	葉□□	091
(103)	林□ 林林林	091
(102)	千千千□	091
(101)	巳午未申酉戌□ _{〔亥カ〕}	091
(100)	□ _{〔日置君カ〕} □ _{〔麻カ〕} □□□□	091
(99)	□波郡□ _{〔司カ〕}	091
(98)	□□□刀支受	091
(97)	□道而而道道而而而□□□ _{〔而カ〕}	091
(96)	三 ×一 升□	091
(95)	□ _理 × _理 大 _理 □ _大 理 _カ	091
(94)	□□□ _{〔日受カ〕}	091

(105)	□ _{〔銅カ〕} □ _{〔九月カ〕} 年□□	091
二条桑間路北側溝SD七〇九〇B		
出土地点不明		
(106)	干磯マ刀良□ 玉作マ五百足 □ (186)×(11)×7	081
(107)	「○甲第五脛受五□ _{〔斛カ〕} 三 (242)×(8)×5	081
二条桑間路南側溝SD七二〇〇上層		
(108)	「秦足人恐々頓首啓□□□侍者 右令□須来月望」 □ _{〔翼件尊宅カ〕} □□□享恩沢 神龜元年七月十九□ _{〔日カ〕} □□□ 291×30×6	011
(109)	□ _{〔奉カ〕} □ _{〔上物マ〕} 宮万品 (177)×(10)×7	081
(110)	「由加□□御□□男□ _{〔興カ〕} □ _{〔君カ〕} □□ 廿四日幸行□ (186)×16×4	059

(11) ×調綿志× (32)×25×4 081

(12) 「鮭三隻」□ (62)×20×4 019

(13) □古万呂 (102)×8×7 019

・上十丈マル□ (102)×8×7 019

(14) 玉作□□
大伴得□□

・ (127)×15×3 081

(15) 「書□」(コノ他、表裏二人面・動物画ナドアリ) 450×49×6 011

SD七〇九〇A(改修前)出土の木簡では、年紀を記したものと
して、57の和銅八年(七二五)、43の神亀五年(七二八)、24の神「亀
カ」(七二四~七二九)、17(23)56の天平二〇年(七四八)、31の天平…
(七二九~七六七)がある。これらを含め、郡里制下(大宝元年「七
〇一」~靈龜三年「七二七」)の年紀または地名表記をもつものが九点、
郡里制または郡郷里制下(大宝元年「七〇一」~天平二二年「七四〇」)
のものが四点、郡郷里制下(靈龜三年「七二七」~天平二二年「七四
〇」)のものが五点、郡郷里制または郡郷制下(靈龜三年「七二七」
~)のものが九点、郡郷制下(天平二二年「七四〇」~)のものが三
点ある。これらの分布をみると、調査区中央部の約四〇mの範囲で

は郡郷里制以後(七二七~)のものが集中し、郡里制のものがみ
られないのに対し、その他の地区はほとんど郡里制のもので占められ
るといふ際だつた偏りを示す。

内容をみると、後宮務所からの文書木簡(3)が目される。文意は
不明であるが、「後宮」の語が律令の規定通り用いられていたとす
ると、妃、夫人、嬪を指す。出土したのが現法華寺、つまり藤原不
比等邸のすぐ南であつたことを考えると、立后前にここに居住して
いた聖武夫人藤原光明子にあたる可能性が高く、この木簡は光明子
の家政機関から発給された文書ということになる。なお、以上の推
定が正しければ、日付が「閏九月二日」とすると神亀四年(七二七)
以外に可能性はなく、光明子が皇子を出産する(閏九月二日)直
前である。他に光明子に関係する可能性があるものとしては、「右
大殿」と記した付札(65)がある。これが右大臣を指すとすれば、藤原
不比等、長屋王あるいは藤原武智麻呂が候補となる。

また、付札が多いことが注意される。貢進地別にみると、駿河国
駿河郡古家里(12(13)、近江国浅井郡(14(15)(16)、丹波国氷上郡(25
(26)、阿波国板野郡(36(37)(38))に偏りがある。税目をみると、庸米付
札(17(18)(19)(37)(43)(44)(46)(47)など明記されたもの八点、その他可能性の高いもの
四点)が多い。これには越中国衛士養錢付札(22)(23)も併せて考えるべ
きであろう。なお、23にみえる「宮作衛士」は、宮の造営に携わる
べき衛士が存在したことを示しており、軍防令第一条衛士上下条

掘立柱建物SB七二九二柱穴

(11) ・〈丹波国多紀郡宗マ□

・〈戸主和尔マ黒麻呂庸×

(120)×27×5 039

SD七二〇〇出土木簡の中には、郷里制下、恐らく神亀元年（七二四）と見られる年紀を持つもの(4)がある。また、庸米付札も見られ(5)(6)、第二八一次調査の二条条間路北側溝SD七〇九〇出土木簡と共通する傾向がうかがえる。

三 左京二条二坊十一坪（第二八二一〇次調査）

東二坊坊間東小路西側溝SD七一一五

(1) 「令申

(186)×(19)×4 081

(2) 「当月人 □

(129)×31×4 019

(3) ・〈美濃国安八郡大田郷

・〈大君□□米六斗俵

232×18×7 033

(4) ・〈播磨国鴨郡

・〈猪甘カ

(117)×25×4 039

(5) 木本村御贄□

(82)×18×3 081

(6) 〔〈九百□〔枝カ〕

管作古□□

117×19×3 032

(7) 「大伴マ田毛流七斗五升

□□ □□ (天地逆)

(156)×(14)×5 051

(8) 〔舍カ〕

□人部足□□

(94)×(10)×5 081

土坑SK七二七六

(9) 〔参河国宝飲郡度津郷□□六斤大〕

〔海松カ〕

145×21×2 032

(10) ・為為□令勝進進□□

・為月別流下水□□□□

(166)×16×1 019

(11) 建建諸諸諸諸□□

(136)×(16)×6 081

東西溝SD七二七四

(12) 〔隱伎国智夫郡由良郷□□

□□

(87)×29×3 039

SD七一一五出土のものでは、村を単位に貢納されたと思われる贄の付札(5)が注目される。そのほか郡郷里制施行（七二七年）以後

の美濃国のおそらく庸米付札とみられるもの(3)、播磨国の付札(4)がある。SK七二七六からは参河国の付札(9)や、習書などが、SD七二七四からは隠伎国の付札(12)などが出土した。付札は両者とも郡郷里制以後のものである。

四 右京三条一坊三・四坪(第二八八・二九〇次調査)
朱雀大路西側溝SD二六〇〇

- (1) ・「召 氷」^{〔戸カ〕}
(77)×29×5 019
- (1) ・「内舎人尊」
(77)×29×5 019
- (2) ・「下道」^{〔郡カ〕}「屋代カ」^{〔屋代カ〕}「里下道臣三止」
165×21×4 011
- ・「□□米六斗」
165×21×4 011
- (3) ・「備後国西良郡」^{〔郡カ〕}「米」
(109)×(12)×5 039
- ・「▽」
(109)×(12)×5 039
- (4) 犬養マ
(72)×(13)×3 081
- (5) 「▽」^{〔隠伎国周吉郡奄可郷吉城里〕}
服マ尿人軍布六斤養老四年
128×26×3 031
- (6) 「▽」^{〔阿波国生鯨五十具〕}
126×23×5 032

- (7) □「波米五斗」
(114)×24×5 039
- (1) (4)が第二八八次調査、(5) (7)が第二九〇次調査出土分である。
(1)は、召文である。下端は折れている。(2)は、備中国下道郡の、
(3)は備後国西良(世羅)郡の米の付札である。
(5)は隠伎国周吉郡の軍布(メ)の付札、(6)は阿波国のアワビの付札である。

五 左京三条一坊十四坪(第二八二―三次調査)
東一坊大路西側溝SD四九五―

- (1) ・「主藏監」^{〔申待カ〕}「宿」^{〔申待カ〕}
(111)×11×4 019
- ・「目」^{〔目〕}「寸」^{〔寸〕}
(111)×11×4 019
- (2) 「少録正六位上」
(64)×(25)×2 081
- ・「」^{〔右〕}「」^{〔左〕}
(300)×39×4 011
- (3) 「玉様」
(111)×11×4 019
- (4) 「▽」^{〔米七俵〕}
(111)×17×5 039
- (1)は、主藏監が所管の春宮坊に対して宿直者の名を報告した文書

木簡である。春宮坊関係の木簡は、第三二次調査において検出した、この溝の上流にあたるSD四九五一、及びこれに合流する二条大路北側溝SD一二五〇、宮内の排水のための南北溝SD三四一〇などから奈良時代後半のものが出土している（『平城宮木簡』三）。また、第三二次調査区の北方にあたる第一〇四次調査でも、SD四九五―の小子門を越えた宮内の上流部にあたると思われる南北溝SD三三三六から、やはり奈良時代後半のものと考えられる春宮坊関係木簡が出土している（『平城宮発掘調査出土木簡概報』一二）。さらにその上流、造酒司推定地の南を調査した第二五九次調査でも、宮内道路南側溝SD一一六〇〇から同様の奈良時代後半のものが出土している（本誌第一八号）。今回の第二八二―三三三次調査出土の(1)は、年代を考える手がかりがなく、以前に出土したものと一連のものか否かは確定できない。どこで廃棄されたものであるかも検討を要する。

(2)に見える少録は、八省または省レベルの官司の第四等官であるが、記載されている正六位上の位階は八省少録の相当位である正八位上より高い。(3)は玉のためし(見本)の付札である。

9 関係文献

奈良国立文化財研究所『奈良国立文化財研究所年報一九九八―
Ⅲ』(一九九八年)

同『平城宮発掘調査出土木簡概報』三四(一九九八年)

(古尾谷知浩)



(奈良)

奈良・平城京跡 (2)

- 1 所在地 一 奈良市青野町、二 奈良市宝来町
- 2 調査期間 一 一九九七年(平9)九月～十二月、二 一九九七年九月～十一月
- 3 発掘機関 奈良市教育委員会・奈良市埋蔵文化財調査センター
- 4 調査担当者 一 立石堅志・原田香織
二 三好美穂・大窪淳司
- 5 遺跡の種類 都城跡
- 6 遺跡の年代 一 奈良時代～室町時代、二 縄文時代、弥生時代、奈良時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要
一 右京二条三坊七坪
(第三七八～四三六次調査)

本調査は、近鉄西大寺駅南土地区画整理事業に伴うもので、調査地は平城京右京二条三坊七坪の西辺部中

央付近に位置し、発掘面積は九〇〇㎡である。

検出した奈良時代から平安時代の遺構には、西三坊坊間路、同東側溝、西三坊坊間路に面し坪内を南北二分する位置にある西向きの門、掘立柱建物二棟、掘立柱塀一条、井戸二基がある。この他に西三坊坊間路西側溝の位置を踏襲する中世の流路がある。

木簡は、井戸SE五一六から一点出土した。この井戸の掘形は、平面隅丸方形で、東西三・三m、南北三・二m、検出面からの深さ一・六mである。枠の構造は方形縦板組横棧留めで、内法は〇・九m×〇・九mである。枠内の埋土から木簡とともに奈良時代後半から長岡京期の土器が、掘形の埋土から奈良時代後半の土器が出土した。その他の遺物には、西三坊坊間路東側溝から出土した和同開珎横櫛、三彩小壺蓋、三彩杯か皿の破片、緑釉椀、円面硯がある。また、これまでのところ墨書土器四点、篋記号のある土器一点を確認している。このうち文字の判読できるものには、須惠器杯底部内面に書かれた「□考所」、須惠器杯蓋頂部外面に書かれた「大」、須惠器甕口縁部外面に線刻された「十」がある。

二 右京三条四坊十坪(第三八六次調査)

本調査は、大和中央道街路整備事業に伴う事前調査である。当該地は、平城京の条坊では右京三条四坊十坪の西半部に相当する。これまでこの十坪内では、一九八九年度に本調査地の東隣で事務所新築に伴う試掘調査(奈良市平成元年度―第五次調査)を実施してお

り、その際に掘立柱列や土坑など数多くの遺構を検出してゐる。今回は十坪内の宅地の様相を把握することを主目的として、約八〇〇㎡の調査区を設定し実施した。

調査の結果、縄文時代の土坑一基、弥生時代の自然流路一、奈良時代の掘立柱建物一三棟、掘立柱塀二条、井戸三基の他に、時期不明の自然流路二を検出した。

奈良時代の建物は、規模が小さく、建物の主軸が国土方眼方位の北で東に振れているものが多い。掘立柱塀も北で東に振れる傾向が窺われる。発掘区の南端では、三条条間路が近いためか建物などの遺構は検出できなかった。井戸は、三基とも井戸枠は既に抜き取られており残存しない。このうち、一基の井戸の抜き取り穴からは今回報告する木簡をはじめ、奈良時代中頃の土師器・須恵器、瓦片、種子、斎串、箸が遺物整理用コンテナで計六箱分が出土した。

弥生時代の自然流路は、一部を検出しただけで、西端と北端は発掘区外へ続くため全長は不明である。深さは、検出面から〇・二〜〇・六mを測る。流路内の堆積土には、弥生土器片、サヌカイトが含まれていた。サヌカイトは小さな剥片が多く認められたため、自然流路の堆積土ごと採取した。現在、土壌を洗浄しながらサヌカイト片を選別している。

縄文時代の土坑は、弥生時代の自然流路の下層で検出した。東西径一・一m、南北径一・三mの平面楕円形の掘形で、深さは〇・三

mである。埋土からは、縄文土器破片、石器(叩石、台石)が出土した。奈良市内では縄文時代の遺構が検出された例は少ないが、本調査地から北東七〇〇mの菅原町付近に位置する菅原東遺跡では、縄文時代後期〜晩期の石器や自然流路が検出されている。こうしたことから、本調査地周辺に縄文時代の集落がある可能性も十分に想定されるため、今後は、奈良時代の下層をも含めた綿密な調査が必要であると考えられる。


8 木簡の釈文・内容

一 右京二条三坊七坪(第三七八―四次調査)

(1) 「山背国京都

木簡の上端から刃物を入れて削ぎ取った削屑で、上端は木簡の原形をとどめている。この削屑と同材と思われる削屑の小片三点が同じSE五一六の井戸枠内から出土したが、いずれも墨痕が認められず接合もしなかった。

「京都」は、都を指す一般名詞と考えられ、「京師」ほど頻度は



—(1)



二(1)

平成九年度』(一九九八年)

奈良市教育委員会『奈良市埋蔵文化財調査概要報告書(第一分冊)』

9 関係文献

財研究所史料調査室の方々のご教示を得た。

(一) 原田香織、二 三好美穂・松浦五輪美)

高くないが『続日本紀』にも七例用例がある。このうち天平一二、一三年の記事に恭仁京を指す例が三例まとまっているのが注意されるが、今回の木簡の「山背国京都」は、共伴遺物の年代からみて長岡京を指す可能性がある。

二 右京三条四坊十坪(第三八六次調査)

(1) □其^{〔寒カ〕}麿□

(130)×31×4 081

文字は全体に左寄りに書かれている。「麿」は麻と糸がかなりずれているが一文字とみられる。全体の文意は不明であるが、麿は麻糸を意味するものかと考えられる。

なお、両調査出土の木簡の釈読・解釈については、奈良国立文化財研究所史料調査室の方々のご教示を得た。

奈良・青野遺跡 あおの

- 1 所在地 奈良市青野町
- 2 調査期間 一九九七年(平9)七月～十二月
- 3 発掘機関 奈良市教育委員会・奈良市埋蔵文化財調査センター
- 4 調査担当者 鐘方正樹・安井宣也
- 5 遺跡の種類 集落跡
- 6 遺跡の年代 中世
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

近鉄西大寺駅南方地域では、一九八八年度から土地区画整理事業に伴い広範囲にわたる発掘調査を実施している。この地域は奈良盆地北西部の西の京丘陵東側に形成された緩傾斜扇状地にあたる。事業地全体が平城京域で、南半には縄文時代から中世の複合遺跡である菅原東遺跡が重複して所在する。



(奈良)

今回の調査は、奈良市第三七八―三三三調査として事

- (9) 南カ
阿弥陀如来
南カ
 (南側西) 1553×284×25 061
- (10) 南カ
相当良継大五
廿五年
為開彼覚知一心之悟
奉起立此三昧耶形
敬白
 長禄四年十一月八日乙菊女
 (北側東) 1497×272×26 061
- (11) 南無観自在并
南無観自在并
 長禄四年五月八日 敬白
 (北側中) 1529×270×30 061
- (12) 南カ
為祈良継大五師廿五年
菩提奉起立供養矣
 長禄四年十一月八日長寿丸
 (北側西) 1540×269×27 061
- (13) 相当南カ継南カ
 (西横棧下) 779×(99)×25 061
- (14) 南カ
南横棧下
 819×(110)×19 061
- (15) 南カ
北横棧下
 812×100×19 061
- (16) 南カ
造立
南カ
 (北横板) 810×115×11 061

これらの資料は全て井戸枠材として転用されていたものであるが、(5)(10)の上端に五大種子の一部とみられる「南カ(または南カ)」が残っていることから、卒塔婆の水輪以上を切除して利用したものと判断される。(13)~(16)はさらに縦割りにして棧木としたものである。また一定の位置に残る釘孔から、これらはもともと塔婆堂の壁板として貫に打ち付けられていたものと推測される。


残存状況は良好とはいえず、(3)(7)(11)以外は墨が完全に流れており、文字は微かな浮き彫り状に残っている程度である。また井戸の内側に向けられていた面は腐蝕が著しく、横棧があてられていた部分に文字の痕跡が認められるものが二三あるだけであるが、本来は全て両面に墨書されていた可能性が高い。

内容は大きく三つに分けられ、供養願文(2)(3)(4)(10)(12)(13)?(16)?、偈(5)~(8)、尊仏の名号(9)(11)がある。願文から、僧良継(生没年不詳)の追善供養のために製作されたものであることがわかる。


供養願文は七・十七・二十五回忌の銘があり、また十三仏信仰に基づけば、(2)は「大日尊」の文言によって十三回忌とも考えられる。このうち(2)(3)は忌日が異なっているが、同一人物とみて差し支えないものと思われる。(4)の十七回忌を享徳元年(一四五二)とすれば、(10)の長禄四年(一四六〇)の二十五回忌と整合し、良継の没年は永享八年(一四三六)となる。また、(4)(10)(12)は上部に梵字が書かれており、(4)は光明真言(左上から横書)、(10)は随求小呪(左上から横書)



(6)表




(5)



(3)

0 40cm





(12)表



(11)表



(10)

0 ————— 40cm

と思われる。(10)はさらに一字金輪が大きく書かれている。(12)は阿弥陀三尊を表している。

偈文は、(5)が不動經、(6)が大乗大集地藏十輪經、(7)が延命地藏經、(8)が地藏菩薩本願經を出典とする。十三仏に対応させると、(5)は初七日、他三点が五七日となるが、定かではない。それぞれ全文は、「一持秘密呪 生生而加護 奉仕修行者 猶如薄伽梵」(5)、「一日称地藏 功德大名聞 勝俱胝劫中 称余智者德」(6)、「毎日晨朝入諸定 入諸地獄令難苦 無仏世界度衆生 今世後世能引導」(7)、「現在未來天人衆 吾今慇懃付囑汝 以大神通方便度 勿今墮在諸惡趣」(8)となる。なお、(7)の行間にある一字は、「世」か「能」の加字と思われる。

名号は十三仏(初七日から三十三回忌のそれぞれに対応する主尊)を表したものと考えられ、(9)は三回忌、(11)は百カ日の主尊である。(9)の下部に並ぶ二文字は恐らく「剛」「母」であろう。

以上、これらの資料が全て年忌供養に関わるものとすれば、(2)十三回忌、(3)七回忌、(4)十七回忌、(5)初七日、(6)五七日、(7)五七日、(8)五七日、(9)三回忌、(10)二十五回忌、(11)百カ日、(12)二十五回忌と考えられるが、確定的ではない。例えば、(10)と(11)は同じ長祿四年であつても主尊が異なり、ともに良繼に因むものであれば(11)は百カ日供養ではあり得ない(なお、紀年銘の十一月と五月については再度誤読でないことを確認した)。また、(2)の「造大日尊之形」は絵塔婆が存

在しないことから五輪塔(卒塔婆)製作そのものを指しているとも考えられ、十三回忌ではない可能性がある。(10)の「三昧耶形」はまさに卒塔婆を作ったこと自体を意味するものである。

ところで、『大乘院寺社雜事記』に後己心寺(殿)孝尋の同学として興福寺僧良繼が見え(康正三年六月八日条など)、応永九年(一四〇二)には権大僧都の地位にあつた(長享二年一月一日条)。今回出土した卒塔婆で供養の対象となつている僧良繼と同一人とみて年代的にも矛盾はない。

なお、本資料の釈読、及び内容の解釈については、奈良国立文化財研究所の館野和己・古尾谷知浩・山下信一郎の諸氏、(財)元興寺文化財研究所の藤澤典彦氏、奈良大学の木下密運氏、奈良県立橿原考古学研究所の今尾文昭氏にご教示いただいた。

9 関係文献

奈良市教育委員会「奈良市埋蔵文化財調査概要報告書(第一分冊)平成九年度」(一九九八年)

(安井宣也・松浦五輪美)

奈良・藤原宮跡
ふじわらきゅう


- 1 所在地 奈良県橿原市縄手町
- 2 調査期間 第八五次調査 一九九七年(平9) 四月
- 3 発掘機関 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部
- 4 調査担当者 代表 猪熊兼勝
- 5 遺跡の種類 宮殿・官衙跡
- 6 遺跡の年代 七世紀末～八世紀初期
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

この調査は集合住宅建設に伴うものである。調査区は藤原宮西方官衙南地区にあたり、前回報告の第八二次調査区の東に位置する。発掘面積は七〇〇㎡である。

遺構面は三面あり、上層は藤原宮期及びそれ以降、中層は弥生～古墳時代、下層は弥生時代である。上層の藤原宮期の遺構は比較的疎らであり、調査の重点は、中層で検出した水田遺構や下層の弥生集落である四分遺跡の解明に置かれ、弥生時代の人骨の残る土壙墓などを確認した。

木簡が出土したのは上層で検出した近世の小土坑SK八八二一からで、一点が出土した。

この他、大極殿院と内裏の境界部分にあたる醍醐池南岸の護岸工



藤原宮木簡等出土地点略図

事に伴う事前調査（第八三―七次調査）で、宮中心部を南北に縦貫する南北大溝SD一九〇一Aから木簡一点が出土したが、断片であり積読できない。

また、飛鳥池遺跡の一九九七年度の調査（飛鳥藤原第八次調査）でも多数の木簡が出土したが、同遺跡は一九九八年度も継続して調査中であり、また木簡についても現在整理途中であるため、次号に併せて報告の予定である。

8 木簡の釈文・内容

(1)

大和国高市 池田武市^{〔朗カ〕}
山中^{〔出カ〕}

137×70×13 011

厚みのある板材に墨書したもので、四周は原形をとどめているが、墨痕は薄い。荷札であろう。

9 関係文献

奈良国立文化財研究所『奈良国立文化財研究所年報一九九八―
II』（一九九八年）

同『飛鳥・藤原宮発掘調査出土木簡概報』一三（一九九八年）

（寺崎保広）

奈良・酒船石遺跡^{さかふねいし}

- 1 所在地 奈良県高市郡明日香村岡
- 2 調査期間 第九次調査 一九九七年(平9)三月～四月、第一〇次調査 一九九七年四月～八月
- 3 発掘機関 明日香村教育委員会
- 4 調査担当者 相原嘉之(第九・一〇次調査)、清岡廣子(第一〇次調査)
- 5 遺跡の種類 官衙跡
- 6 遺跡の年代 飛鳥時代～中世
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要



(吉野山)

酒船石遺跡は、飛鳥の小盆地の東にある丘陵に位置する。この丘陵の上には謎の石造物と呼ばれる「酒船石」がある。この丘陵の北斜面で一九九二年に大規模な土地造成痕跡と石垣遺構が発見され、「日本書紀」に記される斉明天皇の「宮

の東の石垣」にあたると思われる。その後一九九四年度の調査では、さらに下に三重の石垣があることが判明した。一方、飛鳥京跡は一九五九年から継続して調査が実施されており、これまでの調査によって、同一場所に三時期の宮殿遺構が存在することが判明している。このうち最も新しい宮殿遺構は、後飛鳥岡本宮を改造・整備した天武天皇の飛鳥浄御原宮である可能性が高いと考えられている。今回の調査地は、酒船石遺跡のある丘陵の西側平坦部に位置するが、飛鳥京跡の東外郭堀の外(東)側であるので、酒船石遺跡の範囲に含めることとする。なお、今回の調査は、執行年度の関係で、一九九六年度に前半を第九次調査として実施し、一九九七年度に引き続き調査区を拡張する形で前半の第一〇次調査を行なった。

検出した遺構は、大きくA・B期の二時期に区分される。A期には、南北棟の大型掘立柱建物やこれに伴う石敷・石組溝などがあり、出土遺物から七世紀後半の天武朝には機能していた遺構群と考えられる。B期には、これらの遺構を埋めて造られた石組溝SD一〇や石積遺構・素掘溝などがある。

木簡が出土した遺構は、南北方向の石組溝SD一〇である。第九次調査区でSD一〇の前半を、第一〇次調査区で後半を調査しており、一連の遺構である。SD一〇は、幅2m、深さ1mで側壁に花崗岩を積んでいるが、石材は大小様々で積み方は雑である。埋土は大きく二層に分かれ、上層に黒灰色粘質土、下層に灰色粗砂が堆積

京都市埋蔵文化財研究所編集・発行

『長岡京左京出土木簡一』

(京都市埋蔵文化財研究所
調査報告 第一六冊)

の刊行

財京都市埋蔵文化財研究所による長岡京跡の調査で出土した木簡の待望の報告書が刊行された。一九八八年から翌年にかけて長岡京左京一条三坊六・十一町で出土した木簡を中心に、同研究所設立の一九七六年から一九九五年までの間の一一地点の調査で出土した木簡七〇二点(うち削屑五三九点)を収める。

考察として、「左京第二〇三次調査出土木簡の性格」(橋本義則)、「杣・木材の漕運・京内の津」(百瀬正恒)、「木簡の保存処理の方法と問題点」(岡田文男)などを併載する。

A4判 箱入り

本文編 一七〇頁カラー図版二頁

図版編 モノクロ図版六〇頁(原寸写真、高精細印刷・中性紙使用) 限定五百部(残部僅少)


頒価四五〇〇円(送料一、四冊五〇〇円、五冊以上一〇〇〇円)
注文先

日本写真印刷株式会社

〒六〇四一八八七三 京都市中京区壬生花井町三

電話 〇七五八二一八二一

FAX 〇七五八三三五三二



(京都西南部)

京都・長岡京跡右京六条二坊六町

ながおかきょう うきょう

- 1 所在地 京都府長岡京市開田四丁目
- 2 調査期間 右京第五六五次調査 一九九七年(平9) 五月
- 3 発掘機関 (財)長岡京市埋蔵文化財センター
- 4 調査担当者 木村泰彦
- 5 遺跡の種類 都城跡
- 6 遺跡の年代 長岡京期(七八四~七九四年)
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

調査区は、長岡京跡右京六条二坊六町西南部、及びその西南の西二坊坊間小路と六条条間南小路の交差点にあたる。地表下約一・二mで長岡京期の遺構面に至り、両小路ともに道路幅は溝心々で約九m(三丈)で、長岡京の一般的な小路の規模であることが判明した。

このうち南北道路である西二坊坊間小路の両側溝は交差点上を横切っているが、東西道路の六条条間南小路

は西二坊坊間小路上の両側溝で途切れており、西二坊坊間小路が優先されていたことが判明した。今回の調査地では南がかなり低くなっていることから、南側への排水が重要視されたために南北道路が優先されたものと考えられる。また六条条間南小路は、北側溝では北側に、南側溝では南側に、ともに宅地側だけに側板と杭による護岸がなされていた。西二坊坊間小路には明確な護岸施設は見られないが、東側溝の六条条間南小路中心付近に橋状の施設が残されていた。これは側板を上下二段に重ねて杭で留めており、幅を狭めて作り替えがなされている。当初に作られたものは東側のみが残り、長短合わせて八枚の板を使用し、四~五本の杭で留めたもので、全体の長さは二・八m、高さは〇・三mを測る。当初の溝幅は約一・五m程であったと推定される。作り替えられたものは一回り小さく、東西ともに四枚の板をそれぞれ三本の杭で留める。長さ二・二m、高さ〇・三m、溝幅は一・二mである。東西合わせて八枚の側板のうち二枚と四枚がそれぞれ接合関係にある。これらは柱状の木材を折ぎ取ったものである。この他には西二坊坊間小路の路面上で、轍・足跡なども検出されている。

遺物は西二坊坊間小路と六条条間南小路の側溝を中心に大量に出土しており、特に西二坊坊間小路の東側溝の橋状遺構周辺に多く認められる。最も多いのが土師器・須恵器の食器類で、他には黒色土器・緑釉陶器・灰釉陶器・墨書土器・土錘・羽釜・竈・ミニチュア

竈・土馬・墨書人面土器・瓦・輔羽口・炉壁・万年通宝・神功開宝・木簡・人形・斎串・曲物・櫛・建築部材・加工木・砥石などがある。このうち墨書土器で判読できたものとしては、「浄」「福」「長」「井」「一」「十」などがある。木簡は橋状遺構の周辺で二点出土した。

8 木簡の釈文・内容

(1) □入趣□ (58)×(12)×1.5 081

(2) □□□ 古文孝経二□ (246)×19×1.5 081

(1)は、上下左右を欠失する小片で、「入趣」の二文字が判読できる。さらに上下に一字ずつ確認できるが判読不能である。

(2)は上下端を欠くものの、比較的良好に残っている。上半部に判読できない三文字があり、少し間隔を空けて「古文孝経二」を読みとることができる。

「孝経」は孔子が弟子に述べた孝道をその門人が記録したものといわれ、「今文孝経」と「古文孝経」の二種が伝わり、今回出土した木簡には「古文孝経」の名が記されていた。養老学令では「孝経」は「論語」とともに学生の必修とされており、天平宝字元年(七五七)には、家ごとに「孝経」一本を蔵め、精勤誦習するべき旨の詔が発せられている(『続日本紀』天平宝字元年四月辛巳条)。従っ



て当調査地の周辺に「古文孝経」を使用ないし保管する施設が存在した可能性が考えられる。

当調査地一帯は、以前から中山修一氏によって長岡京の西市に推定されている場所であり、これまでの周辺の各調査地において、「金銀帳」、「表」自司進□／(裏)三年十二と書かれた木簡や「西」と記された墨書土器などがそれぞれ出土している(本誌第五・一五号)。このことから今回の「古文孝経」木簡については、市との関連も考慮に入れて検討していく必要がある。

なお木簡・墨書土器の釈読に関しては、向日市教育委員会の清水みき氏よりご教示を得た。

(木村泰彦)

木簡研究 第一九号

巻頭言

町田 章

一九九六年出土の木簡

概要 平城宮跡 平城京跡 藤原宮跡 恭仁宮跡 長岡京跡 平安京跡
 左京八条三坊十四町(八条院町) 末塞跡群 大坂城跡 広島藩大坂蔵屋敷跡
 樟葉野田西遺跡 三条九ノ坪遺跡 大物遺跡 深田遺跡 安倉南遺跡
 明石城跡坤櫓 明石城武家屋敷跡 袴狭遺跡 印場城跡 角江遺跡
 御殿・二之宮遺跡 川合遺跡志保田地区 北条小町邸跡 伊興遺跡
 丸の内三丁目遺跡 汐留遺跡 江戸城外堀跡 牛込御門外橋詰 尾張藩
 上屋敷跡遺跡 青山学院構内遺跡 岡部条里遺跡 上山神社遺跡 湯ノ
 部遺跡 観音寺城下町遺跡 小谷城跡 高山城三之丸堀跡 松本城三の
 丸跡土居尻 松本城下町跡伊勢町 前橋城遺跡 大猿田遺跡 根岸遺跡
 泉平館跡 山王遺跡 舟場遺跡 無量光院跡 志羅山遺跡 後田遺跡
 亀ヶ崎城跡 宮ノ下遺跡 上高田遺跡 大楯遺跡 払田柵跡 長田南遺跡
 跡 金石本町遺跡 田尻遺跡 大坪遺跡 舞臺遺跡 馬寄遺跡 下町・
 坊城遺跡 新発田城跡 目久美遺跡 天神遺跡 三田谷I遺跡 鴻の巣
 東遺跡 吉川元春館跡 長登銅山跡 飛田坂本遺跡 博多遺跡群 香椎
 B遺跡 鞠智城跡 前田遺跡 那覇港周辺遺跡群旧東村地区
 一九七七年以前出土の木簡(一九)

岡山・美作国府跡

韓国出土の木簡について

李 成市

史料紹介 琉球の木簡二題

山里 純一

書評 山里純一著『沖繩の魔除けとまじない―フーフダ(符札)の研究―』

高島 英之

書評 東野治之著『長屋王家木簡の研究』


鶴見 泰寿

彙報

頒価 五五〇〇円 送料六〇〇円

大阪・細工谷遺跡さいくたに

- 1 所在地 大阪市天王寺区細工谷一丁目
- 2 調査期間 一九九六年(平8)一〇月―一九九七年八月
- 3 発掘機関 (財)大阪市文化財協会
- 4 調査担当者 岡村勝行・古市 晃
- 5 遺跡の種類 都城跡・寺院跡
- 6 遺跡の年代 弥生時代―江戸時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要



(大阪東北部・大阪東南部)

細工谷遺跡は、史跡難波宮跡の南方約一・八km、四天王寺・撰津国分寺など古代の遺跡が集中する上町台地の東斜面上に位置する。

調査地のすぐ西を、岸俊男氏によって難波京朱雀大路の痕跡と推定された道路が南北に通る。今回の調査は道路の延長工事に伴うもので、調査面積は約二〇〇〇㎡である。

現在は土砂の堆積により埋まっているが、調査地に

は本来、北西から南東部にかけて谷筋が通っていた。調査の結果、その谷の周囲から、飛鳥―平安時代初期を中心とする溝や井戸などの遺構が見つかった。特に奈良時代中頃から後半にかけて埋まった溝からは、多数の瓦・土器の他、和同開珎四〇数枚(バリ銭三枚・不隸開二枚を含む)、帯金具・釘・銅鋳・金鉗・匙などの金属製品が多数出土した。また、和同開珎の枝銭一点が出土したが、これは発掘調査では初めての出土であり、和同開珎の製作過程を示すものとして、また難波京における銭貨生産の可能性を検討する資料として、発見の意義は極めて大きい。

墨書土器は計百点近くが出土した。枝銭が出土した溝からは、底部に「百尼」「百尼寺」「四月八日」と書かれた土師器杯が出土している。また、溝の南に位置する、奈良時代末葉に埋められたと考えられる井戸からは、側面に「百尼」「百済尼」と書かれた土師器の甕の他、底部に「尼寺」と書かれた土師器杯が出土しており、調査地に「百済尼寺」ともいうべき寺院が存在したことが明らかになった。

調査地の南東約四〇〇mには、百済王氏の氏寺「百済寺」とされる堂ヶ芝麿寺があるが、今回発見された「百済尼寺」は、これと一対で百済王氏により造営されたものであろう。七世紀の段階で僧寺と尼寺がセットで造営された事例としては、飛鳥寺と豊浦寺、法隆寺と中宮寺などが知られている。今回の発見は、七世紀におけるこうしたセット関係の造営が、より広範な地域・階層で行なわれた可



「尼寺」



「百尼」



「百濟尼」

能性を示す事例として注目される。また、百濟王氏と王権の関係も改めて検討する必要があるといえよう。

この他、枝銭が出土した溝に先行する溝の埋土から、富本銭一点が出土した。藤原・平城京に続くものとして五例目であり、大和以外では初めての出土となる。

木簡は、計五点が出土した。四点(1)~(4)は削屑(1)は枝銭が出土した溝からである。ただし、この溝は先行する飛鳥時代の溝を切つて作られており、そこからの遺物が新しい溝に入り込んでいる可能性がある。残りの一点(5)は朱雀大路に隣接する、七世紀末葉~八世紀初頭に作られた井戸の掘形からの出土である。


8 木簡の釈文・内容

溝

- (1) ・「<播磨国^{〔升カ〕}郡^{〔少カ〕}」

・「<里秦人^{〔少カ〕}田万^{〔呂カ〕}一石」

131×19×5 033*



(2) ・「。 □月八日□□丁欲□□田
□□月八日□□々□□

199×37×2 011*

(3) 逐物意 (75)×(16.5)×(2) 081

(4) □ □ 091

井戸掘形

(5) 「上和尼父南マ□□王久支」^{〔徳了カ〕} 181×33×2 011*

(1)は、貢進物付札である。国郡里制下の木簡であり、国・郡・里・人名の表記とともに書風も古様をとどめる。「播磨国」に続く部分は、「竹」あるいは「加」の可能性があるが、判然としない。

「竹」の場合、「タカ」と読み、多可郡と考えられる。「加」の場合、賀古郡あるいは賀茂郡が考えられる。池邊彌「和名類聚抄郡郷里驛名考證」によると、□□^{〔升カ〕}里はいずれの郡にも見られない。秦人は播磨国では賀茂郡山田郷に見える（『日本古代人名辞典』五）。また、一石という貢進単位は長屋王家木簡において封戸からの米の可能性が指摘されており、注意を要する。

(2)は、月日で始まり、文章を訂正した痕があるが、内容は判然としない。隷書の雰囲気強くもつきわめて特徴的な書体である。

(3)は、端正な初唐風の書体である。二個体に分離していたものが

接合した。「逐物意」の文言は、「千字文」に「逐物意移」があり、その習書と考えられる。「物を逐えば意移る」と読み、事物の変遷を見て惑い動くものは志も常に変わって定まらない、という意味である。『千字文』を写した木簡はすでに藤原・平城京でも出土例があるが、「逐物意移」の部分は初例ではなからうか。

(4)は削屑である。わずかに墨痕があるが、字形をなさない。


(5)は短冊形の木簡である。木簡の大きさに比して小さめの字で書かれている。「上和尼」は尼の名前と思われるので、尼の父の名を記した木簡と考える。「南部」は摂津国百済郡に南部郷があり、また百済・高句麗の五部の制との関連も注目される。「南部」に続く部分はそのままでは読み下せず、渡来系の人名を音で表記した可能性がある。尼寺への一般男性の通行は僧尼令によって規制されていたから、この木簡は「百済尼寺」に出入りする人物が身分証明のため携行したものと考えられる。

木簡の釈読に際して、大阪大学の東野治之氏、大阪市立大学の栄原永遠男氏のご教示を得た。また遺物の赤外線写真撮影などで奈良国立文化財研究所の方々のご配慮をいただいた。

9 関係文献

古市晃「細工谷遺跡出土の木簡」(財大阪市文化財協会「葦火」七二一九九八年)

(古市 晃)



(大阪西南部)

大阪・堺環濠都市遺跡

- 1 所在地 大阪府堺市宿院町東三丁
- 2 調査期間 第428地点 一九九四年(平6)一月～四月
- 3 発掘機関 堺市教育委員会
- 4 調査担当者 十河良和
- 5 遺跡の種類 都市跡
- 6 遺跡の年代 室町時代～江戸時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

堺環濠都市は、一四世紀代から都市としての形成が始まり、文明元年(一四六九)以降に遣明船の発着港となったことが商都としての地位を不動のものとした。また、戦国大名や仏教団の支配を受けない自治都市として繁栄したが、慶長二〇年(一六一五)、大坂夏の陣の前哨戦による大火で、都市の全域が焼失した。二点の木簡が出土したの

は、真東西方向に延びる濠

S F〇一である。堺の町は二重の環濠で周囲を囲まれ、町中にも濠が縦横にめぐっていたことが発掘調査で明らかになってきた。当地点のS F〇一は町の外郭を囲う濠で、二重にめぐらうちの内側にあたるものである。その規模は、当初の幅一・一m以上、深さ約一・九mを測る。掘削の時期は不明だが、一六世紀第IV四半期(天正後半から文禄期)に半分以下の幅に狭められるのを嚆矢として、三次にわたる埋め戻しが行なわれ、一七世紀第II四半期までには完全に埋没する。濠の埋め戻しに関しては、天正二四年(一五八六)に豊臣秀吉の命により埋め戻されたとの記述が『貝塚天満移位記』にあり、S F〇一の最初の埋め戻しの時期と符合することが注目される。

(1)は、当初のS F〇一の滞水層に覆われる、濠底の土坑より出土した。土坑の埋没時期は、共伴して出土した最新相の遺物が一六世紀中頃の土師質土器であることから、その頃と考えられる。

(2)は、当初のS F〇一を埋め戻した客土層から出土した。埋め戻しの時期は、前後の層位の出土遺物から、前述の通り一六世紀第IV四半期と考えられる。

8 木簡の积文・内容

(1) ・「<裁松軒」

・「> 宗三」

(2) 。 大少五□」

122×19×4 032


(127)×25×5 059

(1)は、上端の切り込みの一方が欠失する他は原形を保つが、上下の端部は切断の仕方が荒く、折損に近い。墨書は両面に行なわれる。

「栽松軒」は、臨濟宗大徳寺の第九十世住持をつとめた大林宗套だいりんそうちゆうが天文一〇年（一五四一）に大徳寺大仙院の西隣に建てた居所とされる（「特賜正覚普通国師塔銘」「堺市史」第四卷資料篇二）。大林宗套はその後弘治二年（一五五六）に、堺市南旅籠町東に所在する同派南宗寺の開山の第一祖ともなった。一方、裏面の「宗三」については、大徳寺とつながりがあった堺の商人や戦国武将は、法名に「宗」の文字を用いる例が多いので、「宗三」も法名を意味すると考えられる。「宗三」を法名とする人物としては三好政長が知られている。

三好政長は天文一八年（一五四九）に同族の三好長慶に攻められて敗死しているが、三好長慶は大林宗套への帰依が篤かった。大林宗套が居住したという「栽松軒」と、三好政長を指すと思われる「宗三」が表裏に記されるこの木簡は、三好氏と大徳寺、特に大林宗套との関係を考える上で興味深い資料である。


(2)は上端部が折れているが、穿孔の位置から大きくは欠失していないものである。左上部は斜めに切られており、切り込みがあった可能性もある。下端部の側面は削られて、幅が狭められる。穿孔は一辺約4mmの方形で、表面から穿孔される。墨書は何らかの数量を示すものと考えられるが、その意味するところは不明である。



9 関係文献

- 堺市教育委員会「堺環濠都市遺跡発掘調査概要報告—SKT42
8地点・堺市宿院町東三丁—」（「堺市文化財調査概要報告」六七 一九
九七年）

（十河良和）



(大阪西北部)

兵庫・猪名庄遺跡

いなものしょう

- 1 所在地 兵庫県尼崎市潮江字東大寺
- 2 調査期間 第三次調査 一九九七年(平9)一月～六月
- 3 発掘機関 尼崎市教育委員会
- 4 調査担当者 岡山真知子・禰宜田佳男・大久保浩二・矢口裕之・氏平昭則・山上真子・渡辺昇
- 5 遺跡の種類 集落跡(荘園遺跡)
- 6 遺跡の年代 古墳時代～江戸時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要 猪名庄遺跡は、猪名川下流域の低湿地に広がる初期荘園遺跡である。

猪名庄は、東大寺領の初期荘園として絵図も伝わり、荘園研究史上著名な荘園であるが、今までその遺跡の実態は不明であった。今回の調査はJR尼崎駅北再開発に伴う発掘調査である。調査面積が五三〇〇㎡と広がったことも幸い

して、ある程度遺跡の実態が明らかになってきた。

調査地は市街地化しており、旧地形は明瞭ではないが、多くの洪水を被り複雑な地形を呈していた。標高は一～二mを測る。検出した遺構の年代は、古墳時代から江戸時代にわたる。木簡は鎌倉時代の井戸SE〇七・〇八から一点ずつ出土した。

SE〇七は、井筒に曲物を利用した井戸で、井側は確認されていない。木簡は蘇民将来札で、曲物上部の埋土から少量の須恵器・瓦器とともに出土した。土器の年代から、SE〇七の廃絶時期は一二世紀末頃と考えられる。

SE〇八は、井戸構造が残存しておらず、掘形だけが素掘りの状態で確認されている。木簡は呪符の可能性がある。共伴した須恵器・土師器・瓦器から、SE〇七と同時期の一二世紀末頃のものと考えられる。

今回の調査では一五基の井戸を検出しているが、大半の井戸はSE〇七・〇八とほぼ同じ時期のもので、それに伴う掘立柱建物も多数存在することから、当遺跡の遺構のピークになる時期と考えられる。ただ、奈良時代から平安時代前期の猪名庄と直接つながるかどうかは不明である。次に述べる初期荘園の遺構に比較すると、通常の集落の様相を呈する。

奈良時代から平安時代の初期荘園の遺構としては、倉庫などの大型建物を検出した。この時代の木簡は出土しなかったものの、墨書

土器が数点出土しており、特にSE二六から一括出土した土器群が注目される。井戸枠内に埋置されていた六点の土師器皿の一点に「西庄」の墨書がみられ、他の三点にも記号と思われる墨書が記されていた。皿のタイプは複数あり、平城京と同じタイプのもの、地元産と思われるタイプが混在している。その他、包含層出土の墨書土器に、「」「」「」がある。

8 木簡の釈文・内容

(1) 「蘇民将来子孫宅」


(144)×31×3 019

下部は欠損している。上端は両方から削り出し、わずかに圭頭状にしようとした意図が認められるが、丁寧ではない。墨痕の遺存状況はまちまちであるが、ほぼ全文字が判読できる。下端に墨痕が見られないことから、下に続く文字はないものと思われる。裏面にも文字は認められない。



(2) (符録カ)

(68)×(14)×3 081

文字は全く確認できないが、符録の可能性のある三本の線がかすかに認められる。呪符木簡の可能性があるが、断定はできない。上



(1)



下左右とも割れた断片である。

9 関係文献

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所「平成八年度 年報」(一九九七年)

同「平成九年度 年報」(一九九八年)

(渡辺 昇〈兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所〉)

SE16・包含層出土墨書土器



(丹波竹田)

今回報告する木簡は、確認調査の際に出土しているが、一九九七年度に同地点の全面調査が実施され、但馬道とも呼ぶべき直線の道路状遺構が検出された。道路状遺構が湿地にかかる部分では、法面を礫で保護している。木簡出土地点は

兵庫・加都遺跡

- 1 所在地 兵庫県朝来郡和田山町加都
- 2 調査期間 一九九六年(平8) 十一月～一九九七年一月
- 3 発掘機関 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所
- 4 調査担当者 別府洋二・仁尾一人
- 5 遺跡の種類 集落跡・道路状遺構・水田跡
- 6 遺跡の年代 弥生時代～鎌倉時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

加都遺跡は、周辺では最も広い盆地の中央部にあり、日本海に注ぐ円山川とその支流である黒川に挟まれた平野部に立地する。

その法面の下方にあたる。この道路状遺構は近辺に残された条里地割とは方向が異なり、平安時代後半には廃絶して条里地割方向の掘立柱建物が建てられるようになる。

8 木簡の釈文・内容

- (1) 「山口里俵参上数十一石今

(205)×35×5 019

木簡は下端が折損している以外は、原形を保つ。裏面は調整が荒い。「山口里」は、「和名類聚抄」にみえる但馬国朝来郡九郷の一つである山口郷と考えられ、ここは当時の但馬国の最南端であった。調査地点からは南に約一kmの地点にあたる。

なお、木簡の釈読にあたっては、奈良国立文化財研究所の古尾谷知浩氏、山下信一郎氏、渡辺晃宏氏のご教示を得た。



(赤外線テレビカメラ画像による)

(別府洋二)

あかしょうぶけやしき
兵庫・明石城武家屋敷跡

- 1 所在地 兵庫県明石市東仲ノ町
- 2 調査期間 第五九次調査 一九九七年(平9) 一〇月―一九九八年三月

3 発掘機関 明石市教育委員会

4 調査担当者 船越重伸・渡辺昇

5 遺跡の種類 城下町跡

6 遺跡の年代 江戸時代

7 遺跡及び木簡出土遺構の概要



(明石・須磨)

明石城跡は、江戸時代になって小笠原忠政(真)によって築かれた明石藩の城郭で、それに伴って城下町の建設も進められた。
今回の調査は、再開発事業に伴うもので、東仲ノ町地区第四次調査にあたる。調査地は、城下町のうち、武家屋敷の南東部分に相当する地域で、中・下級武士

の屋敷跡である。

調査の結果、江戸時代全般にわたる遺構を検出した。木簡は、江戸時代末の廃棄土坑SX1001四・SX1006四から一点ずつ、計二点出土した。いずれも多量の陶磁器類・瓦などとともに出土している。なお廃棄土坑SX1200四からは、「吉田」と墨・膠で記された土器も出土している。焼き継ぎ屋が土器を補修する際、取り違えを防ぐために、その土器の所有者を明記したものであろう。文久年間の絵図によると、調査地点に相当する位置にある屋敷の家名は「吉田」であり、これと一致することが注目される。今回出土の土器は、絵図の正当性を裏付ける資料といえよう。

8 木簡の积文・内容

SX1001四

(1) 「明石人丸山
大般若経永代講(焼印)
月照寺」

「る
つ」

「次世」


78×58×6 011

SX1006四

(2) 「まさて□□□

(217)×12×2 059

(1)は調査区の北東に所在する月照寺の木札である。大般若経永代



講のもので、表は焼印が捺され、裏面に墨書がみられる。参加者の個人名が記されているものと思われる。

(2)は細長い板に平仮名を墨書したものである。材は下部を欠く。

(渡辺 昇〈兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所〉)

木簡研究 第一八号

卷頭言

一九九五年出土の木簡

永田 英正

概要 平城宮跡 平城京跡左京三条一坊十五坪 平城京跡 興福寺
旧境内 大乘院庭園 藤原宮跡 藤原京跡 飛鳥京跡 長岡宮跡
長岡京跡(1) 長岡京跡(2) 平安宮内酒殿・釜所・侍従所跡 大坂城
跡 大坂城下町跡 森の宮遺跡 長原遺跡 四天王寺旧境内遺跡
長曾根遺跡 入佐川遺跡 宮内堀脇遺跡 衾布ヶ森遺跡 香住エノ
田遺跡 神戸大学医学部附属病院構内遺跡 大毛池田遺跡 駿府城
三の丸跡 駿府城跡 御所之内遺跡 葦山反射炉 大師東丹保遺跡
甲府城関係遺跡 居村B遺跡 北条小町邸跡 宮町遺跡 南滋賀遺
跡 西河原森ノ内遺跡 屋代遺跡群 大猿田遺跡 山王遺跡 市川
橋遺跡 大日南遺跡 志羅山遺跡 西太郎丸遺跡 磯部カンダ遺跡
横江荘遺跡 加茂遺跡 豊田大塚遺跡 宮町遺跡 五社遺跡 寺町
遺跡 佐渡金山遺跡佐渡奉行所跡 桂見遺跡 岩吉遺跡 米子城跡
八遺跡 山崎一号遺跡 長登銅山跡 小倉城跡 大宰府条坊跡 吳
服町遺跡 松崎遺跡 下林遺跡Ⅳ区 昌明寺遺跡
一九七七年以前出土の木簡(一八)

塩田城跡

ノヴゴロド白樺文書

長屋王家木簡三題

算木と古代実務官人

書評 沖森卓也・佐藤信著『上代木簡資料集成』

彙報

B・J・ヤニン

森 公章

鈴木 景二

大隅 清陽

頒価 五五〇〇円 送料六〇〇円



(生野)

兵庫・茂利宮の西遺跡

しげりみやのにし

- 1 所在地 兵庫県多可郡中町中村町茂利
- 2 調査期間 一九九七年(平⁹)一月
- 3 発掘機関 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所
- 4 調査担当者 森内秀造・矢野治巳・高木芳史
- 5 遺跡の種類 集落跡
- 6 遺跡の年代 弥生時代～室町時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

茂利宮の西遺跡は兵庫県内陸部の中町にあり、加古川の支流である杉原川によって形成された盆地平野の中央に位置する。遺跡は杉

原川西岸の段丘上にあり、西から東へ下る扇状地上の緩斜面に立地する。

茂利宮の西遺跡は中世の金属関係の生産遺跡として知られる。町教委によって行なわれた発掘調査では、溝による区画とその中に建てられた建物などの遺構が

確認されており、これらの遺構には多量の炭・焼土が堆積していたほか、ピットなどからも、比較的多くのスラッグが検出されている。また、当調査事務所が一九九七年度に行なった発掘調査では、弥生時代から室町時代にわたる時期の遺構、遺物が出土している。やはり埋土中に炭、焼土、及びスラッグなどを多量に含む土坑が多く検出されており、精錬あるいは鑄造などに関与した生産遺跡であると考えられる。

本調査地点は、遺跡の東端にあり、扇状地上の緩斜面から平坦地へと変わる地形の変換点にあたる。調査地点全体を黒色の粘土層が厚くおおっており、同層中からは弥生時代から平安時代の土器が出土しているが、特に平安時代のものが中心をなしている。

木簡は、この黒色粘土層を切って構築された室町時代の井戸の底から出土している。相伴遺物にはわずかな土器片があるが、いずれも細片で器形を復原できない。井戸は石組みで、自然及び半加工した川原石を用いて作られている。井戸口の直径は七〇cm、底部では九〇cmを測り、袋状の断面形を呈している。深さは現状で二mを測るが、削平を受けているため、本来はまだ三〇cm以上の深さがあつたと思われる。井戸の他には、ピット・土坑・溝があるが、炭・焼土・スラッグなどは検出されておらず、金属生産に関わるような性格のものとは全く見られない。

8 木簡の积文・内容

(1)

〔奉納本カ〕
□□□□□□□□

〔二年カ〕
□親應□□□□

(124) × (25) × 8 061


桶の底板に転用されたもので、弧をなす側の側面には二カ所に木釘でとめるための穿孔が見られる。材質はヒノキである。弧度から元来の大きさは直径約一九四mmに復原できる。墨痕は完全に流失しているが、墨のあつた部分に残る盛り上がりから、少なくとも一〇字が観察できる。一行めは左半のみ残存する。四文字めは言偏を讀みとることができる。二行めは二字めと三字めの「親應」の二字は明瞭で元号と考えられる。「應」の下は「二年」と判読できる可能性が高いが、全体の字配りからすると一文字分しかなく、親応元年(三年(二三五〇)~三三三二)の干支である「庚寅」「辛卯」「壬辰」のいずれかの頭一文字である可能性も考えられる。

なお、木簡の釈読に関しては、兵庫県立歴史博物館小林基伸氏、松井良祐氏よりご教示を得た。材質については、当調査事務所の藤田淳氏の顕微鏡観察結果による。

9 関係文献

兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所『平成八年度 年報』(一九九七年)

(高木芳史)





(生野)

兵庫・安坂・城の堀遺跡

- 1 所在地 兵庫県多可郡中町安坂字城の堀
- 2 調査期間 第六区調査 一九九七年(平9) 八月
- 3 発掘機関 中町教育委員会
- 4 調査担当者 宮原文隆
- 5 遺跡の種類 集落跡・居館跡
- 6 遺跡の年代 弥生時代中期～室町時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

安坂・城の堀遺跡は、中町中央平野のやや北よりの中央部に位置している。調査は農業基盤整備・道路建設に係り数次にわたって実

施された。農業基盤整備以前の圃場は、約五〇×九〇mのややいびつな長方形の範囲を一段低い帯状の圃場が取り囲むような状況呈していた。これは堀の存在を暗示し、また字名にも「城の堀」が遺存していることから、この地に居館跡

が存在することが推定されていた。

調査の結果、弥生時代中期・終末期、古墳時代中期、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、室町時代の遺構・遺物が非常に多く確認された。しかしながら近現代の瓦粘土採掘によって、多くの遺構が削平され、全体像を把握することを困難にしている。

この遺跡の特徴は非常に多くの溝がみられることである。特に、弥生時代後半に掘削され、埋没しつつも奈良時代後半頃まで遺存した幅5mを越す大溝は、先の瓦粘土採掘を免れており、多くの木製品をはじめとする遺物が出土した。主なものとしては、七世紀の犁をはじめとする農具、奈良時代後半の祭祀用具(人形代・馬形代・鍬先形代・齋串など)二〇〇点以上、墨書土器(「宮田西」「下古川」「古飯廣田」「□依」など)二〇点以上がある。

今回紹介する呪符木簡二点は、東西約五〇m、南北約九〇mの規模の室町時代の居館をめぐる堀から出土した。方形にめぐる堀の東辺及び西辺の北寄りには、対になるように張り出し部が位置し、ここに居館外部との出入り口(虎口)を設けていたことが推定される。特に、東辺の虎口には橋脚が立ったまま遺存していた。木簡が出土したのは、この堀東辺の虎口の堀法面である。居館全体でみれば、ここは鬼門の方向となる北東部にあたり、同時に出土した数点の羽子板状木製品との関わりも注目される。

8 木簡の釈文・内容



(1)

(1)

「符籙」急々如律令 咄天冠神王(符籙) 急々如律令

九々八十一

430×56×2 011

(2) 「符籙」急々如律令



(180)×(27)×4 081

(1)は、ほぼ完存している。上部二字は墨もよく遺存しているが、それ以下の文字は木質に残る凹凸によって辛うじて判読できる。裏面には墨書は全くみられない。

(2)は、下端及び左側が欠損している。墨は比較的よく遺存するが、調査時の傷によって損なわれている。表面の字体は(1)に酷似する。

木簡の解説に際しては、奈良国立文化財研究所の渡辺晃宏・山下信一郎両氏の教示を得た。



(2)



(2)表

9 関係文献

中町教育委員会「安坂・城の堀遺跡」(中町文化財報告一六一九九年)
(宮原文隆)



(草津)

滋賀・大将軍遺跡

- 1 所在地 滋賀県草津市追分町
- 2 調査期間 一九九六年(平8)四月～六月
- 3 発掘機関 滋賀県教育委員会・(財)滋賀県文化財保護協会
- 4 調査担当者 仲川 靖
- 5 遺跡の種類 官衙跡・河道跡
- 6 遺跡の年代 奈良時代～平安時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

大将軍遺跡は、草津市南部に位置し、湖南アルプス(金勝山)から延びる標高一〇〇～一〇六mの丘陵部最先端にある。

調査は、現況の草津川を付け替える草津川放水路建設に関連する伯母川改修工事に伴うものである。

大将軍遺跡の主要遺構は、今回の調査地の東に隣接しており、一九九三年から始まった草津市教育委員会による区画整理事業に伴う発


掘調査で、古墳時代から中世にかけての複合遺跡であることが判明している。その中でも奈良時代～平安時代にかけての、北で東に八度振れるほぼ東西南北に走る方位地割に則って計画的に配置された掘立柱建物群一三〇棟以上、井戸跡一〇基、区画溝などの溝跡四〇条以上の遺構が注目されている。また、遺物も硯、木沓、木簡(本誌未報告)、「郷長」や「五」と書かれた墨書土器などが出土しており、官衙的な要素をもつ建物群と考えられている。

今回の調査地は、この建物群内の北西端にあたり、建物群の北側に流れる自然流路の続きである。この自然流路は、最深部で深さ四m以上あり、その後三回の乾期、増水期、土石流堆積期が繰り返されて埋没した状況が窺われた。


遺物は、二回めの乾期から三回めの乾期にかけての増水期、土石流堆積期に堆積した砂礫層から出土した。古墳時代から平安時代の土器類が大量に出土しており、中でも奈良時代から平安時代にかけての土師器、緑釉陶器、灰釉陶器が圧倒的な量を占める。木器は河道内の溜り状の箇所から一括して出土した。木簡の他、物差し・曲物・斎串・舟形代などが出土している。

木簡は計四点で、自然流路内の黒灰色砂質土層から、曲物二点、物差し一点、斎串三点とともにまとまって出土した。

8 木簡の积文・内容



(4)



(4)


えられるが、意味は判然としない。共伴する土器は、一〇世紀から一世紀のものど幅が広く、木簡の時期を限定するまでには至らない。木簡の釈読については、奈良国立文化財研究所の綾村宏・館野和己氏、大阪大学の東野治之氏、京都国立博物館の湯山賢一氏のご教示を得た。

(仲川 靖)

愛知・大脇城跡

おわきじょう

- 1 所在地 愛知県豊明市栄町梶田・元屋敷
- 2 調査期間 一九九六年(平8)八月～一九九七年八月
- 3 発掘機関 (財)愛知県埋蔵文化財センター
- 4 調査担当者 坂倉澄夫・藤井孝之・中野良法・北村和宏
- 5 遺跡の種類 居館跡
- 6 遺跡の年代 一五世紀後半～一七世紀後葉
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要



(名古屋南部・豊田)

大脇城跡は、愛知県のほぼ中央部、尾張・三河国の旧国境を流れる境川の支流である正戸川右岸の沖積地に位置する(旧尾張国知多郡大脇村)。遺構検出面の標高は二～三m前後で、周辺に小高い段丘が展開しているにもかかわらず、平坦な場所を占めているのが立地上の特色である。「桶狭間の古戦場」は、大脇城の北西二・五kmにあたる。大脇城に関する文献史料

は少なく、いずれも後世の編纂物に限られ、初見は「寛文村々覚書」(寛文年間/一六七〇年前後)の「(大脇村)一 古城跡 先年梶川五左衛門居城之由 今ハ畑成」という記事である。また、梶川五左衛門については、当該期の動向からみて、桶狭間の戦いの直後よりその活躍が知られる「秀盛」と考えられる。秀盛は、水野信元、佐久間信盛、織田信長、織田信雄さらには池田輝政に仕え、文禄・慶長の役において湯川(ソウル市近郊)にて戦死したという人物である。ちなみに「織田信雄分限帳」では一四八〇貫文の知行となっている。

今回の発掘調査は、伊勢湾岸道・第二東海自動車道の建設に伴う事前調査で、総計一萬㎡の調査対象地を七つの調査区(九六A～九六E区および九七A～九七B区)に分けて実施した。調査の結果、一五世紀後半～一七世紀後葉にかけての時期の中小の溝によって区画された屋敷地群を検出したほか、かねてから「大脇城跡」(地元の村絵図などでは「梶川五左衛門屋敷」とされていた九七B区において、大規模な方形居館跡を検出し、これまでの所伝を裏付けた。この大型の方形居館を囲む溝(堀)九七B区SD〇一からは、一五世紀後半～一七世紀後葉の時期の瀬戸・美濃窯産陶器が出土している。最下層(第四層)からは概ね古瀬戸後期第IV小期～大窯第三段階のものが出土し、遅くとも一六世紀中葉には居館は成立していたものと考えられる。また一七世紀代の遺物の出土は、その性格はともかく、

江戸時代にも居館が継続して利用されたことを示している。

天正四年（一五七六）銘護摩札が出土したのは、上記九七B区で検出した方形居館内を東西に分かつ南北溝SD〇七（長さ一一m幅三・二m深さ一・四m）の溝底面近く（第四層）からで、文字面を下に向けた状況で出土した。このSD〇七の埋土中からは、第三層において瀬戸・美濃産の播鉢片（大窯期）が、埋立土かと推察される第二層からは同じく瀬戸・美濃産の陶器（大窯第二段階および登窯第一小期（第四小期））などが出土している。

8 木簡の釈文・内容

(1) 「金剛藏王 天正四年 尾州智多 大御堂寺

奉修大峯柴燈護摩供武軍長久所

胎藏権現 八月廿四日 野間 常楽坊

510×94×8 011

ほぼ完形で、下端部にわずかな欠損がみられる。表裏面とも損傷は少ないが、長らく風雨に曝されていたためか、墨痕は殆ど消失し



ている。文字部と他との風化の違いによる凹凸により文字が判読できる。「金剛藏王」については、朱筆の可能性がある。

判読上で問題となったのが「天正四年」の「四」である。「ハ」が認められたことから四の異体字の「ハ」と判読したが、これには異論があるかも知れない。「尾州智多」「野間」の「大御堂寺」「常楽坊」は、現愛知県多郡美浜町大字野間に所在する大御堂寺（真言宗。野間大坊と呼ばれる。源義朝の墓所として著名）のことと考えられる。大御堂寺にはかつて「常楽坊」が塔頭寺院の一つとして存在したことが知られている。

この他に前記九七B区SD〇一から七点、九六E区SD〇二から一点の墨書のある付札の断片（？）が出土した。判読を含め、詳細については現在検討中である。

9 関係文献

（財）愛知県埋蔵文化財センター「年報 平成九年度」（一九九八年）

（北村和宏）

静岡・瀬名川遺跡

1 所在地 静岡市瀬名川

2 調査期間 一九九七年(平9)六月～一九九八年五月

3 発掘機関 (財)静岡県埋蔵文化財調査研究所

4 調査担当者 中川律子・勝又直人ほか

5 遺跡の種類 集落跡・水田跡

6 遺跡の年代 弥生時代中期～後期、中世

7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

瀬名川遺跡は静岡平野の北東部、沖積微高地上に立地している。



(静岡・清水)

伴って調査が行なわれ木簡が出土した瀬名遺跡が所在する(本誌第一一、一二号)。また、南は鎌倉時代から室町時代にかけての東海道に接し、当時この瀬名川に宿駅が置かれていたといわれている。


今回の発掘調査は県道中

吉田瀬名線の工事に伴うものである。調査の結果、調査区の南側では鎌倉時代から室町時代の集落域の一部を確認した。遺構は東側の杭列で区画された範囲に集中し、二間×三間の総柱の掘立柱建物をはじめとする柱穴群や溝、井戸状遺構などを検出した。

遺構周辺で出土した遺物には、青磁器片や陶磁器、古銭、硯石、曲物や柄杓、漆碗、糸巻具、横櫛などがある。

今回報告する呪符木簡は、集落域の北端で検出した井戸状遺構から出土した。この井戸状遺構は、直径一・七mの円形の遺構で、深さは一・〇mを測る。同じ遺構からは、碗・小皿など六点の山茶碗や漆碗、曲物、横槌、箸状木製品が出土している。


8 木簡の积文・内容



139×47×4 011

木簡は薄い板状の完形品で、下方に向かってやや幅が狭くなる形状を呈する。両面に成形時の削り痕が残っている。墨痕はところどころ薄くなっているが、肉眼でも観察できる。表裏両面に符籙が読みとれる。表面は中央の墨痕を中心に、「鬼」が四文字いずれも中

1997年出土の木簡



央を天にして異なる方向で書かれ、そのすぐ下にも墨痕がある。裏面の符籙もほぼ同じスタイルで文字が配されていたと思われるが、「鬼」の下に二文字観察できる。

9 関係文献

(財)静岡県埋蔵文化財調査研究所「年報XIV」(一九九八年)

(中川律子)

東京・明治大学記念館前遺跡

めいじだいがくきねんかんまえ

- 1 所在地 東京都千代田区神田駿河台一丁目
- 2 調査期間 一九九五年(平7) 一月～一九九六年三月
- 3 発掘機関 明治大学記念館前遺跡調査団
- 4 調査担当者 代表 小林三郎
- 5 遺跡の種類 武家屋敷跡
- 6 遺跡の年代 江戸時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要




(東京東北部)

明治大学のある神田駿河台の地は、その名が示すように駿府の地において徳川家康に仕えた旗本たちが、家康の死後、江戸へ移った際に与えられた土地である。大学構内の再開発に伴う発掘調査の対象となった記念館及び一号館の敷地を、現存する数枚の絵図と照らし合わせてみると、南側は幕末まで中坊家の屋敷があったことがわかる。中坊家は、室町時代には足利將軍家に、

大坂夏の陣・冬の陣では家康に仕えた家柄であった。江戸時代には四千石の大身の旗本として奈良奉行をはじめ、駿府町奉行や日光奉行といった遠国奉行を務める家柄であった。中坊家が駿河台の地に屋敷を拝領した時期は詳らかでないが、爾来幕末に至るまでのおよそ二百年間この地に屋敷を構えている。一方、北側は土地の傾斜に沿って雑段状に隣接する三軒の旗本屋敷であった。その拝領者は時代とともに変遷するが、いずれも石高五百石以下の旗本である。

本遺跡の調査成果は現在整理作業の途中であり、詳細は今後の分析を待たねばならないが、ここでは出土した木簡のうち七点について、現段階において述べ得る範囲で紹介する。

調査区は屋敷の境をなしていた




前遺跡全体図

と考えられる溝によって、南側と北側とに分けられる。南側の調査区では、二六号遺構から(1)(2)が出土した。二六号遺構は長軸一・五m、短軸一・一m、深さ一・二mの不定形を呈する土坑である。木簡の他、陶磁器・土器・木製品が出土した。磁器は全て肥前製で一七世紀後半から一八世紀前半の製品である。陶器は肥前製の他に、瀬戸もしくは美濃製のものが認められる。磁器と同様に一七世紀後半から一八世紀前半の製品である。木製品には曲物や箸、漆器椀、羽子板などがある。

北側の調査区では、三二四号遺構と三四五号遺構から木簡が出土した。(3)(4)が出土した三二四号遺構は、長軸三・〇m、短軸一・八m、深さ〇・六mの不整な長方形を呈する土坑である。出土した陶磁器から、その廃棄年代は一八世紀中葉から後半に位置付けられる。木簡は一三点出土した。

(5)~(7)が出土した三四五号遺構は、一辺二・二m、深さ一・四mの土坑であり、本遺跡のなかでも遺物量が最も多い遺構の一つである。木簡は九点出土した。三四五号遺構から出土した陶磁器はいずれも一八世紀前半の製品である。磁器は全て肥前製、陶器は瀬戸もしくは美濃製のものの他に、京焼の製品もみられる。特に京焼の椀の中には、絵付に元文四年(一七三九)の天文曆が施されたものがある。また焼塩壺には「サカイ／泉州磨生／御塩所」の刻印を有するものがある。こ

絵図	発行	北側居住者(1)	北側居住者(2)	北側居住者(3)	南側居住者
「駿河台小川町図」	明和元(1764)	水野清蔵	大久保喜右衛門	東條猪兵衛	中坊左近
「新編江戸安見図」	弘化5(1848)	水ノ	大クボ	トウテウ	中ノボウ
「駿河台小川町図」	嘉永3(1850)	堀三左衛門	大久保喜右衛門	亀井吉十郎	中坊陽之助
「駿河台小川町図」	慶応元(1865)	溝口五左衛門	大久保嘉左衛門	亀井与一郎	中坊陽之助



明治大学記念館

の資料は府内城三の丸遺跡の出土例から、一七四〇年代に位置付けられている。なお、三四五号本遺構からは羅字や曲物、下駄といった木製品が多量に出土している。とりわけ五六点の漆器碗は、該期の什器組成を明らかにする上で注目される。

8 木簡の釈文・内容

二六号遺構

(1) 「江戸駿河台

中坊長兵衛荷物 式拾式固之内

「□老桶貫目式貫式百目 辻七右衛門

小橋茂兵衛□□分□ 辻理右衛門

(260)×16×7 019

(2) 「中坊長兵衛□□

木□本吉兵衛

木下□兵衛

123×22×4 011

三三四号遺構

(3) 「葛下郡如意村

和田甚右衛門

大坂弘

(170)×41×9 019

(4) 「御部や

御茶ノ□□□

御部や
御茶之間
両所

91×49×97 011

三四五号遺構

(5) 「延享カ

□□四年右カ
東条平左衛門組之内
宮重八郎左衛門

卯六月

「東条平右衛門□□

125×74×14 011

(6) 「本多備前守

東条平助


148×19×11 011

(7) 「東條源五郎様


中□

146×11×7 032


二六号遺構から出土した(1)(2)はともにほぼ完形品で、文字の残りも良好である。前項で指摘したように二六号遺構は調査区の南側にあたり、幕末まで中坊家の屋敷として利用されていた。出土した二点の木簡にも中坊の名が認められる。(1)は表側に「中坊長兵衛荷



(1)



(2)




(6)



(3)



(7)



(4)



(5)

物」とあることから、中坊長兵衛の屋敷に持ち込まれた物品の荷札であることが窺える。また裏面の辻七左衛門ら二名が、この荷物を駿河台の中坊屋敷に送った送り主であろう。辻七左衛門は中坊家の家老であった。裏面の「□壺桶貫目式貫式百目」が、荷物の内容を示していると思われる。品目名の□は、薦、あるいは草冠に馬と書いて「まぐさ」の意を表わそうとした可能性もある。二二個の荷物の中の一つである。また「小橋茂兵衛□□□分□□」とあるが、小橋茂兵衛は屋敷内の長屋の住人であった可能性もある。(2)も中坊長兵衛屋敷宛の荷物の荷札である。裏面の木□本吉兵衛と木下□兵衛〔惣カ〕に關係のあった荷物であろう。その具体的な内容は本資料からは不明である。裏面上部の④は屋号であろう。

(3)(4)は北側の屋敷地にあたる三二四号遺構からの出土である。前述したように本遺構の廃棄年代は一八世紀中葉から後半にかけてであり、この年代に近い明和元年(一七六四)版の「駿河台小川町図」によると、本調査区にあたる屋敷は東條家のものであったことが窺える。(3)は上部を欠損した状態で出土したが、欠損した部分には国名が記されていたと考えられる。如意村は大和国葛下郡上太田村のことで、東條家の領地であった。現在の奈良県当麻町にあたる。和田甚右衛門については詳らかでない。(4)は部屋に関する記述であるが、詳細は不明である。

(5)~(7)が出土した三四五号遺構も北側の屋敷にあたり、いずれの

木簡にも東條という名が認められる。(5)は宮重八郎左衛門の身分を明かす鑑札である。内容は宮重八郎左衛門が東条平右衛門の家臣であることを示し、裏面には主人である平右衛門の署名捺印がある。また表の元号を延享とすると、延享四年は一七四七年にあたり、これは遺構の廃棄年代とも一致する。(6)に認められる本多備前守を名乗る人物は数名知られている。そのうち本多貞尚が備前守に叙任されたのは、享保一四年に叙任された志摩守をある時点で解任されて以降、彼が死亡する延享二年までの間であり、遺構の廃棄年代に最も近い。本多貞尚は紀伊で徳川吉宗に仕え、享保元年(一七一六)に江戸へ移った人物である。(7)は東條源五郎に宛てた荷札である。裏面の「中□」〔鴨カ〕とあるのが送り主であろう。

本遺跡の文献史的知見については、明治大学刑事博物館の伊能秀明氏の調査に負うところが大きい。氏には本稿で紹介した木簡の積読にあたってご教示をいただいた。また、明治大学記念館前遺跡調査団の島村時子、三谷菊子、小池幸枝、小松政毅の各氏には実測作業のご協力をいただいた。

9 関係文献

明治大学記念館前遺跡調査団「江戸駿河台の旗本屋敷 明治大学記念館前遺跡発掘調査概報」(一九九八年)

伊能秀明「法制史料研究2」(巖南堂書店 一九九七年)

(追川吉生(明治大学博物館))

木簡研究 第一七号

卷頭言——書は言を尽くさず、言は意を尽くさず—— 佐藤宗諱
一九九四年出土の木簡

概要 平城宮跡 平城京跡左京三条一坊十二坪 平城京跡 平城京跡
左京七条一坊十六坪 東大寺 奈良女子大学構内遺跡 高安城関連遺
跡 藤原宮跡 藤原京跡左京七条一坊東南坪 藤原京跡左京十一條三
坊 長岡京跡(1) 長岡京跡(2) 長岡京跡(3) 平安京跡左京四條一坊一
町 平安京跡左京八條三坊十四町 平安京跡右京八條二坊二町 慈照
寺境内 客坊山遺跡群 大坂城跡 袴狭遺跡 見蔵岡遺跡 有年原・
田中遺跡 梶子北遺跡 曲金北遺跡 伊興遺跡 錦糸町駅北口遺跡
宮町遺跡 前橋城遺跡 荒田目条里遺跡 矢玉遺跡 山王遺跡 大坪
遺跡 中尊寺境内金剛院 花立Ⅱ遺跡 志羅山遺跡 福井城跡 大友
西遺跡 石名田木舟遺跡(1) 石名田木舟遺跡(2) 北高木遺跡 水橋荒
町遺跡 山木戸遺跡 上郷遺跡 陰田小犬田遺跡 米子城跡七遺跡
三田谷Ⅰ遺跡 吉川元春館跡 田村遺跡群 姉川城跡 中園遺跡Ⅲ区
一九七七年以前出土の木簡(一七)
平城京跡左京二條二坊六坪

榎山 明

刻齒簡牘初探—漢簡形態論のために—
新潟特別研究集会の記録

国史跡指定答申なつた八幡林官衙遺跡：小林昌二、八幡林遺跡の時代
的変遷：田中靖、古代越後平野の環境・交通・官衙：坂井秀弥、封緘木
簡考：佐藤信、八幡林遺跡木簡と地方官衙論：平川南、討論のまとめ
書評 鬼頭清明著『古代木簡の基礎的研究』 今津勝紀

彙報

頒価 五五〇〇円 送料六〇〇円



(古川)

宮城・三輪田遺跡

- 1 所在地 宮城県古川市長岡字三輪田
- 2 調査期間 第二次調査 一九九七年(平9)五月～九月
- 3 発掘機関 古川市教育委員会
- 4 調査担当者 鈴木勝彦・佐藤 優・大本麻美
- 5 遺跡の種類 城柵官衙・寺院跡
- 6 遺跡の年代 飛鳥・奈良・平安時代
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要

三輪田遺跡は、大崎平野を南側に望む長岡丘陵の南端部に、丘陵部と沢を取り囲むように立地する。遺跡の東側に隣接する七世紀末

～九世紀頃の官衙跡と考えられている権現山遺跡では、掘立柱建物・堀などを多数検出し関東系土師器が多量に出土している。また、西側には八世紀～一〇世紀初頭頃の最大級の城柵として知られる、国指定史跡宮沢遺跡が隣接する。

三輪田遺跡の第一次調査は、一九七八年に実施し、ロクロ挽き重弧文軒平瓦や偏行唐草文軒平瓦の古瓦が多量に出土した。この調査では古瓦が伴う遺構は確認されなかったものの、ロクロ挽き重弧文軒平瓦が出土したことで、多賀城創建以前の古瓦を伴う施設が存在が明らかとなり、寺院の存在の可能性が指摘された(古川市教育委員会「三輪田遺跡」一九八〇年)。

今回の第二次調査地点は、第一次調査の北側約一〇〇mにあたり、掘立柱建物、堀、竪穴住居、溝などを検出した。これらの年代は、七世紀末～九世紀頃である。


木簡は、三号溝から出土した。この溝は上幅約二・五mで東西方向に約四五m分を検出した。最下層には植物遺体を含む黒色粘土層があり、その上を地山ブロックを含む黒色粘土の人為堆積層が覆っている。木簡は人為堆積層から出土しており、共存する土器から、八世紀前半頃のものと考えられる(関係文献参照)。

今回の調査では、古瓦の出土が少なく、検出した遺構の構成や後述する木簡の内容も、寺院というよりは城柵官衙的なものである。


8 木簡の釈文・内容

- (1) 「[大住カ] [団] [諸万呂] [宮万呂]

(91)×47×3 019



赤外線写真



大住團

宮方 宮方
宮方 宮方

上端は方頭、下端は折損している。墨痕は不鮮明で、赤外線テレビカメラ装置により一三文字が観察できる。上段に相模国の軍団名「大住團」を記し、その下段に四行書きで人名を記していると考えられる。四人めの「宮方呂」の上には、合点状の墨痕がある。


今回出土した木簡は、当時の大崎地方に他国の軍団兵士が駐屯していたことを示し、なおかつ付近に城柵官衙が存在することが推定され、古代の陸奥国経営を知る上で注目される。

なお、木簡の釈読にあたっては、東北大学の今泉隆雄氏、宮城県多賀城跡調査研究所の佐藤和彦氏からご教示を得た。

9 関係文献

古川市教育委員会「三輪田遺跡―平成九年度発掘調査概要」(第二四回古代城柵官衙検討会資料)一九九八年 (鈴木勝彦)

1997年出土の木簡



(浦谷)

川左岸に形成された標高約一〇mの自然堤防上に立地する。奈良・平安時代、中世、近世の複合遺跡で、東西五〇〇m以上、南北五〇〇m程の広がりをもつ。調査は、鳴瀬川中流域堰関連工事に伴うもので、約六〇〇〇m²を対象として行なった。木簡は、中・近世の井戸が集中して検出された調査

宮城・一本柳遺跡
いっぽんやなぎ

- 1 所在地 宮城県遠田郡小牛田町字新一本柳・一本柳・塩釜
- 2 調査期間 一九九七年(平9) 四月～一九九八年一月
- 3 発掘機関 宮城県教育委員会
- 4 調査担当者 山田晃弘・茂木好光・菅原弘樹
- 5 遺跡の種類 集落・屋敷跡
- 6 遺跡の年代 奈良・平安時代、中世、近世
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要


一本柳遺跡は、宮城県北中央部の大崎低地東縁部に位置し、鳴瀬川左岸に形成された標高約一〇mの自然堤防上に立地する。奈良・

区東端部の井戸SE五四四から出土した。この井戸は長径約3m、短径二・五mの楕円形の素掘りの井戸で、深さは二・二mを測る。堆積土は未分解の植物遺体や炭化物・灰を多量に含む四枚の廃棄層とブロック混じりの人為堆積層、砂層を中心とした自然堆積層が互層をなしており、廃絶後しばらくの間ゴミ溜めとして利用されていたことが窺われる。遺物には漆器碗・皿、曲物、結桶、箸、折敷、下駄、板草履、櫛、篋、円盤状木製品、丸太材などの木製品や自然木、植物遺体(クルミ・モモ・ウメ)などがあり、大半のものが木簡と同様に廃棄層から出土した。井戸の廃絶年代は現在整理中であり確定的なものではないが、戦国時代～近世の初め頃とみられる。

8 木簡の积文・内容

(1) 〔符籙〕

(75)×35×2 019



上端がやや圭頭状に成形された木簡で、下半は折損している。片面に符籙(「山」の下の左右に「鬼」、ついで「戸」の中に「日」が三列四段計二二、その下に「鬼」が読み取れる)が書かれていることから、本木簡は呪符とみられる。

(1～7 菅原弘樹
8 吉野 武)

山形 かみたかだ
上高田遺跡

- 1 所在地 山形県飽海郡遊佐町大字富岡字上家ノ前
- 2 調査期間 第三次調査 一九九七年(平9)五月～七月
- 3 発掘機関 (財)山形県埋蔵文化財センター
- 4 調査担当者 齋藤 健・飯塚 稔
- 5 遺跡の種類 集落跡・河道跡
- 6 遺跡の年代 平安時代・中世
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要



(吹浦)

上高田遺跡は、山形県の北西部、秋田県境に近い遊佐町に所在し、古代出羽国府擬定地である城輪柵跡の北約6kmに位置する。周辺は月光川、庄内高瀬川などにより形成された沖積平野で、遺跡は自然堤防上の微高地に立地している。

上高田遺跡の調査は、これまで一九九四年に圃場整備事業関連による第一次調査が、一九九六年に国道三四五号改築工事による第

二次調査が実施されている。両調査で、幅一三～一五m深さ二mに

及ぶ河川跡が検出され、九～一〇世紀のものと思われる須恵器・赤
焼土器・黒色土器や、木製品が大量に出土した。特に第二次調査で
は木簡五点、人形四点、赤焼土器の甕に四面の人面が描かれた人面
墨描土器一点の他、墨書土器も大量に出土している（本誌第一九号）。

今回の第三次調査では、河川跡が二本検出された。このうちの
一本は、以前の調査で検出した河川跡SG一三〇〇の続き部分で、も
う一本は短期間の流路変動により形成されたものとみられる河川跡
SG一三〇一である。


木簡は、SG一三〇〇から一三点出土した。このうち一二点は卒
塔婆である。(1)は河床から出土した。一方、(2)～(13)の卒塔婆は、堆
積層の最上部、須恵器や赤焼土器の破片によって獣骨とみられる骨
片を覆うように埋納したピットの周辺から、中世陶磁器や水晶球と
ともに出土した。

今回検出したSG一三〇〇河川跡は、中心部が調査区から外れて
いるため、遺物の出土は前回ほどではなかったが、木簡の他に、第
一・二次調査で出土したものと同時期の土器、木製品が出土してい
る。また、「弓削連」「弓」「穂積人」などの墨書土器も出土した。

SG一三〇一河川跡は、洪水などによる一時的な流路変動に伴うも
のとみられ、河床まで浅く、出土遺物も細片のみである。

8 木簡の釈文・内容

(1)	×守マ	^{〔子カ〕} □□□□	高向長万呂	(256)×11×4	019
(2)	□		佛	(226)×23×2	061
(3)			南無大日如来	(157)×26×2	061
(4)	□			(141)×(16)×2	061
(5)	□			(120)×25×2	061
(6)	□	^{〔南無大カ〕} □□□□		(97)×23×1	061
(7)	□	□□		(65)×27×2	061
(8)	×来			(80)×25×3	061
(9)	□			(93)×23×3	061
(10)	□			(85)×20×2	061
(11)	□			(34)×10×2	061
(12)	□			(58)×(23)×2	061
(13)	□			(82)×14×2	061




(1)

(2)

9 関係文献
 (財)山形県埋蔵文化財センター「上高田遺跡第二・三次発掘調査報告書」(一九九八年)
 (齋藤 健)

(1)は上部が欠損し、ほぼ中央で折れている。
 (2)~(13)は卒塔婆の断片である。(2)の一字めは梵字の可能性が高い。
 (3)は二カ所に刃物で切れ目が入られ、裏側から折られている。上部は欠損。(4)は上部及び右半が欠損。(5)は上部欠損。(6)(7)は下半部が欠損。(8)は上半部が刃物で切断されている。(9)は下半部が裏側に刃物で切れ目を入れ折られている。(10)(11)は上半部欠損。(12)は上半部と右半が欠損。(13)は上半部が裏側に切れ目を入れ折られている。
 なお、木簡の釈読については、国立歴史民俗博物館の平川南氏のご教示を得た。



(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)


(9)

(10)

(13)

(12)

(11)



(黒石)

青森・大光寺新城跡遺跡
だいこうじしんじょうあと

- 1 所在地 青森県南津軽郡平賀町大字大光寺字三村井
- 2 調査期間 第四次調査 一九九六年(平8) 四月～九月
- 3 発掘機関 平賀町教育委員会
- 4 調査担当者 葛西 勵
- 5 遺跡の種類 城館跡
- 6 遺跡の年代 縄文時代後期～一七世紀初頭
- 7 遺跡及び木簡出土遺構の概要
 大光寺新城跡遺跡は、平賀町中心部から北西約1kmに位置する、中世から近世初頭まで存続した平城である。北側の引座川、西側の六羽川とに挟まれた微高地に築城され、主郭・北郭・南郭・袖郭で構成されていたと考えられている。津軽氏が津軽地方を平定するまで南部氏の一拠点となつたところである。現在付近一帯は住宅地となつているものの、近年の団地造成・町

道拡幅事業などに伴い、これまでに三次にわたる発掘調査を実施している。一九八九年の第一次調査では、主郭の北端を調査し、竪穴遺構六棟、溝状遺構一条、堀跡一条を検出した。続いて一九九〇年の第二次調査では、主郭の南側を調査し、竪穴遺構二二棟、井戸跡三基、溶鉱炉五基、溝状遺構五条、集石遺構一基、堀跡三条を検出した。さらに一九九五年の第三次調査では、堀跡四条、竪穴遺構一棟、溶鉱炉跡及び焼土遺構一一基を検出している。

木簡(柿経)は、一九九六年の第四次調査において、北郭東端付近で検出した堀の堆積土から出土した。この堀は大光寺城を取り囲む外堀と考えられ、検出した部分の規模は、幅約二〇m、深さ二m以上に及ぶ。また、堀内部には土橋と堀の水量を調節するためと思われるしがらみ状の遺構も検出している。堀の年代は、出土陶磁器などから、一六世紀から一七世紀初頭にかけてのものと推察され、出土した柿経もこの時期のものと考えられる。この調査では、この他卒塔婆・碑伝なども検出している。

今回出土した柿経は『妙法蓮華経』八巻を記したもので、計六五点にのぼるが、ここではこのうち巻品が特定できるものなど八点について報告する。柿経は、出土状況からみて、堀に投棄されたものである。出典が各品にわたっているので、本来八巻一セットがまとまっていたものと考えられる。


8 木簡の釈文・内容

- (1) ×華經□ (55)×20 081
 - (2) 却從地獄出當隨畜生 (15下1~2) (142)×20 081
 - (3) 行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞而富樓那 (27下7~8) (208)×18 081
 - (4) 當是人去阿耨多羅三藐三菩提 (31下13~14) (158)×15 081
 - (5) 長舌上□梵世一切□ (51下18~19) (84)×15 081
 - (6) □能持是經者則為己見我亦見多 (52中12~13) (185)×18 081
 - (7) 時日月淨明德佛 (53下7~8) (142)×17 081
 - (8) 衆天龍夜叉乾 (57下2) (69)×18 081
- (1)~(8)は『妙法蓮華經』八巻を書写した柿経で、釈文の下に『大正新脩大藏經』第九巻法華部の頁・段・行を示した。このうち(2)は巻第二譬喻品第三、(3)は巻第四百弟子受記品第八、(4)は巻第四法師品第十、(5)(6)は巻第六如来神力品第二十一、(7)は巻第六薬王菩薩本事品第二十三、(8)は巻第七觀世音菩薩普門品第二十五の一節である。いずれも上下両端も欠損しているため、全体の形状は不詳である。幅一~二cmの非常に薄く削り出した板に書かれているため、厚さの記載は省略した。

9 関係文献

平賀町教育委員会「大光寺新城跡発掘調査報告書・第一次発掘調査」(一九八九年)

同「大光寺新城跡発掘調査報告書・第二次発掘調査」(一九九〇年)
(渡部 学)



木簡研究 第一六号

巻頭言

吉田 孝

一九九三年出土の木簡

概要 平城宮跡 平城京跡右京二条三坊四坪 薬師寺旧境内 大安寺
旧境内 興福寺旧境内 東大寺 阪原阪戸遺跡 藤原宮跡 藤原京跡
右京九条四坊 飛鳥京跡 定林寺北方遺跡 金剛寺遺跡 下茶屋遺跡
長岡京跡(1) 長岡京跡(2) 平安京跡左京三条三坊十三町 大坂城跡(1)
大坂城跡(2) 大坂城下町跡 若江遺跡 西ノ辻遺跡 袴狭遺跡(1) 袴
狭遺跡(2) 砂入遺跡 祢布ヶ森遺跡 見蔵岡遺跡 木梨・北浦遺跡
藤江別所遺跡 阿形遺跡 伊勢寺遺跡 御殿・二之宮遺跡 東中館跡
長崎遺跡 八幡前・若宮遺跡 大宮遺跡 三堂遺跡 鴨田遺跡 大戊
亥遺跡 杉崎廃寺 元総社寺田遺跡 南A遺跡 安子島城跡 山王遺
跡 今塚遺跡 払田柵跡 福井城跡 一乗谷朝倉氏遺跡 戸水大西遺
跡 西念・南新保遺跡 八幡林遺跡 宮長竹ヶ鼻遺跡 タテチヨウ遺
跡 円城寺前遺跡 古市遺跡 郡山城下町遺跡 周防国府跡 初瀬遺
跡 船戸遺跡 ヘボノ木遺跡 原の辻遺跡

一九七七年以前出土の木簡(一六)

平城京跡左京一条三坊十五・十六坪

沖繩の呪符木簡について

いまに息づく呪符・形代の習俗

文書木簡はいつ廃棄されるか

史料紹介 近世の畳の頭板について

史料紹介 近世の荷札木簡の一例

彙報

頒価 五五〇〇円 送料六〇〇円

山里純一

奥野義雄

今泉隆雄

今津勝紀

鈴木景二

木簡研究 第一五号

卷頭言

早川 庄八

一九九二年出土の木簡

概要 平城京跡 平城京左京三条三坊三坪 平城京右京三条二坊三坪 藤原宮跡 藤原京右京五条四坊 丹切遺跡 長岡京跡(1) 長岡京跡(2) 中海道遺跡 勝龍寺遺跡 平安京跡・旧二条城跡 鳥羽離宮跡 大坂城跡 大坂城下町跡 喜連東遺跡 平野環濠都市遺跡 植附遺跡 袴狹遺跡(内田地区) 鴨田遺跡 六太B遺跡 安養寺跡 宮の西遺跡 赤堀城跡 梶子遺跡 城之内遺跡 二本柳遺跡 二之宮宮東遺跡 安養寺森西遺跡 世良田諏訪下遺跡 小茶円遺跡 番匠地遺跡 瑞巖寺境内遺跡 八幡林遺跡 綾ノ前遺跡 馬場天神腰遺跡 乾遺跡 宮永ほじ川遺跡 北高木遺跡 山崎遺跡 中島田遺跡 久米窪田森元遺跡 観世音寺跡(南門跡) 脇道遺跡 城原三本谷南遺跡 妻北小学校敷地内遺跡

一九七七年以前出土の木簡(一五)

一 乗谷朝倉氏遺跡(第九次) 長岡宮跡(宮第三一・三三三次)
草戸千軒町遺跡(第五・六・八次)

国・郡の行政と木簡

―「国府跡」出土木簡の検討を中心として

京都府相楽郡木津町鹿背山郷蔵の俵上札 加藤 友康
田中淳一郎

彙報

頒価 四五〇〇円 送料六〇〇円

木簡研究 第一四号

卷頭言

八木 充

一九九一年出土の木簡

概要 平城宮跡 平城京左京二条二坊坊間路西側溝 平城京東市跡
推定地 唐招提寺 藤原京跡 飛鳥池遺跡 四条遺跡 長岡京跡(1)
長岡京跡(2) 長岡京跡(3) 遠所遺跡 木津川河床遺跡 大坂城跡
住友銅吹所跡 桑津遺跡 竜華寺跡 高槻城跡 堺環濠都市遺跡
屏風遺跡 長田神社境内遺跡 宅原遺跡 袴狭遺跡(1) 袴狭遺跡(2)
(旧坪井遺跡) 光明寺遺跡 西河原森ノ内遺跡 西河原遺跡 湯ノ
部遺跡 石川糸里遺跡 内匠日向周地遺跡 小茶円遺跡 富沢遺跡
多賀城跡 円福寺遺跡 田道町遺跡C地点 上荒屋遺跡 山田郷内
遺跡 稻城遺跡 吉野口(鯉山小)遺跡 三口市遺跡 長登銅山跡
空港跡地遺跡(第3工区) 雀居遺跡 興善町遺跡

一九七七年以前出土の木簡(一四)

平城宮跡(第五〇・五一・五二・六三次) 上田部遺跡 郡家今城

遺跡 郡家川西遺跡 じょうべのま遺跡 高瀬遺跡

考古資料としての古代木簡

山中 章

八幡林遺跡等新潟県出土の木簡

小林 昌二

木上と片岡

岩本 次郎

下級国司の任用と交通―二条大路木簡を手がかりに―

鈴木 景二

「敦煌漢簡」研究の現状と課題

吉村 昌之

彙報

頒価 四五〇〇円 千六〇〇円

埋蔵文化財写真技術研究会編

『埋文写真研究』第九号

文化財写真の研究、技術、情報など写真を撮る人だけでなく、写真を使って報告書を作る人、これを読んで情報を得る人まで、文化財調査に関わる人達に必携の雑誌。年刊で現在九号まで刊行されている(三号までは品切れ)。

B5版、一一六頁、カラー図版多数、一九九八年七月刊
定価三、〇〇〇円

送料四冊まで五〇〇円、五〜一〇冊まで一〇〇〇円
一一冊以上は無料

申込先 〒六三〇―八五七七 奈良市二条町二丁目九―一

奈良国立文化財研究所内

埋蔵文化財写真技術研究会 佃 幹雄 宛

TEL 〇七四二―三三四―三九三二

郵便振替 京都〇一〇五〇―九―九九三〇

埋蔵文化財写真技術研究会

埋蔵文化財写真技術研究会編 『報告書制作ガイド』の刊行

報告書作成マニュアルともいえるべき便利なガイドブックが刊行された。埋蔵文化財写真技術研究会が、設立一〇周年を記念して、これまで機関誌『埋文写真研究』に掲載してきた内容に、新原稿を加えて一書に編集したものである。

「原稿の準備」、「制作の知識」、「校正の知識」、「印刷の知識」、「製本の知識」、「仕様書の作成と原価計算方法の一例」、「デジタル画像とDTP」の各章で構成され、報告書作成のための基本的な事項を網羅し、わかりやすく解説している。実際に刊行された報告書から悪いレイアウト例と修正例を対比して示すなどの工夫が凝らされ、巻末には用語解説や索引もついて至便。報告書を作る側には必携といえようが、報告書を見る・読む側にも興味の尽きない一冊であろう。

変型A4判 一七八頁 四五〇〇円 一九九八年七月刊
問い合わせ先

埋蔵文化財写真技術研究会

奈良市二条町二一九一 奈良国立文化財研究所内

TEL 〇七四二一三四一三九三一

「積文の訂正と追加」欄の新設について

本誌は、これまで①一九〇〇年出土の木簡、②一九七七年以前出土の木簡、③論考その他、の三部で構成してきた。

①「一九〇〇年出土の木簡」は、当該号発行の前年一二月の研究集会で、「一九〇〇年全国出土の木簡」などとして報告したものを中心に、一年ごとの全国の木簡出土情報を集成するものである。その際、研究集会以後その年度内に出土した木簡も可能な範囲で収め、また本来本誌の既刊号の①の欄で報告すべきであったその年以前出土の木簡についてもできる限り収集し、この欄に掲載してきた。

②「一九七七年以前出土の木簡」は、一九七九年刊行の本誌創刊号の収録範囲以前の出土にかかる一九七七年以前出土の木簡を、①と同じスタイルで集成するものである。

①②の木簡の積文は、その時点で能う限りの最良のものを収載するようにしているが、木簡の保存処理やその後の研究の進展によって新たに文字が判読できたり、釈読に訂正を要するような箇所が生じたりすることが少なくない。また、本誌掲載後に遺物整理の過程で、新たな木簡の存在が明らかになることも多い。

本誌では、同一遺跡の発掘調査については、①②とも調査回数ないし年度ごとに一回の収録を原則としているため、右のような

木簡の積文の訂正や追加の必要がある場合には、随時コラムなどで紹介してきた。しかしながら、収載する木簡の点数が年々増大するに伴い、このような方法では対応できないような事態も予想される。

本誌掲載の事例報告、ことに木簡の積文については、このような訂正や追加についても、確実に誌面に反映させていくことが本誌の責務であると考える。そこでこのたび、①②の欄で報告した木簡の積文の訂正と追加を必要に応じて収録する「積文の訂正と追加」の欄を、①②の次に新たに設けることとした。

収録の体裁は基本的には①②に倣うが、凡例に明記したように、若干この欄独自の体裁をとる部分がある。その要点を摘記すると次のようになる。

- (1) 既掲載の事例報告を受ける形で掲載するので、対応する報告が掲載された本誌の号数を、遺跡名の下に明記する。
- (2) 遺跡位置を示す五万分の一地形図は原則として割愛する。
- (3) 「遺跡及び木簡出土遺構の概要」の項は省略し、必要な場合は「木簡の積文・内容」の項で必要最少限の言及を行なう。
- (4) 木簡の掲載順は、積文の訂正、同追加の順とし、通し番号を付す。また、積文を訂正する木簡については、既掲載の事例報告における木簡番号を最下段に付す(例 17(2)、本誌17号掲載の事例報告の木簡(2)の訂正であることを示す)。

釈文の訂正と追加 (一)

兵庫・山垣遺跡 (第六号)

- 1 所在地 兵庫県水上郡春日町棚原字山垣
- 2 調査期間 一九八三年(昭58)四月～九月
- 3 発掘機関 兵庫県教育委員会
- 4 調査担当者 加古千恵子・平田博幸
- 5 遺跡の種類 官衙跡
- 6 遺跡の年代 奈良時代
- 7 木簡の釈文・内容

山垣遺跡は、近畿自動車道舞鶴線の建設工事に伴い調査された遺跡である。方形に遺跡の範囲を区画する堀のうち、北・東・南の三方の堀(SD0・一・二・三)を検出するとともに、その区画の南東部に建てられた南北棟の掘立柱建物一棟を確認した。これらの遺構は計画的に配置されており、区画自体も周辺の条里形地割に即した位置を占めている。

木簡は、大量の土器・木器などの遺物とともに、この堀から発見

された。木簡の内容とともに墨書土器の中に「里長」の文字が認められたことから、八世紀初めの地方行政の具体像を示す貴重な資料として注目されてきた。木簡の釈文は、一九八四年に本誌第六号及び「山垣遺跡―近畿自動車道関係埋蔵文化財発掘調査概報」で報告した後、一九九〇年に、補訂を加えた上、写真・実測図を添えて、「山垣遺跡発掘調査報告書」に掲載した。

その後一九八七年に奈良国立文化財研究所において真空凍結乾燥法により保存処理を行なったが、その結果それまでは不明瞭であった墨痕が鮮明になった。また、赤外線テレビカメラ装置の性能が向上したこともあり、釈読可能な文字の増補や訂正が可能となった。

一方、近年郡符木簡や封緘木簡についての研究が進展し、新たな視点から山垣遺跡出土木簡を観察し直すことができるようになった。

こうした状況の下、来るべき発掘調査報告書の「木簡編」の刊行に向けての準備を契機として、一九九五年度に再調査を行なった。その結果、例えば二号木簡と三号木簡の接合する可能性が考えられることなどをはじめ、ほぼ全ての木簡の釈文・内容について増訂を行なっている。ここでは、そのうちの主なものを紹介する。



(9)

- (4) □□年正月十一日秦人マ新野□□貸給
 秦人マ新野百□□〔束カ〕本田五百代 同里秦人マ志比十束
 同マ小林甘束□□墓垣百代 秦人マ加比十五束
 伊干我郡嶋里秦人マ安古十一束 竹田里春マ若万呂十束
 〇
 〔秦人マ身十束 合百九十六束 留カ〕二百四束 別而代□物八十束 〔勘カ〕新野貸給
 間人マ須久奈十束 并本□四百八十束
 697×57×8 011 6 (2) 第五号*
- (5) 〔>□□〕神人マ加津良〕 190×15×3 033 第六号 (8) 〔猪甘マ□井稻□〕 256×24×4 051 第一〇号
- (6) 〔<戸主神直□ 〕 (112)×25×5 039 第七号 (9) 〔<丹波国氷上郡〕 365×35×7 043 6 (5) 第一一号
- (7) 〔春マ久伎利〕 226×25×4 051 第八号 (10) □□ 〔神人□□□□ 猪□□□万呂□□ 〕 (139)×32×6 019 第一五号
 〔甘カ〕

(11)

マ名万呂春マ嶋 秦マ三久万呂



(13)

加津良正丁小林 凡人二正丁足人小子 又足人弟人小子

龍五月正丁 波知加祁子正丁 廣津家弟万呂

(238) x 40 x 5 081 猪 (4) 第一八号

[龍カ]

(12)

五間直百廿五 春分七束此 七月綿分百六十束分綿冊 并二百十五百七束半并三百二束

(333) x 42 x 4 081 6 (9) 第一七号

(14)

「広椅伝往札 荒木田分四束 多治大夫」

460 x 31 x 5 011 6 (10) 第一九号

[等カ]

(15)

「マ連逆参 十月四日」

(428) x 21 x 5 081 第二〇号

(16)

嶋田稲巳日卅三束午日稻春小田稻廿三束未日卅八束 嶋田稲東稻春小田稻卅申日百廿 子日二百十八束丑寅日百束 日五十二束辰日卅巳日廿束 小田稻午日十五束未日五十一束 嶋田卅丑一束寅日卅一束卯日卅二束嶋田稻

[稲授カ] 数記

[亥日カ]

[子カ]

[田カ]

(刻線)



(447) x 62 x 5 081 6 (3) 第二二号

木簡出土点数は既刊報告書では二一点としたが、今回の再調査で接続が判明したものがあり、都合二〇点となった。この二〇点の全体を概観すると、郡の行政に関わる狭義の文書木簡(2)、(3?)及び封緘木簡(9)、農業経営に関わる記録木簡(4)(12)(16)、(14?)、付札(5)~(8)、いずれの記載も個人名を中心とする)、その他に分類できよう。以下、特に新たな知見が得られたものについて述べる。

(2)は、かつて二点の木簡としていたものであるが、今回の再調査で接続が判明し、表一文字め下部の位置で表から刃物で木簡の厚みの半ばまで刻みを入れた上で折っている状況が確認できた。これが接続する可能性についてはかねてから弘前大学の鐘江宏之氏からご教示を受けていたが、現物によりこのことが確かめられた。この接続により、本資料が人の召喚を命じた郡符であることが確実になり、あわせて八幡林遺跡(本誌第一三〇号(1))、荒田目条里遺跡(同第一七〇号(2))、屋代遺跡群(同第一八〇号(9))などから出土した他の郡符木簡や、香住エノ田遺跡出土の召喚状(同第一八〇号)などの類例と同じく、廃棄の際に人為的に切断されていることが明らかとなった。

(9)は、封緘木簡であることが再確認できた。これまでも、既刊報告書所載の写真、実測図により、長方形の材を羽子板の柄状に整形したものであることから、封緘木簡であることが指摘されていたが、今回現物を観察した結果、裏面は割ったままで調整していないことがわかった。この点からも本木簡は文書などを挟むために一枚の材

を二枚に割ったもののうちの片方であると判断できる。

(4)は、判読可能な文字が増加したことで、稲の貸付関係の記録木簡であることが明らかとなった。冒頭に、日付・差出しと思われる記載があり、もともとは文書木簡であった可能性もあるが、受け取り側では帳簿として利用したとも思われる。下部の孔はその際に整理の便宜のために穿たれたのかも知れない。内容をみると、冒頭に一行書きで日付、人名「秦人マ新野」、「貸給」などあり、次いで三行書きで人名の後に束数、一部には田積を付記したものを列記し、最後にその束数の合計と、さらに「留カ」^{留カ}「留カ」^{留カ}「別而代□物」を合わせたことにより、出挙、あるいは借貸に関する帳簿であると判断できる。なお、冒頭の二文字は従来干支の可能性が指摘されているが、現状では判断できない。

8 関係文献

兵庫県教育委員会「山垣遺跡―近畿自動車道関係埋蔵文化財発掘調査概報」(一九八四年)

同「山垣遺跡発掘調査報告書」(一九九〇年)

(加古千恵子・平田博幸、古尾谷知浩(奈良国立文化財研究所))

兵庫・袴狭遺跡（第一七号）
はかざ

- 1 所在地 兵庫県出石郡出石町袴狭字内田・字谷外
 - 2 調査期間 第九次調査 a 一九九四年（平6）六月～二月
第九次調査 b 一九九五年一月～二月
 - 3 発掘機関 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所
 - 4 調査担当者 大平 茂・鈴木敬二・中村 弘・岡 昌秀・服部 寛
 - 5 遺跡の種類 官衙跡・祭祀跡・水田跡
 - 6 遺跡の年代 奈良時代～平安時代・中世
 - 7 木簡の積文・内容
袴狭遺跡は兵庫県の北部を流れる出石川の支流、袴狭川流域で確認された遺跡である。過去の一連の調査により、奈良時代から平安時代の官衙跡及び水田跡が検出されており、九世紀代においては出石郡衙の存在が想定されている。
- このうち第九次調査は、此隅山北麓に接した水田部の二地点を調査している。本誌第一七号では第八次調査、第九次調査として報告しているが、いずれも第九次調査に該当し、前者を a（B8 地点）、後者を b（B10 地点）として訂正する。
- a（B8 地点）では、四時期の遺構面を調査し、第一面では


中世（室町時代）の溝を、第二～四面では奈良～平安時代の建物群と溝を検出している。b（B10 地点）では、水田跡三面（平安時代・中世）と、その下層（奈良～平安時代）の河道を検出している。

木簡は本誌第一七号で一三点について報告したが、第九次調査の(4)として掲げたものについて、その後の検討で積文に訂正すべき部分が見つかったので再掲する。

また、遺物整理の過程で新たに a（B8 地点）から四点の木簡の出土が確認され、出土木簡の点数は第九次調査で合計一七点となり、袴狭遺跡のうち兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所担当分の調査全体では四二点となった。また、墨書はないが木簡状の形態を有する木製品（〇三三型式）は、九点を確認している。

(2)は第二～三面の建物群に伴う溝から、(3)(4)は排水溝からの出土で、層位的には第二面より下層にあたる。(5)は第二面上位の遺物包含層からの出土である。

(1)



(2) 日大□□嶋□□^{〔族カ〕} 1日下部国□□部酒継□□当女 11安万□□水中知□□当□□^{〔女カ〕} 静成女□□

□論語序何晏集^{〔解カ〕} (332)×(32)×5 081

(3) □西二行一倉□收納□□

□收納日下部乙訓 (221)×25×3 019

(4) □辺乙豊日已今交易絲□ (187)×16×11 081


(5) □南无□□大□経□□

□ (103)×22×4 019


(2)の表は人名を現存三行三段にわたって列記し、合点を付したものであるが、その上段の記載が不明瞭であるため、どのような内容の帳簿であるかは不詳。裏には「論語序何晏集^{〔解カ〕}」の記載がある。

同じ第九次調査aにおいて「論語」公治長篇の文言を記した木簡が出土しており(本誌第一七号二(2)、関係が注目される。

(3)は、倉の収納に関わるもの、(4)は交易系に関わるものであるが、いずれも断片のため内容は不詳。(3)に関連したものとしては、同じ第九次調査bにおいて、宝亀九年(七七八)の年紀をもつ、西七倉の稲の出納に関わる木簡が出土している(本誌第一七号二(1))。(藤田 淳)



(2)



(3)



(4)



(5)

兵庫・入佐川遺跡 (第一八号)


- 1 所在地 兵庫県出石郡出石町宮内
- 2 調査期間 第一次調査 一九九二年(平4)五月～十二月
- 3 発掘機関 兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所
- 4 調査担当者 大平 茂・村上泰樹・柏原正民
- 5 遺跡の種類 水田跡・河道跡
- 6 遺跡の年代 古墳時代～近世
- 7 木簡の積文・内容
 入佐川遺跡は兵庫県の北部を流れる出石川の支流、入佐川流域で確認された遺跡で、すでに本誌第一八号で第一次調査、及び第四次調査(一九九五年度調査)で出土した木簡を紹介している。
 今回報告する木簡は、一九九二年度調査資料の整理作業中に新たに発見されたものである。既報告のように当調査では弥生時代～古墳時代の河道や水田、奈良時代～近世までの河道や溝などが検出されている。木簡は近世の溝および河道から出土しており、陶磁器や漆碗などが伴出している。
- 8 木簡の積文・内容

(1) 欠カ

(130)×24×4 081

(2)

180×40×3 061



(1)は、下端に向かって細く削った板状材である。上半は欠損し亀裂が生じ、下端側も失われている。上端近くの一文字はやや墨も残っているが、その下は痕跡程度である。近世の溝より出土した。
 (2)は、薄い短冊形の板状材の長辺に抉りを入れたもので、両端中央に各一カ所の目釘孔があり、箱物の一部と推定される。両面に墨書が認められるが、文字は判読できない。近世の河道より出土した。
 なお、木簡の積読については奈良国立文化財研究所の方々のご教示を得た。
 (藤田 淳)

木簡学会会則

- 第一条 本会は木簡学会と称する。
- 第二条 本会の事務所は奈良県内に置く。
- 第三条 本会は木簡に関する情報を蒐集・整理し、木簡そのものについての研究・保存を推進するとともに、その成果の普及をはかり、史料としての活用資することを目的とする。
- 第四条 本会は前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
- 1 木簡に関する情報の蒐集および整理
 - 2 研究集会の開催
 - 3 会誌「木簡研究」その他の刊行
 - 4 発掘調査組織、その他関連する学会・機関との連絡および協力
 - 5 その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 第五条 木簡の調査・研究に従事し、本会の趣旨に賛同する個人および団体は会員になることができる。
- 一 本会に入会しようとする場合は、会員二名の推薦を必要とし、委員会の承認を得なければならない。ただし団体については、会員の推薦は必要としない。
 - 三 会員は所定の会費を納入しなければならない。会費の額は総会において決定する。
 - 四 会員は総会における議決権を有し、会誌の配布をうけ、その他前条の事業に参加することができる。
- 第六条 本会は次の役員をおく。
- 1 会長一名
 - 2 副会長二名
 - 3 委員若干名
 - 4 監事二名
- 第七条 委員・監事は総会において選出され、任期は二年とする。ただし再任はさまたげない。
- 二 委員は委員会を組織し、会則にもつぎ会務を処理する。
 - 三 会長および副会長は、委員会との互選による。会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐する。
 - 四 監事は会計および会務の執行を監査する。
- 第八条 本会は毎年一回総会を開く。
- 第九条 本会の経費は会費および寄付金等をもってあて、総会において会計報告を行うものとする。
- 第十条 この会則の変更は総会において議決するものとする。
- 第十一条 委員会は会務運営のため、幹事若干名を委嘱し、また細則を定めることができる。
- (一九七九年三月三十一日制定 一九九五年十二月二日改正)

木簡研究 第9号

1987年11月刊

巻頭言

田 中 稔

1986年出土の木簡

1977年以前出土の木簡(9)

国語の表記史と森ノ内遺跡木簡

稲 岡 耕 二

敦煌凌胡際址出土冊書の復原

大 庭 脩

漆紙文書集成

佐藤宗諄・橋本義則

正倉院木簡の用途 一原秀三郎氏の所説に接して一

東 野 治 之

岸俊男会長の思い出

平 野 邦 雄

木簡研究 第10号

1988年11月刊

巻頭言 一木簡学会の十年一

原 秀 三 郎

1987年出土の木簡

1977年以前出土の木簡(10)

中世木簡の一形態 一山札・茅札についての覚書一

石 井 進

雲夢睡虎地秦墓竹簡「日書」より見た法と習俗

工 藤 元 男

木簡の保存処理

沢 田 正 昭

木簡研究 第11号

1989年11月刊

巻頭言

狩 野 久

1988年出土の木簡

1977年以前出土の木簡(11)

中国出土簡牘の保護研究

胡 繼 高

中国出土木・竹簡の保存科学的研究(抄訳)

(訳) 佐 川 正 敏

木箱と木簡

小 池 伸 彦

所謂「長屋王家木簡」の再検討

大 山 誠 一

有韻尾字による固有名詞の表記

犬 飼 隆

木簡研究 第12号

1990年11月刊

巻頭言

田 中 琢

1989年出土の木簡

1977年以前出土の木簡(12)

森ノ内遺跡出土の木簡をめぐって

山 尾 幸 久

木簡類による和名抄地名の考察 一日本語学のたちばから一

工 藤 力 男

内資人考

春 名 宏 昭

木簡研究 第13号

1991年11月刊

巻頭言

笹 山 晴 生

1990年出土の木簡

1977年以前出土の木簡(13)

下曾我遺跡と出土木簡

鈴 木 靖 民

香川県長福寺出土の木簡 一備蓄銭に伴って出土した木簡一

館 野 和 己

「二条大路木簡」と古代の食料品貢進制度

樋 口 知 志

中国簡牘学国際学術研討会参加記

佐 藤 信

創刊号～4号 品切れ、9号～12号 3800円 13号 4300円

送料 1冊 600円、2冊 800円、3冊 1000円、4冊 1200円、5～10冊 1500円

彙報

第一九回総会及び研究集会

木簡学会第一九回総会及び研究集会は、一九九七年二月六・七日に、奈良国立文化財研究所平城宮跡資料館講堂において、一八五名の参加者を得て開催された。会場には、平城宮跡・平城京跡・飛鳥池遺跡（以上、奈良国立文化財研究所）、長登銅山跡（山口県美東町教育委員会）、山垣遺跡（兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所）の木簡が展示された。

◇一九九八年二月六日（土）（午後一時～五時）

第一九回総会（議長 福岡猛氏）

狩野久会長の挨拶で開会后、以下の報告が行なわれた。

会務報告（館野和己委員）

会員の状況（新入会員八名・二団体）、幹事の交替（大隅清陽氏・吉川敏子氏退任、増渕徹氏・吉川聡氏新任）、会員サービスの概要、常任委員会の設置についての報告があった。

二〇周年記念事業についての報告（和田萃委員）

①長野特別研究集会の開催、②長屋王家木簡をテーマとするシン

ポジウムの開催、③木簡の図録の刊行などを予定しているとの報告があり、①については同研究集会の実行委員長である平川南委員から追加説明が行なわれた（同実行委員会については、長野特別研究集会の項参照）。

編集報告（鎌田元一委員）

「木簡研究」第一九号の編集経過、及び価格を前号と同じ五五〇〇円に決定したことが報告された。

会計・監査報告（山中敏史委員・八木充監事）

山中委員から一九九六年度の会計決算報告が行なわれ、八木監事から会計が正確かつ適切に行なわれている旨の監査報告がなされた。ついで、山中委員から、一九九八年度の予算案の説明が行なわれた。以上の案件については、異議なく承認された。

研究集会（司会 寺崎保広氏）

門勝制と木簡

長登銅山跡出土木簡

長登銅山と古代木簡

今泉氏は、門勝制の概要とそれに関係する木簡についての研究成果の報告、池田氏は長登銅山跡の調査成果をスライドを併用して説明、八木氏は同遺跡出土木簡の検討成果についての報告を行なった。

◇一九九八年二月七日（日）午前九時～午後三時
研究集会（司会 清水みき氏・石上英一氏）

一九九七年全国出土の木簡

渡辺 晃宏氏

山垣遺跡出土木簡の再検討

加古千恵子氏・平田博幸氏・古尾谷知浩氏

下ノ西遺跡の調査成果

田中 靖氏

渡辺氏の報告は、例年通り全国の出土木簡とその遺跡について概観したもので、その多くは本号に収録することができた。加古・平田・古尾谷三氏の報告は、以前に出土し報告されていた山垣遺跡出土木簡について、保存処理後の再調査の成果を発表し、新たな接続による知見が呈示された。田中氏の報告は、下ノ西遺跡の概要と木簡の説明で、出挙や国司借貸に関わる木簡などが取り上げられた。

午後からは、二日間の報告をめぐって活発な議論が行なわれ、最後に町田章副会長の挨拶をもって研究集会を終了した。なお、本年度は、適当な現場がないため発掘現場見学は行なわれなかった。

長野特別研究集会

一九九八年六月五日（金）・六日（土）の両日、木簡学会二〇周年記念事業の一環として、更埴市において、長野特別研究集会が開催された。木簡出土の現地における研究集会の試みとしては、一九九四年九月の新潟特別研究集会に続くものである。木簡学会の主催、長野県立歴史館と長野県埋蔵文化財センターの共催として実施し、実務は別に組織した実行委員会（委員 小林秀夫・佐藤信・鈴木景二・館野和己・傳田伊史・早川万年・平川南・福島正樹・山口英男の各氏。委

員長平川氏、事務局長福島氏）と運営委員会（委員 小林秀夫・土屋積・傳田伊史・平川南・広瀬昭広・福島正樹・百瀬長秀の各氏、ほか歴史館・埋文センターの方々。委員長小林氏）が担当した。開催にあたっては、各教育委員会をはじめ地元の方々には多大のご協力をいただいた。

また、長野県教育委員会・長野市教育委員会・上田市教育委員会・更埴市教育委員会・信濃史学会・長野県考古学会・信濃毎日新聞社（財信毎文化事業財団のご後援をいただいた。なお、通常の研究集会では参加者を会員に限っているが、新潟特別研究集会と同様に今回も地元の研究や大学院生にも参加を呼びかけ、多数の参加を得た。

◇一九九八年六月五日（金）（午前九時～午後五時半）

現地見学会

長野駅東口に集合し、バス三台に分乗して見学会に出発した。午前中は上田市立信濃国分寺資料館と国分寺跡の見学、昼食を挟んで午後は屋代遺跡群・更埴条里遺跡を車中から望み、森將軍塚古墳・古墳館へ向かいこれを見学し、さらに長野県立歴史館で屋代遺跡群出土木簡の観察、常設展示の見学を行なった。その後長野市に戻り、引き続き懇親会を開いた。見学会の参加者は、会員八八名、非会員二四名、計一一二名であった。

◇一九九八年六月六日（土）（午前九時～午後四時）

研究集会（司会 福島正樹氏・平川南氏・佐藤信氏）

「七世紀の社会と木簡―屋代木簡をめぐる―」と題して、長野県立歴史館講堂において、研究会を開催した。佐藤宗諄副会長の開会挨拶、長野県立歴史館の市川健史館長の歓迎挨拶の後、実行委員の福島正樹氏の司会によって、次の五本の基調報告が行なわれた。

信濃の古代と屋代遺跡群

寺内 隆夫氏

七世紀の屋代木簡

傳田 伊史氏

七世紀の地方木簡

鐘江 宏之氏

七世紀の宮都木簡

鶴見 泰寿氏

律令制の成立と木簡

館野 和己氏

基調報告の後、平川・佐藤両氏の司会によって討論が行なわれ、和田萃氏の挨拶によって閉会した。参加者は、会員一二三名、非会員九〇名、計二二三名であった。なお、別室では、屋代遺跡群出土木簡、徳島市観音寺遺跡出土木簡（写真）の展示を行なった。

以上の報告及び討論については、本号に掲載した。

なお、翌六月七日（日）の午前九時半から午後四時まで、「屋代木簡公開シンポジウム今よみがえる信濃の古代」が二二一名の参加者を得て長野県立歴史館講堂において開催された。主催は同シンポジウム実行委員会、共催は木簡学会・長野県立歴史館・長野県埋蔵文化財センターなどである。内容は、小林・福島・山口・平川各氏の基調報告、早川・鈴木両氏のコメント、及び佐藤・館野両氏の司会によるディスカッションで構成されるものであった。

委員会報告

◇一九九七年二月六日（土）午前一〇時三〇分～午後〇時

於奈良国立文化財研究所

総会に先立ち、会務・総会と研究会の運営・『木簡研究』第一九号の編集経過と価格決定・二〇周年記念事業の計画・長野特別研究会の準備状況・会計事務について報告がなされ、審議の上承認された。

◇一九九八年六月二日（金）午後二時～午後五時

於奈良国立文化財研究所

会務報告として、一名の退会、及び幹事の交替（今津勝紀氏から山本崇氏へ）が提示され、承認された。続いて入会審査、長野特別研究会の結果・会計事務・『木簡研究』第二〇号の編集状況（担当は清水みき委員と渡辺晃宏幹事）・総会と研究会及び二〇周年記念事業の準備状況について報告が行なわれ、審議の上承認された。

◇一九九八年一月六日（金）午後二時～午後五時

於奈良国立文化財研究所

会務報告として二名の退会（逝去）が報告された後、入会審査が行なわれ、九名の入会が承認された。続いて会計事務・長野特別研究会の会計・『木簡研究』第二〇号の編集・二〇周年記念事業の進行状況の報告があり、審議の上承認された。また、委員の改選についても話し合った。

（鈴木景二）

木簡学会役員（一九九七・九八年度）											
会長		狩野 久		副会長		佐藤 宗諄		委員長		石上 英一	
委員		榎木 謙周		清水 みき		東野 治之		平川 南		和田 萃	
監事		岩本 次郎		八木 充		幹事		鷺森 浩幸		土橋 誠	
増渕 徹		山下信一郎		西村さとみ		鶴見 泰寿		古尾谷知浩		山本 崇	
吉川 聡		吉川 真司		渡辺 晃宏		鎌田 元一		佐藤 信		寺崎 保広	
岩本 正二		栄原永遠男		館野 和己		永田 英正		本郷 真紹		山中 敏史	
町田 章		岩本 正二		栄原永遠男		館野 和己		永田 英正		本郷 真紹	

PROCEEDINGS OF JAPANESE SOCIETY
FOR THE STUDY
OF WOODEN DOCUMENTS

NO. 20 1998

Contents

Foreword	WADA Atsumu.....	i
Wooden Writing Tablets Recovered in 1997		1
Outline.....		1
Explanatory Notes		6
Nara Palace Site, Nara Prefecture ; Nara Capital Site (1), Nara Prefecture ; Nara Capital Site (2), Nara Prefecture ; Aono Site, Nara Prefecture ; Fujiwara Palace Site, Nara Prefecture ; Sakafuneishi Site, Nara Prefecture ; Nagaoka Palace Site, Kyoto Prefecture ; Site in Block 3 of East 4th Ward on 2nd Street, Nagaoka Capital Site, Kyoto Prefecture ; Site in West 2nd Ward on 6th Street, Nagaoka Capital Site, Kyoto Prefecture ; Site in Block 3 of West 1st Ward on the 3rd Street, Heian Capital Site, Kyoto Prefecture ; Garden of Byodo-in Temple, Kyoto Prefecture ; Saikudani Site, Osaka Prefecture ; Osaka Castle Site, Osaka Prefecture ; Tenma-Honganji Temple Site, Osaka Prefecture ; Moat enclosed Site, Sakai City, Osaka Prefecture ; Higashi Asakayama Site, Osaka Prefecture ; Ina no sho Site, Hyogo Prefecture ; Yashiki-machi Site, Hyogo Prefecture ; Katsu Site, Hyogo Prefecture ; Samurai House Site in Akashi Castle, Hyogo Prefecture ; Sakaidani Site, Hyogo Prefecture ; Shigeri-Miya no nishi Site, Hyogo Prefecture ; Asaka-Jo no hori Site, Hyogo		

Prefecture ; Daishogun Site, Shiga Prefecture ; Owaki Castle Site, Aichi Prefecture ; Senagawa Site, Shizuoka Prefecture ; Site in front of Meiji University Memorial Hall, Tokyo ; Sendagaya 5-Chome Site, Tokyo ; Yamazaki-Kami no minami Site, Saitama Prefecture ; Saibara Site, Chiba Prefecture ; Koyanagi-machi Site, Matsumoto Castle Site (Third Keep), Nagano Prefecture ; Ise-machi Site, Matsumoto Castle Town Site, Nagano Prefecture ; Miwada Site, Miyagi Prefecture ; Ippon'yanagi Site, Miyagi Prefecture ; Shirayama Site, Iwate Prefecture ; Sanjo Site, Yamagata Prefecture ; Kamitakada Site, Yamagata Prefecture ; Yamada Site, Yamagata Prefecture ; Hotta Fort Site, Akita Prefecture ; Daikojishinjo Castle Site ; Aomori Prefecture ; Fukui Castle Site ; Fukui Prefecture ; Kanaiwa honmachi Site, Ishikawa Prefecture ; Tomizu-Onishi Site, Ishikawa Prefecture ; Katada-B Site, Ishikawa Prefecture ; Nanao Castle Town Site, Ishikawa Prefecture ; Jabami-A Site, Toyama Prefecture ; Futakuchi-Gotanda Site, Toyama Prefecture ; Shimizudo-F Site, Toyama Prefecture ; Shimo no nishi Site, Niigata Prefecture ; Nakakura Site, Niigata Prefecture ; Omido Temple Site, Tottori Prefecture ; Santadan-I Site, Shimane Prefecture ; Obukuji Site, Shimane Prefecture ; Takata Site, Shimane Prefecture ; Hyakkengawa-Yoneda Site, Okayama Prefecture ; Tsudera Site, Okayama Prefecture ; Sueharakama Site, Yamaguchi Prefecture ; Hagi Castle Site, Yamaguchi Prefecture ; Takamatsu Castle Site, Kagawa Prefecture ; Kannonji Site, Tokushima Prefecture ; Kaminagano-A Site, Fukuoka Prefecture ; Kashii-B Site, Fukuoka Prefecture ; Hakata Site, Fukuoka Prefecture ; Uoyamachi Site, Fukuoka Prefecture	
Wooden Writing Tablets Recoverd Before 1977 (20)	224
Fujiwara Palace Site, Nara Prefecture	224
Amendments and Additions (1)	227
Yamagaki Site (6), Hyogo Prefecture ; Hakaza Site (16-17), Hyogo Prefecture ; Irusagawa Site (18), Hyogo Prefecture ; Izumo-kokucho Site, Shimane Prefecture	
Article	
A Second Study of the Wooden Tablets Found at Prince Nagaya's Mansion and in his Steward's Office	YAGI Atsuru..... 241
Record of the Congress in Nagano	
Ancient Shinano and Yashiro Sites	TERAUCHI Takao..... 266
7th Century Wooden Tablets Found in Yashiro Sites	DENDA Ifumi..... 276
7th Century Wooden Tablets Found in Local Government Offices	KANEGAE Hiroyuki..... 287

7th Century Wooden Tablets Found in Palace and Capital Sites	TSURUMI Yasutoshi.....	303
Wooden Tablets and the Establishment of the Ritsuryo Order	TATENO Kazumi.....	320
Points of Debate at the Congress in Nagano	HIRAKAWA Minami and SATO Makoto.....	334
Book Review		
SATO Makoto, <i>Nihon kodai no kyuto to mokkan</i> [Palaces-Capitals and Wooden Tablets in Ancient Japan].....	NITO Atushi.....	338
New Publication		
OBA Osamu, <i>Mokkan: Kodai kara no messeji</i> [Wooden Tablets: Messages from Ancient Times].....	MARUYAMA Yumiko.....	345
Bulletins.....	SUZUKI Keiji.....	347
Contents of Volumes 16-20.....		350
List of Reports at the Regular Congresses (10th—19th) and Special Congresses (Niigata, Nagano) of Our Society.....		366
Editor's Notes.....	SHIMIZU Miki.....	368
Columns :		
Ink-inscribed Pottery Unearthed from Block 11, East 2nd Ward on 2nd Street, Heijo Capital Site.....	WATANABE Akihiro.....	42
“O-nie” Inscribed Wooden Tablet Unearthed at the Fujiwara Palace Site	TERASAKI Yasuhiro.....	53
Announcements		
On the Creation of an “Amendments and Additions” Column.....		226
Regulations of the Society.....		240

Published by
JAPANESE SOCIETY
FOR THE STUDY OF WOODEN DOCUMENTS

木簡研究 第二〇号

一九九八年十一月二十日 印刷

一九九八年十一月二十五日 発行

〒630 奈良市二条町二丁目九番一号
奈良国立文化財研究所

平城・史料調査室 氣付

編集発行

木

簡学會

會長 狩野久

TEL (074) 3413931

E-mail mokkan@nabunken.go.jp

振替口座 01000-6-1527

京都市下京区油小路仏光寺上ル

印刷

真

陽社

TEL (075) 351-6034

