北杜市埋蔵文化財調査報告　第28集

山　梨　県　北　杜　市

寺所第２遺跡Ⅱ（古代・中近世編）

県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

２００８

北　杜　市　教　育　委　員　会

北杜市埋蔵文化財調査報告　第28集

山　梨　県　北　杜　市

寺所第２遺跡Ⅱ（古代・中近世編）

県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

２００８

北　杜　市　教　育　委　員　会

例　言

1　本書は平成７年度に実施した県営圃場整備事業西井出下第８工区施工に伴う寺所第２遺跡の発掘調査報告書　古代・中近世編である。

2　当該遺跡に係る調査経過、周辺環境については前報告 北杜市教育委員会 2005『寺所第２遺跡Ⅰ（石器編）』北杜市埋蔵文化財調査報告第８集　を参照願いたい。

3　本報告書の編集は廣瀬が担当した。

4　本調査の出土品、諸記録は北杜市埋蔵文化財センターに保管している。

凡　例

・遺構の名称は調査時のものを原則的に使用している。

・遺構の略記号は以下のとおりとした。

住居跡－ＳＢ○○　掘立柱建物跡－ＳＴ○○　井戸－ＳＥ○○　土坑－ＳＫ○○

また、前報告、調査経過において触れているが、調査区を小字により前田地区、清水地区、寺所地区に分け、それぞれ遺構番号を付して調査していることから、ここでもこれにならって遺構名称をM－ＳＢ○○等と表記して記述を進める。なお、住居跡内のピット番号は整理時に振り直したものである。

・遺構・遺物の縮尺は以下のとおりである。

住居跡－1/60、カマドその他の施設詳細図－1/30、土坑－1/30

遺物実測図－1/3、遺物写真－1/4、1/2（石製品）

上記以外の図面についてはその都度縮尺を表記してある。

・遺構平面図中の分布範囲は以下のように示した。

カマド、粘土　　焼土　　炭化物

・遺構平面図中の１点鎖線は床面の変調を示し、その内容については説明を入れた。

・遺物実測図中の断面網掛けは灰釉陶器を、断面黒塗りは須恵器であることを示している。また、土師器坏の黒色処理は網掛けで表示した。

・文中では黒色処理された土師器を「信州系」という語で一括して表現する場合があるが、ここでは「甲斐型」に対する語として便宜的に使用するものである。

・土層注記の色調は黒味の強いものから黒色→黒褐色→暗褐色→褐色→暗黄褐色→黄褐色を用いた。

・遺物観察表中の土器の色調は『新版標準土色帖」1998 年版（農林水産省農林水産技術会議事務局他監修）を使用した。

・遺構の時期比定は山梨県史編年（山下孝司・瀬田正明　1999『山梨県史』資料編２　第２章山梨県の考古学編年　５奈良・平安時代の編年）に準じた。

・その他のものは必要に応じてその都度表記しておいた。

目　次

例　言
凡　例
目　次

Ⅰ　周知の遺跡の範囲と調査の履歴 ……1
Ⅱ　平安時代の遺構と遺物……7
　1）前田地区……1
　2）清水地区……11
　3）寺所地区……15
Ⅲ　中近世の遺構と遺物……90
Ⅳ　結　語……94
写真図版

Ⅰ　周知の遺跡の範囲と調査の履歴

以下に現在までの寺所第２遺跡周辺の調査履歴を示す。なお、ここに記載する番号は第２図に対照する。

①寺所第２遺跡第１地点：県営圃場整備事業に伴う発掘調査。平成７年４月から平成８年３月実施。当該報告遺跡。

②同　第２地点：特定環境保全公共下水道事業管渠敷設工事に伴う発掘調査。調査面積 325 ㎡。平成８年９～10 月調査。縄文時代前期初頭住居跡１軒を調査したほか、縄文時代前期後葉包含層、縄文時代中期中葉の住居跡１軒を確認。

③同　第３地点：住宅建設、分譲に伴う試掘調査。台地下部の沖積面。調査区西部において東衣川との比高差はほとんどない。調査対象面積 241 ㎡。遺構検出なし。縄文時代中期の遺物少量検出。平成 11 年６月調査。

④同　第４地点：個人住宅建設に伴う発掘調査。調査面積 77 ㎡。縄文時代中期初頭～後葉の遺物、土坑 16 基検出。平成 11 年８月調査。

⑤同　第５地点：店舗兼住宅建設に伴う発掘調査。天神遺跡Ｃ区環状集落と寺所第２遺跡第１地点を中心とした環状集落の中間点近くに位置する。調査面積 960 ㎡。平成 13 年４～５月調査。縄文時代前期後葉住居跡１軒、同中期中葉住居跡８軒等を調査。

⑥同　第６地点：個人住宅建設に伴う発掘調査。調査面積 120 ㎡。土坑２基調査。縄文時代中期遺物を多量に検出。平成 15 年３～４月調査。

⑦同　第７地点：個人住宅建設に伴う発掘調査。調査面積 150 ㎡。縄文時代中期中葉の住居跡１軒、平安時代住居跡２軒、土坑３基を調査。平成 15 年４～５月調査。

⑧同　第８地点：個人住宅建設に伴う発掘調査。調査面積 150 ㎡。縄文時代中期後葉の住居跡１軒、土坑９基を調査。平成 15 年６～８月調査。

⑨同　第９地点：個人住宅建設に伴う発掘調査。調査面積 115 ㎡。土坑２基を調査。縄文時代中期中葉の遺物多量に検出。平成 16 年１月調査。

⑩同　第１０地点：個人住宅建設に伴う発掘調査。調査面積 150 ㎡。縄文時代中期中葉住居跡１軒、平安時代住居跡１軒、土坑２基を調査。平成 16 年３月～８月調査。

⑪山崎遺跡：昭和 54 年に山梨史学研究会により寺所第２遺跡第５地点南西の斜面部が調査され、縄文時代中期中葉の住居跡３軒、同時期土坑１基、同中期後葉土坑１基が調査されている。

⑫天神遺跡Ａ区：県営圃場整備事業に伴い昭和 57 年に調査され、縄文時代中期後葉の住居跡５軒、土坑３基、埋甕５基、平安時代住居跡１軒が調査されている。天神遺跡Ｂ区としたものとは沖積面を挟んで対岸の尾根上の立地となり、遺構の空白部が存在するが寺所第２遺跡第１地点の調査で沖積面上に平安時代の集落が立地し、少なくとも平安時代の集落としては天神遺跡Ｂ区、寺所第２遺跡と一体のものであったと推定される。

⑬天神遺跡Ｂ区：県営圃場整備事業に伴い昭和 57 年に調査され、縄文時代中期初頭の住居跡３軒、平安時代の住居跡４軒、土坑 13 基が調査されている。寺所第２遺跡に接続する部分での成果だけに集落の展開を考える上で重要な位置となる。

⑭天神遺跡Ｃ区：県営圃場整備事業に伴い昭和 57 年に調査され、縄文時代前期後葉の住居跡 49 軒、土坑 488 基、同中期初頭住居跡９軒、平安時代住居跡３軒が調査されている。縄文時代の集落跡は中央に墓坑







1 寺所第2遺跡　2 姥神遺跡　3 天神遺跡　4 山崎第4遺跡　5 金生遺跡　6 古林第4遺跡　7 甲ッ原遺跡　8 石堂B遺跡　9 社口遺跡　10 海道前遺跡　11 蔵原宮の前遺跡　12 柳坪遺跡　13 原町農業高校遺跡　14 酒呑場遺跡　15 中原遺跡　16 御所前遺跡　17 寺前遺跡　18 上小用遺跡　19 石之坪遺跡　20 方城第1遺跡　21 谷戸氏館跡　22 御所遺跡　23 城山遺跡　24 豆生田第3遺跡　25 中村遺跡　26 宮地第2遺跡　27 宮地第3遺跡　28 別当遺跡

第1図　周辺の遺跡と地形の分布



第２図　周辺の遺跡の範囲と調査の履歴（S=1/5000）

を伴った環状集落を構成するものと考えられる。

⑮同　第２地点：平成５年４～５月にはこの北側で大泉村民（現北杜市大泉）スポーツ広場拡張に伴い約300㎡が調査され、縄文時代前期後葉の住居跡５軒、土坑60基余りが調査されている

⑯同　第３地点：平成17年１月、道路拡幅に伴う立ち合い調査。遺構、遺物ともに出土無し。

⑰山崎第４遺跡：平成元年、４年に大泉村営山崎住宅建設に伴い2,269㎡を発掘調査。

⑱城下遺跡：県営圃場整備事業に伴い昭和56年に約8,000㎡が調査され、縄文時代中期後葉の土坑２基、平安時代の住居跡26軒、平安時代～中世の掘立柱建物跡10棟、平安時代以降の溝跡５条、近世の土坑墓２基が調査されている。特に12～13世紀に比定される舶載陶磁器の出土は北接する方形居館、近接する史跡谷戸城跡との関係を考える上で重要となる。



第３図　遺跡全体図（S＝1/800）

Ⅱ　平安時代の遺構と遺物

1）前田地区

M－ＳＢ０３

位置　B－8・9グリッドに位置している。　**形態**　略正方形。　**規模**　長軸6.60m、短軸6.12mを測る。壁高は20cm～最大50㎝を測る。　**主軸**　N－90°－E。　**床面**　水平に構築される。　**周溝**　北東コーナーから南西コーナー。　**カマド**　住居東辺中央に構築される。時間差を持って改修されるが、北側のものが新しい。掘り方の規模は旧カマドが184×81cm、新カマドが145×89㎝を測る。　**ピット**　12基検出されている。Pit1～Pit8までは柱穴になると思われる。中でもPit1～3、6は主柱穴で、Pit4、5はその位置から入口施設に係るものと想定される。当地域では西側に入り口をもつものが圧倒的に多数であるが、この住居跡は南入りの竪穴であったと推定され、いわゆる大型竪穴であるうえに、上屋構造も特異なものとなることから注目される。　**その他の施設**　カマドに南接してPit9、南西隅にPit10が検出された。　**遺物出土状況**　カマド南のPit9周辺と住居中央部に集中する。西側と南側に焼土が見られる。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏1,918ｇ、内黒坏2,110ｇ、須恵器坏135ｇ、灰釉埦43ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕4,092ｇ、ロクロ甕89ｇ。須恵器甕2,955ｇ、灰釉瓶子類15ｇ。　**時期**　Ⅴ期。

M－ＳＢ０４

位置　C－8・9グリッドに位置している。　**形態**　隅丸長方形。　**規模**　長軸5.04m、短軸4.42mを測る。壁高は9～20cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で26cmを測る。壁際には一部三角堆積が見られるが中央部分は単一層。　**主軸**　N－70°－E。　**床面**　水平に構築される。　**周溝**　住居北辺中央から南西コーナーまで巡る。　**カマド**　住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は104×97cmを測る。袖部分の粘土と焼土、構築材の石の一部と支脚が残存している。　**ピット**　5基検出されている。Pit2、Pit5が柱穴の可能性がある。　**その他の施設**　Pit4はカマド周辺貯蔵穴状の施設と考えられる。　**遺物出土状況**　カマドとPit4の周辺からまとまって出土している。カマド内と住居北辺東寄りからそれぞれ手鎌が1点ずつ、Pit3と西側壁の間から鉄鏃1点が出土した。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏246ｇ、内黒坏1,126ｇ、灰釉埦11ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕3,104ｇ、ロクロ甕256ｇ。須恵器甕386ｇ。　**時期**　Ⅴ期。

M－ＳＢ０５

位置　C－8グリッドに位置している。　**形態**　略方形か。　**規模**　長軸4.16m、残存短軸3.46mを測る。壁高は4cmを測る。　**主軸**　N－90°－E。　**床面**　水平に構築される。　**周溝**　カマドの北側と南西コーナー付近で断絶する以外は残存部分に全周する。　**カマド**　住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は108×91cmを測る。　**ピット**　検出されていない。　**その他の施設**　なし。　**遺物出土状況**　カマドからまとまって出土している。また、カマド掘方から石製袴帯1点が出土。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏95ｇ、内黒坏26ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕997ｇ。須恵瓶子類72ｇ。　**時期**　Ⅵ期。

M−SB07

位置　B−5・6グリッドに位置している。　**形態**　隅丸長方形。　**規模**　長軸5.13m、短軸4.41mを測り、南北方向に長軸を取る。壁高は15～26cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で33cmを測る。ゆるやかな三角堆積と思われる。　**主軸**　N−78°−E。　**床面**　ほぼ水平に構築される。　**周溝**　なし。　**カマド**　住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は188×147cmを測る。　**ピット**　検出されていない。　**その他の施設**　住居北東コーナー付近、南側、西側に硬化面が見られる。　**遺物出土状況**　カマドからまとまって出土している。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏625ｇ、内黒坏264ｇ、須恵器坏81ｇ、灰釉椀14ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕1,780ｇ。須恵器甕79ｇ、灰釉瓶子類31ｇ。　**時期**　V～VI期。

M−SB08

位置　B−5・6グリッドに位置している。　**形態**　隅丸方形。　**規模**　長軸3.12m、短軸3.09mを測る。壁高は8～20cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で23cmを測る。壁際には一部三角堆積が見られるが水平堆積。　**主軸**　N−98°−E。　**床面**　水平に構築される。　**周溝**　住居南西コーナーから北辺途中までと北東コーナーに巡る。　**カマド**　住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は114×100cmを測る。構築材の石の一部と支脚が残存している。　**ピット**　5基検出されている。Pit2は柱穴の可能性がある。　**その他の施設**　Pit3、Pit4はカマド周辺貯蔵穴状の施設と考えられる。　**遺物出土状況**　カマドの周辺からまとまって出土している。床面中央から人頭大の礫が比較的集中して出土。カマド構築材が良好に残されていることから構築材以外の旧地表面から覆土中への流れ込みか。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏815ｇ、内黒坏185ｇ、内外黒坏67ｇ、灰釉椀6ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕446ｇ、ロクロ甕61ｇ。須恵器甕10ｇ、灰釉瓶子類10ｇ。　**時期**　VI期。

M−SB09

位置　C・D−6グリッドに位置している。　**形態**　不整隅丸方形。　**規模**　長軸6.67m、短軸6.03mを測る。壁高は24～30cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で32cmを測る。壁際には一部三角堆積が見られるが中央部分は単一層。　**主軸**　N−10°−E。　**床面**　平坦だが東側にわずかに傾斜して構築される。南側は一段高くなっている。　**周溝**　住居北西コーナー付近以外は全周する。　**カマド**　住居北西コーナーに構築される。掘り方の規模は132×68cmを測る。構築材の石の一部が残存している。隅カマド。　**ピット**　6基検出されている。　**その他の施設**　Pit2、Pit5が柱穴の可能性がある。　**遺物出土状況**　少量が散漫な出土状況を示す。焼土も5ヶ所に点在している。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏278ｇ、内黒坏32ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕8ｇ。須恵器甕85ｇ。　**時期**　IX期。

M−SB10

位置　C−4・5グリッドに位置している。　**形態**　隅丸方形。　**規模**　長軸4.16m、残存短軸3.46mを測る。壁高は14cmを測る。　**主軸**　N−77°−E。　**床面**　ほぼ平坦に構築される。　**周溝**　カマドから北東コーナーと南西コーナー付近で断絶する以外は残存部分に全周する。　**カマド**　住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は108×87cmを測る。袖石など構築材の石の一部と支脚が残存している。　**ピット**　1基検出されている。　**その他の施設**　なし。　**遺物出土状況**　最大で100cm程の地山の石が住居内に多く見られる。遺物はほとんど出土していない。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏159ｇ、内黒坏19ｇ、灰釉椀21ｇ。

煮炊具　甲斐型甕104ｇ、ロクロ甕８ｇ。須恵器甕70ｇ、羽釜28ｇ、置き竈135ｇ。　**時期**　Ⅵ～Ⅶ期か。

M－ＳＢ１３

位置　Ｂ－４グリッドに位置し、北側を溝に切られている。　**形態**　略方形か。　**規模**　残存長軸4.36m、残存短軸2.67mを測る。壁高は6cmを測る。　**主軸**　Ｎ－５°－Wか。　**床面**　水平に構築されると思われる。　**周溝**　なし。　**カマド**　検出されていない。　**ピット**　検出されていない。　**その他の施設**　なし。　**遺物出土状況**　出土遺物無し。　**時期**　不明。

M－ＳＢ１４

位置　Ｂ・Ｃ－３グリッドに位置し、南側を溝に切られている。　**形態**　隅丸方形か。　**規模**　長軸3.98m、残存短軸2.94mを測る。壁高は18～47cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で47cmを測る。壁際には三角堆積が見られる。　**主軸**　Ｎ－86°－Ｅ。　**床面**　水平に構築される。　**周溝**　なし。　**カマド**　住居東辺に構築される。掘り方の規模は103×76cmを測る。構築材の石の一部が残存している。　**ピット**　Pit1、Pit2が柱穴の可能性がある。　**その他の施設**　Pit5はカマド周辺貯蔵穴状の施設か。　**遺物出土状況**　カマドからまとまって出土している。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏138ｇ、内黒坏190ｇ、須恵器坏５ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕748ｇ、ロクロ甕４ｇ。須恵器甕601ｇ、灰釉瓶子類27ｇ。　**時期**　Ⅴ～Ⅵ期。

M－ＳＢ１５

位置　Ｂ－３グリッドに位置し、北側と南側を溝に切られている。　**形態**　不明。　**規模**　残存長軸3.26m、残存短軸2.79mを測る。壁高は８～15cmを測る。　**覆土**　溝の覆土と思われる黒色土を除去中に確認したもので、覆土はほぼ削平されていたものと考えられる。　**主軸**　Ｎ－86°－Ｅ。　**床面**　平坦だが南側にわずかに傾斜して構築される。　**周溝**　残存部分の東辺のカマド以外に巡る。　**カマド**　住居東辺に構築される。掘り方の規模は88×87cmを測る。構築材の石の一部と支脚が残存している。　**ピット**　２基検出されている。　**その他の施設**　カマド北西側に深さ20cm程のPit1、Pit2が接して構築されている。　**遺物出土状況**　カマドとピットからわずかに出土している。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏60ｇ、内黒坏367ｇ、須恵器坏５ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕496ｇ。　**時期**　Ⅵ～Ⅶ期か。

M－ＳＢ１６

位置　Ｃ・Ｄ－３グリッドに位置し、南側は流出している。　**形態**　隅丸方形か。　**規模**　残存長軸4.30m、短軸4.20mを測る。壁高は19～21cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で30cmを測る。壁際には三角堆積が見られるがほぼ水平堆積。　**主軸**　Ｎ－81°－Ｅ。　**床面**　水平に構築される。　**周溝**　なし。　**カマド**　住居東辺に構築される。掘り方の規模は145×127cmを測る。構築材の石の一部が残存している。　**ピット**　検出されていない。　**その他の施設**　住居中央部分に硬化面が見られる。　**遺物出土状況**　カマドからややまとまって出土しているが、全体に遺物の分布は散漫である。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏281ｇ、内黒坏６ｇ、灰釉埦120ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕1,225ｇ。須恵器甕1,321ｇ、灰釉瓶子類４ｇ。　**時期**　Ⅵ期。

M－ＳＢ１７

位置　Ｄ－２グリッドに位置している。　**形態**　不正長方形か。　**規模**　長軸6.12m、短軸5.38mを測る。

壁高は22～30cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で31cmを測る。壁際にはわずかに三角堆積が見られるがほぼ水平堆積。黒色土中で確認。 **主軸** N－86°－E。 **床面** 平坦だが東南側に傾斜して構築される。黒色土中に構築され、硬化はほとんど認められなかった。 **周溝** なし。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は189×113cmを測る。構築材の石の一部が残存している。 **ピット** 検出されていない。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** カマド周辺からわずかに出土している。 **遺物 食膳具** 甲斐型坏40ｇ、内黒坏117ｇ、灰釉埦5ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕680ｇ。須恵器甕30ｇ、灰釉瓶子類11ｇ。 **時期** Ⅵ～Ⅶ期か。

M－ＳＢ１８

位置 Ｂ－２グリッドに位置し、西側を溝に切られ、西側は流出している。 **形態** 隅丸方形か。 **規模** 残存長軸3.80m、残存短軸3.40mを測る。壁高は22～30cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で31cmを測る。壁際には三角堆積が見られるがほぼ水平堆積。 **主軸** N－89°－E。 **床面** 平坦だが東南側に傾斜して構築される。 **周溝** なし。 **カマド** 住居北東隅に構築される。掘り方の規模は110×101cmを測る。構築材の石の一部が残存している。 **ピット** ２基検出されている。 **その他の施設** Pit1はカマド周辺貯蔵穴状の施設と考えられる。 **遺物出土状況** 住居中央部から刀子が出土している。 **遺物 食膳具** 甲斐型坏36ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕３ｇ。須恵瓶子類５ｇ。 **時期** Ⅸ期か。

M－ＳＴ０１

位置 Ｃ・Ｄ－８グリッドに位置する。 **形態** ２間×３間。 **柱穴** ９基検出されている。主柱穴は６基、関連するピットが３基と思われる。 **規模** 桁行3.40m、梁行3.04mを測る。柱穴間隔はPit1－Pit2は1.84m、Pit2－Pit3は1.56m、Pit4－Pit5は1.68m、Pit5－Pit6は1.73mを測る。Pit1は長軸80cm、短軸74cm、深さ24cm、柱穴底面レベル811.130m、Pit2は長軸70cm、短軸70cm、深さ22cm、柱穴底面レベル811.130m、Pit3は長軸69cm、短軸67cm、深さ24cm、柱穴底面レベル811.160m、Pit4は長軸93cm、短軸90cm、深さ22cm、柱穴底面レベル811.170m、Pit5は長軸85cm、短軸81cm、深さ16cm、柱穴底面レベル811.220m、Pit6は長軸78cm、短軸70cm、深さ30cm、柱穴底面レベル811.110m、Pitaは長軸55cm、短軸48cm、深さ8cm、柱穴底面レベル811.340m、Pitbは長軸54cm、短軸46cm、Pitcは長軸40cm、短軸32cmを測る。 **覆土** 確認面から最も深いピットで30cmを測り、断面形状は皿状を呈す。Pit1～６では二重の掘方が明瞭に観察された。 **主軸** N－0°－E。 **その他の施設** Pit6周辺に関連すると思われる小ピットが検出された。 **遺物出土状況** 出土していない。 **遺物 食膳具** 甲斐型坏６ｇ、内黒坏５ｇ。**煮炊具** 甲斐型甕46ｇ。 **時期** 不明。

M－ＳＴ０２

位置 Ｃ・Ｄ－９グリッドに位置する。 **形態** ３間×３間。 **柱穴** ９基検出されている。 **規模** 桁行3.42m、梁行2.70mを測る。柱穴間隔はPit1－Pit4は1.54m、Pit4－Pit7は1.90m、Pit2－Pit5は1.70m、Pit5－Pit8は1.76m、Pit3－Pit6は1.62m、Pit6－Pit9は1.70mを測る。Pit1は長軸77cm、短軸(59)cm、深さ9cm、柱穴底面レベル811.750m、Pit2は長軸96cm、短軸68cm、深さ18cm、柱穴底面レベル811.710m、Pit3は長軸88cm、短軸74cm、深さ30cm、柱穴底面レベル811.720m、Pit4は長軸74cm、短軸66cm、深さ16cm、柱穴底面レベル811.690m、Pit5は長軸86cm、短軸72cm、深さ22cm、柱穴底

面レベル811.670m、Pit6は長軸82cm、短軸74cm、深さ20cm、柱穴底面レベル811.680m、Pit7は長軸67cm、短軸66cm、深さ22cm、柱穴底面レベル811.640m、Pit8は長軸66cm、短軸50cm、深さ17cm、柱穴底面レベル811.580m、Pit9は長軸90cm、短軸89cm、深さ27cm、柱穴底面レベル811.620mを測る。 **覆土** 確認面から最も深いピットで30cmを測り、断面形状は皿状を呈す。断面の観察できたPit4～9の内、Pit5以外では柱痕が明瞭に観察できた。 **主軸** N－0°－E。 **その他の施設** Pit7、Pit8に接して浅い方形の掘り込みが検出された。 **遺物出土状況** 小破片がPit覆土中から散漫に出土。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏10ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕35ｇ。 **時期** 不明。

2）清水地区

S－SB03

位置 D－1・2グリッドに位置している。 **形態** 隅丸正方形。 **規模** 長軸3.96m、短軸3.86mを測る。壁高は9～16cmを測り、壁は急斜に立ち上がる。 **覆土** 確認面から最大で24cmを測る。 **主軸** N－91°－E。 **床面** 水平に構築される。 **周溝** コーナー付近で断絶するものの、東辺中央部から南辺途中まで巡る。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は108×71cmを測る。 **ピット** 5基検出されている。 **その他の施設** 南東隅にカマド周辺貯蔵穴状の施設が見られる。上層に炭化物、焼土、礫が分布している。 **遺物出土状況** カマド周辺と南西隅に出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏246ｇ、内黒坏10ｇ、須恵器坏8ｇ、灰釉埦301ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕1,240ｇ、ロクロ甕803ｇ。須恵器甕371ｇ。 **時期** Ⅵ期。

S－SB04

位置 E－3グリッドに位置している。 **形態** 隅丸正方形。 **規模** 長軸4.56m、短軸4.30mを測る。壁高は48～55cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で60cmを測る。ゆるやかな三角堆積が見られるが中央部分は水平堆積。 **主軸** N－92°－E。 **床面** 平坦だが南側にわずかに傾斜して構築される。 **周溝** 住居北東コーナー部分から西辺まで巡る。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は121×93cmを測る。構築材の石と支脚が残存している。 **ピット** 7基検出されている。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** カマド内とPit5付近にややまとまって出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏430ｇ、内黒坏1,202ｇ、内黒鉢492ｇ、須恵器坏9ｇ、灰釉埦189ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕3197ｇ、ロクロ甕32ｇ。須恵器甕196ｇ、灰釉瓶子類26ｇ。 **時期** Ⅵ期。

S－SB05

位置 D・E－3グリッドに位置している。 **形態** 隅丸方形。 **規模** 長軸4.66m、短軸3.90mを測る。壁高は19～23cmを測り、壁は急斜に立ち上がる。 **覆土** 確認面から最大で51cmを測る。壁際に一部三角堆積が見られる他は水平堆積。 **主軸** N－88°－E。 **床面** 水平に構築される。 **周溝** 住居東辺から南辺の途中まで巡るが、北西コーナーのPit1部分は断絶する。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は120×94cmを測る。支脚、構築材の袖石が残存し、袖石の下層には両側とも粘土が見られる。 **ピット** 4基検出されている。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** カマド内と住居南東部分にややか

たよった出土状況を示す。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏102ｇ、内黒坏51ｇ、須恵器坏10ｇ、灰釉埦77ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕2,134ｇ。須恵瓶子類191ｇ。 **時期** Ⅵ期か。

S－SB09

位置 B－3グリッドに位置している。 **形態** やや不整な正方形。 **規模** 長軸3.92m、短軸3.80mを測る。壁高は19～23cmを測り、壁は急斜に立ち上がる。 **覆土** 周溝の覆土しか残されていない。 **主軸** N-90°-E。 **床面** 水平に構築されると思われる。 **周溝** 住居南西隅、南東隅で断絶する。北辺部分は最大60cmほどで幅が広くなっている。 **カマド** 住居北東隅に構築される。掘り方の規模は108×77cmを測る。構築材等は見られない。 **ピット** 検出されなかった。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** 主にカマド内からわずかに出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏45ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕86ｇ。 **時期** 不明。

S－SB10

位置 C－4グリッドに位置している。 **形態** 不整方形。 **規模** 残存長軸4.81m、短軸3.44mを測る。 **覆土** 覆土は確認できず、カマドや周溝等の施設から住居跡として認識した。 **主軸** N－90°－E。 **床面** やや凹凸があるもののほぼ水平に構築されると思われる。 **周溝** 北西コーナーおよび東辺北寄りの部分のみ周溝状の溝が認められる。 **カマド** 住居東辺中央部に構築される。掘り方の規模は163×78cmを測る。構築材と思われる石と焼土が検出された。 **ピット** 北東隅と南西隅に柱穴が検出された。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** 最大1ｍ程の礫が散漫に分布する。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏44ｇ、灰釉埦9ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕119ｇ。 **時期** 不明。

S－SB12

位置 C－6・7グリッドに位置している。 **形態** 北側大半は調査区外であるが方形か。 **規模** 残存長軸2.37m、残存短軸1.90mを測る。壁高は9～11cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で15cmを測る。 **主軸** 不明。 **床面** ほぼ水平に構築されると思われる。 **周溝** なし。 **カマド** 検出されなかった。 **ピット** 1基検出されている。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** 調査区端付近からわずかに出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏21ｇ、内黒坏136ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕81ｇ。 **時期** Ⅵ～Ⅶ期。

S－SB13

位置 B－9・10グリッドに位置している。 **形態** 西側と南側に攪乱を受けているが隅丸方形か。 **規模** 残存長軸4.3m、残存短軸3.93mを測る。壁高は2～9cmを測る。 **覆土** 攪乱による削平のためほとんど覆土は残されていない。 **主軸** N－91°－E。 **床面** 水平に構築されると思われる。北側に硬質部が検出された。 **周溝** なし。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は88×78cmを測る。攪乱により中央部分しか残されていないが、焼土が検出された。 **ピット** 検出されていない。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** カマド内と住居北西側からわずかに出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏215ｇ、内黒坏175ｇ、灰釉埦6ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕355ｇ、ロクロ甕20ｇ。 **時期** Ⅵ期。

S－SB16

位置 D－10グリッドに位置している。 **形態** 隅丸正方形。 **規模** 長軸3.41m、短軸3.30mを測る。

壁高は9～14cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で15cmを測る。壁際に一部三角堆積が見られる。 **主軸** N－91°－E。 **床面** ほぼ水平に構築される。 **周溝** なし。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は85×68cmを測る。構築材等はほとんど残されていないが焼土が検出された。 **ピット** 2基検出されている。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** 住居東側から散漫に出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏131ｇ、内黒坏146ｇ、灰釉埦7ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕279ｇ。須恵器甕476ｇ。 **時期** Ⅵ期か。

S－SB17

位置 D・E－11グリッドに位置している。 **形態** 不整方形。 **規模** 長軸5.00m、短軸4.38mを測る。壁高は15～17cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で20cmを測る。一部に三角堆積が見られるがほぼ単一層である。 **主軸** N－78°－E。 **床面** ほぼ水平に構築される。 **周溝** なし。 **カマド** 住居東辺中央部に構築される。掘り方の規模は139×127cmを測る。周辺にも構築材の石が一部残されている。 **ピット** 検出されなかった。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** 住居南側から散漫に分布する。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏91ｇ、灰釉埦122ｇ。 **時期** Ⅵ期。

S－SB19

位置 C－11グリッドに位置している。 **形態** 隅丸長方形。 **規模** 長軸4.89m、短軸4.02mを測る。壁高は10～16cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で21cmを測る。一部に三角堆積が見られるがほぼ単一層である。 **主軸** N－100°－E。 **床面** ほぼ水平に構築される **周溝** 北東コーナーおよび北西コーナーから西辺部分にのみ周溝状の溝が認められる。南西隅は最大77cmほどに幅が広くなっている。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は93×87cmを測る。構築材の石の一部と支脚が残存している。 **ピット** 5基検出されている。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** 南東部分から散漫な出土状況を示す。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏215ｇ、内黒坏9ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕572ｇ、ロクロ甕23ｇ。 **時期** Ⅴ～Ⅵ期。

S－SB23

位置 C・D－12グリッドに位置している。 **形態** 南側を欠失するが隅丸方形か。 **規模** 残存長軸4.69m、短軸5.06mを測る。壁高は18～24cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で30cmを測る。壁際に一部三角堆積が見られる他は水平堆積。 **主軸** N－8°－E。 **床面** ほぼ水平に構築される。 **周溝** なし。 **カマド** 検出されなかった。 **ピット** 3基検出されている。 **その他の施設** 床面中央に明瞭な立ち上がりを持つ長方形プランのPit3が穿たれている。 **遺物出土状況** 住居東側からわずかに出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏89ｇ、内黒坏29ｇ、灰釉埦25ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕181ｇ。須恵器甕211ｇ、灰釉甕81ｇ、須恵瓶子類19ｇ。 **時期** Ⅶ期。

S－SB25

位置 D・E－13グリッドに位置している。 **形態** 時間差を持って拡張された住居跡で、平面形態はともに隅丸正方形。 **規模** 旧住居は短軸3.85、長軸3.90ほどを図り、新住居は長軸5.55m、短軸5.10mを測る。壁高は26～35cmを測る。旧住居は新住居のプランの中に納まる。 **覆土** 確認面から最大で43cm

を測る。壁際に三角堆積が見られるが中央部分は水平堆積。 **主軸** N－96°－E。 **床面** 平坦だが中央より南側が低くなっている。 **周溝** 新・旧住居共に周溝が巡り、いずれも東辺中央から西辺まで巡り、新住居は北西隅が、旧住居は西辺中央で断絶する。 **カマド** 新・旧住居共に東辺やや南寄りに構築される。掘り方の規模は新住居は140×69cmで旧住居カマド掘方を一部破壊し、旧住居は64×53cmを測る。新住居カマドでは構築材の石の一部が残存し、焼土が検出され、旧住居カマドでも焼土が検出された。 **ピット** 9基検出されている。Pit5、6を新住居の入口施設に係るものとすると、M－ＳＢ０３同様南入りの竪穴ということになる。 **その他の施設** 西辺壁際中央部に小さく張り出し部が見られる。北辺は壁が一部周溝より張り出している。また、新・旧どちらの住居に帰属するか不明であるが、床面中央に地床炉状の焼土が検出されているが、周辺他遺跡にも同様の事例が見られる。 **遺物出土状況** カマド周辺の東側にやや多く分布する。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏534ｇ、内黒坏770ｇ、灰釉埦57ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕2,671ｇ、ロクロ甕268ｇ。須恵器甕93ｇ、転用硯185ｇ。 **時期** Ⅵ期。

Ｓ－ＳＢ２６

位置 E－13・14グリッドに位置している。 **形態** 不整方形。 **規模** 長軸6.18m、短軸6.00mを測る。壁高は9～26cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で25cmを測る。ゆるやかな三角堆積。 **主軸** N－90°－E。 **床面** ほぼ水平に構築される。 **周溝** なし。 **カマド** 住居東辺中央に構築される。掘り方の規模は71×68cmを測る。構築材の石の一部が残存し、焼土が検出された。 **ピット** 13基検出されている。 **その他の施設** 住居の南東部分約1/4ほどが一段低くなり、カマドとPit6～Pit11もその内部に含まれる。何らかの機能空間であったのだろうか。また、床面中央部に2か所、地床炉状の焼土が検出されている。 **遺物出土状況** ごく少量が全体に散漫な出土状況を示す。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏29ｇ、内黒坏64ｇ、灰釉埦30ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕41ｇ、ロクロ甕10ｇ。須恵器甕116ｇ、灰釉瓶子類15ｇ。 **時期** Ⅵ期か。

Ｓ－ＳＢ３２

位置 B－8・9グリッドに位置している。 **形態** 隅丸正方形。 **規模** 長軸3.91m、短軸3.82mを測る。壁高は23～38cmを測り、壁は急斜に立ち上がる。 **覆土** 確認面から最大で54cmを測る。壁際はゆるやかな三角堆積だが中央部は水平堆積。 **主軸** N－94°－E。 **床面** ほぼ水平に構築される。中央部と北東側、壁際を除く部分に硬化面が見られる。 **周溝** 住居南辺中央部から東辺中央部に連続する。 **カマド** 住居東辺やや南寄りに構築される。掘り方の規模は99×72cmを測る。構築材の石の一部と支脚が残存し、焼土が検出された。 **ピット** ３基検出されている。 **その他の施設** Pit3は貯蔵穴状の施設であろう。**遺物出土状況** ごく少量が全体に散漫な出土状況を示す。東側と南側に焼土が見られる。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏50ｇ、内黒坏355ｇ、灰釉埦11ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕801ｇ、ロクロ甕299ｇ。須恵器甕823ｇ、灰釉甕65ｇ。 **時期** Ⅴ期か。

Ｓ－ＳＢ３７

位置 Z・A－7・8グリッドに位置している。 **形態** 略正方形か。 **規模** 残存長軸3.76m、残存短軸3.36mを測る。壁高は5～8cmを測る。 **覆土** 覆土は撹乱によりほとんど残されていない。 **主軸** N－90°－E。 **床面** 水平に構築される。住居西側中央と南側中央に硬化面が見られる。 **周溝** なし。 **カ**

マド　住居東辺中央に構築される。掘り方の規模は47×42cmを測る。焼土が検出された。　**ピット**　1基検出されている。　**その他の施設**　なし。　**遺物出土状況**　主に住居南側に分布する。焼土ブロックが4ヶ所に見られる。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏29ｇ、内黒坏94ｇ、灰釉埦49ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕86ｇ。**時期**　Ⅶ期か。

3）寺所地区

T－SB01

位置　J－2グリッドに位置している。工事による影響がないと判断し、上面確認のみに留めた。

T－SB02

位置　H－4グリッドに位置している。　**形態**　隅丸長方形。　**規模**　長軸5.55m、短軸4.09mを測る。壁高は20～25cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で28cmを測る。壁際に一部三角堆積が見られる他は水平堆積。　**主軸**　N－92°－E。　**床面**　平坦だが南側にわずかに傾斜して構築される。　**周溝**　住居南東コーナー部分で断絶するものの、ほぼ全周する。　**カマド**　住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は99×98cmを測る。　**ピット**　2基検出されている。　**その他の施設**　住居西辺の周溝に沿う形でPit4が、住居南東コーナーの周溝が途切れる部分にPit1、Pit3が構築されている。Pit4は入口施設に関わるものであろうか。　**遺物出土状況**　カマド周辺と南西隅からややまとまって出土しているが、全体には散漫な出土状況を示す。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏2ｇ、内黒坏51ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕550ｇ、ロクロ甕130ｇ。　**時期**　Ⅳ期か。

T－SB03

位置　H－4グリッドに位置している。　**形態**　不整方形。　**規模**　長軸3.33m、短軸3.18mを測る。壁高は10～19cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で30cmを測る。壁際に三角堆積が見られる他は水平堆積。**主軸**　N－90°－E。　**床面**　平坦だが南側にわずかに傾斜して構築される。　**周溝**　なし。　**カマド**　住居東辺やや南寄りに構築される。掘り方の規模は77×75cmを測る。石組みの構築材と支脚が残されている。**ピット**　2基検出されている。　**その他の施設**　住居西辺南側に張出し部が見られる。床面より17cm程高くなっている。　**遺物出土状況**　ほとんどが住居中央から南半にかけて出土し、土器はカマド周辺から出土している。また、住居中央部から人頭大の礫がまとまって検出されている。カマドの構築材は良好に残されたうえで礫がまとまって出土している状況はM－SB08と同様な状況であり、住居規模的にも同等の規模であることから共通した事由による所産、例えば上屋構造に係るものや生業に係るものなどが想定されようか。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏85ｇ、内黒坏805ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕596ｇ、ロクロ甕21ｇ。　**時期**　Ⅵ期。

T－SB04

位置　F・G－4グリッドに位置している。　**形態**　隅丸正方形と思われるが、住居西側は周溝の外側に最大66cmほどやや弧状に張り出している。　**規模**　長軸6.18m、短軸5.92mを測る。壁高は6～17cmを測る。**覆土**　確認面から最大で54cmを測る。壁際に三角堆積が見られる他はほぼ水平堆積。2ヶ所に焼土ブロッ

クが見られる。 **主軸** N－92°－E。 **床面** 住居中央から南側部分がやや低くなっている。 **周溝** 住居北東・南東コーナー部分および南辺で断絶するものの、ほぼ全周するが、西側は壁から最大66cmほど内側に壁の形状と比べると直線的に作られている。 **カマド** 住居東辺のほぼ中央に構築される。掘り方の規模は144×92cmを測る。構築材の石が一部残されている。 **ピット** 14基検出されている。 **その他の施設** Pit1～Pit8はカマドを囲むように、Pit10～Pit13は南辺に平行して構築されている。周溝がこのPit10～13の廻りで途切れていることを併せて考えると、明確な根拠とはしがたいものの入口施設に関わるものの可能性を指摘しておきたい。仮に入口施設に係るものとすると、南入りの大型住居としてM－ＳＢ０３、Ｓ－ＳＢ２５と同様の構造が想定できようか。 **遺物出土状況** カマド内と南東付近からややまとまって出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏859ｇ、内黒坏298ｇ、灰釉埦105ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕722ｇ、ロクロ甕6ｇ。不明煮炊具305ｇ、須恵瓶子類438ｇ。 **時期** Ⅵ～Ⅶ期。

Ｔ－ＳＢ１４

位置 Ｇ・Ｈ－２・３グリッドに位置している。 **形態** 隅丸正方形。 **規模** 長軸4.03m、短軸3.51mを測る。壁高は14～21cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で26cmを測る。壁際に三角堆積が見られる他はほぼ水平堆積。 **主軸** N－100°－E。 **床面** 水平に構築される。 **周溝** 住居北辺および北東コーナー部分から東辺にかけてと南辺の一部に周溝状の溝が見られる。 **カマド** 住居東辺南寄りに構築される。掘り方の規模は114×104cmを測る。構築材の石の一部と支脚が残されている。 **ピット** ３基検出されている。 **その他の施設** なし。 **遺物出土状況** 住居中央から南半にかけて散漫な出土状況を示すが、カマド周辺に比較的集中が見られる。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏396ｇ、内黒坏523ｇ、灰釉埦320ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕604ｇ。武蔵甕54ｇ。 **時期** Ⅵ期。

Ｔ－ＳＢ１５

位置 Ｇ･Ｈ－１グリッドに位置している。 **形態** 隅丸正方形。 **規模** 長軸3.56m、短軸3.5mを測る。壁高は9～14cmを測る。 **覆土** 確認面から最大で20cmを測る。住居東側から流入によると思われる堆積が見られる他はほぼ水平堆積。 **主軸** N－96°－E。 **床面** ほぼ水平に構築されるが、中央部が若干深くなる。 **周溝** 住居西辺中央で一度途切れるが、東辺北側から南辺西側にかけて見られる。西辺北側部分のみ２重になっている。 **カマド** 住居東辺やや南寄りに構築される。規模は75×59cmを測る。攪乱のため南側が削られている。 **その他の施設** 住居中央に75×59cm深さ20cmを測るPit1が検出された。 **遺物出土状況** カマドとPit1より出土している。 **遺物** **食膳具** 甲斐型坏228ｇ、内黒坏86ｇ。 **煮炊具** 甲斐型甕355ｇ。不明煮炊具115ｇ、灰釉甕70ｇ、羽釜220ｇ。 **時期** Ⅵ～Ⅶ期。

Ｔ－ＳＢ１７

位置 Ｆ－１グリッドに位置している。 **形態** 調査区壁際のセクションでのみ確認されたため不明。 **規模** 不明。北側大半は調査区外と思われる。壁高は15cmを測り、残存部分ではゆるやかに立ち上がる。 **覆土** 確認面から最大で16cmを測る。上層が削平された可能性もあるが、黒色の単一層。 **主軸** 不明。 **床面** ほぼ水平に構築されるか。 **周溝** 検出されなかった。 **カマド** 住居東辺に構築されると思われる。 **ピット** 検出されなかった。 **その他の施設** 検出されなかった。 **遺物出土状況** 不明。 **時期** 不明。

T－SB22

位置　F－4グリッドに位置する。　**形態**　略正方形。　**規模**　長軸4.07m、短軸3.77mを測る。壁高は23～37cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で48cmを測る。壁際に一部三角堆積が見られる他は水平堆積。　**主軸**　N－99°－E。　**床面**　水平に構築される。　**周溝**　住居東辺の一部を除いて全周する。南辺は壁際より最大27cmほど内側に作られている。　**カマド**　住居東辺やや南寄りに構築される。規模は116×99cmを測る。袖石が一部残されている。　**その他の施設**　カマドの焚き口部にPit1が検出され、南側の掘り込みはカマド周辺貯蔵穴状の施設と考えられる。　**遺物出土状況**　ややカマドからの出土が多いが、全体に散漫な出土状況を示す。　**遺物**　**食膳具**　甲斐型坏11ｇ、内黒坏120ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕402ｇ、ロクロ甕60ｇ。　**時期**　Ⅵ～Ⅶ期か。

T－SB43

位置　E－3グリッドに位置する。住居南側の一部のみ検出され、北側大半は調査区外と思われる。　**形態**　略方形か。　**規模**　残存長は2.99mを測る。壁高は14～37cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で48cmを測る。住居中央部まで三角堆積が見られる。　**主軸**　不明。　**床面**　やや凹凸はあるがほぼ水平に構築されると思われる。　**周溝**　検出されなかった。　**カマド**　検出されなかった。　**ピット**　1基検出されている。　**その他の施設**　なし。　**遺物出土状況**　検出されていない。　**時期**　不明。

T－SB46

位置　D－3グリッドに位置する。住居南側の一部のみ検出され、北側大半は調査区外と思われる。　**形態**　略方形か。　**規模**　現存部で長軸4.20m、短軸1.12mを測る。壁高は15cmを測る。　**覆土**　確認面から最大で54cmを測る。壁際に一部三角堆積が見られる他は水平堆積。　**主軸**　不明。　**床面**　やや凹凸はあるがほぼ水平に構築されると思われる。　**周溝**　検出されなかった。　**カマド**　検出されなかった。　**ピット**　1基検出されている。　**その他の施設**　なし。　**遺物出土状況**　ほとんど出土していない。　**遺物**　**食膳具**　内黒坏22ｇ。　**煮炊具**　甲斐型甕75ｇ。　**時期**　不明。



第４図　M地区調査区全体図（S＝1/500）



M-SB03ピット土層説明

pit1	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含(下層はローム質)
pit2	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒含(下層はローム質)
pit3	黒褐色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒含、焼土粒子少量含
pit4	黒色土	粘性普通	締まり弱	炭化物含、ローム粒少量含、焼土粒子含
pit5	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
pit6	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物含、ローム粒少量含(下層はローム質)
pit7	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
pit8	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
pit9	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
pit10	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
pit11	黒褐色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土粒子含
pit12	黒色土	粘性普通	締まり弱	炭化物含、ローム粒少量含、焼土粒子含

第5図　M-SB03（S＝1/60）



M-SB03　カマド土層説明

1層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物多量含、焼土多量含、粘土少量含
2層	赤褐色土	粘性やや強	締まり少	焼土多量含、粘土多量含
3層	赤褐色土	粘性弱	締まり少	焼土層
4層	青褐色土	粘性やや強	締まり少	炭化物少量含、ローム粒多量含
6層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
7層	暗赤褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物多量含、焼土多量含、ローム粒少量含、黒色土含
8層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物多量含、焼土多量含、ローム粒少量含、黒色土含
9層	黒褐色土	粘性普通	締まり弱	炭化物含、焼土含、ローム粒含
10層	暗褐色土	粘性弱	締まり弱	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
11層	赤褐色土	粘性弱	締まり普通	焼土多量含、粘土多量含（2層より粘土少量）
12層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	焼土多量含、炭化物多量含
13層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
14層	黒色土	粘性普通	締まりやや強	炭化物少量含、焼土少量含
15層	赤褐色土	粘性弱	締まり弱	焼土多量含、ローム粒多量含、粘土少量含
16層	暗褐色土	粘性やや弱	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
17層	暗赤褐色土	粘性やや強	締まりやや強	炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒含
18層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土微量含
19層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	ローム粒少量含、焼土少量含
20層	暗褐色土	粘性やや強	締まりやや強	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含
21層	赤褐色土	粘性弱	締まり強	焼土層
22層	暗褐色土	粘性強	締まり強	貼床層、粘土層、焼土層
23層	黒褐色土	粘性強	締まりやや弱	炭化物含、焼土含、ローム粒少量含
24層	赤褐色土	粘性弱	締まり強	焼土層
25層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、焼土含、ローム粒含

第6図　M-ＳＢ０３カマド（＝1/30）



第７図　M−ＳＢ０３遺物分布図（Ｓ＝1/60）・出土遺物１（Ｓ＝1/3）



第８図　M－ＳＢ０３出土遺物２（Ｓ＝1/3・1/2）



M-SB04土層説明

1層	暗褐色土	粘性強	締まり強	炭化物含、ローム粒多量含、焼土含
2層	暗褐色土	粘性弱	締まり普通	炭化物含、ローム粒多量含、焼土少量含
3層	暗褐色土	粘性弱	締まりやや強	炭化物少量含、ローム粒含
4層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強	炭化物少量含、ローム粒含
5層	黒色土	粘性やや弱	締まり普通	炭化物含、ローム粒少量含、焼土少量含
6層	黒褐色土	粘性強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土含
7層	赤褐色土	粘性強	締まりやや弱	焼土多量含、炭化物少量含、粘土多量含

M-SB04ピット土層説明

Pit1	黒色土	粘性やや弱	締まりやや弱	炭化物含、ローム粒少量含、焼土粒子少量含
Pit2	黒色土	粘性やや弱	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit3	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含
Pit4	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物含、ローム粒含、焼土粒子含
Pit5	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土粒子少量含

第9図　M-SB04（S＝1/60）



M-SB04カマド土層説明

1層	暗褐色土	粘性弱	締まり弱	炭化物含、焼土含、ローム粒多量含
2層	黒褐色土	粘性弱	締まり弱	炭化物多量含、焼土含、ローム粒含
3層	暗黄褐色土	粘性やや強	締まり普通	ローム質、炭化物含、袖部
4層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
5層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
6層	暗黄褐色土	粘性やや弱	締まり弱	炭化物少量含、ローム粒多量含、焼土含
7層	赤褐色土	粘性弱	締まり弱	焼土多量含、炭化物少量含、ローム粒少量含
8層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通	ローム粒多量含、炭化物少量含、焼土少量含
9層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	ローム粒含、炭化物少量含、焼土含
10層	黒色土	粘性普通	締まりやや強	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
11層	焼土(地山)			



第10図　M-SB04カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）

第11図　M−SB04出土遺物（S＝1/3）



M-SB05カマド土層説明

1層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含
2層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
3層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含
4層	黒色土	粘性やや弱	締まり普通	ローム粒少量含
5層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通	ローム粒多量含、焼土少量含
6層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	ローム粒多量含、炭化物少量含、焼土少量含(ソデ崩落)
7層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含含
8層	地山被熱層			

第12図　M-SB05（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）・出土遺物（S＝1/3・1/2）



M-SB07土層説明

1層　黒褐色土　粘性やや弱　締まりやや弱
炭化物少量含、ローム粒含、焼土少量含
2層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含、焼土微量含
3層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含
4層　赤褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、焼土含、粘土層
5層　黒色土　粘性弱　締まり弱
炭化物少量含、ローム粒少量含
6層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含
7層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含
8層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含
9層　黒褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含、焼土少量含
10層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含
11層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含
12層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含
13層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
別住居覆土

0　2m



M-SB07カマド土層説明

1層　黄褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒多量含、炭化物少量含、焼土含
2層　黄褐色土　粘性普通　締まりやや弱
ローム粒多量含、焼土多量含、炭化物含
3層　明赤褐色土　粘性弱　締まり弱
ローム粒含、焼土多量含、炭化物少量含
4層　明赤褐色土　粘性弱　締まり弱
ローム粒含、焼土多量含、炭化物少量含
5層　明黄褐色土　粘性強　締まり弱
ローム粒多量含、焼土少量含、粘土層
6層　黒褐色土　粘性やや強　締まりやや弱
ローム粒含、焼土少量含、炭化物少量含
7層　黒褐色土　粘性普通　締まりやや弱
ローム粒少量含、焼土少量含、炭化物少量含
8層　黒褐色土　粘性弱　締まりやや弱
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
9層　赤褐色土　粘性弱　締まり弱
焼土多量含、ローム粒少量含、炭化物少量含
10層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
11層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
ローム粒多量含
12層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒多量含、炭化物少量含、焼土少量含
13層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
14層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含
15層　黒色土　粘性弱　締まり弱
炭化物少量含、ローム粒少量含
16層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含

0　1m

第13図　M-SB07（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第14図　M−SB07出土遺物（S＝1/3）



第15図　M−SB08（S＝1/60）



M-SB08カマド土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
2層	赤褐色土	粘性弱	締まり弱	焼土層
3層	赤褐色土	粘性弱	締まり弱	焼土層、炭化物少量含、ローム粒少量含
4層	黒色土	粘性普通	締まりやや強	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土多量含
5層	黒色土	粘性弱	締まり弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
6層	赤褐色土	粘性やや強	締まりやや弱	焼土多量含、炭化物含、ローム粒含
7層	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
8層	暗褐色土	粘性やや弱	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒多量含、天井崩落
9層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含
10層	黒色土	粘性普通	締まり弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土含
11層	黒褐色土	粘性やや弱	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
12層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物微量含、焼土微量含、ローム粒含
13層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
14層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含



第16図　M-SB08カマド（S＝1/30）・出土遺物1（S＝1/3）



第17図　M−ＳＢ０８出土遺物２（Ｓ＝1/3）



M-SB09土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒微量含
2層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
3層	黒色土	粘性やや強	締まり普通	ローム粒少量含
4層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含

M-SB09ピット土層説明

Pit1	黒色土	粘性弱	締まり弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit2	黒色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit3	黒色土	粘性強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒多量含
Pit4	黒色土	粘性強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒含
Pit5	黒色土	粘性弱	締まり弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit6	黒色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含

第18図　M-SB09（S＝1/60）



M-SB09カマド土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含		
2層	黒色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含、粘土少量含		
3層	黒褐色土	粘性強	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含、粘土含		
4層	黒褐色土	粘性強	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒含、焼土微量含、粘土少量含		
5層	赤褐色土	粘性強	締まり普通
	炭化物少量含、焼土多量含、粘土含		
6層	黒色土	粘性強	締まり普通
	炭化物少量含、焼土少量含		
7層	暗褐色土	粘性強	締まり普通
	炭化物少量含、ローム質		
8層	黒色土	粘性強	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含		
9層	暗褐色土	粘性強	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒含		



第19図　M-SB09カマド（S＝1/30）・出土遺物1（S＝1/3）



M-SB10土層説明

1層	黒色土	粘性弱	締まり弱
	炭化物少量含		
2層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含		
3層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒含		
4層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒含、焼土微量含		
5層	黒色土	粘性弱	締まり弱
	炭化物少量含		



M-SB10カマド土層説明

1層	黒色土		
	砂利層		
2層	黒褐色土	粘性弱	締まり弱
	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含		
3層	黒褐色土	粘性弱	締まり弱
	炭化物少量含、ローム粒含、焼土含		
4層	黒褐色土	粘性弱	締まり弱
	炭化物少量含、ローム粒含、焼土多量含、3層より黒味強い		
5層	赤褐色土	粘性弱	締まり弱
	焼土層		
6層	暗黄褐色土	粘性普通	締まり強
	地山(?)、ローム層		
7層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強
	炭化物多量含、ローム粒少量含、焼土少量含		
8層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含		

第20図　M-SB10（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第21図　M−ＳＢ１０カマド掘り方（Ｓ＝1/30）



第22図　M−ＳＢ１３（Ｓ＝1/60）









M-SB14土層説明

1層　黒色土　粘性やや強　締まり普通
　炭化物微量含、ローム粒少量含(場所により小石多量含)
2層　黒色土　粘性やや強　締まりやや弱
　炭化物少量含、ローム粒少量含
3層　黒色土　粘性やや強　締まり普通
　炭化物少量含、ローム粒少量含(2・4層よりローム粒やや多量含
4層　黒色土　粘性やや強　締まりやや弱
　炭化物少量含、ローム粒少量含
5層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
　炭化物少量含、ローム粒少量含

M-SB14ピット土層説明

Pit1　黒色土　粘性普通　締まり弱
　炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit2　黒色土　粘性やや弱　締まり弱
　炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit3　黒色土　粘性やや強　締まり弱
　炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit4　黒色土　粘性普通　締まり弱
　炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit5　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
　炭化物少量含、焼土粒子少含

0　2m







M-SB14カマド土層説明

1層　黒色土　粘性弱　締まり普通
　炭化物少量含、小石含
2層　黒色土　粘性普通　締まり普通
　炭化物少量含、ローム粒少量含
3層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
　炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
4層　黒色土　粘性やや強　締まりやや弱
　炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含
5層　暗褐色土　粘性弱　締まり普通
　炭化物少量含、ローム粒多量含、焼土微量含
6層　黒色土　粘性普通　締まり普通
　炭化物少量含、焼土少量含
7層　住居覆土4層

0　1m

第23図　M-SB14（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第24図　M−ＳＢ１４出土遺物（Ｓ＝1/3）



第25図　M−ＳＢ１５（Ｓ＝1/60）



M-SB15カマド土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒含		
2層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土少量含		
3層	黒色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含		
4層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、焼土含、ローム粒含		
5層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含		
6層	暗褐色土	粘性やや強	締まりやや強
	炭化物少量含、焼土少量含、ローム質		
7層	暗褐色土	粘性やや強	締まりやや弱
	炭化物少量含、ローム粒多量含		
8層	黒色土	粘性弱	締まり弱
	ローム粒少量含		
9層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含		
10層	黒褐色土	粘性弱	締まり弱
	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含		
11層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通
	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含		

0　1m

第26図　M-SB15カマド（S＝1/30）



第27図　M-SB15出土遺物（S＝1/3）



M-SB16土層説明

1層	黒色土	粘性弱	締まりやや強	炭化物少量含、砂利多量含
2層	黒色土	粘性弱	締まりやや強	炭化物少量含、砂利多量含（1層より黒味強）
3層	黒色土	粘性弱	締まりやや弱	炭化物少量含（2層より黒味強）
4層	赤褐色土	粘性弱	締まり普通	焼土層
5層	黒色土	粘性弱	締まり普通	炭化物少量含、砂利少量含
6層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
7層	暗褐色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒含
8層	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含



M-SB16カマド土層説明

1層	黒褐色土	粘性弱	締まりやや強	炭化物少量含、ローム粒少量含
2層	黒褐色土	粘性弱	締まりやや強	炭化物少量含、焼土微量含
3層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒多量含（掘スギ?）
4層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含
5層	黒色土	粘性やや弱	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒微量含
6層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含
7層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	ローム質、炭化物少量含
8層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
9層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物微量含、ローム粒多量含
10層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物微量含（掘スギ?）
11層	暗褐色土	粘性弱	締まりやや強	炭化物少量含、ローム粒含、焼土微量含
12層	黒褐色土	粘性やや弱	締まりやや強	炭化物少量含、焼土微量含
13層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含
14層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物微量含（掘スギ?）
15層	赤褐色土	粘性弱	締まり弱	炭化物含、ローム粒少量含、焼土層
16層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土含
17層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土微量含、ローム粒微量含
18層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物多量含、焼土少量含、ローム粒少量含
19層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、小石少量含
20層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土微量含、ローム粒少量含

第28図　M-SB16（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第29図　M−ＳＢ１６出土遺物（Ｓ＝1/3）



M-SB17土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり普通	小石多量含
2層	暗褐色土	粘性弱	締まり強	砂利層
3層	黒色土	粘性強	締まり普通	炭化物少量含
4層	赤褐色土	粘性強	締まりやや弱	炭化物少量含、焼土多量含

0　2m

第30図　M-SB17（S＝1/60）



M-SB17カマド土層説明

1層	黒色土	粘性やや強	締まり弱
	炭化物少量含、焼土少量含		
2層	黒褐色土	粘性やや強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土含		
3層	橙褐色土	粘性やや強	締まり弱
	炭化物少量含、焼土主体		
4層	黒褐色土	粘性やや強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土含		
5層	黒褐色土	粘性やや強	締まり弱
	炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒含		
6層	黒色土	粘性強	締まり弱
	炭化物多量含、焼土含		
7層	青灰褐色土	粘性強	締まり弱
	シルト層		
8層	黒褐色土	粘性強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土少量含		
9層	暗褐色土	粘性強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土含、ローム粒含		
10層	赤褐色土	粘性強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒含		
11層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通
	炭化物少量含、焼土少量含		
12層	暗橙褐色土	粘性普通	締まりやや強
	焼土層		
13層	黒色土	粘性やや強	締まり普通
	焼土少量含		
14層	黒褐色土	粘性強	締まり普通
	焼土微量含		
15層	赤褐色土	粘性強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒少量含		
16層	黒褐色土	粘性強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含		
17層	橙褐色土	粘性やや弱	締まりやや弱
	焼土層		
18層	黒色土	粘性強	締まりやや弱
	焼土微量含		
19層	赤褐色土	粘性やや強	締まりやや弱
	炭化物少量含、焼土多量含		
20層	橙褐色土	粘性やや強	締まりやや弱
	焼土層		
21層	黄褐色土	粘性やや強	締まり強
	粘土被熱層		
22層	赤褐色土	粘性普通	締まり普通
	焼土層		
23層	赤褐色土	粘性弱	締まり普通
	焼土層		
24層	赤褐色土	粘性やや強	締まり普通
	焼土層、小石含		
25層	暗赤褐色土	粘性やや強	締まり普通
	焼土層、黒色土含		
26層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	焼土層、焼土層		



第31図　M-SB17出土遺物（S＝1/3）



M-SB18土層説明

1層　黒色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量

2層　黒色土　粘性やや強　締まり普通
小石少量含、溝覆土

3層　黒褐色土　粘性強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含

4層　黒褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒多量含

M-SB18ピット土層説明

Pit1　黒色土　粘性やや強　締まり弱
炭化物含、ローム粒少量含

0　2m





M-SB18カマド土層説明

1層　黒褐色土　粘性やや強　締まりやや強
炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含

2層　黒色土　粘性やや強　締まりやや強
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含

3層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含

4層　暗褐色土　粘性強　締まり弱
炭化物含、焼土含、ローム粒含、粘土含

5層　黒色土　粘性強　締まり弱
炭化物少量含

6層　赤褐色土　粘性強　締まり弱
炭化物少量含、焼土多量含

7層　黒色土　粘性やや強　締まりやや強
炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含（3層と同一か?）

8層　暗褐色土　粘性強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒多量含

9層　暗褐色土　粘性強　締まり普通
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒多量含

10層　暗褐色土　粘性強　締まり普通
ロームブロック

11層　黒色土　粘性強　締まり弱
炭化物少量含、ローム粒少量含

12層　黒褐色土　粘性強　締まり弱
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含

0　1m





第32図　M-SB18（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）・出土遺物（S＝1/3）





Pit1土層説明

1層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含

2層　黒色土　粘性普通　締まり弱
ローム粒少量含

3層　暗褐色土　粘性普通　締まりやや強
炭化物少量含、ローム粒含

4層　暗褐色土　粘性通　締まり普通
ローム粒含

5層　暗褐色土　粘性普通　締まりやや強
ローム粒含

6層　暗褐色土　粘性や強　締まり普通
ローム粒含

7層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
ローム粒少量含(4住覆土)



Pit2土層説明

1層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含

2層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含、焼土含

3層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含

4層　暗黄褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒含

5層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
ローム粒含、炭化物少量含(4住覆土)

Pit3土層説明

1層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含

2層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含(1層よりローム少し)

3層　暗褐色土　粘性普通　締まりやや強
ローム粒多量含

4層　暗褐色土　粘性普通　締まりやや強
ローム粒含



Pit4土層説明

1層　黒褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒含

2層　暗褐色土　粘性やや強　締まりやや強
炭化物少量含、ローム粒多量含



Pit5土層説明

1層　黒褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒含

2層　暗褐色土　粘性やや強　締まりやや強
炭化物少量含、ローム粒多量含



Pit6土層説明

1層　黒褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒含、ロームブロック含

2層　暗褐色土　粘性普通　締まりやや強
ローム粒含、ロームブロック含

3層　黒褐色土　粘性普通　締まりやや強
ローム粒含

第33図　M−ＳＴ０１（Ｓ＝1/60）



Pit1土層説明
黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含

Pit2土層説明
黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含

Pit3土層説明
黒色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含

Pit4土層説明
1層　黒色土　粘性普通　締まり普通
ローム粒少量含
2層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒多量含

Pit5土層説明
1層　黒褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒含
2層　黒色土　粘性弱　締まり弱
ローム粒少量含
3層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒含

Pit6土層説明
1層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含
2層　暗褐色土　粘性やや強　締まりやや強
ローム粒多量含、炭化物少量含
3層　黒色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土微量含

Pit7土層説明
1層　黒色土　粘性普通　締まり普通
ローム粒少量含
2層　黒褐色土　粘性やや強　締まりやや強
ローム粒少量含、炭化物少量含
3層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
ローム粒多量含

Pit8土層説明
1層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含
2層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒多量含、焼土微量含
3層　黒褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含

Pit9土層説明
1層　黒色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含
2層　黒褐色土　粘性やや強　締まり強
炭化物少量含、ローム粒多量含
3層　暗褐色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒多量含
3層　黒色土　粘性やや強　締まり普通
炭化物少量含、ローム粒少量含

0　2m

第34図　M-ST02（S＝1/60）



第 35 図　S 地区北側調査区全体図（S＝1/500）



第 36 図　S 地区南側調査区全体図（S＝1/500）





S-SB03カマド土層説明

1層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや弱い	炭化物少量、焼土少量
2層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物含、ローム少量
3層	赤褐色土	粘性弱い	締まりやや弱い	焼土層
4層	暗褐色土	粘性やや弱い	締まり普通	ローム被熱層か
5層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物含、ローム少量
6層	黒褐色土	粘性やや強い	締まりやや弱い	炭化物少量、ローム含

第37図　S－SB03（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）



第38図　S－SB03出土遺物（S＝1/3）



S-SB04土層説明

1層	黒色土	粘性やや弱い	締まり弱い
	炭化物少量、ローム少量		
2層	暗褐色土	粘性普通	締まりやや弱い
	炭化物少量、ローム含		
3層	黒色土	粘性普通	締まりやや弱い
	炭化物少量、ローム少量、焼土少量		
4層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや弱い
	炭化物少量、ローム少量		
5層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや弱い
	ローム少量		

S-SB04ピット土層説明

Pit1	黒褐色土	粘性やや強い	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム少量		
Pit2	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム少量		
Pit3	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量、ローム少量、焼土少量		
Pit4	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量、ローム少量、焼土少量		
Pit5	黒色土	粘性普通	締まり普通
	ローム少量		
Pit6	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量、ローム少量		

第39図　S－SB04（S＝1/60）



第40図　S－SB04カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第41図　S－SB04出土遺物2（S＝1/3）



第42図 S-SB05（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第43図　S－SB05遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第44図　S－SB09（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第45図　S－SB10（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）・出土遺物（S＝1/3）



S−SB12土層説明

1層	黒色土			表土、耕作土層
2層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い	炭化物含、ローム含
3層	暗褐色土	粘性やや強い	締まりやや強い	炭化物含、焼土多量、ローム含
4層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	ローム質
5層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム含、焼土少量

第46図　S−SB12（S＝1/60）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第47図　S−SB13（S＝1/60）



第48図　S－SB13カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第49図　S－SB16（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



S-SB17土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり強い
	炭化物少量、ローム少量		
2層	黒色土	粘性普通	締まり強い
	炭化物少量、ローム含		



S-SB17カマド土層説明

1層	暗褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム多量、焼土少量		
2層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム少量、焼土小量		
3層	橙褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	焼土多量、ローム含少量		
4層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	焼土含、炭化物少量、ローム少量		
5層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム少量		
6層	暗褐色土	粘性普通	締まり強い
	炭化物少量、ローム多量		
7層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム少量、焼土小量		
8層	暗褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム多量、焼土含		
9層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム少量、焼土小量		
10層	暗褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム多量、焼土少量		
11層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム含		
12層	暗褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム多量		
13層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや強い
	炭化物少量、ローム含		

第50図　S－SB17（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第51図　S－SB17カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第52図　S－SB19（S＝1/60）



第53図　S－SB19カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第54図　S−SB23（S＝1/60）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



S-SB25土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量、ローム少量、焼土少量
2層	黒色土	粘性普通	締まりやや強	炭化物少量、ローム少量、焼土少量
3層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量、焼土微
4層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量、焼土微
5層	暗褐色土	粘性強	締まり強	貼床
6層	黒色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
7層	黒色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含
8層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量、焼土少量
9層	黒褐色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量、ローム少量
10層	黒色土	粘性やや弱	締まりやや弱	炭化物少量、ローム少量
11層	暗褐色土	粘性強	締まり強	ローム質土(貼床)
12層	黒褐色土	粘性やや弱	締まりやや弱	炭化物少量、ローム少量
13層	暗褐色土	粘性やや強	締まりやや強	炭化物少量、ローム多量
14層	黒色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含

S-SB25ピット土層説明

Pit1	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
Pit2	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム含
Pit3	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
Pit4	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
Pit5	完掘済			
Pit6	完掘済			
Pit7	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含
Pit8	完掘済			
Pit9	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量

第55図　S－SB25（S＝1/60）



S-SB25カマド土層説明

1層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物含、ローム少量、焼土少量、白色粘土粒少量
2層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物含、ローム少量、焼土含、白色粘土ブロック状に含
3層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量、焼土多量
4層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量、焼土少量
5層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含、焼土少量、白色粘土ブロック状に含
6層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム多量
7層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
8層	黒色土	粘性やや弱	締まりやや弱	炭化物少量
9層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量



第56図　S-SB25カマド（S＝1/30）



第57図　S－SB25遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物1（S＝1/3）



第58図　S－SB25出土遺物2（S＝1/3）



S-SB26土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
2層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム含
3層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
4層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
5層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含
6層	暗赤褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量、焼土含
7層	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含
8層	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム多量、焼土多量
9層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
10層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量

S-SB26ピット土層説明

Pit1	黒褐色	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含
Pit2	黒褐色	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム含
Pit3	黒褐色	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
Pit4	黒褐色	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含
Pit5	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
Pit6	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム含
Pit7	完掘済			
Pit8	完掘済			
Pit9	黒褐色	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含、ロームブロック含(単一層)
Pit10	黒褐色	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム含、ロームブロック少量(単一層)
Pit11	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量、ローム少量
Pit12	黒色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含
Pit13	黒色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量、ローム含

0　2m

第59図　S-SB26（S＝1/60）



第60図　S－SB26（S＝1/60）・遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



S-SB32ピット土層説明

Pit1	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通
	炭化物少量、ローム含		
Pit2	黄褐色土	粘性やや強	締まり普通
	炭化物少量、ローム多量		
Pit3	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通
	炭化物少量、ローム含、焼土少量		

S-SB32土層説明

1層	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱
	炭化物少量、ローム含		
2層	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱
	炭化物少量、ローム少量		
3層	黒褐色土	粘性やや強	締まり弱
	炭化物少量、ローム含、焼土少量		
4層	赤褐色土	粘性弱	締まり弱
	焼土層		
5層	暗褐色土	粘性弱	締まり弱
	ローム質(地山被熱層?)		

第61図　S-SB32（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第62図　S－SB32遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物1（S＝1/3）



第63図　S－SB32出土遺物2（S＝1/3）



第64図　S－SB37（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第 65 図　S－SB37遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



第 66 図　S地区遺構外出土遺物（S＝1/3）



第 67 図　T 地区調査区全体図（S＝1/500）



T−SB02土層説明

1層　黒褐色土　粘性弱い　締まり弱い
　　炭化物少量含、ローム粒少量含
2層　暗褐色土　粘性普通　締まりやや弱い
　　炭化物少量含、ローム粒含
3層　暗褐色土　粘性やや弱い　締まりやや弱い
　　炭化物少量含、ローム粒少量含

T−SB02ピット土層説明

Pit1　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
　　炭化物少量含、ローム粒少量含、ロームブロック含



0　2m





T−SB02カマド跡土層説明

1層　黒褐色土　粘性普通　締まりやや弱い
　　炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
2層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まりやや弱い
3層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
　　炭化物少量含、ローム粒多量含
4層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まり弱い
　　炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒少量含
5層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
　　焼土少量含、ローム粒多量含
6層　黒褐色土　粘性弱い　締まり弱い
　　炭化物少量含、焼土少量含
7層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まり普通
　　炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒少量含
8層　赤褐色土　粘性弱い　締まり普通
　　炭化物少量含、焼土多量含

0　1m

第68図　T−SB02（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第69図　T－ＳＢ０２遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



T−SB03土層説明

1層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まり普通
　　炭化物少量含、ローム粒少量含
3層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まり普通
　　炭化物少量含、ローム粒少量含
4層　暗褐色土　粘性普通　締まり普通
　　炭化物少量含、ローム粒含

0　2m



T−SB03カマド跡土層説明

1層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まり弱い
　　炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含
2層　暗褐色土　粘性やや弱い　締まり弱い
　　炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含
3層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まり弱い
　　炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含
4層　黒褐色土　粘性やや弱い　締まりやや弱い
　　炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒少量含
5層　暗褐色土　粘性やや弱い　締まりやや弱い
　　炭化物少量含、ローム粒含
6層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
　　炭化物少量含、ローム粒少量含

0　1m

第70図　T−SB03（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第71図　T－SB03遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



T-SB04土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含		
2層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒少量含		
3層	暗褐色土	粘性やや強い	締まりやや強い
	炭化物少量含、ローム粒多量含		
4層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通
	炭化物少量含、ローム粒含		
5層	黒褐色土	粘性弱い	締まりやや弱い
	炭化物少量含、ローム粒含		
6層	暗褐色土	粘性やや強い	締まりやや強い
	ローム粒多量含(掘りすぎか、ソフトローム?)		
7層	黒色土	粘性弱い	締まりやや弱い
	炭化物少量含、ローム粒少量含		
8層	黒褐色土	粘性弱い	締まりやや弱い
	炭化物少量含、ローム粒含		

T-SB04ピット土層説明

Pit1	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit2	黒色土	粘性やや強	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit3	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit4	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit5	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit6	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土微量含
Pit7	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含、焼土含
Pit8	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含
Pit9	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit10	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit11	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒含
Pit12	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit13	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit14	黒色土	粘性普通	締まりやや弱	炭化物少量含、ローム粒含

第72図　T－SB04（S＝1/60）



T-SB04カマド跡土層説明

1層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
(2層より黒味帯びる)

2層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含

3層　暗褐色土　粘性やや強い　締まり普通
炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒少量含

4層　黒褐色土　粘性普通　締まり普通
炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含

5層　黒褐色土　粘性やや強い　締まりやや弱い
炭化物少量含、焼土多量含

6層　黒色土　粘性やや弱い　締まりやや弱い
炭化物少量含、焼土少量含

第73図　T－SB04カマド（S＝1/30）・遺物分布図（S＝1/60）



第74図　T－SB04出土遺物（S＝1/3）



T-SB14土層説明

1層	黒色土	粘性弱い	締まり弱い	炭化物少量含、ローム粒少量含
2層	黒色土	粘性弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、焼土微量含、ローム粒少量含
3層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
4層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含
5層	黒褐色土	粘性弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、ローム粒少量含

T-SB14ピット土層説明

Pit1	暗褐色土	粘性やや強	締まり普通	ローム粒多量含
Pit2	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
Pit3	黒褐色土	粘性やや強	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含



T-SB14カマド跡土層説明

1層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
2層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、ローム粒少量含
3層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含
4層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	ローム粒少量含
5層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒多量含
6層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含
7層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まり普通	炭化物少量含、焼土微量含、ローム粒少量含
8層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
9層	暗黄褐色土	粘性やや強い	締まりやや強い	ローム粒質(ソデ)
10層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、ローム粒少量含
11層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、ローム粒少量含
12層	暗黄褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒多量含(ソデ)
13層	暗褐色土	粘性やや強い	締まりやや強い	炭化物少量含、ローム粒多量含

第75図　T-SB14（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第76図　T－SB14遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物1（S＝1/3）



第77図　T－SB14出土遺物2（S＝1/3）



第78図　T－SB15（S＝1/60）・カマド（S＝1/30）



第79図　T－ＳＢ１５遺物分布図（Ｓ＝1/60）・出土遺物（Ｓ＝1/3）



T−SB17土層説明

1層	黒色土	粘性普通	締まりやや弱い
	炭化物少量含、ローム粒少量含		
2層	赤褐色土	粘性弱い	締まり弱い
	炭化物少量含、焼土多量含		
3層	黒色土	粘性弱い	締まり弱い
	炭化物少量含、焼土少量含		
4層	赤褐色土	粘性弱い	締まり弱い
	炭化物少量含、焼土多量含		
5層	黒色土	粘性弱い	締まり弱い
	炭化物少量含、焼土少量含		
6層	赤褐色土	粘性弱い	締まり弱い
	炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒少量含		

第80図　T−SB17（S＝1/60）



T−SB22土層説明

1層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、ローム粒少量含
2層	黒色土	粘性やや弱い	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
3層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含
4層	黒色土	粘性弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含
5層	黒色土	粘性やや弱い	締まり普通	炭化物少量含
6層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
7層	黒色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
8層	黒褐色土	粘性普通	締まりやや弱い	炭化物少量含、ローム粒少量含

T−SB22ピット土層説明

Pit1	黒色土	粘性普通	締まりやや強	炭化物少量含、ローム粒少量含、ロームブロック50mm大含

第81図　T−SB22（S＝1/60）



T−SB22カマド跡土層説明

1層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物含、ローム粒含
2層	黒褐色土	粘性やや弱い	締まりやや弱い	炭化物少量含、焼土含、ローム粒少量含
3層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土多量含、ローム粒少量含
4層	赤褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土多量含
5層	黒褐色土	粘性弱い	締まり弱い	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒少量含
6層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、焼土少量含、ローム粒含
7層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
8層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含



第82図　T−SB22カマド（S＝1/30）遺物分布図（S＝1/60）・出土遺物（S＝1/3）



T-SB43土層説明

1層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
2層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
3層	暗褐色土	粘性普通	締まり強い	ローム粒多量含
4層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
5層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含



第83図　T－SB43（S＝1/60）





T-SB46土層説明

1層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含
2層	黒褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒少量含(1層より黒味強い)
3層	暗褐色土	粘性普通	締まりやや強い	炭化物少量含、ローム粒多量含
4層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含
5層	暗褐色土	粘性普通	締まり普通	炭化物少量含、ローム粒含

第84図　T－SB46（S＝1/60）



第85図　T地区遺構外出土遺物（S＝1/3）

第１表−１　古代出土遺物観察表

出土地点	掲載番号	註　記	器　種		色　調	胎　土	残存率(口縁・底部)	備　考
M−ＳＢ０３	1	3住6区	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子をわずかに含む	口10%、底 10%	
M−ＳＢ０３	2	3住p74	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6 橙	白色粒子・角閃石を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口40%、底 20%	
M−ＳＢ０３	3	3住p71	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	底 20%	墨書（刀？）
M−ＳＢ０３	4	3住2区，3住p37	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子をわずかに含む	底 10%	
M−ＳＢ０３	5	3住p64，SB3p69	土師器	甲斐型坏	5YR6/8 橙	赤色粒子を含む	口60%、底 100%	
M−ＳＢ０３	6	3住6区、SB3.5区	土師器	甲斐型坏	7.5YR7/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口33%	
M−ＳＢ０３	7	3住p77	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子を含み、砂粒を少量含む	口60%、底 100%	ヘラケズリ、墨書（世？）
M−ＳＢ０３	8	3住2区	土師器	甲斐型坏	2.5YR7/4	赤色粒子・白色粒子を少量含む	底 15%	らせん状暗文
M−ＳＢ０３	9	SB3	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口10%	線刻
M−ＳＢ０３	10	3住6区	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子をわずかに含む	口5%	線刻
M−ＳＢ０３	11	3住6層	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含む	口5%	墨書
M−ＳＢ０３	12	3住4層	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含む	−	墨書
M−ＳＢ０３	13	3住2層	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含む	−	墨書
M−ＳＢ０３	14	SB3p15，3住6区	土師器	甲斐型内黒坏	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	赤色粒子を少量白色粒子をわずかに含む	口20%、底 40%	墨書、暗文
M−ＳＢ０３	15	SB3_6区	土師器	甲斐型内黒坏	7.5YR5/4 にぶい褐	赤色粒子を少量含む	底 33%	放射状暗文
M−ＳＢ０３	16	3住p17.6層，SB3p39	土師器	甲斐型皿	外 5YR6/6 橙、内 5YR5/4 にぶい赤褐	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口10%、底 70%	
M−ＳＢ０３	17	SB3P_1	土師器	甲斐型皿	7.5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口100%、底 100%	
M−ＳＢ０３	18	3住P5	土師器	内黒坏	外 2.5Y7/2 灰黄、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口5%、底 100%	墨書（又？）、ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	19	SB3P38	土師器	内黒坏	外 2.5Y7/3 浅黄、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口5%、底 100%	墨書、ヘラミガキ、回転糸切り
M−ＳＢ０３	20	SB3.5区	土師器	内黒坏	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底 60%	墨書、ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	21	SB3p11，SB3_5区	土師器	内黒坏	外 10YR8/3、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含む	口20%	墨書、ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	22	3住p7	土師器	内黒坏	外 10YR5/2 灰黄褐、内黒	赤色粒子・白色粒子・角閃石をわずかに含む	口10%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	23	SB3p19	土師器	内黒坏	外 10YR7/4、内黒	砂粒・赤色粒子・白色粒子・角閃石をわずかに含む	底 100%	墨書（福）、ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	24	3住P18	土師器	内黒坏	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	角閃石を少量含み、砂粒・白色粒子をわずかに含む	底 100%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	25	3住2区	土師器	内黒坏	外 10YR8/4 浅黄橙、内黒	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口10%	墨書、ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	26	3住1区	土師器	内黒坏	10YR7/4 にぶい黄橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子・角閃石をわずかに含む	口5%	墨書、内面口縁部上端沈線
M−ＳＢ０３	27	3住p5	土師器	内黒坏	外 10YR8/4 浅黄橙、内黒	砂粒・赤色粒子を少量含み、白色粒子・角閃石をわずかに含む	−	墨書
M−ＳＢ０３	28	3住P4	土師器	内黒高台付坏	外 7.5YR7/4 にぶい橙、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	底 80%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	29	3住P6	土師器	内黒高台付椀	外 7.5YR6/6 橙、内黒	白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底 100%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	30	3住2区	土師器	内黒高台付皿	外 10YR7/3 にぶい黄橙、内 10YR4/2 灰黄褐	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底 40%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０３	31	SB3カマドP1	土師器	甲斐型甕	2.5YR5/6 明赤褐	砂粒を含み、白色粒子・角閃石を少量、雲母をわずかに含む	口10%	
M−ＳＢ０３	32	3住p61	土師器	甲斐型甕	5YR4/4 にぶい赤褐	砂粒・雲母を含み、白色粒子・角閃石を少量含む	底 40%	指ナデ
M−ＳＢ０３	33	3住p74	土師器	甲斐型甕	10YR7/4 にぶい黄橙	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	底 30%	
M−ＳＢ０３	34	3住p23	土師器	甲斐型甕	外 2.5Y7/2 灰黄、内 7.5YR5/4 にぶい褐	砂粒・白色粒子を含み、角閃石を少量、雲母をわずかに含む	底 70%	指ナデ、木葉痕
M−ＳＢ０３	35	SB3p26.27	須恵器	坏	2.5Y6/1 黄灰	白色粒子を含み、砂粒を少量含む	口70%、底 100%	回転糸切り
M−ＳＢ０３	36	3住p66，SB3_3区	須恵器	坏	5Y7/2 灰白	白色粒子を少量含む	口30%	
M−ＳＢ０３	37	3住2区	灰釉陶器	小形長頸壺	2.5Y7/1 灰白	白色粒子をごくわずかに含む	口33%、底 100%	ミニチュア
M−ＳＢ０３	38	-	鈴錘車		凝灰岩製			
M−ＳＢ０４	1	4住カマドP4	土師器	甲斐型坏	5YR6/8 橙	砂粒・赤色粒子を含み、白色粒子を少量含む	口33%、底 90%	
M−ＳＢ０４	2	4住P11.12	土師器	内黒坏	10YR7/6 明黄褐、内黒	砂粒・白色粒子を少量含む	口66%、底 66%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−ＳＢ０４	3	4住P25	土師器	内黒坏	外 10YR5/3 にぶい黄褐、内黒	白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	口90%、底 100%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−ＳＢ０４	4	4住カマド	土師器	内黒坏	外 10YR8/2 灰白、内 10YR4/1 褐灰	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石わずかに含む	口10%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０４	5	4住P1	土師器	内黒高台付坏	外 10YR6/4 にぶい黄橙内 7.5YR6/6 橙	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	底 100%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−ＳＢ０４	6	4住P27	土師器	内黒椀	10YR6/3 にぶい黄橙	砂粒・白色粒子を少量含む	底 40%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０４	7	4住p13	土師器	内黒高台付皿	外 10YR6/4 にぶい黄橙、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、雲母をわずかに含む	口95%、底 100%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０４	8	4住P2	土師器	内黒高台付皿	外 7.5YR6/4 にぶい橙、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	底 100%	ヘラミガキ
M−ＳＢ０４	9	4住カマドp15.17.20	土師器	甲斐型甕	7.5YR3/4 暗褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口15%、底 70%	
M−ＳＢ０４	10	4住P23	土師器	甲斐型甕	5YR4/4 にぶい赤褐	雲母を多く含み、砂粒・白色粒子を含む。角閃石をわずかに含む	口10%	
M−ＳＢ０４	11	4住カマドP11	土師器	甲斐型甕	10YR5/4 にぶい黄褐	砂粒・白色粒子を含み、雲母を少量、角閃石をわずかに含む	口10%	
M−ＳＢ０４	12	4住カマドp12.17.19	土師器	甲斐型甕	10YR5/4 にぶい黄褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、角閃石を少量含む	底 5%	指痕
M−ＳＢ０４	13	4住カマドP27，pit1	土師器	甲斐型甕	7.5YR6/6 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、雲母・赤色粒子・角閃石をわずかに含む	底 33%	ロクロナデ
M−ＳＢ０４	14	-	鉄製品	刀子				
M−ＳＢ０４	15	-	鉄製品	手鎌				
M−ＳＢ０４	16	-	鉄製品	手鎌				
M−ＳＢ０５	1	5住p1	土師器	甲斐型坏	5YR5/6 明赤褐	赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母をわずかに含む	口33%、底 100%	
M−ＳＢ０５	2	5住カマドp1.18	土師器	甲斐型甕	10YR3/3 暗褐	雲母を多く含み、砂粒・白色粒子を含む	底 33%	木葉痕
M−ＳＢ０５	3	5住カマドp1.3.7.9.20	土師器	甲斐型甕	7.5YR6/6 橙	雲母を多く、赤色粒子・角閃石をわずかに含み、砂粒・白色粒子を含む	口33%	
M−ＳＢ０５	4	-	紡錘		滑石か？　穿孔部分に銅製の針金痕あり			
M−ＳＢ０７	1	11住P151.153	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子をわずかに含む	口40%、底 10%	ヘラケズリ
M−ＳＢ０７	2	7住下部	土師器	甲斐型坏	2.5YR6/6 橙	白色粒子を含み、砂粒を少量、角閃石をわずかに含む	口5%、底 5%	ヘラケズリ、外面体部下半から底部測密
M−ＳＢ０７	3	7住下部	土師器	甲斐型坏	2.5YR6/8 橙	白色粒子を少量含み、砂粒・赤色粒子をわずかに含む	口20%	
M−ＳＢ０７	4	7住カマドP7	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、雲母をわずかに含む	口5%	
M−ＳＢ０７	5	7住カマドP9	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	雲母・角閃石をごくわずかに含む	口5%	内外面ヘラミガキあり
M−ＳＢ０７	6	7住カマドP11	土師器	甲斐型坏	7.5YR7/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口80%、底 100%	墨書
M−ＳＢ０７	7	7住P154	土師器	甲斐型高台椀	5YR6/8 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底 90%	削り出し高台、底部内面渦巻状ヘラミガキ
M−ＳＢ０７	8	11住P77.81	土師器	内黒坏	10YR6/4 にぶい黄橙、内黒	砂粒・白色粒子をわずかに含む	口10%、底 95%	墨書
M−ＳＢ０７	9	7住カマド	土師器	甲斐型小甕	10YR5/3 にぶい黄褐	砂粒・雲母・赤色粒子・白色粒子を含み、角閃石をわずかに含む	口33%	指痕
M−ＳＢ０７	10	7住カマド，カマドP6	土師器	甲斐型甕	10YR7/4 にぶい黄橙	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口20%	
M−ＳＢ０７	11	7住P1	土師器	甲斐型甕	外 5YR5/6 明赤褐、内 7.5YR4/1 褐灰	雲母を多く含み、砂粒・白色粒子を含む	底 20%	木葉痕
M−ＳＢ０７	12	11住	須恵器	坏	外 2.5Y5/1 黄灰、内 2.5Y6/2 灰黄	白色粒子を少量含み、砂粒をわずかに含む	口5%	
M−ＳＢ０７	13	7住下部	須恵器	坏（酸化焔焼成）	2.5Y7/2 灰黄	白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口10%	内面ナデあり
M−ＳＢ０７	14	-	砥石		砂岩製　1面以外砥面　石側面凹状、正面、裏面、底面が平状の砥面			
M−ＳＢ０８	1	8住カマド	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	砂粒・白色粒子をわずかに含む	口20%、底 90%	内外面一部スス付着
M−ＳＢ０８	2	8住カマド	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	白色粒子をわずかに含む	口10%	ヘラケズリ
M−ＳＢ０８	3	8住カマドP7	土師器	甲斐型坏	10YR6/4 にぶい黄橙	白色粒子を少量、赤色粒子をわずかに含む	口20%	
M−ＳＢ０８	4	8住	土師器	甲斐型坏	5YR6/8 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母をわずかに含む	口20%	内外面スス付着
M−ＳＢ０８	5	8住カマドp8	土師器	甲斐型坏	5YR5/6 明赤褐	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口40%、底 100%	墨書
M−ＳＢ０８	6	8住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口50%、底 95%	墨書（今か令？）
M−ＳＢ０８	7	8住P7	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子をわずかに含む	口33%、底 90%	内面スス付着
M−ＳＢ０８	8	8住P2	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口20%、底 100%	墨書（てら？）
M−ＳＢ０８	9	SB8カマドP1pit1	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口10%、底 100%	回転糸切り
M−ＳＢ０８	10	8住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子・角閃石をわずかに含む	口5%、底 50%	内外面スス付着
M−ＳＢ０８	11	8住p08	土師器	甲斐型坏	外 10YR7/4 鈍い黄橙、内 5YR6/6 橙	白色粒子を少量含む	底 33%	墨書、ヘラケズリ
M−ＳＢ０８	12	8住P2	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	雲母を少量含み、赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底 100%	墨書（中）、ヘラケズリ、内外面一部スス付着
M−ＳＢ０８	13	8住	土師器	甲斐型坏	10YR7/4 にぶい黄橙	砂粒・白色粒子を少量含む	底 95%	ヘラケズリ、底部回転ヘラケズリ？
M−ＳＢ０８	14	8住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口5%	墨書
M−ＳＢ０８	15	8住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量、雲母をごくわずかに含む	口15%	墨書
M−ＳＢ０８	16	8住	土師器	甲斐型内黒坏	5YR6/6 橙、内黒	赤色粒子を少量、白色粒子をわずかに含む	底 100%	墨書（真？）

第１表−２　古代出土遺物観察表

出土地点	掲載番号	註　記	器　種		色　調	胎　土	残存率(口縁・底部)	備　考
M−SB08	17	8住	土師器	内黒坏	10YR7/6 明黄褐	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口80%、底80%	墨書
M−SB08	18	SB8 カマドP3	土師器	内黒坏	外 10YR7/3 にぶい黄橙、内 2.5Y5/2 暗灰黄	白色粒子をわずかに含む	口5%、底1%	内面ヘラミガキほとんどなし
M−SB08	19	8住	土師器	内黒坏	内外黒	白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口20%、底100%	内外面黒、ヘラミガキ、底部ヘラケズリ
M−SB08	20	SB8 カマド3.6	土師器	甲斐型甕	5YR5/6 明赤褐	砂粒・白色粒子を含み、雲母を少量、角閃石をわずかに含む	口10%、底2%	
M−SB09	1	9住	土師器	高台付椀	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子・雲母をわずかに含む	底100%	
M−SB09	2	9住	土師器	小皿	2.5Y5/2 暗灰黄	白色粒子・角閃石を少量、雲母をやや多く含む	口33%底50%	横ナデ
M−SB09	3	9住3	土師器	小皿	10YR7/4 にぶい黄橙	赤色粒子・白色粒子を含み、角閃石を少量含む	50%、底66%	ナデ
M−SB09	4	9住3	土師器	小皿	10YR7/4 にぶい黄橙	赤色粒子・白色粒子を含み、砂粒を少量、角閃石をわずかに含む	口10%、底100%	
M−SB09	5	9住30	土師器	小皿	10YR7/4 にぶい黄橙	赤色粒子・雲母・白色粒子を含み、砂粒を少量含む	口20%、底100%	
M−SB09	6	D6G	土師器	小皿	10YR7/4 にぶい黄橙	赤色粒子・白色粒子を含み、角閃石を少量、雲母をわずかに含む	口10%、底90%	回転糸切り
M−SB14	1	14住	土師器	甲斐型坏	2/5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含む	口15%、底80%	ヘラケズリ
M−SB14	2	14住カマドp4	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口15%	
M−SB14	3	14住カマド	土師器	甲斐型坏	10YR7/4 にぶい黄橙	白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口20%	ヘラケズリ
M−SB14	4	14住カマドp5	土師器	甲斐型椀	5YR6/8 橙	赤色粒子を含み、白色粒子を少量含む	底20%	暗文、ヘラケズリ
M−SB14	5	14住p1	土師器	甲斐型皿	2.5YR6/8 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	口10%、底100%	渦巻状暗文
M−SB14	6	14住p8	土師器	内黒坏	外 2.5Y6/2 灰黄、内黒	白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口25%、底15%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−SB14	7	14住p4	土師器	内黒坏	外 7.5YR6/6 橙、内黒	白色粒子を少量含む	口33%	
M−SB14	8	14住	土師器	内黒坏	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底30%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−SB14	9	14住	土師器	内黒高台付坏	外 7.5YR7/4 にぶい橙、内黒	赤色粒子・白色粒子・角閃石を少量含む	底95%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−SB14	10	14住	土師器	甲斐型甕	5YR6/6 橙	砂粒・雲母を多く含み、白色粒子・角閃石を含む	底100%	
M−SB14	11	SB14P5,P7	須恵器	長頸壺	2.5Y6/1 黄灰	白色粒子をしょうりょう含む	底100%	
M−SB15	1	15住カマド	土師器	甲斐型坏	2.5YR6/8 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口10%	ヘラケズリ
M−SB15	2	15住カマドp3	土師器	内黒坏	外 5YR6/6 橙、内 10YR3/1 黒褐	白色粒子・角閃石を含む	口10%、底70%	ヘラミガキ、外面体部下半から底部剥落
M−SB15	3	15住p6	土師器	内黒坏	外 7.5YR6/4 にぶい橙、内黒	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口40%、底100%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−SB15	4	15住カマドp6	土師器	内黒椀	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	砂粒・白色粒子・角閃石を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	底100%	ヘラミガキ、回転糸切り
M−SB15	5	15住p4	土師器	内黒椀	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含む	底部50&	放射状ヘラミガキ、回転糸切り
M−SB15	6	15住カマドp4	土師器	甲斐型甕	5YR5/6 明赤褐	砂粒・白色粒子を多く含む	口5%	
M−SB16	1	16住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母をごくわずかに含む	口33%、底50%	
M−SB16	2	16住カマドp14	土師器	甲斐型坏	5YR5/6 明赤褐	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母をわずかに含む	口33%、底100%	
M−SB16	3	16住p7	土師器	甲斐型坏	5YR6/8 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、砂粒をわずかに含む	口15%、底90%	
M−SB16	4	16住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口5%	墨書
M−SB16	5	16住カマドp2	土師器	甲斐型小甕	10YR6/3 にぶい黄橙	砂粒・雲母を含み、白色粒子を少量。角閃石をわずかに含む	口33%	
M−SB16	6	16住p2	土師器	甲斐型甕	7.5YR4/4 褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、角閃石をわずかに含む	口20%	
M−SB16	7	16住カマドp15	土師器	甲斐型甕	5YR5/4 にぶい赤褐	砂粒・雲母を含み、白色粒子を少量。角閃石をわずかに含む	口15%	
M−SB16	8	16住カマドp3,p12	須恵器	甕	2.5Y5/1 黄灰	白色粒子を多量に含み、砂粒を少量、角閃石をわずかに含む	底10%	
M−SB16	9	16住p9	灰釉陶器	椀	2.5Y7/2 灰黄	白色粒子をわずかに含む	口33%、底100%	黒笹90号窯期
M−SB17	1	17住p1	土師器	内黒坏	外 10YR5/2 灰黄褐、内黒	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底100%	外面スス付着、ヘラミガキ
M−SB17	2	-	土師器	甲斐型小甕	7.5YR7/6 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口20%	
M−SB17	3	17住カマドp2	土師器	甲斐型甕	5YR4/8 赤褐	砂粒・雲母を多く含み、白色粒子・角閃石を少量含む	底33%	
M−SB18	1	18住	土師器	皿	7.5YR7/6 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含む	口10%	
M−SB18	2	-	鉄製品	刀子				
S−SB03	1	3住p4, カマドp2,E2G	土師器	ロクロ小甕	10YR8/4 浅黄橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	−	ロクロガメ
S−SB03	2	3住p1	灰釉陶器	椀	5Y7/1 灰白	白色粒子を少量含む	口20%、底60%	折戸53号窯期
S−SB04	1	-	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	底20%	線刻、ヘラケズリ
S−SB04	2	4住p35	土師器	甲斐型椀	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、雲母・白色粒子・角閃石をわずかに含む	口40%、底100%	ヘラケズリで回転糸切り一部残る、内外面スス付着
S−SB04	3	4住p19,20	土師器	内黒坏	10YR7/4 にぶい黄橙	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口40%、底40%	放射状ヘラミガキと横ヘラミガキ、外面体部下半から底部剥落
S−SB04	4	4住	土師器	内黒坏	外 5YR6/8 橙、内黒	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口25%	ヘラミガキ
S−SB04	5	4住一括	土師器	内黒坏	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	赤色粒子・白色粒子をわずかに含み、角閃石をごくわずか含む	底40%	ヘラミガキ、回転糸切り
S−SB04	6	4住カマドp2	土師器	内黒坏	外 2.5Y7/3 浅黄、内黒	赤色粒子・白色粒子・角閃石を少量含む	底100%	ヘラミガキ、回転糸切り
S−SB04	7	4住	土師器	内黒坏	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	底80%	ヘラミガキ、回転糸切り
S−SB04	8	4住	土師器	内黒坏	外 10YR7/3 にぶい黄橙、内黒	砂粒・赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底70%	ヘラミガキ、回転糸切り、外面スス付着
S−SB04	9	4住	土師器	内黒坏	外 2.5Y8/3 淡黄、内黒	白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口5%	ヘラミガキ、墨書
S−SB04	10	4住p13	土師器	内黒皿	外 2.5Y8/2 灰白、内黒	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口20%、底80%	内黒、暗文、墨書（心？）
S−SB04	11	4住p10,14,22	土師器	内黒皿	10YR7/4 にぶい黄橙	白色粒子・角閃石をわずかに含む	口90%	内外面スス付着
S−SB04	12	4住p27,77 十	土師器	内黒高台付皿	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	赤色粒子・角閃石を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口33%、底90%	ヘラミガキ、外面スス付着
S−SB04	13	4住p6	土師器	内黒片口鉢	外 7.5YR5/4 にぶい褐、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口33%	ヘラミガキ、外面スス付着し、一部剥落
S−SB04	14	4住p12,24	土師器	内黒鉢	7.5YR7/6 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口40%、底2%	ヘラミガキ、外面スス付着
S−SB04	15	4住p36	土師器	内黒鉢	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	角閃石を少量含み、砂粒・赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底100%	ヘラミガキ、回転糸切り一部残る
S−SB04	16	4住	土師器	蓋	5YR6/6 橙	雲母・赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口10%	内面ヘラミガキ
S−SB04	17	4住p3,17, フク土	土師器	甲斐型甕	7.5YR5/4 にぶい褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口33%	
S−SB04	18	4住カマドp11	土師器	甲斐型甕	7.5YR5/4 にぶい褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、角閃石をわずかに含む	口20%	
S−SB04	19	4住カマドp6,p14,p15	土師器	甲斐型甕	7.5YR5/4 にぶい褐	砂粒・白色粒子を含む	口25%	
S−SB04	20	-	土師器	甲斐型甕	5YR5/6 明赤褐	砂粒・白色粒子・角閃石を多く含み、雲母を含む	底20%	内面一部剥落
S−SB04	21	4住カマドp20,39	灰釉陶器	椀	2.5Y8/1 灰白	黒色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口95%、底100%	黒笹90号窯期
S−SB05	1	5住	土師器	甲斐型坏	7.5YR5/4 にぶい褐	赤色粒子・白色粒子をわずかに含み、雲母をごくわずかに含む	底30%	ヘラケズリ、墨書
S−SB05	2	5住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口10%	ヘラケズリ、墨書
S−SB05	3	-	土師器	甲斐型坏	7.5YR7/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底30%	ヘラケズリ、線刻
S−SB05	4	5住	土師器	甲斐型皿	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口20%	ヘラケズリ、外面スス付着
S−SB05	5	5住	土師器	内黒坏	7.5YR7/6 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口10%	ヘラミガキ、墨書
S−SB05	6	5住	土師器	小甕	7.5YR6/6 橙	白色粒子を含み、砂粒・角閃石を少量含む	口15%	
S−SB05	7	5住カマドp5,p7	土師器	甲斐型甕	2.5YR5/6 明赤褐	砂粒を多く含み、雲母・白色粒子・角閃石を含む。赤色粒子をわずかに含む	口50%	
S−SB05	8	カマドp10	土師器	甲斐型甕	5YR5/6 明赤褐	砂粒を多く含み、雲母・白色粒子・角閃石を含む。赤色粒子をわずかに含む	口20%	
S−SB05	9	5住p	土師器	甲斐型甕	5YR4/6 赤褐	砂粒・雲母を含み、赤色粒子・白色粒子・角閃石を少量含む	口20%	
S−SB05	10	5住p	土師器	甲斐型甕	5YR4/4 にぶい赤褐	雲母を多く含み、砂粒・白色粒子を含む。赤色粒子・角閃石を少量含む	底15%	指痕、底部木葉痕
S−SB05	11	5住カマドp9	土師器	甲斐型甕	5YR4/6 赤褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、赤色粒子・角閃石を少量含む	底40%	底部木葉痕
S−SB05	12	5住p13	灰釉陶器	椀	10YR7/1 灰白	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底50%	黒笹90号窯期
S−SB09	1	9住カマドp2,5	土師器	甲斐型甕	5YR4/6 赤褐	砂粒・雲母を含み、赤色粒子・白色粒子を少量含む	底30%	
S−SB10	1	10住	土師器	甲斐型皿	10YR6/6 明黄褐	赤色粒子を少量含み、白色粒子・角閃石をわずかに含む	口15%	ヘラケズリ
S−SB10	2	10住	土師器	甲斐型甕	10YR5/4 にぶい黄褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、赤色粒子・角閃石を少量含む	口20%	
S−SB10	3	10住	灰釉陶器	長頸壺	7.5YR7/1 灰	白色粒子をわずかに含む	口10%	
S−SB12	1	12住p1	土師器	甲斐型坏	7.5YR5/4 にぶい褐	赤色粒子・白色粒子・角閃石をわずかに含む	口10%	墨書、ヘラケズリ
S−SB12	2	12住p4	土師器	内黒坏	2.5Y3/1 黒褐	白色粒子を少量含み、砂粒をわずかに含む	口25%、底90%	ヘラミガキ、ナデ、底部回転糸切り一部残る、外面スス付着
S−SB12	3	-	鉄製品	刀子				
S−SB13	1	13住P1	土師器	甲斐型坏	5YR7/8 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、砂粒をわずかに含む	口15%、底100%	墨書、ヘラケズリ
S−SB13	2	13住上層	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口15%	墨書、ヘラケズリ
S−SB13	3	13住上層	土師器	甲斐型皿	7.5YR7/4 にぶい橙	赤色粒子・白色粒子を少量含む	口33%	墨書、ヘラケズリ
S−SB13	4	13住p8, 上層	土師器	甲斐型皿	7.5YR7/6 橙	赤色粒子を含み、砂粒・白色粒子をわずかに含む	口50%	ヘラケズリ
S−SB13	5	13住上層	土師器	内黒坏	外 7.5YR6/6 橙、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口33%、底20%	ヘラミガキ
S−SB13	6	13住p6	土師器	甲斐型甕	7.5YR5/4 にぶい褐	砂粒・雲母・白色粒子を含み、赤色粒子を少量含む。角閃石をわずかに含む	底20%	
S−SB16	1	16住P5, カマド周辺	土師器	甲斐型坏	2.5YR5/6 明赤褐	赤色粒子を少量含み、雲母・白色粒子をわずかに含む	口15%、底100%	ヘラケズリ、内外面スス付着

第１表－３　古代出土遺物観察表

出土地点	掲載番号	注　記	器　種		色　調	胎　土	残存率(口縁･底部)	備　考
S－SB16	2	16住	土師器	甲斐型坏	2.5YR5/8明赤褐	白色粒子をわずかに含む	口25%	ヘラケズリ
S－SB16	3	16住カマド	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	赤色粒子をわずかに含む	口20%	内外面スス付着
S－SB16	4	16住P1	土師器	内黒坏	外10YR4/2灰黄褐、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	口70%、底100%	ヘラミガキ、回転糸切り一部残る
S－SB17	1	17住p11	土師器	甲斐型坏	2.5YR5/6明赤褐	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口20%	ヘラケズリ
S－SB17	2	17住p5	土師器	甲斐型坏	5YR7/6橙	赤色粒子をわずかに含む	口20%	指痕、ヘラケズリ
S－SB17	3	17住	土師器	甲斐型坏	5YR7/6橙	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含む	口25%	ヘラケズリ
S－SB17	4	17住カマドp11	土師器	甲斐型坏	5YR7/6橙	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含む	口33%	ヘラケズリ
S－SB17	5	17住p1	灰釉陶器	椀	5Y8/1灰白	赤色粒子・白色粒子をごくわずかに含む	口40%、底100%	黒笹90号窯期
S－SB19	1	19住P6	土師器	甲斐型坏	5YR6/8橙	赤色粒子を含み、白色粒子を少量含む	口25%、底10%	ヘラケズリ
S－SB19	2	19住pit3	土師器	甲斐型坏	5YR6/6橙	赤色粒子を含み、白色粒子を少量含む	口33%、底10%	ヘラケズリ
S－SB19	3	19住p11,pit2	土師器	甲斐型坏	5YR6/8橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口30%、底20%	ヘラケズリ
S－SB19	4	19住p10	土師器	甲斐型坏	5YR6/8橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母をごくわずかに含む	口25%	ヘラケズリ、暗文
S－SB19	5	19住カマドp4	土師器	ロクロ小甕	5YR6/6橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口25%	
S－SB19	6	19住p8,カマドp3	土師器	甲斐型甕	5YR5/4にぶい赤褐	砂粒・雲母を多く含み、赤色粒子・白色粒子角閃石を少量含む	口25%	
S－SB19	7	19住p5	土師器	甲斐型甕	7.5YR5/4にぶい褐	砂粒・雲母・角閃石赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底30%	指痕、底部木葉痕
S－SB23	1	23住	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口10%、底20%	墨書、ヘラケズリ
S－SB23	2	23住	灰釉陶器	椀	2.5Y8/2灰白	雲母・白色粒子をわずかに含む	底20%	黒笹90号窯期
S－SB25	1	25住p2,一括	土師器	甲斐型坏	7.5YR7/6橙	赤色粒子を含み、雲母・白色粒子をごくわずかに含む	口80%、底95%	墨書（正）、底部ヘラケズリ
S－SB25	2	25住p9	土師器	甲斐型坏	5YR6/6橙	赤色粒子を含み、白色粒子を少量含む	口100%、底100%	墨書（大）、回転糸切り後ナデ
S－SB25	3	25住p11	土師器	甲斐型坏	2.5YR6/1橙	赤色粒子を多く含む	底50%	
S－SB25	4	25住	土師器	甲斐型坏	5YR6/8橙	赤色粒子をわずかに含む	口20%、底5%	ヘラケズリ
S－SB25	5	25住pit4,カマド	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子・角閃石をわずかに含む	口10%	ヘラケズリ
S－SB25	6	25住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6橙	赤色粒子を少量含む	－	墨書
S－SB25	7	25住	土師器	甲斐型坏	7.5YR5/4にぶい褐	赤色粒子を少量含み、雲母をわずかに含む	－	底部線刻（井？）、回転糸切り痕跡あり
S－SB25	8	25住,25住カマド	土師器	甲斐型皿	5YR6/6橙	赤色粒子を少量含む	口40%、底70%	底部ナデ
S－SB25	9	25住カマドp9	土師器	甲斐型皿	5YR6/6橙	赤色粒子を少量含む	口25%	ヘラケズリ
S－SB25	10	25住	土師器	内黒坏	5YR5/6明赤褐	砂粒・白色粒子・角閃石を少量含む	口60%、底100%	ヘラミガキ、回転糸切り
S－SB25	11	25住	土師器	内黒坏	外10YR7/3にぶい黄橙、内黒	赤色粒子を含み、砂粒・白色粒子を少量含む。角閃石をわずかに含む	口15%、底80%	放射状ヘラミガキ
S－SB25	12	25住pit9p1	土師器	内黒坏	外10YR7/4にぶい黄橙、内黒	砂粒・赤色粒子・角閃石を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口20%	ヘラミガキ
S－SB25	13	25住	土師器	内黒坏	10YR7/4にぶい黄橙	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口5%、底30%	ヘラミガキ、回転糸切り
S－SB25	14	25住カマド,一括	土師器	内黒坏	外7.5YR6/6橙、内黒	白色粒子・角閃石を含み、赤色粒子を少量含む	口20%	ヘラミガキ
S－SB25	15	25住	土師器	内黒坏	外7.5YR7/6黄橙、内10YR7/2にぶい黄橙	赤色粒子・白色粒子・角閃石を含む	口15%	ヘラミガキ
S－SB25	16	25住	土師器	内黒坏	外10YR8/4浅黄橙、内黒	角閃石を含み、赤色粒子・白色粒子を少量含む	口10%	墨書
S－SB25	17	25住p4	土師器	内黒高台坏	外10YR5/3にぶい黄褐、内黒	砂粒・白色粒子を含む	底95%	ヘラミガキ
S－SB25	18	25住カマドp2,4,5	土師器	内黒椀	外2.5Y7/2灰黄、内黒	砂粒・白色粒子・角閃石を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口30%、底10%	ヘラミガキ
S－SB25	19	25住pit0,14、一括	土師器	ロクロ小甕	5YR5/6明赤褐	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	底100%	回転糸切り
S－SB25	20	25住	土師器	ロクロ小甕	10YR7/3にぶい黄橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底90%	回転糸切り
S－SB25	21	25住p3,5,7	土師器	甲斐型甕	7.5YR5/4にぶい褐	砂粒・雲母を多く含み、赤色粒子・白色粒子を少量含む	口20%	
S－SB25	22	25住pit3,5,12	土師器	甲斐型甕	5YR4/6赤褐	砂粒・雲母を多く含み、赤色粒子・角閃石を少量含む	口50%	
S－SB25	23	25住p12	土師器	甲斐型甕	5YR4/6赤褐	砂粒を含み雲母・白色粒子を少量含む。角閃石をわずかに含む	口25%	
S－SB25	24	25住p15,カマドp1	土師器	甲斐型甕	5YR5/6明赤褐	砂粒を多く含み、雲母・白色粒子を含む	底40%	木葉痕
S－SB25	25	25住p3	須恵器	甕	5YR3/1オリーブ黒	白色粒子を含む	－	
S－SB26	1	26住	土師器	内黒坏	外2.5Y7/3浅黄、内黒	雲母・白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	底30%	ヘラミガキ
S－SB26	2	26住p1	灰釉陶器	椀	5Y8/1灰白	白色粒子・黒色粒子を少量含む	底40%	黒笹90号窯期
S－SB32	1	32住	土師器	内黒坏	5YR6/6橙	赤色粒子を少量含み、雲母・白色粒子をわずかに含む	口20%、底25%	内黒、暗文（内面放射状、底部渦巻状ヘラミガキ）
S－SB32	2	32住	土師器	内黒坏	2.5Y6/3にぶい黄	赤色粒子・白色粒子を少量含み角閃石をごくわずかにふくむ	－	墨書、内黒
S－SB32	3	32住p4	土師器	内黒坏	10YR7/4にぶい黄橙	角閃石を少量含み、砂粒・赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口95%、底100%	回転糸切り、ヘラミガキ、外面スス付着
S－SB32	4	32住	土師器	内黒坏	2.5YR6/8橙	白色粒子を少量含み、砂粒・角閃石をわずかに含む	底60%	回転糸切り、外面スス付着
S－SB32	5	32住	土師器	内黒高台付坏	外10YR7/4にぶい黄橙、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底30%	ヘラミガキ
S－SB32	6	32住カマドp5	土師器	内黒高台付坏	外2.5YR6/4にぶい黄、内黒	白色粒子・角閃石を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	底80%	回転糸切り、ヘラミガキ
S－SB32	7	32住pit4	土師器	ロクロ小甕	7.5YR6/4にぶい橙	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口15%	
S－SB32	8	32住	土師器	ロクロ小甕	2.5Y7/4浅黄		底10%	
S－SB32	9	32住	土師器	甲斐型甕	5YR4/6赤褐	雲母を多く含み、砂粒・白色粒子を含む。赤色粒子・角閃石を少量含む		
S－SB32	10	-	土師器	甲斐型甕	5YR5/4にぶい赤褐	砂粒・雲母を含み、白色粒子・角閃石を少量含む	口25%	
S－SB32	11	32住カマドp4	須恵器	甕	10YR3/1黒褐	白色粒子を少量含み、赤色粒子をごくわずかに含む	底33%	底部に付着物有
S－SB32	12	32住p2	須恵器	甕	10YR3/1黒褐	白色粒子を少量含む	底15%	
S－SB32	13	32住	土製品		外10YR6/2灰黄褐、内黒	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	－	内黒坏転用、ヘラミガキ
S－SB37	1	37住p2	土師器	内黒高台付坏	10YR6/4にぶい黄褐	角閃石を多く含み、砂粒・白色粒子を含む	底100%	放射状暗文
S－SB37	2	37住	土師器	内黒椀か	7.5YR7/8黄橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	底60%	底部回転糸切り一部残る
S－SB37	3	37住p1,覆土,ASG	灰釉陶器	椀	2.5Y7/1灰白	白色粒子をわずかに含む	口30%、底100%	回転糸切り
S地区遺構外	1	947T	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	白色粒子・角閃石を少量含む	口20%	ヘラケズリ
S地区遺構外	2	C1G,P3	土師器	甲斐型坏	7.5YR5/3にぶい褐	赤色粒子を少量含む	口15%	ヘラケズリ
S地区遺構外	3	D_2G	土師器	甲斐型坏	5YR6/6橙	赤色粒子・白色粒子を少量含む	口15%	ヘラケズリ
S地区遺構外	4	C_7G	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口20%	墨書、ヘラケズリ
S地区遺構外	5	D_2G	土師器	甲斐型坏	外5YR6/6橙、内10YR6/4にぶい黄橙	赤色粒子・白色粒子・角閃石をわずかに含む	口10%、底20%	墨書、ヘラケズリ
S地区遺構外	6	13土	土師器	甲斐型高台付内黒椀	外5YR5/6明赤褐、内黒	雲母・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底20%	内黒、ヘラミガキ、器厚非常に薄い
S地区遺構外	7	949T	土師器	甲斐型皿	5YR5/6明赤褐	赤色粒子を含み、白色粒子・角閃石を少量含む	口10%、底20%	ナデ、回転糸切り
S地区遺構外	8	948T	土師器	甲斐型皿	5YR5/6明赤褐	赤色粒子・角閃石を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口30%、底10%	ナデ、内面に横位ヘラミガキ
S地区遺構外	9	L_7G	土師器	内黒坏	外2.5Y3/1黒褐、内黒	白色粒子・角閃石を少量含む	口15%	ヘラミガキ、線刻（政所？）、外面スス付着
S地区遺構外	10	13土	土師器	内黒皿	外5YR5/6明赤褐、内黒	赤色粒子・角閃石を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口30%	ヘラミガキ、外面スス付着
S地区遺構外	11	C_2G	灰釉陶器	椀	2.5Y7/1灰白	白色粒子を含む	底100%	回転糸切り
T－SB02	1	2住	土師器	内黒坏	外7.5YR7/6橙、内黒	赤色粒子を少量含み、砂粒・白色粒子・角閃石をわずかに含む	口5%	墨書、ヘラミガキ
T－SB02	2	2住p5 3住	土師器	内黒皿	外5YR5/6明赤褐、内黒	赤色粒子・白色粒子をごくわずかに含む	口33%	墨書（山）、ヘラミガキ
T－SB02	3	2住カマドp2	土師器	甲斐型小甕	10YR5/4にぶい黄褐	砂粒・雲母を含み、白色粒子・角閃石を少量含む	底40%	底部木葉痕
T－SB02	4	2住p7	土師器	ロクロ小甕	5YR6/6橙	砂粒・白色粒子・角閃石を少量含む	底80%	
T－SB02	5	2住p1,p2	土師器	甲斐型甕	5YR5/6明赤褐	砂粒・赤色粒子・白色粒子・角閃石を少量含む	口33%	
T－SB03	1	3住p7 p8 pit1p1	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	雲母・赤色粒子をわずかに含む	口33%、底70%	ヘラケズリ、外面スス付着
T－SB03	2	3住カマドp5	土師器	甲斐型坏	10YR7/4にぶい黄橙	砂粒・白色粒子をわずかに含む	口10%	ヘラケズリ
T－SB03	3	3住p8	土師器	内黒坏	外7.5YR6/6橙、内黒	砂粒・赤色粒子・白色粒子・角閃石を少量含む	口25%、底20%	ヘラミガキ、回転糸切り
T－SB03	4	3住pit1	土師器	内黒坏	5YR6/6橙	砂粒を少量、赤色粒子・白色粒子・角閃石をわずかに含む	口10%、底20%	暗文か、底部回転糸切り一部残る
T－SB03	5	3住p4,p6,pit1,カマドP5	土師器	内黒坏	外5YR6/6橙、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口90%	ヘラミガキ
T－SB03	6	3住p8,pit p1	土師器	内黒坏	外7.5YR6/6橙、内黒	白色粒子を少量、砂粒・赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口25%	ヘラミガキ
T－SB03	7	3住p4	土師器	内黒坏	10YR7/4にぶい黄橙	砂粒・白色粒子・角閃石を少量含む	口20%、底60%	ヘラミガキ、底部回転糸切り
T－SB03	8	3住p11	土師器	内黒皿	外2.5Y7/2灰黄、内黒	白色粒子・角閃石を少量含み、赤色粒子をわずかに含む	口70%、底100%	ヘラミガキ、底部回転糸切り、外面スス付着
T－SB04	1	4住	土師器	甲斐型坏	5YR5/6明赤褐	赤色粒子を含み、砂粒・白色粒子・角閃石を少量含む	口20%、底100%	ナデ
T－SB04	2	4住炉周辺pit4,P2	土師器	甲斐型坏	5YR6/6橙	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口20%、底80%	回転糸切り、内外面スス付着
T－SB04	3	4住	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	砂粒・白色粒子・角閃石を少量含み、雲母・赤色粒子をわずかに含む	口80%、底100%	回転糸切り、内外口縁部一部スス付着
T－SB04	4	4住pit4	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6橙	砂粒・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	口15%、底5%	黒跡か？、底部回転糸切り周辺ヘラ削り
T－SB04	5	4住p4,p5,pit6	土師器	甲斐型坏	7.5YR7/6橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をごくわずかに含む	口60%、底10%	ヘラケズリ

第１表−４　古代出土遺物観察表

出土地点	掲載番号	註　記	器　種		色　調	胎　土	残存率(口縁・底部)	備　考
T−ＳＢ０４	6	4住	土師器	甲斐型坏	2.5YR6/8 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	底 100%	回転糸切り、墨書（令）
T−ＳＢ０４	7	4住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、雲母・白色粒子をわずかに含む	底 33%	墨書、ヘラケズリ
T−ＳＢ０４	8	4住カマドp1	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子・角閃石をわずかに含む	口 5%	墨書
T−ＳＢ０４	9	4住	土師器	甲斐型坏	7.5YR7/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	−	墨書、ヘラケズリ
T−ＳＢ０４	10	4住pit4	土師器	甲斐型皿	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口 33%、底 100%	ヘラケズリ
T−ＳＢ０４	11	4住竈周辺カマドp8,p10,Pit4 他	土師器	甲斐型皿	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口 50%、底 90%	スス付着、回転ヘラケズリ
T−ＳＢ０４	12	4住p7	土師器	内黒坏	外 7.5YR6/4 にぶい橙、内黒	砂粒・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	口 80%、底 100%	回転糸切り、放射状十字方向のヘラミガキ、外面スス付着
T−ＳＢ０４	13	4住	土師器	内黒坏	7.5YR7/6 橙	角閃石を含み、砂粒・白色粒子を少量含む	口 10%	ヘラミガキ
T−ＳＢ０４	14	4住カマドp2,p7	土師器	甲斐型甕	7.5YR7/6 橙	白色粒子・角閃石を少量含み、砂粒・赤色粒子をわずかに含む	口 50%	
T−ＳＢ０４	15	4住	須恵器	壺	5Y5/1 灰	白色粒子を少量含む	底 33%	
T−ＳＢ０４	16	4住カマドp8,p9	灰釉陶器	椀	5YR8/1 灰白	白色粒子をわずかに含む	口 20%、底 100%	灰釉刷毛塗、尾北窯（折戸 53-1 型式）、墨書
T−ＳＢ０４	17	4住pit9,3	灰釉陶器	椀	5YR7/1 灰白	白色粒子をわずかに含む	口 10%	灰釉刷毛塗、白泥、黒笹 90 号窯期
T−ＳＢ０４	18	4住pit9	灰釉陶器	椀	5YR8/1 灰白	白色粒子をわずかに含む	口 10%	灰釉刷毛塗、白泥、黒笹 90 号窯期
T−ＳＢ０４	19	4住	灰釉陶器	椀	2.5Y8/1 灰白	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口 10%	黒笹 90 号窯期
T−ＳＢ１４	1	14住	土師器	甲斐型坏	5YR6/8 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口 15%、底 60%	ヘラケズリ
T−ＳＢ１４	2	14住p5	土師器	甲斐型坏	7.5YR7/6 橙	赤色粒子を含み、白色粒子をわずかに含む	口 90%、底 100%	ヘラケズリ、墨書（倉）
T−ＳＢ１４	3	14住	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、砂粒・雲母をわずかに含む	口 40%、底 33%	ヘラケズリ、内外面スス付着
T−ＳＢ１４	4	G_2G	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口 5%	墨書
T−ＳＢ１４	5	14住カマドP7,H_3G	土師器	甲斐型内黒坏	外 7.5YR7/6 橙、内黒	砂粒・白色粒子を少量含む	底 20%	墨書（倉？）、内黒、ヘラケズリ
T−ＳＢ１４	6	14住カマドp3	土師器	甲斐型皿	外 10YR5/3 にぶい黄褐、内 5YR6/8 橙	砂粒・白色粒子を少量含み、雲母・赤色粒子をわずかに含む	口 5%、底 100%	ヘラケズリ
T−ＳＢ１４	7	14住	土師器	甲斐型皿	5YR5/6 明赤褐	赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をごくわずかに含む	口 20%	墨書、ヘラケズリ
T−ＳＢ１４	8	14住P4	土師器	内黒坏	外 7.5YR6/6 橙、内黒	砂粒を含み、赤色粒子・白色粒子・角閃石を少量含む	口 25%、底 100%	ヘラミガキ、底部回転糸切り周辺ナデ、外面スス付着
T−ＳＢ１４	9	14住カマドP4,P6	土師器	内黒坏	外 5YR5/6 明赤褐、内黒	白色粒子・角閃石を少量含み、砂粒・赤色粒子をわずかに含む	口 100%、底 100%	回転糸切り、底部陥没あり、外面スス付着
T−ＳＢ１４	10	14住P13	土師器	内黒坏	外 7.5YR7/6 橙、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	口 70%、底 100%	墨書（倉？）、回転糸切り、ヘラミガキ
T−ＳＢ１４	11	14住	土師器	内黒坏	外 10YR6/4 にぶい黄橙、内黒	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	口 5%	墨書、ヘラミガキ
T−ＳＢ１４	12	14住	土師器	内黒高台付皿	外 10YR7/6 明黄褐、内黒	砂粒・白色粒子をわずかに含む	口 25%、底 60%	ヘラミガキ
T−ＳＢ１４	13	14住カマド	土師器	甲斐型甕	7.5YR6/6 橙	白色粒子を含み、砂粒・雲母を少量含む。角閃石をわずかに含む	口 33%	穿孔あり
T−ＳＢ１４	14	14住カマドp3	土師器	甲斐型甕	5YR5/6 明赤褐	雲母を含み、砂粒・白色粒子を少量含む。赤色粒子をわずかに含む	口 20%	
T−ＳＢ１４	15	14住p2	土師器	甲斐型甕	5YR4/6 赤褐	砂粒を多く含み、雲母・白色粒子を含む。角閃石を少量含む	底 40%	底部木葉痕
T−ＳＢ１４	16	14住p7	土師器	甲斐型甕	7.5YR6/6 橙	砂粒・雲母・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底 10%	底部木葉痕
T−ＳＢ１４	17	14住p3	灰釉陶器	椀	2.5Y7/1 灰白	白色粒子を少量含み、砂粒をごくわずかに含む	口 70%、底 100%	
T−ＳＢ１４	18	14住p5,p10	灰釉陶器	椀	2.5Y7/1 灰白	白色粒子をわずかに含む	口 20%	
T−ＳＢ１４	19	14住p11	灰釉陶器	椀	2.5Y7/1 灰白	白色粒子をごくわずかに含む	口 20%	
T−ＳＢ１４	20	14住p6	灰釉陶器	椀	2.5Y8/1 灰白	白色粒子をわずかに含む	底 33%	
T−ＳＢ１５	1	15住	土師器	甲斐型坏	5YR6/6 橙	赤色粒子を少量含み、白色粒子をわずかに含む	口 10%、底 33%	回転糸切り
T−ＳＢ１５	2	15住カマドp4	土師器	甲斐型坏	7.5YR6/6 橙	雲母・赤色粒子をわずかに含む	底 40%	回転糸切り、内面スス付着
T−ＳＢ１５	3	15住pit1,P3	土師器	甲斐型坏	5YR6/4 にぶい橙	赤色粒子を少量含み、雲母・白色粒子をわずかに含む	口 20%、底 20%	回転糸切り、内面スス付着
T−ＳＢ１５	4	15住	土師器	甲斐型椀	5YR6/6 橙	赤色粒子・白色粒子をわずかに含む	底 33%	外面スス付着、ヘラケズリ、外面体部下半から底部調整、一部に回転糸切り残る
T−ＳＢ１５	5	15住カマドp1	土師器	甲斐型皿	5YR5/6 明赤褐	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	口 20%、底 80%	墨書、内外面スス付着、ヘラケズリ
T−ＳＢ１５	6	15住	土師器	内黒坏	外 7.5YR6/6 橙、内黒	白色粒子を少量含み、雲母・角閃石をわずかに含む	口 5%	墨書、ヘラミガキ
T−ＳＢ１５	7	15住	土師器	甲斐型小甕	7.5YR6/6 橙	白色粒子を少量含み、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	−	
T−ＳＢ１５	8	15住	土師器	甕	10YR7/4 にぶい黄橙	砂粒・赤色粒子・白色粒子少量含み、角閃石をわずかに含む	口 10%	ナデ
T−ＳＢ１５	9	15住pitp4	土師器	羽釜	7.5YR4/2 灰褐	砂粒・白色粒子を含み、雲母を少量含む	口 15%	ハケ、羽釜
T−ＳＢ２２	1	22住p6	土師器	内黒坏	外 10YR7/4 にぶい黄橙、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含み、砂粒・角閃石をわずかに含む	口 33%、底 60%	ヘラミガキ、回転糸切り
T−ＳＢ２２	2	22住カマドp4	土師器	内黒坏	10YR7/4 にぶい黄橙	白色粒子を少量、赤色粒子・角閃石をわずかに含む	口 10%	ヘラミガキ
T−ＳＢ２２	3	22住	土師器	内黒坏	外 5YR7/6 橙、内黒	赤色粒子・白色粒子を少量含む	口 2 %	墨書、ヘラミガキ
T地区遺構外	1	6住	土師器	内黒片口鉢	外 10YR7/3 にぶい黄橙、内黒	砂粒・赤色粒子・白色粒子を少量含み、角閃石をわずかに含む	底 100%	ヘラミガキ、片口の同一個体と思われる破片あり

Ⅲ　中近世の遺構と遺物

T－ＳＥ０１　Ｆ－５区に位置する。掘り込みの長軸 2.3m、短軸 2.1m を測る不整円形を呈す。深さは石組部分まで 1.1m、坑底までで 5.4m、石組部分の内径は 66cm を呈す。

T－ＳＫ２４　Ｆ－５区に位置する。T－ＳＫ２９を切っている。長軸 83cm、短軸 65cm、深さは 75cm を測る楕円形を呈す。主軸はN－108°－E。

T－ＳＫ２９　Ｆ－５・６区に位置する。長軸 4.6m、短軸 2.5m、深さは 16 ～ 26cm を測る。T－ＳＫ２４に切られる。主軸はN－3°－E。北側が浅くなっており、長軸 1.5m を測る長方形を呈す。北側中央部に２基、東側に４基の直径 8cm 程度の小ピットが検出された。南側が長軸 3.1m を測る楕円形を呈し、やや深くなっており、その部分の北寄りの底面から礫が出土している。遺構の性格としては内馬屋が想定される。

T－Ｆ・Ｇ－５区ピット群　Ｆ・Ｇ－５区に位置するT－ＳＫ１１６～１２３・１３８～１４１・１６１～１６７・１７２・１７３によって構成され、約 13m × 10m の範囲に分布する。T－ＳＥ０１やT－ＳＫ２９で想定した内馬屋に関わる建物の存在を想定させるが、調査区の制約もあり、具体的な配列を把握するには至っていない。



第 86 図　近世遺構外出土遺物（S＝1/3）

第２表　中近世出土遺物観察表

出土地点	掲載番号	註記	器種		備考
M地区遺構外	1	D_8G	陶器	皿	灰釉　鉄絵　瀬戸美濃系
M地区遺構外	2	C_4G	砥石		両端欠損　砥面１面　それ以外の３面に切り出しの痕跡あり
S地区遺構外	3	Z_9G	土師質	器種不明	外面ミガキ、赤彩か　陰刻「福」　在地系　手づくね
T地区遺構外	4	34 住	磁器	筒茶碗	染付　肥前系
T地区遺構外	5	F_5G	磁器	筒茶碗	染付　肥前系



第87図　T－SE01（S＝1/60）



第88図　T－SK24・29（S＝1/30）



第89図　ピット群（S＝1/60）

Ⅳ　結語

本報告に係る寺所第２遺跡第１地点の平安時代の遺構は調査区全面に散漫に分布し、住居跡は38軒確認され、うち37軒を調査している。住居跡以外には前田地区で１間×２間の堀立柱建物跡（Ｍ－ＳＴ０１）、２間×２間の総柱の堀立柱建物跡（Ｍ－ＳＴ０２）が検出されている。これらの建物は規模的には小さいながら前者は二重の掘方を持ち、後者も一部に二重の掘方が観察されるほか、柱痕、柱の根固めが良好に観察されるなど、その権威、格式の高さが窺われる。残念ながら出土遺物がなく、時期や機能は明らかにできなかったが、この集落を考える上で重要な要素となろう。

また、住居跡の中には大型のもの（Ｍ－ＳＢ０３、０９、１７、Ｓ－ＳＢ２５、２６、Ｔ－ＳＢ０４）が一部で近接するものの、ほぼ一定間隔で見られ、前田地区北端から約30ｍ北側の第７地点でも大型の住居跡が検出されている（未報告）。また、この中で、Ｍ－ＳＢ０３、Ｓ－ＳＢ２５、Ｔ－ＳＢ０４はわずかな時間差を持ちながら、同じ南入りという上屋構造を共有している可能性があり、注目される。

遺物では全般的に見て墨書土器の出土が多いものの、本遺跡の南700ｍほどに所在する寺所遺跡では「侈」もしくは「福」と書かれた大量の土器が出土したのとは異なる様相が見られる。また、寺所遺跡では「政所」の墨書が見られ、当遺跡では「政所」の刻書（包含層出土）が見られる点も遺跡の性格を考える上で注目される他、Ｔ－ＳＢ１４のものとほぼ筆跡が一致する「倉」と書かれた墨書土器が約100ｍ離れた第７地点から出土している。これらの状況は集落のあり方を考える上で重要な要素となる。

出土遺物の構成を寺所遺跡と比べると須恵器の出土が多く灰釉陶器の出土は少ない傾向にある。これら以外では武蔵型甕（Ｔ－ＳＢ１４）や、不明石製品がＭ－ＳＢ０３から出土したほか、Ｍ－ＳＢ０４からは鎌、Ｍ－ＳＢ０５からは石製の丸鞆、Ｓ－ＳＢ２５からは転用硯が出土している。

中・近世においては寺所地区南半に石組み井戸（Ｔ－ＳＥ０１）、馬屋状遺構（Ｔ－ＳＫ２９）の他、小ピット群が見られる。調査区南側に土塁を伴う方形区画の寺所塁跡があり、この宅内には中世のものと考えられる石組み井戸、地下式坑があり、これら寺所塁跡に関わった土豪層に関連した有力者に関わる遺構と想定しておきたい。

M-SB03_1

M-SB03_2

M-SB03_3

M-SB04_1

M-SB04_2

M-SB04_3



M-SB04_4

M-SB04_5

図版 2

M-SB04_6

M-SB04_7

M-SB05_1

M-SB05_2



M-SB05_3



M-SB07_1

M-SB07_2

M-SB07_3

M-SB08_1

M-SB08_2

M-SB08_3

M-SB08_4



M-SB08_5



M-SB08_6

M-SB10_1

M-SB10_2

図版４

M-SB10_3



M-SB10_4



M-SB14_1

M-SB14_2

M-SB14_3

M-SB14_4

M-SB15_1

M-SB15_2

M-SB16_1

M-SB16_2



M-SB17_1



M-SB17_2

M-SB17_3

M-SB17・18 近景

M-ST01

M-ST02_1

図版 6

M-ST02_2

M 地区トレンチ近景

M 地区近景 _1

M 地区近景 _2

M 地区近景 _3

M 地区近景 _4

M 地区近景 _5

M 地区近景 _6

M 地区近景 _7



S-SB03_1



S-SB03_2

S-SB03_3

S-SB03 カマド

S-SB04_1

S-SB04_2



S-SB04_3

図版 8

S-SB04_4

S-SB05_1

S-SB05_2

S-SB05_3

S-SB05_4

S-SB05_5

S-SB05_6



S-SB09

S-SB10

S-SB12



S-SB13

S-SB16_1

S-SB16_2

S-SB17

S-SB19_1

S-SB19_2

S-SB19_3

S-SB23



S-SB25_1

S-SB25_2

S-SB25_3



S-SB26_1



S-SB26_2

S-SB32_1

S-SB32_2



S-SB32_3

S-SB37

S 地区近景 _1

S 地区近景 _2

S 地区近景 _3

S 地区近景 _4

S 地区近景 _5

S 地区近景 _6



S 地区近景 _7



S 地区近景 _8

S 地区近景 _9

S 地区近景 _10

S 地区近景 _11

S 地区近景 _12

S 地区近景 _13

S 地区近景 _14

S 地区空撮

S 地区作業風景 _1

S 地区作業風景 _2

T-SB01 確認

T-SB02 全景

T-SB02 遺物出土状況



T-SB03 カマド

T-SB03 カマド _1

T-SB03 カマド _2



T-SB03 カマド _3

T-SB03 全景

T-SB03 遺物出土状況

T-SB04 カマド _1



T-SB04 カマド _2

T-SB04 全景



T-SB04 遺物出土状況

T-SB14 全景



T-SB14 遺物出土状況



T-SB14



T-SB15 全景

T-SB15



T-SB22・23

T-SB46



T_SE01_1



T_SE01_2



T_SE01_3

T_ ピット群 _1



T_ ピット群 _2



T_SK24・SK29

T 地区遠景

T 地区近景 _1

T 地区近景 _2

T 地区近景 _3

T 地区近景 _4

T 地区近景 _5

T 地区近景 _6

T 地区近景 _7

T 地区近景 _8

T 地区近景 _9

T 地区近景 _10

T 地区近景 _11

T 地区近景 _12

T 地区近景 _13

T 地区近景 _14

T 地区近景 _15

T 地区近景 _16

T 地区近景 _17

T 地区近景 _18

T 地区近景 _19

T 地区近景 _20

T 地区近景 _21

T 地区近景 _22

T 地区近景 _23

T 地区近景 _24

T 地区近景 _25

T 地区作業風景 _1

T 地区作業風景 _2

M-SB03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M-SB03



M-SB04



M-SB05



M-SB07



M-SB08



M-SB08



M-SB09



M-SB14



M-SB15



M-SB16



M-SB17



M-SB18



S-SB03

S-SB04



S-SB04

19

20

21

S-SB05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

S-SB09

1

S-SB10

1

2

3

S-SB12

1

2

3

S-SB13

1

2

3



4

5

6

S-SB16

1

4

2

3

S-SB17



S-SB19



S-SB25







S－SB25





S－SB23



S－SB32



S－SB26



S－SB37



S地区遺構外




T-SB02
1
2
3
4
5
T-SB03
1
2
3
4
5
6
7
8
T-SB04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19


T−SB14
T−SB15
T−SB22
T地区遺構外
近世遺構外
福

報告書抄録

ふりがな		てらどこだい2いせきこだい・ちゅうきんせいへん			
書名		寺所第2遺跡Ⅱ（古代・中近世編）			
副書題					
巻次					
シリーズ名		北杜市埋蔵文化財調査報告			
シリーズ番号		28			
編著者名		廣瀬公明			
編集機関		北杜市教育委員会			
所在地		〒408-0115　山梨県北杜市須玉町大豆生田961－1			
発行年月日		平成20年3月31日			
所収遺跡名		寺所第2遺跡			
概要	所在地	山梨県北杜市大泉町西井出215他			
	コード	市町村	192091	遺跡番号	5042
	位置	北緯35°51′10″　東経138°23′23″（世界測地系による）			
	調査面積・期間	8,652㎡　平成7年4月25日～平成8年3月5日			
	調査原因	山梨県営圃場整備事業　大泉地区西井出下第8工区施工			
	主な時代	平安時代・中近世			
	主な遺構	住居跡・掘立柱建物跡・石組井戸			
	主な遺物	平安時代土師器・須恵器・灰釉陶器			
	特記事項	平安時代集落			

北杜市埋蔵文化財調査報告　第28集

寺所第2遺跡Ⅱ（古代・中近世編）

県営圃場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

平成20年3月25日　印刷

平成20年3月31日　発行

発　行　北杜市教育委員会

山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1

TEL(0551)42-1373

印　刷　鬼灯書籍株式会社

長野県長野市柳原2133-5

TEL(026)244-0235