

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ホ-0001 (ニ-0018)	戸室(青)	切石	角石	700	1760	750				煤(タール状含む)	寛文
ホ-0002	戸室(青)	切石	角脇石	680	710	1630				鉛、煤	寛文
ホ-0003左・右	戸室(青)	切石	鬘石	290	1630	690				鉛、煤	寛文
ホ-0004	戸室(赤)	切石	鬘石	300	1690	310					明治以降
ホ-0005	戸室(赤)	切石	鬘石	300	1240	340					明治以降
ホ-0006	戸室(赤)	切石	鬘石	320	1770	340					明治以降
ホ-0007	戸室(青)	切石	鬘石	290	1850	700				煤(タール状含む)	寛文
ホ-0008	戸室(青)	切石	角脇石	530	590	630	R方形				寛文
ホ-0009 (オ-0001)	戸室(青)	切石	角石	820	580	610				煤(タール状含む)	寛文
ホ-0010	戸室(青)	粗加工石	築石	430	665	1590		F(軍配)		鉛	寛文
ホ-0011	戸室(青)	粗加工石	築石	380	710	1170	L方形			鉛	寛文
ホ-0012	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	340	590	1480	L方形			鉛	寛文
ホ-0013	戸室(赤)	切石	その他	110	405	430					明治以降
ホ-0014	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	360	870					寛文
ホ-0014後	戸室(赤)	粗加工石	押石	460	130	580					寛文
ホ-0015	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	630	1550					寛文
ホ-0016	戸室(青)	粗加工石	築石	385	650	1600	U方形				寛文
ホ-0017	戸室(赤)	切石	その他	90	600	370				鉛	明治以降
ホ-0018	戸室(青)	粗加工石	築石	450	790	1730	T方形				寛文
ホ-0019	戸室(青)	粗加工石	築石	600	670	1620					寛文
ホ-0020	戸室(青)	粗加工石	築石	640	830	1910		L(不明)			寛文
ホ-0021	戸室(赤)	粗加工石	その他	100	415	440					明治以降
ホ-0022	戸室(青)	粗加工石	築石	620	760	1800					寛文
ホ-0023	戸室(青)	粗加工石	築石	600	610	1180	L方形			鉛	寛文
ホ-0024	戸室(青)	粗加工石	築石	570	900	1560	T方形				寛文
ホ-0024後	戸室(赤)	粗加工石	押石	380	610	440					寛文
ホ-0025	戸室(赤)	切石	角脇石	320	170	580					寛文
ホ-0026	戸室(青)	切石	角脇石	305	535	430					寛文
ホ-0027 (ニ-0099)	戸室(青)	切石	角石	710	1870	720		F(丸十、蝶)		鉛	寛文
ホ-0028	戸室(赤)	切石(部分)	角尻石	840	680	1530				鉛	寛文
ホ-0029	戸室(青)	粗加工石	築石	580	490	1520		F(三)			寛文
ホ-0030	戸室(青)	粗加工石	築石	480	800	1410				鉛	寛文
ホ-0031	戸室(青)	粗加工石	築石	560	850	1480					寛文
ホ-0032	その他(河原石)	加工なし	間詰石	130	140	280					寛文
ホ-0033	戸室(青)	粗加工石	築石	590	680	1620		F(三)			寛文
ホ-0034	戸室(青)	粗加工石	築石	530	530	1350			R朱書(鉛丹)「一」		寛文
ホ-0035	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	620	1500		F(三)			寛文
ホ-0036	戸室(青)	粗加工石	築石	450	810	1690	L方形				寛文
ホ-0037	戸室(青)	粗加工石	築石	540	770	1640		F(瓢箪)			寛文
ホ-0038	戸室(青)	粗加工石	築石	480	700	1400					寛文
ホ-0039	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	520	700	1580	T方形	F(三)	T朱書(鉛丹)「ハ」		寛文
ホ-0040	戸室(青)	切石(部分)	角尻石	700	750	2000	T方形			鉛	寛文
ホ-0041 (オ-0059)	戸室(青)	切石	角石	700	1810	670				鉛	寛文
ホ-0042 (ニ-0139)	戸室(青)	切石	角石	710	1760	710	T方形				寛文
ホ-0043	戸室(青)	切石	角脇石	690	690	1540				鉛	寛文
ホ-0044	戸室(青)	切石(部分)	角脇石	720	730	1750	R方形			鉛	寛文
ホ-0045	戸室(青)	粗加工石	築石	680	800	1870	R方形	F(二)	L朱書(鉛丹)「〇一」	鉛	寛文
ホ-0046	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	650	760	1710				鉛	寛文
ホ-0047	戸室(青)	粗加工石	築石	500	720	1600	R方形				寛文
ホ-0048	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	200	800				鉛	寛文
ホ-0049	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	930	1880	FTL方形		T朱書(鉛丹)「(〇)」	鉛、煤	寛文
ホ-0050	戸室(赤)	加工なし	間詰石	110	210	130					寛文
ホ-0051	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	460	630	1540	R方形	F(三)			寛文
ホ-0052	戸室(青)	粗加工石	築石	510	570	1630	TL方形				寛文
ホ-0053	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	600	490	1500				鉛	寛文
ホ-0054	戸室(青)	粗加工石	築石	530	630	1400				鉛	寛文
ホ-0055	戸室(青)	粗加工石	築石	600	670	1560				鉛	寛文
ホ-0056	戸室(青)	粗加工石	築石	600	600	1360				鉛	寛文
ホ-0057	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	530	610	1700	B方形			鉛	寛文
ホ-0058	その他(河原石)	加工なし	間詰石	70	110	200					寛文
ホ-0059	その他(河原石)	加工なし	間詰石	70	130	190					寛文
ホ-0060	戸室(青)	粗加工石	築石	500	660	1580				鉛	寛文
ホ-0061 (法量記入無)	その他(河原石)	加工なし	間詰石								寛文
ホ-0062	戸室(青)	粗加工石	築石	470	700	1500				鉛	寛文
ホ-0063	戸室(青)	粗加工石	築石	520	600	1350				鉛	寛文
ホ-0064	その他(河原石)	加工なし	間詰石	80	250	170					寛文
ホ-0065	戸室(青)	粗加工石	築石	600	600	1710	TU方形			鉛	寛文
ホ-0066	戸室(青)	粗加工石	築石	410	700	1420				鉛、煤	寛文
ホ-0067	戸室(青)	粗加工石	築石	530	580	1440	TLRBU方形		T朱書(鉛丹)「不明」	鉛	寛文
ホ-0068	戸室(赤)	粗加工石	築石	310	500	440				鉛	寛文
ホ-0069	戸室(青)	粗加工石	築石	470	470	1400				鉛	寛文
ホ-0070	戸室(青)	切石(部分)	角脇石	760	660	1540				鉛	寛文
ホ-0071	戸室(赤)	切石	角脇石	740	630	1600					寛文
ホ-0072 (オ-0078)	戸室(青)	切石	角石	740	1750	720					寛文

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ホ-0073(ニ-0203) (未解体)	戸室(青)	切石	角石	660	1920	2030					寛文
ホ-0074 (未解体)	戸室(青)	切石(部分)	角尻石	720	710	1630					寛文
ホ-0075 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	700	700	1490					寛文
ホ-0076 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	560	480	900					寛文
ホ-0077 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	600	640	1410					寛文
ホ-0078 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	500	580	1120					寛文
ホ-0079	戸室(青)	粗加工石	築石	690	570	1520	L方形			鉛	寛文
ホ-0080	戸室(青)	粗加工石	築石	570	700	1400		F(三)			寛文
ホ-0081 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	740	1350					寛文
ホ-0082	戸室(青)	粗加工石	築石	500	570	1480				鉛	寛文
ホ-0083 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	520	540	1270					寛文
ホ-0084 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	560	700	1310					寛文
ホ-0085	戸室(青)	粗加工石	築石	430	670	1620		F(三)			寛文
ホ-0087 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	140	240	330					寛文
ホ-0088	その他(河原石)	加工なし	間詰石	150	270	240					寛文
ホ-0089 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	540	610	1450					寛文
ホ-0092 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	540	560	1600					寛文
ホ-0094 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	500	700	1370					寛文
ホ-0096 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	620	1430					寛文
ホ-0098 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	600	600	1120					寛文
ホ-0100 (未解体) (オ-掲載なし)	戸室(青)	切石	角石	720	1600	980					寛文
ニ-0001	戸室(青)	切石	巖石	260	1640	660				鉛	寛文
ニ-0002	戸室(青)	切石	巖石	270	1650	530		F(九十)		鉛	寛文
ニ-0003左中右	戸室(赤)	切石	巖石	250	1370	580				鉛	寛文
ニ-0005	戸室(赤)	切石	巖石	260	1080	650				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0006左	戸室(青)	切石	巖石	260	1460	660				鉛	寛文
ニ-0007	戸室(赤)	切石	巖石	280	1180	680				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0008	戸室(赤)	切石	巖石	275	1030	640				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0009	戸室(青)	切石	巖石	260	1050	640				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0010左中右	戸室(青)	切石	巖石	290	2050	640				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0013	戸室(赤)	切石	巖石	275	560	615				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0014	戸室(青)	切石	巖石	260	1160	360					明治以降
ニ-0015	戸室(赤)	切石	巖石	260	1190	270				煤(タール状含む)	明治以降
ニ-0016	戸室(赤)	切石	巖石	275	2250	260				煤(タール状含む)	明治以降
ニ-0017	戸室(青)	切石	巖石	280	1410	660				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0018 (ホ-0001)	戸室(青)	切石	角石	700	1760	750				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0019	戸室(青)	粗加工石	築石	615	610	1120				鉛	寛文
ニ-0019左	戸室(青)	粗加工石	その他	310	470	1160	T方形			鉛	寛文
ニ-0020	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	500	980		F(不明、蝶)		鉛	寛文
ニ-0021	戸室(青)	粗加工石	築石	570	510	900	R方形	F(不明)		鉛	寛文
ニ-0022	戸室(青)	粗加工石	築石	470	650	1000	LR方形			鉛	寛文
ニ-0023	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	420	680	1180	R方形	F(丸井)		鉛	寛文
ニ-0024	戸室(青)	粗加工石	築石	570	740	1000	R方形	F(丸井)		鉛	寛文
ニ-0026	戸室(青)	粗加工石	築石	580	580	1230	T方形	F(瓢箪)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0027	戸室(青)	粗加工石	築石	440	690	1140		F(軍配)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0028	戸室(青)	粗加工石	築石	630	480	1410				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0029	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	410	910				不明	寛文
ニ-0030	戸室(青)	粗加工石	築石	250	590	1140		F(不明)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0031	戸室(青)	粗加工石	築石	375	650	920	FL方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0032	戸室(青)	粗加工石	築石	455	740	1430	RU方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0033	戸室(青)	粗加工石	築石	445	710	1430	U方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0034	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	460	1050	R方形			鉛、煤	寛文
ニ-0035	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	505	630	1560				鉛、煤	寛文
ニ-0036	戸室(青)	粗加工石	築石	620	720	1450				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0037	戸室(青)	粗加工石	築石	655	670	1570	RU方形			鉛	寛文
ニ-0038	戸室(青)	粗加工石	築石	540	695	1580				鉛、煤	寛文
ニ-0039	戸室(青)	粗加工石	築石	510	500	320				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0040	戸室(青)	粗加工石	築石	540	680	1500		F(三)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0041	戸室(赤)	切石	築石	290	450	330				鉛	寛文
ニ-0042	戸室(赤)	切石	築石	200	205	300				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0043	戸室(青)	粗加工石	築石	320	600	1710				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0044	戸室(青)	粗加工石	築石	310	760	1370					寛文
ニ-0045	戸室(赤)	切石	築石	365	400	270				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0046	戸室(青)	粗加工石	築石	350	430	610					寛文
ニ-0047	戸室(赤)	粗加工石	築石	290	295	800				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0048	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	710	1160	TR方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0049	戸室(赤)	粗加工石	その他	160	550	190				煤(タール状含む)	明治以降
ニ-0050	戸室(青)	粗加工石	築石	580	870	1810	U方形			鉛	寛文
ニ-0051	戸室(赤)	粗加工石	築石	475	275	500					寛文
ニ-0052	戸室(青)	切石(部分)	角尻石	510	840	1880		F(一)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0053	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	580	1000				鉛	寛文
ニ-0054	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	630	1000	L方形	F(不明)		鉛	寛文
ニ-0055	戸室(青)	粗加工石	築石	440	620	1030				鉛	寛文
ニ-0056	その他(河原石)	加工なし	間詰石	150	120	190					寛文
ニ-0057	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	700	1160		F(松葉?) T(丸一)		鉛	寛文
ニ-0059	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	600	770	1100	F方形	F(不明)		鉛	寛文
ニ-0060	戸室(青)	粗加工石	築石	570	780	1220	TL方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0061	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	550	950	R方形				寛文

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ニ-0062	戸室(青)	粗加工石	築石	550	610	1100		F(不明)		鉛	寛文
ニ-0063	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	700	1200				鉛	寛文
ニ-0064	戸室(青)	粗加工石	築石	420	600	1370				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0065	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	630	1200		F(蝶、半分車)			寛文
ニ-0066	戸室(青)	粗加工石	築石	410	800	1170	R方形	F(丸一)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0067	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	640	1000	U方形	F(丸×)			寛文
ニ-0068	その他(河原石)	加工なし	間詰石	170	150	400					寛文
ニ-0069	戸室(青)	粗加工石	築石	680	560	1300		F(丸一)		鉛	寛文
ニ-0070	戸室(青)	粗加工石	築石	480	250	530					寛文
ニ-0071	戸室(青)	粗加工石	築石	630	730	1440	T方形	F(丸十)		鉛	寛文
ニ-0072	戸室(青)	粗加工石	間詰石	350	270	460					寛文
ニ-0073	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	750	1200	T方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0074	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	600	600	1370				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0075	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	660	1270	LB方形	F(軍配)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0076	戸室(青)	粗加工石	築石	610	650	1660	R方形	F(二)		鉛	寛文
ニ-0077	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	230	160	310					寛文
ニ-0078	その他(河原石)	加工なし	間詰石	170	110	190					寛文
ニ-0079	戸室(青)	粗加工石	間詰石	200	190	200					寛文
ニ-0080	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	500	1230					寛文
ニ-0081	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	320	230	440					寛文
ニ-0082	戸室(青)	粗加工石	築石	540	700	1530		F(三)		鉛	寛文
ニ-0083	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	820	1240				鉛	寛文
ニ-0084	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	520	740	1200	L方形			鉛	寛文
ニ-0085	戸室(青)	粗加工石	築石	470	740	1850	R方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0086	戸室(青)	粗加工石	築石	560	880	1500	T方形			鉛	寛文
ニ-0087	戸室(青)	粗加工石	築石	560	860	1540				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0088	戸室(青)	粗加工石	築石	590	700	1500	L方形			鉛	寛文
ニ-0089	戸室(青)	粗加工石	築石	500	720	1680	T方形				寛文
ニ-0090	戸室(青)	粗加工石	築石	540	760	1550		F(三)		鉛	寛文
ニ-0091	戸室(青)	粗加工石	築石	520	610	1490				鉛	寛文
ニ-0092	その他(河原石)	加工なし	間詰石	180	120	270					寛文
ニ-0093	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	470	360	530	T方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0093後	戸室(赤)	粗加工石	押石	630	150	710					寛文
ニ-0094	戸室(青)	粗加工石	築石	520	730	1450	T方形			鉛	寛文
ニ-0095	戸室(赤)	粗加工石	築石	880	810	1600				鉛	寛文
ニ-0096	戸室(赤)	粗加工石	築石	760	310	650				鉛	寛文
ニ-0097	戸室(青)	切石(部分)	角脇石	740	650	1590	TL方形			鉛	寛文
ニ-0098	戸室(青)	切石	角脇石	710	700	1530	B方形			鉛	寛文
ニ-0099 (赤-0027)	戸室(青)	切石	角石	710	1870	720				鉛、煤	寛文
ニ-0100	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	600	1220	L方形			鉛	寛文
ニ-0100左	戸室(青)	粗加工石	その他	440	600	1050		F(軍配)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0101	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	510	1070				鉛	寛文
ニ-0102	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	760	1400				鉛、煤	寛文
ニ-0103	戸室(青)	粗加工石	築石	470	510	1160	F方形	F(瓢箪)		鉛	寛文
ニ-0104	その他(河原石)	加工なし	間詰石	170	100	270					寛文
ニ-0105	戸室(青)	粗加工石	築石	500	700	1160	F方形	F(丸×)		鉛	寛文
ニ-0106	その他(河原石)	加工なし	間詰石	80	150	210					寛文
ニ-0107	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	700	1140	T方形(未使用)			鉛	寛文
ニ-0108	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	450	790	1210	L方形			鉛、煤	寛文
ニ-0109	戸室(青)	粗加工石	築石	640	650	1100	L方形	F(王、蝶)		鉛	寛文
ニ-0110	その他(河原石)	加工なし	間詰石	90	130	210					寛文
ニ-0111	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	530	650	1210	R方形			煤(タール状含む)	寛文
ニ-0112	戸室(青)	粗加工石	築石	510	680	930				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0113	その他(河原石)	加工なし	間詰石	140	100	260					寛文
ニ-0114	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	500	670	1200		F(軍配)		鉛、煤	寛文
ニ-0115	その他(河原石)	加工なし	間詰石	80	140	210					寛文
ニ-0116	戸室(青)	粗加工石	築石	520	640	1000	L方形				寛文
ニ-0117	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	600	1010				鉛、煤	寛文
ニ-0118	戸室(青)	加工なし	間詰石	140	210	250					寛文
ニ-0119	戸室(青)	粗加工石	築石	660	840	1240	T方形(未使用)			鉛	寛文
ニ-0121	戸室(青)	粗加工石	築石	500	750	1600				鉛	寛文
ニ-0122	戸室(青)	加工なし	間詰石	140	100	190					寛文
ニ-0123	戸室(青)	粗加工石	築石	610	720	1770	R方形	F(二?)		鉛	寛文
ニ-0124	戸室(青)	加工なし	間詰石	80	180	170					寛文
ニ-0125	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	700	1700	T方形(未使用)			鉛、煤	寛文
ニ-0126	戸室(青)	粗加工石	築石	500	500	1200	R方形			鉛、煤	寛文
ニ-0127	戸室(青)	粗加工石	築石	530	660	1400		F(二)		鉛	寛文
ニ-0128	戸室(青)	粗加工石	築石	500	640	1340	R方形			鉛	寛文
ニ-0129	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	480	730	1460		F(三)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0130	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	830	1100		F(不明)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0131	戸室(青)	粗加工石	築石	700	670	1180		F(丸×)		鉛	寛文
ニ-0132	戸室(青)	粗加工石	築石	510	600	1460					寛文
ニ-0133	戸室(青)	粗加工石	築石	420	250	400	T方形	F(松葉)		鉛	寛文
ニ-0134	戸室(青)	粗加工石	築石	570	650	1700	LR方形	F(三)	T朱書「不明」	鉛	寛文
ニ-0135	戸室(青)	粗加工石	築石	480	550	1530	LU方形	T(×) F(三)		煤(タール状含む)	寛文
ニ-0136	戸室(青)	粗加工石	築石	700	950	1980	T方形	不明		鉛	寛文
ニ-0137	戸室(赤)	粗加工石	築石	680	330	640				鉛	寛文
ニ-0138	戸室(青～紫)	切石(部分)	角尻石	700	740	2050		F(一)	R朱書(鉛丹)「一」	鉛、煤	寛文

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ニ-0139 (ホ-0042)	戸室(青)	切石	角石	710	1760	710				鉛、煤	寛文
ニ-0140	戸室(青)	粗加工石	築石	570	350	1150		F(不明)		鉛	寛文
ニ-0141 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	640	1070					寛文
ニ-0142	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	720	1070				鉛	寛文
ニ-0144 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	470	710	1090					寛文
ニ-0145	戸室(青)	粗加工石	築石	630	630	1110	T方形	F(蝶、半分車)		鉛	寛文
ニ-0146 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	540	600	1130					寛文
ニ-0147	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	710	710	1120	R方形			鉛	寛文
ニ-0148 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	480	620	1230					寛文
ニ-0149	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	620	1120		F(松葉?)			寛文
ニ-0151 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	600	580	1080					寛文
ニ-0152	その他(河原石)	加工なし	間詰石	140	120	240					寛文
ニ-0153 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	490	1120					寛文
ニ-0155 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	530	1140					寛文
ニ-0156 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	540	920					寛文
ニ-0158 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	600	1080					寛文
ニ-0159 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	610	660	1040					寛文
ニ-0161 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	640	1070					寛文
ニ-0162 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	800	1310					寛文
ニ-0163	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	800	1250		F(不明)		鉛	寛文
ニ-0165	その他(河原石)	加工なし	間詰石	170	150	300					寛文
ニ-0166 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	480	520	1450					寛文
ニ-0167	戸室(青)	粗加工石	築石	600	680	1190	U方形	F(三)			寛文
ニ-0168	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	250	520	R方形			鉛	寛文
ニ-0169 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	540	840	1480					寛文
ニ-0170	戸室(青)	粗加工石	築石	580	710	1410	R方形			鉛	寛文
ニ-0171 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	240	230	320					寛文
ニ-0172 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	510	730	1400					寛文
ニ-0173	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	730	1440				鉛	寛文
ニ-0174 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	540	1460					寛文
ニ-0175	戸室(青)	粗加工石	築石	540	570	1280				鉛、煤	寛文
ニ-0176 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	470	680	1040					寛文
ニ-0177	戸室(青)	粗加工石	築石	470	650	1750		F(二)		鉛、煤	寛文
ニ-0178	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	550	690	1420				鉛	寛文
ニ-0179 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	500	760	1500					寛文
ニ-0180 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	400	650	1420					寛文
ニ-0181	戸室(青)	粗加工石	築石	550	610	1400				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0182	戸室(青)	粗加工石	築石	430	260	660				煤(タール状含む)	寛文
ニ-0183 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	500	580	900					寛文
ニ-0184	戸室(青)	粗加工石	築石	550	690	1700	L方形			鉛	寛文
ニ-0185 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	460	540	1250					寛文
ニ-0187 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	640	760	1620					寛文
ニ-0191 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	620	1550					寛文
ニ-0192 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	160	140	420					寛文
ニ-0194 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	610	660	1480					寛文
ニ-0196 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	500	490	1130					寛文
ニ-0197 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	650	1580					寛文
ニ-0198 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	700	760	1420					寛文
ニ-0201 (未解体)	戸室(青)	切石(部分)	角脇石	730	860	2080					寛文
ニ-0202 (未解体)	戸室(青)	切石	角脇石	670	700	1540					寛文
ニ-0203(ホ-0073) (未解体)	戸室(青)	切石	角石	660	1920	2030					寛文
オ-0001 (ホ-0009)	戸室(青)	切石	角石	820	580	610				煤(タール状含む)	寛文
オ-0002	戸室(青)	切石	角脇石	890	620	1350				煤(タール状含む)	寛文
オ-0003	戸室(赤)	切石	巖石	280	570	610				鉛	寛文
オ-0004	戸室(赤)	切石	巖石	280	780	590				鉛	寛文
オ-0005	戸室(赤)	切石	巖石	260	220	460					寛文
オ-0006	戸室(赤)	切石	巖石	280	1500	600				鉛	寛文
オ-0007	戸室(赤)	切石	巖石	220	770	650					寛文
オ-0008	戸室(赤)	切石	巖石	280	530	290					明治以降
オ-0009	戸室(赤)	切石	巖石	300	530	820					明治以降
オ-0010	戸室(赤)	切石	巖石	250	440	370					明治以降
オ-0011	戸室(赤)	切石	巖石	300	530	460					明治以降
オ-0012	戸室(赤)	切石	巖石	350	620	210					明治以降
オ-0013	戸室(青)	切石	巖石	265	620	410					明治以降
オ-0014	戸室(赤)	切石	巖石	285	1540	630				鉛	寛文
オ-0016 (ル-0001)	戸室(赤)	切石	巖石	300	1480	660				煤(タール状含む)	寛文
オ-0017	戸室(赤)	粗加工石	築石	140	630	190					寛文
オ-0017後	戸室(青)	粗加工石	押石	610	160	215					寛文
オ-0018	戸室(青)	切石	築石	510	560	450				煤(タール状含む)	寛文
オ-0019	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	515	660		F(不明)		鉛	寛文
オ-0020	戸室(赤)	切石	築石	460	440	530				煤(タール状含む)	寛文
オ-0021	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	640	600				不明	寛文
オ-0022	戸室(赤)	切石	築石	540	640	620				鉛	寛文
オ-0023	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	270	515	500				煤(タール状含む)	寛文
オ-0024	戸室(赤)	切石	築石	380	480	580				煤(タール状含む)	寛文
オ-0025	戸室(青)	切石	築石	660	600	600		F(丸一?)		煤(タール状含む)	寛文
オ-0026	戸室(赤)	粗加工石	築石	225	410	410				煤(タール状含む)	明治以降

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
オ-0027	戸室(青)	切石	築石	270	600	430					明治以降
オ-0028	戸室(赤)	切石	築石	430	670	450				煤(タール状含む)	明治以降
オ-0029	戸室(赤)	切石	築石	480	605	310				鉛、煤	明治以降
オ-0030	戸室(赤)	切石	築石	290	600	400				不明	明治以降
オ-0031	戸室(赤)	切石	築石	460	530	425				煤(タール状含む)	明治以降
オ-0032	戸室(赤)	切石	築石	340	460	430				煤(タール状含む)	明治以降
オ-0033	戸室(赤)	切石	築石	420	590	400				鉛	明治以降
オ-0034	戸室(赤)	切石	築石	320	595	370				煤(タール状含む)	明治以降
オ-0035	戸室(赤)	切石	築石	430	535	520				鉛、煤	明治以降
オ-0036	戸室(赤)	切石	築石	320	460	420		F(不明)		煤(タール状含む)	明治以降
オ-0037	戸室(赤)	切石	築石	430	550	750	R方形			煤(タール状含む)	寛文
オ-0038	戸室(赤)	切石	築石	270	435	570				鉛、煤	寛文
オ-0039	戸室(赤)	切石	築石	220	435	590				鉛、煤	寛文
オ-0040	戸室(赤)	切石	築石	380	500	430				鉛、煤	寛文
オ-0041	戸室(赤)	切石	角脇石	560	590	580					寛文
オ-0042	戸室(赤)	切石	角脇石	510	550	750				鉛	寛文
オ-0043 (ル-0005)	戸室(青)	切石	角石	490	1400	640					寛文
オ-0044	戸室(赤)	切石	築石	380	630	380				煤(タール状含む)	寛文
オ-0045	戸室(赤)	切石	築石	540	550	480				鉛、煤	寛文
オ-0046	戸室(赤)	切石	築石	530	560	870				鉛、煤	寛文
オ-0047	戸室(赤)	切石	築石	520	510	600		F(松葉?)		鉛	寛文
オ-0048	戸室(赤)	切石	築石	530	635	460				煤(タール状含む)	寛文
オ-0049	戸室(赤)	切石	築石	540	580	600		F(蝶)		煤(タール状含む)	寛文
オ-0050	戸室(赤)	切石	築石	590	530	360				鉛、煤	明治以降
オ-0051	戸室(赤)	切石	築石	560	560	500				鉛	明治以降
オ-0052	戸室(赤)	切石	築石	520	280	350				煤(タール状含む)	明治以降
オ-0053	戸室(赤)	切石	築石	540	380	300				鉛、煤	明治以降
オ-0054	戸室(赤)	切石	築石	480	580	380				鉛、煤	明治以降
オ-0055	戸室(赤)	切石	築石	480	540	550				鉛	寛文
オ-0056	戸室(赤)	切石	築石	640	570	540		F(鳥脚)		鉛、煤	寛文
オ-0057	戸室(青)	切石	角尻石	640	550	920				鉛、煤	寛文
オ-0058 (ル-0011)	戸室(青)	切石	角石	660	1570	580					寛文
オ-0059 (赤-0041)	戸室(青)	切石	角石	700	1810	670				鉛	寛文
オ-0060	戸室(青)	切石	角脇石	700	730	1560	R方形			鉛、煤	寛文
オ-0061	戸室(青)	切石	角脇石	710	620	1470				鉛、煤	寛文
オ-0062	戸室(赤)	切石	築石	620	700	1250		F(丸一)		鉛、煤	寛文
オ-0063	戸室(赤～紫)	切石	築石	620	570	660		F(斧)		鉛	寛文
オ-0064	戸室(赤)	切石	築石	600	500	650				煤(タール状含む)	寛文
オ-0065	戸室(赤)	切石	築石	530	590	500				鉛	寛文
オ-0066	戸室(青～紫)	切石	築石	530	620	800		F(丸井)		鉛	寛文
オ-0067	戸室(青)	切石	築石	630	630	500		B(軍配)			寛文
オ-0068	戸室(青)	切石	築石	510	420	300				鉛	明治以降
オ-0069	戸室(赤)	切石	築石	450	510	400				鉛	明治以降
オ-0070	戸室(赤)	切石	築石	380	300	380				鉛	明治以降
オ-0071	戸室(青)	切石	築石	370	450	370				鉛	明治以降
オ-0072	戸室(青)	切石	築石	400	610	700	L方形			鉛	寛文
オ-0073	戸室(赤)	切石	築石	580	450	890				煤(タール状含む)	寛文
オ-0074	戸室(赤)	切石	築石	710	540	900				煤(タール状含む)	寛文
オ-0075	戸室(青)	切石	角脇石	710	675	720				鉛、煤	寛文
オ-0076	戸室(青)	切石	角脇石	700	615	1700				鉛、煤	寛文
オ-0077 (ル-0016)	戸室(青)	切石	角石	690	1710	700				鉛	寛文
オ-0078 (赤-0072)	戸室(青)	切石	角石	740	1750	720					寛文
オ-0079	戸室(赤)	粗加工石	角尻石	750	720	1630			U朱書(鉛丹)「>」	煤(タール状含む)	寛文
オ-0080 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	740	450	1500					寛文
オ-0081 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	560	660	1080					寛文
オ-0082 (未解体)	記入なし	切石	築石	550	400	1320					寛文
オ-0083 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	550	280	330					寛文
オ-0084 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	540	520	1680					寛文
オ-0085 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	580	580	1380					寛文
オ-0086 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	540	600	970					寛文
オ-0087 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	620	710	1620					寛文
オ-0088(M1) (法量記入無)	戸室(青)	切石	築石	540	320	500					明治以降
オ-0089(M2) (法量記入無)	戸室(青)	切石	築石	480	390	300					明治以降
オ-0090 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	640	460	1510					寛文
オ-0091 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	660	520	1530					寛文
オ-0092 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	470	510	1510					寛文
オ-0093 (未解体)	戸室(青)	切石	角尻石	530	850	1850					寛文
オ-0094(ル-0020) (未解体)	戸室(赤)	切石	角石	690	1620	1790					寛文
オ-0095 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	430	480	1380					寛文
オ-0096 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	650	540	1400					寛文
ル-0001 (オ-0016)	戸室(赤)	切石	鑿石	300	1480	660				煤(タール状含む)	寛文
ル-0002 (カードなし)	戸室(青)	切石	鑿石	300	620	630					寛文

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ル-0003	戸室(青)	切石	巖石	310	1700	620				煤(タール状含む)	寛文
ル-0004	戸室(青)	切石	巖石	275	1310	550				煤(タール状含む)	寛文
ル-0005 (オ-0043)	戸室(青)	切石	角石	490	1400	640					寛文
ル-0006	戸室(青)	粗加工石	角尻石	530	750	1110	U方形	F(丸井)			寛文
ル-0007	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	600	1170	R方形			鉛、煤	寛文
ル-0008	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	740	1050	T方形				寛文
ル-0009	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	600	1080		F(瓢箪)		煤(タール状含む)	寛文
ル-0009右	戸室(赤)	粗加工石	その他	360	640	990					寛文
ル-0010	戸室(青)	粗加工石	築石	500	680	1200	R方形				寛文
ル-0011 (オ-0058)	戸室(青)	切石	角石	660	1570	580					寛文
ル-0012	戸室(青)	切石	角脇石	630	640	1240				煤(タール状含む)	寛文
ル-0013	戸室(赤)	切石	角脇石	630	500	680				鉛	寛文
ル-0014	戸室(青)	粗加工石	築石	600	850	1610	R方形				寛文
ル-0015	戸室(青)	粗加工石	築石	510	670	860	T方形	F(不明)		鉛、煤	寛文
ル-0016 (オ-0077)	戸室(青)	切石	角石	690	1710	700				鉛	寛文
ル-0017	戸室(赤)	切石(部分)	角尻石	760	560	1430	T方形	F(三)		鉛	寛文
ル-0018	戸室(青)	粗加工石	築石	660	590	1460	T方形	F(三)			寛文
ル-0019	戸室(青)	粗加工石	築石	700	740	1150	R方形	F(丸×)			寛文
ル-0019右	戸室(赤)	粗加工石	その他	530	750	1220	L方形				寛文
ル-0020(オ-0094) (未解体)	戸室(赤)	切石	角石	690	1620	1790					寛文
ル-0021(未解体)	戸室(青)	切石	角脇石	680	830	1760					寛文
ル-0022(未解体)	戸室(赤)	切石	角脇石	620	740	1750					寛文
ル-0023(未解体)	戸室(赤)	切石	築石	340	130	240					寛文
ル-0024(未解体)	戸室(青)	切石	築石			1370					寛文
ヌ-0001	戸室(赤)	切石	巖石	280	910	580				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0002	戸室(赤)	切石	巖石	280	1180	625				鉛、煤	寛文
ヌ-0003	戸室(青)	切石	巖石	280	1860	655				鉛、煤	寛文
ヌ-0003中	戸室(青)	切石	板状石材	280	400	100				鉛、煤	寛文
ヌ-0004	戸室(青)	切石	巖石	290	890	650				鉛、煤	寛文
ヌ-0005	戸室(赤)	切石	巖石	290	980	600				鉛、煤	寛文
ヌ-0006	戸室(青)	切石	巖石	280	1290	650					寛文
ヌ-0007	戸室(青)	切石	巖石	280	1210	650				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0008	戸室(青)	切石	巖石	290	1560	640				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0009-0010	戸室(青)	切石	巖石	290	1670	590				鉛	寛文
ヌ-0011	戸室(青)	切石	巖石	280	1410	620				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0012	戸室(青)	切石	巖石	280	1350	590					寛文
ヌ-0012左	戸室(青)	切石	板状石材	280	180	100					寛文
ヌ-0013	戸室(赤)	切石	巖石	280	1490	570	B方形				寛文
ヌ-0014	戸室(赤)	切石	巖石	290	1390	550				鉛	寛文
ヌ-0015	戸室(青)	切石	巖石	260	680	650				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0016	戸室(赤)	切石	巖石	270	900	220					寛文
ヌ-0017 (ウ-0001)	戸室(赤)	切石	巖石(角)	270	1970	380					寛文
ヌ-0018	戸室(青)	切石	築石	500	670	560				鉛、煤	寛文
ヌ-0019	戸室(青)	切石	築石	485	590	520				鉛、煤	寛文
ヌ-0020	戸室(青)	切石	築石	490	680	620				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0021	戸室(赤)	切石	築石	465	600	430				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0022	戸室(青)	切石	築石	340	555	340					寛文
ヌ-0022後	戸室(赤)	粗加工石	押石	315	515	560					寛文
ヌ-0023	戸室(赤)	切石	築石	345	500	435				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0024	戸室(赤)	切石	築石	340	455	510				鉛、煤	寛文
ヌ-0025	戸室(赤)	切石	築石	340	525	680					寛文
ヌ-0026	戸室(赤～紫)	切石	築石	340	540	290					寛文
ヌ-0026-0027間	記入なし	切石	築石	380	460						寛文
ヌ-0027	戸室(赤)	切石	板状石材	410	560	105					寛文
ヌ-0027後	戸室(赤)	粗加工石	押石	480	275	400	B方形				寛文
ヌ-0028	戸室(赤)	切石	築石	400	560	820					寛文
ヌ-0029	戸室(赤)	切石	築石	395	585	410					寛文
ヌ-0030	戸室(赤)	切石	築石	410	510	630				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0031	戸室(赤)	切石	築石	395	525	540				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0032	戸室(青)	切石	板状石材	380	280	95					寛文
ヌ-0033	戸室(赤)	切石	築石	380	610	580				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0034	戸室(赤)	切石	築石	370	495	420				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0035	戸室(赤)	切石	築石	395	600	505					寛文
ヌ-0036	戸室(青)	切石	築石	345	495	620	R方形			煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0037	戸室(赤)	切石	築石	365	570	570					寛文
ヌ-0038	戸室(青)	切石	築石	370	500	670				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0039	戸室(青)	切石	築石	455	705	760		F(丸×)		煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0040	戸室(赤)	切石	築石	480	430	840					寛文
ヌ-0041	戸室(赤)	切石	築石	485	595	530				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0042	戸室(赤)	切石	築石	445	650	690					寛文
ヌ-0043	戸室(赤)	切石	築石	400	785	445				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0044	戸室(赤)	切石	築石	360	600	450				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0045	戸室(赤)	切石	築石	620	570	675					寛文
ヌ-0046	戸室(青)	切石	築石	615	560	710					寛文
ヌ-0047	戸室(赤～紫)	切石	築石	605	560	730					寛文
ヌ-0048	戸室(赤)	切石	角尻石	590	630	1000					寛文

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ヌ-0049 (U-0009)	戸室(赤)	切石	角石	570	1560	550					寛文
ヌ-0050	戸室(赤)	切石	築石	450	400	560				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0051	戸室(青)	切石	築石	520	590	1090				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0052	戸室(赤)	切石	築石	510	560	700				鉛	寛文
ヌ-0053	戸室(赤)	切石	築石	455	570	470				鉛	寛文
ヌ-0054	戸室(赤)	切石	築石	520	640	490				鉛	寛文
ヌ-0055右	戸室(赤)	切石	築石	500	460	800					寛文
ヌ-0055左	戸室(赤)	切石	築石	470	280	460					寛文
ヌ-0056	戸室(青)	切石	築石	510	530	560					寛文
ヌ-0057	戸室(青)	切石	築石	500	680	570					寛文
ヌ-0058	戸室(青)	切石	築石	520	570	510				鉛、煤	寛文
ヌ-0059	戸室(赤)	切石	築石	530	420	540					寛文
ヌ-0060	戸室(赤)	切石	築石	510	610	480					寛文
ヌ-0061	戸室(赤)	切石	築石	490	450	600					寛文
ヌ-0062	戸室(赤)	切石	築石	480	610	610					寛文
ヌ-0063	戸室(青)?	切石	築石	480	570	530					寛文
ヌ-0064	戸室(青)	切石	築石	400	590	600				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0065	戸室(赤)	切石	築石	540	440	510					寛文
ヌ-0066	戸室(青)	切石	築石	560	550	590				鉛、煤	寛文
ヌ-0067	戸室(赤)	切石	築石	600	530	900				鉛、煤	寛文
ヌ-0068	その他(戸室?)	切石	築石	660	510	660				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0069	戸室(青)	切石	築石	660	530	670					寛文
ヌ-0070	戸室(赤)	切石	築石	600	530	680				鉛、煤	寛文
ヌ-0071	戸室(赤)	切石	築石	530	525	770		F(丸十)		鉛	寛文
ヌ-0072	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	445	680				鉛	寛文
ヌ-0073	戸室(青)	切石	築石	490	680	360					寛文
ヌ-0074	戸室(赤)	切石	築石	490	500	700	R方形				寛文
ヌ-0075	戸室(赤)	切石	築石	490	550	480		F(記、不明)		鉛	寛文
ヌ-0076	戸室(赤)	切石	築石	530	500	500				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0077	戸室(青)	切石	築石	300	340	470				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0078	戸室(青)	切石	築石	220	1480	550				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0079	戸室(赤)	切石	築石	680	610	660					寛文
ヌ-0080	戸室(青)	切石	角脇石	670	730	580					寛文
ヌ-0081	戸室(赤)	切石	角脇石	660	680	1400				鉛、煤	寛文
ヌ-0082 (U-0026)	戸室(赤)	切石	角石	670	1650	630				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0083	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	600	1100	T方形	F(不明)		煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0083左	戸室(青)	粗加工石	その他	530	620	1070		F(丸十)		鉛、煤	寛文
ヌ-0084	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	700	1100				煤(タール状含む)	寛文
ヌ-0085	戸室(青)	粗加工石	築石	540	460	1100	T方形			鉛、煤	寛文
ヌ-0086	戸室(赤)	切石	築石	500	660	620				鉛、煤	寛文
ヌ-0087	戸室(青)	切石	築石	510	700	650				鉛、煤	寛文
ヌ-0088	戸室(青)	切石	築石	530	580	570				鉛、煤	寛文
ヌ-0089	戸室(青)	切石	築石	560	530	630				鉛、煤	寛文
ヌ-0090	戸室(赤)?	切石	築石	560	660	730				鉛、煤	寛文
ヌ-0091	戸室(赤)	切石	築石	500	450	640				鉛、煤	寛文
ヌ-0092	戸室(赤)	切石	築石	500	570	580		F(扇)			寛文
ヌ-0093	戸室(青)	切石	築石	570	480	520					寛文
ヌ-0094	戸室(赤)	切石	築石	570	730	500				鉛	寛文
ヌ-0095	戸室(赤)?	切石	築石	560	640	420					寛文
ヌ-0096	戸室(赤)	切石	築石	570	580	550					寛文
ヌ-0097	戸室(青)	切石	築石	560	550	560					寛文
ヌ-0098	戸室(赤)	切石	築石	520	490	640				鉛	寛文
ヌ-0099	戸室(赤)	切石	築石	550	520	500				鉛、煤	寛文
ヌ-0100	戸室(赤)	切石	築石	580	430	520				鉛	寛文
ヌ-0101	戸室(赤)	切石	築石	510	550	500				鉛	寛文
ヌ-0102	戸室(青)	切石	築石	550	445	530				鉛、煤	寛文
ヌ-0103	戸室(赤)	切石	築石	520	450	680					寛文
ヌ-0104	戸室(赤)	切石	築石	510	450	700	T方形			鉛	寛文
ヌ-0105	戸室(赤)	切石	築石	510	600	600				鉛、煤	寛文
ヌ-0106	戸室(赤)	切石	築石	530	530	720					寛文
ヌ-0107	戸室(赤)	切石	築石	570	640	820				鉛、煤	寛文
ヌ-0108	戸室(青)	切石	築石	620	545	500				鉛、煤	寛文
ヌ-0109	戸室(青)	切石	築石	590	470	670				鉛、煤	寛文
ヌ-0110	戸室(赤)	切石	築石	600	470	640				鉛、煤	寛文
ヌ-0111	戸室(赤)	切石	築石	590	840	700				鉛、煤	寛文
ヌ-0112	戸室(青)	粗加工石	築石	500	840	1450					寛文
ヌ-0113	その他(河原石)	加工なし	間詰石	160	230	300					寛文
ヌ-0114	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	640	1520	T方形				寛文
ヌ-0115	その他(河原石)	加工なし	間詰石	80	230	210					寛文
ヌ-0116	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	540	1170	T方形				寛文
ヌ-0117	戸室(赤)	切石	築石	570	810	670				鉛	寛文
ヌ-0118	戸室(赤)	切石	築石	590	650	600				鉛	寛文
ヌ-0119	戸室(青)	切石	築石	580	600	780				鉛	寛文
ヌ-0120	戸室(赤)	切石	築石	540	570	600				鉛	寛文
ヌ-0121	戸室(赤)	切石	築石	540	460	630		F(松葉?)			寛文
ヌ-0122	戸室(青)?	切石	築石	540	550	740					寛文
ヌ-0123	戸室(青)	切石	築石	520	610	660		F(不明)		鉛	寛文
ヌ-0124	戸室(赤)	切石	築石	490	530	610		F(不明)		鉛	寛文
ヌ-0125	戸室(赤)	切石	築石	630	570	590				鉛	寛文
ヌ-0126	戸室(赤)	切石	築石	640	570	550				鉛	寛文

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ヌ-0127	戸室(青)?	切石	築石	630	540	540	T方形			鉛	寛文
ヌ-0128	戸室(青)	切石	築石	600	480	650		F(斧)		鉛	寛文
ヌ-0129	戸室(青)?	切石	築石	590	510	520					寛文
ヌ-0130	戸室(青)	切石	築石	520	470	710					寛文
ヌ-0131	戸室(赤)?	切石	築石	510	550	460					寛文
ヌ-0132	戸室(青)	切石	築石	580	650	720		F(丸一)		鉛	寛文
ヌ-0133	戸室(赤)	切石	築石	500	430	600				鉛	寛文
ヌ-0134	戸室(赤)	切石	築石	460	520	560				鉛	寛文
ヌ-0135	戸室(赤)	切石	築石	440	510	560					寛文
ヌ-0136	戸室(青)	切石	築石	580	460	850					寛文
ヌ-0137	戸室(赤)	切石	築石	580	640	660		F(不明)			寛文
ヌ-0138	戸室(青)	切石	築石	590	610	780					寛文
ヌ-0139	戸室(赤)	切石	築石	600	430	710					寛文
ヌ-0140	戸室(青)	切石	築石	610	640	490					寛文
ヌ-0141	戸室(赤)	切石	築石	600	740	650					寛文
ヌ-0142	戸室(赤)	切石	築石	630	550	620				鉛	寛文
ヌ-0143	戸室(赤)	切石	角尻石	650	620	1050					寛文
ヌ-0144 (U-0057)	戸室(赤)?	切石	角石	660	1690	690					寛文
ヌ-0145 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	400	1000					寛文
ヌ-0146 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	400	640	1640					寛文
ヌ-0147 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	580	850					寛文
ヌ-0148 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	420	660	1620					寛文
ヌ-0149 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	420	600	1540					寛文
ヌ-0150 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	460	620	1420					寛文
ヌ-0151 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	360	1150					寛文
ヌ-0152 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		480	1080					寛文
ヌ-0153 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		540	1100					寛文
ヌ-0154 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		710	1250					寛文
ヌ-0155 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		580	1010					寛文
ヌ-0156 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		440	1120					寛文
ヌ-0157 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		610	1050					寛文
ヌ-0158 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		500	1070					寛文
ヌ-0159 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		580	1120					寛文
ヌ-0160 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		520	1070					寛文
ヌ-0161 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		460	770					寛文
ヌ-0162 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		460	900					寛文
ヌ-0163 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		580	1200					寛文
ヌ-0164 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		640	890					寛文
ヌ-0165 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		460	1040					寛文
ヌ-0166 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		520	1070					寛文
ヌ-0167 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		520	1010					寛文
ヌ-0168 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		510	1080					寛文
ヌ-0169 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		560	940					寛文
ヌ-0170 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		520	1130					寛文
ヌ-0171 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		500	1010					寛文
ヌ-0172 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		480	1150					寛文
ヌ-0173 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石		320	1000					寛文
ヌ-0174 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		700	1400					寛文
ヌ-0175 (未解体)	戸室(青)	切石	築石		560	1380					寛文
ヌ-0176 (未解体)	戸室(赤)	切石	角脇石		650	1350					寛文
ヌ-0177 (未解体)	戸室(赤)	切石	角脇石		660	1430					寛文
ヌ-0178(U-0075) (未解体)	戸室(青)	切石	角石		1300	1710					寛文
U-0001 (ヌ-0017)	戸室(赤)	切石	鬘石(角)	270	1970	380					寛文
U-0002	戸室(赤)	切石	鬘石	260	330	630					寛文
U-0003	戸室(赤)	切石	鬘石	270	1860	360				鉛	寛文
U-0004	戸室(青)	切石	鬘石	270	1500	660					寛文
U-0005	戸室(赤)	切石	鬘石	260	1480	460				鉛	寛文
U-0006右	記入なし	切石	鬘石	230	1180	420				不明	寛文
U-0006左	記入なし	切石	鬘石	280	240	340				不明	寛文
U-0007	戸室(赤)	切石	鬘石	240	1230	420	R方形				宝暦
U-0008	戸室(赤)	切石	鬘石	220	1100	630					宝暦
U-0009 (ヌ-0049)	戸室(赤)	切石	角石	570	1560	550					寛文
U-0010	戸室(青)	切石	角脇石	550	660	1210				煤(タール状含む)	寛文
U-0011	戸室(青)	切石	角脇石	260	580	400					寛文
U-0012	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	660	560		F(丸一)		煤(タール状含む)	寛文
U-0012後	戸室(青)	切石	押石	580	265	500					寛文
U-0013	戸室(赤)	切石	板状石材	340	320	90					寛文
U-0013後右	戸室(赤)	粗加工石	築石	475	150	210					寛文
U-0013後左	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	275	500					寛文
U-0014	戸室(赤)	切石	板状石材	270	580	150					寛文
U-0015	戸室(青)	切石	築石	390	1340	510				煤(タール状含む)	寛文
U-0016	戸室(青)	切石	築石	475	720	655					寛文
U-0017	戸室(赤)	切石	築石	475	510	435				鉛	寛文
U-0018	戸室(青)	切石	築石	450	595	740	L方形			煤(タール状含む)	寛文
U-0018右	戸室(赤)	切石	築石	470	535	550				鉛、煤	寛文
U-0019	戸室(青)	切石	築石	500	470	500					寛文
U-0020	戸室(赤～青)	切石	築石	840	840	450				煤(タール状含む)	寛文

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
リ-0021 (法量記入無)	記入なし	切石	築石	480	620						寛文
リ-0022	戸室(赤)	切石	板状石材	550	680	130				煤(タール状含む)	寛文
リ-0022後A	戸室(赤)	粗加工石	築石	515	210	710					寛文
リ-0022後B	戸室(赤)	粗加工石	築石	320	200	470					寛文
リ-0022後C	戸室(赤)	粗加工石	築石	250	210	360				鉛	寛文
リ-0023	戸室(赤)	切石	築石	465	510	660					宝暦
リ-0024	戸室(赤)	切石	築石	470	500	640					宝暦
リ-0025	戸室(赤)	切石	築石	460	650	750				煤(タール状含む)	宝暦
リ-0026 (又-0082)	戸室(赤)	切石	角石	670	1650	630					寛文
リ-0027	戸室(赤)	切石	板状石材	520	590	100					寛文
リ-0027後	戸室(赤)	粗加工石	押石	360	410	390					寛文
リ-0027本体	戸室(赤)	粗加工石	築石	610	770	790					寛文
リ-0028	戸室(赤)	切石	築石	280	1070	410					寛文
リ-0028後 (法量記入無)	戸室(青)	粗加工石	押石								寛文
リ-0029	戸室(赤)	切石	築石	560	600	650				煤(タール状含む)	寛文
リ-0030	戸室(青)	切石	築石	540	670	500				煤(タール状含む)	寛文
リ-0031	戸室(赤)	切石	築石	560	570	520					寛文
リ-0032	戸室(赤)	切石	築石	520	480	610					寛文
リ-0033	戸室(赤)	切石	築石	630	650	460					寛文
リ-0034	戸室(青)	切石	築石	530	560	650					寛文
リ-0035	戸室(赤)	切石	築石	490	575	840		F(丸一)		煤(タール状含む)	寛文
リ-0035,0037後	その他(河原石)	加工なし	押石	270	230	510					寛文
リ-0036	戸室(赤)	切石	築石	530	580	580				煤(タール状含む)	寛文
リ-0037	戸室(青)	切石	築石	510	580	500				煤(タール状含む)	寛文
リ-0038	戸室(青)	切石	築石	520	440	650		F(丸十)		煤(タール状含む)	寛文
リ-0039	戸室(青)	切石	築石	515	630	600				煤(タール状含む)	寛文
リ-0040	戸室(青)	切石	築石	510	690	530					寛文
リ-0041	戸室(青)	切石	築石	510	550	900				煤(タール状含む)	寛文
リ-0042	戸室(赤)	切石	築石	500	380	450					寛文
リ-0043	戸室(青)	切石	築石	600	540	550				煤(タール状含む)	寛文
リ-0044	戸室(赤)	切石	築石	550	500	660				煤(タール状含む)	寛文
リ-0045	戸室(赤)	切石	築石	590	640	710		F(不明)			寛文
リ-0046	戸室(赤)	切石	築石	540	560	740					寛文
リ-0047	戸室(青)	切石	築石	570	780	490				煤(タール状含む)	寛文
リ-0048	戸室(赤)	切石	築石	590	670	700				煤(タール状含む)	寛文
リ-0049	戸室(赤)	切石	板状石材	610	580	110					寛文
リ-0049後	戸室(青)	粗加工石	築石	600	590	550					寛文
リ-0050	戸室(青)	切石	築石	590	640	600				煤(タール状含む)	寛文
リ-0051	戸室(赤)	切石	築石	540	420	670				鉛	宝暦
リ-0052	戸室(赤)	切石	築石	610	730	690				鉛	寛文
リ-0053	戸室(赤)	切石	築石	570	570	540					宝暦
リ-0054	戸室(赤)	切石	築石	580	610	690				鉛	宝暦
リ-0055	戸室(赤)	切石	築石	610	610	420				鉛	宝暦
リ-0056	戸室(赤)	切石	築石	500	380	530				鉛、煤	宝暦
リ-0057 (又-0144)	戸室(赤)?	切石	角石	660	1690	690					寛文
リ-0058	戸室(青)	切石	角脇石	690	620	1390	T方形				寛文
リ-0059	戸室(赤)	切石	角脇石	700	710	800	T方形				寛文
リ-0060	戸室(赤)	切石	築石	680	560	700					寛文
リ-0061	戸室(赤)	切石	板状石材	250	380	100				煤(タール状含む)	寛文
リ-0062	戸室(赤)	切石	築石	650	590	600					寛文
リ-0063	戸室(赤)	切石	築石	610	600	700					寛文
リ-0064	戸室(赤)	切石	築石	600	510	630				煤(タール状含む)	寛文
リ-0065	戸室(赤)	切石	築石	600	540	510		F(丸×)		煤(タール状含む)	寛文
リ-0066	戸室(赤)	切石	築石	610	700	770				煤(タール状含む)	寛文
リ-0067	戸室(赤)	切石	築石	620	690	630				煤(タール状含む)	寛文
リ-0068	戸室(青)	切石	築石	630	620	640		F(丸×)		煤(タール状含む)	寛文
リ-0069	戸室(赤)	切石	築石	560	600	570					寛文
リ-0070	戸室(青)	切石	築石	440	520	600				鉛	寛文
リ-0071	戸室(赤)	切石	築石	600	900	880		F(軍配?)		鉛、煤	寛文
リ-0072	戸室(赤)	切石	築石	600	690	630	T方形			鉛、煤	寛文
リ-0073	戸室(赤)	切石	築石	560	660	550				鉛	寛文
リ-0074	戸室(赤)	切石	築石	475	600	580				鉛、煤	宝暦
リ-0075(又-0178) (未解体)	戸室(青)	切石	角石		1300	1710					寛文
リ-0076(未解体)	記入なし	切石	角尻石		960	1290					寛文
リ-0077(未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石		730	1510					寛文
リ-0078(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石		520	1070					寛文
リ-0080(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	230	380					寛文
リ-0082(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石		620	1110					寛文
リ-0083(未解体)	記入なし	粗加工石	築石		540	1050					寛文
リ-0084(未解体)	記入なし	粗加工石	築石		680	920					寛文
リ-0086(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	610	1000					寛文
リ-0089(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石		820	870					寛文
リ-0090(未解体)	記入なし	粗加工石	築石		720	420					寛文
ハ-0001 (又-0056)	戸室(青)	切石	角石	640	1530	680					宝暦
ハ-0002	戸室(赤)	切石	角尻石	660	620	1250	T方形				宝暦
ハ-0003	戸室(青)	切石	築石	600	670	890				煤(タール状含む)	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ハ-0004	戸室(青)	粗加工石	礎石	260	1300	610					宝暦
ハ-0005	戸室(赤)	粗加工石	礎石	260	1560	580				煤(タール状含む)	宝暦
ハ-0006	戸室(赤)	粗加工石	礎石	240	1160	630	R方形				宝暦
ハ-0007	戸室(赤)	粗加工石	礎石	230	1100	610				鉛	宝暦
ハ-0008	その他(戸室?)	切石	礎石	220	870	660				鉛、煤	宝暦
ハ-0009	戸室(青)	粗加工石	礎石	230	1340	600					寛文
ハ-0010	戸室(赤)	粗加工石	礎石	260	530	620	L方形				寛文
ハ-0011	戸室(青)	粗加工石	築石	165	330	530				煤(タール状含む)	宝暦
ハ-0012	戸室(青)	粗加工石	築石	380	530	800					宝暦
ハ-0013	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	520	825		F(丸井)		鉛	宝暦
ハ-0014	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	690	920	U方形			鉛	宝暦
ハ-0015	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	505	770					宝暦
ハ-0016	戸室(青)	粗加工石	築石	445	740	1180	R方形				宝暦
ハ-0017	戸室(青)	粗加工石	築石	370	640	1000	T方形	F(丸一)		鉛、煤	宝暦
ハ-0018	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	545	950	TL方形			鉛	宝暦
ハ-0019	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	560	760				鉛	宝暦
ハ-0020	戸室(青)	粗加工石	築石	325	210	700				鉛	宝暦
ハ-0021	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	520	1100	R方形			鉛	宝暦
ハ-0022	戸室(青)	粗加工石	築石	510	670	600	L方形			鉛	宝暦
ハ-0023	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	430	550				鉛	寛文
ハ-0024	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	450	920	T方形			鉛	寛文
ハ-0025	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	640	1030		F(田)		鉛	寛文
ハ-0026	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	200	580	RB方形			鉛	寛文
ハ-0027 (ロ-0396)	戸室(青)	切石	角石	750	1970	710					宝暦
ハ-0028	戸室(青)	切石	角脇石	700	580	1780	L方形			鉛	宝暦
ハ-0029	戸室(赤)	切石	角脇石	695	690	1300					宝暦
ハ-0030	戸室(青)	切石	築石	970	760	510				鉛	宝暦
ハ-0030後	戸室(青)	粗加工石	押石	500	640	520	L方形	U(丸×)			宝暦
ハ-0031	戸室(青)	粗加工石	築石	830	860	1600	TR方形			鉛	宝暦
ハ-0032	戸室(赤)	粗加工石	築石	310	850	560					宝暦
ハ-0033	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	640	880		F(丸一)		鉛	宝暦
ハ-0034	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	450	520	1000				鉛	宝暦
ハ-0035	戸室(青)	粗加工石	築石	400	550	800		F(口王)			宝暦
ハ-0036	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	500	1060	R方形	F(不明)		鉛	宝暦
ハ-0037	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	410	770					宝暦
ハ-0038	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	700	1160				鉛	宝暦
ハ-0039	戸室(青)	粗加工石	築石	420	600	780		F(丸?)			宝暦
ハ-0040ワレ右左	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	490	550	1060	LR方形				宝暦
ハ-0041	戸室(青)	粗加工石	築石	480	500	650	T方形				宝暦
ハ-0042	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	590	1160				鉛	宝暦
ハ-0043	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	580	1050	U方形				宝暦
ハ-0044	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	560	1120					宝暦
ハ-0045	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	500	970	R方形	F(丸一)			宝暦
ハ-0046	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	660	900					宝暦
ハ-0047	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	620	670				鉛	宝暦
ハ-0048	戸室(青)	粗加工石	築石	310	250	440					宝暦
ハ-0049	戸室(青)	粗加工石	築石	450	700	1100	TL方形			鉛	寛文
ハ-0050	戸室(青)	粗加工石	築石	540	770	1350		F(瓢箪?)			寛文
ハ-0051	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	770	1400		F(瓢箪)		鉛	寛文
ハ-0051右	戸室(青)	粗加工石	その他	470	670	750					寛文
ハ-0052 (ロ-0635)	戸室(青)	切石	角石	680	1700	750				鉛、煤	宝暦
ハ-0053	戸室(青)	切石	角尻石	780	610	1800					宝暦
ハ-0054	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	670	960	T方形			煤(タール状含む)	宝暦
ハ-0055	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	480	830	U方形				宝暦
ハ-0056	戸室(青)	粗加工石	築石	360	530	980		F(丸一)			宝暦
ハ-0058	戸室(青)	粗加工石	築石	440	530	1010				煤(タール状含む)	宝暦
ハ-0060	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	510	1050	TL方形	F(ノミカ)			宝暦
ハ-0062	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	660	1040	T方形			鉛、煤	宝暦
ハ-0064	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	540	900		F(不明)		鉛	宝暦
ハ-0066	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	560	900				鉛	宝暦
ハ-0067	戸室(青)?	粗加工石	築石	450	540	1100					宝暦
ハ-0070	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	780	1080				鉛、煤	宝暦
ハ-0071(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	610	1050					宝暦
ハ-0072	戸室(青)	粗加工石	築石	420	630	1040	T方形	F(瓢箪?)			宝暦
ハ-0073	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	540	1060				煤(タール状含む)	宝暦
ハ-0074	戸室(青)	粗加工石	間詰石	140	220	310				鉛、煤	宝暦
ハ-0075	戸室(青)	粗加工石	築石	560	700	1200				鉛	寛文
ハ-0076	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	780	1230		F(丸×)		鉛	寛文
ハ-0077	戸室(青)	粗加工石	築石	560	730	1230	R方形	F(瓢箪)		鉛	寛文
ハ-0078	戸室(赤)	粗加工石	築石	930	800	980		T(丸一)		鉛	寛文
ハ-0079	戸室(青)	粗加工石	築石	430	660	1220				鉛	寛文
ハ-0080	戸室(青)	粗加工石	築石	520	640	1100					寛文
ハ-0080右横	戸室(青)	粗加工石	その他	550	600	1180	TL方形(未使用)			煤(タール状含む)	寛文
ハ-0096(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	680	1510					寛文
ハ-0097(未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	480	610	1100					寛文
ロ-0001	戸室(赤)	切石	礎石	290	1200	610					文化
ロ-0002	戸室(青)	切石	礎石	290	840	570					文化
ロ-0003	戸室(青)	切石	礎石	310	1710	620					文化
ロ-0004	戸室(青)	切石	礎石	320	1490	580					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
□-0005	戸室(青)	切石	礎石	300	640	640					宝暦
□-0006	戸室(青)	切石	礎石	280	1460	600					宝暦
□-0007	戸室(赤)	切石	礎石	300	900	570					宝暦
□-0008	戸室(赤)	切石	礎石	270	1630	590					宝暦
□-0009	戸室(青)	切石	礎石	330	1590	650					宝暦
□-0010	戸室(青)	切石	礎石	340	1170	590					宝暦
□-0011	戸室(青)	切石	礎石	300	1560	600			U~B朱書(ベンガラ)「三十七」		宝暦
□-0012	戸室(赤)	切石	礎石	300	1100	590					宝暦
□-0013	戸室(赤)	切石	礎石	290	660	580					宝暦
□-0014	戸室(青)	切石	礎石	310	1700	580					宝暦
□-0015ワレ左・右	戸室(赤)	切石	礎石	310	1520	580					宝暦
□-0016	戸室(青)	切石	礎石	300	1520	560					宝暦
□-0017	戸室(青)	切石	礎石	330	1520	590					宝暦
□-0018	戸室(青)	切石	礎石	310	1290	640					宝暦
□-0019	戸室(青)	切石	礎石	290	1600	600					宝暦
□-0020	戸室(青)	切石	礎石	290	1030	610					宝暦
□-0021	戸室(赤)	切石	礎石	290	1450	620		B(丸×)			宝暦
□-0022	戸室(赤)	切石	礎石	290	1150	620					宝暦
□-0023	戸室(青)	切石	礎石	300	1420	630					宝暦
□-0024	戸室(赤)	切石	礎石	290	1270	680					宝暦
□-0025	戸室(青)	切石	礎石	290	930	650					宝暦
□-0026	戸室(赤)	切石	礎石	310	1540	660					宝暦
□-0027	戸室(青)	切石	礎石	290	1350	660					宝暦
□-0028	戸室(赤)	切石	礎石	290	1430	640					宝暦
□-0029	戸室(赤)	切石	礎石	310	1840	650					宝暦
□-0030	戸室(赤)	切石	礎石	310	1530	610					宝暦
□-0031	戸室(赤)	切石	礎石	300	800	650					宝暦
□-0032	戸室(青)	切石	礎石	300	1480	620					宝暦
□-0033	戸室(赤)	切石	礎石	320	650	640					宝暦
□-0034	戸室(赤)	切石	礎石	310	1020	620		T(三)			宝暦
□-0035	戸室(青)	切石	礎石	320	1080	620					宝暦
□-0036	戸室(青)	切石	礎石	290	820	650		F(不明)			宝暦
□-0037	戸室(青)	切石	礎石	300	1360	610					宝暦
□-0038	戸室(青)	切石	礎石	290	740	560					宝暦
□-0039	戸室(青)	切石	礎石	290	1500	610					宝暦
□-0040	戸室(赤)	切石	礎石	310	580	700					宝暦
□-0041	戸室(青)	切石	礎石	320	1610	610					宝暦
□-0042	戸室(青)	切石	礎石	290	720	560					宝暦
□-0043	戸室(青)	切石	礎石	300	1280	620					宝暦
□-0044	戸室(赤)	切石	礎石	300	700	560					宝暦
□-0045	戸室(赤)	切石	礎石	300	1140	640					宝暦
□-0046	戸室(青)	切石	礎石	300	1420	580					宝暦
□-0047	戸室(赤)	切石	礎石	310	930	650					宝暦
□-0048	戸室(青)	切石	礎石	320	1300	660					宝暦
□-0049	戸室(赤)	切石	礎石	300	1220	650					宝暦
□-0050	戸室(赤)	切石	礎石	300	980	670					宝暦
□-0051	戸室(青)	切石	礎石	300	1470	610					宝暦
□-0052	戸室(青)	切石	礎石	290	1440	620					宝暦
□-0053	戸室(青)	切石	角脇石	690	690	700					宝暦
□-0054	戸室(青)	切石	角脇石	670	550	1060					宝暦
□-0055	戸室(赤)	切石	角脇石	670	680	1170					宝暦
□-0056 (ノ~0001)	戸室(青)	切石	角石	640	1530	680					宝暦
□-0057	戸室(青)	切石	築石	580	730	690		F(丸井)			文化
□-0057後右	戸室(青)	粗加工石	押石	420	310	640	T方形				文化
□-0057後左	戸室(青)	粗加工石	押石	640	290	770					文化
□-0058	戸室(赤)	切石	築石	210	630	830					文化
□-0059	戸室(青)	粗加工石	築石	360	390	1060		F(不明)			文化
□-0060	戸室(青)	切石	築石	270	535	690					文化
□-0061	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	470	1070					文化
□-0062	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	870	860					文化
□-0063	戸室(青)	切石	築石	280	515	1030					文化
□-0064	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	600	900					文化
□-0065	戸室(青)	切石	築石	330	480	1040	TL方形				文化
□-0066	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	600	920	T方形				文化
□-0067	戸室(赤)	切石	築石	340	580	970					文化
□-0068	戸室(青)	粗加工石	築石	330	475	860	T方形				文化
□-0069	戸室(赤)	切石	築石	340	490	750					文化
□-0070	戸室(青)	粗加工石	築石	400	450	710					文化
□-0071	戸室(青)	切石	築石	330	470	900					文化
□-0072	戸室(青)	粗加工石	築石	370	640	920					文化
□-0073	戸室(青)	切石	築石	150	330	500					文化
□-0074	戸室(赤)	切石	築石	510	680	940	R方形				文化
□-0075	戸室(赤)	粗加工石	築石	240	310	570	R方形				宝暦
□-0076	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	520	700					宝暦
□-0077	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	190	200	300					宝暦
□-0078	戸室(青)	切石	築石	230	280	800	TR方形				宝暦
□-0079	戸室(赤)	切石	築石	210	320	450					宝暦
□-0080	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	610	880	R方形				宝暦
□-0081	戸室(青)	切石	築石	460	670	860					宝暦
□-0082	戸室(青)	切石	築石	340	360	490					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
□-0083	戸室(青)	切石	築石	540	560	1030					宝暦
□-0084	戸室(青)	切石	築石	500	240	760					宝暦
□-0085	戸室(赤)	切石	築石	560	580	930					宝暦
□-0086	戸室(青)	切石	築石	530	610	840	T方形				宝暦
□-0087	戸室(青)	切石	築石	590	510	1050					宝暦
□-0088	戸室(赤)	切石	築石	520	830	760		F(丸・)			宝暦
□-0089	戸室(赤)	切石	築石	390	580	610					宝暦
□-0090	戸室(赤)	切石	築石	520	600	820					宝暦
□-0091	戸室(青)	切石	築石	510	625	840					宝暦
□-0092	戸室(青)	切石	築石	675	680	640					宝暦
□-0093	戸室(赤)	切石	築石	230	410	350					宝暦
□-0094	戸室(青)	粗加工石	築石	500	630	970					宝暦
□-0094後1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
□-0094後2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
□-0095	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	570	800					宝暦
□-0096	戸室(青)	粗加工石	築石	480	500	760					宝暦
□-0097	戸室(青)	切石	築石	380	540	700	L方形				宝暦
□-0098	戸室(青)	粗加工石	築石	450	540	800	TR方形				宝暦
□-0099	戸室(青)	切石	築石	300	520	620					宝暦
□-0100	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	420	760					宝暦
□-0101	戸室(青)	切石	築石	380	490	1110				鉛	宝暦
□-0102	戸室(青)	粗加工石	築石	420	620	525					宝暦
□-0102後	戸室(青)	粗加工石	押石	490	320	370					宝暦
□-0103	戸室(青)	切石	築石	440	570	740					宝暦
□-0104	戸室(青)	粗加工石	築石	480	610	1030					宝暦
□-0105	戸室(赤)	切石	築石	260	590	570					宝暦
□-0106	戸室(青)	粗加工石	間詰石	110	100	190					宝暦
□-0107	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	570	640					宝暦
□-0108	戸室(赤)	切石	築石	560	840	810					宝暦
□-0109	戸室(青)	切石	築石	500	690	990					宝暦
□-0110	戸室(青)	切石	築石	385	545	550					宝暦
□-0111	戸室(赤)	切石	築石	430	595	880					宝暦
□-0112	戸室(青)	切石	築石	260	475	640					宝暦
□-0113	戸室(青)	粗加工石	築石	410	750	1020					宝暦
□-0114	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	470	580					宝暦
□-0114後	戸室(赤)	粗加工石	押石	460	350	620					宝暦
□-0115	戸室(青)	粗加工石	間詰石	310	170	280					宝暦
□-0116	戸室(青)	粗加工石	築石	340	610	980					宝暦
□-0117	戸室(青)	切石	築石	390	385	740					宝暦
□-0118	戸室(赤)	切石	築石	585	545	1150	LR方形				宝暦
□-0119	戸室(青)	切石	築石	610	730	1310	T方形				宝暦
□-0120	戸室(青)	切石	築石	590	560	1060					宝暦
□-0122	戸室(赤)	切石	築石	540	650	1150					宝暦
□-0123	戸室(赤)	切石	その他	190	550	785					宝暦
□-0124	戸室(赤)	粗加工石	築石	335	540	1180					宝暦
□-0125	戸室(青)	切石	築石	200	460	730					宝暦
□-0126	戸室(赤)	切石	築石	215	260	130					宝暦
□-0127	戸室(赤)	切石	築石	160	230	280					宝暦
□-0128	戸室(青)	粗加工石	築石	390	660	1040	R方形				宝暦
□-0129	戸室(青)	切石	築石	545	550	1030					宝暦
□-0130	戸室(赤)	切石	築石	540	570	870					宝暦
□-0131	戸室(青)	切石	築石	380	610	840					宝暦
□-0132	戸室(赤)	切石	築石	260	330	490					宝暦
□-0133	記入なし	切石	築石	380	480	780					宝暦
□-0134	戸室(青)	切石	築石	330	520	930					宝暦
□-0135	戸室(赤)	切石	築石	240	670	610					宝暦
□-0136	戸室(赤)	切石	築石	280	420	460					宝暦
□-0137	戸室(赤)	切石	築石	300	560	830					宝暦
□-0138	戸室(赤)	切石	築石	300	615	735					宝暦
□-0139	戸室(赤)	切石	築石	310	630	1000					宝暦
□-0140	戸室(赤)?	切石	築石	365	690	860					宝暦
□-0141	戸室(青)	切石	築石	300	175	540					宝暦
□-0142	戸室(青)	切石	築石	340	415	755					宝暦
□-0143	戸室(赤)	切石	築石	300	410	930					宝暦
□-0144	戸室(赤)	切石	築石	300	670	1015					宝暦
□-0145	戸室(赤)?	切石	築石	460	455	650					宝暦
□-0146	戸室(赤)	切石	築石	460	760	950	T方形				宝暦
□-0147	戸室(赤)	切石	築石	710	590	810					宝暦
□-0148	戸室(赤)	切石	築石	590	520	580					宝暦
□-0149	戸室(青)	切石	築石	190	560	770		B(×)			宝暦
□-0150	戸室(青)	粗加工石	築石	320	450	620	T方形				宝暦
□-0151	その他(不明)	粗加工石	間詰石	100	115	200					宝暦
□-0152	戸室(青)	切石	築石	410	740	810					宝暦
□-0153	戸室(青)	切石	築石	400	575	480					宝暦
□-0153後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
□-0154・□-0155	戸室(青)	切石	築石	330	400	830					宝暦
□-0156	戸室(赤)?	切石	築石	270	640	910	T方形				宝暦
□-0157	戸室(青)	切石	築石	400	470	680					宝暦
□-0158	戸室(青)	切石	築石	380	510	850		F(丸井)			宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0159	戸室(青)?	切石	築石	600	730	730		F(丸一)			宝暦
ロ-0160	戸室(青)	粗加工石	間詰石	115	250	230					宝暦
ロ-0161	戸室(青)	切石	築石	630	620	725					宝暦
ロ-0162	戸室(赤)	切石	築石	660	520	590					宝暦
ロ-0163	戸室(赤)	切石	築石	270	400	620					宝暦
ロ-0164	戸室(青)	粗加工石	築石	410	570	680					宝暦
ロ-0165	戸室(赤)	切石	築石	290	635	790	T方形				宝暦
ロ-0166	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	610	720					宝暦
ロ-0167	戸室(青)	切石	築石	390	510	670					宝暦
ロ-0168	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	620	900					宝暦
ロ-0169	戸室(赤)	切石	築石	290	540	440					宝暦
ロ-0169後	戸室(青)?	粗加工石	押石	640	220	600					宝暦
ロ-0170 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	200	180						宝暦
ロ-0171	戸室(青)	粗加工石	築石	470	550	850					宝暦
ロ-0172	戸室(赤)	切石	築石	390	610	810					宝暦
ロ-0173	戸室(青)	粗加工石	築石	440	550	1200					宝暦
ロ-0174	戸室(青)	切石	築石	390	600	740					宝暦
ロ-0175	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	610	1100					宝暦
ロ-0176	戸室(赤)	切石	築石	410	670	810					宝暦
ロ-0177	戸室(青)	粗加工石	築石	410	710	1140	R方形	F(丸×)			宝暦
ロ-0178	戸室(赤)	切石	築石	350	460	800					宝暦
ロ-0179	戸室(青)	切石	築石	180	630	1000					宝暦
ロ-0179後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0180	戸室(青)	粗加工石	築石	500	600	1050	R方形	R(口ノ)			宝暦
ロ-0181	戸室(赤)?	切石	築石	420	530	1000					宝暦
ロ-0182	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	500	1050		F(丸井?)			宝暦
ロ-0183	戸室(赤)?	切石	築石	460	630	670					宝暦
ロ-0183後	戸室(赤)	粗加工石	押石	430	450	530					宝暦
ロ-0184	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	600	1110					宝暦
ロ-0185	戸室(赤)	切石	築石	250	360	530					宝暦
ロ-0186	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	750	830					宝暦
ロ-0187	戸室(青)	粗加工石	築石	270	230	440					宝暦
ロ-0188	戸室(青)	切石	築石	290	1070	780					宝暦
ロ-0189	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	630	750					宝暦
ロ-0190	戸室(青)?	粗加工石	間詰石	80	145	180					宝暦
ロ-0191	戸室(青)?	切石	築石	620	500	880					宝暦
ロ-0192	戸室(赤)	切石	築石	540	500	920					宝暦
ロ-0193	戸室(青)	切石	築石	400	570	640					宝暦
ロ-0194	戸室(赤)	切石	築石	310	560	1030					宝暦
ロ-0195	戸室(青)	切石	築石	270	470	1070					宝暦
ロ-0196	戸室(赤)	切石	築石	330	640	900					宝暦
ロ-0197 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	90	90						宝暦
ロ-0198	戸室(青)?	切石	築石	440	650	950					宝暦
ロ-0199	戸室(赤)	切石	築石	430	530	960	L方形				宝暦
ロ-0200	戸室(赤)	切石	築石	500	560	820					宝暦
ロ-0201	戸室(青)	切石	築石	450	480	1030	T方形				宝暦
ロ-0202	戸室(赤)	切石	築石	360	300	880					宝暦
ロ-0203	戸室(赤)	切石	築石	530	480	1000	T方形				宝暦
ロ-0204	戸室(赤)	切石	築石	430	450	740	T方形				宝暦
ロ-0205	戸室(青)?	切石	築石	380	480	750	U方形				宝暦
ロ-0206	戸室(青)	切石	築石	440	570	850					宝暦
ロ-0207	戸室(赤)	切石	築石	400	570	1030					宝暦
ロ-0208	戸室(赤)	切石	築石	540	550	780					宝暦
ロ-0209	戸室(青)	切石	築石	510	610	800					宝暦
ロ-0210	戸室(赤)	切石	築石	500	550	1100	TL方形				宝暦
ロ-0211	戸室(赤)	切石	築石	560	580	940					宝暦
ロ-0212	戸室(赤)	切石	その他	160	300	565					宝暦
ロ-0213	戸室(青)	切石	その他	270	530	510					宝暦
ロ-0214	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	450	990	T方形				宝暦
ロ-0215	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	120	160	230					宝暦
ロ-0216	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	100	190	280					宝暦
ロ-0217	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	490	1050					宝暦
ロ-0218	戸室(青)	切石	築石	250	560	530					宝暦
ロ-0218後	戸室(赤)	粗加工石	押石	150	290	200					宝暦
ロ-0219	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	700	850	T方形				宝暦
ロ-0220	戸室(青)	切石	築石	510	415	940					宝暦
ロ-0221	戸室(赤)	粗加工石	築石	290	640	660					宝暦
ロ-0222	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	485	950					宝暦
ロ-0223	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	590	850	T方形				宝暦
ロ-0224	戸室(赤)	粗加工石	築石	435	710	1115					宝暦
ロ-0225右	戸室(青)	粗加工石	築石	410	250	510					文化
ロ-0225後	戸室(赤)	粗加工石	押石	250	400	580					文化
ロ-0225左	戸室(青)	粗加工石	築石	470	750	760					文化
ロ-0226	戸室(青)	粗加工石	築石	420	450	900					文化
ロ-0227	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	640	1000					文化
ロ-0228	戸室(青)	粗加工石	築石	500	540	960					文化
ロ-0229	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	670	900	T方形				文化
ロ-0230	戸室(青)	粗加工石	築石	500	440	630					文化
ロ-0231	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	510	720					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0232	その他(河原石)	粗加工石	間詰石	100	150	150					文化
ロ-0233	戸室(青)	粗加工石	築石	380	820	550					文化
ロ-0233後	戸室(赤)?	粗加工石	押石	380	820	550					文化
ロ-0234	戸室(青)	粗加工石	築石	320	500	850					宝暦
ロ-0235	戸室(青)	粗加工石	築石	430	470	750					宝暦
ロ-0235後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0236	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	500	860					宝暦
ロ-0236後1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0236後2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0237	戸室(青)	粗加工石	築石	420	460	770					宝暦
ロ-0238	戸室(赤)	粗加工石	築石	230	550	750	R方形				宝暦
ロ-0239	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	600	950	L方形				宝暦
ロ-0240	戸室(青)	粗加工石	築石	460	545	920	LR方形	F(丸一)			宝暦
ロ-0241	戸室(青)	粗加工石	築石	425	640	1050					宝暦
ロ-0242	戸室(青)	粗加工石	築石	330	315	700					宝暦
ロ-0243	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	760	900	T方形				宝暦
ロ-0244	戸室(青)	粗加工石	築石	360	660	850		F(鳥脚)			宝暦
ロ-0245	戸室(青)	粗加工石	築石	530	575	1310					宝暦
ロ-0246	戸室(赤)	粗加工石	築石	585	680	770					宝暦
ロ-0247	戸室(青)	粗加工石	築石	530	675	790					宝暦
ロ-0248	戸室(青)	粗加工石	築石	525	600	970	T方形				宝暦
ロ-0249	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	470	600					宝暦
ロ-0249後1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0249後2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0250	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	650	1050					宝暦
ロ-0250後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-0251	戸室(青)	粗加工石	築石	525	680	1200	TR方形				宝暦
ロ-0252	戸室(青)	粗加工石	築石	660	710	1550					宝暦
ロ-0253	戸室(青)	粗加工石	築石	520	810	750	T方形				宝暦
ロ-0253後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0254	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	550	620	T方形				宝暦
ロ-0255	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	580	980					宝暦
ロ-0256	戸室(青)	粗加工石	築石	520	690	1060					宝暦
ロ-0257	戸室(赤)	粗加工石	築石	240	400	500					宝暦
ロ-0258	戸室(青)	粗加工石	築石	460	500	900					宝暦
ロ-0258後	戸室(赤)	粗加工石	押石	460	500	900					宝暦
ロ-0259	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	650	850					宝暦
ロ-0260	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	470	1010	R方形				宝暦
ロ-0260後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
ロ-0261	戸室(青)	粗加工石	築石	540	650	1060	L方形				宝暦
ロ-0262	戸室(青)	粗加工石	築石	310	450	800					宝暦
ロ-0262後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			550					宝暦
ロ-0263	戸室(赤)	粗加工石	築石	320	510	1020					宝暦
ロ-0264	戸室(赤)	粗加工石	築石	270	510	800					宝暦
ロ-0264後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-0265	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	530	800					宝暦
ロ-0266	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	540	830					宝暦
ロ-0267	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	530	780					宝暦
ロ-0267後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0268	戸室(赤)?	粗加工石	築石	280	755	790					宝暦
ロ-0268後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
ロ-0269	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	670	820					宝暦
ロ-0270	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	570	1050	LR方形				宝暦
ロ-0271	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	410	1040		F(丸井)			宝暦
ロ-0272	戸室(赤)?	粗加工石	築石	460	620	730					宝暦
ロ-0272後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-0273	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	440	840					宝暦
ロ-0274	戸室(青)	粗加工石	築石	380	320	490					宝暦
ロ-0275	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	610	780					宝暦
ロ-0275後 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0276	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	540	620	R方形				宝暦
ロ-0277	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	620	630					宝暦
ロ-0278	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	750	1040	T方形				宝暦
ロ-0278後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0279	戸室(青)	粗加工石	築石	430	560	860	R方形				宝暦
ロ-0279後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0280	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	490	870					宝暦
ロ-0281	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	460	720	740	T方形				宝暦
ロ-0282	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	670	870	TR方形				宝暦
ロ-0283	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	510	900					宝暦
ロ-0284	戸室(青)	粗加工石	築石	420	510	750	U方形				宝暦
ロ-0285	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	510	700	U方形				宝暦
ロ-0286	戸室(青)	粗加工石	築石	380	600	620	L方形				宝暦
ロ-0287	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	520	840					宝暦
ロ-0288	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	620	670					宝暦
ロ-0289	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	490	1000					宝暦
ロ-0290	戸室(青)	粗加工石	築石	470	470	830	R方形				宝暦
ロ-0291	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	550	1000					宝暦
ロ-0292	戸室(青)	粗加工石	築石	470	530	770	TR方形				宝暦
ロ-0292後	戸室(赤～青)	粗加工石	押石	650	400	660	LU方形	F(扇)			宝暦
ロ-0293	戸室(青)	粗加工石	築石	340	550	940					宝暦
ロ-0294	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	560	1000	B方形				宝暦
ロ-0295	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	480	930					宝暦
ロ-0296	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	470	710					宝暦
ロ-0297	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	470	720					宝暦
ロ-0298	戸室(青)	粗加工石	築石	580	650	820	R方形				宝暦
ロ-0299	戸室(青)	粗加工石	築石	400	470	840					宝暦
ロ-0300	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	700	1200					宝暦
ロ-0301	戸室(青)	粗加工石	築石	430	600	680					宝暦
ロ-0302	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	530	790					宝暦
ロ-0303	戸室(青)	粗加工石	築石	520	620	1100	TLB方形				宝暦
ロ-0304	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	480	630	920	L方形	F(丸井) T(鳥居)			宝暦
ロ-0305	戸室(青)	粗加工石	築石	560	580	1050	T方形				宝暦
ロ-0306	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	400	570	670	R方形				宝暦
ロ-0307	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	530	950					宝暦
ロ-0308	戸室(青)	粗加工石	築石	570	640	970					宝暦
ロ-0308左	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	130	250	430					宝暦
ロ-0309	戸室(青)	粗加工石	築石	570	750	690					宝暦
ロ-0310	戸室(青)	粗加工石	築石	380	450	810					宝暦
ロ-0311	戸室(青)	粗加工石	築石	510	510	1050		F(丸?)			宝暦
ロ-0312	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	710	1150	U方形				宝暦
ロ-0312後	戸室(青)	粗加工石	押石	280	510	450					宝暦
ロ-0313	戸室(青)	粗加工石	築石	470	540	710		F(軍配)			宝暦
ロ-0313左	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	140	180	180					宝暦
ロ-0314	戸室(青)	粗加工石	築石	500	320	620					宝暦
ロ-0315	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	540	1200					宝暦
ロ-0316	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	720	800					宝暦
ロ-0317	戸室(青)	粗加工石	築石	560	500	850	T方形				宝暦
ロ-0318	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	600	860					宝暦
ロ-0319	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	430	840	L方形	F(丸一)			宝暦
ロ-0320	戸室(青)	粗加工石	築石	650	710	950					宝暦
ロ-0320,0319後	戸室(赤)	粗加工石	押石	630	570	890	T方形				宝暦
ロ-0320上	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	100	200	270					宝暦
ロ-0321	その他(河原石)	加工なし	間詰石	130	110	170					宝暦
ロ-0322	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	660	1010	T方形				宝暦
ロ-0323	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	400	770					宝暦
ロ-0324	戸室(青)	粗加工石	築石	400	700	1250	T方形	F(丸×)			宝暦
ロ-0324後	戸室(赤)	粗加工石	押石	640	390	390					宝暦
ロ-0325	戸室(青)	粗加工石	築石	480	570	1110	TR方形				宝暦
ロ-0326右	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	100	210	170					宝暦
ロ-0326左	戸室(青)	粗加工石	築石	500	490	850	T方形				宝暦
ロ-0327	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	660	1116					宝暦
ロ-0328	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	500	600	800	U方形	F(丸井)			宝暦
ロ-0329 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	240	140						宝暦
ロ-0330	戸室(青)	粗加工石	築石	500	530	900	L方形				宝暦
ロ-0331	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	570	1100	TL方形				宝暦
ロ-0332	戸室(青)	粗加工石	築石	510	740	850					宝暦
ロ-0332後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0333	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	500	1040	R方形				宝暦
ロ-0334	戸室(青)	粗加工石	築石	480	610	930	R方形				宝暦
ロ-0335	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	560	1150	FL方形				宝暦
ロ-0336	戸室(青)	粗加工石	築石	450	650	900	F方形				宝暦
ロ-0337	戸室(青)	粗加工石	築石	530	520	1150					宝暦
ロ-0338	戸室(青)	粗加工石	築石	460	500	1090					宝暦
ロ-0338後 (カードなし)	戸室(青)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0339上・下	戸室(赤)	粗加工石	築石	610	265	840					宝暦
ロ-0340	戸室(青)	粗加工石	築石	825	920	1870	R方形				宝暦
ロ-0341	戸室(青)	粗加工石	築石	380	410	900					宝暦
ロ-0342	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	680	690		L(鳥脚)			宝暦
ロ-0343	戸室(青)?	粗加工石	築石	430	560	1120	TRU方形				宝暦
ロ-0344	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	450	1020	FR方形				宝暦
ロ-0345	戸室(青)	粗加工石	築石	520	590	920					宝暦
ロ-0346	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	400	555	1030					宝暦
ロ-0347	戸室(青)	粗加工石	築石	560	540	940					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢欠	刻印	文字	被熱	最終修築
□-0348	戸室(青)	粗加工石	築石	480	510	920	TR方形				宝暦
□-0349	戸室(青)	粗加工石	築石	650	680	1240	TL方形				宝暦
□-0350	戸室(青)	粗加工石	築石	650	810	1720	RU方形				宝暦
□-0351	戸室(青)?	粗加工石	築石	410	680	950					宝暦
□-0352	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	250	560					宝暦
□-0353	戸室(青)	粗加工石	築石	415	530	820	R方形				宝暦
□-0354	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	550	1040	TB方形				宝暦
□-0355	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	170	130	240					宝暦
□-0356	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	500	825					宝暦
□-0357	戸室(青)	粗加工石	築石	430	570	900	T方形				宝暦
□-0358	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	580	1060	R方形				宝暦
□-0359	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	740	970					宝暦
□-0360	戸室(青)	粗加工石	築石	460	635	1120	T方形				宝暦
□-0361	戸室(青)	粗加工石	築石	480	670	800	T方形	F(瓢箪)			宝暦
□-0362	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	560	640	1080	LR方形				宝暦
□-0363	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	550	770	R方形				宝暦
□-0364	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	730	760	L方形				宝暦
□-0365	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	620	930		F(瓢箪?)			宝暦
□-0366	戸室(青)	粗加工石	築石	650	840	1660					宝暦
□-0367	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	290	620					宝暦
□-0367後	戸室(赤)	粗加工石	押石	270	320	340					宝暦
□-0368	戸室(青)	粗加工石	築石	430	600	860	R方形	F(瓢箪)			宝暦
□-0369	戸室(赤)	粗加工石	築石	505	640	780	R方形				宝暦
□-0370	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	510	650	920	TL方形				宝暦
□-0371	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	670	1200	R方形	F(丸十)			宝暦
□-0372	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	650	1190					宝暦
□-0373	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	520	690	1070	R方形	T(不明)			宝暦
□-0374	戸室(青)	粗加工石	間詰石	130	180	210					宝暦
□-0375	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	560	910	L方形	T(不明)			宝暦
□-0376	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	110	150	230					宝暦
□-0377	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	560	900					宝暦
□-0378	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	525	1175	L方形				宝暦
□-0379	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	590	900	T方形				宝暦
□-0380	戸室(青)	粗加工石	築石	710	920	1710	LB方形				宝暦
□-0381	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	530	980					宝暦
□-0382	戸室(青)	粗加工石	間詰石	310	200	420					宝暦
□-0383	戸室(青)	粗加工石	築石	475	570	1270	LR方形				宝暦
□-0384	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	330	710	1160					宝暦
□-0385	戸室(青)	粗加工石	築石	475	525	1180					宝暦
□-0386	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	510	860	L方形				宝暦
□-0387	戸室(青)	粗加工石	築石	650	720	600					宝暦
□-0388	戸室(青)	粗加工石	築石	640	750	1240					宝暦
□-0389	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	500	1060	U方形				宝暦
□-0390	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	470	660					宝暦
□-0391	戸室(青)	粗加工石	築石	530	580	990					宝暦
□-0392	戸室(青)	粗加工石	築石	630	580	1500	T方形				宝暦
□-0393	戸室(青)	粗加工石	築石	370	360	560					宝暦
□-0394	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	940	980					宝暦
□-0395	戸室(青)	粗加工石	切石(部分)	790	610	1880	R方形				宝暦
□-0395後1	戸室(赤)	粗加工石	押石	600	260	725					宝暦
□-0395後2	戸室(青)	粗加工石	押石	525	310	465					宝暦
□-0396 (ハ-0027)	戸室(青)	切石	角石	750	1970	710					宝暦
□-0397	戸室(青)	粗加工石	築石	460	340	900					文化
□-0398	戸室(青)	粗加工石	築石	500	620	730					文化
□-0399	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	570	1150		F(丸十)			文化
□-0400	戸室(青)	粗加工石	間詰石	220	130	310					文化
□-0401	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	580	1000					文化
□-0402	戸室(青)	粗加工石	築石	480	500	920					文化
□-0403	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	370	540	950					文化
□-0404	戸室(青)	粗加工石	築石	290	640	800					文化
□-0404後 (カ-ドなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					文化
□-0405	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	540	860					文化
□-0405右	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	120	110	150					文化
□-0406	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	560	780					宝暦
□-0407	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	570	1050					宝暦
□-0408	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	560	940					宝暦
□-0409	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	510	910	L方形				宝暦
□-0410	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	665	750					宝暦
□-0411	戸室(青)	粗加工石	築石	480	850	900					宝暦
□-0412	戸室(青)	粗加工石	築石	500	670	400				煤(タール状含む)	宝暦
□-0413	戸室(青)	粗加工石	築石	460	650	1000					宝暦
□-0414	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	710	1000					宝暦
□-0415	戸室(青)	粗加工石	築石	350	580	1000					宝暦
□-0416	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	700	900	F方形			煤(タール状含む)	宝暦
□-0417	戸室(青)	粗加工石	築石	500	610	1100	T方形	F(丸×)		煤(タール状含む)	宝暦
□-0418	戸室(青)	粗加工石	築石	500	640	960					宝暦
□-0419	戸室(青)	粗加工石	築石	500	430	760				鉛	宝暦
□-0420	戸室(青)	粗加工石	築石	510	480	1100	R方形			鉛、煤	宝暦
□-0421	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	600	860				鉛	宝暦
□-0422	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	670	850	T方形				宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0423	戸室(青)	粗加工石	築石	460	600	700				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0424	戸室(青)	粗加工石	築石	520	900	670					宝暦
ロ-0425下	戸室(青)	粗加工石	築石	300	540	895				鉛、煤	宝暦
ロ-0425左	戸室(赤)	粗加工石	築石	260	240	770				鉛	宝暦
ロ-0425上	戸室(青)	粗加工石	築石	530	810	900	TU方形			鉛	宝暦
ロ-0426	戸室(青)	粗加工石	築石	420	400	610	TR方形			鉛	宝暦
ロ-0426後	戸室(赤)	粗加工石	押石	260	170	340	U方形				宝暦
ロ-0427	戸室(青)	粗加工石	築石	540	815	1720				鉛、煤	宝暦
ロ-0428	戸室(青)	粗加工石	築石	500	580	1330					宝暦
ロ-0429	戸室(青)	粗加工石	築石	490	445	1100		F(瓢箪)			宝暦
ロ-0430	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	530	730	T方形				宝暦
ロ-0431	戸室(青)	粗加工石	築石	510	550	650				鉛	宝暦
ロ-0431後	戸室(青)	粗加工石	押石	410	290	540	R方形				宝暦
ロ-0432	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	380	530	1120				鉛	宝暦
ロ-0433	戸室(青)	粗加工石	築石	430	540	990	L方形				宝暦
ロ-0434	戸室(青)	粗加工石	築石	450	600	1010		F(瓢箪)		鉛	宝暦
ロ-0435	戸室(青)	粗加工石	築石	400	400	990				鉛	宝暦
ロ-0436	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	685	1080	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0437	戸室(青)	粗加工石	築石	470	600	900		F(丸×)			宝暦
ロ-0438	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	570	855					宝暦
ロ-0438後	戸室(赤)	粗加工石	押石	470	290	760					宝暦
ロ-0439	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	195	120	175					宝暦
ロ-0440	戸室(赤)	粗加工石	築石	515	600	945	TU方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0441	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	510	900				鉛	宝暦
ロ-0442	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	665	1230	L方形			鉛	宝暦
ロ-0443	戸室(赤)	粗加工石	築石	320	500	890				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0444	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	460	1000					宝暦
ロ-0445	戸室(青)	粗加工石	築石	310	360	520	T方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0445後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			200					宝暦
ロ-0446	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	500	730				鉛、煤	宝暦
ロ-0446後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0447	戸室(青)	粗加工石	築石	770	850	1940	LR方形				宝暦
ロ-0448	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	320	730				鉛、煤	宝暦
ロ-0449	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	670	940	T方形			鉛	宝暦
ロ-0450	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	470	1050					宝暦
ロ-0451	戸室(青)	粗加工石	築石	540	940	1010	T方形				宝暦
ロ-0452	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	440	530	810	L方形			鉛	宝暦
ロ-0453	戸室(青)	粗加工石	築石	485	550	960					宝暦
ロ-0453後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0454	戸室(青)	粗加工石	築石	550	480	960				鉛、煤	宝暦
ロ-0455	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	570	960				鉛	宝暦
ロ-0456	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	520	940	T方形				宝暦
ロ-0456後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
ロ-0457右	戸室(青)	粗加工石	築石	600	780	1510					宝暦
ロ-0457左	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	270	210	380					宝暦
ロ-0458	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	580	620				鉛	宝暦
ロ-0458後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0459	戸室(青)	粗加工石	築石	405	600	1030		F(軍配)		鉛	宝暦
ロ-0460	戸室(赤)	粗加工石	築石	385	505	915					宝暦
ロ-0461	戸室(青)	粗加工石	築石	450	580	770					宝暦
ロ-0461後	戸室(赤)	粗加工石	押石	530	300	320					宝暦
ロ-0462	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	450	540	910	T方形				宝暦
ロ-0463	戸室(青)	粗加工石	築石	380	460	810					宝暦
ロ-0464	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	430	460	750					宝暦
ロ-0464後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-0465	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	580	860	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0466	戸室(青)	粗加工石	築石	400	590	940	R方形				宝暦
ロ-0467	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	670	1070	LU方形	F(蝶、一?)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0468	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	600	830				鉛	宝暦
ロ-0469	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	560	1110	R方形				宝暦
ロ-0470	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	440	570	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0470後	戸室(青)	粗加工石	押石	450	260	400				鉛	宝暦
ロ-0471	戸室(青)	粗加工石	築石	520	420	930	U方形				宝暦
ロ-0472	戸室(青)	粗加工石	築石	485	355	920					宝暦
ロ-0473	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	680	840				鉛	宝暦
ロ-0473後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-0474	戸室(青)	粗加工石	築石	430	600	1000	R方形	F(丸一)			宝暦
ロ-0474後	戸室(青)	粗加工石	押石	530	310	460					宝暦
ロ-0475	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	730	1000		F(卍)			宝暦
ロ-0476	戸室(青)	粗加工石	築石	520	550	1110					宝暦
ロ-0476後	戸室(赤)	粗加工石	押石	390	420	460					宝暦
ロ-0477	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	350	660				鉛	宝暦
ロ-0478	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	790	1570	TL方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0479	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	490	860				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0480	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	470	830	R方形				宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0481	戸室(青)	粗加工石	築石							鉛、煤	宝暦
ロ-0481後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0482	戸室(青)	粗加工石	築石	555	550	845				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0483	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	730	990	U方形		F(九十)	鉛	宝暦
ロ-0484	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	600	1030			F(不明)		宝暦
ロ-0484後	戸室(青)	粗加工石	押石	630	400	620					宝暦
ロ-0485	戸室(青)	粗加工石	築石	510	630	940	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0486	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	580	660				鉛	宝暦
ロ-0487 (カードなし)	その他(自然石)	加工なし	間詰石								宝暦
ロ-0488	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	610	770				鉛、煤	宝暦
ロ-0488後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0489	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	510	1000			F(口不明)	鉛	宝暦
ロ-0489後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0490	戸室(青)	粗加工石	築石	410	455	995	L方形		F(軍配)		宝暦
ロ-0490後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0491	戸室(青)	粗加工石	築石	460	500	1160	TRU方形				宝暦
ロ-0492	戸室(青)	粗加工石	築石	380	580	640				鉛、煤	宝暦
ロ-0493	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	560	870	R方形			鉛	宝暦
ロ-0493後	戸室(青)	粗加工石	押石	610	510	530					宝暦
ロ-0495	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	470	920	TU方形				宝暦
ロ-0496	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	600	800				鉛、煤	宝暦
ロ-0497	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	620	980				鉛、煤	宝暦
ロ-0498	戸室(青)	粗加工石	築石	450	600	600	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0498後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0499	戸室(赤)	粗加工石	築石	425	580	870				鉛	宝暦
ロ-0499後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0500	戸室(青)	粗加工石	築石	485	520	910	R方形			鉛	宝暦
ロ-0501	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	390	750	B方形			鉛	宝暦
ロ-0501後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0502	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	480	770			F(半分車)	鉛、煤	宝暦
ロ-0503	戸室(青)	粗加工石	築石	500	670	900				鉛	宝暦
ロ-0504右	戸室(青)	粗加工石	築石	460	620	930				鉛、煤	宝暦
ロ-0504左	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	400	320	630					宝暦
ロ-0504左後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0505	戸室(青)	粗加工石	築石	570	775	1680				鉛	宝暦
ロ-0506	戸室(青)	粗加工石	築石	395	520	1070					宝暦
ロ-0507	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	600	880	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0508	戸室(青)	粗加工石	築石	450	650	800					宝暦
ロ-0509	戸室(青)	粗加工石	築石	560	450	710				鉛	宝暦
ロ-0510	戸室(青)	粗加工石	築石	580	710	1610	LRU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0511	戸室(青)	粗加工石	築石	410	580	1010	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0512	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	320	1020	T方形		F(口、×)	煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0513	戸室(青)	粗加工石	築石	420	425	810					宝暦
ロ-0514	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	420	850	TR方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0515	戸室(青)	粗加工石	築石	510	465	800	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0516	戸室(青)	粗加工石	築石	400	530	910	TL方形			鉛	宝暦
ロ-0517	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	520	975	FL方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0518	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	400	580					宝暦
ロ-0518後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0519右	戸室(青)	粗加工石	築石	290	150	780				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0519左	戸室(青)	粗加工石	築石	430	650	825					宝暦
ロ-0519後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0520	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	610	770				鉛、煤	宝暦
ロ-0521	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	650	760			F(軍配)		宝暦
ロ-0522	戸室(青)	粗加工石	築石	540	620	680				鉛	宝暦
ロ-0522後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0523	戸室(青)	粗加工石	築石	580	510	790				鉛	宝暦
ロ-0524	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	610	800	TL方形				宝暦
ロ-0524後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0525	戸室(青)	粗加工石	築石	690	690	1500					宝暦
ロ-0526	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	490	780					宝暦
ロ-0527	戸室(青)	粗加工石	築石	580	570	830					宝暦
ロ-0528	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	490	1070					宝暦
ロ-0529	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	580	850				鉛	宝暦
ロ-0529,0531後 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0530	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	450	580	870	L方形				宝暦
ロ-0531	戸室(青)	粗加工石	築石	510	550	740	R方形		F(九十)	鉛	宝暦
ロ-0532	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	450	580	1220					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0533	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	430	880				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0534	戸室(青)	粗加工石	築石	580	560	1210	F方形			鉛	宝暦
ロ-0535	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	470	830					宝暦
ロ-0535後	その他(自然礫)	加工なし	押石	720	350	440					宝暦
ロ-0536	戸室(青)	粗加工石	間詰石	120	150	200				鉛	宝暦
ロ-0537	戸室(青)	粗加工石	築石	630	580	1100	U方形			鉛	宝暦
ロ-0538	戸室(青)	粗加工石	築石	480	720	1120	L方形				宝暦
ロ-0538後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石								宝暦
ロ-0539	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	380	630		F(丸?)			宝暦
ロ-0540	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	530	1090	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0540後	その他(自然石)	加工なし	押石	600	250	310					宝暦
ロ-0541	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	750	1340	T方形			鉛	宝暦
ロ-0542	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	290	590					宝暦
ロ-0543	戸室(青)	粗加工石	築石	500	420	880		R(丸弧)			宝暦
ロ-0544	戸室(青)	粗加工石	築石	460	700	1180				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0545	その他(河原石)	粗加工石	間詰石	120	150	180					宝暦
ロ-0546 (カードなし)	記入なし	粗加工石	間詰石	80	180						宝暦
ロ-0547	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	640	1070				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0548	戸室(青)	粗加工石	築石	520	610	980				鉛	宝暦
ロ-0549	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	430	600	1100	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0550	戸室(青)	粗加工石	築石	410	520	1000	R方形	F(丸十)		鉛	宝暦
ロ-0550後 (カードなし)	記入なし	記入なし	押石								宝暦
ロ-0551	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	580	940				鉛	宝暦
ロ-0552	戸室(青)	粗加工石	築石	530	640	1170		F(丸×)		鉛	宝暦
ロ-0553	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	500	1020	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0554	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	360	1050					宝暦
ロ-0554後	戸室(青)	加工なし	押石	680	270	440					宝暦
ロ-0555	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	430	550	850		F(不明)			宝暦
ロ-0556	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	420	1010		F(丸井)			宝暦
ロ-0556後	その他(自然石)	加工なし	押石	420	430	400					宝暦
ロ-0557	戸室(青)	粗加工石	築石	600	750	800					宝暦
ロ-0558	戸室(青)	粗加工石	間詰石	150	280	220					宝暦
ロ-0559	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	650	1000					宝暦
ロ-0560	戸室(青)	粗加工石	築石	480	700	1230	TLR方形				宝暦
ロ-0561	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	220	500					宝暦
ロ-0562	戸室(青)	粗加工石	築石	520	550	840					宝暦
ロ-0562後	その他(自然礫)	加工なし	押石	470	390	460					宝暦
ロ-0563	戸室(青)	粗加工石	築石	440	540	1060	FT方形	F(丸十)			宝暦
ロ-0564	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	500	510	880	T方形				宝暦
ロ-0564後	その他(自然礫)	加工なし	押石	680	330	380					宝暦
ロ-0565	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	440	1120				鉛、煤	宝暦
ロ-0566 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	170	100						宝暦
ロ-0567	戸室(青)	粗加工石	築石	460	560	770					宝暦
ロ-0567後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0568	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	520	870	TR方形				宝暦
ロ-0569	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	620	820					宝暦
ロ-0570	戸室(赤)	粗加工石	築石	660	500	820			F(口十?)		宝暦
ロ-0571	戸室(青)	粗加工石	築石	450	490	980	L方形				宝暦
ロ-0571後 (カードなし)	その他	加工なし	押石								宝暦
ロ-0572 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	間詰石								宝暦
ロ-0573	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	360	900	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0574	戸室(青)	粗加工石	築石	700	510	930					宝暦
ロ-0574後	その他(自然礫)	加工なし	押石	360	460	610					宝暦
ロ-0575	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	430	1000	T方形	F(丸十)			宝暦
ロ-0576	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	630	960	LR方形				宝暦
ロ-0576後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0577	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	680	770				鉛、煤	宝暦
ロ-0578	戸室(青)	粗加工石	築石	350	500	1020		F(丸一)			宝暦
ロ-0579	戸室(青)	粗加工石	築石	450	640	940	R方形	F(丸一)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0579後	その他(自然礫)	加工なし	押石	280	510	660		L(丸十)			宝暦
ロ-0580	戸室(青)	粗加工石	築石	520	540	1100					宝暦
ロ-0580後	戸室(赤)	加工なし	押石	380	430	580					宝暦
ロ-0581	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	390	1000	L方形				宝暦
ロ-0582	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	510	870		有(不明)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0582後	その他(自然礫)	加工なし	押石	510	340	600					宝暦
ロ-0583	戸室(赤)?	粗加工石	築石	600	500	830		F(瓢箪?)			宝暦
ロ-0584	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	350	1010	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0584後	その他(自然礫)	加工なし	押石	490	280	620					宝暦
ロ-0585	戸室(青)	粗加工石	築石	580	560	810					宝暦
ロ-0596後	戸室(赤)	加工なし	押石	520	380	560					宝暦
ロ-0632(未解体)	戸室(青)	切石(部分)	角脇石	770	690	1950					宝暦
ロ-0633	戸室(赤)	切石	角脇石	780	620	1000	R方形				宝暦
ロ-0634	戸室(青)	粗加工石	角脇石	700	570	1810	TR方形				宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0635 (ハ-0052)	戸室(青)	切石	角石	680	1700	750					宝暦
ロ-0636	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	575	750					文化
ロ-0636左	戸室(青)	粗加工石	その他	510	410	190		T(丸一)			文化
ロ-0637	戸室(青)	粗加工石	築石	470	520	1120					宝暦
ロ-0638	戸室(青)	粗加工石	築石	580	850	1860	TL方形				宝暦
ロ-0638後	その他(自然継)	粗加工石	押石	700	290	400					宝暦
ロ-0639	戸室(青)	粗加工石	築石	620	620	1020					宝暦
ロ-0639後	戸室(赤)	粗加工石	押石	450	310	610		古F(卍)			宝暦
ロ-0640	戸室(青)	粗加工石	築石	500	550	910	R方形				宝暦
ロ-0640後	戸室(赤)	粗加工石	押石	370	350	490					宝暦
ロ-0641	戸室(青)	粗加工石	築石	490	450	920					宝暦
ロ-0642	戸室(青)	粗加工石	築石	440	500	1060	T方形				宝暦
ロ-0643	戸室(青)	粗加工石	築石	425	590	900	R方形				宝暦
ロ-0643後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-0644	戸室(青)	粗加工石	築石	490	530	1140					宝暦
ロ-0645	戸室(青)	粗加工石	築石	530	630	950				鉛	宝暦
ロ-0646	戸室(青)	粗加工石	築石	550	320	1020					宝暦
ロ-0646後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0647	戸室(青)	粗加工石	築石	550	710	1200	L方形				宝暦
ロ-0648	戸室(青)	粗加工石	築石	620	620	1150				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0649	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	500	780		F(軍配)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0649後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-0650	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	610	820	FL方形	F(瓢箪)			宝暦
ロ-0651	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	470	940				鉛、煤	宝暦
ロ-0652	戸室(青)	粗加工石	築石	450	500	860	U方形	F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-0653	戸室(青)	粗加工石	築石	550	740	1240	TU方形			鉛	宝暦
ロ-0653後1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
ロ-0653後2 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0654	戸室(青)	粗加工石	築石	565	605	1000	LU方形				宝暦
ロ-0654後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
ロ-0655	戸室(青)	粗加工石	築石	500	640	860	L方形				宝暦
ロ-0656	戸室(青)	粗加工石	築石	435	610	970	R方形				宝暦
ロ-0656後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0657	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	690	1120	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0658	戸室(青)	粗加工石	築石	500	410	965	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0659	戸室(青)	粗加工石	築石	660	690	1575	R方形				宝暦
ロ-0660	戸室(青)	粗加工石	築石	625	610	980	F方形				宝暦
ロ-0661	戸室(青)	粗加工石	築石	510	690	1780	L方形			鉛	宝暦
ロ-0662	戸室(青)	粗加工石	築石	355	290	1045					宝暦
ロ-0663	戸室(青)	粗加工石	築石	425	540	825		F(丸×)		鉛、煤	宝暦
ロ-0664	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	650	780				鉛、煤	宝暦
ロ-0665	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	600	1100				鉛	文化
ロ-0666	戸室(赤)	粗加工石	築石	230	250	830				鉛	寛永
ロ-0667	戸室(青)	粗加工石	築石	350	550	850				鉛	寛永
ロ-0668	戸室(青)	粗加工石	築石	620	800	1650	LR方形			鉛	宝暦
ロ-0669	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	390	410	980		F(丸×)		鉛	宝暦
ロ-0669後	戸室(赤)	加工なし	押石	320	340	600					宝暦
ロ-0670	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	500	950	R方形			鉛	宝暦
ロ-0670後	戸室(赤)	加工なし	押石	270	400	300					宝暦
ロ-0671	戸室(青)	粗加工石	築石	450	540	950					宝暦
ロ-0672	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	500	1130	T方形				宝暦
ロ-0673	戸室(青)	粗加工石	築石	510	570	1300	L方形				宝暦
ロ-0674	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	450	530	830		T(扇)			宝暦
ロ-0675	戸室(青)	粗加工石	築石	490	620	920	FRB方形			鉛	宝暦
ロ-0676	戸室(青)	粗加工石	築石	530	550	980	FL方形				宝暦
ロ-0677	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	410	810		F(不明)		鉛	宝暦
ロ-0678	戸室(赤)	粗加工石	築石	200	260	510	T方形			鉛	宝暦
ロ-0678後 (カードなし)	その他	加工なし	押石								宝暦
ロ-0679	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	570	1140	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0680	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	150	80	250					宝暦
ロ-0681	戸室(青)	粗加工石	築石	450	600	1060	T方形			鉛	宝暦
ロ-0682	戸室(青)	粗加工石	築石	500	660	850	LB方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0682後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			380					宝暦
ロ-0683	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	200	60	100					宝暦
ロ-0684	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	450	740	1130	T方形	F(丸)		鉛	宝暦
ロ-0685	戸室(青)	粗加工石	間詰石	80	100	100					宝暦
ロ-0686	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	560	1020	LR方形			鉛	宝暦
ロ-0686後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-0687	戸室(青)	粗加工石	間詰石	50	100	200					宝暦
ロ-0688	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	720	1030					宝暦
ロ-0689	戸室(青)	粗加工石	築石	530	540	1100				鉛	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0689後 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0690	戸室(青)	粗加工石	築石	500	630	810	T方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0690後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-0691	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	570	960	TLRB方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0691後 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0692	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	490	520	860				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0693	戸室(青)	粗加工石	間詰石	80	150	200					宝暦
ロ-0694	戸室(青)	粗加工石	築石	430	700	710		F(丸?)			宝暦
ロ-0694後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0695	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	450	580				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0696	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	380	800				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0696後1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0696後2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0697	戸室(青)	粗加工石	築石	540	480	840		F(丸井)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0698	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	530	870				鉛、煤	宝暦
ロ-0699	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	370	480	790	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0700	戸室(青)	粗加工石	築石	520	440	630				鉛	宝暦
ロ-0701	戸室(青)	粗加工石	築石	450	630	780				鉛、煤	宝暦
ロ-0702	戸室(青)	粗加工石	築石	380	680	980					宝暦
ロ-0703	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	150	120	250					宝暦
ロ-0704	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	490	1040	LR方形	F(丸井?)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0705	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	150	50	150					宝暦
ロ-0706	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	660	910		F(瓢箪)		鉛、煤	宝暦
ロ-0707	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	430	470	900		F(丸井)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0708	戸室(青)	粗加工石	築石	420	500	1080	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0709	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	630	990	LU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0710	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	490	930					宝暦
ロ-0711	戸室(青)	粗加工石	築石	300	630	890					宝暦
ロ-0712	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	550	820	R方形			鉛	宝暦
ロ-0713	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	400	1000				鉛	宝暦
ロ-0714	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	250	400	780					宝暦
ロ-0714後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			450					宝暦
ロ-0715	戸室(青)	粗加工石	築石	300	530	1100		F(丸)			宝暦
ロ-0716	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	300	310	810					宝暦
ロ-0717	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	100	120	200					宝暦
ロ-0718	戸室(青)	粗加工石	築石	480	480	900	T方形				宝暦
ロ-0718後	戸室(赤)	粗加工石	押石	420	700	420					宝暦
ロ-0719	戸室(青)	粗加工石	築石	450	750	2000	LB方形				宝暦
ロ-0720	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	500	870					宝暦
ロ-0721	戸室(青)	粗加工石	築石	320	500	920	R方形				宝暦
ロ-0722	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	300	400	900	LR方形			鉛	宝暦
ロ-0723	戸室(青)	粗加工石	築石	280	380	850		F(丸×)		鉛	宝暦
ロ-0724	その他(河原石)	加工なし	間詰石	90	170	200					宝暦
ロ-0725	戸室(青)	粗加工石	築石	400	400	800		F(丸井)		鉛	宝暦
ロ-0726	戸室(青)	粗加工石	築石	430	600	1760	T方形				宝暦
ロ-0727	戸室(青)	粗加工石	築石	370	350	1050				鉛	宝暦
ロ-0727後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			450					宝暦
ロ-0728	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	500	1020				鉛	宝暦
ロ-0729	戸室(青)	粗加工石	築石	300	440	760					宝暦
ロ-0730	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	500	830					宝暦
ロ-0731	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	330	470	710				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0731後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0732	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	320	420	840				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0733	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	420	470	1070					宝暦
ロ-0734	戸室(青)	粗加工石	築石	210	320	800					宝暦
ロ-0735	戸室(青)	粗加工石	築石	410	450	1020					宝暦
ロ-0736	戸室(青)	粗加工石	築石	420	350	900					宝暦
ロ-0736後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0737	戸室(赤)	粗加工石	築石	150	270	950					宝暦
ロ-0738	戸室(青)	粗加工石	築石	310	310	910	R方形	F(丸×)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0739	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	490	930					宝暦
ロ-0739,0738間	戸室(赤)	加工なし	押石	100	300	450					宝暦
ロ-0740	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	600	1200		F(卍)			宝暦
ロ-0741	戸室(青)	粗加工石	築石	400	660	880					宝暦
ロ-0742	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	230	750					宝暦
ロ-0742,0741間後	戸室(赤)	加工なし	押石	500	380	580					宝暦
ロ-0743	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	400	960		F(不明)		鉛	宝暦
ロ-0743後	戸室(赤)	加工なし	押石	200	300	400					宝暦
ロ-0744	戸室(青)	粗加工石	築石	400	410	1170		F(蝶)		鉛	宝暦
ロ-0745	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	450	1150					宝暦
ロ-0746	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	470	400	1100				鉛	宝暦
ロ-0746,0745間後	戸室(赤)?	加工なし	押石	430	360	450					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢欠	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0747	戸室(青)	粗加工石	築石	500	530	950	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0747後	戸室(青)	加工なし	押石	250	180	730				鉛	宝暦
ロ-0748	戸室(青)	粗加工石	築石	370	500	1070				鉛、煤	宝暦
ロ-0749	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	370	1000	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0749後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			700					宝暦
ロ-0750	戸室(青)	粗加工石	築石	540	660	920	FL方形	F(丸二つ)		鉛	宝暦
ロ-0751	戸室(青)	切石	築石	450	500	1050	L方形				宝暦
ロ-0752	戸室(青)	粗加工石	築石	270	480	1130				鉛	宝暦
ロ-0752,0753間	戸室(青)	加工なし	押石	150	460	400					宝暦
ロ-0753	戸室(青)	粗加工石	築石	300	350	1080		F(丸)			宝暦
ロ-0754	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	520	1000	T方形				宝暦
ロ-0754後	戸室(赤)?	加工なし	押石	400	330	570					宝暦
ロ-0755	戸室(青)	粗加工石	築石	540	760	1150	TL方形				宝暦
ロ-0755,0754間	その他(河原石)	加工なし	押石	130	330	540					宝暦
ロ-0756	戸室(赤)	粗加工石	築石	240	440	1230	R方形			鉛	宝暦
ロ-0756後	戸室(赤)	粗加工石	押石	860	410	400					宝暦
ロ-0757	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	300	840					宝暦
ロ-0757後	戸室(青)	加工なし	押石	220	300	480					宝暦
ロ-0758	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	470	590	1220	R方形	F(丸)		鉛	宝暦
ロ-0758後	戸室(赤)	加工なし	押石	250	310	500		F(丸十)			宝暦
ロ-0759	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	490	980	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0759後	その他(河原石)	加工なし	押石	250	300	500					宝暦
ロ-0760	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	510	1120	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0760後	その他(河原石)	加工なし	押石	330	350	630					宝暦
ロ-0762	戸室(青)	粗加工石	築石	450	530	1170	R方形				宝暦
ロ-0762後	その他(河原石)	加工なし	押石	230	420	430					宝暦
ロ-0764	戸室(青)	切石(部分)	角尻石	440	500	1100					宝暦
ロ-0764後	戸室(赤)	加工なし	押石	200	420	400					宝暦
ロ-0765	戸室(青)	粗加工石	築石	230	450	1100	L方形				宝暦
ロ-0765後	戸室(赤)	加工なし	押石	360	420	600					宝暦
ロ-0766	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	540	930				鉛	宝暦
ロ-0766後 (カードなし)	記入なし	記入なし	押石			500					宝暦
ロ-0796	戸室(赤)	切石(部分)	角尻石	410	630	840					寛永
ロ-0797	戸室(青)	粗加工石	築石	420	600	1060	RB方形				寛永
ロ-0798	戸室(青)	粗加工石	築石	560	360	850	R方形	F(丸)			寛永
ロ-0799	戸室(青)	粗加工石	間詰石	110	260	220					寛永
ロ-0800	戸室(青)	粗加工石	築石	400	700	1060					寛永
ロ-0802	戸室(青)	粗加工石	築石	750	810	1800				鉛	宝暦
ロ-0803	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	400	770				鉛	宝暦
ロ-0803後-1	戸室(青)	粗加工石	押石	170	390	500					宝暦
ロ-0803後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-0804	戸室(青)	粗加工石	築石	450	490	790				鉛	宝暦
ロ-0804後	その他(河原石)	粗加工石	押石	380	220	350					宝暦
ロ-0805	戸室(青)	粗加工石	築石	420	500	930				鉛	宝暦
ロ-0806	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	600	1150				鉛	宝暦
ロ-0806後	その他(河原石)	粗加工石	押石	210	380	320					宝暦
ロ-0807	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	500	900					宝暦
ロ-0808	戸室(青)	粗加工石	築石	460	630	750	T方形			鉛	宝暦
ロ-0808後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-0809	戸室(青)	粗加工石	築石	410	710	790	U方形				宝暦
ロ-0810	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	480	780					宝暦
ロ-0810後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-0811	戸室(赤)	切石	築石	400	350	600				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0811後	戸室(赤)	粗加工石	押石	250	400	380					宝暦
ロ-0812	戸室(青)	粗加工石	築石	410	240	1010					宝暦
ロ-0813	戸室(青)	粗加工石	築石	490	690	1050	TU方形			鉛	宝暦
ロ-0814	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	410	590	1080					宝暦
ロ-0815	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	580	850				鉛	宝暦
ロ-0816	戸室(青)	粗加工石	築石	420	530	930					宝暦
ロ-0817	戸室(青)	粗加工石	築石	510	500	950	L方形	F(不明)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0818	戸室(青)	粗加工石	築石	420	620	970					宝暦
ロ-0818後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-0819	戸室(赤)	粗加工石	築石	690	750	1080	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0820	戸室(青)	粗加工石	築石	530	760	1550	TL方形				宝暦
ロ-0821	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	560	910				鉛、煤	宝暦
ロ-0822	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	480	840					宝暦
ロ-0822後	その他(自然産)	加工なし	押石	370	240	530					宝暦
ロ-0823	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	510	800				鉛、煤	宝暦
ロ-0824	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	530	780	TL方形				宝暦
ロ-0824後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0825	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	670	1080				鉛、煤	宝暦
ロ-0826	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	630	1300					宝暦
ロ-0827	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	640	1080		F(軍配)		鉛、煤	宝暦
ロ-0828	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	600	1120		F(松葉)		鉛、煤	宝暦
ロ-0829	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	580	1120	RU方形				宝暦

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0830	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	440	900					宝暦
ロ-0831	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	450	1030			T(扇)	鉛	宝暦
ロ-0832	戸室(青)	粗加工石	築石	430	550	1020					宝暦
ロ-0833	戸室(青)	粗加工石	築石	330	500	850	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0833後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-0834	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	390	940	R方形				宝暦
ロ-0835	戸室(青)	粗加工石	築石	280	590	1140	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0836	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	820	1950	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0837	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	360	750				鉛、煤	宝暦
ロ-0837後	戸室(赤～青)	粗加工石	押石	280	300	500				鉛	宝暦
ロ-0838	戸室(青)	粗加工石	築石	390	580	880	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0839	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	360	1160	TR方形				宝暦
ロ-0839後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-0839後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-0840	戸室(青)	粗加工石	築石	410	510	880				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0841	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	400	780					宝暦
ロ-0842	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	550	830	T方形		F(丸)	鉛	宝暦
ロ-0843	戸室(青)	粗加工石	築石	350	540	840	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0844	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	240	510					宝暦
ロ-0844後	その他(自然磯)	加工なし	押石	430	330	430					宝暦
ロ-0845	戸室(青)	粗加工石	築石	640	710	1870	U方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0846	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	470	980	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0846後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0848	戸室(青)	粗加工石	築石	520	580	1060	T方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0849	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	520	980				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0850	戸室(青)	粗加工石	築石	640	700	1710	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0851	戸室(青)	粗加工石	築石	380	460	820				鉛	宝暦
ロ-0852	戸室(青)	粗加工石	築石	420	420	800	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0853	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	760	1365				鉛、煤	宝暦
ロ-0854	戸室(青)	粗加工石	築石	380	480	1130				鉛、煤	宝暦
ロ-0855	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	450	500	700				鉛	宝暦
ロ-0856	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	680	1170			F(不明)		宝暦
ロ-0857	戸室(青)	粗加工石	築石	540	550	940	LR方形			鉛	宝暦
ロ-0857後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			650					宝暦
ロ-0857後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			650					宝暦
ロ-0858	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	600	920	TL方形				宝暦
ロ-0859	戸室(青)	粗加工石	築石	390	520	960					宝暦
ロ-0860	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	600	920					宝暦
ロ-0861	戸室(赤)	粗加工石	築石	190	340	550					宝暦
ロ-0861後	戸室(赤)	粗加工石	押石	340	240	560					宝暦
ロ-0862	戸室(青)	粗加工石	築石	410	340	970	R方形				宝暦
ロ-0862後	戸室(青)	粗加工石	押石	670	520	1000					宝暦
ロ-0863	戸室(青)	粗加工石	築石	550	570	1320	L方形			鉛	宝暦
ロ-0863後-1	戸室(青)	加工なし	押石	480	250	520					宝暦
ロ-0863後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0864	戸室(青)?	粗加工石	間詰石	150	150	150					宝暦
ロ-0865	戸室(青)	粗加工石	築石	700	500	850	R方形				宝暦
ロ-0865後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0866	戸室(赤)	粗加工石	築石	250	280	570					宝暦
ロ-0867	戸室(青)	粗加工石	築石	400	600	700	FTL方形				宝暦
ロ-0868	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	470	930	TR方形				宝暦
ロ-0869	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	510	950				鉛	宝暦
ロ-0870	戸室(青)	粗加工石	築石	600	880	1800	U方形			鉛	宝暦
ロ-0871	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	560	930					宝暦
ロ-0872	戸室(青)	粗加工石	築石	490	640	1000			F(丸井)		宝暦
ロ-0873	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	560	840					宝暦
ロ-0874	戸室(青)	粗加工石	築石	410	360	600					宝暦
ロ-0875	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	580	860					宝暦
ロ-0876	戸室(青)	粗加工石	築石	370	580	960	LR方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0877	戸室(青)	粗加工石	築石	400	600	800				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0878	戸室(青)	粗加工石	築石	310	380	940	T方形			鉛	宝暦
ロ-0879	戸室(青)	粗加工石	築石	550	600	940			F(瓢箪)	鉛、煤	宝暦
ロ-0879後	戸室(赤)	加工なし	押石	500	380	340					宝暦
ロ-0880	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	540	960	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0881	戸室(青)	粗加工石	築石	460	630	860			F(丸井)	煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0882	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	620	900	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0883	戸室(紫)?	粗加工石	築石	470	570	790				鉛、煤	宝暦
ロ-0884	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	380	890			F(不明)		宝暦
ロ-0885	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	700	1080			F(丸一)	煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0886	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	380	830				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0887	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	520	910	R方形				宝暦
ロ-0888	戸室(青)	粗加工石	築石	670	770	1730	TLRB方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0889	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	590	1050				鉛、煤	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0890 (カードなし)	戸室(青)	粗加工石	築石	480	560			F(丸十)			宝暦
ロ-0890上	戸室(青)	粗加工石	築石	250	490	1230	T方形				宝暦
ロ-0891	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	600	940	TR方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0891後	戸室(青)	粗加工石	押石	280	320	500				鉛	宝暦
ロ-0892	戸室(青)	粗加工石	築石	750	930	1900	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0892後	戸室(青)?	粗加工石	押石	470	360	570					宝暦
ロ-0893	戸室(青)	粗加工石	築石	460	630	960	TLR方形				宝暦
ロ-0894	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	760	900					宝暦
ロ-0894後	戸室(青)	加工なし	押石	490	400	620					宝暦
ロ-0895	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	670	1070		F(瓢箪)			宝暦
ロ-0895後	その他(自然礫)	加工なし	押石	370	320	590					宝暦
ロ-0896	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	530	480	1000		L(△)			宝暦
ロ-0896後	戸室(赤)	加工なし	押石	400	310	750					宝暦
ロ-0897	戸室(青)	粗加工石	築石	630	670	1650	T方形				宝暦
ロ-0898	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	400	1040		F(不明) L(不明)			宝暦
ロ-0898後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0899	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	560	1060	TLR方形	F(丸×)			宝暦
ロ-0899,0898後	戸室(赤)	粗加工石	押石	440	400	640					宝暦
ロ-0900	戸室(青)	粗加工石	築石	190	300	570					宝暦
ロ-0901	戸室(青)	粗加工石	築石	540	540	940		F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-0902	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	560	1020	R方形				宝暦
ロ-0903	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	550	930		F(丸一)		鉛、煤	宝暦
ロ-0904	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	570	910	R方形				宝暦
ロ-0904後	その他(自然礫)	加工なし	押石	490	450	430					宝暦
ロ-0905	戸室(赤)	粗加工石	築石	320	470	1100	L方形				宝暦
ロ-0906	戸室(青)	粗加工石	築石	770	800	1960	RU方形			鉛	宝暦
ロ-0907	戸室(青)	粗加工石	築石	460	690	860	R方形				宝暦
ロ-0908	戸室(青)	粗加工石	築石	520	600	950	L方形	F(丸十)		鉛	宝暦
ロ-0908後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-0909	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	600	1020					宝暦
ロ-0910	戸室(青)	粗加工石	築石	450	680	1200	FL方形	F(瓢箪?)		鉛、煤	宝暦
ロ-0911	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	500	850	U方形	L(松葉?)		鉛、煤	宝暦
ロ-0912	戸室(青)	粗加工石	築石	420	570	1040				鉛	宝暦
ロ-0913	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	610	1020	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0914 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	540		TLR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0915	戸室(青)	粗加工石	築石	530	620	1310	TRU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0915後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-0916	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	400	1110		F(丸×)		鉛、煤	宝暦
ロ-0916後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-0917	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	480	990	T方形	F(卍)			宝暦
ロ-0918	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	600	890	T方形				宝暦
ロ-0918後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-0919	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	660	950				鉛、煤	宝暦
ロ-0920	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	600	900				鉛	宝暦
ロ-0920後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0921	戸室(青)	粗加工石	築石	440	590	1260	L方形			鉛	宝暦
ロ-0922	戸室(青)	粗加工石	築石	360	500	930	TR方形			鉛	宝暦
ロ-0922後	戸室(赤)	粗加工石	押石	400	250	520		T(丸十)	T刻書「御用」		宝暦
ロ-0923	戸室(青)	粗加工石	築石	500	640	1140	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0924	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	570	1200	U方形				宝暦
ロ-0924-926後	戸室(赤)	加工なし	押石	600	290	560		T(丸十)			宝暦
ロ-0925	戸室(青)	粗加工石	築石	570	660	1240		F(口十一)		鉛	宝暦
ロ-0926	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	400	630	1090					宝暦
ロ-0927	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	460	580	1170	L方形			鉛	宝暦
ロ-0927後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			340					宝暦
ロ-0928	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	730	990	U方形			鉛	宝暦
ロ-0929	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	600	1060					宝暦
ロ-0931	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	640	860					宝暦
ロ-0962	戸室(青)	粗加工石	築石	300	610	1030		F(松葉?)		鉛	寛永
ロ-0963	戸室(青)	粗加工石	間詰石	150	180	250					寛永
ロ-0964	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	550	1010		F(軍配、一)			寛永
ロ-0965	戸室(青)	粗加工石	築石	450	440	1050					寛永
ロ-0966	戸室(青)	粗加工石	築石	400	760	1770				鉛	宝暦
ロ-0967	戸室(青)	粗加工石	築石	410	590	830					宝暦
ロ-0967後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-0968	戸室(青)	粗加工石	築石	470	690	990				鉛、煤	宝暦
ロ-0969	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	460	930					宝暦
ロ-0970	戸室(青)	粗加工石	築石	280	520	700					宝暦
ロ-0971	戸室(青)	粗加工石	築石	530	600	1050	R方形				宝暦
ロ-0972	戸室(青)	粗加工石	築石	510	670	1030					宝暦
ロ-0973	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	580	930					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-0974	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	420	1025				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0975	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	420	1040		F(丸井?)		鉛、煤	宝暦
ロ-0976	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	460	510	950	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0977	戸室(青)	粗加工石	築石	460	630	1190	U方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0979	戸室(青)	粗加工石	築石	520	610	1180				鉛、煤	宝暦
ロ-0980	戸室(青)	粗加工石	築石	580	580	1180				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0981	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	430	490	580					宝暦
ロ-0982	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	505	500	840				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0983	戸室(青)	粗加工石	築石	650	590	820				鉛	宝暦
ロ-0984	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	660	1010	B方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0985	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	610	1230	TL方形	R(□?)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0986	戸室(青)	粗加工石	築石	470	460	940				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0986後	戸室(赤)	粗加工石	押石	320	550	360					宝暦
ロ-0987	戸室(青)	粗加工石	築石	500	500	570				鉛	宝暦
ロ-0988	戸室(青)	粗加工石	築石	450	340	830				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0988後-1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0988後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-0989	戸室(青)	粗加工石	築石	780	850	1920					宝暦
ロ-0990	戸室(青)	粗加工石	築石	630	450	980	TR方形			鉛	宝暦
ロ-0990後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-0990後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-0991	戸室(青)	粗加工石	築石	590	580	1610	TLR方形				宝暦
ロ-0992	戸室(青)	粗加工石	築石	620	570	1070	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-0993	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	760	940	L方形				宝暦
ロ-0993後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-0994	戸室(青)	粗加工石	築石	400	480	1040					宝暦
ロ-0994後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-0994後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			700					宝暦
ロ-0995	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	510	800				鉛	宝暦
ロ-0996	戸室(青)	粗加工石	築石	500	580	800	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-0996後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-0997	戸室(赤)	粗加工石	築石	610	660	1560				鉛	宝暦
ロ-0998	戸室(青)	粗加工石	築石	530	480	770		F(丸×?)			宝暦
ロ-0998後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-0999	戸室(青)	粗加工石	築石	460	640	1150		F(丸井)			宝暦
ロ-1000	戸室(青)	粗加工石	築石	630	630	1300	TR方形				宝暦
ロ-1000-1001後間	戸室(赤)	加工なし	押石	450	250	600					宝暦
ロ-1001	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	380	780	T方形				宝暦
ロ-1002	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	570	1190	T方形				宝暦
ロ-1003	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	540	1150	R方形			鉛	宝暦
ロ-1003後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1004	戸室(青)	粗加工石	築石	400	310	860					宝暦
ロ-1004後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-1005	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	420	1010	LR方形	F(丸井)			宝暦
ロ-1005後左 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1006	戸室(青)	粗加工石	築石	510	750	1100		F(一?)		鉛	宝暦
ロ-1006後-1	戸室(赤～紫)	粗加工石	押石	290	310	530					宝暦
ロ-1006後-2 (カードなし)	記入なし	記入なし	押石			300					宝暦
ロ-1006後-3 (カードなし)	記入なし	記入なし	押石			400					宝暦
ロ-1007	戸室(赤)?	粗加工石	築石	560	610	1200				鉛	宝暦
ロ-1007後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1008	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	400	1100	TR方形				宝暦
ロ-1008後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1009	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	570	1070					宝暦
ロ-1010	戸室(青)	粗加工石	築石	410	610	990	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1011	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	480	880	R方形	F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1012	戸室(赤)	粗加工石	築石	720	640	1630	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1013	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	400	720		F(軍配?)		鉛、煤	宝暦
ロ-1014	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	580	790	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1015	戸室(青)	粗加工石	築石	550	460	580				鉛、煤	宝暦
ロ-1016	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	590	980				鉛、煤	宝暦
ロ-1016後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-1017	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	730	1080	U方形	F(瓢箪?)		鉛、煤	宝暦
ロ-1018	戸室(青)	粗加工石	築石	610	555	770				鉛、煤	宝暦
ロ-1019	戸室(青)	粗加工石	築石	550	480	890	T方形			煤(タール状含む)	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1019後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1020	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	550	1030	T方形	F(丸弧?)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1021	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	480	860				鉛、煤	宝暦
ロ-1022ワレ(右左)	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	440	960	TR方形	F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1023	戸室(青)	粗加工石	築石	480	670	1080				鉛、煤	宝暦
ロ-1024	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	500	900	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1024後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-1024後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ロ-1025	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	590	1040	R方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1025後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1026	戸室(青)	粗加工石	築石	640	620	980					宝暦
ロ-1027	戸室(青)	粗加工石	築石	550	680	940					宝暦
ロ-1028	戸室(青)	粗加工石	築石	510	570	1160	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1029	戸室(青)	粗加工石	築石	510	540	1060	TR方形	F(王、松葉?)		鉛、煤	宝暦
ロ-1030	戸室(青)	粗加工石	築石	530	540	880	L方形	F(瓢箪)		鉛、煤	宝暦
ロ-1030後	戸室(赤)	粗加工石	押石	380	510	640		T(九十)			宝暦
ロ-1031	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	620	1180	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1032	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	550	1200				鉛、煤	宝暦
ロ-1033	戸室(青)	粗加工石	築石	560	540	1200				鉛	宝暦
ロ-1034	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	510	1190	R方形			鉛	宝暦
ロ-1035	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	600	1130	T方形			鉛	宝暦
ロ-1035後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1036	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	620	1060	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1036後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1037	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	590	500	980	T方形			鉛	宝暦
ロ-1037後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1038	戸室(青)	粗加工石	築石	420	360	750	L方形	F(丸・)			宝暦
ロ-1038後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1038-1039間	その他(河原石)	加工なし	押石	420	350	730		T(九十)			宝暦
ロ-1039	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	620	950				鉛、煤	宝暦
ロ-1039後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			700					宝暦
ロ-1040	戸室(青)	粗加工石	築石	650	450	980		F(瓢箪)			宝暦
ロ-1040後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1041 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	200	160						宝暦
ロ-1042	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	590	880		F(軍配)		鉛、煤	宝暦
ロ-1042後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1043	戸室(青)	粗加工石	築石	470	590	1120	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1043後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1044	戸室(青)	粗加工石	築石	420	800	1030		F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1044後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1045	戸室(青)	粗加工石	築石	500	400	780		F(不明)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1045後	その他(河原石)	加工なし	押石	580	320	700					宝暦
ロ-1046 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	140	200						宝暦
ロ-1047	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	450	1280					宝暦
ロ-1047後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			650					宝暦
ロ-1048	戸室(青)	粗加工石	築石	480	640	1050	L方形				宝暦
ロ-1048後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			700					宝暦
ロ-1049	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	540	1140				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1049後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1050	戸室(青)	粗加工石	築石	400	620	950	TL方形				宝暦
ロ-1050後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1051	戸室(青)	粗加工石	築石	450	730	1100					宝暦
ロ-1051後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1054	戸室(青)	粗加工石	築石	660	680	980	R方形			その他	寛永
ロ-1055 (カードなし)	戸室(青)	粗加工石	間詰石	110	290	70					寛永
ロ-1056	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	300	360	360					寛永
ロ-1057 (カードなし)	戸室(青)	粗加工石	間詰石	220	260	80					寛永
ロ-1058	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	490	1150	U方形	F(九十)			寛永

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1059	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	560	1040	TLR方形				寛永
ロ-1060	戸室(青)	粗加工石	築石	650	680	1640					宝暦
ロ-1061	戸室(青)	粗加工石	築石	590	720	1010					宝暦
ロ-1061後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1062	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	500	1080					宝暦
ロ-1062後-1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1062後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1063	戸室(青)	粗加工石	築石	770	890	1880	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1064	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	530	1120	TL方形	F(丸一)		鉛、煤	宝暦
ロ-1065	戸室(青)	粗加工石	築石	480	540	820					宝暦
ロ-1066	戸室(青)	粗加工石	築石	440	500	940	L方形				宝暦
ロ-1067	戸室(青)	粗加工石	築石	450	430	960					宝暦
ロ-1068	戸室(青)	粗加工石	築石	800	810	1950	LR方形	F(瓢箪)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1068後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1069	戸室(青)	粗加工石	築石	390	440	1060	L方形				宝暦
ロ-1070	戸室(青)	粗加工石	間詰石	130	190	55				鉛、煤	宝暦
ロ-1071	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	480	1020	T方形				宝暦
ロ-1072	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	550	1060	B方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1073	戸室(青)	粗加工石	築石	710	890	2000	R方形			鉛	宝暦
ロ-1074	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	450	1200				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1075	戸室(青)	粗加工石	築石	410	600	940				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1076	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	610	1040		F(蝶、半分車)		鉛	寛永
ロ-1077	戸室(青)	粗加工石	築石	490	700	1290	FL方形	F(松葉)		鉛、煤	寛永
ロ-1078 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	築石								寛永
ロ-1079	戸室(青)	粗加工石	築石	520	540	1040	T方形	F(軍配)		鉛	寛永
ロ-1080	戸室(青)	粗加工石	間詰石	190	230	310				煤(タール状含む)	寛永
ロ-1081	戸室(青)	粗加工石	築石	400	650	950	T方形	F(王)		鉛	寛永
ロ-1082	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	580	860	L方形			鉛	宝暦
ロ-1082後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1083	戸室(青)	粗加工石	築石	470	800	960	U方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1084	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	620	910	L方形			鉛	宝暦
ロ-1084後-1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1084後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1085	戸室(青)	粗加工石	築石	450	630	930				鉛	宝暦
ロ-1085後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1086	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	540	1140				鉛	宝暦
ロ-1086後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1087	戸室(青)	粗加工石	築石	480	600	980				鉛	宝暦
ロ-1087後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1088	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	290	900					宝暦
ロ-1089	戸室(青)	粗加工石	築石	540	590	940				鉛	宝暦
ロ-1090	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	500	880	LR方形(未使用)			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1090後-1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1090後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1091	戸室(青)	粗加工石	築石	560	510	1010	T方形(未使用)				宝暦
ロ-1091後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1092	戸室(青)	粗加工石	築石	510	550	820				鉛	宝暦
ロ-1092後	戸室(青)	粗加工石	押石	300	310	510					宝暦
ロ-1093	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	640	1030	U方形	F(軍配)		鉛、煤	宝暦
ロ-1093-1094間	戸室(赤)	加工なし	押石	460	300	230					宝暦
ロ-1093後	戸室(赤)	加工なし	押石	570	380	540					宝暦
ロ-1094	戸室(青)	粗加工石	築石	580	610	950	T方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1094後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1094後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			450					宝暦
ロ-1095	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	590	1100	TL方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1095後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1096	戸室(青)	粗加工石	築石	510	740	1110		F(不明)		鉛	宝暦
ロ-1097	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	660	1090					宝暦
ロ-1098	戸室(青)	粗加工石	築石	600	400	1060		F(瓢箪)			宝暦
ロ-1099	戸室(青)	粗加工石	築石	600	530	850	L方形				宝暦
ロ-1100	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	640	860					宝暦
ロ-1100後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1100後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1101	戸室(青)	粗加工石	築石	420	540	810				鉛	宝暦
ロ-1102	戸室(青)	粗加工石	築石	530	540	1050	TL方形				宝暦
ロ-1103	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	520	890				鉛、煤	宝暦
ロ-1103後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			450					宝暦
ロ-1104	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	620	950				鉛、煤	宝暦
ロ-1104後	戸室(青)?	粗加工石	押石	480	190	370					宝暦
ロ-1105	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	570	970	T方形	R(丸3つ)		鉛	宝暦
ロ-1105後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1106	戸室(青)	粗加工石	築石	730	830	1960	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1107	戸室(青)	粗加工石	築石	250	210	610				鉛、煤	宝暦
ロ-1108	戸室(青)	粗加工石	築石	470	400	840				鉛、煤	宝暦
ロ-1109	記入なし	粗加工石	築石	340	520	960	T方形			鉛	宝暦
ロ-1109後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1110	戸室(青)	粗加工石	築石	570	560	1040	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1111	戸室(青)	粗加工石	築石	380	520	780					宝暦
ロ-1111後-1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1111後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1112	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	650	980				鉛、煤	宝暦
ロ-1112後	戸室(青)	粗加工石	押石	480	230	400	B方形				宝暦
ロ-1113	戸室(青)	粗加工石	築石	420	740	880					宝暦
ロ-1114	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	640	1140		F(瓢箪)			宝暦
ロ-1115	戸室(青)	粗加工石	築石	540	640	920	T方形				宝暦
ロ-1115後	戸室(赤)	粗加工石	押石	490	600	620					宝暦
ロ-1116	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	620	1070					宝暦
ロ-1116後	戸室(赤)	粗加工石	押石	460	380	480	R方形				宝暦
ロ-1117	戸室(赤)	粗加工石	築石	760	850	1770	T方形				宝暦
ロ-1118	戸室(青)	粗加工石	築石	450	450	960	TLR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1119	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	450	1100					宝暦
ロ-1120	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	530	540	1140	U方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1120栗石中後	戸室(赤)	粗加工石	その他	480	600	900	L方形				宝暦
ロ-1120後下	戸室(赤)	粗加工石	押石	400	400	840				鉛	宝暦
ロ-1120後上	戸室(青)	粗加工石	押石	500	180	200	FT方形				宝暦
ロ-1121	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	560	980		F(丸井)			宝暦
ロ-1122	戸室(青)	粗加工石	築石	650	650	1350		F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1123	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	650	800		F(卍)		鉛、煤	宝暦
ロ-1124	戸室(青)	粗加工石	築石	560	490	1050	F方形	F(田)			宝暦
ロ-1125	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	560	860					宝暦
ロ-1126	戸室(青)	粗加工石	築石	750	780	1870	RU方形			鉛	宝暦
ロ-1127	戸室(青)	粗加工石	築石	560	700	1030					宝暦
ロ-1128	戸室(青)	粗加工石	築石	260	390	880					宝暦
ロ-1129	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	610	1040	T方形	F(丸)			宝暦
ロ-1130	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	520	920		F(丸×)			宝暦
ロ-1131	戸室(青)	粗加工石	築石	500	650	1200	T方形				宝暦
ロ-1132	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	620	1040				鉛	宝暦
ロ-1133	戸室(青)	粗加工石	築石	420	560	800				鉛	宝暦
ロ-1134	戸室(青)	粗加工石	築石	600	380	930				鉛	宝暦
ロ-1135	戸室(青)	粗加工石	築石	490	540	880	B方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1136	戸室(青)	粗加工石	築石	700	850	1570				鉛、煤	宝暦
ロ-1137	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	640	1040					宝暦
ロ-1138	戸室(青)	粗加工石	築石	630	720	1590	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1139	戸室(青)	粗加工石	築石	640	740	1260	U方形	F(丸十)		鉛	宝暦
ロ-1140	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	660	800	U方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1141	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	780	880	T方形			鉛	宝暦
ロ-1142	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	470	870				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1142後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1143	戸室(青)	粗加工石	築石	480	560	790					宝暦
ロ-1144	戸室(青)	粗加工石	築石	630	750	1730	T方形				宝暦
ロ-1145	戸室(青)	粗加工石	築石	450	500	970	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1145後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1146	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	560	780				鉛	宝暦
ロ-1147	戸室(青)	粗加工石	築石	500	590	940		F(丸一)		鉛	宝暦
ロ-1147後-1	戸室(赤)	粗加工石	押石	540	300	750		T(丸十)	T刻書「御用」		宝暦
ロ-1147後-2 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			650					宝暦
ロ-1148	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	530	960	T方形	F(丸十?)			宝暦
ロ-1149	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	550	950		F(不明)			宝暦
ロ-1150	戸室(青)	粗加工石	築石	570	500	990	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1151	戸室(紫)?	粗加工石	築石	580	460	1060	L方形	F(蝶、半分車)			宝暦
ロ-1152	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	560	840				鉛	宝暦
ロ-1152後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1153	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	440	530				鉛	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1153後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1154	戸室(青)	粗加工石	築石	600	690	990	FT方形	F(不明)		鉛	宝暦
ロ-1154後-1	その他(自然石)	加工なし	押石	620	330	570		T(丸十)			宝暦
ロ-1154後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1155	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	630	1020				鉛	宝暦
ロ-1155後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1156	戸室(青)	粗加工石	築石	470	760	1130				鉛	宝暦
ロ-1156後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1157	戸室(青)	粗加工石	築石	460	700	950					宝暦
ロ-1157後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1158	戸室(青)	粗加工石	築石	530	440	930	T方形				宝暦
ロ-1158後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1159	戸室(青)	粗加工石	築石	630	730	1140				鉛、煤	宝暦
ロ-1160	戸室(青)	粗加工石	築石	700	820	1780	T方形			鉛	宝暦
ロ-1161	戸室(青)	粗加工石	築石	520	700	1210	T方形			鉛	宝暦
ロ-1162	戸室(青)	粗加工石	築石	580	800	1640	LRU方形			鉛	宝暦
ロ-1163	戸室(青)	粗加工石	築石	580	530	1220	TR方形				宝暦
ロ-1164	戸室(青)	粗加工石	築石	550	620	990					宝暦
ロ-1167	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	600	1110	TR方形	F(軍配)		鉛	寛永
ロ-1168	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	670	700	1300	TLB方形	F(軍配?)		鉛	寛永
ロ-1169	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	700	1140	R方形	F(丸一)		鉛	寛永
ロ-1170	戸室(青)	粗加工石	築石	590	540	920	TLRU方形			鉛	寛永
ロ-1171	戸室(青)	粗加工石	築石	600	860	1920				鉛	宝暦
ロ-1172	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	450	900				鉛	宝暦
ロ-1172後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1173	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	370	1100	TL方形				宝暦
ロ-1174	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	520	870				鉛、煤	宝暦
ロ-1174後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1175	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	480	980	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1176	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	480	930	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1177	戸室(青)	粗加工石	築石	670	700	1560				鉛、煤	宝暦
ロ-1177後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1178	戸室(赤)	粗加工石	築石	680	600	1050				鉛、煤	宝暦
ロ-1178後	戸室(赤)	粗加工石	押石	470	100	370					宝暦
ロ-1179	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	620	820				鉛、煤	宝暦
ロ-1180	戸室(青)	粗加工石	築石	520	620	880	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1180後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1181	戸室(青)	粗加工石	築石	500	640	1000				鉛、煤	宝暦
ロ-1182	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	530	1040	F方形	F(不明)		鉛	宝暦
ロ-1182後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1183	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	570	1220	RU方形			鉛	宝暦
ロ-1184	戸室(青)	粗加工石	築石	780	940	1940	TR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1185	戸室(赤)	粗加工石	築石	260	380	920				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1186	戸室(青)	粗加工石	築石	560	630	860	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1186後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1187	戸室(青)	粗加工石	築石	400	540	950				鉛、煤	宝暦
ロ-1188	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	470	780				鉛、煤	宝暦
ロ-1189	戸室(青)	粗加工石	築石	490	620	1050				鉛、煤	宝暦
ロ-1190	戸室(青)	粗加工石	築石	800	730	1740	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1191	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	450	720				鉛、煤	宝暦
ロ-1192	戸室(紫?)	粗加工石	築石	530	520	930	TR方形	F(不明)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1193	戸室(青)	粗加工石	築石	420	340	710		F(丸井)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1193後 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1194	戸室(青)	粗加工石	築石	450	480	780	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1195	戸室(青)	粗加工石	築石	590	510	860		F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1195後-1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1195後-2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1196	戸室(青)	粗加工石	築石	620	710	1700	T方形			鉛	宝暦
ロ-1197	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	600	1100	R方形			鉛	宝暦
ロ-1198	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	450	1030	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1199	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	400	890				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1199後 (カードなし)	その他(凝灰岩)	記入なし	押石			450					宝暦
ロ-1200	戸室(青)	粗加工石	築石	460	500	950				鉛、煤	宝暦
ロ-1201	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	450	920	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1201後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1202	戸室(青)	粗加工石	築石				TR方形			鉛	宝暦
ロ-1202後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1203	戸室(青)	粗加工石	築石	580	780	1880	R方形				宝暦
ロ-1204	戸室(青)	粗加工石	築石	480	500	940	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1204後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1205	戸室(青)	粗加工石	築石	440	510	1000				鉛	宝暦
ロ-1206	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	600	1180	L方形			鉛	宝暦
ロ-1207	戸室(青)	粗加工石	築石	350	410	770				鉛	宝暦
ロ-1208	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	470	1120	T方形				宝暦
ロ-1209	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	630	1120					宝暦
ロ-1210	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	470	520	780		F(口十一?)			宝暦
ロ-1211	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	600	1100	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1211後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1212	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	570	960				鉛	宝暦
ロ-1213	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	620	950	R方形				宝暦
ロ-1214	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	460	950				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1215	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	430	1100	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1216	戸室(青)	粗加工石	築石	580	880	1680	R方形			鉛	宝暦
ロ-1217	戸室(青)	粗加工石	築石	480	500	940	TU方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1218	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	610	1100		F(松葉)		鉛	宝暦
ロ-1219	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	450	600	1020	LU方形			鉛	宝暦
ロ-1220	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	500	810				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1221	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	550	940				鉛	宝暦
ロ-1221後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1222	戸室(青)	粗加工石	築石	530	670	780	TRU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1223	戸室(青)	粗加工石	築石	500	670	980				鉛	宝暦
ロ-1224	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	540	920				鉛、煤	宝暦
ロ-1225	戸室(青)	粗加工石	築石	600	570	850	TRU方形			鉛	宝暦
ロ-1226	戸室(青)	粗加工石	築石	460	730	860				鉛、煤	宝暦
ロ-1227	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	720	1100				鉛	宝暦
ロ-1228	戸室(青)	粗加工石	築石	380	540	990	TR方形(未使用)			鉛、煤	宝暦
ロ-1229	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	510	750	RU方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1230	戸室(青)	粗加工石	築石	490	490	1270	TR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1231	戸室(青)	粗加工石	築石	490	520	780		F(丸)		鉛	宝暦
ロ-1232	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	530	980	R方形			鉛	宝暦
ロ-1232後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
ロ-1233	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	490	1030		F(丸井)		鉛	宝暦
ロ-1234	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	640	1050	T方形	F(半分車、 蝶)		鉛	宝暦
ロ-1235	戸室(青)	粗加工石	築石	430	530	1000				鉛	宝暦
ロ-1236	戸室(青)	粗加工石	築石	400	600	730				鉛、煤	宝暦
ロ-1237	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	650	1030		F(不明)		鉛	宝暦
ロ-1238	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	580	1350	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1238後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1239	戸室(青)	粗加工石	築石	520	440	800	R方形				宝暦
ロ-1240	戸室(青)	粗加工石	築石	500	560	950				鉛	宝暦
ロ-1241	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	620	1000	U方形	F(軍配)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1242	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	320	880				鉛	宝暦
ロ-1243	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	620	1050	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1244	戸室(青)	粗加工石	築石	570	720	1180	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1245	戸室(青)	粗加工石	築石	420	380	980	U方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1245後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1246	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	400	860				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1247	戸室(青)	粗加工石	築石	580	760	1480	L方形			鉛	宝暦
ロ-1247後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1248	戸室(青)	粗加工石	築石	480	590	950				鉛、煤	宝暦
ロ-1249	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	720	1080	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1250	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	720	1220				鉛	宝暦
ロ-1251	戸室(青)	粗加工石	築石	670	610	1030	T方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1252	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	820	1280	L方形			鉛	宝暦
ロ-1253	戸室(青)	粗加工石	築石	640	680	1140				鉛	宝暦
ロ-1254	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	400	1100	L方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1254後	戸室(青)	粗加工石	押石	580	580	850					宝暦
ロ-1255	戸室(青)	粗加工石	築石	550	620	970	T方形	F(丸×)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1256	戸室(青)	粗加工石	築石	550	900	1720	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1257	戸室(青)	粗加工石	築石	600	550	1200	TRB方形	F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1257後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1258	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	570	920				鉛、煤	宝暦
ロ-1259	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	610	1040	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1260	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	600	1020		F(不明)		鉛	宝暦
ロ-1260後-1	戸室(紫)?	粗加工石	押石	440	570	630					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1260後-2 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1261	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	560	1230	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1262	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	460	920					宝暦
ロ-1262後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1263	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	580	1280	L方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1264	戸室(青)	粗加工石	築石	540	670	1380	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1265	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	520	830				鉛	宝暦
ロ-1265後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1266	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	360	880		F(軍配?)		鉛	宝暦
ロ-1267	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	650	1050	R方形			鉛	宝暦
ロ-1268	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	570	920	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1268後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1269	戸室(青)	粗加工石	築石	500	700	970	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1269後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			550					宝暦
ロ-1270	戸室(紫)?	粗加工石	築石	600	520	1260				鉛	宝暦
ロ-1271	戸室(青)	粗加工石	築石	630	680	1830	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1272	戸室(青)	粗加工石	築石	570	460	1080	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1273	戸室(青)	粗加工石	築石	640	450	1140	T方形				宝暦
ロ-1274	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	490	1230	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1274後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1275	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	500	650	1300	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1275後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1276	戸室(青)	粗加工石	築石	870	890	1830	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1277	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	490	1110	TR方形	F(丸一)		鉛	宝暦
ロ-1277後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			550					宝暦
ロ-1278	戸室(青)	粗加工石	築石	570	660	1040	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1278後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1279	戸室(青)	粗加工石	築石	460	580	1110		F(丸井)			宝暦
ロ-1280	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	470	850				鉛	宝暦
ロ-1280後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1281	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	610	1120	R方形	F(軍配)		鉛	宝暦
ロ-1281後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			550					宝暦
ロ-1282	戸室(青)	粗加工石	築石	560	590	1100				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1282後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1283	戸室(青)	粗加工石	築石	520	480	960	L方形	F(丸十)		鉛、煤	宝暦
ロ-1283後-1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1283後-2 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			550					宝暦
ロ-1284	戸室(青)	粗加工石	築石	590	760	1050	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1284後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			700					宝暦
ロ-1285	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	510	600	1070	RU方形				宝暦
ロ-1286	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	480	890	T方形				宝暦
ロ-1287	戸室(青)	粗加工石	築石	660	680	1650	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1288	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	560	1260	TR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1293	戸室(青)	粗加工石	築石	300	220	300					寛永
ロ-1293後 (法量記入無)	戸室(赤)	加工なし	押石							鉛、煤	寛永
ロ-1294	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	550	1270	L方形			鉛	寛永
ロ-1295	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	660	1460	TLU方形				寛永
ロ-1296	戸室(青)	粗加工石	築石	450	400	830				鉛	寛永
ロ-1297	戸室(青)	粗加工石	築石	430	620	950	L方形	F(不明)		鉛、煤	寛永
ロ-1298	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	640	1100	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1299	戸室(青)	粗加工石	築石	460	670	1200	T方形			鉛	宝暦
ロ-1299後 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1300	戸室(青)	粗加工石	築石	450	530	1050	L方形			鉛	宝暦
ロ-1300後	戸室(赤)	粗加工石	押石	400	400	280					宝暦
ロ-1301	戸室(青)	粗加工石	築石	550	400	1180	L方形			鉛	宝暦
ロ-1301後	戸室(赤～青)	粗加工石	押石	270	450	400				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1302	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	540	510	1060	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1303	戸室(青)	粗加工石	築石	440	680	1120	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1304	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	650	970				鉛	宝暦
ロ-1305	戸室(青)	粗加工石	築石	660	650	1190	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1306	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	400	980				鉛	宝暦
ロ-1307	戸室(青)	粗加工石	築石	650	900	2040	TR方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1308	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	570	1060				鉛、煤	宝暦
ロ-1309	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	640	950	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1310	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	500	530	1010				鉛	宝暦

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1311	戸室(青)	粗加工石	築石	400	420	860	R方形			鉛	宝暦
ロ-1312	戸室(青)	粗加工石	築石	430	530	660				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1313	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	610	990				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1314	戸室(青)	粗加工石	築石	500	640	750				鉛	宝暦
ロ-1314後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1315	戸室(青)	粗加工石	築石	560	530	1000				鉛	宝暦
ロ-1316	戸室(青)	粗加工石	築石	540	370	900	L方形				宝暦
ロ-1317	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	430	930				鉛	宝暦
ロ-1318	戸室(青)	粗加工石	築石	660	760	1670	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1318後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1319	戸室(青)	粗加工石	築石	510	640	930	R方形			鉛	宝暦
ロ-1320	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	600	670	980				鉛、煤	宝暦
ロ-1320後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1321 (カードなし)	記入なし	粗加工石	間詰石								宝暦
ロ-1322	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	400	640	1020				鉛、煤	宝暦
ロ-1322後1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1322後2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1323 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	460		B方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1323後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1324	戸室(青)	粗加工石	築石	550	550	930				鉛、煤	宝暦
ロ-1324後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1325	戸室(青)	粗加工石	築石	890	690	2020	LU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1326	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	680	1010				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1326後	戸室(赤～青)	粗加工石	押石	620	280	400					宝暦
ロ-1327	戸室(青)	粗加工石	築石	490	530	860				鉛	宝暦
ロ-1327-1328間	戸室(赤)	粗加工石	押石	470	320	570					宝暦
ロ-1328	戸室(青)	粗加工石	築石	550	700	1020	T方形			鉛	宝暦
ロ-1329	戸室(青)	粗加工石	築石	370	470	930				鉛	宝暦
ロ-1329後	戸室(青)	粗加工石	押石	600	240	480					宝暦
ロ-1330	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	490	680	950	T方形			鉛	宝暦
ロ-1330後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1331	戸室(青)	粗加工石	築石	670	740	2000	LR方形				宝暦
ロ-1332	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	690	1130				鉛	宝暦
ロ-1334	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	560	980	T方形	F(九十)			宝暦
ロ-1335	戸室(青)	粗加工石	築石	510	480	1010		F(九十)		鉛	宝暦
ロ-1336	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	480	510	970	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1337	戸室(青)	粗加工石	築石	440	350	920	LU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1338	戸室(青)	粗加工石	築石	500	570	800				鉛	宝暦
ロ-1338塊盤	戸室(赤)	粗加工石	介石(板状)	360	270	380					宝暦
ロ-1339	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	600	880				鉛、煤	宝暦
ロ-1340	戸室(青)	粗加工石	築石	620	690	1200	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1341	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	580	1020		F(松葉)		鉛	宝暦
ロ-1341後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1342	戸室(青)	粗加工石	築石	570	610	1130	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1342-1342間後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1343	戸室(青)	粗加工石	築石	600	560	1260	T方形				宝暦
ロ-1344	戸室(青)	粗加工石	築石	690	920	1860				鉛	宝暦
ロ-1345	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	760	920	LU方形			鉛	宝暦
ロ-1346	戸室(青)	粗加工石	築石	560	540	910				鉛	宝暦
ロ-1347	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	640	1260	L方形				宝暦
ロ-1348	戸室(青)	粗加工石	築石	330	600	830	B方形				宝暦
ロ-1348後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1349	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	480	780					宝暦
ロ-1350	戸室(青)	粗加工石	築石	640	760	1870	T方形			鉛	宝暦
ロ-1351	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	750	880		F(軍配)		鉛	宝暦
ロ-1351後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1352	戸室(青)	粗加工石	築石	550	520	1130	T方形			鉛	宝暦
ロ-1353	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	770	1020				鉛、煤	宝暦
ロ-1353後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1354	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	760	1150	U方形	F(丸一)		鉛、煤	宝暦
ロ-1355	戸室(青)	粗加工石	築石	520	620	1170	RU方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1356	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	480	700	1020	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1357	戸室(青)	粗加工石	築石	540	620	1020	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1357後	戸室(赤～青)	粗加工石	押石	640	480	700					宝暦
ロ-1358	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	630	950				鉛	宝暦
ロ-1358-1359間後	戸室(赤)	粗加工石	押石	350	570	750	FT方形				宝暦
ロ-1358後	戸室(青)	粗加工石	押石	430	560	860	TU方形	F(丸井)		鉛	宝暦

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1359	戸室(赤)	粗加工石	築石	610	770	1020		F(九十)		鉛	宝暦
ロ-1359後	戸室(青)	粗加工石	押石	600	580	750	L方形			鉛	宝暦
ロ-1360	戸室(青)	粗加工石	築石	590	670	1470	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1361	戸室(青)	粗加工石	築石	700	750	1860		F(一)		鉛、煤	宝暦
ロ-1362	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	580	880	TR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1363	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	670	640	970	L方形			鉛	宝暦
ロ-1364	戸室(青)	粗加工石	築石	670	720	1700	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1365	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	380	310	740				鉛	宝暦
ロ-1366	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	580	1010	TRU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1366後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1367	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	590	1050	T方形	F(松葉?)			宝暦
ロ-1368	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	630	1070		F(松葉?)		鉛、煤	宝暦
ロ-1368後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			650					宝暦
ロ-1369	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	720	1220	TR方形	F(卍)		鉛、煤	宝暦
ロ-1369後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1369後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ロ-1370	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	660	1160				鉛、煤	宝暦
ロ-1371	戸室(青)	粗加工石	築石	600	620	820	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1372	戸室(青)	粗加工石	築石	520	600	890				鉛、煤	宝暦
ロ-1373	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	510	970				鉛	宝暦
ロ-1377 (カードなし)	記入なし	粗加工石	築石	370	360	1000					寛永
ロ-1378 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	190	240	140					寛永
ロ-1379	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	600	750	TLB方形	F(渦、丸一)		鉛、煤	寛永
ロ-1380	戸室(青)	粗加工石	築石	600	450	800		R(口?、瓢箪?)		鉛、煤	寛永
ロ-1381	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	600	1080	L方形	F(丸一)		鉛、煤	寛永
ロ-1382	戸室(赤)	粗加工石	築石	280	500	750		F(瓢箪?)		鉛	寛永
ロ-1383	戸室(青)	粗加工石	築石	200	270	510	L方形			鉛、煤	寛永
ロ-1384	戸室(青)	粗加工石	築石	460	830	1850	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1385	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	400	920				鉛	宝暦
ロ-1385後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1386	戸室(青)	粗加工石	築石	630	420	1000	T方形			鉛	宝暦
ロ-1387	戸室(青)	粗加工石	築石	600	840	1680	R方形			鉛	宝暦
ロ-1388	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	480	1100				鉛	宝暦
ロ-1388後 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1389	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	460	600	920				鉛、煤	宝暦
ロ-1389後	戸室(赤)	粗加工石	押石	460	600	920	TL方形				宝暦
ロ-1390	戸室(青)	粗加工石	築石	360	550	1120				鉛	宝暦
ロ-1390後	戸室(赤)	粗加工石	押石	280	360	770	T方形				宝暦
ロ-1391	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	530	910	T方形			鉛	宝暦
ロ-1392 (カードなし)	戸室(青)	粗加工石	築石	480	590						宝暦
ロ-1392後	戸室(赤)	粗加工石	押石	90	280	460					宝暦
ロ-1393	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	250	640	L方形			鉛	宝暦
ロ-1393後1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1393後2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1394	戸室(青)	粗加工石	築石	650	650	1200	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1395	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	500	1230	R方形			鉛	宝暦
ロ-1396	戸室(青)	粗加工石	築石	540	580	1020	TLR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1396後 (法量記入無)	その他(河原石)	加工なし	押石							煤(タール含む)	宝暦
ロ-1397	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	600	560	1340	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1398	戸室(青)	粗加工石	築石	460	500	1050	LR方形	F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1399	戸室(青)	粗加工石	築石	330	420	1030	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1400	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	580	950	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1401	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	470	980	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1402	戸室(青)	粗加工石	築石	470	630	1000				煤(タール含む)	宝暦
ロ-1402後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1403	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	650	1110				鉛、煤	宝暦
ロ-1404	戸室(青)	粗加工石	築石	430	540	920				鉛、煤	宝暦
ロ-1404後	戸室(赤)	粗加工石	押石	780	400	460					宝暦
ロ-1405	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	660	1040	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1405後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1406	戸室(青)	粗加工石	築石	580	650	1180	TLU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1407	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	340	300	950				鉛	宝暦
ロ-1408	戸室(青)	粗加工石	築石	450	580	1010	L方形			鉛	宝暦
ロ-1409	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	350	990	T方形			鉛	宝暦
ロ-1410	戸室(青)	粗加工石	築石	680	850	1760				鉛	宝暦
ロ-1411	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	490	900	R方形	F(蝶)		鉛、煤	宝暦
ロ-1411後	戸室(赤)	粗加工石	押石	270	340	380					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1412	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	620	1050				鉛、煤	宝暦
ロ-1412後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			560					宝暦
ロ-1413	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	600	1240	R方形			鉛	宝暦
ロ-1414	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	350	950				鉛、煤	宝暦
ロ-1414後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1415	戸室(青)	粗加工石	築石	500	720	1920	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1415後	戸室(青)	粗加工石	押石	340	540	520					宝暦
ロ-1416	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	610	1060				鉛	宝暦
ロ-1417	戸室(青)	粗加工石	築石	690	890	1710	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1418	戸室(赤)	粗加工石	築石	680	640	1080	R方形	F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1418後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1419	戸室(青)	粗加工石	築石	600	620	1050	L方形			鉛	宝暦
ロ-1420	戸室(青)	粗加工石	築石	680	780	1750	B方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1420後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1421	戸室(青)	粗加工石	築石	630	630	1110				鉛	宝暦
ロ-1422	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	570	540	1020		T(不明、上)		鉛	宝暦
ロ-1422後	戸室(赤)	粗加工石	押石	530	530	1080		F(U・)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1423	戸室(青)	粗加工石	築石	720	860	1870				鉛	宝暦
ロ-1424	戸室(青)	粗加工石	築石	460	430	920	TRU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1424後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1425	戸室(青)	粗加工石	築石	460	650	1150	U方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1425後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1426	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	340	260	580					宝暦
ロ-1427	戸室(青)	粗加工石	築石	480	610	1160	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1428	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	850	1700	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1429	戸室(青)	粗加工石	築石	500	520	1010	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1429後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1430	戸室(青)	粗加工石	築石	490	620	860	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1430後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1431	戸室(青)	粗加工石	築石	510	660	1190	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1431後	戸室(赤)	粗加工石	押石	560	330	530					宝暦
ロ-1432	戸室(青)	粗加工石	築石	750	780	1900	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1433	戸室(青)	粗加工石	築石	460	680	980				鉛、煤	宝暦
ロ-1434	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	580	860					宝暦
ロ-1435	戸室(青)	粗加工石	築石	690	860	1880	T方形(未使用)			鉛	宝暦
ロ-1436	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	360	1020	T方形			鉛	宝暦
ロ-1437	戸室(青)	粗加工石	築石	630	770	1930	R方形			鉛	宝暦
ロ-1438	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	720	1200	TLRB方形(未使用)	F(蝶、半分車)		鉛、煤	宝暦
ロ-1439	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	660	890	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1440	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	770	1100	TL方形	F(丸一)		鉛、煤	宝暦
ロ-1441	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	120	230	370				鉛	宝暦
ロ-1442	戸室(青)	粗加工石	築石	500	570	980	T方形			鉛	宝暦
ロ-1443	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	620	1020	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1444	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	630	720					宝暦
ロ-1445	戸室(青)	粗加工石	築石	520	560	1110	TLR方形(一部未使用)			鉛、煤	宝暦
ロ-1446	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	620	1200	L方形			鉛	宝暦
ロ-1447	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	330	1010	U方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1448	戸室(青)	粗加工石	築石	450	600	1220	U方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1449	戸室(赤)	粗加工石	築石	270	320	890					宝暦
ロ-1450	戸室(青)	粗加工石	築石	420	560	1230	R方形				宝暦
ロ-1451	戸室(青)	粗加工石	築石	500	620	1160	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1451後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1452	戸室(青)	粗加工石	築石	560	590	1590	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1453	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	550	550	1370	L方形	F(丸井)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1454	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	680	1380				鉛	宝暦
ロ-1455	戸室(青)	粗加工石	築石	500	770	1240	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1456	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	530	910				鉛、煤	宝暦
ロ-1456後 (カードなし)	戸室(赤～青)	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1457	戸室(青)	粗加工石	築石	470	560	980	T方形			鉛	宝暦
ロ-1457後	戸室(赤)	粗加工石	押石	510	400	400	FTU方形				宝暦
ロ-1458	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	540	1080				鉛	宝暦
ロ-1459	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	570	830	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1459後	戸室(青)	粗加工石	押石	600	300	350	UB方形				宝暦
ロ-1460	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	640	1110					宝暦
ロ-1460後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1461	戸室(青)	粗加工石	築石	480	730	1070	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1462	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	660	1090	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1463	戸室(青)	粗加工石	築石	550	600	1240	T方形			鉛	宝暦
ロ-1464	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	700	1110	F方形			鉛	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1465	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	450	670	FLR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1466	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	400	1000		F(軍配?)		鉛、煤	宝暦
ロ-1467	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	520	1010				鉛、煤	宝暦
ロ-1468	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	550	1000	L方形	F(松葉)		鉛、煤	宝暦
ロ-1469	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	620	980					宝暦
ロ-1470	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	660	1010	R方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1471	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	710	1090				鉛、煤	宝暦
ロ-1472	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	660	1110				鉛、煤	宝暦
ロ-1473	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	600	1030	LR方形(一部未使用)			鉛	宝暦
ロ-1474	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	580	980				鉛	宝暦
ロ-1474後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1474後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1475	戸室(青)	粗加工石	築石	460	580	1120	T方形(未使用)			鉛	宝暦
ロ-1479	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	700	1050				鉛、煤	寛永
ロ-1480	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	580	1020				鉛、煤	寛永
ロ-1481	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	160	180	220				鉛	寛永
ロ-1482	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	350	920	LR方形	F(軍配)		鉛	寛永
ロ-1483	戸室(赤)	粗加工石	築石	610	600	1000	L方形			鉛	寛永
ロ-1484	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	720	420	710				鉛	寛永
ロ-1485	戸室(青)	粗加工石	築石	240	290	600					寛永
ロ-1486	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	460	1050				鉛、煤	寛永
ロ-1487	戸室(赤)	粗加工石	築石	280	350	590				煤(タール状含む)	寛永
ロ-1488	戸室(赤)	粗加工石	築石	700	760	1640				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1489	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	500	970				鉛	宝暦
ロ-1490	戸室(青)	粗加工石	築石	560	540	1120	U方形	F(丸×)		鉛	宝暦
ロ-1491	戸室(青)	粗加工石	築石	520	550	970	T方形	F(丸井)		鉛	宝暦
ロ-1492	戸室(青)	粗加工石	築石	500	530	1030				鉛	宝暦
ロ-1493	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	540	1160	T方形				宝暦
ロ-1494	戸室(青)	粗加工石	築石	770	770	1770		F(一?)		鉛	宝暦
ロ-1495	戸室(青)	粗加工石	築石	560	640	980	TLU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1496	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	400	1030					宝暦
ロ-1497	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	570	1090	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1498	戸室(赤)	粗加工石	築石	700	990	1900				鉛	宝暦
ロ-1499	戸室(青)	粗加工石	築石	500	490	1110	R方形	F(丸井) R(不明)		鉛	宝暦
ロ-1500	戸室(青)	粗加工石	築石	560	670	1220				鉛、煤	宝暦
ロ-1501	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	650	800				鉛	宝暦
ロ-1501後	戸室(青)	粗加工石	押石	350	420	530	T方形				宝暦
ロ-1502	戸室(青)	粗加工石	築石	720	780	2020	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1503	戸室(青)	粗加工石	築石	540	400	1080	R方形				宝暦
ロ-1503後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1504	戸室(青)	粗加工石	築石	640	890	1800	R方形	F(一)		鉛	宝暦
ロ-1505	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	400	930				鉛、煤	宝暦
ロ-1506	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	670	1230	L方形			鉛	宝暦
ロ-1507	戸室(青)	粗加工石	築石	570	550	1080	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1508	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	570	1100	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1508後	戸室(赤)	粗加工石	押石	230	300	660	T方形			鉛	宝暦
ロ-1509	戸室(赤)	粗加工石	築石	850	880	1830	T方形			鉛	宝暦
ロ-1510	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	420	600	920	U方形				宝暦
ロ-1510後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1511	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	530	1020	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1512	戸室(青)	粗加工石	築石	400	820	1250				鉛	宝暦
ロ-1513	戸室(青)	粗加工石	築石	550	680	1000	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1514	戸室(青)	粗加工石	築石	500	650	1230	L方形			鉛	宝暦
ロ-1515	戸室(青)	粗加工石	築石	400	620	1160	TR方形				宝暦
ロ-1516	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	580	1020				鉛	宝暦
ロ-1517	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	660	930					宝暦
ロ-1518	戸室(青)	粗加工石	築石	710	730	1750	TLU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1519	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	400	990				鉛	宝暦
ロ-1520	戸室(青)	粗加工石	築石	450	550	1120				鉛、煤	宝暦
ロ-1521	戸室(青)	粗加工石	築石	520	560	980	RB方形			鉛	宝暦
ロ-1522	戸室(青)	粗加工石	築石	500	480	1020	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1523	戸室(青)	粗加工石	築石	420	570	1040				鉛	宝暦
ロ-1524	戸室(青)	粗加工石	築石	800	850	1930	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1525	戸室(青)	粗加工石	築石	420	580	1070					宝暦
ロ-1526	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	550	1150				鉛、煤	宝暦
ロ-1527	戸室(青)	粗加工石	築石	380	580	910	U方形			鉛	宝暦
ロ-1528	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	700	1210	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1529	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	680	1000		L(□?) T(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1530	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	470	1020				鉛	宝暦
ロ-1531	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	580	930	TR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1532	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	400	670	890	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1533	戸室(青)	粗加工石	築石	510	500	900				鉛、煤	宝暦
ロ-1534	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	660	960	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1534後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1535	戸室(青)	粗加工石	築石	600	640	1200				鉛、煤	宝暦
ロ-1536	戸室(青)	粗加工石	築石	650	610	1180	TRB方形				宝暦
ロ-1537	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	730	1230	R方形			煤(タール含む)	宝暦
ロ-1538 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石								宝暦
ロ-1539	戸室(青)	粗加工石	築石	560	860	1620	TU方形(一部未 使用)			鉛、煤	宝暦
ロ-1540	戸室(青)	粗加工石	築石	520	600	1160	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1541	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	350	1030	T方形				宝暦
ロ-1541後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1542	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	390	1170	L方形	F(丸十)		鉛	宝暦
ロ-1543	戸室(青)	粗加工石	築石	650	600	1010				鉛	宝暦
ロ-1544	戸室(青)	粗加工石	築石	700	920	1250	R方形	F(丸一)		鉛	宝暦
ロ-1545	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	560	1150	U方形				宝暦
ロ-1546	戸室(青)	粗加工石	築石	820	740	2000	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1547	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	720	1340	T方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1548	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	570	1100		F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1549	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	520	850				鉛	宝暦
ロ-1550	戸室(青)	粗加工石	築石	450	620	1140	LR方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1551	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	680	960	R方形			鉛	宝暦
ロ-1552	戸室(青)	粗加工石	築石	480	570	110	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1552後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1553	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	540	510	980	U方形	F(瓢箪)		鉛、煤	宝暦
ロ-1554 (法量記入無)	記入なし	粗加工石	間詰石								宝暦
ロ-1555	戸室(青)	粗加工石	築石	440	630	1140				鉛	宝暦
ロ-1556 (法量記入無)	戸室(青)	粗加工石	築石	550	640			F(不明)		鉛	宝暦
ロ-1556-1588後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1556-1588後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1556-1588後3 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1557	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	390	820				鉛、煤	宝暦
ロ-1558	戸室(青)?	粗加工石	築石	340	650	970	R方形			鉛	宝暦
ロ-1559	戸室(青)	粗加工石	築石	630	800	1060		F(瓢箪?)		鉛	宝暦
ロ-1560	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	720	1060	L方形	T(△)		鉛、煤	宝暦
ロ-1560-1562後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1561	戸室(青)	粗加工石	築石	600	880	1780	RB方形			鉛	宝暦
ロ-1562	戸室(紫)?	粗加工石	築石	500	730	960				煤(タール含む)	宝暦
ロ-1563	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	540	530	1030	L方形			鉛	宝暦
ロ-1563後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1564	戸室(青)	粗加工石	築石	400	630	970	T方形			鉛	宝暦
ロ-1565	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	650	700	1060	R方形			鉛	宝暦
ロ-1566	戸室(青)	粗加工石	築石	500	680	1130	T方形			鉛	宝暦
ロ-1567	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	600	500	960				鉛	宝暦
ロ-1567後 (カードなし)	戸室(赤～青)	粗加工石	押石			600					宝暦
ロ-1569	戸室(紫)?	粗加工石	築石	580	610	1390				鉛	宝暦
ロ-1570	戸室(青)	粗加工石	築石	740	920	1900	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1571	戸室(青)	粗加工石	築石	560	650	1260	L方形				宝暦
ロ-1572	戸室(赤)	粗加工石	築石	140	260	250				鉛、煤	宝暦
ロ-1573	戸室(青)	粗加工石	築石	660	640	1350	TR方形	F(丸一)		鉛、煤	宝暦
ロ-1574	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	530	1330	T方形	R(鳥居)			宝暦
ロ-1576	戸室(青)	粗加工石	築石	470	480	970				鉛	宝暦
ロ-1577	戸室(青)	粗加工石	築石	520	720	1030				鉛、煤	宝暦
ロ-1578	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	480	840				鉛、煤	宝暦
ロ-1578後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1578後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1579	戸室(青)	粗加工石	築石	510	540	1290	T方形			鉛	宝暦
ロ-1580	戸室(青)	粗加工石	築石	790	690	1940	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1581	戸室(青)	粗加工石	築石	690	770	2250				鉛、煤	宝暦
ロ-1582	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	540	1070	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1583	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	560	730	960	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1584	戸室(青)	粗加工石	築石	440	540	920	FT方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1585	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	700	850				鉛、煤	宝暦
ロ-1585後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1586	戸室(青)	粗加工石	築石	660	790	1150	T方形	L(鳥脚?)		鉛	宝暦
ロ-1587 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	250	220						宝暦
ロ-1588 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	260	240						宝暦
ロ-1589	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	700	1040	F方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1590	戸室(青)	粗加工石	築石	430	540	810	T方形			鉛、煤	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1590後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1591	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	670	890				鉛	宝暦
ロ-1591後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1592	戸室(青)	粗加工石	築石	700	800	1180	TLRB方形			鉛	宝暦
ロ-1593	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	500	750	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1594	戸室(青)	粗加工石	間詰石	200	190	180				鉛	宝暦
ロ-1595	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	490	830				鉛、煤	宝暦
ロ-1595後	戸室(赤)	加工なし	押石	800	350	520		U(丸十)			宝暦
ロ-1596	戸室(青)	粗加工石	築石	500	650	1070	TR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1597	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	410	950				鉛	宝暦
ロ-1598	戸室(青)	粗加工石	築石	680	800	1180	R方形			鉛	宝暦
ロ-1599	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	560	1150				鉛、煤	宝暦
ロ-1600	戸室(青)	粗加工石	築石	510	750	1140	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1601ワレ左右	その他(戸室?)	粗加工石	築石	350	500	780				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1602	戸室(青)	粗加工石	築石	580	800	980	LR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1602後	戸室(赤)	粗加工石	押石	870	310	610					宝暦
ロ-1603	戸室(青)	粗加工石	築石	560	650	1140	T方形			鉛	宝暦
ロ-1608	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	130	270	200					寛永
ロ-1609	戸室(青)	粗加工石	築石	540	500	1030	TL方形	F(丸×)		鉛	寛永
ロ-1610	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	210	560				鉛	寛永
ロ-1611	戸室(青)	粗加工石	築石	630	670	820	RU方形	F(丸×)		鉛	寛永
ロ-1612	戸室(青)	粗加工石	築石	500	560	1160	TL方形(一部未使用)			鉛	寛永
ロ-1614	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	480	1080				鉛	寛永
ロ-1615	戸室(青)	粗加工石	築石	580	640	920	FR方形			鉛	寛永
ロ-1616	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	600	1160				鉛	宝暦
ロ-1617	戸室(青)	粗加工石	築石	610	710	1220				鉛、煤	宝暦
ロ-1618	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	530	940	T方形	F(二?)		鉛、煤	宝暦
ロ-1619	戸室(青)	粗加工石	築石	580	630	900		F(丸)		鉛、煤	宝暦
ロ-1620	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	470	780		F(丸一)		鉛、煤	宝暦
ロ-1620後	戸室(赤～紫)	加工なし	押石	660	400	460					宝暦
ロ-1621	戸室(赤)	粗加工石	築石	700	520	1200	TLR方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1622	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	280	820				鉛	宝暦
ロ-1623	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	640	700	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1623後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	250	700					宝暦
ロ-1623後下	戸室(赤)	粗加工石	押石	400	220	430					宝暦
ロ-1624	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	530	620	940				鉛	宝暦
ロ-1624後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1625	戸室(青)	粗加工石	築石	430	590	980	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1625後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1626	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	600	1030	R方形	F(松葉)		鉛	宝暦
ロ-1627	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	700	1240	L方形			鉛	宝暦
ロ-1628	戸室(青)	粗加工石	築石	500	600	1000				鉛	宝暦
ロ-1628後	戸室(赤～紫)	粗加工石	押石	180	280	490	L方形				宝暦
ロ-1629	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	690	1150	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1630	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	670	1100		F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1631	戸室(青)	粗加工石	築石	600	710	1050		F(丸×?)		鉛	宝暦
ロ-1632	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	690	1280	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1633	戸室(青)	粗加工石	築石	490	550	1100	L方形			鉛	宝暦
ロ-1634	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	580	900				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1634後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1635	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	350	910				鉛	宝暦
ロ-1636	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	440	1060	T方形			鉛	宝暦
ロ-1637	戸室(青)	粗加工石	築石	570	700	1360	L方形			鉛	宝暦
ロ-1638	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	500	800	T方形			鉛	宝暦
ロ-1638後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石			750					宝暦
ロ-1639	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	550	900				鉛	宝暦
ロ-1640	戸室(赤)	粗加工石	押石	650	1000	2100				鉛	宝暦
ロ-1640後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1641	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	500	650	1000				鉛	宝暦
ロ-1642	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	550	840	T方形			鉛	宝暦
ロ-1642後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1643	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	420	570	980	R方形			鉛	宝暦
ロ-1644	戸室(青)	粗加工石	築石	820	850	2030	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1645	戸室(青)?	粗加工石	築石	600	680	1110				鉛	宝暦
ロ-1645後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1646	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	740	940	T方形			鉛	宝暦
ロ-1646後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1647	戸室(青)	粗加工石	間詰石	220	130	200					宝暦
ロ-1648	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	550	590	1060		F(丸井)		鉛、煤	宝暦
ロ-1649	その他(戸室?)	粗加工石	築石	600	580	880		F(不明)		鉛	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1649後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1650	戸室(青)	粗加工石	築石	550	780	1580	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1651	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	490	1020	LU方形			鉛	宝暦
ロ-1652	戸室(青)	粗加工石	築石	450	650	1070	R方形			鉛	宝暦
ロ-1653	戸室(青)	粗加工石	築石	660	760	1760				鉛	宝暦
ロ-1654	戸室(青)	粗加工石	築石	650	530	1080	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1655	戸室(青)	粗加工石	築石	530	750	1190	FT方形	F(丸一?)		鉛、煤	宝暦
ロ-1655後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1656	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	670	1170				鉛	宝暦
ロ-1656後	戸室(青)	粗加工石	押石	250	540	650				鉛	宝暦
ロ-1657	戸室(青)	粗加工石	築石	590	600	1080	R方形			鉛	宝暦
ロ-1657後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1658	戸室(青)	粗加工石	築石	480	630	1160		F(丸×?)		鉛	宝暦
ロ-1658後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1659	戸室(青)	粗加工石	築石	600	600	1140	LRU方形			鉛	宝暦
ロ-1660	戸室(青)	粗加工石	築石	550	760	1760	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1661	戸室(赤)	粗加工石	築石	610	590	1170	R方形			鉛	宝暦
ロ-1662	戸室(青)	粗加工石	築石	550	600	1080	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1663ワレ右左	戸室(青)	粗加工石	築石	530	600	1100				鉛	宝暦
ロ-1664	戸室(青)	粗加工石	築石	850	920	1950	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1665	戸室(青)	粗加工石	築石	600	580	980	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1665後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1666	戸室(青)	粗加工石	築石	630	570	1180	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1667	戸室(青)	粗加工石	築石	620	500	1180				鉛	宝暦
ロ-1668	戸室(青)	粗加工石	築石	520	590	1070	L方形			鉛	宝暦
ロ-1669	戸室(青)	粗加工石	築石	530	700	1390				鉛	宝暦
ロ-1669後	戸室(青)	粗加工石	押石	410	330	350					宝暦
ロ-1670	戸室(青)	粗加工石	築石	700	610	1680	LR方形(一部未使用)			鉛	宝暦
ロ-1671	戸室(青)	粗加工石	築石	700	550	980	T方形			鉛	寛永
ロ-1672	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	720	1110	TL方形			煤(タール状含む)	寛永
ロ-1673	戸室(赤)	粗加工石	築石	660	540	1200	L方形			鉛	寛永
ロ-1674	戸室(青)	粗加工石	間詰石	300	340	300	F方形			鉛	寛永
ロ-1675	戸室(赤)	粗加工石	築石	770	700	1300				鉛、煤	寛永
ロ-1676	戸室(青)	粗加工石	板状石材	310	560	130				鉛、煤	寛永
ロ-1677 (法量記入無)	戸室(青)	粗加工石	築石	210	280						寛永
ロ-1678	戸室(青)	粗加工石	築石	620	540	1230	LR方形			鉛	寛永
ロ-1679	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	560	1250	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1680	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	600	760					宝暦
ロ-1680後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1681	戸室(青)	粗加工石	築石	470	740	840					宝暦
ロ-1682	戸室(青)	粗加工石	築石	580	680	1160	TB方形			鉛	宝暦
ロ-1683	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	130	160	220				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1684	戸室(青)	粗加工石	築石	600	560	1000	TB方形	L(不明)		鉛	宝暦
ロ-1684,ロ-1682後 間	戸室(赤)	加工なし	押石	660	380	340	T方形				宝暦
ロ-1685・1686	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	660	1020	LR方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1686,ロ-1684後 間	戸室(赤)	粗加工石	押石	480	800	670	RB方形			鉛	宝暦
ロ-1686嗣上 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	押石	300	380	500				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1687	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	680	850				鉛	宝暦
ロ-1687後	戸室(赤)	粗加工石	押石	430	550	900				鉛、煤	宝暦
ロ-1688	戸室(青)	粗加工石	築石	550	550	830	RB方形			鉛	宝暦
ロ-1688後	戸室(赤)	粗加工石	押石	600	500	400	U方形				宝暦
ロ-1689	戸室(青)	粗加工石	築石	560	660	1150	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1689後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1690	戸室(赤)	粗加工石	築石	690	790	1220	TLB方形			鉛	宝暦
ロ-1690後	戸室(赤)	粗加工石	押石	350	550	1070				鉛	宝暦
ロ-1691	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	670	1180				鉛	宝暦
ロ-1695	戸室(青)	粗加工石	築石	600	580	1080	T方形			鉛、煤	寛永
ロ-1696	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	560	890				鉛	寛永
ロ-1697	戸室(青)	粗加工石	築石	670	820	1020				鉛	寛永
ロ-1698 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	730						寛永
ロ-1699	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	100	290	250				煤(タール状含む)	寛永
ロ-1700	戸室(青)	粗加工石	築石	700	600	920	LU方形			鉛	寛永
ロ-1700後	戸室(赤～紫)	粗加工石	押石	360	260	450				不明	寛永
ロ-1701	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	670	1700	TLU方形B(一部未使用)			鉛	宝暦
ロ-1702	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	470	930	T(未使用)LR方形			鉛	宝暦
ロ-1703	戸室(青)	粗加工石	築石	590	580	1050	L方形			鉛	宝暦

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	欠穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1704	戸室(青)	粗加工石	築石	630	600	1260	T(未使用)R方形			鉛	宝暦
ロ-1705	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	450	1160	L方形			鉛	宝暦
ロ-1706	戸室(赤)	粗加工石	築石	490	460	890				鉛	宝暦
ロ-1706後	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1708	戸室(青)	粗加工石	築石	700	540	1100	LR方形	F(丸一)		鉛	宝暦
ロ-1709	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	560	900	F方形				宝暦
ロ-1709後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1710	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	510	950	T方形			鉛	宝暦
ロ-1710後	戸室(青)	粗加工石	押石	350	320	560	T方形			鉛	宝暦
ロ-1711	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	670	1050	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1711後	戸室(青)	粗加工石	押石	370	380	450					宝暦
ロ-1712	戸室(青)	粗加工石	築石	620	540	940				鉛	宝暦
ロ-1713	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	520	1300				鉛	宝暦
ロ-1714	戸室(青)	粗加工石	築石	560	800	1700	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1715	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	660	700					宝暦
ロ-1715後	戸室(赤)?	粗加工石	押石	350	600	350					宝暦
ロ-1716	戸室(青)	粗加工石	築石	500	800	1620	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1718	戸室(青)	粗加工石	築石	480	490	960	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1718後	戸室(赤)	粗加工石	押石	450	530	700	L方形				宝暦
ロ-1719	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	580	1050				鉛	宝暦
ロ-1719後	戸室(青)	粗加工石	押石	200	500	300				鉛	宝暦
ロ-1720	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	650	1010	T方形	R(瓢箪)		鉛、煤	宝暦
ロ-1720後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1721	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	650	1250	TR方形(一部未使用)			鉛	宝暦
ロ-1721後	戸室(青～紫)	粗加工石	押石	440	560	770	T方形				宝暦
ロ-1722	戸室(青)	粗加工石	築石	550	560	850	T方形			鉛	宝暦
ロ-1722後 (カードなし)	その他	加工なし	押石								宝暦
ロ-1723	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	450	1020	B方形			鉛	宝暦
ロ-1723後1	戸室(赤)	粗加工石	押石	1280	480	670	F方形			鉛	宝暦
ロ-1723後2	戸室(赤)	粗加工石	押石	540	210	310				鉛	宝暦
ロ-1724	戸室(青)	粗加工石	築石	620	780	1660	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1725	戸室(青)	粗加工石	築石	440	570	880	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1725後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1726	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	520	1000	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1727	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	570	1070				鉛、煤	宝暦
ロ-1728	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	640	950				鉛	宝暦
ロ-1729	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	480	1000	L方形			鉛	宝暦
ロ-1729後	戸室(青)	粗加工石	押石	270	470	740	T方形	F(丸井)	F朱書(ベンガラ)「△」		宝暦
ロ-1730	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	580	1000	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1730後	戸室(赤)	粗加工石	押石	470	470	470	B方形				宝暦
ロ-1731	戸室(赤)	粗加工石	築石	150	280	410					宝暦
ロ-1731後	戸室(赤)	粗加工石	押石	150	280	410					宝暦
ロ-1732	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	570	820				鉛	宝暦
ロ-1732後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1732後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1733	戸室(青)	粗加工石	築石	600	630	1000	L方形(未使用)			鉛	宝暦
ロ-1733後	戸室(青)	粗加工石	押石	180	480	400					宝暦
ロ-1734	戸室(青)	粗加工石	築石	600	630	1030	TLB方形			鉛	宝暦
ロ-1734後	戸室(青)	粗加工石	押石	430	760	1080	TL方形	F(不明)		鉛	宝暦
ロ-1735	戸室(青)	粗加工石	築石	660	690	2030	L方形			鉛	宝暦
ロ-1736	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	640	650	960	R方形			鉛	宝暦
ロ-1736後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石								宝暦
ロ-1736後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石								宝暦
ロ-1737	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	650	1100	FLR方形			鉛	宝暦
ロ-1737後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	420	1080	L方形				宝暦
ロ-1738	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	550	990	TL方形	F(丸十)		鉛、煤	宝暦
ロ-1739	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	550	930	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1740	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	630	1180	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1740後	戸室(赤)	粗加工石	押石	580	450	870	T方形	L(丸十)		鉛	宝暦
ロ-1741	戸室(青)	粗加工石	築石	550	670	850		T(丸弧)		鉛	宝暦
ロ-1742	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	600	930	TL方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1742後 (カードなし)	戸室(赤)	加工なし	押石								宝暦
ロ-1743	戸室(青)	粗加工石	築石	500	480	900	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1743後	戸室(赤)	粗加工石	押石	150	400	420				鉛、煤	宝暦
ロ-1744	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	560	1040				鉛	宝暦
ロ-1745	戸室(青)	粗加工石	築石	670	630	1790	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1746	戸室(赤)	粗加工石	築石	700	550	1230	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1747	戸室(青)	粗加工石	築石	860	780	1960	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1748	戸室(赤)	粗加工石	築石	720	470	920	T方形			鉛	宝暦
ロ-1749	戸室(青)	粗加工石	築石	700	840	1840	T方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1750	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	470	810	T方形			鉛	寛永

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1751	戸室(青)	粗加工石	築石	720	770	1150	FTLR方形			鉛	寛永
ロ-1752 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	320	360						寛永
ロ-1753	戸室(青)	粗加工石	築石	580	650	1520	LR方形			鉛	寛永
ロ-1754	戸室(青)	粗加工石	築石	340	740	1120	LR方形				寛永
ロ-1755	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	650	1330	R方形				寛永
ロ-1756	戸室(赤)	粗加工石	築石	700	760	1000	RL方形(未使用)			鉛	寛永
ロ-1757	戸室(青)	粗加工石	築石	680	470	530				鉛	寛永
ロ-1758	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	520	880	T方形			鉛	宝暦
ロ-1759	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	440	820	1020	LRB方形			鉛	宝暦
ロ-1760	戸室(青)	粗加工石	築石	350	580	990				鉛	宝暦
ロ-1761	戸室(青)	粗加工石	築石	570	550	1230	T方形			鉛	宝暦
ロ-1762	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	660	1250	R方形			鉛	宝暦
ロ-1763	戸室(青)	粗加工石	築石	650	750	1470	L方形			鉛	宝暦
ロ-1763後	戸室(青)	粗加工石	押石	300	760	480				鉛	宝暦
ロ-1764	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	640	910				鉛	宝暦
ロ-1764後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1765	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	730	1120	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1765後	戸室(赤)	粗加工石	押石	280	1100	570	L方形	R(卍)		鉛	宝暦
ロ-1766	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	680	1020	TL方形	F(不明)		鉛、煤	宝暦
ロ-1771	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	520	610		F(九十)			寛永
ロ-1771左 (法量記入無)	記入なし	加工なし	築石								寛永
ロ-1771左後	戸室(赤～紫)	粗加工石	捨石	500	290	550					寛永
ロ-1772(未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	790		1290					寛永
ロ-1773	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	720	1020	U方形			鉛	寛永
ロ-1774(未解体)	戸室(青)	粗加工石	間詰石	320		420					寛永
ロ-1774下	戸室(青)	粗加工石	築石	260	120	300	L方形				寛永
ロ-1775	戸室(赤)	粗加工石	築石	740	760	1350	T方形	T(不明)		鉛	寛永
ロ-1776	戸室(青)	粗加工石	築石	570	600	850	R方形				寛永
ロ-1776左 (法量記入無)	その他(花崗岩)	粗加工石	築石								寛永
ロ-1778	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	350	530				鉛	寛永
ロ-1778後	戸室(赤)	粗加工石	押石	340	400	550					寛永
ロ-1779	戸室(青)	粗加工石	築石	480	740	1190	TR方形		L朱書(鉛丹)「不明」	鉛	寛永
ロ-1780 (カードなし)	記入なし	粗加工石	間詰石								寛永
ロ-1781	戸室(青)	粗加工石	築石	650	750	980		R(九十)			寛永
ロ-1782	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	180	210					寛永
ロ-1783 (カードなし)	記入なし	粗加工石	築石	560	600						寛永
ロ-1784	戸室(青)	粗加工石	築石	430	660	900				煤(タール状含む)	寛永
ロ-1785	戸室(青)	粗加工石	築石	450	530	1020				鉛	宝暦
ロ-1785後 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1786	戸室(青)	粗加工石	築石	580	680	810				鉛	寛永
ロ-1787	戸室(青)	粗加工石	築石	800	740	1640	RU方形			鉛	宝暦
ロ-1788	戸室(青)	粗加工石	築石	660	780	1020	L方形			鉛	宝暦
ロ-1788後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1789	戸室(青)	粗加工石	築石	710	720	1270	U方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1790	戸室(青)	粗加工石	築石	560	780	1090	TLU方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1791	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	530	600	880				鉛	宝暦
ロ-1791後 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石			400					宝暦
ロ-1792	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	600	1170	R方形			鉛	宝暦
ロ-1792後 (カードなし)	戸室	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1793	戸室(青)	粗加工石	築石	480	560	1240	TL方形				宝暦
ロ-1793後1	記入なし	粗加工石	押石	440	360	700					宝暦
ロ-1793後2	記入なし	粗加工石	押石	370	170	430				鉛	宝暦
ロ-1794	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	500	720	T方形			鉛	宝暦
ロ-1794後1	その他(凝灰岩)	粗加工石	押石	510	310	550					宝暦
ロ-1794後2	記入なし	粗加工石	押石	500	400	620	FL方形			鉛	宝暦
ロ-1795	戸室(青)	粗加工石	築石	530	520	980	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1795後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1796	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	670	950	FT方形				宝暦
ロ-1796後	戸室(赤)	粗加工石	押石	290	550	480				鉛	宝暦
ロ-1797	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	530	500	950	R方形			鉛	宝暦
ロ-1797後	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1798	戸室(青)	粗加工石	築石	600	670	1160				鉛	宝暦
ロ-1798後	戸室(青)	粗加工石	押石	430	420	470				鉛	宝暦
ロ-1799	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	580	970	FR方形				宝暦
ロ-1800	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	400	1030				鉛	宝暦
ロ-1800後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1801	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	600	670	1020	L方形				宝暦
ロ-1801後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1802	戸室(赤)	粗加工石	築石		550	470	810			鉛	宝暦
ロ-1802後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1802後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1803	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	600	1220				鉛	宝暦
ロ-1804	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	670	1400	L方形			鉛	宝暦
ロ-1805	戸室(青)	粗加工石	築石	590	690	1260	T方形			鉛	宝暦
ロ-1805後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1806	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	580	1120	TU方形			鉛	宝暦
ロ-1807	戸室(青)	粗加工石	築石	600	680	1620	L方形			不明	宝暦
ロ-1808	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	580	1130	LR方形				宝暦
ロ-1808後	戸室(青)	粗加工石	押石	300	500	540					宝暦
ロ-1809	戸室(青)	粗加工石	築石	570	770	1530	R方形				宝暦
ロ-1810	戸室(青)	粗加工石	築石	440	500	880	B方形	F(田)		鉛	宝暦
ロ-1810後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			660					宝暦
ロ-1810後2 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石			550					宝暦
ロ-1811	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	740	980	F方形			鉛	宝暦
ロ-1811後	戸室(赤)	粗加工石	押石	500	650	580					宝暦
ロ-1812	戸室(青)	粗加工石	築石	530	600	1110	T方形				宝暦
ロ-1812後	その他(凝灰岩)	加工なし	押石							煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1813	戸室(青)	粗加工石	築石	540	770	1420	L方形			鉛	宝暦
ロ-1813後	戸室(赤)	加工なし	押石	200	440	400					宝暦
ロ-1814	戸室(青)	粗加工石	築石	480	380	930				鉛	宝暦
ロ-1814後1 (カードなし)	その他	加工なし	押石								宝暦
ロ-1814後2 (カードなし)	その他	加工なし	押石								宝暦
ロ-1814後3 (カードなし)	その他	加工なし	押石								宝暦
ロ-1815	戸室(青)	粗加工石	築石	540	620	1100	LRU方形			鉛	宝暦
ロ-1815後	その他(凝灰岩)	粗加工石	押石	430	420	540					宝暦
ロ-1816	戸室(青)	粗加工石	築石	600	680	1200	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1816後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1816後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1817	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	720	1040	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1817後	戸室(赤)	粗加工石	押石	230	340	550					宝暦
ロ-1818	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	520	950	R方形			鉛	宝暦
ロ-1818後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	580	590					宝暦
ロ-1819	戸室(青)	粗加工石	築石	350	350	860				鉛	宝暦
ロ-1820	戸室(青)	粗加工石	築石	700	750	1400	L方形			鉛	宝暦
ロ-1821	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	440	600	1060	R方形			鉛	宝暦
ロ-1821後1	戸室(青)	粗加工石	押石	340	500	420					宝暦
ロ-1821後2	戸室(赤)	粗加工石	押石	330	650	450	T方形			鉛	宝暦
ロ-1822	戸室(青)	粗加工石	築石	750	660	1340	L方形			鉛	宝暦
ロ-1822後	戸室(赤～紫)	粗加工石	押石	550	420	750	U方形				宝暦
ロ-1823	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	500	930				鉛	宝暦
ロ-1823後	戸室(青)	粗加工石	押石	800	610	860	U方形				宝暦
ロ-1824	戸室(青)	粗加工石	築石	550	600	850	R方形			鉛	宝暦
ロ-1824後	戸室(青)	粗加工石	押石	310	220	540					宝暦
ロ-1825	戸室(青)	粗加工石	築石	450	480	870				鉛	宝暦
ロ-1825後 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			700					宝暦
ロ-1826	戸室(青)	粗加工石	築石	640	650	1200	T方形			鉛	宝暦
ロ-1826後 (カードなし)	その他	加工なし	押石								宝暦
ロ-1827	戸室(青)	粗加工石	築石	400	620	1130	R方形			鉛	宝暦
ロ-1827後1 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1827後2 (カードなし)	記入なし	加工なし	押石			450					宝暦
ロ-1828 (カードなし)	記入なし	粗加工石	築石	420	410						宝暦
ロ-1829	戸室(青)	粗加工石	築石	630	720	2070	T(未使用)R方 形			その他	宝暦
ロ-1830	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	750	950	TU方形			鉛	宝暦
ロ-1830後 (カードなし)	戸室(赤)	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1831	戸室(青)	粗加工石	築石	600	680	1200				鉛	宝暦
ロ-1832	戸室(青)	粗加工石	築石	560	650	980				鉛	宝暦
ロ-1832後	戸室(赤)	粗加工石	押石	250	400	350					宝暦
ロ-1833	戸室(青)	粗加工石	築石	600	540	990	RU方形	F(丸一)		鉛	宝暦
ロ-1834	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	480	550	1000		F(養子?)			宝暦
ロ-1835	戸室(青～紫)	粗加工石	築石	440	710	1020					宝暦
ロ-1835後	その他(凝灰岩)	粗加工石	押石	230	400	550					宝暦
ロ-1836	戸室(青)	粗加工石	築石	450	540	930	TRU方形	F(不明)			宝暦
ロ-1837	戸室(赤)	粗加工石	築石	770	700	1900	R方形			鉛	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1838	戸室(青)	粗加工石	築石	520	640	1380	TU方形			煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1839	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	740	1100		F(瓢箪)		鉛	宝暦
ロ-1839後 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1840	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	340	1000	L方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1841	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	500	500	1200	LR方形			鉛	宝暦
ロ-1841後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			350					宝暦
ロ-1842	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	600	1340				鉛、煤	宝暦
ロ-1843	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	620	990				鉛	宝暦
ロ-1843後	戸室(紫)	粗加工石	押石				FR方形				宝暦
ロ-1844	戸室(青)	粗加工石	築石	590	660	1150	T方形	F(三)			宝暦
ロ-1845	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	690	1170	T方形				宝暦
ロ-1845後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-1845A (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	間詰石							不明	宝暦
ロ-1846	戸室(青)	粗加工石	築石	480	500	750				鉛、煤	宝暦
ロ-1847	戸室(青)	粗加工石	築石	520	620	1190	R方形				宝暦
ロ-1847の後	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1848	戸室(青)	粗加工石	築石	380	590	870		F(丸×)		鉛、煤	寛永
ロ-1849	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	690	870				煤(タール状含む)	寛永
ロ-1849後	戸室(青)	粗加工石	押石	270	570	680	T方形				寛永
ロ-1849後下	戸室(赤)	粗加工石	押石	600	300	520					寛永
ロ-1850	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	490	1100				鉛	寛永
ロ-1851	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	590	1070	TL方形	F(丸一)		鉛	寛永
ロ-1852	戸室(青)	粗加工石	築石	570	670	1180	TRU方形	F(丸一)			寛永
ロ-1853	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	570	900	R方形			鉛	寛永
ロ-1854	戸室(青)	粗加工石	築石	470	590	940	TU方形			煤(タール状含む)	寛永
ロ-1855	戸室(青)	粗加工石	築石	500	790	1220	T方形			鉛	寛永
ロ-1856	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	480	1207	RU方形			鉛	寛永
ロ-1857	戸室(赤)	粗加工石	築石	310	230	230				鉛	寛永
ロ-1858	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	310						寛永
ロ-1859	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	670	980		F(丸井?)		鉛	寛永
ロ-1860	戸室(青)	粗加工石	築石	560	560	1110	RU方形			鉛	寛永
ロ-1861	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	100	220	100					寛永
ロ-1863	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	450	780				鉛	寛永
ロ-1864	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	740	1180					寛永
ロ-1865	戸室(青)	粗加工石	間詰石	250	180						寛永
ロ-1866	戸室(青)	粗加工石	築石	500	580	950	TL方形				寛永
ロ-1867	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	560	920	T方形	F(丸井)		鉛、煤	寛永
ロ-1868A	戸室(青)	粗加工石	築石	580	720	1000	L方形			鉛、煤	寛永
ロ-1868B	戸室(赤)	粗加工石	築石	250	220	290					寛永
ロ-1869	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	780	1170	T方形			鉛	寛永
ロ-1870	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	660	970	T方形	F(卍)		鉛	寛永
ロ-1871	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	580	880	TR方形			鉛	寛永
ロ-1872	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	700	660					寛永
ロ-1873	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	550	920	RU方形				宝暦
ロ-1874	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	230	940					宝暦
ロ-1875	戸室(青)	粗加工石	築石	590	600	1150	T方形			鉛	宝暦
ロ-1876	戸室(青)	粗加工石	築石	400	680	1190	R方形			鉛	宝暦
ロ-1877	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	630	1240	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1878	戸室(赤)	粗加工石	築石	700	440	1180	T方形			鉛	宝暦
ロ-1879	戸室(青)	粗加工石	築石	800	590	1300	LU方形			鉛	宝暦
ロ-1879-78間	戸室(青)	粗加工石	押石	150	300	200	T方形				宝暦
ロ-1879後 (法量記入無)	戸室(赤)	加工なし	押石								宝暦
ロ-1880	戸室(青)	粗加工石	築石	560	600	980	U方形			鉛	宝暦
ロ-1880後	戸室(赤)	粗加工石	押石	370	370	530					宝暦
ロ-1891	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	670	1030	U方形	R(不明)			寛永
ロ-1891左	記入なし	記入なし	築石	260	360	550					寛永
ロ-1893 (法量記入無)	戸室(青)	粗加工石	築石	610	740		TL方形			煤(タール状含む)	寛永
ロ-1895	戸室(青)	粗加工石	築石	580	670	1270	TU方形				寛永
ロ-1899	戸室(青)	粗加工石	築石	550	790	1700	TR方形			鉛	宝暦
ロ-1900	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	430	990				鉛	宝暦
ロ-1902	戸室(青)	粗加工石	築石	470	620	950				鉛、煤	宝暦
ロ-1902後	戸室(赤～青)	粗加工石	押石	500	600	720	T方形				宝暦
ロ-1904	戸室(青)	粗加工石	築石	460	650	960					宝暦
ロ-1904後 (法量記入無)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1905	戸室(青)	粗加工石	築石	780	860	1400				鉛	宝暦
ロ-1906	戸室(青)	粗加工石	築石	540	600	1230	TRU方形				宝暦
ロ-1908	戸室(青)	粗加工石	築石	630	770	1580				鉛	宝暦
ロ-1909	戸室(青)	粗加工石	築石	570	680	1200	L方形			鉛	宝暦
ロ-1910	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	760	1270	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1910-1911間 (カードなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								宝暦
ロ-1910後	戸室(赤)	粗加工石	押石	370	410	520				鉛	宝暦
ロ-1924 (カードなし)	戸室(青)	粗加工石	築石	590	640						宝暦
ロ-1925・26	戸室(青)	粗加工石	築石	780	800	1600				鉛	宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-1927	戸室(青)	粗加工石	築石	700	670	1800	TL方形			鉛	宝暦
ロ-1928	その他	粗加工石	築石	650	630	1180	L方形				宝暦
ロ-1929	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	300	880				煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1929後1 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-1929後2 (カードなし)	その他	加工なし	押石			600					宝暦
ロ-1930	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	720	1800	L方形	F(二)		煤(タール状含む)	宝暦
ロ-1930後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			500					宝暦
ロ-1931	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	680	1230	R方形				宝暦
ロ-1931後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			550					宝暦
ロ-1932	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	850	1260	R方形			鉛、煤	宝暦
ロ-1933	戸室(青)	粗加工石	築石	680	600	920	F方形			鉛	宝暦
ロ-1934	戸室(青)	粗加工石	築石	740	850	200				鉛	宝暦
ロ-1935	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	500	930				鉛	宝暦
ロ-1936	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	580	880	FR方形			鉛	宝暦
ロ-1937	戸室(青)	粗加工石	築石	580	840	2000	TRU形				宝暦
ロ-1938	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	580	1020	R方形				宝暦
ロ-1939	戸室(赤)	粗加工石	築石	740	650	1720	T方形			鉛	宝暦
ロ-1940	戸室(青)	粗加工石	築石	700	770	1910	T方形			鉛	寛永
ロ-1941	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	530	730	960	F方形			鉛、煤	寛永
ロ-1942 (法量記入無)	戸室(青)	粗加工石	間詰石								寛永
ロ-1943	戸室(赤)	粗加工石	築石	670	710	1070	TU方形			鉛	寛永
ロ-1944	戸室(赤)	粗加工石	築石	680	690	1140	L方形	T(糞子)		鉛	寛永
ロ-1945	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	650	1040	TR方形				寛永
ロ-1946	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	700	1140	R方形	F(軍配?)		鉛	寛永
ロ-1946左	戸室(赤)	粗加工石	築石	190	100	250				鉛	寛永
ロ-1947	戸室(赤)	粗加工石	築石	680	400	1400					寛永
ロ-1948	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	480	1050	R方形			鉛	寛永
ロ-1948左	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	340	120	270					寛永
ロ-1949	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	370	600				鉛	寛永
ロ-1950	戸室(青)	粗加工石	築石	520	620	1220	L方形				寛永
ロ-1951	戸室(青)	粗加工石	築石	480	630	1160	T方形	F(不明)		鉛、煤	寛永
ロ-1952	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	520	780				鉛	寛永
ロ-1953	戸室(赤)	粗加工石	築石	680	480	1130	R方形				寛永
ロ-1954	戸室(青)	粗加工石	築石	630	720	980	L方形			鉛	宝暦
ロ-1955	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	680	1080	TLR方形			鉛	宝暦
ロ-1956	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	500	1150	L方形			鉛	宝暦
ロ-1957	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	460	950	TLR方形				宝暦
ロ-1974	戸室(青)	粗加工石	築石	680	700	1500	TR方形			不明	宝暦
ロ-1975	戸室(青)	粗加工石	築石	570	640	1050	L方形			鉛	宝暦
ロ-1975-1976間1	戸室(青)	粗加工石	間詰石	370	430	580		F(△?)			宝暦
ロ-1975-1976間2	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	340	460	660					宝暦
ロ-1975後	戸室(赤～青)	粗加工石	押石	440	400	430					宝暦
ロ-1976	戸室(青)	粗加工石	築石	640	880	1870	LU方形				宝暦
ロ-1999	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	380	550					宝暦
ロ-2000	戸室(青)	粗加工石	築石	650	760	1900	R方形				宝暦
ロ-2001	戸室(青)	粗加工石	築石	700	830	1860	T方形				宝暦
ロ-2002	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	520	500	1030					宝暦
ロ-2002後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-2003	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	500	1000		F(丸一)		鉛	宝暦
ロ-2003後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			400					宝暦
ロ-2004	戸室(青)	粗加工石	築石	590	720	1690					宝暦
ロ-2004後 (カードなし)	その他	加工なし	押石			300					宝暦
ロ-2005	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	620	1050				鉛	寛永
ロ-2006	戸室(青)	粗加工石	築石	300	520	880	R方形			鉛	寛永
ロ-2007	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	420	400	1070	RU方形				寛永
ロ-2008	戸室(赤)	粗加工石	築石	720	720	790	R方形			鉛	寛永
ロ-2009右	戸室(赤)	粗加工石	築石	230	230	140					寛永
ロ-2009左	戸室(青)	粗加工石	築石	440	600	1220					寛永
ロ-2010	戸室(青)	粗加工石	築石	580	620	1110	L方形				寛永
ロ-2011	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	500	990	TR方形	F(丸井)		鉛	寛永
ロ-2012 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	220	160						寛永
ロ-2013	戸室(青)	粗加工石	築石	540	510	1180	T方形			鉛	寛永
ロ-2014	戸室(青)	粗加工石	築石	360	140	200				鉛	寛永
ロ-2015	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	450	430	1070	T方形			鉛、煤	寛永
ロ-2016	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	430	650	1230	LR方形			鉛	寛永
ロ-2017	戸室(青)	粗加工石	築石	540	640	920	T方形	F(丸井)			寛永
ロ-2018	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	650	980	T方形			鉛	寛永
ロ-2019	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	680	1040	TR方形				寛永
ロ-2020	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	440	1200		F(□?)		鉛	寛永
ロ-2021	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	400	1000	TRU方形				寛永
ロ-2022	戸室(青)	粗加工石	築石	530	570	1000				鉛、煤	寛永
ロ-2023	その他(戸室?)	粗加工石	築石	560	740	1030	T方形				寛永
ロ-2103	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	270	600	L方形				寛永

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ロ-2104	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	470	690	860	L方形	F(丸十)			寛永
ロ-2107	戸室(青)	粗加工石	間詰石	180	70	160					寛永
ロ-2110	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	440	840	R方形	F(丸一)			寛永
ロ-2111	戸室(赤)	粗加工石	築石	230	120	130				鉛	寛永
ロ-2112	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	600	880	FT方形	F(丸一)		鉛	寛永
ロ-2114	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	540	520	1050	T方形				寛永
ロ-2115	戸室(青)	粗加工石	間詰石	320	170	60				鉛	寛永
ロ-2116 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	130	80						寛永
ロ-2117 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	160	110						寛永
ロ-2118	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	580	1350	LU方形				寛永
ロ-2118南 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								寛永
ロ-2119	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	640	1240		F(蝶)			寛永
ロ-2121	戸室(赤～青)	粗加工石	築石	550	540	890	L方形	F(蝶、半分車)		鉛	寛永
ロ-2122	戸室(青)	粗加工石	築石	440	240	200					寛永
ロ-2126	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	420	1120	TR方形			鉛	寛永
ロ-2128	戸室(紫)	粗加工石	築石	600	470	1230	TR方形	F(卍)		鉛	寛永
ロ-2130	戸室(青)	粗加工石	築石	500	570	1000	TU方形				寛永
ロ-2131 (カードなし)	記入なし	粗加工石	築石	570	180						寛永
ロ-2132	戸室(赤)	粗加工石	築石	640	720	1240	U方形	F(卍)		鉛	寛永
ロ-2133	記入なし	粗加工石	間詰石	260	220						寛永
チ-0001	戸室(赤)	切石	礎石	220	1140	470					煤(タール状含む)
チ-0002	戸室(赤)	切石	礎石	240	940	580				鉛、煤	宝暦
チ-0003	戸室(青)?	切石	礎石	260	1500	620					煤(タール状含む)
チ-0004	戸室(赤)	切石	礎石	220	940	520					宝暦
チ-0005	戸室(赤)	切石	礎石	220	1240	620					宝暦
チ-0006	戸室(青)	切石	礎石	240	1400	600					煤(タール状含む)
チ-0007	戸室(赤)	切石	礎石	240	1100	570					煤(タール状含む)
チ-0008	戸室(赤)	切石	礎石	220	540	350					宝暦
チ-0008後	戸室(青)?	切石	押石			280					宝暦
チ-0009	戸室(青)	切石	礎石	230	2000	560					宝暦
チ-0010	戸室(青)	切石	礎石	240	960	640					宝暦
チ-0011	戸室(赤)	切石	礎石	260	1900	570					宝暦
チ-0012	戸室(赤)	切石	礎石	270	890	590				鉛	宝暦
チ-0013	戸室(青)	切石	礎石	260	1740	600					宝暦
チ-0014	戸室(青)	切石	礎石	310	1290	260					明治以降?
チ-0014-15間A (法量記入無)	戸室(赤)	切石	礎石	240	360	190					明治以降?
チ-0014-15間B (法量記入無)	戸室(赤)	切石	板状石材	180	220						明治以降?
チ-0015	戸室(赤)	切石	礎石	260	1170	580					宝暦
チ-0016	戸室(青)	切石	礎石	260	1570	660					宝暦
チ-0017	戸室(赤)	切石	礎石	240	320	780					宝暦
チ-0018	戸室(青)	切石	礎石	260	1300	630					宝暦
チ-0019ワレ左右	戸室(青)	切石	礎石	260	1810	640					宝暦
チ-0020	戸室(赤)	切石	礎石	320	1650	590					宝暦
チ-0021	戸室(青)	切石	礎石	310	1580	610					宝暦
チ-0022ワレ南北	戸室(青)	切石	礎石	330	1680	620					宝暦
チ-0023ワレる	戸室(赤)	切石	礎石	300	840	640					宝暦
チ-0024	戸室(青)	切石	礎石	290	1330	620					宝暦
チ-0025	戸室(赤)	切石	礎石	270	1400	620					宝暦
チ-0026	戸室(青)	切石	礎石	280	1160	640					宝暦
チ-0027	戸室(赤)	切石	礎石	280	1760	600					宝暦
チ-0028	戸室(赤)	切石	礎石	250	740	600					宝暦
チ-0029	戸室(青)	切石	礎石	260	1170	610					宝暦
チ-0030	戸室(青)	切石	礎石	270	1360	500					宝暦
チ-0031ワレ南北	戸室(青)	切石	礎石	280	1420	580					煤(タール状含む)
チ-0032	戸室(青)	切石	礎石	270	1580	540					文化
チ-0033	戸室(赤)	切石	礎石	280	1370	640				鉛、煤	文化
チ-0034	戸室(青)	切石	礎石	280	1430	610				鉛、煤	文化
チ-0035	戸室(青)	切石	礎石	280	1320	610				鉛、煤	文化
チ-0036	戸室(赤)	切石	礎石	280	930	610				鉛	文化
チ-0037	戸室(青)	切石	礎石	280	1500	580					煤(タール状含む)
チ-0038	戸室(青)	切石	礎石	270	1640	580					文化
チ-0039ワレ右左	戸室(青)	切石	礎石	300	1800	640					鉛、煤
チ-0040	戸室(赤)	切石	礎石	270	1600	580					鉛、煤
チ-0041	戸室(青)	切石	礎石	280	1450	620					鉛、煤
チ-0042	戸室(赤)	切石	角脇石	460	620	1080					鉛、煤
チ-0043	戸室(青)	切石	角脇石	460	700	680					鉛、煤
チ-0044 (ト-0001)	戸室(赤)	切石	角石	460	1960	620					鉛、煤
チ-0045	戸室(赤)	切石	築石	430	580	620					煤(タール状含む)
チ-0046	戸室(赤)	切石	築石	475	530	490					宝暦
チ-0047	戸室(赤)	切石	築石	455	570	610					煤(タール状含む)
チ-0048	戸室(赤)	切石	築石	580	630	740				鉛	宝暦
チ-0049	戸室(青)	切石	築石	450	550	870					宝暦
チ-0050	戸室(赤)	切石	築石	500	610	880					宝暦
チ-0051	戸室(赤)	切石	築石	420	540	850	F方形				宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0052	戸室(赤)	切石	築石	440	460	560				鉛	宝暦
チ-0053	戸室(赤)	切石	築石	590	1170	380					宝暦
チ-0053後A	戸室(青)	粗加工石	押石	240	595	480			L(丸×)		宝暦
チ-0053後B	戸室(赤)	粗加工石	押石	250	620	530				鉛	宝暦
チ-0053後C	戸室(青)	切石	押石	320	550	310					宝暦
チ-0054	戸室(赤)	切石	築石	555	435	680					宝暦
チ-0055	戸室(赤)	切石	築石	470	580	840					宝暦
チ-0056	戸室(青)	切石	築石	430	460	500					宝暦
チ-0057	戸室(赤)	切石	築石	370	480	600					宝暦
チ-0058	戸室(赤)	切石	築石	370	620	830	B方形				宝暦
チ-0059	戸室(青)	切石	築石	405	900	545			R(記?)		宝暦
チ-0060	戸室(赤)	切石	築石	410	575	670					宝暦
チ-0061	戸室(赤)	切石	築石	450	660	880					宝暦
チ-0062	戸室(赤)	切石	築石	385	375	650					宝暦
チ-0063	戸室(青)	切石	築石	420	585	600					宝暦
チ-0064	戸室(赤)	切石	築石	420	1125	560					宝暦
チ-0065	戸室(赤)	切石	築石	200	550	230				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0065後	戸室(赤)	粗加工石	押石	510	200	350					宝暦
チ-0066	戸室(青)	切石	築石	310	1090	570					宝暦
チ-0067	戸室(青)	切石	築石	310	435	360					宝暦
チ-0067後	戸室(赤)	粗加工石	押石	470	370	440					宝暦
チ-0068	戸室(赤)	切石	築石	270	485	460					宝暦
チ-0069	戸室(青)	切石	築石	240	1160	630					宝暦
チ-0070	戸室(赤)	切石	築石	740	650	800			F(丸)		宝暦
チ-0071	戸室(青)	切石	築石	510	440	970					宝暦
チ-0072	戸室(青)	切石	築石	500	440	780					宝暦
チ-0073	戸室(赤)	切石	築石	470	585	770					宝暦
チ-0074	戸室(赤)	切石	築石	300	840	550					宝暦
チ-0075	戸室(赤)	切石	築石	280	575	710					宝暦
チ-0076	戸室(青)?	切石	築石	280	590	800					宝暦
チ-0077	戸室(赤)	切石	築石	300	625	465					宝暦
チ-0078	戸室(赤)	切石	築石	300	535	480					宝暦
チ-0079	戸室(青)	切石	築石	340	420	440					宝暦
チ-0080	戸室(赤)	切石	築石	340	500	220					宝暦
チ-0080,0081後	戸室(赤)	粗加工石	押石	750	320	550					宝暦
チ-0081	戸室(青)	切石	築石	350	385	275					宝暦
チ-0082	戸室(赤)	切石	築石	280	700	520					宝暦
チ-0083	戸室(赤)	切石	築石	290	680	500					宝暦
チ-0084	戸室(赤)	切石	築石	290	620	590	B方形				宝暦
チ-0085	戸室(赤)	切石	築石	310	710	510					宝暦
チ-0086	戸室(赤)	切石	築石	280	560	450					宝暦
チ-0087	戸室(青)	切石	築石	300	440	550					宝暦
チ-0088	戸室(青)	切石	築石	280	510	740	R方形				宝暦
チ-0089	戸室(赤)	切石	築石	260	550	270					宝暦
チ-0089後	戸室(青)?	粗加工石	押石	510	330	580					宝暦
チ-0090	戸室(赤)	切石	築石	240	500	410	T方形				宝暦
チ-0091	戸室(青)	切石	築石	290	480	490					宝暦
チ-0092	戸室(青)	切石	築石	175	520	470					宝暦
チ-0093	戸室(赤)	切石	板状石材	220	475	200					宝暦
チ-0093後	戸室(赤)	粗加工石	押石	390	160	500					宝暦
チ-0094	戸室(赤)	切石	築石	235	500	630					宝暦
チ-0095	戸室(赤)	切石	築石	370	505	405					宝暦
チ-0096	戸室(赤)	切石	築石	370	1420	640	T方形				宝暦
チ-0097	戸室(赤)?	切石	築石	470	470	870					宝暦
チ-0098	戸室(赤)	切石	築石	420	570	1150					宝暦
チ-0099	戸室(赤)	切石	築石	385	710	600					宝暦
チ-0100	戸室(青)	切石	築石	280	500	450					宝暦
チ-0101	戸室(赤)	切石	築石	340	510	670					宝暦
チ-0102	戸室(赤)	切石	築石	310	580	520					宝暦
チ-0103	戸室(青)	切石	築石	340	400	500					宝暦
チ-0104	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	940	580					宝暦
チ-0105	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	460	720				鉛	宝暦
チ-0106	戸室(青)	切石	築石	680	700	715					宝暦
チ-0107	戸室(赤)	切石	築石	190	650	630					宝暦
チ-0108	戸室(赤)	切石	築石	325	470	570					宝暦
チ-0109	戸室(赤)	切石	築石	330	590	540				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0110	戸室(赤)	切石	築石	395	580	530					文化
チ-0111	戸室(赤)	切石	築石	410	540	520					文化
チ-0112	戸室(赤)	切石	築石	430	660	490					文化
チ-0112後せめ石	戸室(青)	粗加工石	押石	450	780	900				鉛	文化
チ-0113	戸室(赤)	切石	築石	210	570	520					文化
チ-0114	戸室(赤)	切石	築石	330	410	560					文化
チ-0115	戸室(赤)	切石	築石	370	450	590					文化
チ-0116	戸室(青)	切石	築石	370	595	900	U方形				文化
チ-0117	戸室(赤)	切石	築石	350	625	340					文化
チ-0117後	記入なし	切石	押石	400	230	420					文化
チ-0118	戸室(青)	切石	築石	340	450	700					文化
チ-0119	戸室(赤)	切石	築石	370	490	330					文化
チ-0120	戸室(赤)	切石	築石	420	750	480				煤(タール状含む)	文化
チ-0120後	戸室(青)	切石	押石	305	910	575				鉛	文化
チ-0121	戸室(赤)	切石	築石	300	560	635	L方形				文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0121後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								文化
チ-0122	戸室(赤)	切石	築石	310	720	580					文化
チ-0122後	戸室(青)	粗加工石	押石	770	400	770					文化
チ-0123	戸室(赤)	切石	築石	300	450	790					文化
チ-0124	戸室(赤)	切石	築石	350	620	460					文化
チ-0124後	戸室(赤)	粗加工石	押石	770	430	460					文化
チ-0125	戸室(赤)	切石	築石	305	900	500					文化
チ-0125後	戸室(青)	粗加工石	押石	300	560	530					文化
チ-0126	戸室(赤)	切石	築石	310	625	505					文化
チ-0126後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								文化
チ-0127	戸室(青)	切石	築石	610	640	630					文化
チ-0128	戸室(赤)	切石	築石	230	600	480					文化
チ-0129	戸室(赤)	切石	築石	260	595	840					文化
チ-0130	戸室(赤)	切石	築石	320	1060	520					文化
チ-0130後	戸室(青)	粗加工石	押石	600	170	370					文化
チ-0131	戸室(赤)	切石	築石	550	520	550					文化
チ-0132	戸室(赤)	切石	築石	550	460	520					文化
チ-0133	戸室(青)	切石	築石	350	515	545					文化
チ-0134	戸室(赤)	切石	築石	360	660	480					文化
チ-0134後	戸室(赤)	粗加工石	押石	590	360	340					文化
チ-0135	戸室(青)	切石	築石	355	750	870					文化
チ-0136	戸室(赤)	切石	築石	400	710	640					文化
チ-0136後	戸室(赤)	切石	押石	435	610	570					文化
チ-0137	戸室(青)	切石	築石	330	640	610					文化
チ-0138	戸室(青)	切石	築石	410	640	600					文化
チ-0138後	戸室(赤)	粗加工石	押石	560	550	850					文化
チ-0139	戸室(赤)	切石	築石	370	635	440	L方形				文化
チ-0140	戸室(赤)	切石	築石	335	560	570				鉛	文化
チ-0141	戸室(青)	切石	築石	390	980	530	B方形				文化
チ-0141後	戸室(青)	切石	押石	190	610	470	U方形				文化
チ-0142	戸室(赤～青)	切石	築石	390	580	540				鉛	文化
チ-0142後	戸室(青)	切石	押石	580	570	700					文化
チ-0143	戸室(青)	切石	築石	390	450	610					文化
チ-0144	戸室(赤)	切石	築石	390	600	960					文化
チ-0145	戸室(赤)	切石	角尻石	530	550	535					文化
チ-0145後	戸室(赤)	粗加工石	押石	440	470	520					文化
チ-0146 (ト-0011)	戸室(青)	切石	角石	490	1470	560					文化
チ-0147	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	590	760					宝暦
チ-0148	戸室(青)	粗加工石	築石	530	600	660					宝暦
チ-0149	戸室(赤)	切石	築石	530	580	700				鉛、煤	宝暦
チ-0150	戸室(青)	粗加工石	築石	535	505	605				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0151	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	720	800					宝暦
チ-0152	戸室(青)	粗加工石	築石	590	700	600				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0153	戸室(青)	粗加工石	築石	620	750	640					宝暦
チ-0154	戸室(赤)	粗加工石	築石	505	295	335					宝暦
チ-0155	戸室(青)	粗加工石	築石	500	560	600					宝暦
チ-0156	戸室(赤)	切石	築石	500	470	770				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0157	戸室(赤)	切石	築石	545	580	610				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0158	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	575	640					宝暦
チ-0159	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	655	510				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0160	戸室(赤)	切石	築石	430	750	550					宝暦
チ-0161	戸室(赤)	切石	築石	390	470	500				鉛	宝暦
チ-0162	戸室(青)	切石	築石	350	890	600					宝暦
チ-0163	戸室(青)	粗加工石	築石	330	520	510					宝暦
チ-0164	戸室(赤)	切石	築石	450	680	680					宝暦
チ-0165	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	610	520					宝暦
チ-0166	戸室(赤)	切石	築石	520	635	770					宝暦
チ-0167	戸室(赤)	切石	築石	480	390	510				鉛、煤	宝暦
チ-0167後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0168	戸室(青)	粗加工石	築石	700	750	680					宝暦
チ-0169	戸室(青)	切石	築石	475	525	580					宝暦
チ-0170	戸室(青)	切石	築石	510	540	690				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0171	戸室(赤)	粗加工石	築石	515	700	580					宝暦
チ-0172	戸室(青)	粗加工石	築石	570	745	910					宝暦
チ-0173	戸室(赤)	粗加工石	板状石材	330	260	90					宝暦
チ-0174	戸室(青)	粗加工石	築石	400	570	740					宝暦
チ-0175	戸室(赤)	切石	築石	250	210	190					宝暦
チ-0176	戸室(青)	粗加工石	築石	470	665	705					宝暦
チ-0177	戸室(青)	切石	築石	500	1055	530					宝暦
チ-0178	戸室(赤)	粗加工石	築石	415	680	650					宝暦
チ-0179	戸室(青)	粗加工石	築石	435	465	550					宝暦
チ-0180	戸室(青)	粗加工石	築石	450	480	580					宝暦
チ-0181	戸室(青)	粗加工石	築石	445	530	650					宝暦
チ-0182	戸室(赤)	切石	築石	430	520	550					宝暦
チ-0183	戸室(青)	切石	築石	650	1420	600					宝暦
チ-0184	戸室(赤)	切石	築石	535	415	630					宝暦
チ-0185	戸室(青)	粗加工石	築石	590	640	930					宝暦
チ-0186	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	670	760					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0187	戸室(赤)	切石	築石	490	1200	550					宝暦
チ-0188	戸室(赤)	切石	築石	470	385	480					宝暦
チ-0189	戸室(青)	切石	築石	415	1010	590					宝暦
チ-0190	戸室(青)	粗加工石	築石	510	535	540					宝暦
チ-0191	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	1180	550					宝暦
チ-0192	戸室(赤)	粗加工石	築石	335	620	680					宝暦
チ-0193	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	605	460					宝暦
チ-0194	戸室(赤)	切石	築石	540	385	360					宝暦
チ-0194後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			600					宝暦
チ-0195	戸室(赤)	切石	築石	495	420	540					宝暦
チ-0196	戸室(青)	切石	築石	560	650	720					宝暦
チ-0197	戸室(赤)	切石	築石	540	685	660					宝暦
チ-0198	戸室(青)	粗加工石	築石	530	700	750					宝暦
チ-0199	戸室(青)	粗加工石	築石	580	730	540					宝暦
チ-0200	戸室(赤)	粗加工石	築石	505	535	460					宝暦
チ-0201	戸室(赤)	切石	築石	570	570	580					宝暦
チ-0202	戸室(赤)	粗加工石	築石	475	340	540					宝暦
チ-0203	戸室(青)	粗加工石	築石	510	560	450					宝暦
チ-0204	戸室(青)	切石	築石	530	420	600					宝暦
チ-0205上下半分 ワレ	戸室(赤)	切石	築石	450	360	390					宝暦
チ-0206	戸室(青)	切石	築石	500	720	660					宝暦
チ-0207	戸室(赤)	切石	築石	460	420	750					宝暦
チ-0208	戸室(赤)	切石	築石	620	690	740					宝暦
チ-0209	戸室(赤)	切石	築石	430	530	405					宝暦
チ-0210	戸室(赤)	切石	築石	570	580	520				鉛	文化
チ-0211	戸室(青)	切石	築石	610	570	480					文化
チ-0211後	戸室(赤)	切石	押石	510	730	950					文化
チ-0212	戸室(赤)	切石	築石	360	630	330					文化
チ-0212後	戸室(青)	粗加工石	押石	450	370	650					文化
チ-0213	戸室(青)	切石	築石	530	575	420				煤(タール状含む)	文化
チ-0214	戸室(赤)	切石	築石	410	470	440					文化
チ-0215	戸室(赤)	切石	築石	400	650	600					文化
チ-0216	戸室(赤)	切石	築石	370	590	660					文化
チ-0217	戸室(赤)	切石	築石	450	710	660					文化
チ-0218	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	500	700					文化
チ-0219	戸室(青)	切石	築石	440	730	700					文化
チ-0220	戸室(赤)	切石	築石	390	550	600					文化
チ-0221	戸室(赤)	切石	築石	390	560	630					文化
チ-0222	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	600	530					文化
チ-0223	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	500	620					文化
チ-0224	戸室(青)	切石	築石	470	500	500					文化
チ-0225	戸室(青)	粗加工石	築石	480	720	900	T方形				文化
チ-0226	戸室(赤)	粗加工石	築石	405	540	470					文化
チ-0227	戸室(赤)	粗加工石	築石	350	520	720					文化
チ-0228	戸室(赤)	切石	築石	510	815	430				鉛	文化
チ-0229右左	戸室(赤)	切石	築石	440	760	670					文化
チ-0229後	戸室(赤)	加工なし	押石	670	230	400					文化
チ-0230	戸室(青)	切石	築石	390	740	900					文化
チ-0231	戸室(青)	切石	築石	410	710	580					文化
チ-0232	戸室(青)	切石	築石	450	660	600				鉛	文化
チ-0233	戸室(青)	粗加工石	築石	440	640	530					文化
チ-0233後 (カードなし)	記入なし	記入なし	押石			400					文化
チ-0234	戸室(青)	粗加工石	築石	500	640	710					文化
チ-0235	戸室(赤)	切石	築石	380	540	700					文化
チ-0236	戸室(青)	切石	築石	430	690	730					文化
チ-0237	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	820	630					文化
チ-0237,0239後	戸室(青)	切石	押石	520	780	580					文化
チ-0238	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	640	800					文化
チ-0238後	戸室(赤)	粗加工石	押石	530	210	360					文化
チ-0239	戸室(青)	粗加工石	築石	570	460	690	L方形				文化
チ-0240	戸室(青)	切石	築石	530	490	660					文化
チ-0240後	戸室(青)	切石	押石	320	440	630					文化
チ-0241	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	520	750					文化
チ-0242	戸室(赤)	切石	築石	400	700	900					文化
チ-0243	戸室(青)	切石	築石	570	990	450					文化
チ-0243後	戸室(赤)	粗加工石	押石	560	620	620					文化
チ-0244	戸室(赤)	切石	築石	370	810	530					文化
チ-0244後	記入なし	粗加工石	押石	300	300	380					文化
チ-0245	戸室(青)	粗加工石	築石	570	700	540					文化
チ-0246	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	700	480					文化
チ-0246後	戸室(赤)	粗加工石	押石	590	240	310					文化
チ-0247	戸室(赤)	切石	築石	440	470	720					文化
チ-0248	戸室(赤)	切石	築石	530	700	530					文化
チ-0249	戸室(青)	切石	築石	650	670	600					文化
チ-0250	戸室(赤)	切石	築石	580	590	500					文化
チ-0250後	戸室(赤)	粗加工石	押石	530	680	1150					文化
チ-0251	戸室(青)	切石	角脇石	570	620	540					文化
チ-0251後	戸室(青)	粗加工石	押石	320	400	530					文化
チ-0252	戸室(青)	切石	角脇石	560	525	730					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0253 (ト-0044)	戸室(赤)	切石	角石	540	1470	700					文化
チ-0254	戸室(赤)	切石	築石	540	790	650				鉛	宝暦
チ-0254後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
チ-0255	戸室(赤)	切石	築石	490	660	730					宝暦
チ-0255後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0256	戸室(赤)	切石	築石	480	660	710					宝暦
チ-0256後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0256後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0256後-3 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0257	戸室(赤)	切石	築石	570	710	590					宝暦
チ-0257後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0257後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0257後-3 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0258	戸室(青)	切石	築石	605	680	650				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0259	戸室(赤)	切石	築石	560	540	580					宝暦
チ-0260	戸室(青)?	切石	築石	490	530	540				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0260後	戸室(青)	粗加工石	押石	340	270	310					宝暦
チ-0261	戸室(赤)	切石	築石	540	515	520					宝暦
チ-0261後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			350					宝暦
チ-0261後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			450					宝暦
チ-0262	戸室(赤)	切石	築石	540	540	780				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0262後	戸室(赤)	粗加工石	押石	490	290	410					宝暦
チ-0263	戸室(赤～青)	切石	築石	560	510	760				鉛	宝暦
チ-0263後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0264	戸室(青)	切石	築石	570	365	520				鉛	宝暦
チ-0264後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0265	戸室(赤)	切石	築石	620	480	710				鉛	宝暦
チ-0265後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
チ-0266	戸室(赤)	切石	築石	570	560	570				鉛	宝暦
チ-0266後	記入なし	切石	押石	400	330	320				鉛	宝暦
チ-0267	戸室(赤)	切石	築石	710	620	770				鉛	宝暦
チ-0268	戸室(赤)	切石	築石	670	475	640				鉛、煤	宝暦
チ-0269	戸室(青)	切石	築石	710	730	690					宝暦
チ-0269後	戸室(赤)	粗加工石	押石	580	300	380					宝暦
チ-0270	戸室(赤)	切石	築石	690	560	610				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0271	戸室(青)	切石	築石	640	785	690				鉛	宝暦
チ-0272	戸室(赤)	切石	築石	630	600	850	B方形				宝暦
チ-0273	戸室(赤)	切石	築石	610	560	500				鉛	宝暦
チ-0273後	戸室(青)	切石	押石	250	440	500					宝暦
チ-0274	戸室(赤)	切石	築石	540	780	730				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0275	戸室(青)	切石	築石	500	510	680				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0276	戸室(赤)	切石	築石	555	810	530				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0277	戸室(赤)	切石	築石	515	600	400				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0277後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0278	戸室(青)	切石	築石	500	325	380				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0278後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0279	戸室(赤)	切石	築石	510	420	730				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0280	戸室(赤)	切石	築石	550	480	470				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0280後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0280後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0281	戸室(赤)	切石	築石	680	680	650				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0282	戸室(赤)	切石	築石	550	800	830	B方形				宝暦
チ-0282後 (法量記入無)	その他(河原石)	切石	押石								宝暦
チ-0283	戸室(青)	切石	築石	840	1200	580				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0284	戸室(赤)	切石	築石	610	500	510				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0284後	その他(河原石)	加工なし	押石	380	310	390					宝暦
チ-0285	戸室(青)	切石	築石	560	530	680					宝暦
チ-0285後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0286フレ右左	戸室(赤)	切石	築石	550	590	760				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0286後	記入なし	切石	押石	300	190	350					宝暦
チ-0287	戸室(赤)	切石	築石	600	535	590				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0287後	戸室(赤)	粗加工石	押石	430	370	480					宝暦

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0288	戸室(青)	切石	築石	490	600	420				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0288後	戸室(赤)	粗加工石	押石	610	430	570	T方形				宝暦
チ-0289	戸室(赤)	切石	築石	470	550	520					宝暦
チ-0289後	戸室(赤)	粗加工石	押石	420	150	460					宝暦
チ-0290	戸室(赤)	切石	築石	460	525	450					宝暦
チ-0291	戸室(青)	切石	築石	580	580	710					宝暦
チ-0292	戸室(赤)	切石	築石	575	530	540					宝暦
チ-0292後	戸室(青)	粗加工石	押石	400	220	370					宝暦
チ-0293	戸室(青)	切石	築石	360	525	390					宝暦
チ-0293後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0293後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0294	戸室(赤)	切石	築石	500	670	590					宝暦
チ-0294後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0294後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0295	戸室(青)	切石	築石	500	600	680					宝暦
チ-0296	戸室(赤)	切石	築石	540	680	650					宝暦
チ-0297	戸室(赤)	切石	築石	550	650	800					宝暦
チ-0298	戸室(赤)	切石	築石	510	620	510					宝暦
チ-0298後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0299	戸室(青)	切石	築石	520	810	650	T方形				宝暦
チ-0300	戸室(青)	切石	築石	450	470	420					宝暦
チ-0300後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	210	250					宝暦
チ-0301	戸室(赤)	切石	築石	460	720	780					宝暦
チ-0302	戸室(青)	切石	築石	430	580	640					宝暦
チ-0302後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
チ-0303	戸室(赤)	切石	築石	495	700	460					宝暦
チ-0304	戸室(青)	切石	築石	530	940	700					宝暦
チ-0305	戸室(赤)	切石	築石	520	640	730					宝暦
チ-0306	戸室(赤)	切石	築石	550	395	490					宝暦
チ-0307	戸室(赤)	切石	築石	540	535	600				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0308	戸室(赤)	切石	築石	410	690	640					宝暦
チ-0308後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
チ-0309	戸室(赤)	粗加工石	板状石材	505	570	100					宝暦
チ-0309後	戸室(赤)	粗加工石	押石	480	500	640					宝暦
チ-0310	戸室(青)	切石	築石	490	525	760	L方形				宝暦
チ-0311	戸室(青)	切石	築石	530	580	500	B方形				宝暦
チ-0312	戸室(赤)	切石	築石	460	400	450					宝暦
チ-0313	戸室(赤)	切石	築石	550	530	600					宝暦
チ-0314	戸室(青)	切石	築石	510	530	700					宝暦
チ-0314後	戸室(赤)	切石	押石	390	230	440	U方形				宝暦
チ-0315	戸室(赤)	切石	築石	550	450	850					宝暦
チ-0316	戸室(青)	切石	築石	600	560	470					宝暦
チ-0317	戸室(赤)	切石	板状石材	250	145	80					宝暦
チ-0318	戸室(赤)	切石	築石	620	550	730					宝暦
チ-0319	戸室(青)	切石	築石	640	620	530				鉛	宝暦
チ-0320	戸室(青)	切石	築石	650	1010	650					宝暦
チ-0321	戸室(赤)	切石	築石	560	500	810					宝暦
チ-0322	戸室(赤)	切石	築石	670	540	700					宝暦
チ-0323	戸室(青)	切石	築石	700	710	650					宝暦
チ-0324	戸室(青)	切石	築石	530	610	560					文化
チ-0325	戸室(赤)	切石	築石	470	700	600					文化
チ-0326	戸室(青)	切石	築石	440	730	620					文化
チ-0327	戸室(赤)	切石	築石	430	550	790					文化
チ-0328	戸室(青)	切石	築石	460	700	800					文化
チ-0329	戸室(赤)	切石	築石	440	710	430					文化
チ-0330	戸室(赤)	切石	築石	460	500	750					文化
チ-0331	戸室(青)	切石	築石	470	460	680					文化
チ-0332	戸室(青)	切石	築石	530	410	1060					文化
チ-0333	戸室(青)	切石	築石	840	840	600				鉛	文化
チ-0334	戸室(赤)	切石	築石	520	470	930					文化
チ-0335	戸室(青)	切石	築石	450	685	700					文化
チ-0336	戸室(青)	切石	築石	510	510	675					文化
チ-0337	戸室(青)	切石	築石	620	690	590					文化
チ-0337,0336間下	戸室(赤)	粗加工石	押石	530	380	790					文化
チ-0337,0336間上	戸室(赤)	粗加工石	押石	280	140	360					文化
チ-0337後	戸室(赤)	粗加工石	押石	320	240	420	R方形				文化
チ-0338	戸室(赤)	切石	築石	515	450	800					文化
チ-0338後	記入なし	粗加工石	押石	210	220	510					文化
チ-0339	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	990	660					文化
チ-0339,0338間	記入なし	粗加工石	押石	300	260	530					文化
チ-0339右後	記入なし	粗加工石	押石	400	250	450					文化
チ-0339左後	記入なし	粗加工石	押石	310	230	410					文化
チ-0340	戸室(青)	切石	築石	470	380	820					文化
チ-0341	戸室(赤)	切石	築石	520	480	750					文化
チ-0342	戸室(青)	切石	築石	490	750	460					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0342後	記入なし	粗加工石	押石	290	230	420					文化
チ-0343	戸室(青)	切石	築石	490	640	1270					文化
チ-0344	戸室(赤)	切石	築石	720	640	500					文化
チ-0345	戸室(青)	切石	築石	570	630	520					文化
チ-0345後下	戸室(青)	粗加工石	押石	470	490	440					文化
チ-0345後上	戸室(赤)	切石	押石	380	200	350					文化
チ-0346	戸室(赤)	切石	角尻石	570	580	1170					文化
チ-0347 (ト-0092)	戸室(青)	切石	角石	520	1480	730					文化
チ-0348	戸室(赤)	切石	築石	470	460	560				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0349	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	630	760				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0349後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0350	戸室(赤)	切石	築石	530	620	600				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0351	戸室(青)	切石	築石	530	610	600					宝暦
チ-0352	戸室(青)	切石	築石	480	595	450				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0353	戸室(赤)	切石	築石	670	770	540				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0354	戸室(赤)	切石	築石	630	900	700					宝暦
チ-0354後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
チ-0354後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
チ-0354後-3 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
チ-0355	戸室(青)	切石	築石	560	630	640				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0355後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0356	戸室(青)	切石	築石	610	1430	620					宝暦
チ-0356後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
チ-0356後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
チ-0356後-3 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
チ-0357	戸室(青)	切石	築石	740	565	580				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0357後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0357後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0358	戸室(赤)	切石	築石	680	500	600				鉛	宝暦
チ-0358後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0358後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0359	戸室(青)	切石	築石	670	1500	650				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0359後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
チ-0360	戸室(赤)	切石	築石	730	500	680				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0360後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0361	戸室(青)	切石	築石	720	1010	700					宝暦
チ-0361後	戸室(赤)	切石	押石	530	360	500					宝暦
チ-0362	戸室(赤)	切石	築石	590	630	710					宝暦
チ-0362後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0363	戸室(青)?	切石	築石	480	490	600					宝暦
チ-0364	戸室(赤)	切石	築石	500	670	510		F(丸×)		煤(タール状含む)	宝暦
チ-0365 (カードなし)	戸室(青)	切石	築石	500	410						宝暦
チ-0366	戸室(青)	切石	築石	600	1360	500				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0366後	戸室(赤)	切石	押石	780	610	530	RU方形	L(丸一)			宝暦
チ-0367	戸室(赤)	切石	築石	620	590	820					宝暦
チ-0368	戸室(青)	切石	築石	650	590	680	T方形				宝暦
チ-0369	戸室(赤)	切石	築石	600	670	750					宝暦
チ-0370	戸室(赤)	切石	築石	580	480	510		F(卍)		煤(タール状含む)	宝暦
チ-0371	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	850	700		F(卍?)		煤(タール状含む)	宝暦
チ-0371後	戸室(青)	粗加工石	押石	760	500	650					宝暦
チ-0372	戸室(青)	切石	築石	550	750	600					宝暦
チ-0373	戸室(赤)	切石	築石	530	600	540					宝暦
チ-0373後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0374	戸室(赤)	切石	築石	600	790	350					宝暦
チ-0375	戸室(赤)	切石	築石	590	910	640					宝暦
チ-0376	戸室(赤)	切石	築石	590	500	540				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0377	戸室(青)	切石	築石	570	580	750		B(不明)			宝暦
チ-0378	戸室(赤)	切石	築石	460	690	750	T方形			煤(タール状含む)	宝暦
チ-0379	戸室(赤)	切石	築石	570	760	710				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0380	戸室(青)	切石	築石	490	410	390					宝暦
チ-0381	戸室(青)	切石	築石	480	680	570					宝暦
チ-0382	戸室(青)?	切石	築石	490	670	600				鉛	宝暦
チ-0383	戸室(赤)	切石	築石	510	540	510				鉛	宝暦
チ-0384	戸室(赤)	切石	築石	490	490	680					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0385	戸室(赤)	切石	築石	480	500	360					宝暦
チ-0386	戸室(青)	切石	築石	440	490	600					宝暦
チ-0387	戸室(青)	切石	築石	580	760	640					宝暦
チ-0388	戸室(赤)	切石	築石	550	600	690					宝暦
チ-0389	戸室(赤)	切石	築石	550	660	700					宝暦
チ-0390	戸室(青)	切石	築石	560	440	670					宝暦
チ-0391	戸室(赤)	切石	築石	640	650	790	L方形				宝暦
チ-0392	戸室(赤)	切石	築石	600	520	730	L方形			煤(タール状含む)	宝暦
チ-0393	戸室(青)	切石	築石	440	550	610					宝暦
チ-0394	戸室(赤)	切石	築石	500	390	510					宝暦
チ-0395	戸室(赤)	切石	築石	550	560	600					宝暦
チ-0396	戸室(青)	切石	築石	550	700	670	R方形				宝暦
チ-0397	戸室(赤)	切石	築石	470	390	520					宝暦
チ-0398	戸室(赤)	切石	築石	410	510	540					宝暦
チ-0399	戸室(赤)	切石	築石	550	600	460					宝暦
チ-0400	戸室(青)	切石	築石	720	755	550	B方形				宝暦
チ-0400後	戸室(赤)	粗加工石	押石	300	390	620		T(不明)			宝暦
チ-0401	戸室(赤)	切石	築石	540	500	830					宝暦
チ-0402	戸室(青)	切石	築石	540	430	540					宝暦
チ-0403	戸室(赤)	切石	築石	480	530	460					宝暦
チ-0404	戸室(赤)	切石	築石	490	610	430				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0404後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
チ-0405	戸室(青)	切石	築石	545	510	540				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0406	戸室(赤)	切石	築石	600	690	600				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0407	戸室(赤)	切石	築石	590	460	570					宝暦
チ-0408	戸室(赤)	切石	築石	590	600	500				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0409	戸室(赤)	切石	築石	510	500	380					宝暦
チ-0410	戸室(赤)	切石	築石	430	480	430					宝暦
チ-0411	戸室(赤)	切石	築石	370	550	630					宝暦
チ-0412	戸室(青)	切石	築石	400	550	650				煤(タール状含む)	宝暦
チ-0413	戸室(赤)	切石	築石	500	800	810	L方形				文化
チ-0414	戸室(赤)	切石	築石	450	860	520					文化
チ-0415	戸室(赤)	切石	築石	450	720	630	B方形			鉛	文化
チ-0416	戸室(赤)	切石	築石	470	570	480					文化
チ-0417	戸室(青)	切石	築石	480	420	850					文化
チ-0418	戸室(青)	切石	築石	410	515	860					文化
チ-0419	戸室(青)	切石	築石	370	760	650					文化
チ-0420	戸室(赤)	切石	築石	510	740	700					文化
チ-0421	戸室(青)	切石	築石	560	520	520					文化
チ-0422	戸室(赤)	切石	築石	560	560	650				煤(タール状含む)	文化
チ-0423	戸室(赤)	切石	築石	390	440	600				煤(タール状含む)	文化
チ-0423後	記入なし	粗加工石	押石	220	350	590					文化
チ-0424	戸室(赤)	切石	築石	460	720	450					文化
チ-0424後	戸室(赤)	切石	押石	350	630	740					文化
チ-0425	戸室(赤)	切石	築石	450	760	570					文化
チ-0425後	戸室(青)	切石	押石	220	360	550					文化
チ-0426	戸室(青)	切石	築石	500	610	1250	R方形				文化
チ-0427	戸室(赤)	切石	築石	480	570	880				鉛	文化
チ-0428	戸室(青)	切石	築石	450	650	620				鉛、煤	文化
チ-0428後	戸室(赤)	切石	押石	350	570	460					文化
チ-0429	戸室(赤)	切石	築石	480	530	1220					文化
チ-0430	戸室(青)	切石	築石	460	430	470					文化
チ-0430後	戸室(赤)	切石	押石	380	440	430					文化
チ-0431	戸室(青)	切石	築石	690	580	600					文化
チ-0431後	戸室(赤)	切石	押石	420	500	610	B方形				文化
チ-0432	戸室(青)	切石	築石	600	590	540					文化
チ-0432後	戸室(青)	粗加工石	押石	500	460	760					文化
チ-0433	戸室(青)	切石	角脇石	590	560	920	U方形				文化
チ-0434	戸室(赤)	切石	角脇石	575	580	700					文化
チ-0434カイン	戸室(赤)	切石	介石(板状)	100	200	420					文化
チ-0435 (ト-0117)	戸室(青)	切石	角石	550	1550	620					文化
チ-0446(未解体)	戸室(赤)	切石	築石	520	520	390					寛永
チ-0447(未解体)	戸室(赤)	切石	築石	500	620	510					寛永
チ-0448(未解体)	戸室(赤)	切石	築石	500	490	490					寛永
チ-0449(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			560					寛永
チ-0450(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			640					寛永
チ-0451(未解体)	記入なし	切石	築石			650					寛永
チ-0452(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			630					寛永
チ-0453(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			740					寛永
チ-0454(未解体)	戸室(青)	切石	築石			640					寛永
チ-0455(未解体)	記入なし	切石	築石			760					寛永
チ-0456(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			730					寛永
チ-0457(未解体)	戸室(青)	切石	築石			580					寛永
チ-0458(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			550					寛永
チ-0459(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			550					寛永
チ-0460(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			830					宝暦
チ-0461(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			730					宝暦
チ-0462(未解体)	戸室(赤)	切石	築石			530					宝暦
チ-0463(未解体)	戸室(青)	切石	築石			770					宝暦
チ-0464(未解体)	記入なし	切石	築石			560					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0465 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			700					宝暦
チ-0466 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			750					宝暦
チ-0467 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			720					宝暦
チ-0468 (未解体)	記入なし	切石	築石			550					宝暦
チ-0469 (未解体)	記入なし	切石	築石			590					宝暦
チ-0470 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			720					宝暦
チ-0471 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			600					宝暦
チ-0472 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			510					宝暦
チ-0473 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			690					宝暦
チ-0474 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			640					宝暦
チ-0475 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			650					宝暦
チ-0476 (未解体)	記入なし	切石	築石			490					宝暦
チ-0477	戸室(赤)	切石	築石	540	590	450				鉛	宝暦
チ-0478	戸室(赤)	切石	築石	520	270	470					宝暦
チ-0479 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	560	620	640					宝暦
チ-0480 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			580					宝暦
チ-0481 (未解体)	記入なし	切石	築石			670					宝暦
チ-0482 (未解体)	記入なし	切石	築石			770					宝暦
チ-0483 (未解体)	記入なし	切石	築石			520					宝暦
チ-0484 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			740					宝暦
チ-0485 (未解体)	記入なし	切石	築石			550					宝暦
チ-0486 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			560					宝暦
チ-0487 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			650					宝暦
チ-0490 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			620					宝暦
チ-0491 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			650					宝暦
チ-0492 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			580					宝暦
チ-0493 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			580					宝暦
チ-0494 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石			640					宝暦
チ-0495 (未解体)	戸室(青)	切石	築石			500					宝暦
チ-0499	戸室(青)	切石	築石	550	680	650				煤(タール状含む)	文化
チ-0500	戸室(赤)	切石	築石	530	765	570				煤(タール状含む)	文化
チ-0500後	戸室(赤)	粗加工石	押石	460	720	820				鉛	文化
チ-0501	戸室(赤)	切石	築石	465	620	650					文化
チ-0502	戸室(赤)	切石	築石	445	810	550					文化
チ-0503	戸室(青)	切石	築石	450	650	450	B方形				文化
チ-0503後	戸室(赤)	切石	押石	380	500	500				鉛	文化
チ-0504	戸室(赤)	切石	築石	520	580	620					文化
チ-0505	戸室(青)	切石	築石	510	560	690	B方形			煤(タール状含む)	文化
チ-0506	戸室(青)	切石	築石	500	710	630			T朱書(ベンガラ)「○」 黒「・」		文化
チ-0507	戸室(赤)	切石	築石	410	530	750				煤(タール状含む)	文化
チ-0508	戸室(赤)	切石	築石	450	650	540				煤(タール状含む)	文化
チ-0509	戸室(青)	切石	築石	470	700	770					文化
チ-0510	戸室(赤)	切石	築石	500	690	510					文化
チ-0511	戸室(青)	切石	築石	500	815	470				煤(タール状含む)	文化
チ-0512	戸室(赤)	切石	築石	410	510	830				煤(タール状含む)	文化
チ-0513	戸室(青)	切石	築石	500	690	610			B朱書(ベンガラ)「不明」		文化
チ-0514	戸室(青)	切石	築石	550	700	570				煤(タール状含む)	文化
チ-0515	戸室(赤)	切石	築石	540	550	600				煤(タール状含む)	文化
チ-0515後	戸室(赤)	切石	押石	500	480	600				鉛	文化
チ-0516	戸室(赤)	切石	築石	550	610	600			B朱書(鉛丹)「U」	鉛、煤	文化
チ-0517	戸室(赤)	切石	築石	610	520	760				鉛、煤	文化
チ-0517後	記入なし	切石	押石	540	310	420					文化
チ-0518	戸室(青)	切石	角尻石	610	560	850	BV字			煤(タール状含む)	文化
チ-0518後	戸室(赤)	切石	押石	410	460	750				鉛	文化
チ-0519 (ト-0142)	戸室(赤)	切石	角石	620	1430	720				鉛	文化
チ-0522 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	450	520	700					寛永
チ-0523 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	470	460	370					寛永
チ-0524 (未解体)	記入なし	切石	築石	320	420	510					文化
チ-0525 (未解体)	記入なし	切石	築石	500	570	740					文化
チ-0526	戸室(青)	切石	築石	320	550	880					文化
チ-0527	戸室(青)	切石	築石	500	710	630					文化
チ-0528	戸室(赤)	切石	築石	415	570	600					文化
チ-0529	戸室(赤)	切石	築石	420	630	600					文化
チ-0530	戸室(赤)	切石	築石	460	540	760	B方形			煤(タール状含む)	文化
チ-0531	戸室(赤)	切石	築石	450	530	770				煤(タール状含む)	文化
チ-0531後	戸室(青)	切石	押石	400	450	640					文化
チ-0532	戸室(青)	切石	築石	400	680	540			L(瓢箪)		文化
チ-0532後	戸室(赤)	粗加工石	押石	120	230	380					文化
チ-0533	戸室(赤)	切石	築石	530	575	755	B方形				文化
チ-0534	戸室(赤)	切石	築石	550	930	560					文化
チ-0535	戸室(赤)	切石	築石	360	530	800					文化
チ-0536	戸室(赤)	切石	築石	520	790	840					文化
チ-0537	戸室(赤)	切石	築石	525	560	740					文化
チ-0538	戸室(赤)	切石	築石	545	790	680					文化
チ-0539	戸室(青)	切石	築石	530	470	745					文化
チ-0540	戸室(赤)	切石	築石	450	570	940					文化
チ-0541	戸室(青)	切石	築石	570	560	730					文化
チ-0542	戸室(赤)	切石	築石	500	430	920	R方形				文化
チ-0543	戸室(青)	切石	角脇石	560	670	725					文化
チ-0544	戸室(赤)	切石	角脇石	550	510	1100					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
チ-0545 (ト-0167)	戸室(青)	切石	角石	540	1740	600				鉛	文化
チ-0554 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	420	510	760					寛永
チ-0555 (未解体)	記入なし	切石	築石	400	590	680					文化
チ-0556 (未解体)	記入なし	切石	築石	580	610	730					文化
チ-0557 (未解体)	記入なし	切石	築石	650	620	770					文化
チ-0558 (未解体)	記入なし	切石	築石	450	700	560					文化
チ-0559 (未解体)	記入なし	切石	築石	620	950	600					文化
チ-0560 (未解体)	記入なし	切石	築石	460	1200	680					文化
チ-0561 (未解体)	記入なし	切石	築石	590	1320	520					文化
チ-0562 (未解体)	記入なし	切石	築石	530	510	810					文化
チ-0563 (未解体)	記入なし	切石	築石	530	810	870					文化
チ-0564 (未解体)	記入なし	切石	築石	580	620	920					文化
チ-0565	戸室(赤)	切石	築石	550	500	840				鉛、煤	文化
チ-0565,0566間後	戸室(赤)	粗加工石	捨石	400	430	610				鉛	文化
チ-0566	戸室(青)	切石	角尻石	640	560	610		B(九十)		鉛、煤	文化
チ-0567 (ト-0194)	戸室(赤)	粗加工石	角石	620	1630	640				鉛	文化
チ-0567後下	戸室(赤)	粗加工石	押石	160	670	460				鉛	文化
チ-0585 (未解体)	記入なし	切石	築石	420	580	700					文化
チ-0586 (未解体)	記入なし	切石	築石	450	640	730					文化
チ-0587	戸室(青)	切石	角脇石	600	650	560	B方形			鉛、煤	文化
チ-0588	戸室(赤)	切石	角脇石	600	630	870				鉛、煤	文化
チ-0589 (ト-0219)	戸室(赤)	切石	角石	590	1840	720				鉛	文化
チ-0592 (未解体)	記入なし	切石	角尻石	430	540	690					文化
チ-0593(ト-0239) (未解体)	記入なし	切石	角石	590	1960	1770					文化
ワ-0001	戸室(赤)	切石	礎石	240	1600	580					宝暦
ワ-0002	戸室(赤)	切石	礎石	240	1000	560					宝暦
ワ-0003	戸室(赤)	切石	礎石	230	1080	570					宝暦
ワ-0004	戸室(赤)	切石	礎石	250	1360	280					宝暦
ワ-0005	戸室(赤)	切石	礎石	220	1060	520					宝暦
ワ-0006	戸室(赤)	切石	礎石	200	1220	560					宝暦
ワ-0007	戸室(赤)	切石	礎石	230	640	600					宝暦
ワ-0008	戸室(赤)	切石	礎石	220	780	480					宝暦
ワ-0009(ワレる)	戸室(赤)	切石	礎石	260	1430	580					宝暦
ワ-0010	戸室(赤)?	切石	礎石	260	1440	600	R方形				宝暦
ワ-0011	戸室(赤)	切石	築石	430	535	650					宝暦
ワ-0012	戸室(青)	切石	築石	410	830	400					宝暦
ワ-0012A (法量記入無)	戸室(赤)	切石	築石								宝暦
ワ-0013A	戸室(赤)	切石	築石	410	510	550					宝暦
ワ-0013B	戸室(赤)	切石	築石	380	510	640					宝暦
ワ-0014	戸室(赤)	切石	築石	400	760	580	F方形				宝暦
ワ-0015	戸室(青)	切石	築石	405	500	575					宝暦
ワ-0016	戸室(赤)	切石	築石	470	495	540					宝暦
ワ-0017	戸室(赤)	切石	築石	450	510	410					宝暦
ワ-0018	戸室(赤)	切石	築石	460	490	640					宝暦
ワ-0018後	戸室(赤)	切石	押石	260	770	290					宝暦
ワ-0019	戸室(青)	切石	築石	460	640	520					宝暦
ワ-0020	戸室(赤)	切石	築石	375	370	470					宝暦
ワ-0020後	戸室(赤)?	粗加工石	押石	860	360	550	T方形				宝暦
ワ-0021	戸室(赤)	切石	築石	370	465	560					宝暦
ワ-0022	戸室(赤)	切石	築石	340	550	700					宝暦
ワ-0023	戸室(青)	切石	築石	340	480	550					宝暦
ワ-0024	戸室(青)	切石	築石	330	650	380					宝暦
ワ-0025	戸室(青)	切石	築石	340	545	300					宝暦
ワ-0026	戸室(青)	切石	築石	340	520	650					宝暦
ワ-0027	戸室(青)	切石	築石	240	570	460				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0028	戸室(赤)	切石	築石	380	530	760					宝暦
ワ-0029	戸室(赤)	切石	築石	430	500	480					宝暦
ワ-0030	戸室(青)	切石	築石	440	565	830					宝暦
ワ-0031 (法量記入無)	戸室(赤)?	粗加工石	築石	440	500						宝暦
ワ-0032	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	600	480				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0033	戸室(赤)	切石	築石	405	545	510					宝暦
ワ-0034	戸室(青)	切石	築石	490	640	710					宝暦
ワ-0035	戸室(赤)	切石	築石	485	800	530				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0036	戸室(赤)	切石	築石	480	580	540					宝暦
ワ-0037	戸室(青)	粗加工石	築石	480	590	515				鉛	宝暦
ワ-0038	戸室(赤)	粗加工石	築石	475	500	690					宝暦
ワ-0039	戸室(赤)	切石	築石	450	520	645				鉛	宝暦
ワ-0040	戸室(青)	切石	築石	500	670	710				鉛	宝暦
ワ-0041	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	550	550					宝暦
ワ-0042	戸室(青)	粗加工石	築石	480	550	680					宝暦
ワ-0043	戸室(赤)	切石	築石	480	570	610					宝暦
ワ-0044	戸室(青)	切石	築石	490	590	510					宝暦
ワ-0044後	戸室(赤)	粗加工石	押石	390	315	600					宝暦
ワ-0045	戸室(赤)	粗加工石	築石	475	570	540					宝暦
ワ-0046	戸室(赤)	切石	築石	550	585	680					宝暦

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ワ-0046後 (カードなし)	記入なし	記入なし	押石								宝暦
ワ-0047	戸室(赤)	切石	築石	540	640	770					宝暦
ワ-0048	戸室(赤)	切石	築石	440	500	700				鉛	宝暦
ワ-0049	戸室(赤)	切石	築石	390	910	440					宝暦
ワ-0049後	戸室(赤)	粗加工石	押石	500	380	600					宝暦
ワ-0050 (ワレ右左)	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	580	800					宝暦
ワ-0051(右左)	戸室(青)	切石	築石	710	580	640					宝暦
ワ-0051後	戸室(赤)	粗加工石	押石	730	550	350					宝暦
ワ-0052	戸室(赤)	切石	築石	675	710	900	B方形				宝暦
ワ-0053	戸室(赤)	切石	築石	640	670	710					宝暦
ワ-0054	戸室(青)	切石	築石	620	1350	570					宝暦
ワ-0054後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0054後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0055	戸室(青)	切石	築石	570	565	590					宝暦
ワ-0055後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ワ-0056	戸室(赤)	切石	築石	570	860	560					宝暦
ワ-0056後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			400					宝暦
ワ-0056後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			300					宝暦
ワ-0057	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	560	570					宝暦
ワ-0057後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	380	450					宝暦
ワ-0058	戸室(赤)	切石	築石	610	740	470				鉛	宝暦
ワ-0058後	記入なし	加工なし	押石	420	200	390					宝暦
ワ-0059	戸室(赤)	切石	築石	570	720	660					宝暦
ワ-0059,0060後	戸室(赤)	切石	押石	470	350	350					宝暦
ワ-0059後	戸室(青)	粗加工石	押石	330	310	440					宝暦
ワ-0060	戸室(青)	切石	築石	570	680	660					宝暦
ワ-0061	戸室(赤)	切石	築石	570	640	580					宝暦
ワ-0061後-1 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0061後-2 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0061後-3 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0062	戸室(青)	切石	築石	570	1160	590				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0062後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0063	戸室(青)	切石	築石	570	580	830					宝暦
ワ-0064	戸室(赤)	切石	築石	580	610	780					宝暦
ワ-0065	戸室(青)	切石	築石	600	610	560					宝暦
ワ-0065後	戸室(赤)	粗加工石	押石	600	390	610					宝暦
ワ-0066	戸室(赤)	切石	築石	580	610	630					宝暦
ワ-0067	戸室(赤)	切石	築石	590	585	550					宝暦
ワ-0068	戸室(青)	切石	築石	620	1085	560					宝暦
ワ-0069	戸室(赤)	切石	築石	600	680	600					宝暦
ワ-0070	戸室(青)	切石	築石	590	600	430					宝暦
ワ-0071	戸室(赤)	切石	築石	570	820	670		F(軍配?)			宝暦
ワ-0071後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石			500					宝暦
ワ-0072	戸室(赤)	切石	築石	610	560	730					宝暦
ワ-0073	戸室(青)	切石	築石	620	800	710					宝暦
ワ-0074	戸室(赤)	切石	築石	600	620	660					宝暦
ワ-0075	戸室(青)	切石	築石	680	840	910				鉛	宝暦
ワ-0076	戸室(赤)	切石	築石	570	570	710				鉛、煤	宝暦
ワ-0077	戸室(赤)	切石	築石	590	580	580					宝暦
ワ-0078	戸室(赤)	切石	築石	500	650	700				鉛	宝暦
ワ-0079	戸室(青)	切石	築石	500	590	420				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0079後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0080	戸室(青)	切石	築石	530	540	540				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0081	戸室(赤)	切石	築石	570	650	540				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0082	戸室(青)	切石	築石	540	590	560					宝暦
ワ-0083	戸室(青)	切石	築石	440	360	415					宝暦
ワ-0084	戸室(赤)	切石	築石	510	320	490					宝暦
ワ-0085	戸室(赤)	切石	築石	600	500	710					宝暦
ワ-0086	戸室(赤)	切石	築石	510	550	400					宝暦
ワ-0086後 (カードなし)	記入なし	粗加工石	押石								宝暦
ワ-0087	戸室(赤)	切石	築石	340	390	425					宝暦
ワ-0088	戸室(赤)	切石	築石	545	555	550					宝暦
ワ-0088,0093後 (カードなし)	戸室(赤)	切石	押石								宝暦
ワ-0089	戸室(赤)	切石	築石	550	610	700					宝暦
ワ-0090	戸室(赤)	切石	築石	560	1040	630					宝暦
ワ-0091	戸室(赤)	切石	礎石	260	1340	620					宝暦
ワ-0092	戸室(赤)	切石	築石	330	760	390					宝暦

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ワ-0093	戸室(青)	切石	築石	540	400	400				鉛	宝暦
ワ-0093後	戸室(赤)	粗加工石	押石	770	420	370					宝暦
ワ-0094	戸室(青)	切石	築石	590	520	650				煤(タール状含む)	宝暦
ワ-0095	戸室(赤)	切石	築石	480	620	810					宝暦
イ-0001 (へ-0008)	戸室(赤)	切石	角石	620	1480	640					文化
イ-0002	戸室(青)	切石	角脇石	630	580	800	L方形				文化
イ-0003	戸室(赤)	切石(部分)	角脇石	600	660	1120		B(蝶)			文化
イ-0004	戸室(赤)	切石	巖石	300	1510	640					文化
イ-0005	戸室(赤)	切石	巖石	300	1560	620					文化
イ-0006	戸室(青)	切石	巖石	300	1300	680					文化
イ-0007	戸室(青)	切石	巖石	280	700	620					文化
イ-0008	戸室(青)	切石	巖石	300	1300	600					文化
イ-0009	戸室(赤)	切石	巖石	260	1460	600					文化
イ-0010	戸室(赤)	切石	巖石	280	840	600					文化
イ-0011 (へ-0035)	戸室(赤)	切石	角石	610	1410	590					文化
イ-0012	戸室(青)	切石(部分)	角尻石	640	680	1040	L方形				文化
イ-0013	戸室(赤)	切石	築石	380	470	720	B方形	L(不明)			文化
イ-0014	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	440	740					文化
イ-0015	戸室(青)	切石	築石	450	450	900				鉛	文化
イ-0016	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	400	740				鉛	文化
イ-0017	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	430	660				煤(タール状含む)	文化
イ-0018	戸室(赤)	粗加工石	築石	340	610	620					文化
イ-0019	戸室(赤～紫)	粗加工石	築石	500	530	830					文化
イ-0020	戸室(青)	切石	築石	470	520	940				煤(タール状含む)	文化
イ-0021	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	440	940				鉛	文化
イ-0022	戸室(赤)?	粗加工石	築石	600	760	780					文化
イ-0023	戸室(青)	粗加工石	築石	250	300	860					文化
イ-0024	戸室(青)	粗加工石	築石	340	570	860				煤(タール状含む)	文化
イ-0025	戸室(青)	粗加工石	築石	430	625	650					文化
イ-0026	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	380	740	L方形	L(不明)		鉛	文化
イ-0027	戸室(赤)	粗加工石	築石	360	525	730					文化
イ-0028	戸室(青)	粗加工石	築石	470	540	630					文化
イ-0029	戸室(赤)	粗加工石	築石	390	640	740					文化
イ-0030	戸室(青)	粗加工石	築石	490	730	1000					文化
イ-0031	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	510	910					文化
イ-0032	戸室(青)	粗加工石	築石	320	690	900				鉛	文化
イ-0033	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	730	850				鉛	文化
イ-0034	その他(戸室?)	切石	築石	330	540	920				煤(タール状含む)	文化
イ-0035	戸室(青)	粗加工石	築石	380	710	800	U方形?				文化
イ-0036	戸室(青)	粗加工石	築石	330	460	860				鉛	文化
イ-0037	戸室(青)	粗加工石	築石	590	535	800				鉛	文化
イ-0038	戸室(青)?	粗加工石	築石	600	550	940					文化
イ-0039	戸室(青)	粗加工石	築石	580	1060	600	F方形			鉛	文化
イ-0040 (へ-0050)	戸室(赤)	切石	角石	560	1440	570					文化
イ-0041	戸室(青)	切石	角脇石	570	530	700	B方形?				文化
イ-0042	戸室(赤)	切石(部分)	角脇石	590	730	760				鉛	文化
イ-0043	戸室(青)	粗加工石	築石	580	570	1000	L方形		R朱書「三十六」		文化
イ-0044	戸室(赤)	加工なし	築石	240	380	450					文化
イ-0044後	その他(河原石)	粗加工石	押石	230	200	330					文化
イ-0045	戸室(青)	粗加工石	築石	430	510	850	L方形			鉛	文化
イ-0046	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	620	1150				鉛	文化
イ-0047	戸室(青)	粗加工石	築石	450	600	820	R方形	F(社)			文化
イ-0048	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	610	1100				鉛	文化
イ-0049	戸室(青)	粗加工石	築石	470	570	910				鉛	文化
イ-0050	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	460	850	R方形			鉛	文化
イ-0051	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	650	970				鉛	文化
イ-0052	戸室(青)	粗加工石	築石	500	570	1000		F(丸一)		鉛	文化
イ-0053	戸室(青)	粗加工石	築石	430	530	800	R方形			鉛	文化
イ-0054	戸室(赤)	切石	築石	480	620	950				鉛	文化
イ-0055	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	580	650				鉛	文化
イ-0056	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	530	1080					文化
イ-0057	戸室(赤)	粗加工石	築石	590	570	960		F(不明)		鉛	文化
イ-0058	戸室(青)	粗加工石	築石	460	670	1070	LR方形				文化
イ-0059	戸室(赤)	粗加工石	築石	230	220	410					文化
イ-0060	戸室(青)	粗加工石	築石	400	640	970					文化
イ-0061	戸室(青)	粗加工石	築石	620	610	850	L方形				文化
イ-0062	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	560	800					文化
イ-0063	戸室(青)	粗加工石	築石	560	650	940	T方形			鉛	文化
イ-0064	その他(河原石)	加工なし	間詰石	120	240	250					文化
イ-0065	その他(河原石)	加工なし	間詰石	200	130	440					文化
イ-0066	戸室(青)	粗加工石	築石	440	730	650			T朱書「○」		文化
イ-0067	戸室(青)	粗加工石	築石	420	370	750				鉛	文化
イ-0068	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	370	770					文化
イ-0069	戸室(青)	粗加工石	築石	500	560	1000				鉛	文化
イ-0070	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	670	920	TL方形			鉛	文化
イ-0071	戸室(青)	粗加工石	築石	450	510	840		F(田)		鉛	文化
イ-0071右横	戸室(青)	粗加工石	その他	490	650	980					文化
イ-0072	戸室(青)	粗加工石	築石	500	560	840	R方形			鉛	文化
イ-0073	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	310	470					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
イ-0073左斜後	戸室(青)	粗加工石	押石	630	370	630	F方形				文化
イ-0074	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	650	1020	LR方形			鉛	文化
イ-0075 (〜0064)	戸室(赤)	切石	角石	590	1490	630				鉛	文化
イ-0075後	戸室(赤)	切石	押石	460	460	730					文化
イ-0076	戸室(青)	切石(部分)	角尻石	670	700	730	R方形			鉛	文化
イ-0076後	戸室(赤)	切石	押石	500	530	560					文化
イ-0077	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	480	690				鉛	文化
イ-0077後	戸室(赤)	粗加工石	押石	330	380	500					文化
イ-0078	戸室(青)	粗加工石	築石	410	570	980				鉛	文化
イ-0078,0079後	戸室(青)	粗加工石	押石	410	940	420					文化
イ-0079	戸室(青)	粗加工石	築石	440	680	840				鉛	文化
イ-0080	戸室(青)	粗加工石	築石	440	500	810				鉛	文化
イ-0080後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	200	750				鉛	文化
イ-0081	戸室(青)	粗加工石	築石	480	530	980	T方形	F(丸一)			文化
イ-0082	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	470	900					文化
イ-0083	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	550	740					文化
イ-0084	戸室(赤)	粗加工石	築石	370	330	860					文化
イ-0085	戸室(赤)	粗加工石	築石	330	510	600				鉛	文化
イ-0086	戸室(赤)	粗加工石	築石	510	570	850	TL方形	F(丸一)		鉛	文化
イ-0087	戸室(青)	粗加工石	築石	450	330	840	R方形			鉛	文化
イ-0088	戸室(青)	粗加工石	築石	450	490	680	R方形	F(鳥脚)		鉛	文化
イ-0089	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	650	830	LR方形			鉛	文化
イ-0090	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	560	1030				鉛	文化
イ-0091	戸室(青)	粗加工石	築石	490	730	840	L方形			鉛	文化
イ-0091右	戸室(青)	粗加工石	その他	340	240	650				鉛	文化
イ-0091右下	戸室(赤)	切石	その他	370	410	540					文化
イ-0092 (〜0074)	戸室(赤)	切石	角石	610	1390	680					文化
イ-0093	戸室(青)	切石	角脇石	570	580	760					文化
イ-0094	戸室(赤)	切石(部分)	角脇石	550	610	1200	R方形(未使用)			煤(タール状含む)	文化
イ-0095	戸室(青)	粗加工石	築石	550	460	1000	U方形			鉛	文化
イ-0096	戸室(青)	粗加工石	築石	400	650	1160	FT方形				文化
イ-0097	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	480	860				鉛、煤	文化
イ-0098	戸室(青)	粗加工石	築石	610	600	1020	T方形	F(瓢箪)		鉛	文化
イ-0099	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	450	850				鉛	文化
イ-0100	戸室(青)	粗加工石	築石	650	830	860	TL方形			鉛	文化
イ-0101	戸室(青)	粗加工石	築石	350	480	840					文化
イ-0102	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	570	850					文化
イ-0103	戸室(青)	粗加工石	築石	400	420	1100	FTL方形			鉛	文化
イ-0104	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	500	1000		F(丸×)		鉛	文化
イ-0105	戸室(青)	粗加工石	築石	370	500	920		F(丸十)			文化
イ-0106	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	570	800	L方形			鉛	文化
イ-0107	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	650	730					文化
イ-0108	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	580	800	R方形			鉛	文化
イ-0109	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	450	900	T方形				文化
イ-0110	戸室(青)	粗加工石	築石	440	680	760	B方形			鉛、煤	文化
イ-0111	戸室(青)	粗加工石	築石	600	670	950					文化
イ-0112	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	600	800				鉛、煤	文化
イ-0113	戸室(青)	粗加工石	築石	450	520	860				鉛	文化
イ-0114	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	300	750				鉛	文化
イ-0115	戸室(青)	粗加工石	築石	450	510	1030	L方形			鉛	文化
イ-0116	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	600	1100					文化
イ-0117	戸室(赤)	粗加工石	築石	320	200	550					文化
イ-0118	戸室(青)	粗加工石	築石	400	540	970				鉛	文化
イ-0119	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	500	850		F(田?)		鉛	文化
イ-0120	戸室(青)	粗加工石	築石	260	570	950				鉛	文化
イ-0121	戸室(青)?	粗加工石	築石	430	500	870				鉛	文化
イ-0122	戸室(青)	粗加工石	築石	350	450	740				鉛	文化
イ-0123	戸室(青)	粗加工石	築石	400	680	1000	U方形			鉛	文化
イ-0124 (〜0092)	戸室(青)	切石	角石	570	1500	580			B朱書「四十八」	煤(タール状含む)	文化
イ-0125	戸室(赤)	切石(部分)	角尻石	590	640	670				鉛、煤	文化
イ-0126	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	410	730				煤(タール状含む)	文化
イ-0127	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	400	1000					文化
イ-0128	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	510	920				煤(タール状含む)	文化
イ-0129	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	280	780				煤(タール状含む)	文化
イ-0130	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	450	885	T方形				文化
イ-0131	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	400	730	R方形	F(丸×)		鉛、煤	文化
イ-0132	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	520	950				煤(タール状含む)	文化
イ-0133	戸室(青)	粗加工石	築石	560	540	1000	TL方形	F(丸弧)		鉛、煤	文化
イ-0134	戸室(青)	粗加工石	築石	400	500	980	T方形			鉛、煤	文化
イ-0135	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	600	1200	LR方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0137	戸室(青)	粗加工石	築石	480	570	810		T方形(一部未使用)		鉛、煤	文化
イ-0137後	戸室(青)	粗加工石	押石	180	330	560					文化
イ-0138	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	500	900				煤(タール状含む)	文化
イ-0139	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	400	930				鉛	文化
イ-0140	その他(河原石)	粗加工石	間詰石	70	150	310					文化
イ-0141	戸室(青)	粗加工石	築石	280	370	460					文化
イ-0142	戸室(青)	粗加工石	築石	400	450	1000	TU方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0143	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	580	800	L方形	F(蝶)		鉛	寛永

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
イ-0144	戸室(赤)	粗加工石	築石	270	150	390				鉛	寛永
イ-0145 (〜0105)	戸室(青)	切石	角石	610	1350	520				鉛	文化
イ-0146	戸室(青)	切石	角脇石	600	550	830				煤(タール状含む)	文化
イ-0147	戸室(青)	切石(部分)	角脇石	600	640	1530				鉛	文化
イ-0148	戸室(青)	粗加工石	築石	560	700	760	B方形			鉛、煤	文化
イ-0149	その他(河原石)	粗加工石	間詰石	80	130	320					文化
イ-0150	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	350	980	L方形				文化
イ-0151	戸室(青)	粗加工石	築石	460	400	790	TR方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0152	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	500	935	R方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0153	戸室(赤)	粗加工石	築石	400	300	970				鉛、煤	文化
イ-0154	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	560	900	FT方形				文化
イ-0155	戸室(赤)	粗加工石	築石	310	480	870	T方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0156	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	400	1050				鉛、煤	文化
イ-0157	戸室(赤)	粗加工石	築石	250	200	700				煤(タール状含む)	文化
イ-0158	戸室(赤)	粗加工石	築石	275	600	870	TR方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0159	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	700	890				鉛	文化
イ-0160	戸室(赤)	粗加工石	築石	300	350	870	L方形			鉛、煤	文化
イ-0161	その他(河原石)	粗加工石	間詰石	105	160	330					文化
イ-0162	戸室(青)	粗加工石	築石	580	660	1000				鉛	文化
イ-0163	戸室(赤)	粗加工石	築石	680	700	950	T方形	F(丸一)		鉛	寛永
イ-0164 (〜0121)	戸室(赤)	切石	角石	620	1490	610				鉛	文化
イ-0165	戸室(青)	切石(部分)	角尻石	630	590	1000				鉛、煤	文化
イ-0166	戸室(青)	粗加工石	築石	550	560	840					文化
イ-0167	戸室(青)	粗加工石	築石	600	580	1020	U方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0168	戸室(青)	粗加工石	築石	580	610	930	U方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0169	戸室(青)	粗加工石	築石	550	590	980	R方形				文化
イ-0170	戸室(青)	粗加工石	築石	570	670	1150	LU方形				文化
イ-0171	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	440	910	TL方形	F(不明)		煤(タール状含む)	文化
イ-0172	戸室(青)	粗加工石	築石	550	600	1070	T方形	F(瓢箪)		鉛	文化
イ-0173	戸室(青)	粗加工石	築石	380	650	1060	L方形			鉛、煤	文化
イ-0174	戸室(青)	粗加工石	築石	600	630	770	T方形			鉛、煤	文化
イ-0175	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	550	880				鉛、煤	文化
イ-0176	戸室(赤)	粗加工石	築石	420	270	700				煤(タール状含む)	文化
イ-0177	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	560	850				鉛、煤	文化
イ-0178 (〜0133)	戸室(赤)	切石	角石	600	1500	720					文化
イ-0179	戸室(青)	切石	角脇石	650	590	850	B方形				文化
イ-0180	戸室(赤)	切石(部分)	角脇石	660	620	800	R方形				文化
イ-0181	戸室(青)	粗加工石	築石	635	680	1410	R方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0182	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	560	1000	B方形	F(丸十)		煤(タール状含む)	文化
イ-0182後	戸室(青)	粗加工石	押石	235	460	575				煤(タール状含む)	文化
イ-0183	戸室(青)	粗加工石	築石	430	520	830	TL方形				文化
イ-0184	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	500	840					文化
イ-0185	戸室(青)	粗加工石	築石	600	650	1010	FTRU方形				文化
イ-0186	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	550	1060					文化
イ-0187	戸室(青)	粗加工石	間詰石	120	130	350					文化
イ-0188	戸室(青)	粗加工石	築石	470	650	970	T方形(未使用)				文化
イ-0189 (カードなし)	記入なし	加工なし	間詰石	80	120						文化
イ-0190	戸室(青)	粗加工石	築石	500	540	1050	B方形	F(丸)			文化
イ-0190後	その他(河原石)	加工なし	押石	150	350	300					文化
イ-0192	戸室(青)	粗加工石	築石	540	610	1070	U方形				文化
イ-0193	戸室(青)	粗加工石	築石	520	610	1050	R方形			鉛	文化
イ-0194	戸室(青)	粗加工石	築石	370	200	470					文化
イ-0195	戸室(青)	粗加工石	築石	530	720	980	RL方形				文化
イ-0196	戸室(赤)	粗加工石	築石	570	530	910	L方形			鉛、煤	文化
イ-0196後	戸室(赤)	粗加工石	押石	230	230	300					文化
イ-0197	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	700	1250	TL方形			鉛	寛永
イ-0198 (〜0150)	戸室(赤)	切石	角石	700	1560	640					文化
イ-0199	戸室(赤)	切石(部分)	角尻石	670	670	950				鉛	文化
イ-0199後	戸室(青)	粗加工石	押石	800	260	480		F(点△)			文化
イ-0200	戸室(青)	粗加工石	築石	500	600	1070	FL方形	F(丸一)		煤(タール状含む)	文化
イ-0201	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	470	1020				煤(タール状含む)	文化
イ-0202	戸室(赤)	粗加工石	築石	580	650	830	L方形			鉛	文化
イ-0202周辺 栗石中	戸室(青)	切石	押石	660	640	660				墨打ち線	文化
イ-0203	戸室(青)	粗加工石	築石	360	400	920		F(不明)			文化
イ-0204	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	670	1050				煤(タール状含む)	文化
イ-0205	戸室(青)	粗加工石	築石	450	570	1080	T方形			鉛、煤	文化
イ-0206	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	670	1170	TL方形				文化
イ-0208	戸室(赤)	粗加工石	築石	470	570	1000	L方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0209	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	500	900	U方形			煤(タール状含む)	文化
イ-0210	戸室(青)	粗加工石	築石	450	730	1150				鉛	文化
イ-0210周辺栗石 中(記入なし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								文化
イ-0211	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	550	720				鉛	文化
イ-0212	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	700	1010	L方形			鉛	寛永
イ-0213	戸室(赤)	粗加工石	築石	380	350	920	TR方形	F(軍配)		鉛、煤	寛永
イ-0220(未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	230	240	500					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
イ-0221 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	460	600	1390					文化
イ-0223	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	730	970	LR方形				文化
イ-0224	戸室(赤)	粗加工石	築石	630	620	1160	TR方形				文化
イ-0225	戸室(赤)	粗加工石	築石	550	580	1000		F(丸二引)		鉛	文化
イ-0226	戸室(青)	粗加工石	築石	580	580	1020	R方形	F(丸?)		鉛、煤	文化
イ-0227	戸室(赤)	粗加工石	築石	650	680	1080	T方形			鉛、煤	文化
イ-0228	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	650	1010	TL方形				文化
イ-0229	戸室(赤)	粗加工石	築石	410	570	950	LB方形			鉛	寛永
イ-0230 (カードなし)	記入なし	粗加工石	間詰石	290	160						寛永
イ-0231	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	620	1060	T方形			鉛	寛永
イ-0232(〜-0162) (未解体)	戸室(赤)	切石	角石	650	1730	2000					文化
イ-0233 (未解体)	戸室(青)	切石	角脇石	620	660	1350					文化
イ-0234 (未解体)	戸室(赤)	切石(部分)	角脇石	560	710	1110					文化
イ-0235 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	550	620	1250					文化
イ-0236 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	580	510	1300					文化
イ-0237 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	560	580	1170					文化
イ-0238 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	450	600	1170					文化
イ-0240 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	700	980					文化
イ-0241 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	530	600	910					文化
イ-0242	戸室(青)	粗加工石	築石	520	300	640	T方形				文化
イ-0243	戸室(赤)	粗加工石	築石	540	600	960					文化
イ-0245	戸室(赤〜紫)	粗加工石	築石	400	780	1150				鉛、煤	文化
イ-0246	戸室(赤)	粗加工石	築石	520	800	1030	T方形			鉛、煤	文化
イ-0247	戸室(青)	粗加工石	築石	580	480	930	T方形	F(丸×)		鉛	寛永
イ-0248	戸室(青)	粗加工石	築石	490	650	1180	LRU方形			鉛、煤	寛永
イ-0261 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	480	540	970					寛永
イ-0262	戸室(赤〜紫)	粗加工石	築石	480	550	960	LR方形			鉛、煤	寛永
イ-0263	戸室(赤)	粗加工石	間詰石			250				鉛	寛永
イ-0264	戸室(赤)	粗加工石	間詰石	270	120	280					寛永
イ-0266	戸室(赤)	粗加工石	築石	560	560	980	T方形	F(軍配)			寛永
イ-0267	戸室(青)	粗加工石	築石	220	300	420					寛永
イ-0268	戸室(青)	粗加工石	築石	280	220	480					寛永
イ-0269	戸室(青)	粗加工石	築石	470	700	1270	R方形	F(丸一)			寛永
イ-0270	戸室(赤)	粗加工石	築石	600	580	950				鉛	寛永
イ-0271	戸室(青)	粗加工石	築石	340	320	700	TL方形			煤(タール状含む)	寛永
イ-0290 (未解体)	戸室(青)	粗加工石	築石	640	700	1250					寛永
イ-0291	戸室(紫?)	粗加工石	築石	620	670	920	T方形			鉛	寛永
イ-0292	戸室(青)	粗加工石	築石	520	610	980	TR方形	F(丸一)		鉛、煤	寛永
イ-0293	戸室(青)	粗加工石	築石	330	620	740				鉛	寛永
イ-0294 (未解体)	戸室(赤)	粗加工石	築石	620	740	1070					寛永
イ-0295	戸室(青)	粗加工石	築石	650	740	1280	TLR方形			鉛	寛永
イ-0296	戸室(赤)	粗加工石	築石	500	700	1430	LR方形			鉛	寛永
イ-0297	戸室(青)	粗加工石	築石	420	350	620				鉛	寛永
イ-0302 (未解体)	記入なし	粗加工石	築石	620		1030					寛永
〜-0001	戸室(青)	切石	角脇石	1100	510	980					文化
〜-0001A (卜-0010)	戸室(赤)	切石	角石	590	1980	590					文化
〜-0002	戸室(赤)	切石	角脇石	600	540	840				煤(タール状含む)	文化
〜-0003	戸室(赤)	切石	礫石	1560	580	580				煤(タール状含む)	文化
〜-0004	戸室(赤)	切石	礫石	1620	350	560				煤(タール状含む)	文化
〜-0005	戸室(赤)	切石	礫石	1000	380	200				煤(タール状含む)	明治以降
〜-0006	戸室(赤)	切石	礫石	1620	380	570				煤(タール状含む)	文化
〜-0007	戸室(赤)	切石	礫石	1780	370	610					文化
〜-0008 (イ-0001)	戸室(赤)	切石	角石	620	1480	640					文化
〜-0009	戸室(青)	切石	築石	470	610	420	R方形				文化
〜-0009後	戸室(赤)	切石	押石	530	460	660					文化
〜-0010 (卜-0043)	戸室(青)	切石	角石	650	1760	670					文化
〜-0010後	戸室(赤)	切石	押石	560	400	650					文化
〜-0011	戸室(赤)	切石	築石	440	670	720					文化
〜-0011後	戸室(赤)	切石	押石	570	580	570					文化
〜-0012	戸室(青)	切石	築石	470	520	410					文化
〜-0012後	戸室(青)	切石	押石	620	530	560					文化
〜-0013	戸室(青)	切石	築石	580	770	630					文化
〜-0014	戸室(青)	切石	築石	550	740	470	L方形				文化
〜-0014後	戸室(赤)	切石	押石	440	510	770				鉛	文化
〜-0015	戸室(赤)	切石	築石	530	525	830	R方形				文化
〜-0016	戸室(青)	切石	築石	570	810	610				鉛	文化
〜-0017	戸室(青)	切石	築石	540	490	560					文化
〜-0018	戸室(青)	切石	築石	570	635	620	L方形			鉛	文化
〜-0019	戸室(青)	切石	築石	590	520	490					文化
〜-0020	戸室(赤)	切石	築石	540	660	1240	R方形			鉛	文化
〜-0021	戸室(青)	切石	築石	625	1370	610					文化
〜-0021後	戸室(赤)	切石	押石	320	620	610					文化
〜-0022	戸室(青)?	切石	築石	550	660	510					文化
〜-0023	戸室(赤)	切石	築石	550	510	900					文化
〜-0024	戸室(青)	切石	築石	550	620	470	B方形				文化
〜-0024後	戸室(赤)	切石	押石	480	280	560					文化
〜-0025	戸室(青)	切石	築石	540	610	500					文化

第7表 石材觀察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
^^0025後	戸室(赤)	粗加工石	押石	520	410	920					文化
^^0026	戸室(青)	切石	築石	550	530	490					文化
^^0026後	戸室(青)	切石	押石	530	360	900					文化
^^0027	戸室(赤)	切石	築石	600	510	340					文化
^^0027,0025後上	戸室(青)	粗加工石	押石	570	210	550					文化
^^0027後小	戸室(赤)	粗加工石	押石	520	410	310					文化
^^0027後大	戸室(赤)	切石	押石	420	420	700					文化
^^0028	戸室(赤)	切石	築石	490	580	720				鉛	文化
^^0029	戸室(青)	切石	築石	470	620	490					文化
^^0030	戸室(赤)	切石	築石	470	580	680					文化
^^0030後	戸室(青)	粗加工石	押石	490	520	740					文化
^^0031	戸室(青)	切石	築石	480	600	860					文化
^^0032	戸室(赤)	切石	築石	440	530	700				鉛	文化
^^0033	戸室(青)	切石	角脇石	650	525	1010				鉛	文化
^^0033後上	戸室(青)	切石	押石	190	80	270					文化
^^0034	戸室(青)	切石	角脇石	630	600	600					文化
^^0034後	戸室(青)	切石	押石	400	260	330					文化
^^0035 (イ-0011)	戸室(赤)	切石	角石	610	1410	590					文化
^^0036 (ト-0091)	戸室(赤)	切石	角石	650	1820	670					文化
^^0037	戸室(青)	切石	角脇石	660	630	570					文化
^^0037,0038後	戸室(赤)	切石	押石	480	740	540		F(九十)			文化
^^0038	戸室(青)	切石	角脇石	630	690	640	B方形				文化
^^0039	戸室(青)	切石	築石	720	610	560					文化
^^0039後	戸室(赤)	切石	押石	590	580	800				鉛	文化
^^0040	戸室(赤)	切石	築石	625	1300	600	T方形				文化
^^0041	戸室(赤)	切石	築石	610	530	600					文化
^^0041後	戸室(赤)	粗加工石	押石	350	400	430					文化
^^0042	戸室(青)	切石	築石	580	510	970					文化
^^0043	戸室(赤)	切石	築石	360	550	460					文化
^^0044	戸室(赤)	切石	築石	370	520	580					文化
^^0045	戸室(赤)	切石	築石	470	600	600					文化
^^0045後	戸室(青)	切石	押石	370	300	500					文化
^^0046	戸室(青)	切石	築石	470	950	700					文化
^^0047	戸室(青)	切石	築石	600	620	450					文化
^^0048	戸室(青)	切石	築石	610	650	630				鉛	文化
^^0049	戸室(青)	切石	角尻石	600	530	470				鉛	文化
^^0049後	戸室(赤)	切石	押石	540	530	830					文化
^^0050 (イ-0040)	戸室(赤)	切石	角石	560	1440	570					文化
^^0051 (ト-0116)	戸室(赤)	切石	角石	630	2020	640					文化
^^0051後下	戸室(赤)	切石	押石	310	510	730					文化
^^0051後上	戸室(赤)	切石	押石	180	520	500					文化
^^0052	戸室(青)	切石	角尻石	690	790	640	B方形				文化
^^0052後1	戸室(青)?	切石	押石	850	450	470					文化
^^0052後2	戸室(赤)	切石	押石	38	490	630				鉛	文化
^^0053	戸室(青)	切石	築石	710	590	520					文化
^^0054	戸室(青)	切石	築石	460	740	540					文化
^^0054後	戸室(赤)	切石	押石	380	610	700					文化
^^0055	戸室(青)	切石	築石	460	670	510				鉛	文化
^^0055後	戸室(赤)	粗加工石	押石	710	350	400					文化
^^0056	戸室(青)	切石	築石	580	790	490					文化
^^0057	戸室(青)	切石	築石	570	820	490					文化
^^0058	戸室(赤)	切石	築石	540	580	450					文化
^^0058後	戸室(赤)	切石	押石	530	680	530					文化
^^0059	戸室(青)	切石	築石	620	650	450					文化
^^0060	戸室(赤)	切石	築石	630	710	570					文化
^^0060,0061後	戸室(赤)	切石	押石	510	200	640					文化
^^0060後	戸室(青~紫)	粗加工石	押石	400	500	870	R方形				文化
^^0061	戸室(青)	粗加工石	築石	640	800	500					文化
^^0061後	戸室(赤)	切石	押石	630	580	650				鉛	文化
^^0062	戸室(赤)	切石	角脇石	625	510	980	T方形			鉛	文化
^^0063	戸室(赤)	切石	角脇石	630	560	680				鉛	文化
^^0064 (イ-0075)	戸室(赤)	切石	角石	590	1490	630				鉛	文化
^^0065	戸室(赤)	切石	築石	420	610	650					文化
^^0066	戸室(青)	切石	築石	420	680	860					文化
^^0067	戸室(赤)	切石	築石	520	500	740				鉛	文化
^^0068	戸室(青)	切石	築石	610	750	620					文化
^^0068後	戸室(赤)	切石	押石	300	550	400					文化
^^0069	戸室(赤)	切石	築石	610	1280	630					文化
^^0070	戸室(赤)	切石	築石	530	650	710					文化
^^0071	戸室(青)	切石	築石	580	700	570	B方形				文化
^^0071後	戸室(赤)	粗加工石	押石	190	500	260					文化
^^0072	戸室(赤)	切石	築石	580	455	910					文化
^^0073	戸室(青)	切石	角尻石	610	530	800					文化
^^0074 (イ-0092)	戸室(赤)	切石	角石	610	1390	680					文化
^^0075 (ト-0141)	戸室(赤)	切石	角石	690	1780	680				鉛	文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
～0076	戸室(青)	切石	角脇石	650	580	850	B方形			鉛	文化
～0076後	戸室(赤)	切石	押石	260	360	640				鉛	文化
～0077	戸室(赤)	切石	角脇石	710	590	1040				鉛、煤	文化
～0077後	戸室(赤)	切石	押石	320	410	700					文化
～0078	戸室(青)	切石	角脇石	720	540	770				鉛、煤	文化
～0079	戸室(青)	切石	築石	670	810	560	UB方形			鉛、煤	文化
～0079後	戸室(赤～青)	切石	押石	300	400	700					文化
～0080	戸室(赤)	切石	築石	620	570	1700	R方形			鉛、煤	文化
～0081	戸室(赤)	切石	築石	630	670	810				煤(タール状含む)	文化
～0082	戸室(青)	切石	築石	650	1000	740		L(丸一)		鉛、煤	文化
～0083	戸室(赤)	切石	築石	550	430	680				鉛、煤	文化
～0083後	戸室(赤)	切石	押石	330	350	760				鉛	文化
～0084	戸室(青)	切石	築石	540	600	570				煤(タール状含む)	文化
～0085	戸室(青)	切石	築石	450	540	1230	LR方形			鉛、煤	文化
～0086	戸室(青)	切石	築石	510	600	950	L方形			煤(タール状含む)	文化
～0087	戸室(赤)	切石	築石	510	500	910				鉛、煤	文化
～0088	戸室(青)	切石	築石	570	720	550				鉛、煤	文化
～0088後	戸室(赤)	切石	押石	220	310	440					文化
～0089	戸室(赤)	切石	築石	510	490	910				鉛、煤	文化
～0090	戸室(青)	切石	角脇石	590	520	600				鉛、煤	文化
～0091	戸室(赤)	切石	角脇石	580	540	1035				鉛、煤	文化
～0092 (イ-0124)	戸室(青)	切石	角石	570	1500	580				煤(タール状含む)	文化
～0093 (ト-0193)	戸室(赤)	切石	角石	600	1930	730				鉛	文化
～0094	戸室(青)	切石	角尻石	625	665	1000	R方形			鉛	文化
～0095	戸室(青)	切石	築石	570	800	700	B方形			煤(タール状含む)	文化
～0096	戸室(青)	切石	築石	580	660	500					文化
～0096後	戸室(青)	粗加工石	押石	150	200	590	L方形				文化
～0097	戸室(赤)	切石	築石	550	635	580				鉛	文化
～0097後	戸室(青)	切石	押石	480	590	610				鉛	文化
～0098	戸室(青)	切石	築石	520	490	885				鉛、煤	文化
～0099	戸室(赤)	切石	築石	550	530	660	L方形			煤(タール状含む)	文化
～0099後	戸室(赤)	切石	押石	550	530	660					文化
～0100	戸室(赤)	切石	築石	540	740	460					文化
～0100後	戸室(赤)	粗加工石	押石	400	240	720				鉛	文化
～0101	戸室(赤)	切石	築石	640	470	760				鉛、煤	文化
～0102	戸室(赤)	切石	築石	660	1400	600				鉛、煤	文化
～0103	戸室(赤)	切石	築石	540	740	930	B方形			鉛、煤	文化
～0104	戸室(青)	切石	角尻石	570	630	940	T方形			鉛、煤	文化
～0105 (イ-0145)	戸室(青)	切石	角石	610	1350	520				鉛	文化
～0106 (ト-0218)	戸室(赤)	粗加工石	角石	700	1840	730				鉛	文化
～0107	戸室(青)	切石	角脇石	710	750	750				鉛	文化
～0108	戸室(赤)	切石	角脇石	720	890	920				煤(タール状含む)	文化
～0108,0109間後	戸室(青)	切石	押石	480	200	600					文化
～0108,0109間後 1の下	戸室(青)	切石	押石	470	470	780					文化
～0109	戸室(青)	切石	築石	720	680	550	B方形		B朱書「五十九」		文化
～0109後	戸室(赤)	切石	押石	590	540	800	B方形			鉛	文化
～0110	戸室(青)	切石	築石	630	710	450					文化
～0110後	戸室(赤)	切石	押石	580	670	500				煤(タール状含む)	文化
～0111	戸室(青)	切石	築石	590	980	630				鉛	文化
～0111後	戸室(赤)	切石	押石	250	270	460					文化
～0112	戸室(青)	切石	築石	570	910	540				煤(タール状含む)	文化
～0112後	戸室(青)	粗加工石	押石	640	450	570				鉛	文化
～0113	戸室(赤)	切石	築石	520	810	510				鉛、煤	文化
～0114	戸室(青)	切石	築石	520	580	1300					文化
～0115	戸室(青)	切石	築石	500	820	600				鉛、煤	文化
～0116	戸室(青)	切石	築石	550	560	530				煤(タール状含む)	文化
～0117	戸室(赤)	切石	築石	550	640	940				鉛、煤	文化
～0118	戸室(青)	切石	築石	660	780	450				鉛	文化
～0118後	戸室(青)	粗加工石	押石	620	400	620	T方形			不明	文化
～0119	戸室(赤)	切石	角脇石	600	540	860	B方形			鉛	文化
～0120	戸室(青)	切石	角脇石	590	650	720				鉛	文化
～0121 (イ-0164)	戸室(赤)	切石	角石	620	1490	610				鉛	文化
～0122 (ト-0276)	戸室(赤)	切石	角石	620	2130	640					文化
～0122角石後	戸室(赤)	切石	押石	190	350	430				鉛	文化
～0122後 (カドなし)	戸室(赤)	粗加工石	押石								文化
～0123	戸室(青)	粗加工石	角尻石	620	740	850				鉛	文化
～0124	戸室(赤)	切石	築石	680	580	650					文化
～0125	戸室(青)	切石	築石	800	780	750	TB方形				文化
～0126	戸室(青)	切石	築石	700	780	960	TB方形、BV字			鉛	文化
～0127	戸室(青)	切石	築石	740	1690	640				鉛、煤	文化
～0128	戸室(青)	切石	築石	700	750	630				鉛	文化
～0129	戸室(青)	切石	築石	700	520	680				鉛	文化
～0130	戸室(青)	切石	築石	660	1210	550				鉛、煤	文化
～0131	戸室(赤)	切石	築石	550	470	860				鉛、煤	文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
へ-0132	戸室(青)	切石	角尻石	670	600	740	B方形			鉛、煤	文化
へ-0133 (イ-0178)	戸室(赤)	切石	角石	600	1500	720					文化
へ-0133-0132の間	戸室(赤)	粗加工石	押石	320	560	100					文化
へ-0134 (ト-0281)	戸室(赤)	切石	角石	600	1850	720					文化
へ-0135	戸室(青)	切石	角脇石	590	630	940				鉛	文化
へ-0135後	戸室(青)	粗加工石	押石	165	430	455	B方形			不明	文化
へ-0136	戸室(青)	切石	角脇石	590	645	1330					文化
へ-0137	戸室(赤)	切石	角脇石	590	590	765				鉛、煤	文化
へ-0138	戸室(青)	切石	築石	685	910	655				鉛、煤	文化
へ-0139	戸室(青)	切石	築石	660	775	680					文化
へ-0140	戸室(赤)	切石	築石	560	705	665				鉛、煤	文化
へ-0141	戸室(赤)	切石	築石	535	680	680				鉛、煤	文化
へ-0141後	戸室(青)?	粗加工石	押石	290	420	290				煤(タール状含む)	文化
へ-0142	戸室(青)	切石	築石	600	720	1150	B方形				文化
へ-0143	戸室(赤)	切石	築石	690	1110	600					文化
へ-0144	戸室(青)	切石	築石	650	680	480				鉛	文化
へ-0145	戸室(青)	切石	築石	620	585	605	B方形				文化
へ-0146	戸室(青)	切石	築石	610	820	750	B方形				文化
へ-0146後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	520	720	TV字				文化
へ-0147	戸室(青)	切石	築石	610	750	560					文化
へ-0148	戸室(赤)	切石	角脇石	675	545	930				鉛、煤	文化
へ-0149	戸室(青)	切石	角脇石	710	610	795				鉛、煤	文化
へ-0150 (イ-0198)	戸室(赤)	切石	角石	700	1560	640					文化
へ-0151 (ト-0292)	戸室(赤)	切石	角石	500	1790	630					文化
へ-0152	戸室(青)	切石	角尻石	610	560	830					文化
へ-0153 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	560	990	930					文化
へ-0154 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	650	710	1880					文化
へ-0155 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	780	1680	1120					文化
へ-0156 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	710	690	940					文化
へ-0157 (未解体)	戸室(青)	切石	築石	680	780	1090					文化
へ-0158 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	610	1620	980					文化
へ-0159 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	610	580	1130					文化
へ-0160 (未解体)	戸室(赤)	切石	築石	560	250	680					文化
へ-0161 (未解体)	戸室(赤)	切石	角尻石	580	740	1440					文化
へ-0162(イ-0232) (未解体)	戸室(赤)	切石	角石	650	1730	2000					文化
へ-0166 (ワレ左右)	戸室(赤)	切石	築石	330	500	970				鉛	文化
ト-0001 (チ-0044)	戸室(赤)	切石	角石	460	1960	620				鉛、煤	文化
ト-0001後 (法量記入無)	記入なし	切石	押石								文化
ト-0002	戸室(赤)	切石	懸石	2450	340	620				鉛	文化
ト-0003	戸室(赤)	切石	懸石	2070	340	590				鉛	文化
ト-0004	戸室(青)	切石	懸石	1840	350	590				鉛、煤	文化
ト-0005	戸室(青)	切石	懸石	1560	360	630	B方形			鉛	文化
ト-0006	戸室(青)	切石	懸石	480	360	620					文化
ト-0007	戸室(赤)	切石	懸石	1620	360	620				鉛	文化
ト-0008	戸室(青)	切石	懸石	2140	360	650	F方形				文化
ト-0009	戸室(赤)	切石	懸石	340	1880	630				鉛	文化
ト-0010 (へ-0001A)	戸室(赤)	切石	角石	590	1980	590					文化
ト-0011 (チ-0146)	戸室(青)	切石	角石	490	1470	560					文化
ト-0012	戸室(赤)	切石	角脇石	500	560	1010				鉛	文化
ト-0012後	戸室(青)	粗加工石	押石	510	480	460					文化
ト-0013	戸室(青)	切石	角脇石	510	550	470	T方形				文化
ト-0013後	戸室(青)	粗加工石	押石	510	390	480					文化
ト-0014	戸室(赤)	切石	築石	520	390	550					文化
ト-0014後	戸室(赤)	粗加工石	押石	400	530	740					文化
ト-0015	戸室(青)	切石	築石	280	525	510					文化
ト-0016	戸室(赤)	切石	築石	370	470	500				鉛、煤	文化
ト-0017	戸室(赤)	切石	築石	280	360	430					文化
ト-0018	戸室(青)	切石	築石	460	515	660					文化
ト-0019	戸室(青)	切石	築石	300	585	510					文化
ト-0019後	記入なし	粗加工石	押石								文化
ト-0020	戸室(赤)	切石	築石	460	500	660					文化
ト-0021	戸室(青)	切石	築石	470	570	570					文化
ト-0021後	記入なし	粗加工石	押石								文化
ト-0022	戸室(赤)	切石	築石	470	640	550				鉛	文化
ト-0023	戸室(赤)	切石	築石	460	740	450				鉛	文化
ト-0024	戸室(赤)	切石	築石	460	490	790	BV字			鉛	文化
ト-0025	戸室(青)?	切石	築石	540	810	540				鉛	文化
ト-0026	戸室(赤)	切石	築石	540	490	710				鉛	文化
ト-0027	戸室(青)	切石	築石	540	780	510				煤(タール状含む)	文化
ト-0028	戸室(赤)	切石	築石	510	710	380					文化
ト-0029	戸室(赤)	切石	築石	490	440	810				鉛	文化
ト-0030	戸室(青)	切石	築石	510	720	530				鉛	文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ト-0031	戸室(赤)	切石	築石	560	720	660	B方形			鉛	文化
ト-0032	戸室(青)	切石	築石	640	620	480				鉛	文化
ト-0033	戸室(青)?	切石	築石	550	620	370				鉛	文化
ト-0034	戸室(赤)	切石	築石	520	630	560				鉛	文化
ト-0035	戸室(青)	切石	築石	390	540	740				鉛	文化
ト-0036	戸室(赤)	切石	築石	380	460	720				鉛	文化
ト-0037	戸室(青)	切石	築石	390	710	830				鉛	文化
ト-0037後	記入なし	粗加工石	押石								文化
ト-0038	戸室(赤)	切石	築石	710	390	720				鉛	文化
ト-0039	戸室(青)	切石	築石	410	440	680				鉛	文化
ト-0040	戸室(赤)	切石	築石	400	490	800				鉛	文化
ト-0041	戸室(青)	切石	角脇石	710	660	480					文化
ト-0041後	戸室(青)	粗加工石	押石	460	440	960					文化
ト-0042	戸室(青)	切石	角脇石	680	630	740					文化
ト-0042後	戸室(青)	粗加工石	押石	700	450	755					文化
ト-0043 (へ-0010)	戸室(青)	切石	角石	650	1760	670					文化
ト-0044 (チ-0253)	戸室(赤)	切石	角石	540	1470	700					文化
ト-0044後	戸室(青)	粗加工石	押石	520	270	440	LR方形				文化
ト-0045	戸室(青)	切石	角尻石	560	530	1440					文化
ト-0046	戸室(赤)	切石	築石	570	560	650				鉛	文化
ト-0047	戸室(青)	切石	築石	470	440	840					文化
ト-0048	戸室(青)	切石	築石	630	550	430					文化
ト-0048後	戸室(青)	粗加工石	押石	600	370	480	FT方形				文化
ト-0049	戸室(青)	切石	築石	590	640	470	B方形				文化
ト-0050	戸室(赤)	切石	築石	360	590	670					文化
ト-0051	戸室(青)	切石	築石	590	600	480				鉛、煤	文化
ト-0052	戸室(赤)	切石	築石	420	720	760					文化
ト-0053	戸室(赤)	切石	築石	590	450	860					文化
ト-0054	戸室(青)	切石	築石	440	720	750					文化
ト-0055	戸室(青)	切石	築石	585	800	510					文化
ト-0056	戸室(青)	切石	築石	440	750	815	L方形				文化
ト-0057	戸室(青)	切石	築石	510	1420	540				鉛、煤	文化
ト-0058	戸室(青)	切石	築石	480	740	510	B方形				文化
ト-0059	戸室(青)	切石	築石	490	690	460					文化
ト-0060	戸室(青)	切石	築石	600	630	660					文化
ト-0061	戸室(赤)	切石	築石	465	590	740				鉛	文化
ト-0062	戸室(青)	切石	築石	590	430	470				鉛、煤	文化
ト-0062後1	戸室(青)?	粗加工石	押石	430	350	400					文化
ト-0062後2	記入なし	粗加工石	押石	310	200	450					文化
ト-0063	戸室(赤)	切石	築石	460	570	640				鉛	文化
ト-0064	戸室(青)	切石	築石	590	780	560				煤(タール状含む)	文化
ト-0064後	記入なし	粗加工石	押石	450	300	360					文化
ト-0065	戸室(赤)	切石	築石	460	690	700					文化
ト-0065後	戸室(赤)	粗加工石	押石	430	530	480					文化
ト-0066	戸室(青)	切石	築石	590	760	500					文化
ト-0067	戸室(青)	切石	築石	465	540	800					文化
ト-0068	戸室(青)	切石	築石	510	760	450				鉛	文化
ト-0069	戸室(青)	切石	築石	605	735	660				鉛	文化
ト-0070.0072 (同一)	戸室(青)	切石	築石	610	1310	640				鉛	文化
ト-0070後	記入なし	加工なし	押石	520	380	440					文化
ト-0071	戸室(赤)	切石	築石	510	800	710					文化
ト-0073	戸室(青)	切石	築石	510	740	580					文化
ト-0074	戸室(青)	切石	築石	420	720	690				鉛、煤	文化
ト-0075	戸室(赤)	切石	築石	340	590	670				鉛	文化
ト-0076	戸室(赤)	切石	築石	510	500	630					文化
ト-0076後	戸室(赤)	切石	押石	510	420	530					文化
ト-0077	戸室(赤)	切石	築石	420	710	500				鉛	文化
ト-0078	戸室(赤)	切石	築石	410	470	700				鉛	文化
ト-0079	戸室(青)	切石	築石	440	580	525				鉛	文化
ト-0079後	戸室(赤)	粗加工石	押石	540	370	690					文化
ト-0080	戸室(青)	切石	築石	410	520	900				鉛	文化
ト-0081	戸室(青)	切石	築石	420	680	680				煤(タール状含む)	文化
ト-0082	戸室(赤)	切石	築石	410	690	800				鉛	文化
ト-0083	戸室(青)	切石	築石	430	725	960				鉛	文化
ト-0084	戸室(赤)	切石	築石	530	590	680				鉛	文化
ト-0085	戸室(赤)	切石	築石	270	510	380				鉛	文化
ト-0085後	戸室(赤)	粗加工石	押石	590	220	620					文化
ト-0086	戸室(赤)	切石	築石	420	700	550				鉛	文化
ト-0087	戸室(赤)	切石	築石	520	510	740				鉛	文化
ト-0088	戸室(青)	切石	築石	750	600	570					文化
ト-0088後下	戸室(赤)	切石	押石	500	500	790					文化
ト-0088後上	戸室(赤)	切石	押石	230	500	650				鉛	文化
ト-0089	戸室(青)	切石	築石	520	650	1060				鉛、煤	文化
ト-0090	戸室(青)	切石	角尻石	730	670	490					文化
ト-0090後	戸室(青)	切石	押石	640	740	730	B方形				文化
ト-0091 (へ-0036)	戸室(赤)	切石	角石	650	1820	670					文化
ト-0092 (チ-0347)	戸室(青)	切石	角石	520	1480	730					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ト-0093	戸室(赤)	切石	角脇石	540	550	430	B方形				文化
ト-0093後	戸室(赤)	粗加工石	押石	515	480	660					文化
ト-0094	戸室(青)	切石	角脇石	550	600	740					文化
ト-0095	戸室(青)	切石	築石	560	890	780					文化
ト-0095後	戸室(赤)	切石	押石	430	710	520					文化
ト-0096	戸室(青)	切石	築石	740	590	510					文化
ト-0096後	戸室(青)	切石	押石	400	630	600					文化
ト-0097	戸室(青)	切石	築石	570	1120	530					文化
ト-0097後	戸室(赤)	切石	押石	410	520	470				鉛	文化
ト-0098	戸室(青)	切石	築石	510	790	490					文化
ト-0098後	戸室(青)	切石	押石	410	540	500					文化
ト-0099	戸室(青)	切石	築石	550	665	610					文化
ト-0100	戸室(青)	切石	築石	550	750	530	B方形				文化
ト-0100後	戸室(青)	切石	押石	470	260	470					文化
ト-0101	戸室(赤)	切石	築石	510	1050	500					文化
ト-0102	戸室(赤)	切石	築石	510	570	960					文化
ト-0103	戸室(青)	切石	築石	520	670	650					文化
ト-0104	戸室(赤)	切石	築石	525	590	950					文化
ト-0105	戸室(青)	切石	築石	530	950	660					文化
ト-0106	戸室(赤)	切石	築石	450	720	750					文化
ト-0107	戸室(青)	切石	築石	450	510	770					文化
ト-0108	戸室(青)	切石	築石	450	730	830					文化
ト-0108,0109間後2 (カードなし)	戸室(赤)	切石	押石								文化
ト-0109	戸室(青)	切石	築石	450	995	510	B方形				文化
ト-0109後	戸室(赤)	切石	押石	470	260	630					文化
ト-0110	戸室(青)	切石	築石	450	580	620					文化
ト-0110後	戸室(青)	粗加工石	押石	580	285	380					文化
ト-0111	戸室(赤)	切石	築石	430	710	560					文化
ト-0112	戸室(青)	切石	築石	430	750	700				鉛	文化
ト-0113	戸室(赤)	切石	築石	350	700	690					文化
ト-0114	戸室(青)	切石	角脇石	660	850	580					文化
ト-0114後	戸室(赤)	切石	押石	170	400	610					文化
ト-0114後	戸室(赤)	切石	押石	470	530	560					文化
ト-0115	戸室(青)	切石	角脇石	630	690	550					文化
ト-0115後	戸室(青)	切石	押石	620	580	670					文化
ト-0116 (へ-0051)	戸室(赤)	切石	角石	630	2020	640					文化
ト-0117 (チ-0435)	戸室(青)	切石	角石	550	1550	620				鉛	文化
ト-0117後	戸室(青)	切石	押石	500	560	670					文化
ト-0118	戸室(赤)	切石	角尻石	610	695	600				鉛	文化
ト-0118後	戸室(青)	切石	押石	510	650	750					文化
ト-0119	戸室(青)	切石	築石	720	575	570				鉛	文化
ト-0119後	戸室(赤)	粗加工石	押石	495	500	610					文化
ト-0120	戸室(青)	切石	築石	540	510	1300					文化
ト-0121	戸室(赤)	切石	築石	530	510	950					文化
ト-0121後	戸室(青)	切石	押石	310	520	620					文化
ト-0122	戸室(赤)	切石	築石	600	990	700				煤(タール状含む)	文化
ト-0122後	戸室(青)	切石	押石	580	530	650				鉛	文化
ト-0123	戸室(青)	切石	築石	590	500	530					文化
ト-0123後	戸室(赤)	粗加工石	押石	520	530	680					文化
ト-0124	戸室(赤)	切石	築石	530	690	600					文化
ト-0125	戸室(赤)	切石	築石	520	680	600	B方形				文化
ト-0126	戸室(青)	切石	築石	530	490	960				鉛	文化
ト-0127	戸室(赤)	切石	築石	530	720	600				鉛	文化
ト-0128	戸室(青)	切石	築石	510	560	1600	TRU方形			煤(タール状含む)	文化
ト-0129	戸室(赤)	切石	築石	500	510	900				煤(タール状含む)	文化
ト-0130	戸室(青)	切石	築石	490	830	630				煤(タール状含む)	文化
ト-0130後	戸室(赤)	切石	押石	510	770	500				鉛、煤	文化
ト-0131	戸室(青)	切石	築石	470	670	550				鉛、煤	文化
ト-0132	戸室(青)	切石	築石	480	800	750	B方形			煤(タール状含む)	文化
ト-0132後	記入なし	加工なし	押石	250	260	340					文化
ト-0133	戸室(青)	切石	築石	520	620	710				鉛	文化
ト-0134	戸室(赤)	切石	築石	520	740	510				鉛、煤	文化
ト-0134後	戸室(青)	加工なし	押石	470	460	480					文化
ト-0135	戸室(青)	切石	築石	510	540	630				鉛	文化
ト-0135後	記入なし	粗加工石	押石	510	540	630					文化
ト-0136	戸室(青)	切石	築石	560	860	570				鉛、煤	文化
ト-0136後	戸室(赤)	粗加工石	押石	190	410	400					文化
ト-0137	戸室(赤)	切石	築石	570	550	440				鉛	文化
ト-0137後	戸室(青)	粗加工石	押石	610	170	490			T朱書「不明」		文化
ト-0138	戸室(青)	切石	築石	580	590	800				鉛、煤	文化
ト-0139	戸室(青)	切石	築石	580	560	400				煤(タール状含む)	文化
ト-0139後右	戸室(赤)	切石	押石	230	370	500				鉛、煤	文化
ト-0139後下	戸室(青)	粗加工石	押石	260	320	500					文化
ト-0139後左	戸室(赤)	粗加工石	押石	200	490	650					文化
ト-0140	戸室(青)	切石	角尻石	690	600	690	BV字		L朱書(ベンガラ)「六？」	煤(タール状含む)	文化
ト-0140後	戸室(青)	切石	押石	220	570	600				鉛	文化
ト-0141 (へ-0075)	戸室(赤)	切石	角石	690	1780	680				鉛	文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ト-0142 (チ-0519)	戸室(赤)	切石	角石	600	1420	720				鉛	文化
ト-0143	戸室(青)	切石	角脇石	600	530	960				鉛	文化
ト-0144	戸室(赤)	切石	角脇石	600	610	870				鉛	文化
ト-0144,0143間後	戸室(赤)	粗加工石	押石	420	520	540				鉛	文化
ト-0145	戸室(青)	切石	築石	590	540	570			B宋書「た？」	鉛、煤	文化
ト-0145後1	戸室(赤)	粗加工石	押石	200	280	350					文化
ト-0145後2	戸室(赤)	粗加工石	押石	200	250	420				煤(タール状含む)	文化
ト-0146	戸室(青)	切石	築石	470	600	1270				鉛	文化
ト-0147	戸室(赤)	切石	築石	520	570	600	U方形			鉛	文化
ト-0148	戸室(青)	切石	築石	500	470	760	B方形			煤(タール状含む)	文化
ト-0149	戸室(青)	切石	築石	450	520	950					文化
ト-0150	戸室(青)	切石	築石	560	770	880				煤(タール状含む)	文化
ト-0150後	戸室(赤)	粗加工石	押石	260	580	600					文化
ト-0151	戸室(青)	切石	築石	550	970	570				煤(タール状含む)	文化
ト-0151後1	戸室(赤)	粗加工石	押石	200	240	400					文化
ト-0151後2	記入なし	加工なし	押石	140	220	300					文化
ト-0151後3	記入なし	加工なし	押石	140	200	310					文化
ト-0152	戸室(赤)	切石	築石	550	510	700				鉛、煤	文化
ト-0153	戸室(赤)	切石	築石	550	600	600				煤(タール状含む)	文化
ト-0154	戸室(青)	切石	築石	580	880	540	T方形			煤(タール状含む)	文化
ト-0155	戸室(赤)	切石	築石	570	480	820					文化
ト-0156	戸室(赤)	切石	築石	570	750	510				煤(タール状含む)	文化
ト-0156後	戸室(赤)	粗加工石	押石	250	490	480				鉛、煤	文化
ト-0157	戸室(青)	切石	築石	580	710	760	B方形			鉛、煤	文化
ト-0158	戸室(赤)	切石	築石	540	540	700				鉛	文化
ト-0158後	戸室(赤)	切石	押石	570	570	560					文化
ト-0159	戸室(青)	切石	築石	500	610	750				鉛、煤	文化
ト-0160	戸室(青)	切石	築石	500	730	820				鉛	文化
ト-0160,0161後	戸室(赤)	加工なし	押石	150	250	400					文化
ト-0161	戸室(赤)	切石	築石	500	460	880	R方形			鉛、煤	文化
ト-0162	戸室(青)	切石	築石	470	730	770	BV字			鉛、煤	文化
ト-0163	戸室(赤)	切石	築石	450	530	750				鉛、煤	文化
ト-0164	戸室(赤)	切石	築石	400	470	680				鉛、煤	文化
ト-0165	戸室(赤)	切石	築石	490	590	920				鉛、煤	文化
ト-0166	戸室(赤)	切石	築石	490	850	540				鉛、煤	文化
ト-0166後	戸室(赤)	切石	押石	400	530	700					文化
ト-0167 (チ-0545)	戸室(青)	切石	角石	540	1740	600				鉛	文化
ト-0168	戸室(青)	切石	角尻石	540	560	1260	TL方形				文化
ト-0169	戸室(赤)	切石	築石	530	570	700				鉛、煤	文化
ト-0170	戸室(青)	切石	築石	460	740	560					文化
ト-0171	戸室(赤)	切石	築石	520	560	900				煤(タール状含む)	文化
ト-0172	戸室(青)	切石	築石	650	610	760				煤(タール状含む)	文化
ト-0173	戸室(赤)	切石	築石	510	520	1000				煤(タール状含む)	文化
ト-0174	戸室(青)	切石	築石	520	540	1070				煤(タール状含む)	文化
ト-0175	戸室(青)	切石	築石	520	680	750				煤(タール状含む)	文化
ト-0176	戸室(青)	切石	築石	510	540	600				鉛、煤	文化
ト-0177	戸室(青)	切石	築石	470	610	840				鉛、煤	文化
ト-0177後1	戸室(赤)	粗加工石	押石	250	700	360					文化
ト-0177後2	戸室(赤)	粗加工石	押石	210	300	610					文化
ト-0178	戸室(赤)	切石	築石	530	550	630					文化
ト-0179	戸室(青)	切石	築石	550	700	1020	T方形、BV字			鉛	文化
ト-0180	戸室(赤)	切石	築石	500	680	720				煤(タール状含む)	文化
ト-0181	戸室(青)	切石	築石	550	655	670				鉛	文化
ト-0182	戸室(赤)	切石	築石	530	950	620				鉛、煤	文化
ト-0182後右	戸室(青)	粗加工石	押石	100	200	240					文化
ト-0182後左	戸室(赤)	粗加工石	押石	200	470	210					文化
ト-0183	戸室(青)	切石	築石	540	780	680					文化
ト-0184	戸室(青)	切石	築石	500	690	690				鉛	文化
ト-0185	戸室(赤)	切石	築石	510	550	750				鉛	文化
ト-0186	戸室(赤)	切石	築石	500	890	580	T方形				文化
ト-0187	戸室(赤)	切石	築石	500	540	770	T方形			鉛、煤	文化
ト-0188	戸室(赤)	切石	築石	150	310	560					文化
ト-0189	戸室(青)	切石	築石	600	430	1350				鉛	文化
ト-0190	戸室(青)	切石	築石	600	640	520				鉛、煤	文化
ト-0191	戸室(青)	切石	角脇石	620	630	520					文化
ト-0191,0192後1	戸室(赤)	粗加工石	押石	520	650	530					文化
ト-0191,0192後2	戸室(青)	粗加工石	押石	470	660	860	T方形				文化
ト-0192	戸室(青)	切石	角脇石	580	590	710					文化
ト-0192後	戸室(赤)	粗加工石	押石	675	580	570					文化
ト-0193 (へ-0093)	戸室(赤)	切石	角石	600	1930	730				鉛	文化
ト-0194 (チ-0567)	戸室(赤)	切石	角石	620	1630	640				鉛	文化
ト-0195	戸室(青)	切石	角脇石	610	600	540				鉛、煤	文化
ト-0195後	戸室(青)	粗加工石	押石	360	250	610					文化
ト-0195後	戸室(赤)	粗加工石	押石	150	330	610	F 方形 TV字			煤(タール状含む)	文化
ト-0196	戸室(青)	切石	角脇石	630	750	710				鉛、煤	文化
ト-0197	戸室(青)	切石	築石	650	580	780					文化
ト-0197後	記入なし	粗加工石	捨石	440	310	380					文化

第7表 石材観察表

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ト-0198	戸室(青)	切石	築石	640	530	670					文化
ト-0199	戸室(赤)	切石	築石	630	570	700					文化
ト-0200	戸室(青)	切石	築石	600	775	520					文化
ト-0200後	戸室(赤)	粗加工石	押石	310	640	515	F方形			鉛、煤	文化
ト-0201	戸室(赤)	切石	築石	600	1130	480				鉛	文化
ト-0202	戸室(青)	切石	築石	630	580	710					文化
ト-0203	戸室(青)	切石	築石	510	1420	780					文化
ト-0203後	戸室(青)	粗加工石	押石	380	330	720	TF方形				文化
ト-0204	戸室(青)	切石	築石	560	600	710				鉛、煤	文化
ト-0204後	戸室(赤)	粗加工石	押石	290	250	560	TR方形				文化
ト-0205	戸室(赤)	切石	築石	570	580	820	T方形			鉛	文化
ト-0206	戸室(赤)	切石	築石	560	560	730				鉛	文化
ト-0207	戸室(青)	切石	築石	520	910	640				鉛、煤	文化
ト-0208	戸室(青)	切石	築石	500	770	800				鉛、煤	文化
ト-0209	戸室(青)	切石	築石	350	480	990				鉛	文化
ト-0210	戸室(青)	切石	築石	400	700	970					文化
ト-0211	戸室(赤)	切石	築石	440	650	580				鉛	文化
ト-0212	戸室(青)	切石	築石	420	750	675	B方形			鉛	文化
ト-0213	戸室(赤)	切石	築石	380	370	760					文化
ト-0214	戸室(赤)	切石	築石	630	420	360					文化
ト-0215	戸室(青)	切石	築石	870	710	380	T方形		B朱書(ベンガラ) 「五十六」	鉛、煤	文化
ト-0215後1	戸室(赤)	切石	押石	460	650	500				鉛、煤	文化
ト-0215後2	戸室(青)	粗加工石	押石	570	520	660	LRB方形		B朱書(ベンガラ)「○」 黒「・」		文化
ト-0215後上	戸室(赤)	粗加工石	押石	150	260	430					文化
ト-0216	戸室(青)	切石	築石	790	580	690				鉛	文化
ト-0217	戸室(青)	切石	角尻石	730	610	670				鉛	文化
ト-0218 (へ-0106)	戸室(赤)	切石	角石	700	1840	730				鉛	文化
ト-0219 (チ-0589)	戸室(赤)	切石	角石	590	1840	720				鉛	文化
ト-0220	戸室(赤)	切石	角尻石	600	570	920				鉛、煤	文化
ト-0221	戸室(青)	切石	築石	600	530	580				鉛、煤	文化
ト-0222	戸室(青)	切石	築石	600	500	1200				鉛、煤	文化
ト-0223	戸室(赤)	切石	築石	570	1420	600					文化
ト-0224	戸室(青)	粗加工石	築石	400	540	1010					文化
ト-0225	戸室(赤)	切石	築石	560	570	800				鉛、煤	文化
ト-0226	戸室(赤)	切石	築石	520	910	600				煤(タール状含む)	文化
ト-0226後	戸室(青)	粗加工石	押石	500	600	550				鉛	文化
ト-0227	戸室(赤)	切石	築石	560	530	1200	R方形			鉛、煤	文化
ト-0228	戸室(青)	切石	築石	530	530	720				鉛、煤	文化
ト-0229	戸室(青)	切石	築石	520	680	390				鉛	文化
ト-0229後	戸室(青)	切石	捨石	630	560	550	F(丸×?)				文化
ト-0230	戸室(青)	切石	築石	478	622	1395					文化
ト-0231	戸室(赤)	切石	築石	480	520	760				鉛、煤	文化
ト-0232	戸室(青)	切石	築石	502	667	695				鉛、煤	文化
ト-0233	戸室(青)	切石	捨石	500	560	940				鉛、煤	文化
ト-0234	戸室(青)	切石	築石	730	950	610				鉛、煤	文化
ト-0234後	戸室(赤)	切石	押石	720	700	600					文化
ト-0235	戸室(青)	切石	築石	580	810	620				鉛、煤	文化
ト-0236	戸室(青)	切石	築石	600	710	750				鉛	文化
ト-0237	戸室(赤)	切石	築石	600	640	730					文化
ト-0238	戸室(青)	切石	築石	590	700	520				鉛	文化
ト-0238後	戸室(青)	粗加工石	押石	600	420	720				不明	文化
ト-0239(チ-0593) (未解体)	戸室(青)	切石	角石	590	1960	1770					文化
ト-0240 (未解体)	戸室(赤)	切石	角脇石	610	570	870					文化
ト-0241 (未解体)	戸室(青)	切石	角脇石	600	560	770					文化
ト-0242	戸室(赤)	切石	築石	610	610	920				鉛、煤	文化
ト-0243	戸室(赤)	切石	築石	620	620	590					文化
ト-0244	戸室(青)	切石	築石	550	550	590					文化
ト-0245	戸室(赤)	切石	築石	540	620	530	B方形			鉛	文化
ト-0246	戸室(青)	切石	築石	600	1000	520				煤(タール状含む)	文化
ト-0247	戸室(青)	切石	築石	540	680	590				煤(タール状含む)	文化
ト-0248	戸室(赤)	切石	築石	460	460	590				煤(タール状含む)	文化
ト-0249	戸室(青)	切石	築石	505	560	1185				鉛、煤	文化
ト-0250	戸室(赤)	切石	築石	460	500	950					文化
ト-0251	戸室(赤)	切石	築石	470	620	1000	TB方形		T朱書「十」	鉛	文化
ト-0252	戸室(青)	切石	築石	580	1500	650				鉛	文化
ト-0253	戸室(赤)	切石	築石	530	570	680				鉛	文化
ト-0254	戸室(赤)	切石	築石	530	650	1280	L方形			鉛、煤	文化
ト-0255	戸室(赤)?	切石	築石	590	700	1040				鉛、煤	文化
ト-0256	戸室(赤)	切石	築石	590	490	700				鉛	文化
ト-0257	戸室(青)	切石	築石	470	1000	650				鉛、煤	文化
ト-0258	戸室(青)	切石	築石	590	530	720				鉛	文化
ト-0259	戸室(赤)	切石	築石	370	630	1030				鉛、煤	文化
ト-0260	戸室(青)	切石	築石	570	520	530				鉛	文化
ト-0261	戸室(赤)	切石	築石	420	540	760				鉛、煤	文化
ト-0262	戸室(青)	切石	築石	550	550	1330				鉛	文化
ト-0263	戸室(赤)	切石	築石	470	530	830				鉛、煤	文化
ト-0264	戸室(赤)	切石	築石	450	700	530				鉛	文化

石材ID	石質	加工	使用部位	面縦径 mm	面横径 mm	最大長 mm	矢穴	刻印	文字	被熱	最終修築
ト-0265	戸室(赤)	切石	築石	470	840	690				鉛	文化
ト-0265後	戸室(青)	粗加工石	押石	320	280	400					文化
ト-0266	戸室(赤)	切石	築石	620	630	760				鉛	文化
ト-0266-0267間後	戸室(赤)	粗加工石	押石	530	280	550					文化
ト-0266後	戸室(赤)	粗加工石	押石	500	600	550				鉛	文化
ト-0267	戸室(赤)	切石	築石	630	690	1040				鉛	文化
ト-0267-266間後	戸室(赤)	粗加工石	押石	530	300	550	T方形				文化
ト-0268	戸室(赤)	切石	築石	590	760	530		T(蝶)		鉛	文化
ト-0269	戸室(青)	切石	築石	550	790	590	LB方形			鉛	文化
ト-0270	戸室(青)	切石	築石	440	830	560	TLB方形			鉛	文化
ト-0271	戸室(赤)	切石	築石	150	490	330					文化
ト-0272	戸室(青)	切石	築石	600	550	460				鉛	文化
ト-0273	戸室(赤)	切石	築石	640	610	950				鉛	文化
ト-0273後	戸室(青)	粗加工石	押石	460	250	360					文化
ト-0274	戸室(青)	切石	角脇石	640	670	810	B方形			鉛	文化
ト-0274後	戸室(赤)	切石	押石	450	680	500					文化
ト-0275	戸室(青)	切石	角脇石	620	680	880				鉛	文化
ト-0276 (〜0122)	戸室(赤)	切石	角石	620	2130	640					文化
ト-0277	戸室(赤〜青)	切石	築石	520	510	630				鉛	文化
ト-0278	戸室(赤)	切石	築石	670	440	560				鉛	文化
ト-0279	戸室(青)	切石	築石	570	590	560				鉛、煤	文化
ト-0280	戸室(赤)	切石	角尻石	600	620	1100				鉛	文化
ト-0281 (〜0134)	戸室(赤)	切石	角石	600	1500	720					文化
ト-0282	戸室(赤)	切石	築石	490	500	830					文化
ト-0283	戸室(青)	切石	築石	660	1420	600				鉛	文化
ト-0283後	戸室(赤)	粗加工石	押石	490	250	350				煤(タール状含む)	文化
ト-0284	戸室(赤)	切石	築石	560	600	980				鉛	文化
ト-0285(未解体)	戸室(青)	切石	築石	670	790	1100					寛永
ト-0286(未解体)	戸室(青)	切石	築石	680	730	870					寛永
ト-0287(未解体)	戸室(青)	切石	築石	750	500	1270					寛永
ト-0288	戸室(赤)	粗加工石	築石	160	630	280				鉛	文化
ト-0290(未解体)	戸室(青)	切石	角脇石	590	880	970					文化
ト-0291(未解体)	戸室(青)	切石	角脇石	590	710	730					文化
ト-0292 (〜0151)	戸室(赤)	切石	角石	500	1790	630					文化
ト-0300	戸室(赤)	粗加工石	築石	440	745	980				鉛、煤	文化
ト-0301	戸室(赤)	粗加工石	築石	430	510	800				鉛	文化
ト-0301-0302後 (法量記入無)	記入なし	粗加工石	押石								文化
ト-0302	戸室(青)	切石	築石	440	740	770	B方形			鉛	文化
ト-0303	戸室(赤)	切石	築石	450	820	610				鉛	文化
ト-0304	戸室(青)	切石	築石	440	540	1180				鉛	文化
ト-0307(未解体)	記入なし	切石	築石	620	880	750					寛永
ト-0308(未解体)	戸室(赤)	切石	築石		560	1030					寛永
ト-0309(未解体)	戸室(赤)	切石	築石	430	550	1410					寛永
ト-0310(未解体)	戸室(青)	切石	築石	580	580	1100					寛永
ト-0311(未解体)	戸室(赤)	切石	築石		660	1110					寛永
ト-0312(未解体)	戸室(赤)	切石	築石		660	1130					寛永
ト-0313(未解体)	戸室(赤)	切石	築石		640	910					寛永
ト-0314(未解体)	戸室(青)	切石	築石		650	1270					寛永
ト-0315(未解体)	戸室(青)	切石	築石		280	590					寛永
ト-0316(未解体)	戸室(赤)	切石	築石		780	1230					寛永
ト-0317(未解体)	戸室(青)	切石	築石		550	1300					寛永
ト-0318(未解体)	戸室(赤)	切石	築石		620	1140					寛永
ト-0319(未解体)	戸室(青)	切石	築石		690	1030					寛永
ト-0320(未解体)	戸室(青)	切石	築石		720	1000					寛永
ト-0321(未解体)	戸室(青)	切石	築石		500	890					寛永
ト-0322(未解体)	戸室(青)	切石	築石	580	550	1430					寛永
ト-0323(未解体)	戸室(赤)	切石	築石	560	700	1330					寛永
ト-0324(未解体)	戸室(青)	切石	築石	620	580	1010					寛永

刻印凡例



矢穴・刻印・文字の凡例:F(正面)R(右側)L(右側)T(上面)U(下面)B(背面)


凡例

- 解体ライン
- ~ 500mm
- 501 ~ 750mm
- 751 ~ 1000mm
- 1001 ~ 1250mm
- 1251 ~ 1500mm
- 1501mm ~
- 記載なし



50m 48m 46m 44m 42m 40m


10+ 9+ 9+ 7+ 2+ 0 -2 -7



10+ 8+ 9+ 7+ 2+ 0 -2 -7

0 S=1/100 2m


第168図 控え長別色分け図1 木面 (2140N) (S=1/100)




第169図 控え長別色分け図2 二面 (2140E) (S=1/100)



第170図 控え長別色分け図3 才 (2140W)・ル (2140S)・ヌ (2130W)・又 (2130S) (S=1/100)



第171図 控え長別色分け図4 八面 (2130N) (S=1/100)




- 凡例
- 500mm
 - 1001 ~ 1250mm
 - 1251 ~ 1500mm
 - 501 ~ 750mm
 - 751 ~ 1000mm
 - 1501mm ~
 - 記載なし


- 解体ライン
- 修築ライン

第 172 図 控え長別色分け図 5 口面南 (2120E) (S = 1/100)


0 100 200
S=1/100 2m





第173図 控え長別色分け図6 口中 (2120E) (S=1/100)





第 174 図 控え長別色分け図 7 口面北 (2120E) (S=1/100)




第 175 図 控え長別色分け図 8 チ・ワ面北 (2120W) (S=1/100)



第176図 控え長別色分け図9 チ・ワ面南 (2120W) (S=1/100)





第177図 控え長別色分け図 10 イ (2110N)・ハ面 (2110E) (S=1/100)




第178図 控え長別色分け図11 ト面 (2110S) (S=1/100)


- 凡例
- 解体ライン
 - ~ 1000cm²
 - 1001 ~ 2500cm²
 - 2501 ~ 5000cm²
 - 5001 ~ 7500cm²
 - 7501 ~ 10000cm²
 - 10001cm² ~




第179図 面面積別色分け図1 本面 (2140N) (S=1/100)





第180図 面積別色分け図2 二面 (2140E) (S=1/100)




第181図 面面積別色分け図3 才 (2140W)・ル (2140S)・ヌ (2130W)・リ面 (2130S) (S=1/100)




第182図 面積別色分け図4 八面 (2130N) (S=1/100)




第 183 図 面積別色分け図 5 ロ面南 (2120E) (S = 1/100)




第184図 面積別色分け図6 口中 (2120E) (S=1/100)





第185図 面面積別色分け図7 ロ面北 (2120E) (S=1/100)




第186図 面積別色分け図8 チ・ワ面北 (2120W) (S=1/100)



第187図 面積別色分け図9 チ・ロ面南 (2120W) (S=1/100)





第188図 面面積別色分け図 10 イ (2110N)・へ面 (2110E) (S=1/100)




第189図 面積別色分け図11 卜面(2110S) (S=1/100)


- 凡例
- 赤戸室
 - 青戸室
 - 中間色(戸室)
 - 色調不明(戸室か)
 - 記載なし




第190図 石材(色調)別色分け図1 赤面(2140N) (S=1/100)




第191図 石材（色調）別色分け図2 二面 (2140E) (S=1/100)




第192図 石材（色調）別色分け図3 才 (2140W)・ル (2140S)・ヌ (2130W)・リ面 (2130S) (S=1/100)




第193図 石材（色調）別色分け図4 八面（2130N）（S=1/100）




第194図 石材(色調)別色分け図5 口面南 (2120E) (S=1/100)








第196図 石材（色調）別色分け図7 ロ面北（2120E）（S=1/100）




第197図 石材（色調）別色分け図8 チ・ヲ面北（2120W）（S＝1/100）




第198図 石材（色調）別色分け図9 チ・ワ面南 (2120W) (S=1/100)





第199図 石材(色調)別色分け図 10 イ(2110N)・へ面(2110E)(S=1/100)



第200図 石材(色調)別色分け図11 卜面(2110S) (S=1/100)








- 凡例
- 「梃子穴」(典型的)
 - 「梃子穴」(可能性のあるもの)
 - 解体ライン
 - 修築ライン

0 S=1/100 2m

第202図 「梃子穴」立面投影図2 チ・ロ面南 (2120W) (S=1/100)



第203図 「梃子穴」立面投影図3 イ (2110N)・へ面 (2110E) (S=1/100)



第204図 「埴子穴」立面投影図4 ト面 (2110S) (S=1/100)

第8表 敷金等出土状況表

楔形敷金

石垣ID	上石材ID	下石材ID	計測場所1	計測場所2	計測場所3	計測場所4	計測場所5	計測場所6	重量 g	実測ID	修築時期	備考
2140N	ホ角1・天ニ18	ニ・ホ	12.0	11.0	10.5	12.0	2.4	0.5	1710.0		寛文	
	ホ2	ニ角99・ホ角27	10.0	10.2	13.2	13.5	2.0	0.7	1645.0		寛文	
	ホ角27・ニ角99		9.0	8.7	11.5	12.0	2.0	0.5	1250.0	199804-M077	寛文	
	ホ角27・ニ角99	ホ43	13.6	13.0	14.0	13.7	3.3	0.3	2960.0		寛文	
	ホ角27・ニ角99	ホ43	13.2	12.7	13.3	13.6	2.8	0.4	2500.0		寛文	
	ホ角27・ニ角99	ホ44	11.5	11.0	(9.8)	11.5	1.7	(0.1)	1080.0		寛文	
	ホ角41・才角59	ホ70	13.5	13.4	14.6	14.7	3.1	0.6	3185.0	199804-M158	寛文	
	ホ角41・才角59	才角78・ホ角72	12.4	12.1	12.0	12.0	2.4	0.3	2150.0		寛文	
	ホ43	ニ角203①	9.2	9.5	11.5	11.0	1.6	0.5	1090.0	199804-M078	寛文	
	ホ43	ニ角203②	13.3	12.5	15.6	15.8	3.0	0.4	3630.0	199804-M079	寛文	
2140E	ニ角18・ホ角1	ニ98	14.0	13.0	15.0	14.5	3.4	0.5	3300.0	199804-M075	寛文	
	ニ角18・ホ角1		9.5	8.8	13.8	13.8	2.2	0.6	1615.0	199804-M076	寛文	
	ニ角18・ホ角1		13.5	13.3	13.5	13.1	2.5	0.2	2395.0		寛文	
	ニ98		9.0	9.0	11.5 先12.2	11.5 先12.2	2.0	0.4	1065.0		寛文	
2140W	ニ角139・ホ角42	ニ201①	最大幅12.6		最大長10.3		最大厚3.4		870.0		寛文	
	ニ角139・ホ角42		8.9	8.9	13.0	13.3	1.5	0.7	1290.0		寛文	
	ニ139		13.5	13.5	17.3	17.5	3.0	0.9	3960.0	199804-M081	寛文	
	才角58	才76	9.1	8.8	11.7	12.7	1.5	0.5	1215.0		寛文	
	才60	ホ角72	14.2	12.6	12.5	14.5	2.8	0.5	3255.0		寛文	
	ル角5・才角43	ル11・12①	13.3	11.7	15.6	16.2	2.8	0.5	2830.0		寛文	
	ル角5・才角43	ル12②	9.3	8.4	13.5	12.3	1.9	0.5	1320.0	199804-M080	寛文	
	ル角5・才角43	ル12③	9.0	8.7	12.3	12.3	1.7	0.7	1300.0		寛文	
	ル12	ル角16・才角77	11.8	11.3	10.8	11.8	2.5	0.6	2005.0		寛文	
	ル16	ル22	13.5	12.7	14.5	14.5	3.5	1.0	3935.0		寛文	
2130W	又81	リ角57	13.8	14.0	14.5	15.0	3.0	0.8	3365.0		寛文	
	又142	又174	13.3	12.5	14.3	14.5	3.7	0.6	3755.0	199804-M082	寛文	
	リ10	リ角10	14.0	13.4	14.9	15.0	3.8	1.3	4170.0		寛文	
	リ角26・又角82	リ58	13.4	12.5	14.0	14.8	3.2	0.5	3245.0		寛文	
2130S	リ角26・又角82		9.1	8.9	11.1	12.0	1.7	0.7	1100.0		寛文	
	リ角26・又角82		12.0	11.5	15.0	14.8	2.9	0.6	3030.0		寛文	
	リ角57・又角144	又176	13.9	13.0	14.7	14.5	3.0	1.0	3650.0		寛文	
	リ角57・又角144	又177	13.7	14.0	14.0	15.0	3.5	0.4	3820.0		寛文	
2120E	リ58	又177	14.5	13.5	(13.0)	(13.5)	(3.0)	(1.0)	4810.0		寛文	
	天口54	口396	4.1	4.4	7.5	8.0	1.2	0.5	245.0	199804-M083	宝曆	
	不明		13.7	13.0	16.0	15.6	3.3	1.0	3625.0			

第8表 敷金等出土状況表

鏡形敷金-1

石垣ID	上石材ID	下石材ID	全長	全幅	洞長・外	洞長・内	洞幅	洞厚	釘長1	釘長2	釘幅	釘厚	重量g	刻印	実測ID	修築時期	備考
2140N	ホ天2		(6.8)	(2.4)				0.8	(0.6)				20.0			寛文	
	ホ天3	ホ10	(12.6)				2.4	1.5					215.0			寛文	
	ホ角41	ホ71①	21.2	8.7	2.1	17.2	2.0	1.5	5.8	(1.8)	1.1	0.8	355.0			寛文	
	ホ角41	ホ70②	(16.2)	8.3			2.2	1.5	5.3		1.0	1.0	350.0			寛文	
	ホ角41	ホ70③	(18.5)	8.5			2.3	1.6	(5.7)		1.2	1.2	365.0			寛文	
	ホ角41	ホ角72・才 78④	16.3	(4.8)	15.8	13.3	(0.9)	(1.0)	(3.1)	(3.2)	1.0	0.8	95.0			寛文	
	ホ角41	ホ角72・才 78⑤	22.8	(4.8)	21.7	19.1	1.9	1.7	(2.2)	(2.8)	1.0	1.1	215.0			寛文	
	ホ43	二角203①	22.8	7.7	22.6	19.9	2.0	1.4	4.7	5.3	0.8	0.9	320.0			寛文	
	ホ43	二角203②	23.3	8.9	22.1	19.2	2.2	1.8	(3.8)	6.8	0.9	0.8	440.0			寛文	
	ホ角72・才 78①		23.1	7.6	22.5	19.0	2.1	1.9	6.1	5.5	1.9	1.2	500.0		199804-M084	寛文	
	ホ角72・才 78②		21.4	8.0	20.3	17.4	2.0	1.8	5.1	6.0	1.0	1.1	485.0		199804-M085	寛文	
	ホ角72・才 78③		21.8	8.4	21.5	18.8	1.9	1.7	6.4	5.3	1.0	0.9	390.0		199804-M086	寛文	
	ホ角72・才 78④		23.4	6.6	22.3	19.1	2.1	1.8	4.5	4.1	1.1	0.9	450.0			寛文	
	2140E	二天5	二29①	(11.2)	6.0			1.4	1.0	4.0		0.5	0.6	100.0			寛文
二天5		二29②	(17.3)	7.6			1.8	1.1	5.7		0.8	0.7	235.0			寛文	
二天9		二35	(13.9)	(2.9)			1.5	1.6	(1.2)				110.0			寛文	
二天17		二52	(16.1)	8.6			1.9	1.2	6.6		1.0	0.9	215.0			寛文	
二角天18			18.9	5.3	18.3	16.1	1.5	1.0	3.3	3.9	0.8	0.7	160.0		199804-M087	寛文	
二角天18			19.1	(4.9)	18.2	16.0	1.6	1.0	3.5	(3.2)	0.9	0.8	175.0			寛文	
二角天18			17.4	5.8	17.5	15.2	1.5	1.0	3.7	3.8	0.9	0.8	180.0		199804-M088	寛文	
二角天18			18.5	5.7	17.9	15.6	1.5	1.2	4.1	3.1	0.6	0.8	185.0			寛文	
二角天18			17.5	6.2	17.3	14.9	1.5	1.0	4.5	(1.1)	0.9	0.6	165.0			寛文	
二97①		二138	(18.8)	(3.3)			(1.3)	(1.5)	(1.2)				100.0			寛文	
二97②		二138	20.4	(5.3)	20.1	16.9	2.1	1.6	(3.0)	(2.3)	2.0	1.8	405.0			寛文	
二97③		二138	23.3	(6.8)	22.3	19.6	1.9	1.5	(4.5)	(4.5)	1.2	1.1	415.0			寛文	
二97④		二138	21.6	8.6	21.1	18.2	2.1	1.3	5.9	(4.0)	0.8	0.8	420.0			寛文	
二98①		ホ角42・二 角139	(21.5)	7.3			2.2	1.5	(5.3)		1.9	1.3	405.0			寛文	
二98②	ホ43	23.3	8.5	21.7	18.3	2.0	1.5	5.9	(4.7)	0.8	0.8	405.0			寛文		
二98③	ホ角42・二 角139	22.4	6.2	21.2	17.4	2.1	1.0	(3.3)	(4.2)	1.3	0.9	325.0			寛文		
二98④	ホ43	19.3	8.6	18.8	15.6	2.1	1.3	5.7	6.2	1.3	1.0	385.0		199804-M089	寛文		
二角99①	ホ角47・二 角139	25.1	8.2	23.5	20.1	2.0	1.4	6.3	(6.0)	1.0	1.2	465.0			寛文		
二角99②	ホ44	(14.6)	(1.8)			1.7	(1.2)					90.0			寛文		

第8表 敷金等出土状況表

鏡形敷金-2

石垣ID	上石材ID	下石材ID	全長	全幅	胴長・外	胴長・内	胴幅	胴厚	釘長1	釘長2	釘幅	釘厚	重量g	刻印	実測ID	修築時期	備考
2140E	二角139①	二角203・ホ 73	(14.4)	(5.3)	14.2	12.0	1.4	0.9	(3.8)	(3.1)	0.8	0.7	110.0			寛文	
	二角139②	二角203・ホ 73	20.2	9.2	19.8	16.6	1.8	1.2	6.6	(6.3)	1.2	0.8	370.0		199804-M090	寛文	
2140W	二角139③	二角203・ホ 73	23.3	8.3	22.7	18.3	2.1	1.5	5.8	6.1	1.0	0.9	515.0		199804-M157	寛文	
	二角139④	二202	24.3	9.3	23.9	20.9	2.2	1.4	6.3	4.5	1.0	0.9	520.0	魚	199804-M091	寛文	
	二角139⑤	二202	23.9	8.2	21.8	18.6	2.2	1.9	6.2	6.0	1.0	0.9	465.0		199804-M092	寛文	
	才天6①	才23	21.6	(5.6)	21.6	18.8	1.8	1.2	(2.1)	(3.2)	(1.0)	(0.9)	290.0			寛文	
	才天6②	才23	(19.7)	7.0	18.8	15.8	1.7	1.3	(2.6)	5.0	0.7	0.8	265.0			寛文	
	才30後		(21.1)	7.1	20.7		2.0	1.7	4.8	4.8	1.1	1.1	295.0			明治以降	
	才44①	才62	20.3	6.9	20.2	17.0	2.0	1.3	3.7	4.6	0.8	0.8	280.0			寛文	
	才44③	才62	(12.0)	6.9			1.2	0.9	5.0	5.0	0.8	1.3	85.0			寛文	
	才75①	才93	23.1	10.3	22.9	18.4	2.1	1.5	(2.6)	7.2	1.3	0.9	525.0			寛文	
	才76①	ル角20	(21.8)	(6.2)			2.2	(0.8)		(3.3)	1.7	2.2	230.0			寛文	
2140S	ル天1	ル角5	20.0	9.1	19.8	16.5	2.0	1.3	5.8	6.8	1.2	1.1	365.0			寛文	
	ル天3	ル角5	17.7	6.8	17.2	14.5	1.4	1.3	(2.1)	5.2	0.8	0.8	200.0			寛文	
	ル角5①	ル角11	20.0	8.9	19.7	15.7	1.9	1.8	5.5	6.4	0.9	1.0	395.0		199804-M093	寛文	
	ル角5②	ル角5	21.7	7.2	21.6	18.5	1.4	2.0	5.3	5.5	1.3	1.5	480.0		199804-M094	寛文	
	ル角11①	才75	17.3	5.3	16.8	14.1	1.9	1.2	(2.3)	3.1	1.3	1.3	200.0			寛文	
	ル角11②	才76	17.1	5.7	16.9	14.0	1.5	1.1	(3.6)	4.0	0.8	0.9	220.0			寛文	
	ル12	ル角16・才 77	(16.1)	(2.4)	(15.9)		1.4	1.1					135.0			寛文	
	ル13	ル角16・才 77	(17.2)	(4.0)	(16.9)		1.7	2.1					205.0			寛文	
	ル角16①	ル21	(22.1)	(5.1)	21.1	16.3	1.5	1.0	(2.4)	(2.4)	(1.5)	(1.7)	185.0			寛文	
	ル角16②	ル角20	(20.1)	(4.0)	(20.0)		2.0	1.1	(1.8)	(1.8)	(1.3)	(0.8)	185.0			寛文	
2130W	ル16②	ル角20	23.8	9.5	23.2	18.0	2.6	1.7	6.5	6.5	1.5	1.0	590.0		199804-M095	寛文	
	又21	又53	(20.3)	7.3	19.7	16.5	1.7	1.3	(2.1)	5.1	0.7	0.6	300.0			寛文	
	又46①	又78	(17.2)	(4.5)	16.8	14.2	1.8	1.5	(1.5)	(2.2)			240.0			寛文	
	又46②	又78	(11.8)	(3.6)			(1.4)	(1.0)		(1.9)			80.0			寛文	
	又不明	又48	(6.6)	(2.2)			(1.7)	(1.3)					30.0			寛文	
	又角49	又81	24.6	7.4	24.7	20.9	2.1	1.6	4.8	5.0	0.9	0.8	495.0		199804-M097	寛文	
	又79	又143	(15.2)	(3.9)			1.3	1.0	(2.2)	(2.2)	(0.8)	(0.9)	110.0			寛文	
	又81	リ角57・又 144	(21.1)	(4.8)	22.0	17.6	1.5	1.7	(2.9)	(2.0)	(1.3)	(1.0)	260.0			寛文	
	又95	又126	(14.5)	(3.2)			(1.0)	(1.9)					130.0			寛文	
	又99	又130	(18.6)	(4.2)			1.5	(1.0)	2.6		(1.0)	(1.1)	120.0			寛文	
又121	又153	18.6	5.3	17.0	14.5	1.6	1.5	3.2	3.6	0.8	0.8	210.0			寛文		
又125	又157	(21.0)	7.3	21.2	17.3	1.9	1.4	4.1	5.0	0.8	0.8	465.0			寛文		
又141①	又172	24.3	8.2	23.5	18.8	2.2	1.7	4.7	5.6	1.7	1.4	570.0			寛文		

第8表 敷金等出土状況表

鏡形敷金-3

石垣ID	上石材ID	下石材ID	全長	全幅	胴長・外	胴長・内	胴幅	胴厚	釘長1	釘長2	釘幅	釘厚	重量g	刻印	実測ID	修築時期	備考
2130W	又141②	又172	19.2	7.1	18.1	15.0	1.9	1.5	5.0	4.9	0.9	1.0	310.0		199804-M098	寛文	
	又142①	又174	20.8	7.9	20.6	17.2	2.3	1.7	(4.6)	5.3	1.0	1.0	390.0		199804-M099	寛文	
	又142②	又174	21.4	8.5	21.0	17.4	2.1	1.5	5.7	6.0	1.2	1.2	475.0			寛文	
	リ角9①	又81	(21.9)	(6.0)	(22.1)	19.0	2.0	1.2		(3.8)	5.7	1.2	355.0			寛文	
	リ角9②	又81	21.7	8.6	21.5	17.5	2.1	1.2	(3.8)	(3.8)	0.9	1.2	445.0			寛文	
	リ角10	又81	20.0	8.7	20.0	16.1	2.1	1.3	(3.8)	5.6	1.0	1.0	400.0			寛文	
	リ角26①	リ59	18.8	8.9	18.8	15.3	2.0	1.5	6.6	6.4	1.0	1.0	370.0			寛文	
	リ角26②	リ59	15.6	5.8	15.3	13.0	1.4	1.0	3.5	4.0	0.8	0.7	150.0	□?	199804-M096	寛文	
	リ28	リ29	19.2	9.4	19.2	15.5	1.9	1.4	6.5	7.2	1.0	1.0	390.0			寛文	
	リ69	リ89	21.7	8.3	21.7	16.5	2.1	1.5	5.5	5.5	2.0	1.0	415.0			寛文	
2120W	天手41	手141	18.2	6.5	18.2	15.7	1.8	1.0	4.6	4.8	0.8	0.7	220.0	団子、□	199804-M149	文化	再利用
	手117	手220	18.5	8.4	18.3	15.9	1.8	1.3	6.2	6.7	0.8	0.8	315.0	団子	199804-M150	文化	再利用
		手220・221 間	21.8	7.6	21.8	19.1	1.7	1.6	5.7	5.8	0.8	0.7	445.0			文化	
	手213	手326	19.9	(6.6)	19.6	15.8	1.9	1.4	(4.5)	(4.4)	1.1	1.3	370.0	団子	199804-M152	文化	
	手250	手346	(18.4)	(6.5)			1.8	1.0	4.7	4.7	0.8	0.6	225.0			文化	
	手251	手346	19.5	6.4	19.2	16.3	1.9	1.1	3.6	3.9	1.0	0.8	260.0	団子、□	199804-M153	文化	再利用
	手329	手416	22.4	6.8	22.3	20.0	1.9	1.1	(3.5)	4.6	0.8	0.7	330.0			文化	
	手角347	手433	19.5	6.5	19.3	17.0	1.7	1.2	4.4	4.8	0.6	0.5	245.0	?	199804-M154	文化	
	手角519	手544と手 角545間	21.5	8.2	21.0	18.4	2.1	1.3	5.3	6.3	0.8	0.8	420.0	団子	199804-M155	文化	
	2110N	イ5	イ24	19.1	6.4	18.8	15.7	1.9	1.3	3.9	4.6	1.0	0.9	285.0	一?	199804-M138	文化
イ6		イ30	(19.3)	6.5	19.3	17.0	1.6	1.2	(1.3)	4.6	0.7	0.6	250.0			文化	
イ角11		イ42	22.3	6.5	21.6	18.0	1.8	1.1	4.3	4.8	1.0	0.8	305.0			文化	
イ42		イ角75(へ 64)	18.2	6.4	18.2	15.2	1.9	1.0	4.0	4.3	0.8	0.7	260.0	団子	199804-M145	文化	
イ角75		イ93	23.7	7.7	23.2	19.8	1.9	1.2	5.2	5.7	1.1	0.9	400.0	団子、□	199804-M146	文化	
イ角145		イ角164(へ 角112)No.1	21.0	6.0	21.0	18.7	1.6	1.2	3.8	3.9	0.8	0.7	280.0			文化	
イ146		イ角164(へ 角112)No.2	12.9	3.9	12.2	10.1	1.2	0.6	2.6	3.2	0.7	0.5	70.0			文化	
イ角164①		イ179	16.9	5.0	16.3	13.9	1.2	0.9	3.1	3.8	0.8	0.5	120.0		199804-M156	文化	
イ179		へ150(イ 198)No.1	(20.3)	7.1	20.0	17.5	2.0	1.8	(4.0)	4.6	0.8	0.9	310.0			文化	
イ角198		イ233	23.4	8.6	21.2	17.7	1.7	1.3	6.0	6.3	1.2	1.0	440.0			文化	
2110E	天へ1	へ10北側	(10.9)	6.6					4.8		1.0	0.8	135.0			文化	
	天へ1	へ10南	18.4	6.2	8.3	16.1	1.5	1.0	4.3	4.3	0.7	0.7	205.0	団子、?	199804-M136	文化	
	天へ3	へ12	21.7	(6.6)	21.6	18.0	2.0	2.0	(3.4)	(4.1)	1.5	1.5	545.0			文化	
		へ12・14間	(17.2)	(6.6)		14.9	1.6	1.7	(4.9)				210.0			文化	
	天へ6①	へ22・24	21.5	5.6	2.0	17.1	1.8	1.1	3.9	(3.7)	1.1	1.0	275.0	団子	199804-M109	文化	再利用
	天へ6②	へ24	22.0	(5.2)	21.0	18.5	1.8	1.1	(2.8)	(3.5)	0.9	0.9	300.0	団子	199804-M110	文化	

第8表 敷金等出土状況表

鏡形敷金-4

石垣ID	上石材ID	下石材ID	全長	全幅	胴長・外	胴長・内	胴幅	胴厚	釘長1	釘長2	釘幅	釘厚	重量g	刻印	実測ID	修築時期	備考
2110E	角天~8	~34	21.2	9.2	20.4	17.6	2.2	1.4	5.9	7.0	1.0	0.8	490.0	団子?	199804-M111	文化	再利用
	~9	~11	21.0	6.7	20.7	17.6	1.8	1.2	3.9	4.7	1.1	0.9	285.0	団子	199804-M108	文化	再利用
		~9・12間	(20.9)	8.8	21.0	18.4	(1.3)	(1.3)	7.0	(4.4)	0.9	0.8	320.0			文化	
	~角10②	~38	19.0	8.9	18.5	15.3	1.9	1.5	6.7	6.3	0.9	0.8	365.0			文化	
	~角10①	~38	23.4	6.5	22.9	19.4	2.1	1.1	4.1	4.2	1.0	0.8	410.0			文化	
	~11	~39	(15.8)	(1.9)									35.0			文化	
	~23	~45	17.8	8.9	17.5	14.3	1.9	1.1	5.8	6.7	0.8	0.8	315.0			文化	
	~29	~47	18.9	7.2	18.8	15.9	1.8	1.2	5.2	4.3	0.9	0.8	335.0			文化	
	~29②	~47	20.9	8.6	20.8	17.4	2.0	1.4	6.7	6.7	1.0	1.0	470.0	団子	199804-M141	文化	再利用
	~34①	~角50	20.2	6.1	20.1	17.2	1.9	1.1	(4.1)	(3.5)	1.0	0.7	295.0	団子		文化	
	~34②	~角50	21.0	9.1	20.8	17.2	1.9	1.3	6.3	6.7	1.1	0.7	450.0	丸2つ	199804-M112	文化	再利用
	~37	~角51・卜 116	22.5	8.2	22.3	19.4	1.9	1.3	5.3	(5.6)	0.9	0.8	410.0			文化	
	~38	~角51・卜 116	(21.9)	7.8	21.6	18.8	3.4	2.1	(2.1)	4.9	0.8	0.9	470.0			文化	
	~39	~52	(21.9)	8.0	23.0	17.2	1.4	2.5	(2.2)	5.9	0.8	0.7	265.0			文化	
	~49	~61	(21.6)	8.2	21.3	17.8	1.9	1.3	(3.7)	5.7	1.3	1.3	435.0			文化	
	~角50	~62	18.2	7.9	18.1	15.0	1.8	1.3	5.8	5.0	0.9	0.9	345.0	団子、□	199804-M107	文化	
	~角50	~62	21.4	7.9	20.0	17.2	19.5	1.2	(5.7)	6.2	0.9	0.6	350.0	団子	199804-M134	文化	
	~角51①	~77No.1	22.6	8.9	22.5	19.5	2.1	1.5	(4.3)	6.7	1.0	0.9	530.0	○、?	199804-M142	文化	再利用
	~角51②	~77No.2	21.6	8.4	20.2	17.3	1.8	1.2	5.8	6.4	0.9	0.8	385.0			文化	
		~58・59の 間							(6.7)		0.9	0.9	25.0			文化	
	~60	~70	22.1	8.7	20.8	17.5	1.8	1.1	6.3	6.4	1.0	0.7	400.0			文化	
	~62①	~角74(角 192)①	20.8	8.4	20.6	17.6	1.7	1.5	6.6	6.8	0.8	0.8	420.0	□、団子2 つ	199804-M135	文化	
	~62②	1角92(角 ~74)	(9.6)	6.2			1.7	1.0		4.8	0.8	0.7	120.0	丸?	199804-M139	文化	再利用
	~63	1角92(角 ~74)	(10.6)	5.9			1.7	1.0		4.2	0.6	0.5	120.0		199804-M140	文化	
	~65	~80	21.4	8.4	21.3	18.2	2.0	1.3	(5.1)	6.3	1.0	1.0	455.0			文化	
	~角74	~91	17.7	8.8	17.4	14.4	1.8	1.2	6.4	6.9	1.1	0.8	325.0			文化	
	~77	卜角193・~ 93②	17.6	7.5	17.5	14.8	1.9	1.2	5.0	5.2	0.9	0.8	285.0	団子?	199804-M120	文化	
		~不明	(11.8)	6.4			1.6	0.8	4.5		1.0	0.7	135.0				
	~角93	~108	(22.8)	8.7	(21.3)	18.8	1.2	1.6	(3.9)	7.0	(3.5)	6.9	255.0			文化	
	~94	~109	(21.5)	(6.8)	20.8	18.0	1.5	2.2	(2.8)	(4.8)	1.5	1.5	370.0			文化	
	~95	~109・109 後の間の 川原石	(22.3)	(8.1)					(4.7)		2.9	2.1	375.0			文化	
	~101	~114	(21.2)	(6.2)	20.6	17.9	2.0	1.2	(3.3)	(4.0)	1.2	1.0	300.0	?	199804-M143	文化	再利用

第8表 敷金等出土状況表

鏡形敷金-5

石垣ID	上石材ID	下石材ID	全長	全幅	胴長・外	胴長・内	胴幅	胴厚	釘長1	釘長2	釘幅	釘厚	重量g	刻印	実測ID	修築時期	備考
2110E	～102	～117	20.6	7.8	20.2	17.3	1.9	1.2	5.2	5.7	0.8	0.8	360.0			文化	
	～104	～118後	18.2	7.9	18.1	15.2	1.8	1.5	5.6	5.9	1.0	0.9	405.0			文化	
	～103	～118後	21.6	8.3	20.7	17.6	1.9	1.8	5.8	6.2	0.8	0.8	465.0	団子	199804-M144	文化	再利用
	～角105	～120	(21.5)	8.4	21.2	17.9	1.7	1.3	(5.6)	6.7	0.9	0.9	375.0			文化	
	～角105(ノ角145)	～121(ノ角164)	21.2	5.9	21.0	18.5	1.7	1.2	4.2	4.2	1.0	0.9	395.0	団子	199804-M137	文化	
	～107①	～122(ノ角276)①	21.6	9.4	21.1	17.5	1.8	1.7	7.0	7.2	1.3	1.1	550.0			文化	
	～107②	～122(ノ角276)②	20.8	8.2	20.8	17.5	2.0	1.4	5.6	5.9	1.0	0.9	430.0			文化	
	～110	～124	(5.2)	10.1	(5.0)		1.9	1.9	7.8		0.9	0.9	130.0			文化	
	～111	～126	(7.9)	6.2	(7.6)		1.8	1.0	4.1		0.7	0.7	110.0			文化	
	～113①	～127①	(8.9)	6.0	(8.9)		1.8	1.1	4.3		0.8	0.6	135.0			文化	
	～113②	～127②	22.2	7.6	20.7	17.5	2.0	1.4	6.0	5.8	0.8	0.8	420.0	団子	199804-M131	文化	
	～113③	～127③	(6.5)	9.8	(6.5)		1.8	0.8	7.7		0.9	1.0	135.0			文化	
	～116	～130	(18.5)	(7.1)	(18.2)	(15.6)	2.0	1.5	(2.2)	(4.8)	1.0	9.0	335.0			文化	
	～120	～133・ノ角178	21.3	8.2	20.8	17.5	1.8	1.2	6.3	6.2	1.0	1.0	390.0			文化	
	～角122	～135	22.8	9.6	22.4	18.2	2.0	1.2	6.4	7.4	1.0	0.8	460.0			文化	
	～127①	～142No.1	21.2	9.6	21.2	18.0	2.0	1.4	6.5	7.3	1.0	0.8	480.0			文化	
	～127②	～142	20.9	9.5	20.7	17.5	1.6	1.3	6.6	7.3	1.1	1.1	470.0			文化	
～128①	～143①	18.8	9.6	18.8	15.6	1.9	1.1	7.5	6.3	1.0	0.9	380.0			文化		
～128②	～143②	18.6	8.3	18.4	15.5	2.0	1.4	6.1	6.2	0.9	0.9	410.0			文化		
～129	～144・145間	(21.1)	8.7	21.1	17.7	2.2	1.4	(4.5)	6.5	1.0	1.0	480.0			文化		
～132	～147	21.1	8.0	20.9	18.0	2.0	1.4	5.3	5.6	0.9	0.8	410.0	?	199804-M132	文化		
～角133・ノ角178	～150(ノ角198)	21.8	9.7	21.4	18.5	2.2	1.5	7.0	7.3	0.8	0.8	510.0	団子	199804-M133	文化		
～135	～角151	(21.4)	8.0	(21.4)	18.5	1.5	1.8	(2.3)	(6.2)	0.8	7.5	305.0			文化		
～138	～152	(20.0)	(6.1)	19.8	17.5	1.9	0.9	(2.4)	(4.1)	0.8	0.7	240.0			文化		
～139	～154	18.9	8.7	18.7	15.4	1.8	1.6	(5.7)	6.5	1.0	1.1	425.0			文化		
～不明		18.2	6.1	18.1	15.5	1.7	0.9	4.0	4.6	0.9	0.6	215.0					
2110S	ノ角1①	ノ角13	(10.8)	5.9	(10.2)	(9.1)	1.7	1.0	4.1	4.1	0.7	0.6	140.0			文化	
	ノ角1	ノ角14	18.9	7.7	18.9	15.7	2.1	1.3	5.6	5.4	0.9	0.7	340.0	団子、ノ角	199804-M113	文化	再利用
	ノ角2	ノ角21	22.2	8.6	21.6	18.8	1.7	1.5	7.1	6.9	0.9	0.9	425.0	団子	199804-M114	文化	
	ノ角7	ノ角33	22.6	7.1	22.5	19.8	1.9	1.1	(3.7)	5.1	0.8	0.7	320.0			文化	
	ノ角8①	ノ角34	20.8	8.9	20.7	17.6	1.8	1.5	(4.9)	6.7	1.0	0.9	440.0			文化	
	ノ角8②	ノ角35	21.1	8.9	20.8	17.4	2.0	1.3	6.7	(4.9)	1.1	0.8	420.0			文化	
	ノ角10	ノ角41	18.7	(8.5)	18.6	15.3	2.0	1.4	5.8	(5.9)	0.9	1.1	425.0			文化	
	ノ角11	ノ角51	21.6	7.0	21.4	18.4	2.0	1.2	(4.1)	4.8	0.8	0.8	350.0	?	199804-M151	文化	再利用
	ノ角25①	ノ角57							(5.9)		1.2	1.0	45.0			文化	

第8表 敷金等出土状況表

鏡形敷金-6


石垣ID	上石材ID	下石材ID	全長	全幅	胴長・外	胴長・内	胴幅	胴厚	釘長1 (5.6)	釘長2	釘幅	釘厚	重量g	刻印	実測ID	修築時期	備考
2110S	ト25②	ト57									0.9	0.8	30.0			文化	
	ト25③	ト57	(8.9)				1.5	1.0					85.0			文化	
	ト28	ト62	21.4	7.6	20.5	17.8	1.8	1.5	(2.1)	5.5	0.9	0.9	410.0	○、団子3つ	199804-M124	文化	
	ト37	ト81	(9.5)	(6.1)	(9.5)	(8.1)	1.8	1.0	4.3		0.8	0.7	120.0			文化	
	ト38	ト84	21.2	9.0	21.0	18.2	1.7	1.5	7.1	(5.2)	0.9	0.9	425.0			文化	
	ト42	ト角36・ト91	20.4	6.4	20.1	16.5	1.9	1.2	4.1	3.5	1.3	0.9	265.0	団子	199804-M106	文化	再利用
	ト角44	ト93	23.0	8.4	22.1	18.8	1.7	1.5	6.1	6.3	1.1	1.0	485.0	○	199804-M126	文化	再利用
	ト角44	ト94	19.7	(7.1)	19.5	16.6	1.7	1.1	(3.8)	(5.4)	1.0	1.0	345.0			文化	
	ト69	ト106	22.5	(7.1)	22.5	19.2	2.1	1.6	(4.8)	(4.1)	1.3	1.5	480.0	団子	199804-M127	文化	再利用
	ト71	ト108	18.6	8.0	18.3	15.3	1.8	1.3	5.3	5.8	0.9	0.8	365.0	団子、□	199804-M115	文化	
	ト73	ト109	19.8	7.8	18.4	15.4	1.7	1.6	5.7	5.6	1.2	0.9	380.0	団子	199804-M116	文化	
	ト79	ト110	(18.3)	8.0	18.3	15.2	2.0	1.5	(4.3)	6.0	1.0	1.0	460.0			文化	
	ト86	ト111	21.5	6.8	21.2	18.3	1.8	1.0	4.7	4.7	0.9	0.7	320.0			文化	
	ト87	ト85後	21.0	7.9	19.5	16.8	1.8	1.3	5.9	5.9	1.0	0.9	340.0	団子	199804-M125	文化	再利用
	ト88	ト112	21.0	8.2	20.9	17.9	1.8	1.5	5.6	6.0	0.9	0.9	400.0			文化	
	ト90	ト114	19.7	8.1	19.6	16.5	1.6	1.0	(3.9)	6.0	1.0	0.9	310.0			文化	
	ト角91	ト114	17.3	7.8	17.0	13.8	2.0	1.1	5.7	5.9	1.1	1.1	340.0	団子	199804-M147	文化	
	ト角91	ト114	19.1	7.0	18.7	16.2	1.8	1.1	4.8	5.2	0.8	0.6	265.0	団子	199804-M148	文化	再利用
	ト109	ト134	21.7	7.1	21.5	18.8	2.0	1.1	(1.9)	4.8	0.9	0.7	340.0	団子	199804-M128	文化	
	ト109	ト135	19.7	7.8	19.1	15.9	2.4	2.2	5.6	(4.8)	1.6	1.2	340.0	団子	199804-M117	文化	
	ト114①	ト140	19.5	6.4	19.2	16.5	1.8	1.2	4.6	(2.4)	0.6	0.7	265.0			文化	
	ト114②	ト角141・ト75	23.1	7.9	21.7	18.5	1.7	1.5	6.0	4.9	1.0	0.9	425.0	○	199804-M129	文化	再利用
	ト角117	ト144	19.7	8.5	19.7	16.9	1.5	1.6	6.1	6.3	1.0	1.0	400.0			文化	
	ト119	ト146	23.3	8.7	21.5	18.2	1.9	1.5	6.3	6.7	1.2	0.9	455.0	団子	199804-M118	文化	
	ト136	ト162	20.9	6.7	20.7	18.1	1.9	1.1	4.7	4.6	0.9	0.7	290.0			文化	
	ト139	ト166	19.4	6.2	19.1	16.5	1.7	1.2	(3.7)	4.6	0.8	0.7	225.0			文化	
	ト角141・ト75角93①	ト角193・ト93①	20.3	8.7	19.3	16.0	1.9	1.2	6.6	6.7	1.0	1.0	350.0	団子	199804-M119	文化	再利用
	ト143	ト167	23.1	9.5	22.7	19.4	1.8	1.3	(6.8)	7.3	0.9	0.8	485.0			文化	
	ト156	ト179・180間	(21.0)	(7.4)	(20.3)	(17.9)	(1.3)	(1.2)	(3.7)	(5.7)	(1.2)	(1.2)	215.0			文化	
	ト166	ト189・190	20.4	6.7	20.3	17.6	1.8	1.0	4.7	4.9	1.0	0.8	275.0			文化	
	ト角167	ト196	17.3	6.8	17.1	14.7	2.0	0.9	5.3	5.1	0.8	0.8	225.0			文化	
	ト172	ト201	21.8	8.3	21.7	18.2	2.0	1.2	6.1	(5.8)	1.1	0.9	415.0			文化	
	ト177①	ト203	(18.0)	5.3	(17.5)	(16.6)	1.4	0.9	3.8		0.7	0.6	105.0			文化	
	ト177②	ト203	18.9	(6.6)	18.3	15.4	2.1	1.1	(2.1)	4.5	0.8	0.8	280.0			文化	
	ト182	ト209・210	21.6	8.5	21.2	18.5	2.0	1.5	6.3	6.5	0.9	1.0	455.0	団子	199804-M130	文化	再利用
	ト190	ト217	18.7	8.1	18.5	15.4	1.9	1.4	5.6	5.8	0.9	0.8	350.0	団子、□	199804-M121	文化	再利用


第8表 敷金等出土状況表

鏡形敷金-7


石垣ID	上石材ID	下石材ID	全長	全幅	胴長・外	胴長・内	胴幅	胴厚	釘長1	釘長2	釘幅	釘厚	重量g	刻印	実測ID	修築時期	備考
2110S	ト192	へ角106・ト角218	19.1	7.6	18.8	16.3	1.6	1.3	6.3	5.8	0.8	0.9	330.0			文化	
	ト196	ト219・字589とト220の間	(18.4)	(5.9)	(16.7)	(15.2)	1.7	1.2	(3.9)		1.1	0.9	275.0			文化	
	ト角219	ト241	21.5	8.8	21.1	17.8	2.0	1.3	(5.5)	(7.0)	1.0	7.0	400.0			文化	
	ト215①	ト270①	(21.0)	(6.3)												文化	
	ト215②	ト270②														文化	
	ト217	ト273	22.3	8.5	22.2	19.1	1.8	1.5	6.4	6.4	0.8	0.8	380.0			文化	
	ト218	ト274	21.8	(8.3)	21.3	18.3	1.8	1.4	(5.7)	(6.1)	1.4	1.2	405.0			文化	
	ト273	ト279	19.1	(6.6)	18.8	15.9	1.9	1.1	(4.4)	(4.4)	0.9	0.9	285.0	団子	199804-M122	文化	
	ト274①	へ角134・ト角281①	(20.2)	7.2	18.8	16.1	1.7	1.5	5.3	(5.0)	1.0	1.0	360.0			文化	
	ト274②	へ134(ト281)No.2	21.2	6.7	22.4	19.2	1.3	1.3	(3.7)	(4.8)	0.8	1.2	285.0			文化	

重量以外の計測値はすべてcm







第205図 押石・敷金等使用色分け図1 本面 (2140N) (S=1/100)




第206図 押石・敷金等使用色分け図2 二面 (2140E) (S=1/100)



第207図 押石・敷金等使用色分け図3 才 (2140W)・ル (2140S)・又 (2130W)・リ面 (2130S) (S=1/100)




第208図 押石・敷金等使用色分け図4 八面 (2130N) (S=1/100)




第209図 押石・敷金使用色分け図5 ロ面南 (2120E) (S=1/100)


- 押石 (色塗り石材の背後) 実測 ID 解体ライン 小鳥石 修築ライン
- 割石または自然石 M001 小鳥石 修築ライン
- 切石 菱形敷金 菱形敷金 その他





第210図 押石・敷金等使用色分け図6 口面中 (2120E) (S=1/100)





第211図 押石・敷金等使用色分け図7 口面北 (2120E) (S=1/100)



- 実測ID M001
- 鋸形敷金
- 楔形敷金
- 小烏石
- その他
- 押石 (色塗り石材の背後)
- 割石または自然石
- 切石
- 解体ライン
- 修築ライン





第212図 押石・敷金等使用色分け図8 チ・ヲ面北 (2120W) (S = 1/100)




- 押石 (色塗り石材の背後) 実測 ID
- 割石または自然石 鏡形敷金
- 切石 楔形敷金
- 解体ライン 小島石
- 修築ライン その他




第213図 押石・敷金等使用色分け図9 チ・ワ面南 (2120W) (S=1/100)



第 214 図 押石・敷金等使用色分け図 10 イ (2110N)・へ面 (2110E) (S=1/100)




第215図 押石・敷金等使用色分け図 11 卜面 (2110S) (S=1/100)




寛永期構築範囲(築石・粗加工石)


縦軸が控え長cm、横軸がツラ面積 cm^2




寛永期修築範囲(築石・粗加工石)




寛永期修築範囲(築石・切石)




宝暦期修築範囲(築石・粗加工石)



宝暦期修築範囲(築石・切石)







文化期修築範囲(築石・粗加工石)



文化期修築範囲(築石・切石)

第216図 修築時期別石材法量図



縦軸が深さ平均、横軸がクチ平均(cm)

寛永期構築範囲

石材ID	面	個数	クチ平均	深さ平均
□1054	R	6	8.5	5.2
□1059	T	3	8.6	6.0
	T	4	9.8	8.8
□1168	B	2	12.0	12.0
イ0291	T	2	8.5	6.5
イ0292	T	5	10.4	11.0
	R	6	9.0	8.0
イ0295	T	6	8.6	7.8
	L	5	8.2	7.0
	R	5	9.0	9.6
	R	8	9.3	8.4

宝暦期修築範囲

石材ID	面	個数	クチ平均	深さ平均
ハ0017	T	4	8.5	6.3
ハ0021	R	5	9.5	8.2
ハ0031	T	4	11.0	10.0
	R	3	12.3	11.3
ハ0036	T	6	8.0	11.0
ハ0062	T	3	10.5	7.0
□1259	R	3	10.0	7.6
□1261	T	5	9.6	8.2
□1263	L	3	8.6	7.0
□1267	R	4	8.3	9.8
□1401	R	2	9.5	9.0
	L	3	10.0	11.0
□1405	R	2	9.0	7.5
□1406	L	4	8.5	7.3
□1531	L	4	8.8	7.3
	T	3	8.6	8.6
□1546	L	4	10.0	12.3
□1550	L	2	8.0	5.5
	R	4	8.8	7.8
□1584	T	4	8.0	6.5
□1618	T	4	8.8	9.0
チ0272	B	2	8.0	8.0
チ0282	B	3	10.3	9.6
チ0391	L	3	10.0	11.0

文化期修築範囲


石材ID	面	個数	クチ平均	深さ平均
チ0415	B	2	11.5	11.0
チ0433	U	3	10.3	10.0
チ0505	B	2	7.0	6.0
	T	2	10.0	7.0
チ0518	B	4	7.0	6.3
チ0533	B	2	8.0	11.0
チ0587	B	2	11.5	12.5
イ0094	L	6	8.1	6.3
イ0095	U	4	9.8	10.3
イ0096	T	4	9.0	11.0
イ0100	L	3	12.3	10.0
	T	3	9.0	4.0
イ0103	T	6	10.6	11.3
イ0106	L	5	9.0	8.6
イ0171	L	5	10.6	7.8
	T	5	9.8	7.6
イ0174	T	3	9.3	9.6
イ0228	L	5	9.0	9.4
ハ0076	B	5	7.2	7.0
ハ0079	B	4	10.8	4.0
ハ0095	U	3	11.6	10.6
ハ0103	B	3	6.3	7.6
ハ0104	T	3	11.3	12.0
ハ0118後	T	6	6.3	4.6
ハ0119	B	3	7.6	9.3
ハ0132	B	4	8.0	6.3
ハ0146	B	4	10.3	8.8
ト0128	U	6	12.4	11.3
	T	3	10.6	9.6
ト0154	B	4	11.0	9.5
ト0186	T	2	10.0	8.5
ト0215	B	5	10.4	6.0
ト0227	R	3	13.3	9.0
ト0245	B	2	11.0	12.0
ト0251	T	2	12.5	10.0
ト0270	T	2	10.0	7.0
ト0274	B	2	9.5	8.0

寛文期修築範囲

石材ID	面	個数	クチ平均	深さ平均
ホ0049	T	6	8.0	4.8
ニ0073	T	2	10.0	9.5
ル0015	T	2	14.0	7.0
	T	2	13.0	8.0
ヌ0085	T	3	9.3	7.6
ヨ0018	L	2	7.0	8.0

面の凡例:F(正面)R(右側)L(左側)T(上面)U(下面)B(背面)

第217図 方形矢穴計測表



	~5cm	~6cm	~7cm	~8cm	~9cm	~10cm	~11cm	~12cm	~13cm	~14cm	~15cm
五十間長屋	1	4	2	3	11	17	22	39	43	43	49
菱櫓	3	7	3	2	0	2	1	4	8	21	26
橋爪門続櫓	2	4	6	16	13	20	27	22	19	22	25

	~16cm	~17cm	~18cm	~19cm	~20cm	~21cm	~22cm	~23cm	~24cm	~25cm	~26cm
五十間長屋	40	44	32	24	28	10	14	8	9	7	6
菱櫓	28	45	33	36	35	27	24	18	19	11	7
橋爪門続櫓	28	27	19	18	22	12	7	5	10	5	7


	~27cm	~28cm	~29cm	~30cm	~31cm	~32cm	~33cm	~34cm	~35cm	~36cm	~37cm
五十間長屋	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
菱櫓	6	2	2	5	3	2	0	1	0	1	2
橋爪門続櫓	3	2	1	3	0	0	0	2	0	0	1

	~38cm	~39cm	~40cm	~41cm	~42cm	~43cm	~44cm	割れ	計
五十間長屋	0	0	0	0	0	0	0	528	988
菱櫓	0	0	0	0	0	0	0	156	540
橋爪門続櫓	0	0	0	0	0	0	1	338	687


(すべてサンプル個数)

第218図 栗石集計表


寛永期構築範囲




寛文期修築範囲









宝暦期修築範囲




文化期修築範囲




第 219 図 菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台石垣に見られる刻印一覧 修築範囲別



第220図 石垣勾配の比較 (S = 1/100)



解体時観察カード



石材観察カード

第 221 図 解体石材の観察記録

第6章 総括

第1節 調査の成果

1. 上面遺構調査

上面遺構については、大きな改変を受けている部分もあったが、全体としては比較的良好に遺存していた。

内堀とその周辺の遺構として、堀本体、石垣、橋、橋爪一ノ門等について報告した。内堀本体は、近代に大部分が埋め立てられていたが、東部の護岸石垣が撤去されていた他は、およそ近世の旧状を保っていた。橋爪門に面した橋（内堀橋）では橋脚基礎が検出され、その変遷について知見を得ることができた。橋爪一ノ門については、主要部分は失われていたが、控柱の礎盤（根石）が確認された。橋脚周辺から出土した刀や鏡は、邪を払う儀礼的な意味を込めて堀底に配置されたと見られ、五十間長屋台から出土した鋤始刻石とともに、不明な点の多い近世の儀礼行為を考える上で貴重な発見となった。また内堀の底面や法面で確認された基盤層や整地土の在り方から、旧地形や近世初期の大規模造成を推測することが可能となった。

櫓（長屋）台とその周辺の遺構として、櫓（長屋）台本体、その上面の建物遺構、付属する階段、二ノ丸階段等について報告した。菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台では、明治14年（1881）まで建っていた建物の礎石の大多数が遺存していた。近世後期の絵図のうち、詳細な柱配置を記載する「金沢城菱櫓絵図等 ②櫓及長屋の梁伏図と木樞」「橋爪御門渡御櫓之図」（第9・10図）との照合を試みたところ、大筋で一致を見た（第9表に絵図記載寸法を表示）。なお橋爪門続櫓については、発掘調査で検出された礎石の配置と、絵図に記された柱の配置が明らかに異なっていたが、この件に関しては第4章第2節に記した通り、絵図の該当部分は三階平面のみを示し、礎石と一致する柱の一部は、三階までの通し柱ではなかったため記載されなかったのではないかと推定した。

また、菱櫓～五十間長屋北半では、石垣天端（鬘石上面）から2.3～2.4m下位で角石・鬘石を転用した建物礎盤（根石）が検出された。このことから、宝暦9年（1759）の火災まで、菱櫓・五十間長屋は掘立柱を主体的に用いた建物であって、天明7～8年（1787～88）の再建以降、礎石建物となったことが判明した。これらの構造や時期判別の根拠については後述する。

絵図・文献と遺構との照合については、原位置等に問題がない限り、実物である遺構の状態を優先して考えるべきであることは言うまでもない。また絵図には、設計図・概念図等も多く認められるし、現況図であっても精密さが十分保証されないものもある。ただし全ての情報を遺構のみから読み取ることも難しく、遺構の状況と矛盾しない限りにおいて、絵図情報が参考になる場合も多い。

今回報告した菱櫓等では、柱筋の復元に際し、礎石上面において柱痕跡が明確ではなかったため、当初、礎石間の真真ライン・距離を基準に検討したが、礎石が転用材で形状が不定であること等から、不確定な要素が多く生じることとなった。そこで、櫓台の側辺と中軸線を基準とし、絵図記載寸法に基づいて柱筋を復元したところ、礎石間や鬘石・礎石間の真真ライン・距離と若干ずれが生じたものの、櫓全体としてはむしろ整合のとれた結果を得ることができた。

2. 石垣解体調査

菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台石垣の解体調査は、今日の視点から見ると不十分な点も多いが、金沢城石垣研究を発展させる画期となった。本調査の対象となった櫓（長屋）台は、内堀側が粗加工石積、二ノ丸側が切石積という異なる様式で構成されている上、度重なる修築を受けており、各時期にわたる様々な種類の石垣が重複した状態であった。このため、一地点の調査でしかなかったにも関

第9表 絵図記載主要寸法一覧表

地点	箇所		記載寸法	cm換算	特記事項	出典
菱櫓	外側柱列	北・東・西辺	6尺7寸×5区	1015.05		「金沢城菱櫓 絵図等 ②櫓 及長屋の梁伏 図と木権」
	内側柱列 (三階部分)	四辺	6尺7寸×3区	609.03		
	主柱間		6尺7寸×1.5区	304.515		
五十間長屋北 側南北部	外側柱列	東辺	5尺7寸6分6厘×6区	1048.2588		
	外側柱列	西辺	東辺+4尺2寸1分2厘	1175.8824		
	中柱列	北半	1丈9尺4寸4厘	587.9412		
	中柱列	南半	1丈7尺2寸9分8厘	524.1294		
	中柱列-外側柱列	東側・西側	1丈1尺7寸	354.51		
	中柱列-外側柱列	東側	1丈1尺8寸	357.54		
五十間長屋東 西部	外側柱列	北辺	3丈4尺8寸8分	1056.864	五十間長屋北側南北部 幅含まない	
	外側柱列	南辺	3丈5尺4寸	1072.62	五十間長屋南側南北部 幅含まない	
	外側柱列	東辺	3尺1分7厘+ 3尺2分×7区	731.9571	外側柱列間の合計、西 辺とわずかに異なる	
	外側柱列	西辺	2丈4尺1寸6分	732.048		
	東西中軸		3丈4尺8寸8分+ 1丈1尺8寸+ 1丈1尺7寸	1768.914	東西部の東西最大長	
五十間長屋東 西部～ 南側南北部	外側柱列	東辺	21丈9尺7寸9分8厘	6659.8794		
五十間長屋南 側南北部～橋 爪門続櫓	外側柱列	西辺	22丈9尺2寸2分	6945.366		
五十間長屋南 側南北部	外側柱列	東辺	21丈9尺7寸9分8厘- 五十間長屋東西部東辺	5927.9223		
	外側柱列	西辺	22丈9尺2寸2分- 橋爪門続櫓西辺	5928.8616		
	中柱列	北端柱間	6尺4寸1分4厘2毛× 3区+ 3尺4寸2分半	686.8283	外側柱列間累計	
	中柱列	北端以外柱間	6尺4寸1分4厘2毛× 3区	583.0508	外側柱列間累計	
橋爪門続櫓	外側柱列	北辺	3丈3尺8寸3分2厘	1025.1096		
	外側柱列	南辺	5丈7尺2寸5分4厘	1734.7962		
	外側柱列	東辺	3丈3尺	999.9	東西辺長さ異なる	
	外側柱列	西辺	5尺5寸7厘+ 6尺2寸9分4厘×3区 +3尺1寸4分6厘+6 尺1分3厘	1016.5044	外側柱列間累計	
	内側柱列	東半北・南辺	2丈1尺	636.3		
	内側柱列	東半東・西辺	2丈2尺	666.6		
	内側柱列-外側柱列	東半北・ 南・東側	5尺5寸	166.65	外側柱列間寸法より	
	内側柱列-外側柱列	西半西側	6尺7寸	203.01	外側柱列間寸法より	

ならず、金沢城石垣全体の様相について見通しを得ることが可能となった。

本調査の大きな成果の一つとして、構築・修築時期ごとの石垣の特徴が明らかになり、金沢城石垣編年の土台となったことが挙げられる。特徴の把握については、表面観察に加え、個別石材の形状・加工痕、石材間や裏込めの状況等、解体の結果から得た所見を踏まえたものとなった。例えば、文化期修築範囲における角石は、寛文期に劣らず長大なものが認められるが、角脇石はおしなべて極めて短いこと、また寛文期・宝暦期・文化期でそれぞれ敷金の使用状況が異なること等、表面からでは窺えない情報を多く得ている。

なお、櫓（長屋）台の内部構造は、編年指標としての意義に留まらず、郭の造成方法等、近世の土木技術を考える上でも重要である。調査着手当初、石垣の裏込めには一定の厚みで栗石が充填されているという認識が念頭に強くあったが、裏込めが背後の盛土（土砂）と一体となり、互層状・鋸歯状を呈している部分も多いことが判明した。むしろ郭や櫓台が盛土造成である場合、石垣と一体的に立ち上げていくことは自然であり、一般的な工法であったと現時点では理解している。

また、石垣解体を実施する過程で、内堀・石垣構築以前の遺構面や地山まで検出し、不明な部分の多い初期金沢城の実態に加え、大規模造成により、現在まで受け継がれる前期以後の縄張りへ変容する状況を併せて確認することができた。第222図では、寛永期以前の初期金沢城の段階から、近世後期の宝暦期修築までの変遷過程について、復元的に示した。なお、下層遺構の性格や時期等を踏まえた初期金沢城を巡る課題については、第2分冊（報告書Ⅱ）で改めて検討する。

石垣の特徴については詳細を繰り返さないが、現段階の金沢城石垣編年における位置付けに触れておきたい。北野博司氏の2つの論文[北野2005・2006]は、本調査の成果を踏まえたもので、2005論文では文禄期から寛文期までの自然石積・割石積・粗加工石積、2006論文では寛永期から文化期までの切石積がそれぞれ論じられている。

前者では石垣はⅠ～Ⅵ類に区別され、Ⅰ・Ⅱ類が文禄、Ⅲ類が慶長、Ⅳ類が元和、Ⅴ類が寛永、Ⅵ類が寛文といった時期が考えられている。Ⅰ・Ⅱ類は自然石積、Ⅲ類は割石積、Ⅳ～Ⅵ類は粗加工石積に対応し、ⅣからⅥ類への変容は石材規格化の過程と捉えられるが、時期区分そのものの名称は与えられていない。後者では、切石積として大別Ⅰ～Ⅳ類（四方積、布築積、不整形石乱積、不整形石布積）、細別して都合8類が設定されるが、時期の特徴は細別類型の組み合わせで表現される。Ⅰ期は寛永期で、Ⅰa類（面正方形・布積み、二ノ丸側五十間長屋台[チ面]下部）のみで構成される。Ⅱ期は寛文期で、Ⅱ類・Ⅲ類が出現し、Ⅰ類も面角部が斜めに切り落とされた（角落とし）石材を用いるⅠb類（二ノ丸側菱櫓・五十間長屋北半[オ・ル・ヌ・リ面]）へ変容する。Ⅲ期は宝暦期で、Ⅳ類（不整形石布積、二ノ丸側五十間長屋台[チ面]上部）が出現する。Ⅳ期は文化期で、新たな大別様式の創出は見られないが、四方積でもⅠb類のような「角落とし」ではなく、鍵形の切り込み（角欠き）を用いて方形の意匠を保持するⅠc類（橋爪門続櫓台東・南面[へ・ト面]）や、Ⅳa類と類似の意匠であるが、より精巧に仕上げたⅣb類（橋爪門続櫓台西面[チ面]）が現れる。

なお現段階では、北野氏の論じた内容は基本的にそのままとし、時期区分については全体を1～7期に編成する案を用いている（[石川県金沢城調査研究所2009]ほか）。この場合、1期：文禄年間頃、2期：慶長年間頃、3期：元和年間頃、4期：寛永年間頃、5期：寛文～元禄年間頃、6期：宝暦～安永年間頃、7期：享和～文化年間頃とする。

このように、菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台石垣は、初期金沢城期を除き、以降の時期を網羅しており、細別類型も大部分揃っていることが了解される。石垣編年の大綱はほぼ固まったと言えるが、詳細や細部においてはなお修正・検討の余地があると思われ、石垣の系統性、様式が生み出される背景の追求等、更なる発展的な研究のベースとなるよう、一層の整備が望まれる。

3. 菱櫓・五十間長屋の変遷等について

第10表は、櫓（長屋）台石垣と建物の変遷について、相互の関係を示したものである。建物に関しては、文献に記載のある本体部分のほか、遺構として確認した礎石・礎盤（根石）の状況も記載した。

石垣修築・建物再建は、火災等の災害を契機とする場合が多いが、必ずしも同じ時期・機会に行われてはいない。また礎石や礎盤（根石）は、最初の設置に関しては建物本体と同時とみなすべきであるが、建物の代替わりとともに撤去されるとは限らず、建物廃絶後も遺存している場合もある。

これらを踏まえ、菱櫓・五十間長屋における新段階・古段階を中心に、建物の基礎構造と時期判別の根拠について改めて整理するとともに、遺構が失われている創建時の様相等についても復元案を示すこととする。

古段階の建物は、菱櫓～五十間長屋北半（東西部西側）で検出された。菱櫓は、中軸上の2基の柱を礎盤（根石）、中軸に平行する両脇の計6基（近代以後基礎が失われたものも含む）の柱を礎石、外壁の側柱を鬘石（土台）でそれぞれ支える、掘立柱・礎石・土台を併用する構造であったと考えられる。五十間長屋北半は、中軸上の中柱が掘立構造で、側柱はやはり鬘石が基礎となる構造であったと考えられる。

この範囲は寛文8年（1668）の石垣修築範囲に該当し、基礎の設置はこの年が上限となる。また礎盤（根石）設置底面のレベルはいずれも似通った数値を示し、同時期性を示唆している（第5表）。

一方、五十間東西部東側以南では礎盤（根石）は検出されていない。これより南側は宝暦13年（1763）の石垣修築範囲に該当し、礎盤（根石）が本来どこまで存在していたか不明である。ただし、五十間長屋東西部という一連の建物の敷地において、西側のみが礎盤（根石）＝掘立柱という構造はいかにも不自然である。少なくとも五十間長屋東西部においては全体に礎盤（根石）が設置されていたものの、宝暦13年の修築に伴い、東側の方は撤去されたとみなすのが妥当である。

以上から、古段階建物は、寛文8年の石垣修築に伴い建てられ、宝暦9年（1759）の大火で焼失し、その基礎については、宝暦13年（1763）の石垣修築範囲に位置するものが撤去されたと判断される。


櫓（長屋）台が最初に構築されたのは寛永8年（1631）であり、ここでいう古段階建物は創建時のものではない。創建時建物の基礎は遺存していないが、寛文期において石垣修築に係る範囲のみ変更したとは考え難く、創建時の建物も掘立柱を主体的に用いる建物だった可能性を考えたい。この想定によれば、創建時建物は、寛文期に石垣修築に伴う部分的な改築を受けたが、その他の部分は、宝暦9年（1759）の大火まで存続し、また建物廃絶後も、礎盤（根石）等基礎はしばらく遺存していたことになる。しかし宝暦13年（1763）・天明8年（1788）・文化5年（1808）の度重なる石垣修築により、創建時の礎盤（根石）等基礎も姿を消し、結果的に、礎盤（根石）としては寛文期再建に伴うもののみ残ることとなった。

新段階の建物は、外側の側柱を鬘石、その他の柱を礎石で支える構造であった。時期については、宝暦13年（1763）の修築範囲上に位置する礎石は上限が明確であり、また修築範囲外においても、上記古段階の礎盤（根石）の存在から、宝暦9年（1759）大火を遡ることはない。文献によると、宝暦大火後の建物再建は、菱櫓・五十間長屋北側南北部では天明7年（1787）、五十間東西部以南では天明8年（1788）となっており、礎石の設置は天明7・8年以後のこととなる。ただし菱櫓では、新たに設置されたのは中軸上の礎盤（根石）に重複する2基（近代以後失われたものも含む）であり、この2基以外については、宝暦9年焼失建物の礎石が、上面に1石重ねられた状態で再利用されたと見られる。

なお天明期建物は文化5年（1808）の火災で焼失し、翌年再建された建物が明治14年（1881）まで存続する。現存していた新段階の礎石は、検出状況から見て、明治期まで存在した建物、つまり文化期再建時の建物に用いられたことはほぼ確実なので、これら礎石が文化期に改めて置き直されてい

第10表 石垣・建物等変遷一覽表

年代	菱槽～五十間長屋北側南北部		五十間長屋東西部		五十間長屋南側南北部		橋爪門続櫓				
	石垣	建物	石垣	礎盤・礎石	建物	石垣	礎盤・礎石	建物	石垣	礎盤・礎石	建物
寛永8 (1631)	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■	創建 ■
寛文6 (1666)	部分崩壊 ■		部分崩壊 ■								
寛文8 (1668)	修築 ■	再建 ■	修築 ■	撤去 再設 ■	再建 ■						
宝暦9 (1759)	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■
宝暦12 (1762)			部分崩壊 ■			部分崩壊 ■					
宝暦13 (1763)			再半修築 ■	再半撤去 ■		修築 ■	撤去 ■				
天明7 (1787)		再建 ■									
天明8 (1788)				西半埋没 ■	再建 ■		再設 ■	再建 ■	修築 ■	撤去 再設 ■	再建 ■
文化5 (1808)	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■	火災 修築 ■	火災 ■	焼失 ■
文化6 (1809)		再建 ■	再利用 ■	再利用 ■	再建 ■		再利用 ■	再建 ■		撤去 再設 ■	再建 ■
明治14 (1881)	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■	火災 ■	火災 ■	焼失 ■



第222図 五十間長屋台・内堀の構築・修築過程 (S=1/200)

るかが問題になるが、上記菱櫓の状況からすれば、基本的には天明期の礎石を踏襲していると推測される。また文化6年（1809）再建に係ることが明らかな橋爪門続櫓の礎石は、転用材も含むが形状は整っており、明確な掘方を伴う等、菱櫓や五十間長屋の礎石とは異なる要素が多い。

第2節 橋爪門続櫓台の内部構造と石垣技術書

第223図上は、後藤彦三郎・小十郎父子が文化5年（1808）に橋爪門続櫓台石垣の修築を担当した際の経験に基づくものと推測される史料である。表題は「切合石垣積様にて丈夫不丈夫之事」（後藤文庫113号）とされ、穴太としての心得を指摘した部分と、文化5年に担当した橋爪門続櫓台石垣に即した技術的所見の部分に分かれる。とくに後者は、橋爪門続櫓台石垣の解体平面状況（第223図下）と極めて類似した様子が記載されるので、以下、資料の文字記載をそのまま翻刻する。傍線部については発掘所見との関連が想定される箇所である。

A（アルファベットは第223図上の番号に対応）

「平均石如此積候てハ丈夫も不丈夫も扱置見分大キニ不直候。平均石ハ猶七八寸一尺、角脇杯ハ石有長切合申べしとて目障ニ不成様ニ石配等もすべし。a 切合ハ積石も長短交合石配すべし。平均石も其心得、余リ長キモ不直余リ短キ石も不直。其程有べし。」

B 1

「女免石ハ短キ石ヲ積也」

B 2

「くり石」

B 3

「せめ石」

C

「一 如図角石角脇平積共、堅筋之曲リ申ハ白徒石垣と名付。是ハ穴生之不せんさく不知故也。御城中ニ所々有之候。細工人ニまかせ置候故候。石垣之事ハ大躰人不知故、ケ様之積様ニても先相済候得共、肝煎なき村方ノごとクニて扱々不興ニ候。別紙調置候事。」

一 根通石積様大事ニ候。下ノ段々追上リ候故タツノ曲モ急ニ直兼申ものニ候。根石より其心得ニ而積上るべし。らん切合之外、タツノ曲申ハ大キニあし、此所知者なし。

一 タツノ曲リタル所々朱ニ而直シ置候。


一 表石ハ二三分も上ニてくつろぎヲ付積也。両方より積中ヲ戦場とするゆへ責石と名付。

一 上ニてくつろぎと申ハ朱ノホシ付置候所、少くつろぎヲしてせめ石入ル也。」


D

「如此石口漸ニ三分切合候てハ石垣甚弱ク必地震之時石口もめ損ジ或ハ崩申也。ケ様ニ石切積候ハ上手ハ不致、下手石切側之者ニ追立ラレ候ニ付、大事之所ヲ玄翁ニテ打きた、き付鑿ニテタ、キ付、如此切合ニ仕候故大キニ弱リ候。依而穴生御普請所ヲ不離、一々指図不仕てハ必如此相成候。是等之所穴生心得第一也。非常之節ヲ不忘指図可仕。此所等閑ニ存候へバ後々愁有之候。石切共ハ何程手ヲぬく心得居候共、一石、指図仕候得者全御出来也。丈夫も不丈夫も穴生ノ一心ニ有之事候。又石かなづめニて如此相成候事ハ無是非いつとても積石沢山至極と申事ハなきものニ候。石ニて右之通ニ相成候ハズ、スキタル所ニハ堅キ栗石ヲかき下より詰上リ申事候。口計詰置候と地震之時もめ申事同事候。

一 b 角石後石へ寄スキタル所へハ鉸ヲ入、或ハ栗石之中ニ小からすと云黒キ石有之。是ハ至て堅ク候。是ヲかき候てスキタル所へよく、詰切、或ハ平積石杯スキタル所々へハ、右之石ヲかきよく、詰切申事候。浅ノ川右ハケ様之事ニハ召仕不申、才川石迄くさびニ用ル。



「切合石垣積様にて丈夫不丈夫之事」(金沢市立玉川図書館蔵)



橋爪門続櫓台石垣解体平面図 第10段

第223図 絵図と石垣解体平面図

一 角石と角脇トノ切合段々重ね候。角石杯ニも中ニクボミ付候得者積安候故石切好候得共弱キ也。隙取候てもていねいニ切合申事専一也。

一 c 角脇一二も短ク候ハズ、捨石すべし。長ク候得者夫ニハ不及。都而短キ時者何レにても同様也。

一 裏詰栗石入念一石々要ノ栗石ヲつめ其まハリ不残つめ石可仕候事。」

E

「d 角石角脇石ハ手ヲ合せたるごとく切合事也。細工人手をぬきはか行ヲ第一ニシテ、石口ニてもたせ、中ニくぼミを付て積置候てハ、丈夫少ク候。手ヲあわせたるごとく、石口中共スキなく切合ヲよしとす。

一 e 切合石垣ハ都而石口二寸より五六七寸迄切合ス事也。

無左ては地震之節必石口もめ損ジ孕等之事出来也。石垣ハ地震耳ノ事ヲ考不築ては不相成、何程廉相ニ積置候ても変なき時ハ無心許事ハなく候。元来ハ石垣ハ地震ニ而崩等之事有之ものニてハなく、孕損居候石垣ハ格別、其外ハ損ジ申事ハ無之もの、地震にて崩等出来候てハ弱キものニて要害第一トハ申がたく候。此所へ相心得居手ぬきなく指図尤之事。

一 ケ様短キ石積候ても、左右よく切合、後ニ御用ニ不立石ヲ正へ置、スキタル所々ハ細成石下より詰切ル事也。口迄詰置ハあしく候。

一 ケ様ニ長キ石ヲ積候時ハ此石ノ下栗石之内ニ捨石ヲして積事也。此捨石も其所次第。大がい目がた拾貫目より拾四五貫目位之石也。

一 山目野面積之外ハ、切合ニてもはゞ一尺之石ハ、左右へ五寸宛持セ申事也。是ニて丈夫也。

一 此朱書之通積ヲ石之縁切ルト云テ嫌ふ事也。石垣之弱ニも成、山目野面積ハ荒ク積候故、縁切候所々出来候得共、栗石を以留候故縁切レ候とハ不申候。其外之積方ハ不相成。前段之通積立、左右へはゞ一尺之石ならバ五寸ト持セ申事本文也。積石之筋通り申事ハならぬ事と心得るべし。

一 角石角脇などニケ様ニ曲リ候俣積ハ甚あしく、山目野面とハ違也。御家中之石垣同様ニ心得ルハ大キニ不簡也。とて指図人なき故、如此相成、氣の毒千万成事候。御普請も到中絶候得者、穴生必不功者ニ相成候ハ眼前也。去ニ依而調置候書ヲ会得して御普請之時驚不申、夫々指図するヲ家柄ト云。平生之心得次第也。」
(日本海文化研究室編 1976『金沢城郭史料』より)

傍線部 a～e で記されている事柄は、第5章第3節3で記述した通り、いずれも解体調査の過程で判明した橋爪門続櫓台石垣の特徴と一致している。なかでも d・e に見える石材同士の密着を見ると(写真図版 48 等)、彦三郎の言う「手ヲあわせたるごとく」という表現も首肯できる。このように遺構と照合することで、後藤彦三郎の記述する技術的所見が、極めて具体的であることが明らかになった。

ただし、本史料の内容は、このことに留まらず、なお興味を引く部分が多い。例えば本史料では「不丈夫」は穴生の下役である「石切」「細工人」と関連付けられている傾向が窺えるが、これは石切が主導した石垣がある程度存在したことの表れであろう。本史料は、石垣構築技術を巡って、穴生と石切・細工人がどのような立場にあり、どう立場を変化させてきたのかを考える上でも重要と思われ、今後も石垣遺構と比較しつつ分析・検討を進める必要を感じている。

引用・参考文献

- 石川県金沢城調査研究所 2008a 『金沢城跡埋蔵文化財確認調査報告書Ⅰ』
- 石川県金沢城調査研究所 2008b 『戸室石切丁場調査報告Ⅰ』
- 石川県金沢城調査研究所 2008c 『絵図でみる金沢城』
- 石川県金沢城調査研究所 2008d 『金沢城調査研究所年報Ⅰ』
- 石川県金沢城調査研究所 2008e 『金沢城石垣構築技術史料Ⅰ』
- 石川県金沢城調査研究所 2009a 『よみがえる金沢城Ⅱ』
- 石川県金沢城調査研究所 2009b 『金沢城調査研究所年報Ⅱ』
- 石川県金沢城調査研究所 2009c 『金沢城跡玉泉院丸遺構確認調査概報』(現地説明会資料)
- 石川県金沢城調査研究所 2010a 『金沢城跡石垣修築工事報告書—玉泉院丸南西石垣—』
- 石川県金沢城調査研究所 2010b 『金沢城の三御門—河北門・橋爪門・石川門—』
- 石川県金沢城調査研究所 2010c 『金沢城跡玉泉院丸遺構確認調査概報Ⅱ』(現地説明会資料)
- 石川県金沢城調査研究所 2010d 『金沢城調査研究所年報Ⅲ』
- 石川県教育委員会 1970 『金沢城二ノ丸跡発掘調査概報』
- 石川県教育委員会 1991 『金沢御堂・金沢城調査報告書Ⅰ』
- 石川県教育委員会 1993 『金沢城跡』
- 石川県教育委員会 2001 『金沢城フォーラム いま甦る金沢城』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター1998 『金沢城跡を掘る 1998』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター1999a 『金沢城跡を掘る 1999』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター1999b 『金沢城跡を掘る 1999 vol.2』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2000 『金沢城跡を掘る 2000』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2001 『金沢市三社町遺跡』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2002a 『金沢市金沢城跡Ⅰ』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2002b 『金沢市木ノ新保遺跡』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2002c 『金沢市経王寺遺跡』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2002d 『金沢市高岡町一ツ水溜跡』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2002e 『金沢市前田氏(長種系)屋敷跡』
- 石川県教育委員会・(財)石川県埋蔵文化財センター2007 『金沢市三社町遺跡』
- 石川県教育委員会文化財課 1969 『重要文化財金沢城 石川門・三十間長屋保存修理工事報告書』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2003 『年報Ⅰ』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2004a 『年報Ⅱ』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2004b 『御造営方日並記 上巻』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2005a 『年報Ⅲ』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2005b 『御造営方日並記 下巻』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2005c 『金沢城フォーラム 記録集 石垣の匠と技』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2006a 『金沢城跡Ⅱ』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2006b 『よみがえる金沢城Ⅰ』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2006c 『金沢東照宮(尾崎神社)の研究』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2006d 『年報Ⅳ』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2007a 『年報Ⅴ』
- 石川県教育委員会事務局文化財課金沢城研究調査室 2007b 『金沢城代と横山家文書の研究』
- 石川県図書館協会編 1933 『越登賀三州志』
- 石川県図書館協会編 1937 『金城深秘録』

石川県土木部営繕課 2001 『金沢城公園菱櫓・五十間長屋・橋爪門統櫓等復元工事報告書』

石川県立埋蔵文化財センター1990 『元菊町遺跡』

石川県立埋蔵文化財センター1992 『特別名勝 兼六園（江戸町推定地）発掘調査報告一附 本多家上屋敷跡試掘調査報告一』

石川県立埋蔵文化財センター1996 『金沢城跡車橋門発掘調査報告書』

石川県立埋蔵文化財センター1997 『金沢城跡石川門前土橋（通称石川橋）発掘調査報告書Ⅰ』

石川県立埋蔵文化財センター1998 『金沢城跡石川門前土橋（通称石川橋）発掘調査報告書Ⅱ』

伊藤さやか、2004 「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第12号（財）石川県埋蔵文化財センター

伊藤さやか、2005 「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第14号（財）石川県埋蔵文化財センター

井上鋭夫 1969 『金沢城跡の発掘』金沢大学金沢城学術調査委員会

上野佳也 1976 「金沢城四十間長屋跡発掘調査概報」『日本海文化』3 日本海文化研究室

学習院大学史料館編 2006 『写真集 明治の記憶』吉川弘文館

加藤克郎 2001 「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第6号（財）石川県埋蔵文化財センター

加藤克郎 2009 「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第22号（財）石川県埋蔵文化財センター

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2002 『金沢市彦三町遺跡』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2003a 『石川県金沢市昭和町遺跡Ⅱ』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2003b 『金沢市高岡町遺跡Ⅱ』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2003c 『金沢市本町一丁目遺跡Ⅲ』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2003d 『野田山墓地』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2004a 『石川県金沢市昭和町遺跡Ⅲ』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2004b 『石川県金沢市広坂遺跡（1丁目）Ⅰ（測量図編）』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2004c 『金沢市久昌寺遺跡』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2005a 『石川県金沢市片町二丁目遺跡』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2005b 『石川県金沢市広坂遺跡（1丁目）Ⅱ（古代・中世編、測量図編2）』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2006a 『石川県金沢市市内遺跡発掘調査報告書Ⅲ』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2006b 『石川県金沢市広坂遺跡（1丁目）Ⅲ（近世編1）』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2006c 『石川県金沢市本町一丁目遺跡Ⅳ』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2007a 『石川県金沢市兼六元町遺跡 彦三町一丁目遺跡』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2007b 『石川県金沢市下堤・青草町遺跡』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2007c 『石川県金沢市広坂遺跡（1丁目）Ⅳ（近世編2）』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2008a 『石川県金沢市金沢城惣構跡Ⅰ～西外惣構跡・東内惣構跡発掘調査報告書～』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2008b 『野田山・加賀藩主前田家墓所調査報告書』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2009 『辰巳用水調査報告書』

金沢市（金沢市埋蔵文化財センター）2010 『石川県金沢市東山一丁目遺跡』

金沢市・金沢市教育委員会 1991 『瓢箪町遺跡』

金沢市・金沢市教育委員会 1995 『本町一丁目遺跡』

金沢市・金沢市教育委員会 1997 『安江町遺跡』

金沢市教育委員会 1997 『金沢市本町一丁目遺跡Ⅱ』

金沢市教育委員会（金沢市埋蔵文化財センター）2001a 『金沢市醒ヶ井遺跡』

金沢市教育委員会（金沢市埋蔵文化財センター）2001b 『金沢市昭和町遺跡Ⅰ』

金沢市教育委員会（金沢市埋蔵文化財センター）2001c 『金沢市高岡町遺跡Ⅰ』

金沢市埋蔵文化財センター1998 『長田町遺跡 長町遺跡 穴水町遺跡』

金沢市埋蔵文化財センター1999 『下本多町遺跡』

金沢市役所 1973 『稿本 金澤市史 市街編第四』 名著出版

- 金沢大学金沢城学術調査委員会 1967『金沢城 その自然と歴史』金沢大学生協同組合
- 金沢大学埋蔵文化財調査センター2000『金沢大学文化財学研究』2
- 金沢大学埋蔵文化財調査センター2001・2002『金沢大学文化財学研究』3・4
- 金沢大学埋蔵文化財調査センター2003『金沢大学文化財学研究』5
- 木越隆三 2003「元和～寛文期の金沢城修築について」『金沢城研究 創刊号』金沢城研究調査室
- 木越隆三 2004「金沢城全域絵図の編年と分類」『金沢城研究2』金沢城研究調査室
- 木越隆三 2005a「金沢城の地割図の二の丸御殿絵図」『金沢城研究3』金沢城研究調査室
- 木越隆三 2005b「金沢城下 内惣構築城時期について」『陶磁器の社会史』桂書房
- 木越隆三 2007「近世後期、石垣構築技術「秘伝」の形成過程」『金沢城研究5』金沢城研究調査室
- 木越隆三 2008「後藤彦三郎の石垣技術書と初期秘伝の読み方」『金沢城石垣構築技術史料Ⅰ』石川県金沢城調査研究所
- 北垣聰一郎 1987『石垣普請』法政大学出版局
- 北野博司 1999「〔発掘余話〕金沢城跡五十間長屋出土の「鍛始」刻石」『石川県埋蔵文化財情報』2（財）石川県埋蔵文化財センター
- 北野博司 2000「〔発掘余話〕金沢城跡五十間長屋出土の「鍛始」刻石」『石川県埋蔵文化財情報』2（財）石川県埋蔵文化財センター
- 北野博司 2003「金沢城石垣の変遷Ⅰ」『金沢城研究 創刊号』金沢城研究調査室
- 北野博司 2004「金沢城石垣の変遷Ⅱ」『金沢城研究 2号』金沢城研究調査室
- 熊谷葉月 1999「金沢城跡（三の丸東調査区）」『石川県埋蔵文化財情報』創刊号（財）石川県埋蔵文化財センター
- 佐々木達夫 1980「金沢城跡の発掘—一九七九年—」『日本海文化』7 金沢大学文学部日本海文化研究室
- 佐々木達夫 1981「金沢城跡の発掘—1977年—」『金沢大学日本海域研究所報告』第13号
- 貞末堯司・石崎俊哉・前田清彦 1986「金沢城の発掘—1981—藤右衛門丸北側法面裾部発掘報告—」『金沢大学日本海域研究所報告』第18号
- 貞末堯司・前田清彦・児玉剛 1989「金沢城の発掘—1986年— 黒門横北側懸崖部発掘調査報告」『日本海文化』15 金沢大学文学部日本海文化研究室
- 白峰 旬 1998『日本近世城郭史の研究』校倉書房
- 瀬戸 薫 2000「『北信愛覚書』について—天正十五年の金沢城—」『加能史料研究』第12号 石川県地域史研究振興会
- 高沢裕一監修 1989『加賀藩御細工所の研究（一）』金沢美術工芸大学美術工芸研究所
- 高沢裕一監修 1993『加賀藩御細工所の研究（二）』金沢美術工芸大学美術工芸研究所
- 田川捷一 1980「金沢と尾山の地名について」『北陸史学』29
- 滝川重徳 1999「金沢城跡（本丸附段調査区）」『石川県埋蔵文化財情報』創刊号（財）石川県埋蔵文化財センター
- 滝川重徳 2000「金沢城跡（五十間長屋調査区）」『石川県埋蔵文化財情報』第3号（財）石川県埋蔵文化財センター
- 竹間芳明 1999「金沢御堂の再考」『加能史料研究 11』石川県地域史研究振興会
- 田中徳英 1996「宝暦大火後の金沢城再建における造営組織について」『日本建築学会計画系論文集』480号
- 田中徳英 2005「金沢城二の丸御殿の用途による部屋の構成」『金沢城研究3』金沢城研究調査室
- 田中徳英 2008『加賀藩大工の研究』桂書房
- 土田友信 2000「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第4号（財）石川県埋蔵文化財センター
- 出越茂和 2006「金沢城五十間長屋石垣鍛始に係る神具机について—金沢市波自加弥神社所蔵神具机裏書の調査—」『金沢城研究4』金沢城研究調査室
- 栃木英道 1998「金沢城跡」『石川県立埋蔵文化財センター年報』第19号 石川県立埋蔵文化財センター
- 富田和気夫・湊屋玲美 2002「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第7号（財）石川県埋蔵文化財センター
- 中村博司 2006「『穴太』論考—石積み技術者『穴太』の誕生と展開をめぐって—」『日本歴史』694
- 日本海文化研究室編 1976『金沢城郭史料』日本海文化叢書第三巻 金沢大学法文学部日本海文化研究室
- 林 大智 2008「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第19号（財）石川県埋蔵文化財センター

- 藤 則雄 1999 「金沢城跡「百間堀」の断層とその周辺の地形」『北陸の考古学Ⅲ 石川考古学研究会々誌』第42号
北國新聞社 2002 『ふるさと石川歴史館』
- 増山 仁 1999 「金沢城跡」『金沢市史 資料編 19 考古』 金沢市史編さん委員会
- 三浦純夫 1994 「金沢城本丸跡の石造遺物」『金大資料館だよりNo.5』 金沢大学
- 三浦純夫 1997 「金沢城御宮出土の石造遺物」『金大資料館だよりNo.9』 金沢大学
- 三浦ゆかり 1999 「金沢城跡 (いもり堀)」『石川県埋蔵文化財情報』第2号 (財) 石川県埋蔵文化財センター
- 見瀬和雄 2000 「金沢城の創建と前田利家」『石川県史だより 39』
- 湊屋玲美・土田友信 2001 「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第5号 (財) 石川県埋蔵文化財センター
- 湊屋玲美・土田友信他 2001 「金沢城跡」『石川県埋蔵文化財情報』第6号 (財) 石川県埋蔵文化財センター
- 谷口明伸・増山 仁 2004 「前田土佐守家の下屋敷と醒ヶ井遺跡」『研究紀要』第1号 (財) 金沢文化振興財団
- 山川出版社 2000 『石川県の歴史』
- 吉岡康暢 1985 「金沢城の発掘」『金沢城と前田氏領内の諸城』(日本城郭史研究叢書 第五卷) 名著出版
- 吉田純一 2003 「金沢城の『三階御櫓』」『金沢城研究 創刊号』 金沢城研究調査室

報告書抄録

ふりがな	かなざわじょうあと 一にのまるうちぼり・ひしやぐら・ごじっけんながや・はしづめもんつづきやぐら I -							
書名	金沢城跡 一ノ丸内堀・菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓 I -							
副書名	金沢城史料叢書14							
シリーズ名	金沢城公園整備事業に係る埋蔵文化財調査報告書							
シリーズ番号	5							
編著者名	滝川重徳、富田和気夫、丹野修太							
編集機関	石川県金沢城調査研究所							
所在地	〒920-0918 石川県金沢市尾山町10-5 石川県文教会館5階 TEL 076-223-9696							
発行年月日	平成23年3月31日							
ふりがな	ふりがな	コード		北緯	東経	発掘期間	発掘面積	発掘原因
所収遺跡名	所在地	市町村	遺跡番号	° / ′ ″	° / ′ ″		(m ²)	
かなざわじょうあと 金沢城跡	いしかわけん 石川県 かなざわしまる うち 金沢市丸の内	17201	01215	36° 33′ 58″	136° 39′ 35″	19970421 ～ 19971225 19980629 ～ 19990331 19990401 ～ 20000307	5,500 6,850 3,400	活用目的 調査
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物		特記事項	
金沢城跡	城館	近世	堀・橋・門・建物・ 階段・石垣等		陶磁器、土器、瓦、 石製品、金属製品			
要約	<p>調査の対象となった遺構群は、金沢城跡二ノ丸縁辺の防御施設で、寛永8年（1631）の二ノ丸造成と一体的に構築されたと考えられており、今回の調査でもその裏付けが得られた。</p> <p>二ノ丸内堀については、西部以外は近代に埋め立てられており、全容が不明であったが、今回の調査により大部分（延長約340m）を検出した。堀に伴う施設として、中央付近に架かっていた橋の橋脚基礎等を検出した。</p> <p>内堀中央部二ノ丸側の石垣上面には、明治14年（1881）に焼失するまで菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓が建っていた。調査では、これら近世後期再建建物の礎石等を確認し、さらにその下位から近世前期に遡る櫓・長屋の礎盤（根石）を検出した。</p> <p>櫓（長屋）台石垣の解体調査では、内部構造の観察から、郭整備と一体化した櫓（長屋）台の造成状況や、その後の修築過程を明らかにした。また寛永・寛文・宝暦・文化の構築・修築時期ごとの石垣の特徴に関する多くの所見を得た。なお五十間長屋台北東角からは、宝暦13年（1763）の石垣修築を示す鋏始刻石が出土した。</p>							



内堀中央部・櫓（長屋）台 調査着手前
東から



内堀西部 調査着手前 西から



内堀中央部 表土除去 東から



排水石管 SD 1 北から



近代石垣 SW 2 西から



五十間長屋台石垣と水槽 ST 8 遠景 東から



五十間長屋台石垣と水槽 ST 8 近景 南東から



近代石垣 SW 2 西から



内堀西部 全景 東から



内堀西部 全景 西から



内堀西部北岸 (石垣 2210S) 1



内堀西部北岸 (石垣 2210S) 2



内堀西部北岸 (石垣 2210S) 3



内堀西部北岸 (石垣 2210S) 4



内堀西部北岸 (石垣 2210S) 5



内堀西部北岸 (石垣 2210S) 6



内堀西部北岸（石垣 2210S） 7



内堀西部北岸（石垣 2210S） 8



内堀西部北岸（石垣 2210S） 9



内堀西部北岸（石垣 2210S） 10



内堀西部北岸（石垣 2210S） 11



内堀西部北岸（石垣 2210S） 12



内堀西部北岸（石垣 2210S） 13



内堀中央部東岸（石垣 2220W）



内堀中央部 全景 北から



内堀中央部 全景 南から



内堀中央部北側 南から



三ノ丸西面（内堀入角北東）石垣掘方埋土・
上面盛土 南西から



三ノ丸西面（内堀入角北東）石垣掘方埋土・
上面盛土土層断面 北西から



三ノ丸東面石垣 (2220W)



内堀中央部南端ピット列 SA 1



内堀東部 掘削作業



内堀東部 掘削作業



内堀東部 全景 西から



内堀東部 全景 東から



内堀東部北岸（三ノ丸南面石垣 2230S） 1



内堀東部北岸（三ノ丸南面石垣 2230S） 2



内堀東部北岸（三ノ丸南面石垣 2230S） 3



内堀東部北岸（三ノ丸南面石垣 2230S） 4



内堀東部北岸（三ノ丸南面石垣 2230S） 5



内堀東部北岸（三ノ丸南面石垣 2230S） 6



内堀東部北岸（三ノ丸南面石垣 2230S） 7



内堀東部東岸（南門土橋石垣西面 2230W）



内堀東部南岸（鶴ノ丸北面石垣 2110N） 1



内堀東部南岸（鶴ノ丸北面石垣 2110N） 2



内堀東部南岸（鶴ノ丸北面石垣 2110N） 3



内堀東部南岸（鶴ノ丸北面石垣 2110N） 4



内堀東部南岸（鶴ノ丸北面石垣 2110N） 5



内堀東部南岸（鶴ノ丸北面石垣 2110N） 6



内堀東部南岸（鶴ノ丸北面石垣 2110N） 7



五十間長屋台石垣東面 (2120E) 南半



五十間長屋台石垣東面～橋爪門続櫓台石垣北面
(2120E_2110N)



橋爪門続櫓台石垣東面 (2110E)



二ノ丸北面石垣 (2140N) 中央付近



二ノ丸北面石垣 (2140N) 西端、裏口門付近



裏口門土橋石垣東面 (2210E)



橋爪門続櫓台～鶴ノ丸北面石垣 (2110N)
内堀中央部～東部南側



内堀橋・橋爪一ノ門 全景 北から



内堀橋（橋脚基礎） 全景 南から



内堀橋 P 4 第3段階橋脚 東から



内堀橋 P 4 第2段階橋脚礎盤（根石）
南から



内堀橋 P 5 第1段階橋脚礎盤（根石）



内堀橋 P 3 第1～2段階橋脚礎盤（根石）
東から



内堀橋 P 6 橋脚基礎礎盤（根石）
抜取坑への落ち込みか



内堀橋 P 6 土層断面



内堀橋 P1～P3
(橋脚基礎列西側)
南から



内堀橋 P4～P6
(橋脚基礎列中央)
南から



内堀橋 P7～P9
(橋脚基礎列東側)
南から



橋爪一ノ門 (控柱基礎) 全景 東から



橋爪一ノ門 P1 控柱礎盤 (根石) 南から



橋爪一ノ門 P2 控柱礎盤 (根石) 東から



刀 (2号刀) 出土状況 内堀橋北
三ノ丸南面石垣 (2230S) 前



内堀西部北岸（石垣 2210S）
b トレンチ西壁土層断面



内堀西部北岸（石垣 2210S）
b トレンチ東壁土層断面



内堀西部北岸（石垣 2210S）
c トレンチ西壁土層断面



内堀西部北岸（石垣 2210S）
d トレンチ西壁下部土層断面



内堀西部北岸（石垣 2210S）
d トレンチ西壁上部土層断面



内堀中央部東岸（石垣 2220W）
g トレンチ北壁土層断面



菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台 遠景 東から



菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台 遠景 西から



菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台 全景



菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台 全景 東から



菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台 全景 北西から



菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓台 全景 南東から



五十間長屋・橋爪門続櫓 北から



菱櫓・橋爪門続櫓・五十間長屋 南から



菱櫓 表土除去



五十間長屋 調査着手前



櫓（長屋）台足場設置 南から



菱櫓 近代水槽ST 9



菱櫓（新段階）全景 南から



菱櫓（新段階）全景 北西から



菱櫓 礎石A 西から



菱櫓 礎石B 東から



菱櫓 礎石C 南から



菱櫓 礎石D 東から



菱櫓 礎石E 西から



菱櫓 礎石F 西から



菱櫓（古段階礎盤（根石））全景 東から



菱櫓（古段階礎盤（根石））全景 南から



菱櫓 古段階礎盤（根石）ア 東から



菱櫓 古段階礎盤（根石）ア 東から



菱櫓 古段階礎盤（根石）ア 根固 西から



菱櫓 古段階礎盤（根石）イ 西から



菱櫓 古段階礎盤（根石）イ 北から



菱櫓 古段階礎盤（根石）イ上面 北から



五十間長屋 新段階礎石No.3・4 南から



五十間長屋 新段階礎石No.3・4 北から



五十間長屋 新段階礎石No.3 北から



五十間長屋 新段階礎石No.4 西から



五十間長屋 新段階礎石No.4 北から



五十間長屋 新段階礎石No.6 東から



五十間長屋 新段階礎石No.6 据方 東から



五十間長屋 新段階礎石No.7 東から



五十間長屋 新段階礎石No.7 西から



五十間長屋 新段階礎石No.8 北から



五十間長屋 新段階礎石No.9 北東から



五十間長屋 新段階礎石No.9 東から



五十間長屋 新段階礎石No.9 北から



五十間長屋 新段階礎石No.12 北から



五十間長屋 新段階礎石No.12 東から



五十間長屋 新段階礎石No.13 南から



五十間長屋 新段階礎石No.13 南から



五十間長屋 新段階礎石No.13 西から



五十間長屋 新段階礎石No.14 南から



五十間長屋 新段階礎石No.14 西から



五十間長屋 新段階礎石No.14 南西から



五十間長屋 新段階礎石No.16 東から



五十間長屋 新段階礎石No.16 南から



五十間長屋 作業風景 北から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ・エ 南から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ・エ 北から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ 検出作業
北から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ 検出作業
北から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ 柱材



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ 東から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ 西から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ 北から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)ウ 上面 西から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)エ 北から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)エ 南から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)エ 上面 東から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)オ 検出状況
南から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)オ 柱材 南から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)オ 西から



五十間長屋 古段階礎盤(根石)オ 根固 南から



橋爪門続櫓 全景 南から



橋爪門続櫓 礎石 I 北から



橋爪門続櫓 礎石 I 北から



橋爪門続櫓 礎石 I 南から



橋爪門続櫓 礎石 II 北から



橋爪門続櫓 礎石 III 北から



橋爪門続櫓 礎石 III 北から



橋爪門続櫓 礎石Ⅲ 南から



橋爪門続櫓 礎石Ⅳ 北から



橋爪門続櫓 礎石Ⅴ 北から



橋爪門続櫓 礎石Ⅴ 南から



橋爪門続櫓 礎石Ⅵ 北から



橋爪門続櫓 礎石Ⅵ 西から



橋爪門続櫓 礎石Ⅰ 掘方土層断面 東側南壁



橋爪門続櫓 礎石Ⅰ 掘方土層断面 西側南壁



橋爪門統櫓 礎石II掘方土層断面 東側南壁



橋爪門統櫓 礎石II掘方土層断面 西側南壁



橋爪門統櫓 礎石III掘方土層断面 東側北壁



橋爪門統櫓 礎石III掘方土層断面 西側南壁



橋爪門統櫓 礎石IV掘方土層断面 東側南壁



橋爪門統櫓 礎石IV掘方土層断面 西側北壁



橋爪門統櫓 礎石V掘方土層断面 東側南壁



橋爪門統櫓 礎石IV掘方土層断面 西側南壁



橋爪門続櫓 礎石VI掘方土層断面 西側北壁



櫓（長屋）台取付階段① 菱櫓 南西から



櫓（長屋）台取付階段② 五十間長屋(東西部) 南から



櫓（長屋）台取付階段② 五十間長屋(東西部) 南から



櫓（長屋）台取付階段③ 五十間長屋(南側南北部) 西から



二ノ丸階段検出作業 東から



二ノ丸階段 北から



二ノ丸階段 南から



二ノ丸階段西側石垣台下部 東から



二ノ丸階段西側石垣台下部 東から



三ノ丸第3次調査区 表土除去 西から



三ノ丸第3次調査区 南西区 東から



三ノ丸第3次調査区 北区 南から



三ノ丸第3次調査区 北区南側 南から



三ノ丸第3次調査区 北区西壁土層断面



三ノ丸第3次調査区 北区南側西壁土層断面



菱櫓台石垣西面（才面2140W）下部



五十間長屋台石垣西面（才面2120W）下部 SP9付近
根石確認トレンチ北



五十間長屋台石垣西面（才面2120W）下部 SP9付近
根石確認トレンチ北



五十間長屋台石垣西面（才面2120W）下部 SP10付近
根石確認トレンチ南



橋爪門続櫓台石垣西面（才面2120W）下部



橋爪門続櫓台石垣南面（卜面2110S）下部



橋爪門続櫓台石垣南面（卜面2110S）下部根石付近
根石確認トレンチ



橋爪門続櫓台石垣東面（へ面2110E）下部
根石確認トレンチ



五十間長屋台 鋤始刻石出土状況



五十間長屋台Ⅱ面北側 南から



五十間長屋台Ⅱ面中央付近 南から



五十間長屋台 鋤始刻石出土状況 南から



五十間長屋台Ⅱ面南側 北から



五十間長屋台Ⅱ面石積遺構東面



五十間長屋台Ⅱ面石積遺構南面



五十間長屋台・橋爪門続櫓台修築境トレンチ
西壁土層断面



五十間長屋台東西部修築境トレンチ
南壁土層断面



五十間長屋台Ⅲ面 全景 南から



五十間長屋台Ⅲ面 全景 北から



五十間長屋台Ⅲ面北側 寛永期・宝暦期修築境
西から



五十間長屋台Ⅲ面北側 寛永期・宝暦期修築境
北から



五十間長屋台Ⅲ面南側 寛永期・宝暦期修築境
東から



五十間長屋台Ⅳ面南端 寛永期盛土面 西から



五十間長屋台東西土層断面 SP8
L=49.2_47.7m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP9北2m地点
L=50.4_49.2m付近北壁 1



五十間長屋台東西土層断面 SP9北2m地点
L=50.4_49.2m付近北壁 2



五十間長屋台東西土層断面 SP9北2m地点
L=50.4_49.2m付近北壁 3



五十間長屋台東西土層断面 SP9北2m地点
L=50.4_49.2m付近北壁 4



五十間長屋台東西土層断面 SP9
L=49.2_47.7m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP9
L=47.7_46m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP9
L=46_44m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP9
L=44_42m付近北壁



五十間長屋台東西土層断面 SP9
L=42_41.3m付近北壁



五十間長屋台東西土層断面 SP9二ノ丸側
L=46.3_49m付近南壁



五十間長屋台石垣東面 (口面2120E) 根石
SP9付近 北から



五十間長屋台石垣東面 (口面2120E) 根石
SP9北2.8m付近 口2118 東から




五十間長屋台石垣東面 (口面2120E) 桐木
SP9北2.8m付近 口2118下 東から



五十間長屋台石垣東面 (口面2120E) 桐木
SP9北2.8m付近 口2118下 北から



五十間長屋台石垣東面 (口面2120E) 桐木
SP9北2.8m付近 口2118下 東から



五十間長屋台東西土層断面 SP10北6.5m地点
L=50.4_49.2m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP10
L=49.2_47.2m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP10
L=49.2_47.2m付近南壁東側



五十間長屋台東西土層断面 SP10
L=49.2_47.2m付近南壁西側



五十間長屋台東西土層断面 SP10
L=47.2_46m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP10
L=46_44m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP10
L=44_42m付近南壁



五十間長屋台東西土層断面 SP10
L=42_40.6m付近南壁



五十間長屋台石垣東面 SP10付近
寛永期・宝暦期修築境 西から




五十間長屋台東西土層断面 SP10南5m地点
(二ノ丸側) L=46.5_48.6m付近南壁




橋爪門続櫓台南北土層断面 SP11
L=50.4_49.3m付近西壁南側




橋爪門続櫓台南北土層断面 SP11
L=50.4_49.3m付近西壁中央



橋爪門続櫓台南北土層断面 SP11
L=49.3_48m付近東壁北側 1



橋爪門続櫓台南北土層断面 SP11
L=49.3_48m付近東壁北側 2



橋爪門続櫓台南北土層断面 SP11
L=49.3_48m付近西壁南側



橋爪門続櫓台南北土層断面 SP11
L=48_47m付近東壁北側



橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=48_47m付近東壁北側 1



橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=48_47m付近東壁北側 2



橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=48_47m付近西壁南側



橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=47_45.4m付近東壁北側



橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=47_45.4m付近西壁南側



橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=45.4_44.4m付近西壁 (石積遺構 2)




橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=44.8_44.2m付近西壁南側



橋爪門統櫓台南北土層断面 SP11
L=43.8_44.8m付近西壁南側



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=50.4_49.3m付近北壁東側



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=49.3_48m付近北壁東側



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=49.3_48m付近南壁西側 1



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=49.3_48m付近南壁西側 2



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=49.3_48m付近南壁西側 3



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=49.3_48m付近南壁西側 4



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=48_47m付近北壁東側 1



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=48_47m付近北壁東側 2



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=48_47m付近南壁西側 1



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=48_47m付近南壁西側 2



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=48_47m付近南壁西側 1-1



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=48_47m付近南壁西側 1-2



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=48_47m付近南壁西側 1-3



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=47_45.4m付近北壁東側 1



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=47_45.4m付近北壁東側 2



橋爪門統櫓台東西土層断面 SP12
L=47_45.4m付近南壁西側



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=47_45.4m付近南壁西側 1



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=47_45.4m付近南壁西側 2



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=47_45.4m付近南壁西側 3



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12
L=45.4_44.5m付近北壁(石積遺構 2)



橋爪門続櫓台東西土層断面 SP12北1.4m地点
L=44_42.5m付近南壁東側(根石確認トレンチ)



橋爪門続櫓台 陥没坑検出状況



橋爪門続櫓台石積遺構 1・2 南北土層断面東壁



橋爪門続櫓台石積遺構 1・2 南北土層断面東壁
石積遺構 2 付近



橋爪門続櫓台石積遺構 1 全景 東から



橋爪門続櫓台石積遺構 1 全景 西から



橋爪門続櫓台石積遺構 1 南東角検出状況



橋爪門続櫓台石積遺構 1 東面検出状況



橋爪門続櫓台石積遺構 1 東面検出状況



橋爪門続櫓台石積遺構 1 南面検出作業



橋爪門続櫓台石積遺構 1 南面



橋爪門続櫓台石積遺構 1 東面北側・
文化期修築作業面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 南面西側・文化期修築作業面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 南面東側・文化期修築作業面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 南面・文化期修築作業面整地土・寛永期石垣裏込上面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 西面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 南面中央・寛永期石垣裏込上面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 南面・寛永期石垣裏込上面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 南面東端・寛永期石垣裏込上面



橋爪門統櫓台石積遺構 1 南東角



橋爪門統櫓台石積遺構 1 東面南側



橋爪門統櫓台石積遺構 1 東面北側



橋爪門統櫓台石積遺構 1 東面



橋爪門統櫓台石積遺構 2 西列 東から



橋爪門統櫓台石積遺構 2 南列 北から



橋爪門統櫓台石積遺構 2 南列中央下部 北から



橋爪門統櫓台石積遺構 2 東列・南列 北西から



橋爪門統櫓台石積遺構 2 北列 南から



ホ面 (2140N・寛文期修築) 石垣解体作業



ニ面 (2140E・寛文期修築) 鬘石



ロ面 (2120E・宝暦期修築) 457の下 介石等



ロ面 (2120E・宝暦期修築) 389・629の間 介石



ロ面 (2120E・宝暦期修築) 1215～1173



チ面 (2120W・宝暦期修築) 271・270の場合



ト面 (2110S・文化期修築) 12・13の場合



チ面 (2120W・文化期修築) 434



口面 (2120E・宝暦期修築) 1533付近押石




へ・卜面 (2110E_S・文化期修築)
〜51(卜116)付近押石



子面 (2120W・文化期修築) 345押石



口面 (2120E・宝暦期修築)
1147押石(「御用」刻印)



口面 (2120E・宝暦期修築)
922押石(「御用」刻印)



ホ・ニ面 (2140N_E・寛文期修築)
ホ27(ニ99)・ニ98・97上面敷金



ホ・ニ面 (2140N_E・寛文期修築)
ホ42(ニ139)上面敷金



ホ・ニ面 (2140N_E・寛文期修築)
ホ42(ニ139)・ホ43上面敷金



子面 (2120W・文化期修築)
子346上面敷金



へ・卜面 (2110E_S・文化期修築)
へ36(卜91)・38・39上面敷金



へ面 (2110E・文化期修築)
へ50(イ40)上面敷金



へ面 (2110E・文化期修築)
へ51上面敷金



へ面 (2110E・文化期修築)
へ62上面敷金



卜面 (2110S・文化期修築)
卜93・94上面敷金



卜面 (2110S・文化期修築)
卜114上面敷金



卜面 (2110S・文化期修築)
卜313~315上面小烏石



発掘作業風景



石垣解体作業風景



石垣解体作業風景



石垣解体作業風景



石垣解体時観察調査



石材観察調査



測量作業風景



櫓（長屋）台覆屋

寛文期修築範囲



ニ139 (ホ42)



オ77 (ル16)

宝暦期修築範囲



口396 (ハ27)



口635 (ハ52)

文化期修築範囲



～10 (ト43)



～64 (イ75)



～93 (ト193)



ト11 (チ146)

寛文期修築範囲



ニ 2



オ 6



ヌ 11



宝暦期修築範囲



チ 3



文化期修築範囲



ト 3



ト 7

寛永期構築範囲



口2130



イ296

寛文期修築範囲



ホ51



ハ80

ニ40

宝曆期修築範圍



ハ45



口672

文化期修築範圍



口229

イ148



イ175

イ245

寛文期修築範囲



又111



リ33

宝暦期修築範囲



リ56



チ59

宝曆期修築範圍



チ168

文化期修築範圍



〜82



ト59



ト118



ト201



ト267

寛永期構築範囲



イ163



イ213



イ292



口964



口1058



口1870

寛文期修築範囲



ル17



才63



才66

宝暦期修築範囲



口750



口925



口1741

文化期修築範囲



口1844



イ3



才566

方形矢穴
寛永期構築範囲



口1851



口1854



口1855

寛文期修築範囲



ニ61



ニ71



ホ52

宝暦期修築範囲



口282



口1406



チ391

文化期修築範囲



ト215



ト245



ヘ104

V字矢穴
文化期修築範囲



ヘ146後



ト179



チ518

墨(朱)書
寛文期修築範囲



ホ45



ホ49



ホ67

宝暦期修築範囲



ロ11

文化期修築範囲



へ109



ト140

(面加工にかかる墨打ち)



ト215後2



イ202周辺栗石中



「梘子穴」
文化期修築範囲



へ66



へ70

鉛附着
宝暦期修築範囲



ロ1400

文化期修築範囲



イ168

細工のある石材
文化期修築範囲



チ434

写真図版56

墨(朱)書・「梘子穴」・鉛附着石材他



橋爪一ノ門（控柱）



内堀 橋



菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓



菱櫓



五十間長屋北半




五十間長屋南半～橋爪門続櫓



北面 (菱櫓北面 2140N)



北面 (菱櫓北面 2140N)
北面 (五十間長屋北半北面 2130N)



東面
(菱櫓・五十間長屋北半東面 2140E)



西面 (菱櫓西面 2140W)



ル面（菱櫓南面 2140S）



又面1
（五十間長屋北半西面 2130W 北～）



又面2
（五十間長屋北半西面 2130W）



又面3
（五十間長屋北半西面 2130W ～南）



リ面（五十間長屋北半南面 2130S）



ハ面（五十間長屋北半北面 2130N）



口面 1
(五十間長屋南半東面 2120E 南～)



口面 2
(五十間長屋南半東面 2120E)



口面 3
(五十間長屋南半東面 2120E)



口面 4
(五十間長屋南半東面 2120E)



口面 5
(五十間長屋南半東面 2120E)



口面 6
(五十間長屋南半東面 2120E)



口面 7
(五十間長屋南半東面 2120E ～北)



チ・ワ面 1
(五十間長屋南半西面 2120W 北～)



チ・ワ面2
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面3
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面4
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面5
(五十間長屋南半西面 2120W)




チ・ワ面6
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面7
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面8
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面9
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面10
(五十間長屋南半西面 2120W)



チ・ワ面11
(五十間長屋南半西面 2120W)




チ・ワ面12
(橋爪門続櫓西面 2120W ~南)



イ面 (橋爪門続櫓北面 2110N)



エ面 (橋爪門続櫓東面 2110E)



オ面 (橋爪門続櫓南面 2110S)

金沢城史料叢書 14

金沢城公園整備事業に係る埋蔵文化財調査報告書 5

金 沢 城 跡

一 二ノ丸内堀・菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓 I 一

平成 23 年 3 月 31 日 発行

編集・発行 石川県金沢城調査研究所



〒920-0918

石川県金沢市尾山町 10-5 石川県文教会館 5 階



TEL 076-223-9696 / FAX 076-223-9697

E-mail kncastle@pref.ishikawa.lg.jp


印 刷 株式会社そうごう




二ノ丸北面
2140N




内堀西部北岸
2210S









裏口門土橋東面
2210E



内堀中央部東岸
2220W



石垣立面图 1 (S=1/150)



石垣立面図2 (S=1/150)