

市内遺跡発掘調査報告書 11

平成 30 年度 調査報告書

2019

札幌市教育委員会

市内遺跡発掘調査報告書 11

平成 30 年度 調査報告書

2019

札幌市教育委員会

例 言

- 1 本書は、札幌市教育委員会が、国庫補助金（国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金）を受けて、平成 30 年度に実施した市内遺跡発掘調査等事業に係わる調査報告書である。
- 2 事業期間は、平成 30 年 4 月 9 日～平成 31 年 3 月 31 日である。
- 3 平成 30 年度には、市内遺跡発掘調査等事業として、市内で計画される各種の開発事業に先立ち、埋蔵文化財包蔵地の保存・保護を図る資料とするため所在調査 4 件、試掘調査 25 件を実施した。
- 4 調査業務は、札幌市市民文化局文化部文化財課が担当し、仙庭伸久・秋山洋司・柏木大延・小針大志・野月寿彦が従事した。
- 5 本書の執筆・編集は、札幌市市民文化局文化部文化財課野月・小針が行った。
- 6 本書は、所在・試掘調査及び工事立会を実施したすべての地区について一覧表・位置図に掲載するとともに、それらの調査結果についてその概要を報告するものである。
- 7 本書では、位置図の背景として、札幌市共有基図（平成 25 年度版）を使用した。
- 8 本書では、各調査実施箇所背景として、札幌市が所有する航空写真データ（平成 22 年度撮影版）を使用した。
- 9 調査で発見した資料は、札幌市市民文化局文化部文化財課で保管している。

凡 例

- 1 各調査の項目、挿表、挿図、写真図版に付した整理番号は、各種開発事業に係わる協議毎に札幌市で任意に付した整理番号である。
- 2 所在・試掘調査位置図に示した周知の埋蔵文化財包蔵地及び可能性地の範囲は、平成 31 年 1 月 31 日現在のものである。
- 3 試掘坑の土層断面模式図は、各調査の内容を把握するために必要となる代表的な試掘坑の土層断面を抜粋し掲載したものである。
- 4 土層断面模式図では、黒色ないし黒褐色を呈する土層に 30%の網掛けを、暗褐色ないし暗灰色を呈する土層に 15%の網掛けを施した。また、遺物が出土した試掘坑では、出土した層の横に「土器▶」等と、炭化物を含む層については、層の横に「炭化物▶」と記載した。
- 5 試掘調査実施箇所における調査対象範囲を白枠で、また、すべての試掘坑を白塗りで表示した。
- 6 本文中及び挿図で使用した遺構等の略号は、下記のとおりである。
HP(House Pit)：竪穴住居跡、PT(Pit)：土坑、TT(Test Trench)：試掘坑
- 7 本報告書で用いた北（N）方位は、すべて真北である。
- 8 挿図の縮尺は、個々にスケールを入れて示した。縮尺率は下記のとおりである。
試掘調査実施箇所：1/1000、1/2000、1/3000、1/4000、1/5000、1/10000
土層断面模式図、遺構実測図：1/40
- 9 写真図版の縮尺は、現場写真については任意で、遺物写真については 2/3、1/3 である。

目 次

第1章 調査に至る経緯	1
第2章 所在調査	1
第3章 試掘調査	7
第4章 工事立会	33

挿図目次

第1図 所在・試掘調査 及び工事立会位置図(1)	2	第10図 整理番号15-3-301 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	15
第2図 所在・試掘調査 及び工事立会位置図(2)	3	第11図 整理番号15-3-322 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	16
第3図 所在・試掘調査 及び工事立会位置図(3)	4	第12図 整理番号15-3-323 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	17
第4図 所在・試掘調査 及び工事立会位置図(4)	5	第13図 整理番号16-3-305 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	18
第5図 所在・試掘調査 及び工事立会位置図(5)	5	第14図 整理番号17-3-323 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	19
第6図 所在・試掘調査 及び工事立会位置図(6)	6	第15図 整理番号17-3-323 試掘調査土層断面模式図	20
第7図 整理番号07-3-325 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	12	第16図 整理番号18-3-301 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	21
第8図 整理番号14-3-312 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	13	第17図 整理番号18-3-303 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	22
第9図 整理番号14-3-321 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	14	第18図 整理番号18-3-306 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	23

第19図	整理番号 17-2-313 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図、遺構実測図	24	第27図	整理番号 18-2-306 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	29
第20図	整理番号 17-2-315 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	25	第28図	整理番号 18-2-307 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	30
第21図	整理番号 17-2-319 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	25	第29図	整理番号 18-2-308 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	30
第22図	整理番号 17-2-317 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	26	第30図	整理番号 18-2-309 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	31
第23図	整理番号 18-2-301 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	27	第31図	整理番号 18-2-310 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	32
第24図	整理番号 18-2-302 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	27	第32図	整理番号 18-2-312 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	32
第25図	整理番号 18-2-303 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	28	第33図	整理番号 18-3-003 工事立会実施箇所 及び土層断面模式図	35
第26図	整理番号 18-2-305 試掘調査実施箇所 及び土層断面模式図	29			

挿表目次

第1表	平成30年度所在調査一覧	1	第3表	平成30年度工事立会一覧	34
第2表	平成30年度試掘調査一覧	11		報告書抄録	53

図版目次

図版1	所在調査	37	図版9	整理番号 17-2-315 試掘調査	45
図版2	整理番号 07-3-325 試掘調査	38		整理番号 17-2-317 試掘調査	45
	整理番号 14-3-312 試掘調査	38	図版10	整理番号 17-2-319 試掘調査	46
図版3	整理番号 14-3-321 試掘調査	39		整理番号 18-2-301 試掘調査	46
	整理番号 15-3-301 試掘調査	39	図版11	整理番号 18-2-302 試掘調査	47
図版4	整理番号 15-3-322 試掘調査	40		整理番号 18-2-303 試掘調査	47
	整理番号 15-3-323 試掘調査	40	図版12	整理番号 18-2-305 試掘調査	48
図版5	整理番号 16-3-305 試掘調査	41		整理番号 18-2-306 試掘調査	48
	整理番号 18-3-301 試掘調査	41	図版13	整理番号 18-2-307 試掘調査	49
図版6	整理番号 17-3-323 試掘調査	42	図版14	整理番号 18-2-308 試掘調査	50
図版7	整理番号 18-3-303 試掘調査	43		整理番号 18-2-309 試掘調査	50
	整理番号 18-3-306 試掘調査	43	図版15	整理番号 18-2-310 試掘調査	51
図版8	整理番号 17-3-313 試掘調査	44		整理番号 18-2-312 試掘調査	51
			図版16	整理番号 18-3-003 工事立会	52

第1章 調査に至る経緯

札幌市市民文化局文化部文化財課（以下「文化財課」）では、公共工事担当部局と緊密な連絡・調整を行い、埋蔵文化財の保護と円滑な公共工事の推進との調和を図るために、札幌市工事担当部局に対して文書で照会し、回答を受けた事業計画については、埋蔵文化財包蔵地分布図等と照合を行っている。照合の結果、周知の埋蔵文化財包蔵地内で計画されている事業については、事業計画段階で埋蔵文化財に関する事前の協議が必要である旨を通知し、また、周知の埋蔵文化財包蔵地の隣接地で計画されている事業、おおむね10,000㎡以上の大規模な土木工事等が計画されている事業（以下「大規模開発」）、既往の調査成果から今後も新たな埋蔵文化財が発見される可能性が高いものと考えられる琴似川流域、伏籠川流域、モエレ沼周辺の「埋蔵文化財が発見される可能性が高い地区」（以下「可能性地」）で計画されている事業について、事業計画段階で埋蔵文化財に関する事前の協議を行うことが望ましいものと回答している。平成30年度の公共事業に伴う「埋蔵文化財保護のための事前協議について」（以下「事前協議書」）の提出件数は、平成31年1月31日現在で19件（うち道路等管路工事5件）である。

民間事業については、公共事業における埋蔵文化財保護のための取扱いに準じ、文化財課が各種の開発事業計画との調整を行っている。平成30年度の民間事業に伴う調整協議書の提出件数は、平成31年1月31日現在で21件（うち道路等管路工事8件）である。


第2章 所在調査

平成30年度に実施した所在調査は4件であり、調査対象面積は約48,117㎡であった。所在調査の一覧を第1表として、所在調査の実施位置を第2・3・6図に掲載した。


事業の内訳は、公共事業4件であり、可能性地に該当する事業が1件、大規模開発に該当する事業が3件であった。これらの事業に伴う所在調査の結果、新たな埋蔵文化財包蔵地は確認されず、すべて工事に着手して差し支えないものと判断された。

第1表 平成30年度所在調査一覧


通し番号	整理番号	周知の埋蔵文化財包蔵地	所在地	調査面積(㎡)	事業者	事業種別	調査後措置
1	17-3-304	周知外 (大規模開発)	札幌市白石区菊水元町9条1丁目	20,181.80	札幌市	道路	工事着手可
2	17-3-324	周知外 (大規模開発)	札幌市北区篠路4条3丁目	11,982.00	札幌市	公園造成	工事着手可
3	17-3-325	周知外 (可能性地)	札幌市東区北35条東21丁目	5,277.00	札幌市	公園造成	工事着手可
4	18-3-305	周知外 (大規模開発)	札幌市南区南沢4条2丁目	10,676.00	札幌市	公園造成	工事着手可




第1図 所在・試掘調査及び工事立会位置図(1)




第2図 所在・試掘調査及び工事立会位置図(2)




第3図 所在・試掘調査及び工事立会位置図(3)



第4図 所在・試掘調査及び工事立会位置図 (4)



第5図 所在・試掘調査及び工事立会位置図 (5)



第6区 所在・試掘調査及び工事立会位置図 (6)

第3章 試掘調査

平成30年度に実施した試掘調査は25件であり、調査対象面積は約220,291㎡であった。試掘調査の成果は一覧を第2表に、試掘調査の実施位置を第1～3・5図に掲載した。

事業の内訳は、公共事業11件、民間事業14件(法人組織1件、組合組織1件、会社組織6件、個人6件)であり、このうち協議から調査の段階で周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する事業が19件、可能性地に該当する事業が5件、大規模開発に該当する事業が1件であった。以下では、試掘調査の結果、埋蔵文化財が発見された事業4件と、埋蔵文化財は発見されなかったが、工事立会が必要と判断された事業1件について概要を示す。その他の事業については、埋蔵文化財が発見されなかったことから、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する事業については、調査後措置として慎重工事を求めることとなり、可能性地、大規模開発に該当する事業については、工事に着手して差し支えないものと判断された。

1 S558 遺跡：整理番号17-3-323(第3・14・15図、図版6)

事業地は、札幌市白石区本郷通3丁目北に所在し、札幌市立南郷小学校の北約250mの旧白石区役所敷地に位置している。地形的には札幌市東部に位置する支笏軽石流堆積物によって形成された西岡台地の北西部に立地する。

平成29年度に旧白石区役所庁舎等の解体・筋掘調査等に伴い、試掘調査を実施(小針・野月2018)し、その結果、事業地北東部の範囲において遺物が発見されたことから、北海道教育委員会より、その範囲については工事計画の詳細が確定した段階で、再度協議をする必要があるとの回答が出された。今回、新たに筋掘調査が計画されたため、改めて試掘調査を実施することとなった。

試掘調査では、事業地内に38箇所の試掘坑を設定した。調査の結果、事業地東側の一部を除く大半の試掘坑で、0.5～1.0m程度の盛土・耕作土の下位に自然堆積層が確認された。そのうち、TT06-15(1)、TT06-16(1)、TT07-17(2)、TT07-18、TT08-17(1)、TT09-14(3)の黒色シルト層から遺物が発見され、TT06-18(1)では黒色シルト層と攪乱土層との境界から遺物が発見された。遺物は土器7点、石器9点、礫6点である。発見された土器や礫の大半は表面が磨滅しており、保存状態は良くなかった。なお、発見された土器は胴部の小破片であり、時期の特定が困難であるが、縄文中期から後期に相当するものと推測される。

各試掘坑で検出された黒色シルト層の堆積状況から、事業地は全体に南西から北東に向かって傾斜しており、さらに事業地の中央部やや北側に、西側から東側に向かう沢状の地形が存在するものと判断され、遺物は、沢状の地形の傾斜面から出土する傾向がみられた。また、沢底の部分の土壌はグライ化している状態が確認された。なお、黒色シルト層は、現地表面の標高の高い事業地南側及び西側において、沢状の地形に一部残存していることは確認されたが、大半は削平されている状況であった。

以上のことから、周知の埋蔵文化財包蔵地S558遺跡の範囲について、試掘調査で遺物が出土した沢状の地形周辺の範囲へと変更し、埋蔵文化財包蔵地の周知資料の記載内容の変更を行った。

この調査結果を北海道教育委員会に報告したところ、本事業地においては、筋掘調査が予定されていることから、周知の埋蔵文化財包蔵地S558遺跡に該当する範囲については、埋蔵文化財の有無を確認するための工事立会が必要であり、その他の範囲については、工事に着手して差し支えないとの回答がなされた。

2 T204 遺跡：整理番号 17-2-313（第 3・19 図、図版 8）

事業地は、札幌市立羊丘中学校の西約 300 m に位置しており、地形的には西岡台地の東側縁辺部にあたる月寒川左岸上に立地する。現在の月寒川との比高差は約 15m である。

試掘調査では、事業地内に 25 箇所の試掘坑を設定した。調査の結果、全ての試掘坑において、現地表下 0.2～0.9m の攪乱土層下位で自然堆積層が確認された。TT11-10 では、0.7m の攪乱土層の下位に黒褐色シルト層と黒色シルト層が確認され、これらの土層から土器 10 点が発見された。発見された土器は、型式学的特徴から続縄文文化期に相当するものと考えられる。また、TT11-11 では、遺物包含層除去後のにぶい黄橙色シルト層上面で、土坑 1 基を検出した。土坑は、平面形が直径 0.8m 程の歪な円形を呈しており、検出面から底面まで 10 数 cm 程度の規模であった。覆土からは礫が 1 点発見されたのみであり、時期については判断できなかった。その他、TT11-09 から黒褐色シルト層が検出されたが、遺構・遺物は発見されなかった。なお、同試掘坑北東側の法面付近で遺物包含層が削平されている状況が看取された。一方、TT05-12 及び TT06-13 でも遺物包含層に対応すると考えられる黒褐色シルト層が検出されたが、遺構・遺物は発見されなかった。その他の試掘坑については、遺物包含層及び遺構・遺物は確認されず、後世の開発行為によって削平されたものと考えられる。

以上の試掘結果から、周知の埋蔵文化財包蔵地 T204 遺跡の範囲について、遺構が発見された TT11-11 と、遺物包含層が残存する TT11-09、TT11-10 の周辺へ範囲を拡張し、周知資料の記載内容の変更を行った。

この調査結果を受けて、札幌市教育委員会より事業者に対して、周知の埋蔵文化財包蔵地 T204 遺跡に該当する範囲のうち、遺構が発見された範囲及び遺物包含層が残存する可能性が考えられる範囲については、埋蔵文化財の有無を確認するための工事立会が必要であり、その範囲以外については慎重工事を求めるものとし、その他の埋蔵文化財包蔵地に該当しない範囲については、工事に着手して差し支えないとの回答を行った。

なお、工事立会は宅地造成の路盤整備や擁壁設置等の基礎工事を開始する際に実施した。立会の結果、遺物包含層は TT11-09 の周辺及び TT11-10 の周辺しか残存しておらず、遺構は発見されなかった。なお、土器 3 点と黒曜石製剥片石器 1 点が攪乱土層から発見された。発見された土器は胴部片であり、時期の特定が困難であるが、縄文中期から後期に相当するものと考えられる。

3 N426 遺跡：整理番号 17-2-317（第 1・22 図、図版 9E～H）

事業地は、札幌市立八軒中学校の南約 200 m に位置しており、地形的には月寒川扇状地の扇端部と札幌市北部の沖積平野の境界付近に立地する。明治 29 年に陸地測量部が製版した地形図『北海道假製五万分一圖 札幌第十號 札幌』によると、事業地内の南東側に旧河道が示されている。

本事業地においては、平成 9 年度に試掘調査が実施され、当時の地表下約 1.5～2.0m の盛土直下で確認された黒色泥炭層より、土器・石器が発見されている。また、平成 27 年度にも試掘調査が実施（札幌市教育委員会編 2016）され、その結果、今回の事業地中央部西側付近に設定した試掘坑において、現地表下 1.8m の浅黄色粘土質シルト層中より、時期不明の黒曜石製剥片石器 1 点が発見されている。

今回の試掘調査では、事業地内に 12 箇所の試掘坑を設定した。調査の結果、TT02-01、TT03-08 を除く試掘坑において、現地表面下 1.0～1.4m 程の盛土下位で自然堆積層を確認した。これらの試掘坑のうち、TT04-01、TT03-02、TT04-03、TT02-03、TT05-04、TT04-05 からは黒色～黒褐色を呈する粘土～粘土質シルト層が確認された。これらの土層は、平成 9 年度の試掘調査で確認された遺物包含

層と同一のものであると考えられるが、遺構・遺物は発見されなかった。また、TT04-05 から北西の試掘坑では、この遺物包含層は確認されなかったことから、過去の開発行為により消失してしまったものと考えられる。さらに、TT04-01、TT03-02、TT02-03、TT05-04からは、Ta-aと推測される火山灰層が確認された。これらの遺物包含層等の堆積状況から、事業地内の地形は、概ね西部から東部に向い、緩やかに傾斜しているものと推測された。

この調査結果を受けて、札幌市教育委員会より事業者に対して、今回の試掘調査では遺構・遺物は発見されなかったものの、今回の工事計画では、部分的に保護層が十分に確保できないことから、基礎掘削が埋蔵文化財へ与える影響を確認するために工事立会が必要との回答を行った。

なお、工事立会は建物基礎の掘削時に実施し、保護層が確保されることを確認した。

4 S226 遺跡：整理番号 17-2-319（第3・21 図、図版 10A～D）

事業地は、札幌市立柏丘中学校の北約 250m に位置しており、地形的には支笏軽石流堆積物によって形成された月寒台地の北端部に立地する。

試掘調査では、事業地内に 8 箇所の試掘坑を設定した。調査の結果、TT008 を除く全ての試掘坑において、現地表下 0.5～0.7m の盛土・攪乱土層下位で自然堆積層を確認した。確認した自然堆積層は、支笏軽石流堆積物起源と考えられる黄褐色やにぶい黄褐色等を呈するシルトや粘土質シルト等であり、これら土層内から粒径が大きいマンガンと推測される混入物等も見られた。なお、TT002 の攪乱土層から、時期不明の黒曜石製剥片石器 1 点が発見された。遺物の発見された攪乱土層は、黒褐色を呈するシルト質の土壌であった。本来存在した遺物包含層は、後世の開発行為によって深く削平されたものと考えられる。

この調査結果を受けて、札幌市教育委員会より事業者に対して、今回の試掘調査では攪乱土層から遺物が発見されたものの、他に遺物包含層や遺構・遺物は確認されなかったことから、本事業については慎重に工事を施工するよう回答を行った。

5 N434 遺跡：整理番号 18-2-307（第1・28 図、図版 13）

事業地は、北海道札幌工業高等学校の西約 400m に位置する。地形的には札幌市北部に広がる沖積平野に立地する。明治 29 年に陸地測量部が製版した地形図『北海道假製五万分一圖 札幌第十號 札幌』によると、藻岩山の北東斜面や北斜面を源とした河川が、事業地の東約 50m に示されている。

試掘調査では、事業地内に 5 箇所の試掘坑を設定した。調査の結果、現地表下 0.3～0.5m の攪乱土層下位で自然堆積層を確認した。TT001 では明黄褐色粘土質シルト層から土器 9 点と礫 3 点が、TT005 では明黄褐色粘土層から土器 7 点と須恵器 1 点、礫 2 点が発見された。また、TT003 では黒褐色粘土層から土器 3 点が発見され、さらにその下位に位置する明黄褐色粘土層から土器 2 点と礫 1 点が発見された。発見された土器は、型式学的特徴から擦文文化期に相当するものと考えられる。TT003 で土器が発見された黒褐色粘土層は、TT002 と TT005 でも確認されており、事業地の西側で北東-南西方向の流路を持つ、小規模な埋没河川跡に堆積した土層と推測される。また、TT001、TT003、TT005 で遺物が発見された明黄褐色粘土質シルト層～粘土層は、事業地の東-北東方向から西方向へ、緩やかに傾斜する地形を呈していたものと考えられる。

この調査結果を受けて、札幌市教育委員会より事業者に対して、今回の工事計画では基礎掘削深度が遺物包含層に至ることから、住宅基礎工事の掘削の際に埋蔵文化財の有無を確認するための工事立会が必要との回答を行った。

なお、工事立会は住宅基礎工事の掘削時に実施した。試掘調査において確認された2枚の遺物包含層のうち、上位に位置する黒褐色粘土層は部分的に確認されたが、遺構・遺物は確認されなかった。また、下位に位置する明黄褐色粘土質シルト層～明黄褐色粘土層については、事業計画の変更により、建物基礎の掘削深度が浅くなったことから、掘削が及ばず保護層が確保されることを確認した。


第2表 平成30年度試掘調査一覧

通し番号	整理番号	周知の埋蔵文化財包蔵地	所在地	調査対象面積(m ²)	事業者	事業種別	掘削面積(m ²)	調査後措置	特記事項
1	07-3-325	周知外 (可能性地)	札幌市東区中沼町	9,082.00	札幌市	河川	21.0	工事着手可	遺構・遺物なし
2	14-3-312	K496遺跡 ※	札幌市北区屯田町～西茨戸	3,400.00	札幌市	道路	15.0	工事着手可 未調査区域	遺構・遺物なし
3	14-3-321	周知外 (可能性地)	札幌市中央区北3条東11丁目ほか	12,100.00	札幌市	道路	30.0	工事着手可 未調査区域	遺構・遺物なし
4	15-3-301	K498遺跡 ※	札幌市北区屯田～屯田町	8,790.00	札幌市	道路	57.0	工事着手可 未調査区域	遺構・遺物なし
5	15-3-322	周知外 (大規模開発)	札幌市厚別区厚別中央5条1丁目	18,500.00	札幌市	道路	30.0	工事着手可 未調査区域	遺構・遺物なし
6	15-3-323	周知外 (可能性地)	札幌市北区篠路3条7丁目～ 篠路4条7丁目	2,450.00	札幌市	道路	15.0	工事着手可	遺構・遺物なし
7	16-3-305	M555遺跡 ※	札幌市南区白川	20,650.00	札幌市	その他開発	36.0	工事着手可 発掘調査	遺構・遺物なし
8	17-3-323	S558遺跡	札幌市白石区本郷通3丁目北	7,683.87	札幌市	その他開発	120.0	工事立会 工事着手可	縄文土器、石器
9	18-3-301	K437遺跡	札幌市北区北27条西14丁目	7,892.00	札幌市	学校建設	21.0	慎重工事 工事着手可	遺構・遺物なし
10	18-3-303	N29遺跡	札幌市西区二十四軒2条3丁目	15,464.00	札幌市	学校建設	69.0	慎重工事 工事着手可	遺構・遺物なし
11	18-3-306	周知外 (可能性地)	札幌市北区篠路町太平、 百合が原11丁目	30,205.88	札幌市	その他開発	99.0	工事着手可	遺構・遺物なし
12	17-2-313	T204遺跡	札幌市豊平区西岡5条3丁目	8,166.42	民間会社	宅地造成	75.0	工事立会 慎重工事 工事着手可	土坑、縄文土器、 縄文土器、石器
13	17-2-315	K39遺跡	札幌市北区北19条西11丁目	796.36	地方独立 行政法人	その他建物	54.0	慎重工事	遺構・遺物なし
14	17-2-317	N426遺跡	札幌市西区二十四軒3条1丁目	3,849.01	民間会社	店舗	36.0	工事立会	遺構・遺物なし
15	17-2-319	S226遺跡	札幌市白石区北郷1条7丁目	275.97	民間会社	個人住宅	16.0	慎重工事	石器
16	18-2-301	N434遺跡	札幌市西区八軒6条東5丁目	193.05	民間個人	個人住宅	14.0	慎重工事 工事着手可	遺構・遺物なし
17	18-2-302	N434遺跡	札幌市西区八軒8条東5丁目	283.02	民間会社	住宅	18.0	慎重工事	遺構・遺物なし
18	18-2-303	周知外 (可能性地)	札幌市北区北8条西1丁目	11,700.00	組合組織	その他建物	48.0	工事着手可	遺構・遺物なし
19	18-2-305	K438遺跡	札幌市北区北29条西10丁目	144.42	民間個人	個人住宅	10.0	慎重工事 工事着手可	遺構・遺物なし
20	18-2-306	H448遺跡	札幌市東区北49条東3丁目	154.42	民間個人	個人住宅	10.0	慎重工事 工事着手可	遺構・遺物なし
21	18-2-307	N434遺跡	札幌市西区八軒6条東5丁目	82.64	民間会社	個人住宅	16.5	工事立会	擦文土器、須恵 器、礫
22	18-2-308	S226遺跡	札幌市白石区北郷1条7丁目	165.37	民間個人	個人住宅	10.0	慎重工事	遺構・遺物なし
23	18-2-309	T151遺跡	札幌市豊平区月寒東3条11丁目	57,931.75	民間会社	その他建物	105.0	慎重工事 工事着手可	遺構・遺物なし
24	18-2-310	S226遺跡	札幌市白石区北郷1条7丁目	165.38	民間個人	個人住宅	10.0	慎重工事	遺構・遺物なし
25	18-2-312	K439遺跡	札幌市北区北29条西11丁目	165.30	民間個人	個人住宅	10.0	慎重工事 工事着手可	遺構・遺物なし

※事業地の一部が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するものの、今年度は包蔵地範囲の調査を実施していない事業（抄録未掲載）。




標高5.000m



第7図 整理番号 07-3-325 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




標高4.000m



第8図 整理番号 14-3-312 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




標高16.500m





0 1:40 1m

第9図 整理番号 14-3-321 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



標高3.000m




第10図 整理番号 15-3-301 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



標高 16.500m


標高 14.000m

TT33-41




TT33-41土層注記
1: 攪乱
2: 黒色シルト
3: 灰黄褐色シルト
4: 明黄褐色粘土質シルト
5: 黄褐色シルト

TT34-48




TT34-48土層注記
1: 盛土
2: 黄褐色粘土質シルト
3: 明黄褐色シルト
4: にぶい黄褐色シルト
5: 明褐色シルト

TT33-54



TT33-54土層注記
1: 盛土
2: 褐色シルト
3: 黄褐色シルト
4: にぶい黄褐色シルト
5: にぶい黄色シルト
6: 明褐色シルト

TT29-68




TT29-68土層注記
1: 盛土
2: 褐色粘土質シルト
3: 褐色シルト
4: 黄褐色シルト
5: 明黄褐色シルト
6: にぶい黄褐色シルト

TT28-78




TT28-78土層注記
1: 盛土
2: 攪乱
3: 浅黄褐色火山灰 (Ta-a)
4: 暗褐色シルト (泥炭)
5: 黒色シルト (泥炭)



第 11 図 整理番号 15-3-322 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



標高4.500m





第12図 整理番号15-3-323 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



第 13 図 整理番号 16-3-305 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




標高24.500m





第14図 整理番号 17-3-323 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図

標高24.500m




標高24.500m



第 15 図 整理番号 17-3-323 試掘調査土層断面模式図




標高11.000m



第16図 整理番号 18-3-301 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




標高15.500m



第 17 図 整理番号 18-3-303 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



標高5.500m




第18図 整理番号 18-3-306 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



標高71.000m


標高72.000m

TT05-12




TT05-12土層注記
1:攪乱
2:黒色シルト
3:明黄褐色シルト

TT06-13




TT06-13土層注記
1:攪乱
2:黒色シルト
3:にぶい黄褐色シルト
3:明黄褐色粘土質シルト

TT11-09



TT11-09土層注記
1:攪乱
2:黒褐色シルト
3:にぶい黄褐色シルト

TT11-10




TT11-10土層注記
1:攪乱
2:黒褐色シルト
3:黒色シルト
4:暗灰黄色シルト

TT11-11




TT11-11土層注記
1:攪乱
2:黒褐色シルト
3:にぶい黄褐色シルト

TT11-11 PT実測図




A 標高70.000m B


PT土層注記
1:黒色シルト



第 19 図 整理番号 17-2-313 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図、遺構実測図




第20図 整理番号17-2-315 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



第21図 整理番号17-2-319 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図





標高14.500m




第 22 図 整理番号 17-2-317 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




第23図 整理番号 18-2-301 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




第24図 整理番号 18-2-302 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図





標高16.500m





0 1:40 1m

第 25 図 整理番号 18-2-303 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図





標高9.500m



第26図 整理番号 18-2-305 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図





標高6.500m




第27図 整理番号 18-2-306 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図



第 28 図 整理番号 18-2-307 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




第 29 図 整理番号 18-2-308 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図






標高44.000m

TT08-29




TT08-29土層注記
1:耕作土
2:黄褐色粘土

TT17-17




TT17-17土層注記
1:耕作土
2:暗赤褐色シルト
3:暗褐色粘土質シルト
4:黄灰色粘土

TT22-20




TT22-20土層注記
1:耕作土
2:黒色シルト
3:暗褐色粘土質シルト
4:灰黄褐色粘土
5:黄灰色粘土

TT24-29




TT24-29土層注記
1:耕作土
2:赤褐色シルト
3:暗灰黄色粘土質シルト
4:暗褐色粘土
5:黄灰色粘土

TT26-23



TT26-23土層注記
1:耕作土
2:暗褐色粘土質シルト
3:黄褐色粘土質シルト

TT34-27




TT34-27土層注記
1:耕作土
2:暗褐色粘土質シルト
3:黄褐色粘土質シルト

0 1:40 1m


第30図 整理番号 18-2-309 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




標高16.000m




TT001土層注記
1:攪乱
2:にぶい明黄褐色シルト
3:にぶい黄褐色シルト
4:明黄褐色シルト



TT003土層注記
1:攪乱
2:にぶい黄褐色粘土質シルト
3:にぶい黄褐色粘土
4:橙色シルト




TT005土層注記
1:攪乱
2:にぶい黄褐色シルト
3:黄褐色シルト
4:明黄褐色シルト



第 31 図 整理番号 18-2-310 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図




標高10.000m




TT001土層注記
1:盛土



TT003土層注記
1:盛土



TT005土層注記
1:盛土
2:攪乱



第 32 図 整理番号 18-2-312 試掘調査実施箇所及び土層断面模式図

第4章 工事立会

平成30度に実施した工事立会は30件であった。工事立会の成果は一覧を第3表に、工事立会の実施位置を第1～4図に掲載した。

工事立会の結果、埋蔵文化財が発見された事業は2件である。そのうち、T204遺跡（整理番号17-2-313）は前章で記載しているため、残る1件について概要を記載する。

1 K39遺跡：整理番号18-3-003（第1・33図、図版16A～D）

事業地は、札幌市中央区北11条西14丁目及び中央区北12～14条西15丁目に所在し、JR函館本線桑園駅の北約100mに位置する。地形的には、札幌市北部に広がる沖積地上に立地する。水道管の管路耐震化工事に伴い工事立会を実施した。また、本事業地の北東部においては、平成17年度に試掘調査が実施（札幌市教育委員会編2009）された部分が重複しており、その試掘調査の際に、当時の地表下約0.8mより、竪穴住居跡が検出されている。

立会は、平成17年度に竪穴住居跡が検出された部分を中心に実施した。その結果、事業地中央部のK39遺跡内で、現地地表下約0.7mより竪穴住居跡1軒を検出した。検出した竪穴住居跡は、深さ約0.3mであり、壁部及び床面が確認された。検出された位置から、平成17年度の試掘調査で検出された竪穴住居跡と同一のものと考えられる。断面を精査したが、遺物は発見されなかった。平成17年度の試掘調査の結果から、竪穴住居跡は擦文文化期に帰属するものと考えられる。


参考文献

- 赤松守雄・五十嵐八枝子・北川芳男・松下勝秀 1989「第一編 札幌の自然史」『新札幌市史 第一巻 通史一』高倉新一郎他編 札幌市
- 札幌市教育委員会編 2009『平成16～20年度 調査報告書』（『市内遺跡発掘調査報告書1』）札幌市教育委員会
- 札幌市教育委員会編 2015『札幌市埋蔵文化財包蔵地分布図』（平成27年3月27日発行 第9改訂版）札幌市教育委員会
- 札幌市教育委員会編 2016『平成27年度 調査報告書』（『市内遺跡発掘調査報告書8』）札幌市教育委員会
- 小針大志・野月寿彦 2018『平成29年度 調査報告書』（『市内遺跡発掘調査報告書10』）札幌市教育委員会

第3表 平成30年度工事立会一覧

通し番号	整理番号	周知の埋蔵文化財包蔵地 ※	所在地	対象面積 (㎡)	事業者	事業種別	特記事項
1	17-3-011	周知外 (可能性地)	札幌市中央区南1条西22丁目	700.00	札幌市	道路	遺構・遺物なし
2	17-3-013	周知外 (K460遺跡隣接地)	札幌市北区北31条西8丁目・ 北32条西6～8丁目・北33条西6・7丁目	360.48	札幌市	水道	遺構・遺物なし
3	17-3-014	H447遺跡	札幌市東区北47条東1・2丁目	93.96	札幌市	水道	遺構・遺物なし
4	17-3-015	周知外 (可能性地)	札幌市北区篠路町上篠路	216.00	札幌市	水道	遺構・遺物なし
5	17-3-016	周知外 (可能性地)	札幌市北区篠路1条10丁目	204.00	札幌市	水道	遺構・遺物なし
6	18-3-001	T71遺跡	札幌市豊平区岸1条18丁目	1,870.00	札幌市	道路	遺構・遺物なし
7	18-3-002	周知外 (可能性地)	札幌市東区北11条東6丁目	504.42	札幌市	道路	遺構・遺物なし
8	18-3-003	K39遺跡	札幌市中央区北11条西14丁目、 北12～14条西15丁目	300.00	札幌市	水道	堅穴住居跡
9	18-3-004	周知外 (N434遺跡隣接地)	札幌市西区八軒7条東5丁目	37.00	札幌市	下水道	遺構・遺物なし
10	18-3-005	周知外 (N434遺跡隣接地)	札幌市西区八軒7条東5丁目	25.00	札幌市	水道	遺構・遺物なし
11	17-2-008	N434遺跡	札幌市西区八軒8条東5丁目	369.50	民間会社	ガス	遺構・遺物なし
12	17-2-009	C522遺跡	札幌市中央区北7条西18丁目	71.60	民間会社	ガス	遺構・遺物なし
13	17-2-010	K39遺跡	札幌市北区北7条西6丁目	10.80	民間会社	ガス	遺構・遺物なし
14	18-2-002	T204遺跡	札幌市豊平区西岡5条3丁目	285.90	民間会社	ガス	遺構・遺物なし
15	18-2-003	N533遺跡	札幌市手稲区富丘1条4丁目	323.10	民間会社	ガス	遺構・遺物なし
16	18-2-005	T204遺跡	札幌市豊平区西岡5条3丁目	285.90	民間会社	ガス	遺構・遺物なし
17	15-2-310	C552遺跡	札幌市中央区北5条西8丁目	14,245.12	民間会社	住宅	遺構・遺物なし
18	17-2-309	K444遺跡	札幌市北区北39条西7丁目	740.18	民間会社	その他開発	遺構・遺物なし
19	17-2-311	N19遺跡	札幌市西区発寒11条3丁目	4,707.00	宗教法人	その他建物	遺構・遺物なし
20	17-2-312	K439遺跡	札幌市北区北29条西11丁目	158.67	民間個人	個人住宅	遺構・遺物なし
21	17-2-313	T204遺跡	札幌市豊平区西岡5条3丁目	8,166.42	民間会社	宅地造成	縄文土器、石器
22	17-2-316	C412遺跡	札幌市中央区南2条西18丁目	495.86	民間会社	住宅	遺構・遺物なし
23	17-2-317	N426遺跡	札幌市西区二十四軒3条1丁目	3,849.01	民間会社	店舗	遺構・遺物なし
24	17-2-318	周知外 (可能性地)	札幌市中央区北16条西16丁目	10,480.00	特殊法人	その他建物	遺構・遺物なし
25	18-2-304	K444遺跡	札幌市北区北40条西5丁目	2,954.52	民間会社	店舗	遺構・遺物なし
26	18-2-307	N434遺跡	札幌市西区八軒6条東5丁目	82.64	民間会社	個人住宅	遺構・遺物なし
27	18-2-311	周知外 (可能性地)	札幌市中央区北3東11丁目	25,160.98	組合組織	その他建物	平成30年度 工事立会予定
28	16-2-611	K39遺跡	札幌市北区北11条西5丁目	30.80	国立大学法人	その他開発	遺構・遺物なし
29	18-2-615	K39遺跡	札幌市北区北18条西7丁目	16.80	国立大学法人	その他開発	遺構・遺物なし
30	18-2-617	C44遺跡	札幌市中央区北3条西8丁目	9.60	国立大学法人	その他開発	遺構・遺物なし

※周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するものの、「遺構・遺物なし」は抄録未掲載。



第33図 整理番号 18-3-003 工事立会実施箇所及び土層断面模式図



A 整理番号 17-3-304 事業地近景（南西から）



B 整理番号 17-3-304 事業地近景（北から）



C 整理番号 17-3-324 事業地近景（東から）



D 整理番号 17-3-324 事業地近景（南西から）



E 整理番号 17-3-325 事業地近景（東から）



F 整理番号 17-3-325 事業地近景（北西から）



G 整理番号 18-3-305 事業地近景（南西から）



H 整理番号 18-3-305 事業地近景（南東から）

図版 2 整理番号 07-3-325 試掘調査 (A ~ D)、整理番号 14-3-312 試掘調査 (E ~ H)



A 事業地近景 (西から)



B TT06-118 土層断面



C TT18-117 土層断面



D TT32-117 土層断面




E 事業地近景 (西から)



F TT72-08 土層断面



G TT74-07 土層断面



H TT74-12 土層断面



A 事業地近景 (東から)



B TT22-87 土層断面




C TT39-36 土層断面




D TT39-60 土層断面



E 事業地近景 (北東から)



F TT21-09 土層断面



G TT29-18 土層断面



H TT39-29 土層断面

図版4 整理番号 15-3-322 試掘調査 (A ~ D)、整理番号 15-3-323 試掘調査 (E ~ H)



A 事業地近景 (南から)



B TT33-41 土層断面



C TT34-48 土層断面



D TT28-78 土層断面



E 事業地近景 (南から)



F TT06-21 土層断面



G TT06-25 土層断面



H TT05-43 土層断面



A 事業地近景 (南東から)



B TT52-61 土層断面



C TT52-69 土層断面



D TT54-73 土層断面



E 事業地近景 (東から)



F TT01-09 土層断面



G TT10-00 土層断面



H TT11-02 土層断面

図版 6 整理番号 17-3-323 試掘調査 (A ~ G)



A 事業地近景 (南西から)



B TT06-15(1) 土層断面



C TT06-16(1) 遺物発見状況 (南西から)




D TT06-18(1) 土層断面



E TT07-17 土層断面



F TT09-14(3) 土層断面



G 試掘調査発見遺物



A 事業地近景 (北西から)



B TT01-08 土層断面



C TT05-06 土層断面



D TT04-10 土層断面



E 事業地近景 (南西から)



F TT02-15 土層断面



G TT16-15 土層断面



H TT23-07 土層断面

図版 8 整理番号 17-2-313 試掘調査 (A ~ G)



A 事業地近景 (南西から)



B TT11-09 土層断面



C TT11-10 土層断面




D TT11-10 土器発見状況 (東から)



E TT11-11 土坑 (PT) 検出状況 (南西から)



F TT11-11 土坑 (PT) 断面 (西から)



G 試掘調査及び工事立会発見遺物



A 事業地近景 (南西から)



B TT002 土層断面



C TT003 土層断面




D TT005 土層断面



E 事業地近景 (南東から)



F TT02-03 土層断面



G TT04-01 土層断面



H TT05-04 土層断面



A 事業地近景 (北西から)



B TT002 土層断面



C TT007 土層断面



D 試掘調査発見遺物



E 事業地近景 (西から)



F TT004 土層断面



G TT006 土層断面



H TT007 土層断面

図版 11 整理番号 18-2-302 試掘調査 (A ~ D)、整理番号 18-2-303 試掘調査 (E ~ H)




A 事業地近景 (北から)



B TT001 土層断面



C TT002 土層断面



D TT006 土層断面



E 事業地近景 (北東から)



F TT02-04 土層断面



G TT07-02 土層断面



H TT09-08 土層断面



A 事業地近景 (南から)



B TT002 土層断面



C TT004 土層断面



D TT005 土層断面



E 事業地近景 (北東から)



F TT002 土層断面



G TT003 土層断面



H TT005 土層断面



A 事業地近景(南東から)




B TT001 土層断面



C TT001 土器発見状況(南東から)



D TT003 土層断面



E TT005 土層断面



F TT005 須恵器発見状況(北東から)



G 試掘調査発見遺物

図版 14 整理番号 18-2-308 試掘調査 (A ~ D)、整理番号 18-2-309 試掘調査 (E ~ H)



A 事業地近景 (北西から)



B TT001 土層断面



C TT004 土層断面



D TT005 土層断面



E 事業地近景 (東から)



F TT08-29 土層断面



G TT22-20 土層断面



H TT34-27 土層断面

図版 15 整理番号 18-2-310 試掘調査 (A ~ D)、整理番号 18-2-312 試掘調査 (E ~ H)



A 事業地近景 (北東から)



B TT001 土層断面



C TT003 土層断面



D TT005 土層断面



E 事業地近景 (南から)



F TT001 土層断面



G TT003 土層断面



H TT005 土層断面



A 事業地近景 (北西から)



B 記録箇所No. 01 竪穴住居跡 (HP) 土層断面



C 記録箇所No. 02 土層断面



D 記録箇所No. 03 竪穴住居跡 (HP) 土層断面

報告書抄録

ふりがな		へいせいさんじゅうねんど ちょうさほうこくしょ						
書名		平成30年度 調査報告書						
副書名								
巻次								
シリーズ名		市内遺跡発掘調査報告書						
シリーズ番号		11						
編著者名		野月 寿彦、小針 大志						
編集機関		札幌市教育委員会（札幌市市民文化局文化財課埋蔵文化財係）						
所在		〒064-0922 北海道札幌市中央区南22条西13丁目 TEL 011-512-5430 FAX 011-512-5467						
発行年月日		西暦 2019年 3月 19日						
所収遺跡名	所在地	コード		世界測地系		調査期間	調査面積 (㎡)	調査原因
		市町村	遺跡番号	北緯	東経			
えぬにじゅうきゅういせき N29遺跡	さっぽろしにしくにじゅうよんけんにじょうさんちようめ 札幌市西区二十四軒2条3丁目	01107	29	43° 04' 09"	141° 18' 39"	2018/8/6・7	—	学校建設
けいさんじゅうきゅういせき K39遺跡	さっぽろしきたきたじゅうきゅうじょうにしじゅういつちようめ 札幌市北区北19条西11丁目	01102	39	45° 05' 02"	141° 20' 04"	2018/5/28	—	その他建物
	さっぽろしちゅうおうきたじゅういちじょうにしじゅうよんちようめ、きたじゅうにじょう・きたじゅうさんじょうにしじゅうごちようめ 札幌市中央区北11条西14丁目、北12条・13条西15丁目			43° 04' 23"	141° 19' 58"	2018/8/29・30	—	水道
ていひやくごじゅういちいせき T151遺跡	さっぽろしとよひらくつきさむひがしさんじょうじゅういつちようめ 札幌市豊平区月寒東3条11丁目	01105	151	43° 01' 46"	141° 24' 52"	2018/10/1・2	—	その他建物
ていにひやくまんいせき T204遺跡	さっぽろしとよひらくにしおかごじょうさんちようめ 札幌市豊平区西岡5条3丁目	01105	204	43° 01' 03"	141° 23' 34"	2018/5/21・22、8/29	—	宅地造成
えすにひやくにじゅうろくいせき S226遺跡	さっぽろししろいしくきたごういちじょうなちようめ 札幌市白石区北郷1条7丁目	01104	226	43° 03' 05"	141° 25' 16"	2018/5/15	—	個人住宅
				43° 03' 07"	141° 25' 15"	2018/9/20	—	個人住宅
				43° 03' 06"	141° 25' 16"	2018/10/18	—	個人住宅
えぬまんひやくにじゅうろくいせき N426遺跡	さっぽろしにしくにじゅうよんけんさんじょういつちようめ 札幌市西区二十四軒3条1丁目	01107	426	43° 04' 36"	141° 18' 54"	2018/5/9・10	—	店舗
えぬまんひやくさんじゅうよんいせき N434遺跡	さっぽろしにしくはちけんろくじょうひがしごちようめ 札幌市西区八軒6条東5丁目	01107	434	43° 04' 59"	141° 19' 26"	2018/6/11	—	個人住宅
	さっぽろしにしくはちけんはちじょうひがしごちようめ 札幌市西区八軒8条東5丁目			43° 05' 04"	141° 19' 32"	2018/6/14	—	住宅
	さっぽろしにしくはちけんろくじょうひがしごちようめ 札幌市西区八軒6条東5丁目			43° 04' 55"	141° 19' 30"	2018/9/3、10/31	—	個人住宅
けいよんひやくさんじゅうなないせき K437遺跡	さっぽろしきたきたにじゅうななじょうにしじゅうよんちようめ 札幌市北区北27条西14丁目	01102	437	43° 05' 40"	141° 19' 38"	2018/8/1	—	学校建設
けいよんひやくさんじゅうちいせき K438遺跡	さっぽろしきたきたにじゅうきゅうじょうにしじゅうちちようめ 札幌市北区北29条西10丁目	01102	438	43° 05' 43"	141° 20' 00"	2018/7/2	—	個人住宅
けいよんひやくさんじゅうきゅういせき K439遺跡	さっぽろしきたきたにじゅうきゅうじょうにしじゅういつちようめ 札幌市北区北29条西11丁目	01102	439	43° 05' 47"	141° 19' 55"	2018/10/29	—	個人住宅
えいちよんひやくまんじゅうはちいせき H448遺跡	さっぽろしひがしきたまんじゅうきゅうじゅうひがしさんちようめ 札幌市東区北49条東3丁目	01103	448	43° 07' 11"	141° 20' 51"	2018/7/9	—	個人住宅
えすごひやくごじゅうはちいせき S558遺跡	さっぽろししろいしくほんごうどおりさんちようめきた 札幌市白石区本郷通3丁目北	01104	558	43° 02' 53"	141° 24' 22"	2018/6/25・26、11/5・6	—	その他開発
所収遺跡名	種別	主な時代		主な遺構		主な遺物		特記事項
N29遺跡	遺物包含地	縄文・擦文						遺構・遺物なし
K39遺跡	集落跡	縄文・続縄文・擦文・アイヌ文化期		竪穴住居跡				
T151遺跡	遺物包含地	縄文・続縄文・擦文						遺構・遺物なし
T204遺跡	遺物包含地	縄文・続縄文		土坑	縄文土器、続縄文土器、石器			
S226遺跡	遺物包含地	縄文						遺構・遺物なし
N426遺跡	集落跡	縄文・続縄文・擦文						遺構・遺物なし
N434遺跡	集落跡	縄文・続縄文・擦文				擦文土器、須恵器、礫		
K437遺跡	集落跡	擦文						遺構・遺物なし
K438遺跡	集落跡	擦文						遺構・遺物なし
K439遺跡	集落跡	擦文						遺構・遺物なし
H448遺跡	集落跡	擦文						遺構・遺物なし
S558遺跡	遺物包含地	縄文				縄文土器、石器		

市内遺跡発掘調査報告書 11

平成 31 年 3 月 11 日 印刷
平成 31 年 3 月 19 日 発行

平成 30 年度 調査報告書

発行者 札幌市教育委員会
060-0002 札幌市中央区北 2 条西 2 丁目
編 集 札幌市埋蔵文化財センター
064-0922 札幌市中央区南 22 条西 13 丁目
TEL 011(512)5430
FAX 011(512)5467
印 刷 社会福祉法人共友会

