甲府市文化財調査報告 90

大 坪 遺 跡

（甲府市横根町 629-4 他地点）

－県道甲府韮崎線・十郎橋西交差点改良事業に伴う発掘調査報告書－

2017

山梨県中北建設事務所
甲 府 市 教 育 委 員 会
昭 和 測 量 株 式 会 社

甲府市文化財調査報告 90

大 坪 遺 跡

（甲府市横根町 629-4 他地点）

－県道甲府韮崎線・十郎橋西交差点改良事業に伴う発掘調査報告書－

2017

山梨県中北建設事務所
甲 府 市 教 育 委 員 会
昭 和 測 量 株 式 会 社

序

甲斐国には、古事記の記述に日本武尊が東征の際に立ち寄った酒折宮における御火焚の翁との問答や、聖徳太子が甲斐黒駒に乗り富士山に登頂したなど、古代から大和朝廷に関連する伝承があります。それを裏付けるように甲府市南部の国史跡甲斐銚子塚古墳からは、畿内との交流を示す三角縁神獣鏡が出土しています。

甲府盆地北辺部に位置する横根・桜井地区は、甲州道中と秩父往還の分岐点であり、古代から交通の要所であったと考えられます。その中で今回調査が実施された大坪遺跡周辺は、古墳時代から平安時代にかけての遺跡が集中しております。調査区北側の山麓には全国第3位の規模を誇る横根・桜井積石塚古墳群、その南側の東畑遺跡からは県指定文化財である白鳳期の小金銅仏が出土しています。さらに東側の上土器遺跡や川田窯跡は国分寺・国分尼寺の瓦を焼成した生産遺跡であり、古代の甲斐国においては極めて重要な地域であったものと考えられます。

今回の調査では、4 世紀から 10 世紀にかけての竪穴建物跡と土師器・須恵器などが検出されました。いずれも古墳時代から平安時代にかけての遺構・遺物であります。

これらの歴史資料が、平成 31 年に開府 500 年を迎える甲府の地域の歴史文化を再認識していただくこととともに、甲斐国の古代の歴史解明の一助になれば幸甚です。

末筆になりましたが、御指導・御協力を賜りました関係者並び関係機関に、厚く御礼申し上げます。

平成 29 年3月

甲府市教育委員会
教育長　長谷川義高

例　言

1. 本報告書は、山梨県甲府市横根町 629-4 他に所在する大坪遺跡の埋蔵文化財発掘調査報告書である。
2. 発掘調査は県道甲府韮崎線・十郎橋西交差点改良事業に伴う発掘調査であり、甲府市教育委員会が実施し、昭和測量株式会社がこれを支援した。
3. 本調査は、甲府市教育委員会生涯学習文化課の志村憲一が担当し、昭和測量株式会社の髙野髙潔が現地調査及び整理事業の支援を行った。（甲府市教育委員会の担当課名は調査期間中に課名の変更があるが、平成 27 年４月から現在までの生涯学習文化課に統一して表記した。）
4. 本調査に関わる費用は山梨県中北建設事務所が負担した。
5. 発掘調査はⅠ区：平成 26 年２月 14 日～３月 20 日、Ⅱ区・Ⅲ区：６月 23 日～９月 29 日に実施し、整理・報告書刊行業務は平成 28 年２月 16 日～３月 26 日、６月 16 日～平成 29 年３月 17 日まで実施した。
6. 発掘調査および本報告書の執筆は、第１章　調査に至る経緯を志村憲一（甲府市教育委員会）が担当し、第２章から第６章と全体の編集を髙野髙潔（昭和測量株式会社）が担当した。
   現場調査および整理作業にあたっては昭和測量株式会社　新津 健の助言を受けた。
   遺物の実測・トレースは、上島光子・小澤美幸・北村透江・栗田かず子・齋藤里美・佐野香織・藤原由香・三木一恵・渡辺麗子が行った。
   遺物写真は、髙野髙潔が撮影を行った。
7. 本報告書で使用地図は、国土地理院発行の「甲府」「石和」「甲府北部」「塩山」（1:25000）、大日本帝國陸地測量部発行の「甲府」「石和」「松嶋村」「八幡村」（1:20000）を使用した。
8. 遺跡における X、Y 座標は世界測地系座標を使用している。
9. 花粉分析、種実同定、微細物分析、樹種同定、動物遺存体同定は株式会社古環境研究所、放射性炭素年代は株式会社加速器分析研究所に依頼した。
10. 発掘調査および遺物の整理においては次の方々にご指導と御協力を賜った。感謝の意を表したい。
    （順不同、敬称略）小林健二、石上孝子、藤澤 明
11. 調査体制
    ＜Ⅰ区＞
    発掘現場調査員：髙野髙潔
    発掘調査参加者：新谷博朋　新谷和美　小林としみ　田中孝雄　土屋常子　内藤敏夫　望月敏子
    ＜Ⅱ区・Ⅲ区＞
    発掘現場調査員：髙野髙潔
    発掘調査参加者：新谷博朋　長田秋文　小池幹子　田中孝雄　土屋常子　内藤敏夫　原田隆邦
    望月一正　宮原雄二
    ＜整理作業＞
    整理作業調査員：髙野髙潔
    整理作業参加者：上島光子　小澤美幸　北野礼子　北村透江　栗田かず子　齋藤里美　佐野香織
    広瀬ありさ　藤原由香　三木一恵　渡辺麗子
12. 本調査における図面・写真・遺物はすべて甲府市教育委員会で保管している。

凡　例

1. 遺構・遺物の挿図縮尺は、各挿図中に記載した。
2. 写真図版の縮尺は任意である。
3. 水糸レベルの数字は海抜高を示し、単位はメートル (m) である。
4. 土層断面、遺物観察表中の色調は『新版標準土色帖 1990 年版』（農林水産省農林水産技術会議事務局監修）に基づいた。
5. 遺物実測図の土器類は断面白抜き□が土師器、断面黒塗り■が須恵器、断面淡灰色■が灰釉陶器を表している。土師器の濃灰色範囲■は黒色処理範囲を表している。

目　次

序
例言
凡例
目次
挿図・表目次
第１章　調査に至る経緯・・・

挿図目次

第１図　遺跡位置図・・・・・・・・・・・・・・・2
第２図　周辺の遺跡分布図・・・・・・・・・・・3
第３図　試掘坑出土遺物・・・・・・・・・・・・5
第４図　遺構分布図・・・・・・・・・・・・・・6
第５図　基本層序・・・・・・・・・・・・・・・5
第６図　１号住居・１号溝・・・・・・・・・・・18
第７図　２号住居・４号住居・５号住居・・・19
第８図　３号住居・６号住居・１号土坑・・・20
第９図　７号住居・・・・・・・・・・・・・・・21
第10図　８号住居・２号土坑・３号土坑・・・22
第11図　９号溝・・・・・・・・・・・・・・・・23
第12図　11号溝・・・・・・・・・・・・・・・・24
第13図　２～８・10号溝、ピット・・・・・・25
第14図　３・４・６～８・10号溝・・・・・・・26
第15図　ピット（1）・・・・・・・・・・・・・・27
第16図　ピット（2）・・・・・・・・・・・・・・28
第17図　出土遺物１号住居（1）・・・・・・・29
第18図　出土遺物１号住居（2）・・・・・・・30
第19図　出土遺物１号住居（3）・２号住居（1）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第20図　出土遺物２号住居（2）・３号住居・４
号住居・・・・・・・・・・・・・・・・・32
第21図　出土遺物５号住居（1）・・・・・・・33
第22図　出土遺物５号住居（2）・・・・・・・34
第23図　出土遺物６号住居（1）・・・・・・・35
第24図　出土遺物６号住居（2）・・・・・・・36
第25図　出土遺物６号住居（3）・・・・・・・37
第26図　出土遺物７号住居（1）・・・・・・・38
第27図　出土遺物７号住居（2）・・・・・・・39
第28図　出土遺物７号住居（3）・・・・・・・40
第29図　出土遺物７号住居（4）・８号住居（1）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
第30図　出土遺物８号住居（2）・・・・・・・42
第31図　出土遺物８号住居（3）・・・・・・・43
第32図　出土遺物１号土坑・３号土坑・９号溝（1）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第33図　出土遺物９号溝（2）・・・・・・・・45
第34図　出土遺物９号溝（3）・・・・・・・・46
第35図　出土遺物９号溝（4）・・・・・・・・47
第36図　出土遺物９号溝（5）・・・・・・・・48
第37図　出土遺物９号溝（6）・・・・・・・・49
第38図　出土遺物９号溝（7）・・・・・・・・50
第39図　出土遺物９号溝（8）・・・・・・・・51
第40図　出土遺物９号溝（9）・・・・・・・・52
第41図　出土遺物９号溝（10）・・・・・・・・53
第42図　出土遺物９号溝（11）・・・・・・・・54
第43図　出土遺物９号溝（12）・・・・・・・・55
第44図　出土遺物９号溝（13）・・・・・・・・56
第45図　出土遺物11号溝（1）・・・・・・・57
第46図　出土遺物11号溝（2）・・・・・・・58
第47図　出土遺物11号溝（3）・・・・・・・59
第48図　出土遺物11号溝（4）・1・５・６・８号溝・
５号ピット・・・・・・・・・・・・・・60
第49図　出土遺物遺構外（1）・・・・・・・・61
第50図　出土遺物遺構外（2）・・・・・・・・62
第51図　出土遺物遺構外（3）・・・・・・・・63

表目次

表１　溝・ピット計測表・・・・・・・・・・・10
表２　遺物観察表・・・・・・・・・・・・・・64

第1章　調査に至る経緯

山梨県中北建設事務所が甲府市横根町 629-4 他において県道甲府韮崎線・十郎橋西交差点改良事業実施を決定した。平成 25 年 1 月 4 日、山梨県中北建設事務所が中北建第 16738 号文書で文化財保護法第 94 条第1項に基づく埋蔵文化財発掘通知を山梨県教育委員会に通知した。平成 25 年 1 月 29 日、山梨県教育委員会が教学文第 2711 号文書で周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について山梨県中北建設事務所に通知した。

平成 25 年8月 28 日から9月6日、甲府市教育委員会生涯学習文化課が試掘調査を実施し、遺跡の時代・内容、遺構の残存状況などの把握を行った。試掘調査の結果、平安時代を中心とする遺構・遺物が確認された。関係部局と協議を行い開発により遺跡に重大な影響を与える範囲を対象として本調査を実施することを決定した。本調査は調査区をⅠ区からⅣ区に分けて実施することを決定し、甲府市教育委員会生涯学習文化課が主体となり、昭和測量株式会社に業務委託して実施することが決定した。

平成 26 年2月 14 日から3月 20 日、Ⅰ区の発掘調査を実施。平成 26 年3月31日、甲府市教育委員会生涯学習文化課が遺失物法第4条第1項に基づく埋蔵物発見届を甲府警察署長に届出。平成 26 年3月31日、甲府市教育委員会生涯学習文化課が教発第 2321 号文書で埋蔵文化財保管証を山梨県教育委員会教育長に提出。

平成 26 年6月 23 日から9月 29 日、Ⅱ区とⅢ区の発掘調査を実施。平成 26 年 10 月6日、甲府市教育委員会生涯学習文化課が遺失物法第4条第1項に基づく埋蔵物発見届を甲府警察署長に届出。平成 26 年 10 月6日、甲府市教育委員会生涯学習文化課が教起第 17796 号文書で埋蔵文化財保管証を山梨県教育委員会教育長に提出。

平成 27 年2月3日、甲府市教育委員会生涯学習文化課がⅣ区予定地内の既設建物の解体立ち合いを行い、遺構・遺物がないことを確認した。Ⅳ区の発掘調査は不要であると判断した。

整理作業及び報告書作成業務は、甲府市教育委員会生涯学習文化課が指導・監督を行い、現場調査をした昭和測量株式会社に業務委託を行い実施した。平成 28 年2月 16 日から3月 26 日、6月 16 日から平成 29 年3月 17 日まで整理作業及び報告書作成を実施した。

なお今回の本調査の際は、平成 26 年9月8日に総合学習の一環として発掘調査地を学区とする甲府市立甲運小学校の6年生が発掘現場を見学し学習した。

第2章　遺跡の立地と歴史的環境

第1節　遺跡の立地

調査対象の大坪遺跡は山梨県甲府市の中央部に位置し、甲府盆地の北縁に当たる（第1図）。北方には関東山地の主要部である標高 2,000 ～ 2,500m 級の秩父山地がある。調査地点は秩父山地の南方裾となる八人山と大蔵経寺山との谷間を源とする大山沢川により形成された扇状地扇端部にあり、緩傾斜面から低地の平坦面へと変換する面に立地している。大山沢川右岸であり、標高は約 260m である。

山地を南下してきた大山沢川は調査地点付近で十郎川と合流し呼称を変えている。このため調査原因となる道路改良事業の地名は十郎橋西交差点である。十郎川は低地に入り西へと流れを変え2㎞程で濁川と合流し、再び南へと流路を変える。その後は笛吹川と合流し甲府盆地の南縁を西へと流れ、釜無川と合流し富士川となり盆地を出て太平洋へと注いでいる。

また、調査地点は旧街道に面した地である。調査原因となる改良事業の対象道路は甲府盆地の北縁を東西に走る道で、古くから秩父往還、青梅街道などと呼ばれる旧街道である。調査地点から500m程南には旧甲州街道が並行しており、西に1㎞程の地点で両街道は合流し甲府の城下町へと至っている。現在、両街道の間にはJR中央線が東西に走り、調査地点は中央線石和駅と酒折駅の中間地点に位置する。また、東へ1㎞程で隣接する笛吹市との市境となり、南北に長い甲府市の中央部西端に位置している。



○調査地（大坪遺跡）

1：50,000　0　2km

第１図　遺跡位置図

第2節　歴史的環境

大坪遺跡（1）の遺跡範囲は東西約700m、南北約600mの規模で周知されている（第2図）。調査地点（☆印）は広範囲な大坪遺跡の北端に位置している。大坪遺跡では現在までに多数の地点での発掘調査が実施されている。昭和57年に十郎川河川改修工事に伴い実施された調査では「甲斐国山梨郡表門」と刻書された土師器の坏が発見され、平安時代の甲斐国山梨郡表門（うわと）郷が大坪遺跡の位置する、現在の和戸地域であることが確認された。また、大坪遺跡は土器焼成遺構や大量廃棄された土師器が出土していることから土師器生産遺跡の可能性が指摘されている。

大坪遺跡が位置する甲府市東部地域には、古代から中世にかけての遺跡が集中している。大坪遺跡北側の八人山から大蔵経寺山の斜面には横根積石塚古墳群（2）、桜井積石塚古墳群（3・4）、大蔵経寺山古墳群（5）、春日居古墳群（6）が分布している。山裾に位置する東畑遺跡（7）では古墳時代の集落跡が確認されるとともに、金銅製の仏像が出土している。隣接する道々芽木遺跡（8）からも金銅製の海老錠が出土している。大坪遺跡の東側には白鳳期の寺院である寺本廃寺へ瓦を供給したとされる川田瓦窯跡（12）、甲斐国分寺・国分尼寺へ瓦を供給したとされる上土器瓦窯跡（11）、古墳時代前期の大形方形周溝墓が出土し、平安時代には村落内寺院の存在が指摘されている桜井畑遺跡（16）、多量の手捏土器・高坏・臼玉が出土した、祭祀坑を伴う古墳群と考えられる大蔵経寺前遺跡・寺の前古墳群（18）、古墳時代から平安時代の集落である松本塚ノ越遺跡（17）、中世の武田信虎の居館と推測される川田館跡（19）などがある。

第２図　周辺の遺跡分布図

第3章　調査の方法

発掘調査は先にⅠ区を調査し、後にⅡ区とⅢ区を同時に行った。Ⅰ区は平成26年2月14日から3月20日まで調査を実施した。2月20日から21日に調査区及び排土置き場の除雪を行った。2月24に仮設トイレ・発掘器材・重機を搬入した。2月25日に仮囲い設置を行い、25日から26日に重機による表土除去を行った。2月28日から人力による精査を開始した。遺構や遺物出土地点等の記録作業は、写真撮影、実測、測量等により適宜実施した。出土遺物の基礎整理作業（水洗・注記）も調査に並行して実施した。

Ⅱ区・Ⅲ区は平成26年6月23日から9月29日まで調査を実施した。隣接住民の通路確保、排土の置場などの関係からⅡ区・Ⅲ区の調査範囲は3区画に分割して調査した。6月23日、仮設トイレ設置。24日、3分割の1区画目の調査を開始。24日から30日、安全柵設置。26日、重機搬入、地境の境界コンクリート切断、産業廃棄物処分。26日から27日、表土除去。30日から人力による精査を開始。7月30日、1区画目完掘。31日、重機搬入、地境の境界水路コンクリート切断、産業廃棄物処分。31日から8月1日、埋め戻し、砕石敷き。8月1日、2区画目の調査を開始。1日から2日、表土除去。4日から人力による精査を開始。29日、2区画目完掘。9月2日、重機搬入。3日埋め戻し。4日から3区画目の調査を開始。4日から5日、表土除去。8日から人力による精査を開始。8日、甲運小学校6年生現地見学。22日、3区画目完掘。24日、重機搬入。24日から26日、埋め戻し、水路仮設復旧（塩化ビニール管埋設）、砕石敷き。29日、仮設トイレ、発掘機材搬出、調査終了。遺構や遺物出土地点等の記録作業は、写真撮影、実測、測量等により適宜実施した。出土遺物の基礎整理作業（水洗・注記）も調査に並行して実施した。

遺構の計測および土層断面・遺物出土状況図の写真測量は、CUBIC社製トータルステーションシステム電子平板「遺構くん」を使用した。「遺構くん」により作成した図面および補正した写真測量写真はadobe社製「illustratorCC」により全体図、個別図、土層断面図を作成した。

使用システム

トータルステーション　TOPCON SOKKIA CX-105

電　子　平　板　Panasonic TOUGHBOOK CF-19

遺構実測支援ソフト　CUBIC社「遺構くん」電子平板対応

遺物包含層及び遺構から出土した遺物は順に番号を付して、トータルステーションシステムを使用して位置を計測し取り上げを行った。小破片については一括出土遺物として取り上げた。遺構・遺物の写真撮影は35mm判カメラ（カラーネガ）と一眼レフデジタルカメラを使用した。

整理作業は出土遺物の接合、実測遺物の選定、実測、トレース、写真撮影、図版作成を行った。遺物の実測は手描きで行い、トレースから後はデジタルで行った。遺物の写真撮影は一眼レフデジタルカメラを使用した。

第４章　調査の概要

第1節　検出状況（第4図）

試掘坑からは平安時代の甲斐型坏、土錘が出土している（第3図、写真図版 10）。Ⅰ区では住居跡５軒、土坑1基、溝４条、ピット 15 基が検出された。出土した遺物の量は容量 34cm × 54.5cm × 19cm の整理箱に換算して７箱である。Ⅱ区・Ⅲ区では住居跡４軒、土坑２基、溝７条、ピット 35 基が検出された。出土した遺物の量は容量 34cm × 54.5cm × 19cm の整理箱に換算して 24 箱である。Ⅰ区とⅡ区ではまたがって検出された遺構があるため、調査区全体の検出状況としては住居跡８軒、土坑３基、溝 11 条、ピット 50 基である。このうち古墳時代の遺構が３号住居、４号住居、１号土坑で、土師器の甕、壺、高坏、器台などが出土している。平安時代の遺構が1・２号住居・５～８号住居、2・３号土坑、1・２号溝・９号溝・11 号溝で、土師器の坏、鉢、皿、蓋、甕、須恵器の壺、甕、灰釉陶器の埦、瓦などが出土している。近世・近代の遺構が３～８号溝・10 号溝である。規則的に並ぶピットの多くは３～４号溝・６～８号溝・10 号溝に伴うものである。



第３図　試掘坑出土遺物

第2節　土層断面（第5図）

調査区の基本層序を示す。1　表土（砕石層を含む）、2　7.5YR3/3 暗褐色シルト質粘土、締り強、粘性強、黒色粘土を 30%、5 ～ 10㎜の亜円礫を含む。3　7.5YR3/1 黒褐色粘土、締り強、粘性強、1㎜赤色土・黄色土 3% を含む。4　10YR3/3 暗褐色シルト、締り中、粘性中、2 ～ 5㎜炭化粒 5%、1 ～ 5㎜白色土粒 3% を含む。5　10YR3/2 黒褐色粘土、締り強、粘性強、1㎜炭化粒・焼土粒 1% を含む。6　10YR4/2 灰黄褐色粘土、締り強、粘性強、1 ～ 3㎜赤色土 5%、5㎜黄色土 1% を含む。7　10YR3/1 黒褐色粘土、締り強、粘性強、1 ～ 5㎜赤色土 20%、白色土 5% を含む。8　10YR3/2 黒褐色粘土、締り強、粘性強、10YR5/8 黄褐色粘土を 20% を含む。9　10YR3/2 黒褐色粘土、締り弱、粘性強、明黄褐色粘土を 30% を含む。10　10YR1.7/1 黒色粘土、締り弱、粘性強。遺物包含層は第６層、遺構検出面は第７層上面である。



第５図　基本層序


1号住居
2号住居
5号住居
4号住居
9号溝
6号溝
6号住居
7号溝
8号溝
10号溝
11号溝
2号土坑
1号溝
3号溝
1号土坑
3号住居
2号溝
7号住居
8号住居
9号溝
試掘坑
5号溝
4号溝
3号土坑
撹乱
Ⅱ区・Ⅲ区
Ⅰ区
1：200
0
10m

第４図　遺構分布図

第5章　検出遺構

第1節　住居跡

住居跡は８軒検出された。古墳時代の遺構が３号住居、４号住居、平安時代の遺構が1・２号住居・５～８号住居である。遺構分布は調査区の中央部から東側に集中している。遺構が調査区外へ続いていたり、他の遺構との切り合いや撹乱のために、平面的な規模を完全に確定できる遺構がない。また、全体に遺存深度も浅い。

①１号住居（SB1）（第６図、写真図版２）

調査区東端で、調査区北壁沿いに位置し、住居の南西角から南壁にかけて 80㎝位の幅で検出された。遺構の大部分が北側と東側の調査区外に続いている。他の遺構との切り合い関係は５号住居・１号溝・３号溝に切られている。検出された規模は長軸 3.4m、短軸 0.8m、深さ 15㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-14°-W を指している。遺構内からはピット２基と周溝が検出された。カマド、床の硬化面は検出していない。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、蓋、甕、須恵器の壺、甕、瓦などが出土している。出土地点計測遺物数量は 228 点である。

②２号住居（SB2）（第７図、写真図版２・３）

調査区東側で、調査区北壁沿いに位置し、住居の南西角から南壁にかけて 90㎝位の幅で検出された。遺構の大部分が北側の調査区外に続き、東側は撹乱されている。他の遺構との切り合い関係は４号住居を切り、５号住居・４号溝に切られている。検出された規模は長軸 2.7m、短軸 0.9m、深さ 20㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-50°-W を指している。遺構内からは周溝が検出された。カマド、床の硬化面、ピット、周溝は検出していない。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、蓋などが出土している。出土地点計測遺物数量は 141 点である。

③３号住居（SB3）（第８図、写真図版３）

調査区東側に位置し、住居の南側が検出された。遺構北側は撹乱や他の遺構に切られている。他の遺構との切り合い関係は６号住居・１号土坑に切られている。検出された規模は長軸 2.4m、短軸 2.0m、深さ 10㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-30°-W を指している。遺構内からは土坑１基が検出された。炉跡、床の硬化面、ピット、周溝は検出していない。主な出土遺物は、古墳時代の土師器の器台が出土している。出土地点計測遺物数量は７点である。

④４号住居（SB4）（第７図、写真図版４）

調査区東側で、調査区北壁沿いに位置し、住居の南東角側が検出された。遺構の北側は調査区外に続き、東側は撹乱や他の遺構に切られている。他の遺構との切り合い関係は１号土坑・２号住居・５号住居・４号溝に切られている。検出された規模は長軸 2.0m、短軸 1.5m、深さ 20㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-10°-W を指している。遺構に伴うピット、炉跡、床の硬化面、周溝は検出していない。主な出土遺物は、古墳時代の土師器の台付甕、高坏、器台などが出土している。出土地点計測遺物数量は 73 点である。

⑤５号住居（SB5）（第７図、写真図版３）

調査区東側で、調査区北壁沿いに位置し、住居の南西角から南壁にかけて 50㎝位の幅で検出された。遺構の大部分が北側の調査区外に続いている。他の遺構との切り合い関係は４号住居・２号住居・１号住居を切り、１号溝・３号溝・４号溝に切られている。検出された規模は長軸 5.2m、短軸 0.5m、深さ

15㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-60°-Wを指している。遺構内からはカマド、床の硬化面、ピット、周溝は検出していない。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、蓋などが出土している。出土地点計測遺物数量は255点である。

⑥6号住居（SB6）（第8図、写真図版3）

調査区東側に位置し、住居の西側が検出された。遺構の東側は撹乱を受け、一部は調査区外に続いている。他の遺構との切り合い関係は3号住居、9号溝を切っている。検出された規模は長軸2.7m、短軸2.5m、深さ20㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-40°-Wを指している。遺構に伴うピット、カマド、床の硬化面、周溝は検出していない。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、甕、須恵器の甕、瓦などが出土している。出土地点計測遺物数量は268点である。

⑦7号住居（SB7）（第9図、写真図版4）

調査区中央部に位置し、住居の東側が検出された。遺構の西側は撹乱や他の遺構に切られている。他の遺構との切り合い関係は9号溝を切り、5号溝・6号溝・7号溝に切られている。検出された規模は長軸4.7m、短軸3.9m、深さ20㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-40°-Wを指している。遺構に伴うピット、カマド、床の硬化面、周溝は検出していない。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、蓋、甕、須恵器の壺、瓦などが出土している。出土地点計測遺物数量は140点である。

⑧8号住居（SB8）（第10図、写真図版4・5）

調査区中央部に位置し、住居の北側が検出された。遺構の南側は撹乱や他の遺構に切られ、一部は調査区外に続いている。他の遺構との切り合い関係は9号溝を切り、3号土坑、2号土坑、7号溝、8号溝に切られている。検出された規模は長軸5.1m、短軸5.0m、深さ25㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は方形であると想定される。主軸の方位は、N-40°-Wを指している。遺構に伴うピット、カマド、床の硬化面、周溝は検出していない。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、蓋、甕、須恵器の壺、甕、瓦などが出土している。出土地点計測遺物数量は212点である。

第2節　土坑

土坑は3基検出された。古墳時代の遺構が1号土坑、平安時代の遺構が2・3号土坑である。遺構分布は調査区の中央部から東側に集中している。

①1号土坑（SK1）（第8図、写真図版3）

調査区東側で検出された。北側が撹乱されている。他の遺構との切り合い関係は3号住居・4号住居を切っている。検出された規模は長軸0.9m、短軸0.7m、深さ50㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は楕円形であると想定される。主軸の方位は、N-30°-Wを指している。主な出土遺物は、古墳時代の土師器の壺、台付甕が出土している。出土地点計測遺物数量は7点である。

②2号土坑（SK2、写真図版5）（第10図）

調査区中央部で検出された。南側が撹乱されている。他の遺構との切り合い関係は3号土坑、8号住居を切り、8号溝に切られている。検出された規模は長軸2.1m、短軸0.5m、深さ50㎝である。検出範囲が部分的ではあるため平面形は想定が難しい。出土遺物は、平安時代の土師器の坏、皿の小破片が出土している。出土地点計測遺物数量は4点である。

③3号土坑（SK3）（第10図、写真図版5）

調査区中央部で検出された。東側が撹乱されている。他の遺構との切り合い関係は2号土坑に切られ、8号住居を切っている。検出された規模は長軸2.4m、短軸1.5m、深さ80㎝である。検出範囲が部分的ではあるが平面形は楕円形であると想定される。主軸の方位は、N-20°-Eを指している。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、蓋、瓦が出土している。出土地点計測遺物数量は23点である。

第3節　溝・ピット

溝は9条、ピットは50基検出された。平安時代の遺構が1・2号溝・9号溝・11号溝、近世・近代の遺構が3～8号溝・10号溝である。

①9号溝（SD9）（第11図、写真図版6）

調査区中央部から西側にかけて東西方向に延びて検出された。溝の両端は調査区外に続いている。他の遺構との切り合い関係は6号住居・7号住居・8号住居、6号溝・7号溝・8号溝・10号溝・11号溝、2号土坑・3号土坑に切られる。検出された規模は長さ32.5m、幅3.2～4.3m、深さ20～50㎝である。主軸の方位は、N-70°-Eを指している。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、鉢、皿、蓋、甕、須恵器の壺、甕、灰釉陶器の椀、瓦などが出土している。また動植物遺存体としてクルミ、モモの種、ウシの歯が出土している。出土地点計測遺物数量は702点である。

②11号溝（SD11）（第12図、写真図版7）

調査区西側で、南北方向に検出された。北端と南端で調査区外に続いている。他の遺構との切り合い関係は9号溝を切っている。検出された規模は長さ7.2m、幅1.5～2.8m、深さ30～40㎝である。主軸の方位は、N-10°-Eを指している。主な出土遺物は、平安時代の土師器の坏、皿、蓋、甕、須恵器の壺、甕、瓦などが出土している。溝の南側で外面はロクロナデ、底部は回転糸切り痕が残り、ヘラケズリが施されない坏が一括廃棄のような状況で出土している。また動植物遺存体としてクルミが出土している。出土地点計測遺物数量は217点である。

③3～8号溝・10号溝（SD 3～8・SD10）・ピット（第13・14図、表1、写真図版7～9）

3・4号溝・6～8号溝・10号溝とそれに伴う規則的に並ぶピットは近代のブドウ棚の柱穴と排水溝である。1号ピット・4号ピットではブドウ棚の木製支柱の根本が遺存していた。規則的に並ぶ多くのピットの覆土がやや締りの弱い暗褐色のシルト質のものであるのに対し、29・30・47・48・50号のピットは締りの強い、より粘性の強い黒褐色土であることから9号溝と同時期の遺構であると思われる。また、5号溝は一部に石積みが遺存していたが、6号溝・8号溝を切る新しい遺構である。

3・4号溝・6～8号溝・10号溝とそれに伴う規則的に並ぶピットは、調査区中央部から東側で検出された。溝は南北方向に延び両端で調査区外に続いている。3・4号溝・6～8号溝の主軸方位がN-5°-Wで概ね並行するのに対し、10号溝はN-5°-Eである。また、溝は薄く打ち欠かれた石で蓋がされていたが、3・4号溝・6～8号溝では蓋石を支える壁にも石を使用しているのに対し、10号溝では壁に木材を使用していた。これらの溝は調査中でも調査区の北側から水が流れ出してくることから、暗渠としての排水機能は現在も保たれているようであるが、3・4号溝・6～8号溝と10号溝では製作者、時期などが若干異なると考えられる。10号溝の位置は現在の地目で調べると水路となっている範囲に収まり、調査着手時に地表面に作られていたコンクリート製の溝の位置と重なっている。10号溝は地表面の70㎝下で検出されている。溝・ピットの規模は一覧表に記した。

表1　溝・ピット計測表

遺構名	長さ×幅	深さ	形状	遺物出土	備考
1号溝	4.4m×4.3m	17cm-29cm	溝状(区外未掘)	少量	1・2・5号住居を切る、3号溝に切られる
2号溝	3.9m×0.5m	9cm-11cm	溝状(区外未掘)	微量	3・4号溝に切られる
3号溝	6.6m×0.4m	11cm-16cm	溝状(区外未掘)	微量	1・5号住居・1号溝を切る
4号溝	6.7m×0.5m	31cm-34cm	溝状(区外未掘)	微量	2・4・5号住居・2号溝を切る
5号溝	15.5m×9m	20cm-62cm	溝状(区外未掘)	微量	7・8号住居・6・8号溝を切る
6号溝	7.0m×0.4m	29cm-35cm	溝状(区外未掘)	微量	6・7号住居・9号溝を切る、5号溝に切られる
7号溝	5.6m×0.4m	21cm-31cm	溝状(区外未掘)	微量	7・8号住居・9号溝を切る
8号溝	4.4m×0.4m	22cm-25cm	溝状(区外未掘)	微量	8号住居・2号土坑・9号溝を切る、5号溝に切られる
10号溝	7.1m×0.4m	29cm-31cm	溝状(区外未掘)	微量	9号溝を切る
1号ピット	28cm×26cm	46cm	円形	微量	支柱根残存
2号ピット	27cm×26cm	35cm	円形	微量	
3号ピット	35cm×28cm	53cm	円形	微量	
4号ピット	26cm×25cm	55cm	円形	微量	支柱根残存
5号ピット	39cm×34cm	49cm	円形	微量	
6号ピット	43cm×41cm	71cm	円形	微量	
7号ピット	22cm×20cm	29cm	円形	微量	
8号ピット	28cm×21cm	34cm	円形	微量	
9号ピット	25cm×23cm	29cm	円形	微量	
10号ピット	24cm×22cm	49cm	円形	微量	
11号ピット	34cm×26cm	51cm	円形	微量	
12号ピット	33cm×25cm	42cm	円形	微量	
13号ピット	19cm×16cm	14cm	円形	微量	
14号ピット	14cm×12cm	13cm	円形	微量	
15号ピット	17cm×15cm	23cm	円形	微量	
16号ピット	27cm×24cm	15cm	円形	微量	
17号ピット	17cm×17cm	14cm	円形	なし	
18号ピット	27cm×22cm	10cm	円形	微量	
19号ピット	27cm×23cm	39cm	円形	微量	
20号ピット	31cm×27cm	10cm	円形	なし	
21号ピット	26cm×20cm	10cm	円形	微量	
22号ピット	16cm×15cm	10cm	円形	なし	
23号ピット	22cm×22cm	26cm	円形	なし	
24号ピット	29cm×27cm	19cm	円形	なし	
25号ピット	21cm×17cm	49cm	円形	微量	
26号ピット	21cm×20cm	50cm	円形	微量	
27号ピット	14cm×12cm	21cm	円形	なし	
28号ピット	41cm×40cm	31cm	円形	なし	
29号ピット	17cm×13cm	16cm	円形	微量	
30号ピット	16cm×13cm	12cm	円形	微量	
31号ピット	19cm×18cm	64cm	円形	なし	
32号ピット	26cm×25cm	38cm	円形	微量	
33号ピット	23cm×20cm	40cm	円形	なし	
34号ピット	15cm×15cm	20cm	円形	なし	
35号ピット	33cm×27cm	24cm	円形	なし	
36号ピット	27cm×20cm	30cm	円形	なし	
37号ピット	18cm×16cm	27cm	円形	なし	
38号ピット	25cm×23cm	35cm	円形	微量	
39号ピット	13cm×13cm	10cm	円形	なし	
40号ピット	25cm×25cm	20cm	円形	微量	
41号ピット	21cm×19cm	34cm	円形	微量	
42号ピット	13cm×12cm	21cm	円形	なし	
43号ピット	17cm×14cm	22cm	円形	なし	
44号ピット	20cm×18cm	20cm	円形	なし	
45号ピット	18cm×16cm	16cm	円形	なし	
46号ピット	20cm×18cm	26cm	円形	なし	
47号ピット	21cm×19cm	20cm	円形	微量	
48号ピット	26cm×26cm	13cm	不整円形	微量	
49号ピット	37cm×28cm	32cm	楕円形	なし	
50号ピット	41cm×25cm	23cm	円形(区外未掘)	微量	

第6章　出土した遺物

遺物は古墳時代の遺物が主に３号住居、４号住居、１号土坑で出土している。平安時代の遺物が主に1・２号住居・５～８号住居、2・３号土坑、1・２号溝・９号溝・11 号溝で出土している。以下遺構別に遺物を記す。

１号住居（SB1）（第 17 ～ 19 図、表２、写真図版 10 ～ 14）

１号住居からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 228 点である。このうち 86 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 80 点（1 ～ 80）、須恵器３点（81 ～ 83）、瓦1点（84）、焼成粘土塊1点（85）である。この他古墳時代の土師器1点（86）を図示した。平安時代土師器：1 ～ 54 は坏、55 ～ 57 は鉢、58 ～ 75 は皿、76 ～ 79 は蓋、80 は小形鉢である。須恵器：81 は壺、82 ～ 83 は甕、瓦：84 は平瓦、焼成粘土塊：85 は赤色粒子を含む甲斐型坏の胎土と同様の粘土を丸めたもので、中央部に指頭圧痕がついている。土師器生産時の副産物と考えられ、近隣に工房の存在がうかがえる。古墳時代土師器：86 はＳ字状口縁の台付甕である。

２号住居（SB2）（第 19 ～ 20 図、表２、写真図版 15 ～ 17）

２号住居からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 141 点である。このうち 44 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 43 点（1 ～ 43）である。この他古墳時代の土師器1点（44）を図示した。平安時代土師器：1 ～ 31 は坏、32 ～ 35 は鉢、36 ～ 41 は皿、42 は蓋、43 は小形短頸壺である。古墳時代土師器：44 は台付甕である。

３号住居（SB3）（第 20 図、表２、写真図版 17）

３号住居からは主に古墳時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は７点である。このうち２点を図示した。古墳時代の遺物は土師器1点（1）である。この他平安時代の土師器1点（2）を図示した。古墳時代土師器：1は北陸系の装飾器台である。平安時代土師器：2は坏である。

４号住居（SB4）（第 20 図、表２、写真図版 17 ～ 18）

４号住居からは主に古墳時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 73 点である。このうち 13 点を図示した。古墳時代の遺物は土師器 10 点（1 ～ 10）である。この他平安時代の土師器２点（11 ～ 12）、瓦1点（13）を図示した。古墳時代土師器：1～3は台付甕、4～5は甕、6～7は高坏、8～ 10 は器台である。平安時代土師器：11 は坏、12 は甕である。瓦：13 は平瓦である。

５号住居（SB5）（第 21 ～ 22 図、表２、写真図版 18 ～ 22）

５号住居からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 255 点である。このうち 76 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 70 点（1 ～ 70）である。この他古墳時代の土師器６点（71 ～ 76）を図示した。平安時代土師器：1 ～ 51 は坏である。49 ～ 51 は内面に黒色処理が施されている。52 ～ 67 は皿、68 ～ 70 は蓋である。古墳時代土師器：71 ～ 72 は壺、73 は甕、74 ～ 76 高坏である。

６号住居（SB6）（第 23 ～ 25 図、表２、写真図版 22 ～ 27）

６号住居からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 268 点である。このうち 96 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 87 点（1 ～ 87）、須恵器1点（88）、瓦２点（89 ～ 90）である。この他古墳時代の土師器６点（91 ～ 96）を図示した。平安時代土師器：1 ～ 59 坏、60 ～ 65 は小形の鉢、66 ～ 67 は鉢、68 ～ 82 は皿、83 は短頸壺、84 ～ 86 は甕、87 は羽釜である。須恵器：88 は甕、瓦：89 ～ 90 は平瓦である。古墳時代土師器：91 は台付甕、92 は小形壺、93 から 96 は高坏である。96 は畿内型である。

７号住居（SB7）（第 26 ～ 29 図、表２、写真図版 27 ～ 33）

７号住居からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 140 点である。このうち 99 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 84 点（1 ～ 84）、土製品1点（85）、須恵器1点（86）、瓦1点（87）である。この他古墳時代の土師器 12 点（88 ～ 99）を図示した。平安時代土師器：1 ～ 51 は坏、52 ～ 53 は小形の鉢である。53 は底部に甑のような穿孔がある。54 ～ 58 は鉢、59 ～ 72 は皿、73 ～ 81 は蓋。82 ～ 84 は甕、85 は棒状の土製品の一部で全体が削られている。須恵器：86 は壺、瓦：87 は平瓦である。古墳時代土師器：88 ～ 90 は台付甕、91 ～ 92 は甕、93 ～ 96 は壺、97 から 99 は高坏である。

８号住居（SB8）（第 29 ～ 31 図、表２、写真図版 33 ～ 37）

８号住居からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 212 点である。このうち 77 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 71 点（1 ～ 71）、須恵器４点（72 ～ 75）、瓦1点（76）である。この他古墳時代の土師器1点（77）を図示した。平安時代土師器：1 ～ 46 は坏、47 ～ 49 は鉢、50 ～ 62 は皿、63 ～ 67 は蓋、68 は甕、69 は羽釜、70 は高坏、71 は小形の壺である。須恵器:72 ～ 73 は壺、74 ～ 75 は甕、瓦：76 は平瓦である。古墳時代土師器：77 は壺である。

１号土坑（SK1）（第 32 図、表２、写真図版 37）

１号土坑からは主に古墳時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は７点である。このうち４点を図示した。古墳時代の遺物は土師器４点（1 ～ 4）である。土師器：1 ～ 2は壺、3 ～ 4は台付甕である。

３号土坑（SK3）（第 32 図、表２、写真図版 37 ～ 38）

３号土坑からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 23 点である。このうち 14 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 13 点（1 ～ 13）、瓦1点（14）である。土師器:1 ～ 10 は坏、11 は鉢、12 は皿、13 は蓋、瓦：14 は丸瓦である。

９号溝（SD9）（第 32 ～ 44 図、表２、写真図版 38 ～ 57）

９号溝からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 702 点である。このうち 339 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 226 点（1 ～ 226）、焼成粘土塊1点（227）、須恵器 17 点（228 ～ 244）、灰釉陶器1点（245）、瓦９点（246 ～ 254）である。この他古墳時代の土師器 71 点（255 ～ 326）、縄文時代の土器・石器 13 点（327 ～ 339）を図示した。平安時代土師器：1 ～ 136 は坏、137 ～ 149 は鉢である。144 は片口が付く。150 ～ 200 は皿、201 ～ 209 は蓋、210 ～ 221 は甕、

222 ～ 223 は短頸壺、224 ～ 226 は高坏である。225・226 は畿内型である。焼成粘土塊：227 は赤色粒子を含む甲斐型坏の胎土と同様の粘土を捻ったもので、指頭圧痕がついている。土師器生産時の副産物と考えられ、近隣に工房の存在がうかがえる。須恵器：228 ～ 229 は坏、230 は蓋、231 ～ 238 は壺、239 ～ 244 は甕、灰釉陶器：245 は埦、瓦：246 ～ 254 は平瓦である。古墳時代土師器：255 ～ 286 は台付甕、287 ～ 291 は甕、292 ～ 303 は壺、304・305 は丸底壺、306・307 は器台、308 ～ 317 は高坏、318 ～ 323 は坏、324・325 は手捏ね土器、326 は鉢である。底部に甑のような穿孔がある。縄文土器：327 ～ 331 は中期の深鉢である。石器：332・333 は打製石斧、334 ～ 339 磨石・凹石である。

11 号溝（SD11）（第 45 ～ 48 図、表２、写真図版 57 ～ 61）

11 号溝からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 217 点である。このうち 68 点を図示した。平安時代の遺物は土師器 51 点（1～ 51）、須恵器７点（52 ～ 58）、瓦７点（59 ～ 65）である。この他古墳時代の土師器１点（66）、縄文時代の土器･石器２点（67 ～ 68）を図示した。平安時代土師器：1～ 23 は坏、24・25 は皿、26 ～ 51 は坏である。26 ～ 51 は外面はロクロナデ、底部は回転糸切り痕が残り、ヘラケズリは施されていない。一括廃棄のような状況で出土している。須恵器：52 は壺、53 ～ 58 は甕、瓦：59 ～ 61 は平瓦、62 ～ 65 は丸瓦である。古墳時代土師器：66 は壺、縄文時代石器・土器：67 は石鏃、68 は中期の深鉢である。

１号溝（SD1）（第 48 図、表２、写真図版 61）

１号溝からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は 36 点である。このうち８点を図示した。平安時代の遺物は土師器８点（1～８）である。土師器：1～６は坏、７は皿、８は蓋である。

２号溝（SD2）（第 48 図、表２、写真図版 61）

２号溝からは主に平安時代の遺物が出土し、地点を記録した遺物は１点である。土師器：1は坏である。

５号溝（SD5）（第 48 図、表２、写真図版 61）

５号溝で地点を記録した遺物は７点である。このうち平安時代の遺物１点を図示した。土師器：1は甕である。

６号溝（SD6）（第 48 図、表２、写真図版 61 ～ 62）

６号溝で地点を記録した遺物は 10 点である。このうち古墳時代の遺物４点（1～４）、平安時代の遺物３点（５～７）、近代の遺物２点（８～９）を図示した。古墳時代土師器：1・２は高坏、３は台付甕、４は壺、平安時代土師器：５・７は皿、６は坏、近代磁器：８は蓋、９は仏具碗である。

８号溝（SD8）（第 48 図、表２、写真図版 62）

８号溝で地点を記録した遺物は１点である。平安時代土師器：1は皿である。

５号ピット溝（ﾋﾟｯﾄ5）（第 48 図、表２、写真図版 62）

５号ピットで地点を記録した遺物は１点である。平安時代須恵器：1は壺である。

遺構外（第 49 ～ 51 図、表２、写真図版 62 ～ 64）

遺構外で地点を記録した遺物は 83 点である。このうち 43 点を図示した。古墳時代の遺物１点（1）、平安時代の遺物 31 点（2 ～ 32）、近世・近代の遺物 11 点（33 ～ 43）を図示した。古墳時代土師器：1は台付甕、平安時代土師器：2 ～ 20 は坏、21 は鉢、22 ～ 23 は皿、24 ～ 28 は蓋、須恵器：29 ～ 30 は甕、瓦：31 ～ 32 は平瓦である。近世・近代磁器：33 は碗蓋、34 は紅皿、土器：35 は火鉢・焜炉類、古銭：36 は元□通宝、金属製品：37 は煙管吸口、土製品：38 は泥面子芥子面、39 は鳥笛、磁器：40 は卸し金、ガラス製品：41 ～ 42 は薬瓶、43 はクリーム瓶である。

第7章　まとめ

今回の発掘調査では住居跡８軒、土坑３基、溝 11 条、ピット 50 基が検出された。出土した遺物の量は 31 箱、出土地点を記録して取り上げた遺物は 2,400 点余りである。出土遺物の多くが平安時代土師器で、甲斐型土器坏皿類の大形破片である。山梨県史の編年でⅥ期（10C 前半）からⅦ期（10C 後半）のものを主体として、その前後の時代のものが含まれてきている。本報告書には 982 点の遺物を掲載したが、このうちの 700 点余りが平安時代土師器である。これに対し須恵器・灰釉陶器・瓦は小破片まで、出土したほぼ全点を掲載したがそれぞれ 36 点・1点・25 点である。このほか古墳時代の遺物は 100 点余り、縄文時代は 15 点である。報告書掲載点数が、正確に出土点数に比例しているわけではないが、出土遺物には大きな偏りを認めることができる。

また、平安時代土師器の中には、優品とは見えない器形が大きく歪むものや、粘土の粒が張り付いたまま焼かれているもの、衝撃による破損というよりは被熱による膨張で生じた破裂破面と見て取れることから焼成時の破損をうかがわせる剥離破片、土師器製作時の副産物と思われる焼成粘土塊などが含まれている。これらの特徴的な遺物や、全体的な出土遺物の偏りは甲斐型土器の生産と関連付けられると考えられる。

次に平安時代土師器を出土した遺構を見ると、700 点のうち約 400 点が1・2号住居、5～8号住居から出土している。何れの住居も調査区外へ続いていたり撹乱を受けていたりして、全体を検出・調査できず、遺存深度も浅かった。1号住居では周溝・ピット、2号住居では周溝を検出しているが、その他の住居では明確な周溝・ピットはない。また、カマドが未検出で、大量に出土する坏に比して甕の出土が乏しいため、あまり生活感がない印象を受ける。これらの遺構は居住を目的としたものではなく、何らかの土師器生産に係るものである可能性がある。

出土土師器の残りの約 300 点は多くが9・11 号溝から出土している。9号溝からは 200 点以上もの大量な土師器が出土している。11 号溝では一括廃棄を行ったように土師器ばかり重なり合って出土する箇所があった。これらの遺構も何らかの土師器生産、あるいはそれに伴う廃棄に係るものである可能性がある。

以上、出土遺物の大多数が甲斐型土器坏皿類であるという偏りや製作時の失敗作のような遺物、遺物は多く出土するが生活感のない竪穴や廃棄を思わせる溝などの状況から、今回の調査では土師器焼成遺構など直接的に土師器生産を示す遺構は検出されていないが、本調査地が平安時代の土師器生産の活動領域内であったことを示すものと思われる。

9号溝・11 号溝からは動植物遺体も出土している。9号溝からはウシの歯、クルミ、モモの種、11 号溝からはクルミ、モモの種が出土している。いずれも土師器を伴う出土状況から平安時代の環境として、ウシ・クルミ・モモが存在していたことが分かる。当地の人がウシを飼育し、クルミ、モモを食していた可能性がある。

また、9号溝は東から西へ傾斜しており、最も低くなった西端では9号溝の下は比較的締りのゆるい沼地状へと変化している。沼地層からは倒木のような大形の樹木片が出土している。樹種同定・年代測定の結果はクルミ属の樹木で縄文時代晩期に相当する年代と判定された。沼地層の花粉分析・微細物分析からは、イネ科の草本が主に生育する陽当たりのよいやや湿潤な草地と水生植物が生育する湿地から深さ1ｍまでの浅く滞水する環境が復元された。低率な出現ではあるが樹木花粉からは最終寒冷期の可能

性も示唆され、年代測定結果と合致している。９号溝・11 号溝からは少量ではあるが縄文土器、石鏃、磨石などが出土している。縄文時代の遺物は中期が主体であるが、主に調査区の西側に分布しており沼地寄りと見ることもできる。

古墳時代の遺構は調査区の東側に分布しているが、遺物は９号溝、11 号溝からも出土しているため、遺物分布は調査区全体に広がっている。古墳時代前期の台付甕や高坏・器台などが多く、北陸系の装飾器台も出土している。検出遺構は少ないが、本調査地は古墳時代の集落内に位置していると考える。

平安時代の遺構は９号溝、11 号溝を含めると調査区全体に分布しており、遺物の出土も同様の傾向を示している。調査区中央部に位置する３号土坑は井戸の可能性も考えたが、調査時の状況では壁面・底面が粘土層であるため流れ込む水は溜まるが、湧水は認められなかった。

近世・近代の遺物は遺構外からの出土が多く、遺物分布は調査区全体に広がっている。近代の遺構はブドウ畑に関する遺構が検出され、調査区の中央から東側に分布している。南北方向に延びる溝が東西に規則的に並び、その間に碁盤の目状にピットが並ぶ遺構は近代のブドウ棚の柱穴と排水溝である。一部のピットには木製の柱根が残っており、当時のブドウ棚の支柱が木であったことがわかる。また当地は砂礫の堆積する扇状地上の畑と違い、粘土質の地山であるため水はけが悪くブドウ畑の地下に排水溝を設ける必要があったと思われる。排水溝は土を溝状に掘り込み、両側に壁材を立て、その上に蓋を渡して土中に水を通す空洞を作り出している。調査時には空洞は流入した土砂により大分埋まってしまっていたが、山側である調査区の北側から調査区内に水が流れ出してくることから、暗渠としての排水機能は現在も保たれていたようである。

一連と思われたこれらの遺構であるが西端の 10 号溝には差異が認められた。溝を覆う蓋に石が使用されることはすべての溝で共通であったが、他の溝が壁材にも石を使用しているのに対し、10 号溝のみ壁材に木製の板を使用していた。溝の向きも詳細にみると他の溝がやや東に傾くのに対し、10 号溝だけがやや西に振れていた。10 号溝の位置を現在の地目と重ねてみると水路となっている範囲に収まり、調査着手時に地表面に作られていたコンクリート製の溝の位置と重なっていたことに気付いた。10 号溝は排水溝という機能は他の溝と同様であるが製作者、時期などが若干異なると考えられる。

調査区内で一番新しい遺構は５号溝である。５号溝は両側に石積みを伴う溝で、南北に延びるブドウ棚の排水溝の上を交差して東西に伸びている。調査区の脇で現在でも同様に交差する溝が使用されている。より急傾斜な南北方向に延びる流路が、より緩傾斜の東西に延びる溝と交差している。山側から下ってきて十郎川に注ぐ流路と県道の歩道内に作られた溝がコンクリート製の枠で仕切られ交差しているのである。地形から考えると南北に流れる流路が最短で自然に見える。東西に延びる溝はそこに道ができたために作られ始めた流れのように考えられる。現在のコンクリート製の溝の脇を並行して東西に延びる５号溝は、当地に古くから街道が通っていたことに由来する流れかもしれない。

引用・参考文献

山梨県遺跡調査団　1976『大坪』

甲府市教育委員会　1984『大坪遺跡』(甲府市文化財調査報告 1)

大坪遺跡発掘調査会　1996『大坪遺跡発掘調査報告書Ⅲ』

大坪遺跡発掘調査会　2002『大坪遺跡』

甲府市教育委員会　2004『大坪遺跡』(甲府市文化財調査報告 28)

甲府市教育委員会　2014『大坪遺跡』(甲府市文化財調査報告 70)

甲府市教育委員会　2014『大坪遺跡』(甲府市文化財調査報告 71)
山梨県教育委員会　2015『大坪遺跡』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第 300 集)
甲府市教育委員会　2004『甲府市内遺跡Ⅰ －昭和 61 年度～平成５年度試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 26)
甲府市教育委員会　2005『甲府市内遺跡Ⅱ －平成６年度試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 29)
甲府市教育委員会　2006『甲府市内遺跡Ⅲ －平成７・８年度試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 31)
甲府市教育委員会　2007『甲府市内遺跡Ⅳ －平成９～ 10 年度試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 35)
甲府市教育委員会　2008『甲府市内遺跡Ⅴ －平成 11 ～ 12 年度試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 38)
甲府市教育委員会　2009『甲府市内遺跡Ⅵ －平成 13 ～ 14 年度試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 41)
甲府市教育委員会　2010『甲府市内遺跡Ⅶ －平成 15 ～ 16 年度市内遺跡試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 49)
甲府市教育委員会　2011『甲府市内遺跡Ⅷ －平成 17 ～ 18 年度試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 59)
甲府市教育委員会　2013『甲府市内遺跡Ⅸ －平成 19 ～ 20 年度試掘確認調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 63)
甲府市教育委員会　2014『甲府市内遺跡Ⅹ －平成 21・22 年度試掘確認調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 68)
甲府市教育委員会　2010『甲府市内遺跡Ⅺ －平成 23 ～ 24 年度市内遺跡試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 73)
甲府市教育委員会　2016『甲府市内遺跡Ⅻ －平成 25 ～ 26 年度市内遺跡試掘調査報告書－』(甲府市文化財調査報告 81)
甲府市市史編さん委員会　1988『甲府市史研究』第６号
山梨県教育委員会　1989『桜井畑遺跡 (Ｂ地区)』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告第 50 集)
山梨県教育委員会　1990『山梨県生産遺跡分布調査報告書』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告第 51 集)
山梨県教育委員会　1990『桜井畑遺跡Ａ・Ｃ地区』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告第 54 集)
甲府市教育委員会　1991『横根・桜井積石塚古墳群調査報告書』(甲府市文化財調査報告 6)
甲府市教育委員会　2001『横根・桜井積石塚古墳群調査報告書Ⅱ』(甲府市文化財調査報告 12)
甲府市教育委員会　2001『山梨学院川田運動場遺跡群 (桜井畑遺跡・亀田遺跡・川田久保田遺跡)』(甲府市文化財調査報告 37)
山梨県教育委員会　2001『道々芽木遺跡』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第 188 集)
山梨県教育委員会　2002『久保田・道々芽木遺跡』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第 197 集)
山梨県教育委員会　2003『道々芽木遺跡 (第３次)』(山梨県埋蔵文化財センター調査報告書第 206 集)





１号住居・１号溝

1.表土（撹乱）5～10cm大の亜角礫を10%、20cm大の亜角礫を1%含む。
2.撹乱　ビニール袋を含む。
3.暗褐色土　10YR3/4　シルト、締りやや強、粘性強、5mm大の炭化物を2%含む。遺物包含層。
4.黒褐色土　10YR2/2　シルト、締りやや強、粘性強。１号溝。
5.黒褐色土　10YR2/3　シルト、締りやや強、粘性強、2mm大の焼土粒を2%含む。１号住居。
6.暗褐色土　10YR3/3　シルト、締り強、粘性やや強、5mm大の炭化粒を2%含む。



１号住居

1.黒褐色土　10YR2/3　シルト、締りやや強、粘性強、2mm大の焼土粒を2%含む。
2.暗褐色土　10YR3/3　シルト、締り強、粘性やや強、5mm大の炭化粒を2%含む。



第６図　１号住居・１号溝





2号住居・4号住居・5号住居

1.黒褐色土　7.5YR2/2　シルト、締りやや強、粘性強、1～2mm大の焼土粒・黄色土粒を5%含む。5号住居。
2.黒褐色土　7.5YR3/2　シルト、締り強、粘性やや強、1～5mm大の黄色土粒を15%含む。2号住居。
3.黒褐色土　10YR2/2　シルト、締り強、粘性やや強。5mm大の焼土粒を5%含む。4号住居。
4.暗褐色土　10YR3/2　シルト、締り強、粘性やや強、1～5mm大の黄色土粒を15%、5mm大の炭化物を1%含む。4号住居。



5号住居

1.黒褐色土　7.5YR2/2　シルト、締りやや強、粘性強、1～2mm大の焼土粒・黄色土粒を5%含む。5号住居。
2.黒褐色土　10YR2/3　シルト、締りやや強、粘性強、2mm大の焼土粒を2%含む。1号住居。



第7図　2号住居・4号住居・5号住居





3号住居・6号住居

1. 黒褐色土　10YR3/1　シルト、締り強、粘性強、1mm大の焼土粒・黄色土粒5%、1mm大の炭化粒を1%含む。 6号住居。
2. 黒褐色土　7.5YR3/2　シルト、締り強、粘性やや強、1～5mm大の黄色土粒を15%含む。 2号住居。
3. 黒褐色土　10YR2/2　シルト、締り強、粘性強、10mm大の焼土粒を1%含む。 3号住居。
4. 黒色土　10YR2/1　シルト、締り強、粘性やや強、1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、1mm大の炭化物を1%含む。 9号溝。



3号住居

1. 黒褐色土　10YR2/2　シルト、締り強、粘性強、10mm大の焼土粒を1%含む。

3号住居土坑・1号土坑

1. 黒褐色土　7.5YR3/2　シルト、締り強、粘性やや強、5mm大の黄色土粒・白色土粒を5%、3mm大の焼土粒を5%含む。 1号土坑。
2. 黒褐色土　10YR2/2　シルト、締り強、粘性強、10mm大の焼土粒を1%含む。 3号住居土坑。



第8図　3号住居・6号住居・1号土坑



7号住居

1.黒褐色土　10YR3/1　シルト、締り強、粘性強、1mm大の焼土粒・黄色土粒を1%含む。7号住居。
2.黒色土　10YR2/1　シルト、締り強、粘性やや強、1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、1mm大の炭化物を1%含む。9号溝。

0　1：40　1m

第9図　7号住居





8号住居

1.黒褐色土　10YR2/3　シルト、締り強、粘性強、1mm大の焼土粒・黄色土粒2%、1mm大の炭化粒を1%含む。８号住居。
2.黒色土　10YR2/1　シルト、締り強、粘性やや強、1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、
　1mm大の炭化物を1%含む。９号溝。





2号土坑

1.暗褐色土　7.5YR3/3　シルト、
　締り強、粘性強、3mm大の焼土粒2%、
　1mm大の黄色土粒を1%含む。



3号土坑

1.暗褐色土　10YR3/3　シルト、締り強、粘性強、3mm大の黄色土粒5%、1mm大の焼土粒を5%含む。
2.黒褐色土　10YR3/2　シルト、締り強、粘性強、3mm大の黄色土粒1%、1mm大の炭化粒を1%含む。
3.暗褐色土　10YR3/3　シルト、締り強、粘性強、3mm大の焼土粒3%、1mm大の黄色土粒を1%含む。



第10図　８号住居・２号土坑・３号土坑


260.9m
E
E'
1
2
1. 黒色土　10YR2/1　シルト、締りやや強、粘性やや強、
1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、
1mm大の炭化物を1%含む。
2. 黒褐色土　10YR3/2　シルト、締りやや弱、粘性強、
5mm大の赤色土粒（褐鉄鉱？）10%、
2mm大の黄色土粒を5%含む。
260.9m
D
D'
2
1
1. 黒色土　10YR2/1　シルト、締りやや弱、粘性弱、
砂粒10%、5mm大の黄色土粒を1%、1mm大の炭化物を1%含む。
2. 黒色土　10YR2/1　シルト、締り強、粘性やや強、
1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、
1mm大の炭化物を1%含む。
260.9m
C
C'
1
1. 黒色土　10YR2/1　シルト、締り強、粘性やや強、
1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、
1mm大の炭化物を1%含む。
260.9m
B
B'
1
2
3
1. 黒褐色土　10YR3/1　シルト、締り強、粘性強、
1mm大の焼土粒・黄色土粒5%、
1mm大の炭化粒を1%含む。６号住居。
2. 黒色土　10YR2/1　シルト、締り強、粘性やや強、
1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、
1mm大の炭化物を1%含む。９号溝。
3. 撹乱
９号溝
撹乱
11号溝
ピット50
ピット48
ピット47
10号溝
ピット45
ピット41
ピット40
ピット46
３号土坑
ピット25
試掘坑
２号土坑
ピット31
８号溝
ピット24
ピット23
ピット22
８号住居
７号溝
ピット34
ピット35
７号住居
ピット36
ピット28
６号溝
ピット30
ピット29
ピット26
ピット27
ピット33
６号住居
ピット37
ピット18
260.9m
A 260.6m
260.2m
260.9m
260.6m
260.2m
260.9m
A'
260.2m
260.6m
0
1：125
5m

第11図　９号溝


11号溝
9号溝
9号溝
A
A'
B
B'
C
C'
260.5m
260.1m
259.7m
260.5m
A
A'
1
260.5m
B
B'
260.1m
2
1
2
1. 黒褐色土　10YR3/1　シルト、締りやや弱、粘性強、
1mm大の黄色土粒を1%含む。11号溝。
2. 黒色土　10YR2/1　シルト、締り強、粘性やや強、
1mm大の金色雲母片を10%、5mm大の黄色土粒を5%、
1mm大の炭化物を1%含む。９号溝。
0　1：20　50cm
0　1：50　2m
※平面図北向き

第12図　11号溝



第13図　2～8・10号溝、ピット



第14図　3・4・6～8・10号溝


1号ピットセクション
260.8m
260.8m
2号ピットセクション
260.8m
260.8m
3号ピットセクション
260.9m
260.9m
4号ピットセクション
260.9m
260.9m
5号ピットセクション
260.9m
260.9m
6号ピットセクション
260.9m
260.9m
7号ピットセクション
260.7m
260.7m
8号ピットセクション
260.7m
260.7m
9号ピットセクション
260.7m
260.7m
10号ピットセクション
260.9m
260.9m
11号ピットセクション
260.8m
260.8m
12号ピットセクション
260.9m
260.9m
13号ピットセクション
260.9m
260.9m
14号ピットセクション
260.9m
260.9m
15号ピットセクション
260.8m
260.8m
16号ピットセクション
260.8m
260.8m
17号ピットセクション
260.8m
260.8m
18号ピットセクション
260.9m
260.9m
19号ピットセクション
260.8m
260.8m
20号ピットセクション
260.8m
260.8m
21号ピットセクション
260.8m
260.8m
22号ピットセクション
260.8m
260.8m
23号ピットセクション
260.8m
260.8m
24号ピットセクション
260.8m
260.8m
25号ピットセクション
260.8m
260.8m
26号ピットセクション
260.8m
260.8m
27号ピットセクション
260.8m
260.8m
0
1：50
2m
※平面図北向き

第15図　ピット（1）


28号ピットセクション
260.7m
260.7m
29号ピットセクション
260.7m
260.7m
30号ピットセクション
260.7m
260.7m
31号ピットセクション
260.8m
260.8m
32号ピットセクション
260.7m
260.7m
33号ピットセクション
260.7m
260.7m
34号ピットセクション
260.7m
260.7m
35号ピットセクション
260.6m
260.6m
36号ピットセクション
260.6m
260.6m
37号ピットセクション
260.8m
260.8m
38号ピットセクション
260.7m
260.7m
39号ピットセクション
260.7m
260.7m
40号ピットセクション
260.6m
260.6m
41号ピットセクション
260.6m
260.6m
42号ピットセクション
260.4m
260.4m
43号ピットセクション
260.4m
260.4m
44号ピットセクション
260.4m
260.4m
45号ピットセクション
260.5m
260.5m
46号ピットセクション
260.4m
260.4m
47号ピットセクション
260.2m
260.2m
48号ピットセクション
260.2m
260.2m
49号ピットセクション
260.8m
260.8m
50号ピットセクション
260.1m
260.1m
0
1：50
2m

第16図　ピット（2）

SB1(1)



第 17 図　出土遺物　1 号住居（1）



第 18 図　出土遺物　1 号住居（2）



第19図　出土遺物　1号住居（3）・2号住居（1）





第 20 図　出土遺物　２号住居（２）・３号住居・４号住居



第 21 図　出土遺物　5 号住居（1）



第 22 図　出土遺物　5 号住居（2）



第 23 図　出土遺物　6 号住居（1）



第 24 図　出土遺物　6 号住居（2）



第 25 図　出土遺物　6 号住居（3）

SB7(1)



第 26 図　出土遺物　7 号住居（1）



第 27 図　出土遺物　7 号住居（2）



第 28 図　出土遺物　7 号住居（3）

SB7(4)



SB8(1)



第 29 図　出土遺物　７号住居（４）・８号住居（１）



第 30 図　出土遺物　8 号住居（2）



第 31 図　出土遺物　8 号住居（3）



第32図　出土遺物　1号土坑・3号土坑・9号溝（1）



第 33 図　出土遺物　9 号溝（2）



第 34 図　出土遺物　9 号溝（3）



第 35 図　出土遺物　9 号溝（4）



第36図　出土遺物　9号溝（5）



第37図　出土遺物　9号溝（6）



第38図　出土遺物　9号溝（7）



第 39 図　出土遺物　9 号溝（8）



第 40 図　出土遺物　9 号溝（9）



第41図　出土遺物　9号溝（10）



第 42 図　出土遺物　9 号溝（11）

第 43 図　出土遺物　9 号溝（12）

SD9(13)



第44図　出土遺物　9号溝（13）



第 45 図　出土遺物　11 号溝（1）



第 46 図　出土遺物　11 号溝（2）

SD11(3)



第 47 図　出土遺物　11 号溝（3）



第48図　出土遺物　11号溝（4）・1・2・5・6・8号溝・5号ピット

遺構外(1)



第 49 図　出土遺物　遺構外（1）



第 50 図　出土遺物　遺構外（2）



0　1：2　5cm

第 51 図　出土遺物　遺構外（3）

表２　遺物観測表

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
3	試掘坑	1	土師器	坏	〈10.4〉	―	〈2.6〉	口縁部～胴部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ
3	試掘坑	2	土師器	坏	―	6.3	〈2.6〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤・黒色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　回転ｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕残存
3	試掘坑	3	土師器	坏	―	〈5.0〉	〈1.6〉	胴部～底部	5YR8/4淡橙	良	密　赤・黒色粒含	外面:下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
3	試掘坑	4	土製品	土錘	孔径0.3	幅1.3	残長〈3.4〉	―	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ
17	1号住居	1	土師器	坏	(15.2)	(5.8)	5.5	口縁部～底部	外面:7.5YR8/1灰白　内面:5YR6/6橙	良	粗粒子含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	2	土師器	坏	―	(4.8)	〈2.7〉	胴部～底部	2.5YR6/8橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	3	土師器	坏	―	4.0	〈2.3〉	胴部～底部	7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	4	土師器	坏	―	4.0	(2.7)	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	5	土師器	坏	―	(5.0)	〈3.0〉	胴部～底部	外面:7.5YR5/4にぶい褐　内面:7.5YR5/3にぶい褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	6	土師器	坏	―	(5.0)	〈2.0〉	胴部～底部	5YR6/4にぶい橙	良	粗粒子含　赤・黒色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
17	1号住居	7	土師器	坏	―	5.4	〈1.6〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
17	1号住居	8	土師器	坏	―	4.8	〈2.4〉	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
17	1号住居	9	土師器	坏	―	4.6	〈1.45〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕少し残存
17	1号住居	10	土師器	坏	―	(4.5)	〈1.45〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒・長石含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
17	1号住居	11	土師器	坏	―	5.0	〈1.5〉	胴部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕少し残存
17	1号住居	12	土師器	坏	―	(5.0)	〈2.0〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:糸切り痕
17	1号住居	13	土師器	坏	―	(4.6)	〈3.6〉	胴部～底部	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	14	土師器	坏	―	(4.8)	〈1.6〉	胴部～底部	外面:5YR6/8橙　内面:5YR5/8明赤褐	良	密　赤・白・黒色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
17	1号住居	15	土師器	坏	―	(4.2)	0.9	胴部～底部	外面:5YR6/8橙　内面:N1.5/0黒	良	密　赤色粒含	回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ見込　胴部外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	16	土師器	坏	―	4.5	〈0.9〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部やや黒　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	17	土師器	坏	―	5.6	〈0.8〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤・黒色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	18	土師器	坏	―	4.5	1.0	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
17	1号住居	19	土師器	坏	―	4.5	〈0.5〉	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
17	1号住居	20	土師器	坏	－	3.8	〈0.6〉	底部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒・長石含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	21	土師器	坏	－	5.0	〈2.0〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	22	土師器	坏	－	5.0	〈1.3〉	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	23	土師器	坏	－	4.7	〈2.8〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	24	土師器	坏	－	(4.2)	〈2.9〉	胴部～底部	外面：7.5YR1.7/1黒　内面：7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	25	土師器	坏	(11.9)	4.7	4.9	口縁部1/2～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
17	1号住居	26	土師器	坏	(11.4)	(4.0)	4.0	口縁部～底部	外面：10YR8/2灰白　内面：5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	27	土師器	坏	(11.2)	4.2	4.0	口縁部～底部	5YR4/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒・長石含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：暗文
17	1号住居	28	土師器	坏	(11.0)	〈3.6〉	〈4.2〉	口縁部～底部	外面：7.5YR7/2明褐灰　内面：5YR6/6橙	良	密　赤・黒色粒含	玉縁　外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部狭小の為　詳細不明
17	1号住居	29	土師器	坏	(13.0)	(6.0)	4.6	口縁部～底部	外面：10YR8/3浅黄橙　内面：5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	残存30%　外面：ﾅﾃﾞ　底部：狭小と摩耗で判断付かず
17	1号住居	30	土師器	坏	－	(5.8)	〈1.1〉	胴部～底部	外面：5YR7/6橙　内面：5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	31	土師器	坏	(12.7)	(5.0)	3.75	口縁部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	32	土師器	坏	(10.8)	(4.0)	4.1	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	33	土師器	坏	－	5.2	〈2.2〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
17	1号住居	34	土師器	坏	－	6.5	〈1.3〉	胴部～底部	外面：5YR6/6橙　内面：10YR8/2灰白	良	粗粒子含　赤・黒色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　中央部に回転糸切り痕残存
17	1号住居	35	土師器	坏	(11.8)	－	〈3.7〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙　外面一部7.5YR4/1黒褐	良	密　赤色粒・長石含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	36	土師器	坏	(11.8)	－	〈3.3〉	口縁部～胴部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・金色雲母含	外面上半：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
17	1号住居	37	土師器	坏	－	(7.0)	〈4.0〉	胴部～底部	外面：7.5YR7/6橙　内面：5YR6/8橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：暗文　底部：回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	38	土師器	坏	－	(5.6)	〈2.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	39	土師器	坏	(11.8)	(4.6)	3.5	口縁部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：暗文　口縁部残存角度40°からの口径復元
17	1号住居	40	土師器	坏	(12.6)	－	〈3.3〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	41	土師器	坏	－	(4.8)	〈1.3〉	胴部～底部	にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	42	土師器	坏	－	(6.0)	〈1.2〉	胴部～底部	外面：5YR5/6明赤褐　内面：5YR6/6橙	良	粗粒子含　赤・黒色粒含	外面：ﾅﾃﾞ　底部：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
17	1号住居	43	土師器	坏	－	(4.4)	〈1.55〉	胴部～底部	外面:10YR4/1褐灰　内面:7.5YR5/2灰褐	良	密　長石・金色雲母含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
17	1号住居	44	土師器	坏	－	(4.4)	〈1.1〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒・長石含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
17	1号住居	45	土師器	坏	－	4.2	〈0.7〉	胴部～底部	10YR7/6明黄褐	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	46	土師器	坏	(11.8)	(5.0)	3.6	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	47	土師器	坏	－	(2.8)	〈2.0〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
17	1号住居	48	土師器	坏	－	8.3	〈2.4〉	底部～高台	外面:7.5YR7/6橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:暗文　底部:高台貼り付け
17	1号住居	49	土師器	坏	－	(7.8)	〈1.4〉	底部～高台	外面:5YR5/4にぶい赤褐　内面:10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	内黒
17	1号住居	50	土師器	坏	－	6.5	〈1.9〉	胴部～底部	外面:10YR7/6黄橙　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤色粒・石英含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
18	1号住居	51	土師器	坏	(15.0)	(6.0)	5.3	口縁部～底部	外面:10YR7/4にぶい橙　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤色粒・金色雲母含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	52	土師器	坏	(16.2)	(4.4)	〈5.8〉	口縁部～底部	外面:10YR8/3浅黄橙　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤・黒色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部は残りが悪いので不明
18	1号住居	53	土師器	坏	－	(7.0)	〈2.3〉	胴部～底部	外面:7.5YR5/6明褐　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
18	1号住居	54	土師器	坏	－	(8.2)	〈3.3〉	胴部～底部	外面:7.5YR6/8明黄褐　内面:7.5YR7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:高台削り出し
18	1号住居	55	土師器	鉢	(25.0)	－	〈7.9〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
18	1号住居	56	土師器	鉢	－	(7.2)	〈3.0〉	胴部～底部	10YR6/4にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
18	1号住居	57	土師器	鉢	(20.0)	－	〈6.5〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
18	1号住居	58	土師器	皿	(13.8)	－	〈2.2〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
18	1号住居	59	土師器	皿	－	(4.8)	〈1.5〉	胴部～底部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・金色雲母含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	60	土師器	皿	(13.2)	(4.8)	〈2.7〉	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	61	土師器	皿	－	(8.5)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	62	土師器	皿	－	6.0	1.0	胴部～底部	7.5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存
18	1号住居	63	土師器	皿	(12.8)	(5.6)	2.6	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	64	土師器	皿	12.4	4.0	2.6	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤・黒色粒・長石含	ほぼ完形　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	65	土師器	皿	(11.8)	(6.0)	2.2	口縁部～底部	外面:10YR8/1灰白　内面:7.5YR6/6橙	良	密　赤・黒色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
18	1号住居	66	土師器	皿	－	(3.4)	〈1.7〉	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	67	土師器	皿	－	5.0	〈1.7〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:7.5YR8/6浅黄橙	良	粗砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	68	土師器	皿	－	(4.0)	1.7	胴部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
18	1号住居	69	土師器	皿	－	5.0	〈1.2〉	胴部～底部	7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存　内面:籾殻圧痕
18	1号住居	70	土師器	皿	(13.0)	(4.4)	2.5	口縁部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	71	土師器	皿	(12.4)	(4.2)	〈2.6〉	口縁部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕僅かに残る
18	1号住居	72	土師器	皿	(12.0)	－	〈2.2〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	73	土師器	皿	－	(5.8)	〈1.1〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:5YR8/4淡橙	良	密　赤色粒含	外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	74	土師器	皿	－	(4.0)	〈0.6〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	75	土師器	皿	－	(4.2)	〈0.8〉	胴部～底部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
18	1号住居	76	土師器	蓋	摘4.0	－	〈1.6〉	摘み	5YR6/8橙	良	密	外面:ﾅﾃﾞ
18	1号住居	77	土師器	蓋	(15.8)	－	〈2.2〉	口縁部～胴部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
18	1号住居	78	土師器	坏蓋	摘(5.6)	－	〈2.0〉	摘み～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ
18	1号住居	79	土師器	蓋	(6.0)	－	〈2.7〉	摘み～胴部	5YR6/6橙	良	粗粒子含　赤・黒色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ　摘み削り出し
18	1号住居	80	土師器	小形鉢	(10.8)	－	〈3.8〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR7/1黒　内面:7.5YR5/6明褐	良	粗砂粒含　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:ﾊｹ目
18	1号住居	81	須恵器	壺	(9.8)	－	〈4.4〉	口縁部	2.5Y4/1黄灰	良	密　黒色粒・長石含	内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　湖西か？
18	1号住居	82	須恵器	甕	(27.6)	－	6.5	口縁部	N5/0灰	良	密　長石含	残存口径20°
18	1号住居	83	須恵器	甕	－	－	〈6.6〉	胴部	5B4/1暗青灰	良	密　長石含	外面:叩痕　内面:当て具痕
19	1号住居	84	瓦	平瓦	長さ〈19.2〉	幅〈7.5〉	厚さ2.3	－	7.5YR6/1褐灰	良	密　長石・金色雲母含	外面:叩痕
19	1号住居	85	土師器粘土塊	粘土塊	長さ3.0	幅2.6	高さ2.3	粘土塊	5YR6/6橙	良	赤色粒含	指頭圧痕有
19	1号住居	86	土師器	台付甕	(14.8)	－	〈2.7〉	口縁部	10YR5/4にぶい黄褐	良	密　長石・金色雲母含	S字甕　外面:ﾊｹ目
19	2号住居	1	土師器	坏	－	(6.8)	〈3.7〉	胴部～底部	外面:5YR5/8明赤褐　内面:5YR4/8赤褐	良	密　赤色粒・金色雲母含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	2	土師器	坏	－	(6.0)	〈1.7〉	底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
19	2号住居	3	土師器	坏	―	4.1	〈1.8〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
19	2号住居	4	土師器	坏	11.5	5.6	3.9	口縁部～底部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:5YR5/8明赤褐	良	密　赤・黒色粒・金色雲母含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ回転糸切り痕残存
19	2号住居	5	土師器	坏	(11.6)	(6.4)	〈3.9〉	口縁部～底部	外面:10YR8/4浅黄橙　内面:10YR4/1褐灰	良	密　赤・黒色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
19	2号住居	6	土師器	坏	(11.4)	(6.0)	3.9	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	7	土師器	坏	11.8	6.0	4.3	口縁部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕有
19	2号住居	8	土師器	坏	―	5.2	〈1.8〉	底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR4/4褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	9	土師器	坏	―	4.8	〈2.2〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
19	2号住居	10	土師器	坏	―	5.6	〈1.4〉	底部	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕
19	2号住居	11	土師器	坏	―	(5.6)	〈1.3〉	底部	5YR6/4にぶい橙	良	密	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
19	2号住居	12	土師器	坏	―	(5.2)	〈1.1〉	胴部～底部	外面:7.5YR3/2黒褐　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　見込に工具痕有
19	2号住居	13	土師器	坏	―	5.4	〈1.2〉	底部	外面:2.5YR6/8橙　内面:2.5YR5/8明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	14	土師器	坏	―	5.3	〈0.6〉	底部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	15	土師器	坏	―	6.4	〈1.4〉	底部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:2.5YR6/8橙	良	密　赤色粒・長石含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	16	土師器	坏	―	5.0	〈3.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
19	2号住居	17	土師器	坏	―	(5.8)	〈1.1〉	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	18	土師器	坏	―	(6.8)	〈1.6〉	底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
19	2号住居	19	土師器	坏	―	6.0	〈1.25〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	20	土師器	坏	―	6.5	〈1.75〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	21	土師器	坏	―	(3.6)	〈1.2〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	22	土師器	坏	―	5.6	〈1.1〉	底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	23	土師器	坏	(17.8)	(14.0)	1.3	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	24	土師器	坏	(10.8)	(5.2)	4.5	口縁部～底部	2.5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
19	2号住居	25	土師器	坏	―	(5.4)	〈2.9〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
19	2号住居	26	土師器	坏	(11.0)	—	〈2.7〉	口縁部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	口唇部　煤付着　外面:ﾅﾃﾞ　灯明？
19	2号住居	27	土師器	坏	—	(5.9)	〈2.6〉	胴部～底部	外面:7.5YR2/1黒　内面:5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
19	2号住居	28	土師器	坏	—	4.4	〈1.5〉	胴部～底部	外面:5YR5/4にぶい赤褐　内面:7.5YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
20	2号住居	29	土師器	坏	—	(4.0)	〈0.5〉	底部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	30	土師器	坏	—	(5.0)	〈0.7〉	底部	5YR6/6橙	良	密:赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	31	土師器	坏	—	(5.0)	〈0.5〉	底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	32	土師器	鉢	(15.4)	7.4	5.4	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　胴部に刻み「×」下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:高台削り出し
20	2号住居	33	土師器	鉢	—	(8.0)	(4.0)	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
20	2号住居	34	土師器	鉢	—	6.9	〈2.8〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
20	2号住居	35	土師器	鉢	—	(8.0)	〈3.8〉	胴部～底部	外面:5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	36	土師器	皿	(17.8)	(14.0)	1.3	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	37	土師器	皿	—	(9.0)	〈1.1〉	底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	38	土師器	皿	—	(10.0)	〈0.9〉	底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	39	土師器	皿	—	(6.4)	〈0.9〉	底部	外面:10YR5/2灰黄褐　内面:7.5YR5/3にぶい褐	良	密　赤・黒色粒・長石含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	40	土師器	皿	—	(5.2)	0.4	底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	41	土師器	皿	—	(5.0)	〈0.8〉	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	2号住居	42	土師器	坏蓋	(19.8)	—	〈2.9〉	口縁部～胴部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
20	2号住居	43	土師器	壺	—	—	〈3.1〉	頸部～胴部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　黒雲母・長石含む	小形短頸壺　外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
20	2号住居	44	土師器	台付甕	—	—	〈3.9〉	底部～脚部	外面:2.5YR6/6橙　内面:7.5YR6/4にぶい橙	良	密	外面:ﾊｹ目　脚部:赤化　内面:ﾍﾗﾅﾃﾞ　指頭圧痕有
20	3号住居	1	土師器	器台	(18.4)	-	〈7.0〉	口縁部～脚部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石含	外・内面:ﾅﾃﾞ　胴部に穴4つ　見込から脚部に向かって穴あり
20	3号住居	2	土師器	坏	—	(6.8)	〈4.7〉	胴部～底部	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
20	4号住居	1	土師器	台付甕	(14.0)	—	〈3.9〉	口縁部	外面:7.5YR6/6橙　内面:10YR8/3浅黄橙	良	密　長石・石英・金色雲母含	S字甕　外面:ﾊｹ目
20	4号住居	2	土師器	台付甕	—	—	〈3.2〉	底部(脚部接点)	7.5YR6/4にぶい橙	良	細砂粒含　長石含	外面・内面:ﾊｹ目

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
20	4号住居	3	土師器	台付甕	－	－	〈3.1〉	底部（脚部接点）	外面5YR6/6橙　内面：7.5YR5/1褐灰	良	密　赤色粒含	外面：ハケ目　底部：ナデ
20	4号住居	4	土師器	甕	(14.0)	－	〈5.3〉	口縁部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒・長石・石英・金色雲母含	外面：ナデ　ハケ目
20	4号住居	5	土師器	甕	－	4.0	〈2.3〉	底部	外面：7.5YR6/4にぶい橙　内面：7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・金色雲母含	外面：ハケ目　底部：圧痕不鮮明
20	4号住居	6	土師器	高坏	－	6.8	〈5.1〉	脚部	外面：7.5YR6/6橙　内面：5YR6/8橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面：ハケ目　ナデ　内面：指頭痕
20	4号住居	7	土師器	高坏	－	－	〈6.4〉	胴部～脚部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面：ハケ目　内面：ナデ　ハケ目　脚部3ヶ所に穴有
20	4号住居	8	土師器	器台	－	－	〈3.0〉	脚部	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外・内面：ナデ
20	4号住居	9	土師器	器台	(9.8)	－	〈4.2〉	口縁部～脚部	7.5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒・長石含	外・内面：ナデ
20	4号住居	10	土師器	器台	－	－	〈2.0〉	底部（脚部接点）	5YR6/6橙	良	細砂粒含　長石・金色雲母含	外面・脚部内面：ナデ
20	4号住居	11	土師器	坏	〈10.0〉	－	(4.8)	口縁部～胴部	5YR5/8明赤褐	良	密	外面上半：ナデ　下半：ヘラケズリ
20	4号住居	12	土師器	甕	－	(8.3)	〈1.85〉	底部	外面：10YR7/2にぶい黄橙　内面：7.5YR6/4にぶい橙	良	粗砂粒含　長石・石英含	外面：ナデ　底部：木葉痕不鮮明
20	4号住居	13	瓦	平瓦	長さ〈5.2〉	幅〈5.2〉	厚さ〈1.4〉	－	10YR7/1灰白	良	密　長石・石英含	角直角　内面：布目
21	5号住居	1	土師器	坏	(11.0)	(6.0)	4.2	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ナデ　下半・底部：ヘラケズリ　内面：ロクロナデ
21	5号住居	2	土師器	坏	－	(6.8)	〈2.3〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ヘラケズリ　一部回転糸切り痕残存
21	5号住居	3	土師器	坏	－	(4.0)	〈2.7〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ナデ　下半・底部：ヘラケズリ
21	5号住居	4	土師器	坏	－	(5.0)	〈1.45〉	胴部～底部	5YR8/4淡橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ヘラケズリ
21	5号住居	5	土師器	坏	－	(4.2)	〈0.6〉	底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・石英含	外面：ヘラケズリ　内面：暗文　底部：ヘラケズリ　一部糸切り痕残存か？
21	5号住居	6	土師器	坏	－	(5.0)	〈2.2〉	胴部～底部	外面：5YR5/6明赤褐　内面：5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面・底部：ヘラケズリ　内面：根元に暗文
21	5号住居	7	土師器	坏	－	(4.0)	〈1.3〉	胴部～底部	外面：7.5YR4/2灰褐　内面：5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部：ヘラケズリ
21	5号住居	8	土師器	坏	－	4.5	〈0.8〉	胴部～底部	10YR6/2灰黄褐	良	密　赤色粒含	外・内面やや黒　外面・底部：ヘラケズリ　内面：暗文
21	5号住居	9	土師器	坏	－	(4.6)	〈0.6〉	底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面・底部：ヘラケズリ
21	5号住居	10	土師器	坏	－	5.0	〈4.3〉	胴部～底部	外面：7.5YR6/4にぶい橙　内面：7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	外面上半：ナデ　下半：ヘラケズリ　底部：回転糸切り痕6割残存　ヘラケズリ
21	5号住居	11	土師器	坏	－	4.7	〈2.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面：ヘラケズリ　底部：ヘラケズリ　糸切り痕残存
21	5号住居	12	土師器	坏	－	(4.7)	〈2.8〉	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半：ナデ　下半：ヘラケズリ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
21	5号住居	13	土師器	坏	－	4.6	〈2.05〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	14	土師器	坏	－	4.5	〈1.75〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
21	5号住居	15	土師器	坏	(12.0)	5.6	4.0	口縁部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	16	土師器	坏	(12.4)	(5.0)	〈3.8〉	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	17	土師器	坏	－	(5.0)	(1.55)	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
21	5号住居	18	土師器	坏	－	(5.1)	〈2.1〉	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
21	5号住居	19	土師器	坏	－	(5.7)	〈3.5〉	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　種子圧痕？
21	5号住居	20	土師器	坏	－	(4.5)	〈1.9〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
21	5号住居	21	土師器	坏	－	(4.0)	〈3.15〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	22	土師器	坏	－	4.5	〈2.0〉	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
21	5号住居	23	土師器	坏	－	(4.8)	〈1.0〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
21	5号住居	24	土師器	坏	(10.8)	(4.2)	4.1	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　暗文
21	5号住居	25	土師器	坏	－	(5.1)	〈1.8〉	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・石英・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
21	5号住居	26	土師器	坏	－	6.0	〈3.5〉	胴部～底部	外面:5YR8/3淡橙　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
21	5号住居	27	土師器	坏	－	(5.0)	〈5.6〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	28	土師器	坏	(14.0)	(6.0)	5.2	口縁部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR4/1褐灰	良	密　赤色粒・石英含	口縁玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	29	土師器	坏	(15.8)	(6.8)	5.3	口縁部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	30	土師器	坏	－	6.8	〈1.5〉	摘み～胴部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　高台削り出し
21	5号住居	31	土師器	坏	－	(7.2)	〈1.8〉	摘み～胴部	外面:10YR6/4にぶい黄橙　内面:2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　高台付き　高台削り出し
21	5号住居	32	土師器	坏	(11.0)	－	〈3.4〉	口縁部～胴部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	口縁玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	33	土師器	坏	－	(5.0)	〈1.8〉	胴部～底部	10YR7/4にぶい黄橙　底部一部7.5YR2/1黒	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	34	土師器	坏	－	(4.0)	〈1.6〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
21	5号住居	35	土師器	坏	－	(5.6)	(3.6)	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
21	5号住居	36	土師器	坏	－	(4.8)	〈3.0〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ＊ﾍﾗ中心に筋が付く特徴あり　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　僅かに糸切り痕残存
21	5号住居	37	土師器	坏	(10.6)	(3.8)	3.8	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　やや黒　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	38	土師器	坏	(11.9)	－	〈3.3〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	39	土師器	坏	－	(5.0)	〈1.5〉	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
21	5号住居	40	土師器	坏	－	3.9	〈2.0〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
21	5号住居	41	土師器	坏	－	(5.0)	〈1.8〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英・金色雲母微量含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	42	土師器	坏	－	6.1	〈1.1〉	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕残存か？
22	5号住居	43	土師器	坏	－	(4.0)	〈1.8〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
22	5号住居	44	土師器	坏	－	3.8	〈2.1〉	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	45	土師器	坏	－	(4.0)	〈1.65〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　種子圧痕有？
22	5号住居	46	土師器	坏	－	5.7	〈3.0〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:糸切り痕残存
22	5号住居	47	土師器	坏	－	(6.0)	〈1.4〉	底部～高台	7.5YR6/6橙	良	細砂粒含　長石・石英・赤色粒含	内面:ﾅﾃﾞ　底部:高台付　回転糸切り後にﾍﾗﾅﾃﾞし高台貼り付け
22	5号住居	48	土師器	坏	－	(8.5)	〈1.9〉	底部	外面:7.5YR6/6橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤・黒色粒・長石含	高台付　底部糸切り後ﾍﾗ削りして高台貼付け　内黒　内面:暗文
22	5号住居	49	土師器	坏	－	(7.8)	〈2.5〉	摘み～胴部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　高台付き　高台削り出し
22	5号住居	50	土師器	坏	－	(6.7)	〈2.3〉	摘み～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　高台削り出し
22	5号住居	51	土師器	坏	－	(4.4)	〈0.9〉	底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR2/1黒褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　見込:暗文・内黒
22	5号住居	52	土師器	皿	(13.3)	7.2	(2.0)	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	53	土師器	皿	(14.4)	(6.4)	〈2.7〉	摘み～口縁部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:暗文　底部:削り出し高台か？
22	5号住居	54	土師器	皿	(12.2)	(5.5)	〈2.1〉	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
22	5号住居	55	土師器	皿	(12.2)	－	〈2.1〉	口縁部～胴部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	56	土師器	皿	－	(8.6)	〈1.2〉	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾍﾗﾅﾃﾞ
22	5号住居	57	土師器	皿	－	(12.5)	〈1.1〉	胴部～底部	5.YR6/8橙	良	密　赤色粒・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	58	土師器	皿	－	(6.0)	〈1.7〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
22	5号住居	59	土師器	皿	－	(6.0)	〈1.1〉	底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	60	土師器	皿	(11.0)	(4.0)	2.3	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	61	土師器	皿	(12.2)	－	〈2.2〉	口縁部～胴部	7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	62	土師器	皿	(11.6)	(3.6)	2.65	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	63	土師器	皿	(13.0)	(4.6)	2.6	口縁部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外黒　外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	64	土師器	皿	－	(4.4)	〈1.0〉	底部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	65	土師器	皿	－	(3.6)	〈1.3〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	66	土師器	皿	－	(4.0)	〈1.9〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	67	土師器	皿	－	(3.8)	〈1.3〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	68	土師器	蓋	－	(4.0)	〈1.65〉	胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　種子圧痕有？
22	5号住居	69	土師器	坏蓋	摘み(6.6)	－	〈2.3〉	摘み～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
22	5号住居	70	土師器	蓋	(5.0)	－	〈1.9〉	摘み～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　下半:ﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ　暗文ありそうだが確証が持てない　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
22	5号住居	71	土師器	壺	－	－	〈3.5〉	胴部	外面:10YR6/3にぶい黄橙　内面:7.5YR5/2灰褐	良	細砂粒含　長石含	弥生土器？　櫛歯波状
22	5号住居	72	土師器	壺	－	(4.0)	〈1.5〉	底部	外面:5YR6/4にぶい橙 内面:7.5YR5/3にぶい橙	良	密　白色粒・長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:ﾍﾗﾅﾃﾞ　底部:摩耗し不明
22	5号住居	73	土師器	甕	－	(6.6)	〈6.9〉	胴部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾍﾗﾅﾃﾞ　ﾅﾃﾞ　内面:ﾍﾗﾅﾃﾞ　底部:圧痕
22	5号住居	74	土師器	高坏	－	－	〈3.4〉	底部～脚部	5YR6/4にぶい橙	良	細砂粒含　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ　脚部内面:指頭痕
22	5号住居	75	土師器	高坏	－	－	〈3.8〉	底部～脚部	5YR6/6橙	良	密　赤・黒色粒・長石・石英含	外・内面・脚部:ﾍﾗﾅﾃﾞ　内面:ﾍﾗ端圧痕
22	5号住居	76	土師器	高坏	－	－	〈4.0〉	底部～脚部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	畿内型
23	6号住居	1	土師器	坏	(11.0)	(6.6)	4.1	口縁部～底部	5YR5/6明赤褐色	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:糸切り痕残存(不鮮明)
23	6号住居	2	土師器	坏	(12.0)	(7.2)	4.1	口縁部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒微量含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	3	土師器	坏	(13.8)	－	〈4.9〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	4	土師器	坏	－	(6.0)	〈3.1〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	5	土師器	坏	－	6.0	〈2.7〉	胴部～底部	5YR4/6赤褐	良	密　赤色粒微量含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
23	6号住居	6	土師器	坏	－	4.6	〈1.5〉	胴部～底部	10YR7/3にぶい黄橙　外面一部5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・石英含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	7	土師器	坏	－	(6.8)	0.9	胴部～底部	外面:5YR4/4にぶい赤褐　内面:7.5YR4/2灰褐	良	密	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　見込:暗文
23	6号住居	8	土師器	坏	－	(6.0)	〈1.3〈〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
23	6号住居	9	土師器	坏	－	4.8	〈2.9〉	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
23	6号住居	10	土師器	坏	－	(4.2)	〈2.5〉	胴部～底部	外面:7.5YR6/4にぶい橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　ﾍﾗｹｽﾞﾘで砂粘が引き抜かれたか？
23	6号住居	11	土師器	坏	－	4.4	〈1.3〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
23	6号住居	12	土師器	坏	(15.6)	(8.0)	5.3	口縁部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
23	6号住居	13	土師器	坏	－	(6.0)	〈3.4〉	胴部～底部	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	14	土師器	坏	－	6.0	〈3.4〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
23	6号住居	15	土師器	坏	－	5.0	〈2.8〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	16	土師器	坏	－	(5.0)	〈2.1〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR7/3にぶい橙	良	細砂粒含　赤色粒・石英含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
23	6号住居	17	土師器	坏	－	5.0	〈1.4〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
23	6号住居	18	土師器	坏	－	6.0	〈0.8〉	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
23	6号住居	19	土師器	坏	－	(6.0)	〈1.0〉	胴部～底部	7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕残存
23	6号住居	20	土師器	坏	－	5.0	〈2.1〉	胴部～底部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
23	6号住居	21	土師器	坏	－	(9.0)	〈3.1〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
23	6号住居	22	土師器	坏	－	7.0	〈2.0〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐　底一部10YR7/2にぶい黄橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
23	6号住居	23	土師器	坏	(12.0)	(5.0)	4.9	口縁部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	24	土師器	坏	(11.0)	(4.4)	3.8	口縁部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
23	6号住居	25	土師器	坏	(11.8)	－	〈3.6〉	口縁部～胴部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	26	土師器	坏	(15.8)	－	〈5.8〉	口縁部～胴部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	27	土師器	坏	－	－	〈6.0〉	口縁部～胴部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	28	土師器	坏	－	(8.0)	(2.2)	胴部～底部	7.5YR8/6浅黄橙	良	細砂粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
23	6号住居	29	土師器	坏	－	6.8	〈2.0〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR2/1黒褐	良	密　赤色粒含	内黒　外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:高台削り出し(途中で消滅)
23	6号住居	30	土師器	坏	－	(6.0)	〈2.2〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:高台削り出し
23	6号住居	31	土師器	坏	－	(7.6)	〈3.1〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:高台削り出し
23	6号住居	32	土師器	坏	(17.0)	－	〈4.6〉	口縁部～胴部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	33	土師器	坏	－	(4.0)	〈3.2〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
23	6号住居	34	土師器	坏	－	(5.0)	〈3.2〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文
23	6号住居	35	土師器	坏	－	4.4	〈2.7〉	胴部～底部	2.5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
24	6号住居	36	土師器	坏	－	5.0	〈2.0〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
24	6号住居	37	土師器	坏	－	(5.9)	〈3.6〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　ﾍﾗｹｽﾞﾘがﾗﾝﾀﾞﾑ
24	6号住居	38	土師器	坏	(14.8)	6.0	5.0	口縁部～底部	2.5Y8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	39	土師器	坏	15.2	(5.0)	4.85	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　内面:暗文
24	6号住居	40	土師器	坏	－	(5.0)	5.0	口縁部～底部	外面:5YR7/4にぶい橙　内面:10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	玉縁　内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	41	土師器	坏	(16.0)	－	〈4.0〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	42	土師器	坏	－	(5.0)	〈3.4〉	胴部～底部	2.5Y8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	43	土師器	坏	(10.8)	(4.8)	4.0	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:2.5YR8/1灰白	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
24	6号住居	44	土師器	坏	－	5.0	〈2.7〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	45	土師器	坏	(16.6)	－	〈5.45〉	口縁部～胴部	2.5YR5/6明赤褐	良	密	外面上半・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　器形が楕円形に歪む
24	6号住居	46	土師器	坏	(15.3)	(5.6)	〈4.8〉	口縁部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	47	土師器	坏	－	(6.0)	〈4.1〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
24	6号住居	48	土師器	坏	－	4.8	〈3.6〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR8/1灰白	良	粗砂粒含　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　形状やや船形　歪
24	6号住居	49	土師器	坏	－	3.1	〈2.5〉	胴部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
24	6号住居	50	土師器	坏	－	4.6	〈2.5〉	胴部～底部	外面5YR6/6橙　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
24	6号住居	51	土師器	坏	－	5.6	〈1.5〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	細砂粒含　赤色粒微量含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
24	6号住居	52	土師器	坏	－	5.4	〈1.9〉	胴部～底部	外面:5YR5/7明赤褐　内面:5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	53	土師器	坏	－	4.6	〈1.8〉	胴部～底部	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕残存
24	6号住居	54	土師器	坏	－	(4.8)	〈0.8〉	胴部～底部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒微量含	外面・底部::ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
24	6号住居	55	土師器	坏	－	(4.6)	〈1.7〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
24	6号住居	56	土師器	坏	－	4.6	〈0.8〉	胴部～底部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:10YR4/1褐灰	良	細砂粒含　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
24	6号住居	57	土師器	坏	(13.0)	(3.8)	3.8	口縁部～底部	5YR7/6橙　7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	58	土師器	坏	－	8.0	〈2.2〉	底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面:ﾅﾃﾞ　内面・見込:暗文　底部:高台貼り付け
24	6号住居	59	土師器	坏	－	7.0	〈2.0〉	底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　高台貼り付け
24	6号住居	60	土師器	鉢	－	5.3	〈2.9〉	胴部～底部	外面:7.5YR6/6橙　内面:10YR5/3にぶい黄褐	良	細砂粒含　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
24	6号住居	61	土師器	鉢	－	(5.6)	〈3.5〉	胴部～底部	外面:5YR4/6赤褐　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
24	6号住居	62	土師器	鉢	－	5.2	〈4.2〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
24	6号住居	63	土師器	鉢	－	6.0	〈5.7〉	胴部～底部	2.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
24	6号住居	64	土師器	鉢	(13.6)	(6.6)	7.4	口縁部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:糸切り痕残存
24	6号住居	65	土師器	鉢	－	5.0	〈2.8〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒微量含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
24	6号住居	66	土師器	鉢	－	(12.0)	(4.0)	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕一部残存　内面:暗文
24	6号住居	67	土師器	鉢	(14.0)	－	〈8.4〉	口縁部～胴部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	68	土師器	皿	(14.4)	8.0	2.1	口縁部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	69	土師器	皿	(13.0)	－	〈2.4〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR6/4にぶい橙　内面:7.5YR4/2灰褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	70	土師器	皿	(11.0)	(3.6)	2.6	口縁部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	71	土師器	皿	－	(8.0)	〈0.7〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	72	土師器	皿	－	5.1	〈0.7〉	胴部～底部	外面:10YR8/1灰白　内面:5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	73	土師器	皿	(12.6)	－	〈2.2〉	口縁部～胴部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
25	6号住居	74	土師器	皿	13.0	4.8	2.9	口縁部～底部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
25	6号住居	75	土師器	皿	―	5.2	〈2.4〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
25	6号住居	76	土師器	皿	13.0	4.6	2.6	口縁部～底部	外面:7.5YR6/4にぶい橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	77	土師器	皿	(14.0)	(9.4)	2.5	口縁部～胴部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	78	土師器	皿	(11.4)	(3.0)	〈3.2〉	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	79	土師器	皿	―	〈3.8〉	〈2.2〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	80	土師器	皿	―	(4.0)	〈2.1〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	81	土師器	皿	―	(5.0)	〈1.6〉	胴部～底部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	82	土師器	皿	―	3.4	〈1.7〉	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
25	6号住居	83	土師器	壺	(16.0)	―	〈2.9〉	口縁部～胴部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:5YR3/1黒褐	良	密　赤色粒微量含	短頸壺　外・内面:ﾅﾃﾞ
25	6号住居	84	土師器	甕	―	(8.0)	1.9	胴部～底部	外面:5YR3/3明赤褐　内面:2.5YR4/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒・長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:木葉痕
25	6号住居	85	土師器	甕	―	(8.4)	(4.2)	胴部～底部	外面:5YR6/4にぶい橙　内面:5YR3/3暗赤褐	良	密　白色粒含	外面:ﾊｹ目　ﾅﾃﾞ　内面:ﾊｹ目
25	6号住居	86	土師器	甕	―	(6.0)	(2.4)	胴部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　長石含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ　ﾍﾗﾅﾃﾞ
25	6号住居	87	土師器	羽釜	―	―	〈2.9〉	羽部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:7.5YR4/2灰褐	良	密　長石・石英含	外・内面:ﾊｹ目
25	6号住居	88	須恵器	甕	―	―	〈5.8〉	胴部	外面:5R2/1赤黒　内面:N5/0灰	良	密	外面:平行叩き目
25	6号住居	89	瓦	平瓦	長さ〈4.8〉	幅〈5.3〉	厚さ2.2	―	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	上面:布目　下面:叩き目　砂目
25	6号住居	90	瓦	平瓦	長さ〈4.0〉	幅〈4.0〉	厚さ2.4	―	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・長石含	上面:ｹｽﾞﾘ　下面:叩き痕　砂目
25	6号住居	91	土師器	台付甕	―	―	〈2.3〉	底部～脚部	10YR6/4にぶい黄橙	良	粗砂粒含　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
25	6号住居	92	土師器	壺	―	―	〈3.6〉	頸部～胴部	10YR6/3にぶい黄橙	良	細砂粒含　長石・石英含	小形短頸壺　外・内面:ﾅﾃﾞ
25	6号住居	93	土師器	高坏	―	―	3.4	底部～脚部	7.5YR6/4にぶい橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面:ｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
25	6号住居	94	土師器	高坏	―	―	〈1.8〉	坏底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒微量含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
25	6号住居	95	土師器	高坏	―	―	〈10.3〉	脚部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　ｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　ﾊｹ目
25	6号住居	96	土師器	高坏	―	―	〈8.2〉	脚部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	畿内型　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　断面八角形
26	7号住居	1	土師器	坏	―	(5.8)	〈2.3〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
26	7号住居	2	土師器	坏	(10.0)	(4.0)	〈2.2〉	口縁部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR8/4浅黄橙	良	密　赤・黒色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
26	7号住居	3	土師器	坏	―	(5.5)	〈1.0〉	胴部～底部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　裾部に回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
26	7号住居	4	土師器	坏	―	6.4	〈2.0〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
26	7号住居	5	土師器	坏	―	5.8	〈2.2〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
26	7号住居	6	土師器	坏	―	(5.6)	〈2.4〉	胴部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　内面:暗文
26	7号住居	7	土師器	坏	(11.4)	(6.0)	4.0	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:刻書　上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　内面:暗文
26	7号住居	8	土師器	坏	(12.2)	(7.0)	4.4	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
26	7号住居	9	土師器	坏	―	5.0	〈1.9〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/2灰白　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
26	7号住居	10	土師器	坏	―	(4.2)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
26	7号住居	11	土師器	坏	―	(6.0)	〈1.9〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
26	7号住居	12	土師器	坏	(11.4)	4.6	4.0	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
26	7号住居	13	土師器	坏	―	(4.6)	〈2.4〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
26	7号住居	14	土師器	坏	―	5.4	〈1.3〉	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　内面:暗文
26	7号住居	15	土師器	坏	―	5.7	〈2.1〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
26	7号住居	16	土師器	坏	―	(6.0)	〈2.8〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　裾部・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
26	7号住居	17	土師器	坏	―	4.0	〈1.6〉	胴部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存　内面:ﾅﾃﾞ
26	7号住居	18	土師器	坏	―	4.1	〈1.1〉	胴部～底部	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
26	7号住居	19	土師器	坏	―	(4.4)	〈1.4〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/8橙　内面:7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:ﾅﾃﾞ
26	7号住居	20	土師器	坏	―	6.0	(0.9)	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
26	7号住居	21	土師器	坏	―	5.8	〈1.0〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕残存　周縁部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
26	7号住居	22	土師器	坏	(11.6)	5.1	4.1	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存　内面:暗文
26	7号住居	23	土師器	坏	―	4.4	〈1.9〉	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　暗文太い　小指か？
26	7号住居	24	土師器	坏	―	(6.0)	〈1.3〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
26	7号住居	25	土師器	坏	－	6.0	〈1.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
26	7号住居	26	土師器	坏	－	5.4	〈2.9〉	胴部～底部	5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
26	7号住居	27	土師器	坏	－	(6.6)	〈3.1〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR2/1黒褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
26	7号住居	28	土師器	坏	－	6.6	〈1.6〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	高台付　高台削り出し　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
26	7号住居	29	土師器	坏	－	(7.0)	〈3.4〉	胴部～底部	外面5YR6/6橙　内面:5YR7/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	高台削り出し　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
26	7号住居	30	土師器	坏	－	8.2	〈2.5〉	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	高台貼り付け
26	7号住居	31	土師器	坏	－	(7.8)	〈1.6〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	高台付　高台削り出し　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
27	7号住居	32	土師器	坏	15.1	6.0	5.4	口縁部～底部	7.5YR8/6浅黄橙　内面:2.5Y2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
27	7号住居	33	土師器	坏	(15.0)	－	〈5.3〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:7.5YR2/1黒	良	密	内黒　外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
27	7号住居	34	土師器	坏	－	(5.6)	〈3.7〉	胴部～底部	外面:5YR7/8橙　内面:2.5Y2/1黒	良	密	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
27	7号住居	35	土師器	坏	－	(5.7)	〈3.0〉	胴部～底部	外面:10YR8/1灰白　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
27	7号住居	36	土師器	坏	(11.2)	4.2	4.5	口縁部～底部	5YR7/6橙　外面一部7.5YR4/1褐灰	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文
27	7号住居	37	土師器	坏	－	(5.2)	〈2.4〉	胴部～底部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
27	7号住居	38	土師器	坏	－	(4.0)	〈0.9〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
27	7号住居	39	土師器	坏	－	〈2.0〉	〈1.5〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:2.5Y8/3淡黄	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　やや丸底
27	7号住居	40	土師器	坏	－	(5.0)	〈3.1〉	胴部～底部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存　内面:ﾅﾃﾞ　暗文
27	7号住居	41	土師器	坏	－	4.7	〈2.4〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文
27	7号住居	42	土師器	坏	－	(4.0)	〈1.2〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存　内面:暗文
27	7号住居	43	土師器	坏	(15.4)	5.4	6.0	口縁部～底部	外面:5YR7/6　内面:2.5Y2/1黒	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
27	7号住居	44	土師器	坏	－	4.7	〈1.8〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
27	7号住居	45	土師器	坏	－	4.4	〈1.9〉	胴部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
27	7号住居	46	土師器	坏	(12.0)	－	〈3.6〉	口縁部～胴部	外面:5YR6/4にぶい橙　内面:10YR8/1灰黄	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
27	7号住居	47	土師器	坏	－	(5.0)	〈2.6〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存

※（数値）は復元値、<数値は>残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
27	7号住居	48	土師器	坏	－	4.9	<3.0>	胴部～底部	5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
27	7号住居	49	土師器	坏	－	<3.2>	<2.7>	胴部～底部	外面:10YR8/4浅黄橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　やや丸底
27	7号住居	50	土師器	坏	－	8.7	<2.5>	胴部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:2.5Y2/1黒	良	細砂粒含　赤色粒含	内黒　外面:ﾅﾃﾞ　内面:暗文　底部:高台貼り付け
27	7号住居	51	土師器	坏	－	(8.0)	<1.2>	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	底部:ﾅﾃﾞ　高台貼り付け
27	7号住居	52	土師器	鉢	－	(4.0)	<2.9>	胴部～底部	外面:5YR5/8明赤褐　内面:10YR6/4にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部不鮮明
27	7号住居	53	土師器	鉢	－	5.1	4.6	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　甑状の穿孔1ヶ所
27	7号住居	54	土師器	鉢	－	(11.0)	<3.2>	胴部～底部	外面:2.5YR7/6橙　内面:2.5Y2.1黒	良	密	内黒　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
27	7号住居	55	土師器	鉢	－	(9.0)	<2.7>	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
27	7号住居	56	土師器	鉢	(20.8)	－	<7.0>	口縁部～胴部	外面:5YR7/6橙　内面:2.5Y2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	57	土師器	鉢	－	(10.0)	<3.3>	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文
28	7号住居	58	土師器	鉢	(39.4)	－	<13.0>	口縁部～胴部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:5YR6/6橙	良	細砂粒含　長石・石英・金色雲母含	内・外面:ﾊｹ目
28	7号住居	59	土師器	皿	(16.0)	(10.4)	2.2	口縁部～底部	5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
28	7号住居	60	土師器	皿	－	9.0	<1.3>	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	61	土師器	皿	－	(8.0)	<2.1>	胴部～底部	外面:2.5YR6/6橙　内面:2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	62	土師器	皿	(12.4)	(6.4)	<2.1>	口縁部～底部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	63	土師器	皿	－	4.0	<1.4>	胴部～底部	外面:7.5YR1.7/1黒　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	64	土師器	皿	－	(5.6)	<1.4>	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
28	7号住居	65	土師器	皿	－	(5.0)	<1.4>	胴部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	66	土師器	皿	－	(5.8)	<1.3>	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	67	土師器	皿	－	(6.0)	<1.2>	胴部～底部	外面:7.5YR7/6橙　内面:2.5Y8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	68	土師器	皿	－	(4.0)	<0.9>	胴部～底部	外面:10YR4/1褐灰　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤・黒色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	69	土師器	皿	－	4.0	<1.1>	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
28	7号住居	70	土師器	皿	－	(5.0)	<0.9>	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
28	7号住居	71	土師器	皿	―	5.0	〈0.9〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	72	土師器	皿	―	(6.0)	〈0.7〉	胴部～底部	外面：10YR8/2灰白　内面：7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	73	土師器	蓋	摘み2.8	―	〈2.8〉	摘み～胴部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外・内面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	74	土師器	蓋	摘み径2.3	―	〈2.6〉	摘み～胴部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	75	土師器	蓋	摘み径3.2	―	〈1.5〉	摘み部分	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	76	土師器	蓋	摘み径(4.2)	―	〈1.1〉	摘み部分	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	77	土師器	蓋	摘み径3.8	―	〈1.0〉	摘み部分	2.5YR5/6明赤褐・7.5YR6/4にぶい橙	良	密	外面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	78	土師器	蓋	長さ〈2.2〉	幅〈3.0〉	厚さ1.0	胴部	5YR5/6明赤褐	良	密	摘み貼り付け刻み有
28	7号住居	79	土師器	蓋	(16.0)	―	〈1.5〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	80	土師器	蓋	(15.0)	―	〈1.3〉	口縁部～胴部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒・金色雲母含	外・内面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	81	土師器	蓋	17.0	―	〈1.3〉	口縁部～胴部	5YR4/6赤褐	良	密　赤色粒含	外・内面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	82	土師器	甕	―	―	〈3.4〉	口縁部～頸部	5YR5/6明赤褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面：ﾅﾃﾞ　ﾊｹ目　内面：ﾅﾃﾞ
28	7号住居	83	土師器	甕	―	〈7.2〉	〈4.0〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面：ﾊｹ目　ﾅﾃﾞ　内面：ﾅﾃﾞ　底部：木葉痕？
28	7号住居	84	土師器	甕	―	(10.0)	〈2.5〉	胴部～底部	外面：10YR4/2灰黄褐　内面：5YR5/6明赤褐	良	密　黒色粒・長石含	外面：ﾅﾃﾞ　内面：ﾊｹ目　底部：木葉痕
28	7号住居	85	土製品	土製品	長さ〈8.4〉	幅〈3.1〉	厚さ2.2	―	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
28	7号住居	86	須恵器	壺	―	8.9	〈11.7〉	胴部～底部	N6/0灰　外面施釉：10Y4/2ｵﾘｰﾌﾞ灰　2.5YR4/1黄灰	良	密	外・内面：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　一部自然釉付着　底部：刻書　糸切り痕残存
28	7号住居	87	瓦	平瓦	長さ〈7.9〉	幅〈3.7〉	厚さ2.7	―	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・長石含	上面：布目　下面：叩き　砂目
29	7号住居	88	土師器	台付甕	(22.0)	―	〈3.0〉	口縁部～頸部	10YR8/3浅黄橙	良	粗砂粒含　赤色粒・長石・石英含	外面：ﾊｹ目　S字甕
29	7号住居	89	土師器	台付甕	―	8.5	〈6.3〉	底部～脚部	7.5YR6/6橙	良	細砂粒含　長石・石英含	外・内面：ﾊｹ目
29	7号住居	90	土師器	台付甕	―	―	〈4.1〉	底部～脚部	5YR5/6明赤褐色	良	密　長石・石英含	外・内面：ﾅﾃﾞ
29	7号住居	91	土師器	甕	―	―	〈3.4〉	口縁部～頸部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面：ﾅﾃﾞ　ﾊｹ目　内面：ﾅﾃﾞ
29	7号住居	92	土師器	甕	―	―	〈2.6〉	口縁部～胴部	7.5YR7/4にぶい橙	良	細砂粒含　長石・石英含	口唇部刻み有
29	7号住居	93	土師器	壺	―	―	〈2.1〉	口縁部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　長石・石英含	口縁部横位隆線貼り付け後　縦位隆線

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
29	7号住居	94	土師器	壺	(16.0)	―	〈5.1〉	口縁部～頸部	7.5YR7/4にぶい橙	良	細砂粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ ﾊｹ目
29	7号住居	95	土師器	壺	―	―	〈4.4〉	口縁部～頸部	5YR6/6橙	良	細砂粒含 赤色粒含	外面:ﾊｹ目
29	7号住居	96	土師器	壺	―	(8.4)	〈4.5〉	胴部～底部	外面:7.5YR6/6橙 内面:10YR5/2灰黄褐	良	密	外・内面:ﾅﾃﾞ
29	7号住居	97	土師器	高坏	―	―	〈5.7〉	胴部～脚部	7.5YR7/6橙	良	密 赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ 外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	7号住居	98	土師器	高坏	―	―	〈3.1〉	底部～脚部	7.5YR6/6橙	良	密 赤色粒微量含	外面:ｹｽﾞﾘ 内面:ﾅﾃﾞ
29	7号住居	99	土師器	高坏	―	―	〈6.5〉	脚部	7.5Y6/4にぶい橙	良	密 長石含	外・内面:ﾊｹ目 ﾅﾃﾞ
29	8号住居	1	土師器	坏	12.6	4.8	4.4	口縁部～底部	7.5Y7/4にぶい橙	良	密 赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ 外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	2	土師器	坏	―	(4.0)	〈2.1〉	胴部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密 赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	3	土師器	坏	(11.8)	(5.6)	4.8	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密 赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 内面:暗文
29	8号住居	4	土師器	坏	(13.2)	5.0	4.4	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密 赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ 外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	5	土師器	坏	(11.8)	(4.7)	〈4.2〉	口縁部～底部	5YR8/4淡橙	良	密 赤色粒・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ 下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	6	土師器	坏	11.6	―	〈4.2〉	口縁部～底部	外面:5YR6/8橙 内面:7.5YR7/6橙	良	密 赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ 下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	7	土師器	坏	―	5.2	〈1.2〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/8黄橙 内面:7.5YR3/1黒褐	良	密 赤色粒含	外面・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ 内面:暗文
29	8号住居	8	土師器	坏	(11.2)	5.4	4.5	口縁部～底部	外面:5YR6/6橙 内面:7.5YR8/2灰白	良	密 赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ 外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 一部糸切り痕残存 内面:暗文
29	8号住居	9	土師器	坏	(11.5)	(6.0)	〈4.2〉	口縁部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密 赤色粒微量含	外面上半:ﾅﾃﾞ 下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 糸切り痕残存 内面:暗文
29	8号住居	10	土師器	坏	―	4.5	〈2.2〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/8橙 内面:5YR7/6橙	良	密 赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 内面:暗文
29	8号住居	11	土師器	坏	―	(4.6)	〈3.7〉	胴部～底部	7.5YR8/3浅黄橙 一部7.5YR4/1褐灰	良	密 赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ 下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	12	土師器	坏	(12.9)	(4.4)	〈5.0〉	口縁部～底部	外面:2.5YR6/6橙 内面:7.5YR1.7/1黒	良	密 赤色粒含	内黒 外面上半:ﾅﾃﾞ 下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 内面:暗文
29	8号住居	13	土師器	坏	(13.2)	(5.4)	5.4	口縁部～底部	外面:10YR8/3浅黄橙 内面:10YR1.7/1黒	良	密 赤色粒含	内黒 外面上半:ﾅﾃﾞ 下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	14	土師器	坏	(12.3)	(5.0)	〈5.1〉	口縁部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密 赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ 下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
29	8号住居	15	土師器	坏	―	4.8	〈3.4〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密 赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ 下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 糸切り痕残存
29	8号住居	16	土師器	坏	―	(4.6)	〈3.0〉	胴部～底部	外面:5YR6/8橙 内面:5YR7/6橙	良	密 赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 内面:暗文
29	8号住居	17	土師器	坏	―	(4.9)	〈2.0〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙 内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密 赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 底部に糸切り痕残存 内面:暗文

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
29	8号住居	18	土師器	坏	－	4.8	〈1.0〉	胴部～底部	7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
29	8号住居	19	土師器	坏	－	(4.0)	〈1.8〉	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文
30	8号住居	20	土師器	坏	－	(6.0)	〈2.8〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒微量含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
30	8号住居	21	土師器	坏	－	5.4	〈2.6〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:周縁部ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
30	8号住居	22	土師器	坏	－	4.9	〈2.9〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　内面:暗文
30	8号住居	23	土師器	坏	－	4.8	〈2.6〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　赤色粒のﾌﾞﾛｯｸ有
30	8号住居	24	土師器	坏	－	4.4	〈2.4〉	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	25	土師器	坏	－	4.9	〈2.2〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	26	土師器	坏	－	(4.5)	〈2.4〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
30	8号住居	27	土師器	坏	－	(5.0)	〈2.0〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存　内面:暗文
30	8号住居	28	土師器	坏	－	5.0	〈1.5〉	胴部～底部	2.5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
30	8号住居	29	土師器	坏	(10.8)	(4.6)	〈3.9〉	口縁部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	30	土師器	坏	(11.8)	(4.4)	〈4.2〉	口縁部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:7.5YR8/1灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	31	土師器	坏	(12.0)	4.5	4.3	口縁部～底部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
30	8号住居	32	土師器	坏	13.3	5.5	4.6	口縁部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
30	8号住居	33	土師器	坏	(13.0)	(4.8)	4.6	口縁部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
30	8号住居	34	土師器	坏	(14.0)	〈4.6〉	5.0	口縁部～底部	外面:5YR7/8橙　内面:7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
30	8号住居	35	土師器	坏	(17.0)	(7.0)	5.05	口縁部～底部	5YR6/6橙　内面一部5YR2/1黒褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
30	8号住居	36	土師器	坏	15.8	(6.6)	5.5	口縁部～底部	外面:2.5YR6/8橙　内面:10YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	37	土師器	坏	(15.6)	6.8	5.3	口縁部～底部	外面:2.5YR6/8橙　内面:7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	38	土師器	坏	(15.5)	6.6	5.9	口縁部～底部	外面:2.5YR6/6橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	39	土師器	坏	15.5	6.4	5.5	口縁部～底部	外面:2.5YR6/6橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	40	土師器	坏	(16.4)	(7.0)	5.1	口縁部～底部	外面:5YR8/1灰白・5YR8/4淡黄　内面:N2/0黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
30	8号住居	41	土師器	坏	(18.0)	―	〈4.6〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR7/6橙　内面:10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
30	8号住居	42	土師器	坏	―	(5.9)	〈2.5〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/6橙　内面:10YR2/1黒	良	密　赤色粒微量含	内黒　外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
30	8号住居	43	土師器	坏	―	(6.0)	〈2.5〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
30	8号住居	44	土師器	坏	―	7.8	〈1.8〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
30	8号住居	45	土師器	坏	―	(8.0)	〈1.2〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:高台削り出し
30	8号住居	46	土師器	坏	(16.0)	―	〈2.8〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒微量含	口唇部長い　玉縁未製？　外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
30	8号住居	47	土師器	鉢	―	8.7	〈1.4〉	底部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:7.5YR4/1灰	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存　内面:ﾅﾃﾞ
30	8号住居	48	土師器	鉢	―	―	〈4.3〉	胴部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	内黒　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
31	8号住居	49	土師器	鉢	(24.0)	―	5.6	口縁部～胴部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	内・外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
31	8号住居	50	土師器	皿	(15.8)	―	〈1.8〉	口縁部～胴部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒微量含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	51	土師器	皿	(12.6)	―	〈1.8〉	口縁部～胴部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	52	土師器	皿	(13.0)	―	〈2.0〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	53	土師器	皿	(12.6)	6.0	2.6	口縁部～底部	外面:5YR7/4にぶい橙　内面:2.5YR7/6橙	良	密　赤色粒・石英含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕残存
31	8号住居	54	土師器	皿	12.5	4.3	2.5	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	55	土師器	皿	―	4.9	〈1.3〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
31	8号住居	56	土師器	皿	(12.4)	―	〈2.5〉	口縁部～胴部	外面:2.5YR6/6橙　内面:2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	57	土師器	皿	(12.0)	4.8	2.1	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
31	8号住居	58	土師器	皿	(14.0)	―	〈2.4〉	口縁部～胴部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	59	土師器	皿	―	(5.2)	〈1.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	60	土師器	皿	(13.0)	(4.6)	2.6	口縁部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	61	土師器	皿	―	(3.0)	〈2.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
31	8号住居	62	土師器	皿	(12.5)	―	〈2.5〉	口縁部～胴部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
31	8号住居	63	土師器	蓋	摘み径3.2	―	〈2.2〉	摘み	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
31	8号住居	64	土師器	蓋	摘み径(3.2)	―	〈2.2〉	摘み	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
31	8号住居	65	土師器	蓋	(15.0)	―	〈2.7〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　外・内面:暗文
31	8号住居	66	土師器	蓋	(14.4)	―	〈1.9〉	口縁部～胴部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒微量含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
31	8号住居	67	土師器	蓋	(16.0)	―	〈1.3〉	口縁部～胴部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面:暗文
31	8号住居	68	土師器	甕	20.2	―	〈2.0〉	口縁部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾅﾃﾞ
31	8号住居	69	土師器	羽釜	―	―	〈2.8〉	鍔部	外面:7.5YR3/2黒褐　内面:2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾅﾃﾞ
31	8号住居	70	土師器	高坏	―	―	〈10.3〉	脚部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:ﾍﾗﾅﾃﾞ
31	8号住居	71	土師器	壺	―	―	〈3.95〉	頸部～胴部	外面:5YR6/8橙　内面:10YR5/4にぶい黄橙	良	密　赤色粒微量含	小形短頸壺　外・内面:ﾅﾃﾞ
31	8号住居	72	須恵器	壺	6.3	―	〈18.4〉	口縁部～胴部	N5/0灰	良	密	壺G
31	8号住居	73	須恵器	壺	―	―	〈4.5〉	胴部	N5/0灰	良	密	外面:ﾅﾃﾞ(大部分剥離欠損)　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
31	8号住居	74	須恵器	甕	―	―	〈5.3〉	胴部	5YR5/1褐灰	良	密	外面:平行叩き目　全面自然釉付着　内面:ﾅﾃﾞ
31	8号住居	75	須恵器	甕	―	―	〈7.3〉	胴部	N7/0灰白	良	密	外面:平行叩き目　内面:当て具痕
31	8号住居	76	瓦	平瓦	長さ〈17.3〉	幅〈10.0〉	厚さ2.2	―	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒・長石・金色雲母含	表面:布目　裏面:叩き目
31	8号住居	77	土師器	壺	(12.0)	―	〈1.6〉	口縁部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外・内面:ﾅﾃﾞ
32	1号土坑	1	土師器	壺	―	―	〈3.75〉	頸部	7.5YR8/8黄橙	良	密　石英・長石含	外面:櫛描波状文　簾状文
32	1号土坑	2	土師器	壺	―	(7.0)	〈2.1〉	底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英・金色雲母含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
32	1号土坑	3	土師器	台付甕	―	―	〈3.2〉	胴部(頸部接点)	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外・内面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
32	1号土坑	4	土師器	台付甕	―	―	〈2.6〉	底部(脚部接点)	2.5YR5/6明赤褐	良	密	外面:ﾐｶﾞｷ？　内面:ﾅﾃﾞ
32	3号土坑	1	土師器	坏	〈11.4〉	〈5.3〉	〈4.8〉	口縁部～底部	7.5YR5/6明褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
32	3号土坑	2	土師器	坏	(11.8)	6.2	4.3	口縁部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕残存
32	3号土坑	3	土師器	坏	―	4.8	〈3.2〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
32	3号土坑	4	土師器	坏	―	5.0	〈1.15〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/2灰白　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
32	3号土坑	5	土師器	坏	―	6.6	〈3.3〉	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
32	3号土坑	6	土師器	坏	―	(6.6)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:5YR5/4にぶい赤褐　内面:10YR6/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石含	見込みに刻書　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕残存
32	3号土坑	7	土師器	坏	―	―	〈2.6〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　墨書有「十」か？暗文
32	3号土坑	8	土師器	坏	(11.8)	5.4	4.0	口縁部～底部	7.5YR7/4にぶい橙　一部5YR6/6橙	良	密　赤・黒色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕残存
32	3号土坑	9	土師器	坏	13.1	5.5	4.45	口縁部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　1/4位の範囲はﾅﾃﾞのみ　内面:暗文不明瞭　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
32	3号土坑	10	土師器	坏	(13.8)	5.7	4.8	口縁部～底部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　口唇部肥厚
32	3号土坑	11	土師器	鉢	―	12.9	〈1.7〉	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	底部:削り出し高台
32	3号土坑	12	土師器	皿	15.2	6.5	3.0	口縁部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
32	3号土坑	13	土師器	蓋	―	―	(1.75)	摘み～胴部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面:ﾅﾃﾞ　摘み削り出し　摘み径:6.0cm
32	3号土坑	14	瓦	丸瓦	長さ〈8.1〉	幅〈9.8〉	厚さ〈1.6〉	―	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・長石含	外面:叩き目？　内面:布目
32	9号溝	1	土師器	坏	(12.5)	(7.8)	4.5	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ？
32	9号溝	2	土師器	坏	(10.2)	(6.8)	3.7	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ
32	9号溝	3	土師器	坏	―	(5.9)	〈4.5〉	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
32	9号溝	4	土師器	坏	(10.8)	(6.6)	4.2	口縁部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	細砂粒含　赤色粒・金色雲母含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存
32	9号溝	5	土師器	坏	(10.7)	5.5	4.65	口縁部～底部	外面:10YR8/3浅黄橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　外面の剥離は焼成時のものか
32	9号溝	6	土師器	坏	―	5.2	〈3.7〉	胴部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
32	9号溝	7	土師器	坏	―	(7.4)	〈1.0〉	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
32	9号溝	8	土師器	坏	―	5.8	〈1.6〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
32	9号溝	9	土師器	坏	―	4.4	〈1.35〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
32	9号溝	10	土師器	坏	(11.5)	4.5	4.4	口縁部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞのちﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
32	9号溝	11	土師器	坏	―	4.1	〈1.5〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕
32	9号溝	12	土師器	坏	―	4.1	〈2.0〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部一部に回転糸切り痕残存
33	9号溝	13	土師器	坏	―	(5.0)	〈1.8〉	胴部～底部	7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存　内面:暗文
33	9号溝	14	土師器	坏	―	(4.8)	〈1.8〉	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
33	9号溝	15	土師器	坏	－	(5.6)	〈2.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	16	土師器	坏	－	(4.0)	〈2.2〉	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
33	9号溝	17	土師器	坏	－	(4.0)	〈0.8〉	胴部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	18	土師器	坏	－	(4.4)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:5YR6/8橙　内面:7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	19	土師器	坏	－	4.6	〈1.0〉	胴部～底部	7.5YR8/1灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	20	土師器	坏	－	5.2	〈1.1〉	胴部～底部	外面:10YR8/3浅黄橙　内面:7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒微量含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部一部に回転糸切り痕残存
33	9号溝	21	土師器	坏	－	5.0	〈1.05〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	22	土師器	坏	－	4.6	〈1.0〉	胴部～底部	外面:10YR8/1灰白　内面:2.5Y6/1黄灰	良	密　赤色粒微量含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	23	土師器	坏	－	3.6	〈1.9〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/6橙　内面:2.5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	24	土師器	坏	－	(4.6)	〈2.0〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	細砂粒含　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	25	土師器	坏	－	(3.6)	〈2.1〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
33	9号溝	26	土師器	坏	－	5.0	〈2.6〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:5YR6/6橙	良	粗粒子含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:種子圧痕か？
33	9号溝	27	土師器	坏	－	(4.0)	〈1.3〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕
33	9号溝	28	土師器	坏	－	(6.0)	〈1.5〉	胴部～底部	7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒・石英含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:糸切り痕
33	9号溝	29	土師器	坏	－	(4.8)	〈2.0〉	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	30	土師器	坏	－	5.2	〈1.7〉	胴部～底部	外面:10YR8/6黄橙　内面:2.Y8/6黄	良	密　赤色粒微量含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部一部に回転糸切り痕残存
33	9号溝	31	土師器	坏	－	(5.2)	〈2.5〉	胴部～底部	10YR8/6黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
33	9号溝	32	土師器	坏	－	5.6	〈2.7〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒微量含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ 底部一部に回転糸切り痕残存
33	9号溝	33	土師器	坏	－	(5.0)	〈1.7〉	胴部～底部	外面:7.5YR5/1褐灰　内面:7.5YR4/1褐灰	良	密　赤色粒・石英・長石含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	34	土師器	坏	－	(4.6)	〈2.3〉	胴部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	細砂粒含　長石・石英・金色雲母含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
33	9号溝	35	土師器	坏	－	(5.0)	〈1.5〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	36	土師器	坏	－	5.2	〈2.1〉	胴部～底部	10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕　内面:暗文
33	9号溝	37	土師器	坏	－	6.0	〈3.3〉	胴部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存

※（数値）は復元値、<数値は>残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
33	9号溝	38	土師器	坏	－	(5.0)	<2.2>	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	39	土師器	坏	－	(4.0)	<3.0>	胴部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
33	9号溝	40	土師器	坏	－	(5.8)	<2.7>	胴部～底部	外面:10YR5/2灰黄褐　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	41	土師器	坏	－	(5.2)	<2.3>	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ？
33	9号溝	42	土師器	坏	－	4.8	<2.0>	胴部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒・金色雲母含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
33	9号溝	43	土師器	坏	－	(4.4)	<2.4>	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	44	土師器	坏	－	(5.2)	<1.7>	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕後一部ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	45	土師器	坏	－	(5.6)	<1.3>	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文　底部:回転糸切り痕残存一部ﾍﾗｹｽﾞﾘか？
33	9号溝	46	土師器	坏	－	(4.8)	<2.7>	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
33	9号溝	47	土師器	坏	－	4.2	<2.8>	胴部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
33	9号溝	48	土師器	坏	－	(4.6)	<2.6>	胴部～底部	外面:2.5Y7/1灰白　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	49	土師器	坏	－	5.4	<1.1>	胴部～底部	外面:2.5YR4/6赤褐　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
33	9号溝	50	土師器	坏	－	(5.0)	<2.5>	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ一部黒　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　糸切り痕残存
33	9号溝	51	土師器	坏	－	5.4	<2.0>	胴部～底部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
33	9号溝	52	土師器	坏	－	4.4	<1.7>	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
33	9号溝	53	土師器	坏	－	4.4	<2.2>	胴部～底部	外面:2.5YR7/6橙　内面:7.5YR7/3にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
33	9号溝	54	土師器	坏	－	(5.0)	<1.0>	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
34	9号溝	55	土師器	坏	－	5.2	<1.4>	胴部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
34	9号溝	56	土師器	坏	－	4.8	<1.9>	胴部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	やや密　赤色粒・長石含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	57	土師器	坏	－	(4.8)	<1.7>	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:7.5YR7/3にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
34	9号溝	58	土師器	坏	－	5.1	<3.0>	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	細砂粒含　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存
34	9号溝	59	土師器	坏	－	(4.2)	<2.7>	胴部～底部	5YR7/6橙	良	細砂粒含　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存
34	9号溝	60	土師器	坏	(11.4)	(6.0)	<4.4>	口縁部～胴部	外面:10YR3/1黒褐　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
34	9号溝	61	土師器	坏	―	(6.0)	〈2.9〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　裾部・底部縁辺部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り
34	9号溝	62	土師器	坏	―	5.2	〈1.8〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:5YR4/6赤褐	良	やや密　赤色粒含む	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
34	9号溝	63	土師器	坏	―	(4.7)	〈0.85〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	64	土師器	坏	―	5.0	〈1.9〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	65	土師器	坏	―	(4.4)	〈1.0〉	底部	外面:5YR4/6赤褐　内面:7.5YR8/1灰	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
34	9号溝	66	土師器	坏	―	(5.6)	〈1.4〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ後ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
34	9号溝	67	土師器	坏	―	(6.4)	〈1.1〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR4/3褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　見込:暗文
34	9号溝	68	土師器	坏	―	(5.8)	〈1.0〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	69	土師器	坏	―	(4.8)	〈1.0〉	胴部～底部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	70	土師器	坏	―	4.6	〈1.3〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/6橙　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	71	土師器	坏	―	(5.4)	〈1.85〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
34	9号溝	72	土師器	坏	―	(4.6)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/6橙　内面:2.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
34	9号溝	73	土師器	坏	―	5.4	〈1.0〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/6橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
34	9号溝	74	土師器	坏	―	6.4	〈1.3〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
34	9号溝	75	土師器	坏	―	4.0	〈2.1〉	胴部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	76	土師器	坏	―	(5.2)	〈3.0〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
34	9号溝	77	土師器	坏	―	(6.6)	〈2.2〉	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
34	9号溝	78	土師器	坏	―	(7.0)	〈2.4〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒微量含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存
34	9号溝	79	土師器	坏	―	(6.0)	〈1.8〉	胴部～底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	削り出し高台未成品？　底部:糸切り痕残存
34	9号溝	80	土師器	坏	―	(8.3)	〈1.2〉	底部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒微量含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:線刻　高台付　高台削り出し
34	9号溝	81	土師器	坏	―	6.9	〈1.5〉	胴部～底部	外面:2.5YR7/6橙　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　高台付　高台削り出し
34	9号溝	82	土師器	坏	―	(7.6)	〈1.15〉	底部	7.5YR4/2灰褐	良	密　赤色粒微量含	高台付　高台削り出し
34	9号溝	83	土師器	坏	―	6.4	〈1.2〉	胴部～底部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	高台付　高台削り出し　内黒　外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
34	9号溝	84	土師器	坏	(14.5)	5.9	5.3	口縁部～底部	外面:7.5YR8/6浅黄橙　内面:10YR1.7/1黒	良	細砂粒含　赤色粒・長石含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	85	土師器	坏	(16.2)	—	〈4.4〉	口縁部～胴部	10YR7/2にぶい黄橙	良	密　長石・赤色粒含	内黒　外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ　ﾐｶﾞｷ
34	9号溝	86	土師器	坏	(15.0)	(5.4)	5.45	口縁部～底部	外面:2.5YR7/8橙　内面:10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
34	9号溝	87	土師器	坏	(21.8)	—	(6.15)	口縁部～胴部	外面:7.5YR8/1灰白　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:暗文
34	9号溝	88	土師器	坏	(19.0)	(7.0)	6.05	口縁部～底部	外面:5YR8/6橙　内面:5Y3/1ｵﾘｰﾌﾞ黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	89	土師器	坏	—	—	〈3.0〉	胴部	外面:5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	90	土師器	坏	(17.6)	—	〈3.9〉	口縁部～胴部	外面:10YR3/1黒褐　内面:10YR6/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	91	土師器	坏	—	6.2	〈3.7〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/3浅黄橙　内面:7.5YR1.7/1黒	良	細砂粒含　赤色粒・金色雲母含	内黒　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
35	9号溝	92	土師器	坏	—	(5.8)	〈1.65〉	胴部～底部	外面:7.5YR6/2灰褐　内面:7.5YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	93	土師器	坏	—	(5.2)	〈3.3〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:5Y3/2ｵﾘｰﾌﾞ黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
35	9号溝	94	土師器	坏	—	5.0	〈1.6〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/6橙　内面:5Y3/1ｵﾘｰﾌﾞ黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	95	土師器	坏	—	(5.6)	〈2.85〉	胴部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	96	土師器	坏	—	(5.6)	〈1.7〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/6　内面:N1.5/0黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	97	土師器	坏	—	(5.5)	〈1.5〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:2.5GY2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	98	土師器	坏	(14.5)	4.4	5.0	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤色粒・石英含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
35	9号溝	99	土師器	坏	—	6.0	〈4.0〉	胴部～底部	外面:5YR8/4淡橙　内面:10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	100	土師器	坏	—	(5.1)	〈1.55〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/6橙　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	101	土師器	坏	—	(6.6)	〈3.2〉	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:2.5Y3/1黒褐	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	102	土師器	坏	—	(4.6)	〈1.7〉	胴部～底部	外面:7.5YR4/2灰褐　内面:10YR3/1黒褐	良	密　長石・金色雲母含	内黒　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
35	9号溝	103	土師器	坏	(14.5)	6.0	〈4.9〉	口縁部～底部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ(底部薄く残る)
35	9号溝	104	土師器	坏	(16.4)	5.6	6.2	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	細砂粒含　赤色粒含	玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	105	土師器	坏	17.5	5.7	6.25	口縁部～底部	外面:7.5YR8/2灰白　内面:5YR7/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	玉縁　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
35	9号溝	106	土師器	坏	(17.1)	6.0	6.2	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/1灰白	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
35	9号溝	107	土師器	坏	(12.0)	4.0	4.1	口縁部～底部	外面:10YT8/1灰白　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	108	土師器	坏	(11.8)	－	〈3.6〉	口縁部～胴部	赤彩部:2.5YR5/8明赤褐　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	口縁部に赤彩(非自然ﾍﾝｶﾞﾗ)　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	109	土師器	坏	(12.0)	(5.0)	4.0	口縁部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	110	土師器	坏	12.0	(5.2)	4.3	口縁部～底部	5YR6/6橙　外面一部10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	111	土師器	坏	(12.4)	－	〈2.9〉	口縁部～胴部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
35	9号溝	112	土師器	坏	(12.0)	(4.8)	4.2	口縁部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
35	9号溝	113	土師器	坏	(11.5)	3.6	4.2	口縁部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存
35	9号溝	114	土師器	坏	12.4	4.2	4.4	口縁部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:7.5YR7/2明褐灰	良	やや密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
35	9号溝	115	土師器	坏	(14.0)	(5.0)	〈4.1〉	口縁部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存　全体形状歪む　火脹れあり
35	9号溝	116	土師器	坏	(14.6)	－	〈3.1〉	口縁部～胴部	外面:10YR8/1灰白　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
36	9号溝	117	土師器	坏	－	(4.0)	〈2.1〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/2灰白・7.5YR2/1黒 内面:5YR6/6橙・7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
36	9号溝	118	土師器	坏	－	3.5	〈3.2〉	胴部～底部	7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
36	9号溝	119	土師器	坏	－	(4.9)	〈1.1〉	胴部～底部	10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　静止糸切り痕残存か？
36	9号溝	120	土師器	坏	－	4.0	〈1.3〉	胴部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
36	9号溝	121	土師器	坏	－	(3.8)	〈1.8〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
36	9号溝	122	土師器	坏	－	(4.4)	〈2.1〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙　外面一部10YR1.7/1黒	良	粗粒子含　赤・黒色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
36	9号溝	123	土師器	坏	－	4.0	〈2.2〉	胴部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
36	9号溝	124	土師器	坏	－	(3.6)	〈1.6〉	胴部～底部	5YR8/4淡橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
36	9号溝	125	土師器	坏	(14.6)	5.0	4.8	口縁部～底部	外面:2.5YR8/4浅黄橙　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
36	9号溝	126	土師器	坏	(14.6)	(4.4)	4.8	口縁部～胴部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　口縁歪みあり
36	9号溝	127	土師器	坏	(11.8)	－	〈2.0〉	口縁部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	口縁玉縁　外面:ﾅﾃﾞ
36	9号溝	128	土師器	坏	－	5.0	〈1.8〉	胴部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
36	9号溝	129	土師器	坏	－	4.0	〈2.4〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
36	9号溝	130	土師器	坏	－	4.6	〈2.8〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
36	9号溝	131	土師器	坏	－	(4.8)	〈1.4〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙　外面一部7.5YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
36	9号溝	132	土師器	坏	－	(4.0)	〈3.0〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
36	9号溝	133	土師器	坏	－	(3.6)	〈2.3〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
36	9号溝	134	土師器	坏	－	4.5	〈3.2〉	胴部～底部	外面:7.5YR7/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
36	9号溝	135	土師器	坏	－	7.8	〈3.1〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/6浅黄橙　内面:5Y3/1ｵﾘｰﾌﾞ黒	良	密　赤色粒・石英含	高台付　高台貼り付け　内黒　内面:暗文
36	9号溝	136	土師器	坏	－	(8.4)	〈2.2〉	底部	外面:5YR6/6橙　内面:10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	高台貼り付け
36	9号溝	137	土師器	鉢	(17.0)	－	〈2.1〉	口縁部～胴部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
36	9号溝	138	土師器	鉢	－	(7.0)	〈5.3〉	胴部～底部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕残存
36	9号溝	139	土師器	鉢	－	(6.0)	〈1.3〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・石英・長石・金色雲母含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕残存
36	9号溝	140	土師器	鉢	－	(6.0)	〈1.6〉	胴部～底部	7.5YR7/3にぶい橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:静止糸切り
36	9号溝	141	土師器	鉢	(26.1)	10.6	〈11.0〉	胴部～底部	外面:5YR6/8橙　内面:7.5YR8/4浅黄橙	良	細砂粒含　赤色粒・長石含	外面・内面:ﾅﾃﾞ　外面裾部・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部に一部回転糸切り痕残存
36	9号溝	142	土師器	鉢	(24.4)	－	〈5.0〉	口縁部	外面:7.5YR6/1褐　内面:N1.5/0黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面:ﾅﾃﾞ
36	9号溝	143	土師器	鉢	－	－	〈5.6〉	胴部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:7.5YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
36	9号溝	144	土師器	片口鉢	(25.1)	－	〈8.2〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
37	9号溝	145	土師器	鉢	－	(7.2)	〈1.8〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
37	9号溝	146	土師器	鉢	－	7.2	〈1.2〉	底部	7.5YR7/6橙	良	細砂粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
37	9号溝	147	土師器	鉢	－	(6.8)	〈3.1〉	胴部～底部	5YR6/3にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	148	土師器	鉢	－	(5.0)	〈2.6〉	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　長石・石英含	外面:ﾊｹ目
37	9号溝	149	土師器	鉢	－	－	－	胴部	外面:2.5YR6/6橙　内面:10YR6/3にぶい黄橙	良	粗砂粒含　長石・石英含	内面:ﾊｹ目
37	9号溝	150	土師器	皿	(17.9)	(10.0)	4.5	口縁部～底部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾞﾝｶﾞﾗ赤彩か？　上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
37	9号溝	151	土師器	皿	(16.6)	(7.6)	1.5	口縁部～底部	2.5YR6/6橙・2.5YR5/6明赤褐	良	細砂粒含　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	152	土師器	皿	－	(11.2)	〈1.9〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
37	9号溝	153	土師器	皿	(14.8)	(8.0)	〈3.1〉	口縁部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含む	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	154	土師器	皿	－	(11.0)	〈1.8〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	内面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	155	土師器	皿	(14.8)	(7.0)	〈3.0〉	口縁部～底部	2.5YR7/2灰黄	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	156	土師器	皿	－	(7.0)	〈1.7〉	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	157	土師器	皿	－	6.1	〈1.1〉	胴部～底部	外面:10YR7/3浅黄橙　内面:10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	158	土師器	皿	－	(7.0)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:2.5Y4/1黄灰　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	159	土師器	皿	(11.0)	(4.4)	〈1.3〉	口縁部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
37	9号溝	160	土師器	皿	－	4.3	〈1.7〉	胴部～底部	7.5YR8/1灰白	良	やや密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	161	土師器	皿	－	(5.4)	1.3	胴部～底部	外面:10YR5/1褐灰　内面:2.5Y8/1灰白	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:糸切り痕
37	9号溝	162	土師器	皿	13.3	5.8	2.2	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	163	土師器	皿	13.0	－	〈2.5〉	口縁部～胴部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:5YR6/6橙	良	密	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	164	土師器	皿	－	(5.0)	〈1.15〉	胴部～底部	5YR6/8橙　底部一部10YR4/1褐灰	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　種子圧痕
37	9号溝	165	土師器	皿	12.5	4.5	2.9	口縁部～底部	7.5YR8/8黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	166	土師器	皿	－	(4.0)	〈2.0〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	167	土師器	皿	－	(5.2)	〈1.4〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	168	土師器	皿	－	(3.6)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/1灰白　内面:5YR7/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	169	土師器	皿	(13.4)	5.0	2.8	口縁部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	170	土師器	皿	－	6.5	〈2.1〉	胴部～底部	5YR6/6橙・7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	171	土師器	皿	－	(4.0)	1.6	胴部～底部	外面:7.5YR5/3にぶい褐　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	172	土師器	皿	－	5.2	〈1.2〉	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	やや密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	173	土師器	皿	－	4.3	〈1.6〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
37	9号溝	174	土師器	皿	－	5.1	〈1.4〉	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:5YR5/8明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	175	土師器	皿	－	4.0	〈1.0〉	胴部～底部	外面:7.5YR8/2灰白　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

※（数値）は復元値、<数値は>残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
37	9号溝	176	土師器	皿	－	(4.0)	<1.2>	胴部～底部	7.5YR8/2灰白・2.5YR6/6橙	良	密　石英・赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	177	土師器	皿	(12.0)	－	<2.55>	口縁部～底部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	178	土師器	皿	(12.3)	4.2	2.5	口縁部～底部	外面:5YR8/4淡橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	179	土師器	皿	12.8	4.7	2.6	口縁部～底部	7.5YR8/4浅黄橙　外面一部7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
37	9号溝	180	土師器	皿	(12.8)	3.9	<2.35>	口縁部～底部	外面一部:2.5YR6/8橙　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
37	9号溝	181	土師器	皿	12.7	4.0	2.7	口縁部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞのちﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	182	土師器	皿	－	(4.0)	<1.1>	胴部～底部	7.5YR7/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
38	9号溝	183	土師器	皿	－	(5.4)	<0.8>	胴部～底部	外面:10YR4/2灰黄褐　内面:10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	184	土師器	皿	－	(5.0)	<0.8>	胴部～底部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	185	土師器	皿	－	3.8	<1.0>	胴部～底部	2.5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	186	土師器	皿	－	4.0	<0.8>	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	187	土師器	皿	－	4.6	<0.7>	胴部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	188	土師器	皿	－	4.6	<0.8>	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	189	土師器	皿	12.3	(4.9)	2.4	口縁部～底部	外面:7.5YR8/2灰白　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	190	土師器	皿	(12.6)	－	<2.4>	口縁部～胴部	2.5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	191	土師器	皿	(12.4)	(4.7)	<2.4>	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	192	土師器	皿	－	(4.6)	<1.1>	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	193	土師器	皿	－	4.6	<1.35>	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	194	土師器	皿	－	3.6	<1.5>	胴部～底部	10YR7/3にぶい黄橙　外面一部10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒微量含	外面上半:・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	195	土師器	皿	－	(5.0)	<1.4>	胴部～底部	外面:7.5YR2/1黒　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	196	土師器	皿	(20.8)	－	<2.7>	口縁部	5YR8/4淡橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　全体的に器形が歪む
38	9号溝	197	土師器	皿	－	3.3	<1.3>	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	細砂粒含　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:回転糸切り痕残存
38	9号溝	198	土師器	皿	－	(3.8)	<1.1>	胴部～底部	5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　外面下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
38	9号溝	199	土師器	皿	－	(5.0)	〈1.45〉	胴部～底部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:10YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	200	土師器	皿	－	(4.0)	〈1.2〉	胴部～底部	外面:2.5Y8/1灰白　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
38	9号溝	201	土師器	蓋	摘み径(3.3)	－	〈1.8〉	摘み	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	202	土師器	蓋	(11.4)	－	〈2.0〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	203	土師器	蓋	－	(17.4)	〈3.0〉	口縁部～胴部	外面:2.5YR5/6明赤褐　内面:2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:暗文
38	9号溝	204	土師器	蓋	(12.6)	－	〈1.9〉	口縁部～胴部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒微量含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
38	9号溝	205	土師器	蓋	(14.6)	－	〈1.8〉	口縁部～胴部	10YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
38	9号溝	206	土師器	蓋	－	(13.8)	〈2.1〉	口縁部～胴部	10YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	207	土師器	蓋	－	－	〈2.6〉	胴部	2.5Y8/3浅黄	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	208	土師器	蓋	(3.2)	－	〈3.9〉	摘み～胴部	2.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面:暗文
38	9号溝	209	土師器	蓋	摘み径(5.0)	－	〈2.4〉	摘み～胴部	外面:7.5YR6/4にぶい橙　内面:2.5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　下半:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	210	土師器	甕	－	－	〈9.1〉	胴部	2.5YR4/6赤褐	良	密　長石・石英含	外・内面:ﾊｹ目
38	9号溝	211	土師器	甕	－	(7.0)	〈1.4〉	底部	7.5YR5/4にぶい褐	良	密　赤色粒・長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ　底部:木葉痕なし　ﾍﾗｹｽﾞﾘ？
38	9号溝	212	土師器	甕	－	(7.0)	〈1.7〉	底部	外面:5YR5/6明赤褐　内面:5YR6/6橙	良	粗砂粒含　長石含	外面:ﾊｹ目？　底部:摩耗により不明
38	9号溝	213	土師器	甕	－	(7.8)	〈2.1〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　長石・石英・金色雲母・礫含	外面:ﾅﾃﾞ
38	9号溝	214	土師器	甕	－	(7.8)	〈3.4〉	胴部～底部	外面:N3/0暗灰　内面:7.5YR6/3にぶい褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾊｹ目　底部:木葉痕？
38	9号溝	215	土師器	甕	－	8.8	〈5.2〉	胴部～底部	2.5Y5/6明赤褐	良	粗粒子含　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:ﾊｹ目　底部:木葉痕
38	9号溝	216	土師器	甕	－	(9.6)	〈1.1〉	底部	外面:7.5YR5/2灰褐　内面:7.5YR8/3浅黄橙	良	細砂粒含　石英・長石・金色雲母含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:木葉痕
38	9号溝	217	土師器	甕	－	(5.0)	〈2.4〉	胴部～底部	5YR4/4にぶい赤褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ　底部:木葉痕
38	9号溝	218	土師器	甕	－	(4.2)	〈2.6〉	胴部～底部	外面:10YR5/2灰黄褐　内面:10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒・長石・石英含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:不鮮明
39	9号溝	219	土師器	甕	(18.3)	－	〈5.2〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR3/1黒褐　内面:5YR2/1黒褐	良	やや密　長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	220	土師器	甕	(17.4)	－	〈4.0〉	口縁部～胴部	2.5YR6/6橙	良	細砂粒含　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾅﾃﾞ　ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	221	土師器	甕	(16.0)	－	〈5.2〉	口縁部～胴部	外面:2.5YR6/6橙　内面:7.5YR3/1黒褐	良	粗砂粒含　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ　ﾊｹ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
39	9号溝	222	土師器	壺	25.6	―	〈3.3〉	口縁部～胴部	5YR7/6橙	良	密	小形短頸壺　内黒　外面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	223	土師器	壺	(13.2)	―	〈5.2〉	口縁部～胴部	外面:7.5YR6/4にぶい橙　内・外面一部10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒含	小形短頸壺　外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
39	9号溝	224	土師器	高坏	―	―	〈6.3〉	脚部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:縦ｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	225	土師器	高坏	―	―	〈6.6〉	底部～脚部	5YR6/6橙	良	密	畿内型　外面:ｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	226	土師器	高坏	―	―	3.7	脚部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	畿内型　外面:八角にﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	227	粘土塊	粘土塊	長さ3.8	幅2.2	厚さ1.5	―	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	―
39	9号溝	228	須恵器	坏	(16.4)	―	〈4.0〉	口縁部～胴部	N5/0灰	良	密	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
39	9号溝	229	須恵器	坏	―	(11.0)	〈1.3〉	底部	2.5YR4/4にぶい赤褐・2.5YR4/1赤灰	良	密　長石含	貼付け高台　外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:煤付着(火襷)
39	9号溝	230	須恵器	蓋	―	―	(2.8)	胴部	5PB7/1明青灰	良	密	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
39	9号溝	231	須恵器	壺	(4.0)	―	〈4.5〉	口縁部～頸部	2.5YR6/1黄灰	良	密	外面・内面:ﾅﾃﾞ　外面:自然釉(発泡している)
39	9号溝	232	須恵器	壺	―	―	〈2.8〉	胴部	2.5Y7/1灰白	良	密	外面:自然釉
39	9号溝	233	須恵器	壺	―	―	〈3.0〉	胴部	外面:2.5Y6/2灰黄　内面:2.5Y7/1灰白	良	密	外面:全面自然釉付着　内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	234	須恵器	壺	―	―	〈2.9〉	胴部	10YR7/1灰白	良	密	外面:全面自然釉付着　内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	235	須恵器	壺	―	7.2	〈5.2〉	胴部～底部	N6/0灰	良	密	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:高台貼り付け
39	9号溝	236	須恵器	壺	―	(10.1)	〈9.8〉	胴部～底部	外面:N4/0灰　内面:N5/0灰	良	やや密　長石含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:高台貼り付け
39	9号溝	237	須恵器	壺	―	―	〈3.2〉	胴部	N6/0灰	良	密	外面:叩き目
39	9号溝	238	須恵器	壺	―	(13.6)	〈4.2〉	胴部～底部	N7/0灰白	良	密	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面底部:自然釉付着
39	9号溝	239	須恵器	甕	―	―	〈4.3〉	胴部	5P5/1青灰	良	密	外面:平行叩き目
39	9号溝	240	須恵器	甕	―	―	〈3.3〉	胴部	外面:N5/0灰　胎土:7.5YR5/1赤灰	良	密	外面:ﾀﾀｷ　内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	241	須恵器	甕	―	―	〈3.2〉	胴部	N7/0灰白	良	密	内面:ﾅﾃﾞ
39	9号溝	242	須恵器	甕	―	―	〈3.9〉	胴部	外面:N7/0灰白	良	密　長石含	外面:自然釉　摩耗か？
39	9号溝	243	須恵器	甕	―	―	〈12.5〉	胴部	外面:5RP7/1明紫灰　内面:N7/0灰白	良	密	外面:平行叩き目　内面:ﾍﾗﾅﾃﾞ　ﾅﾃﾞ
39	9号溝	244	須恵器	甕	―	―	〈5.7〉	胴部	N6/0灰	良	密	外面:平行叩き目　摩耗あり

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
39	9号溝	245	灰釉陶器	埦	―	(6.6)	〈2.55〉	胴部～底部	5Y8/1灰白	良	密	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:高台貼り付け
40	9号溝	246	瓦	平瓦	長さ〈23.15〉	幅〈13.0〉	厚さ1.8	―	N5/0灰・N4/0灰	良	細砂粒含　赤色粒含	上面:布目　下面:叩き目　砂目
40	9号溝	247	瓦	平瓦	長さ〈14.3〉	幅〈7.25〉	厚さ〈1.5〉	―	10YR5/1褐灰	良	密　長石含	上面:布目
40	9号溝	248	瓦	平瓦	長さ〈13.0〉	幅〈13.8〉	2.1	―	5YR6/6橙	良	密　長石・赤色粒含	上面:布目　下面:ﾀﾀｷ　砂目
41	9号溝	249	瓦	平瓦	長さ〈4.3〉	幅〈4.2〉	厚さ1.35	―	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石含	上面:布目
41	9号溝	250	瓦	平瓦	長さ〈3.2〉	幅〈3.3〉	厚さ1.2	―	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:7.5YR8/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	上面:布目
41	9号溝	251	瓦	平瓦	長さ〈4.5〉	幅〈4.1〉	2.1	―	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	上面:布目
41	9号溝	252	瓦	平瓦	長さ〈2.8〉	幅〈3.7〉	厚さ〈2.1〉	―	10YR8/6黄橙	良	密　長石含	上面:布目
41	9号溝	253	瓦	平瓦	長さ(3.3)	幅(4.9)	厚さ2.0	―	10YR8/6黄橙	良	石英含	上面:布目
41	9号溝	254	瓦	平瓦	長さ〈5.0〉	幅〈5.0〉	厚さ〈2.0〉	―	10YR6/1褐灰	良	石英・金色雲母含	上面:布目
41	9号溝	255	土師器	台付甕	―	―	―	口縁部～胴部	7.5YR6/6橙	良	粗砂粒含　長石・石英・金色雲母含	S字甕
41	9号溝	256	土師器	台付甕	―	―	〈3.2〉	口縁部～頸部	7.5YR7/6橙	良	密　長石・石英含	S字甕　外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	257	土師器	台付甕	―	―	〈2.4〉	口縁部～頸部	7.5YR6/3にぶい褐	良	細砂粒含　赤色粒・長石・石英含	外・内面:ﾅﾃﾞ　ﾊｹ目
41	9号溝	258	土師器	台付甕	―	―	〈3.4〉	口縁部～頸部	5YR6/6橙	良	密　長石・石英含	外面・内面:ﾊｹ目
41	9号溝	259	土師器	台付甕	―	―	〈3.4〉	口縁部～頸部	7.5YR6/6橙	良	密　長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾊｹ目
41	9号溝	260	土師器	台付甕	―	―	〈3.0〉	口縁部～頸部	10YR8/3浅黄橙	良	粗砂粒含　長石・石英含	S字甕　外面:ﾊｹ目
41	9号溝	261	土師器	台付甕	―	―	―	口縁部～胴部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	細砂粒含　長石・石英・金色雲母含	S字甕　外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	262	土師器	台付甕	(16.0)	―	〈3.4〉	口縁部～胴部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　長石・石英含	S字甕　外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	263	土師器	台付甕	(19.8)	―	〈2.8〉	口縁部	外面:5YR4/1褐灰　内面:10YR4/1褐灰	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	264	土師器	台付甕	(19.0)	―	〈3.0〉	口縁部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:7.5YR8/4浅黄橙	良	粗粒子含　赤色粒・長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目
41	9号溝	265	土師器	台付甕	―	―	(3.7)	底部～脚部	2.5YR6/6橙	良	粗砂粒含　石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	266	土師器	台付甕	―	―	〈2.6〉	底部～脚部	2.5Y8/4淡黄	良	粗砂粒含　黒色粒・石英・金色雲母含	外・内面:ﾊｹ目
41	9号溝	267	土師器	台付甕	―	―	〈3.7〉	底部～脚部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　長石・石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
41	9号溝	268	土師器	台付甕	－	－	〈2.0〉	底部～脚部	7.5YR7/4にぶい橙	良	細砂粒含　石英・長石・赤色粒微量含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	269	土師器	台付甕	－	－	〈2.2〉	脚部	7.5YR8/4浅黄橙	良	細砂粒含　長石・石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	270	土師器	台付甕	－	－	〈2.6〉	底部～脚部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	271	土師器	台付甕	－	－	〈5.6〉	底部～脚部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外・内面:ﾊｹ目
41	9号溝	272	土師器	台付甕	－	－	〈3.6〉	底部～脚部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　長石含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	273	土師器	台付甕	－	(6.7)	〈5.75〉	底部～脚部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　長石・石英含	外・内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	274	土師器	台付甕	－	－	〈3.2〉	胴部～脚部	5YR5/8明赤褐	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ ﾍﾗﾅﾃﾞ 内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	275	土師器	台付甕	－	－	〈2.9〉	底部～脚部	7.5YR6/4にぶい橙　一部5YR4/1黒褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　ﾅﾃﾞ 内面:ﾅﾃﾞ 底部(脚部内側):ﾅﾃﾞ
41	9号溝	276	土師器	台付甕	－	－	〈3.5〉	底部～脚部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	277	土師器	台付甕	－	－	〈4.0〉	底部～脚部	7.5YR6/4にぶい橙	良	細砂粒含　長石・石英含	外・内面:ﾊｹ目
41	9号溝	278	土師器	台付甕	－	－	1.95	底部～脚部	5YR5/6明赤褐	良	密　長石・石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	279	土師器	台付甕	－	－	〈1.7〉	底部～脚部	2.5YR5/8明赤褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目
41	9号溝	280	土師器	台付甕	－	－	〈2.1〉	頸部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	281	土師器	台付甕	－	－	〈2.2〉	底部～脚部	10YR7/4にぶい黄橙	良	密　石英・長石・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	282	土師器	台付甕	－	－	〈3.0〉	底部～脚部	10YR7/4にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	283	土師器	台付甕	－	－	〈2.0〉	底部～脚部	底:10YR3/1黒褐　脚部外:10YR7/2にぶい黄橙　脚部内:5YR6/6橙	良	細砂粒含　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	284	土師器	台付甕	－	－	〈2.0〉	底部～脚部	5YR6/6橙	良	密　長石・石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
41	9号溝	285	土師器	台付甕	－	－	〈2.1〉	底部～脚部	10YR8/4浅黄橙	良	密　長石・石英・金色雲母含	外面:ﾊｹ目　内面:指頭痕
41	9号溝	286	土師器	台付甕	－	(9.4)	〈5.6〉	脚部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	287	土師器	甕	(14.6)	－	〈5.6〉	口縁部～胴部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	288	土師器	甕	28.8	－	〈7.2〉	口縁部～胴部	2.5Y8/2灰白	良	細砂粒含　長石含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	289	土師器	甕	－	－	〈5.4〉	胴部	10YR1/3黒褐・10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石含	外・内面:ﾅﾃﾞ (P699・700)
42	9号溝	290	土師器	甕	－	(10.2)	〈6.6〉	胴部～底部	10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒・石英・長石・金色雲母含	外面:ﾍﾗﾅﾃﾞ 内面:ﾅﾃﾞ ﾍﾗﾅﾃﾞ

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
42	9号溝	291	土師器	甕	－	8.4	〈2.8〉	胴部～底部	外面:10R5/6赤　内面:7.5YR2/1黒	良	密　赤色粒・長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	292	土師器	壺	－	－	－	口縁部	外面:7.5YR6/4にぶい橙　内面:7.5YR5/1褐灰	良	粗い　長石・石英・白色粒含	外面:縦位隆帯貼り付け
42	9号溝	293	土師器	壺	－	－	〈4.05〉	頸部	10YR6/6明赤褐	良	密　赤色粒・石英・長石含	頸部横位隆帯貼り付け、隆帯上にヘラ状工具先端で刻み目を付ける
42	9号溝	294	土師器	壺	(15.6)	－	〈2.9〉	口縁部	外面:5YR6/6橙　内面:7.5YR6/4にぶい橙	良	密　長石・石英・金色雲母含	有段口縁　外面:ﾅﾃﾞ　内面:ﾊｹ目？
42	9号溝	295	土師器	壺	－	－	〈3.7〉	頸部～胴部	外面:7.5YR7/4にぶい橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	296	土師器	壺	－	－	〈7.3〉	胴部	外面:10YR6/2灰黄褐　内面:10YR3/1黒褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	外・内面:ﾊｹ目
42	9号溝	297	土師器	壺	－	7.1	〈3.2〉	胴部～底部	10YR6/4にぶい黄橙	良	粗砂粒含　長石・石英含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	298	土師器	壺	－	(8.8)	〈3.0〉	胴部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ　ﾊｹ目　底部:煤付着
42	9号溝	299	土師器	壺	－	(8.0)	〈3.0〉	胴部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密	外面:指頭痕　ﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:木葉痕
42	9号溝	300	土師器	壺	6.2	－	〈3.4〉	口縁部～頸部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・石英・長石含	直口壺　外面:ﾅﾃﾞ　ﾊｹ目　内面:ﾊｹ目
42	9号溝	301	土師器	壺	－	3.6	〈2.8〉	胴部～底部	10YR8/3浅黄橙	良	粗砂粒含　赤色・石英・長石含	外・内面:摩耗
42	9号溝	302	土師器	壺	－	(3.6)	〈1.8〉	底部	外面:10YR4/2灰黄褐　内面:10YR4/1褐灰	良	密　長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	303	土師器	壺	－	(4.8)	〈1.6〉	胴部～底部	外面:2.5Y4/1黄褐　内面:2.5YR6/1黄灰	良	密　長石・石英含	外・内面:ﾊｹ目
42	9号溝	304	土師器	壺	－	－	〈1.7〉	口縁部～頸部	外面:7.5YR4/2灰褐　内面:7.5YR5/4にぶい褐	良	密　長石・石英含	小形丸底壺　外面:ﾊｹ目
42	9号溝	305	土師器	壺	－	－	〈2.1〉	胴部	外面:10YR6/2灰黄褐　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	小形丸底壺　外面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	306	土師器	器台	－	－	〈2.9〉	底部～脚部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	307	土師器	器台	－	－	〈2.7〉	脚部	7.5YR5/4にぶい褐	良	密　赤色粒含	脚部穿孔4方位　外・内面:ﾅﾃﾞ？
42	9号溝	308	土師器	高坏	－	－	〈4.3〉	脚部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒・石英・長石含	脚部穿孔3方位　脚の外面ﾊｹ目（摩耗している）
42	9号溝	309	土師器	高坏	－	－	〈3.5〉	底部～脚部	外面:2.5YR6/6橙　内面:7.5YR4/1褐灰	良	密　長石・石英含	外面:ﾊｹ目　ﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	310	土師器	高坏	－	－	〈5.0〉	脚部	外面:7.5YR7/6橙　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	細砂粒含　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	311	土師器	高坏	－	－	〈1.9〉	胴部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	稜付き　外面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	312	土師器	高坏	－	－	〈2.9〉	脚部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
42	9号溝	313	土師器	高坏	－	－	〈5.2〉	脚部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　ﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
42	9号溝	314	土師器	高坏	－	－	〈6.6〉	底部～脚部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・底部（脚部内側）：ﾅﾃﾞ
42	9号溝	315	土師器	高坏	－	－	〈5.1〉	脚部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　長石・石英含	外・内面：ﾊｹ目
42	9号溝	316	土師器	高坏	－	－	〈3.1〉	脚部	外面：10YR6/4にぶい黄橙　内面：5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外・内面：ﾅﾃﾞ
42	9号溝	317	土師器	高坏	－	－	〈3.9〉	脚部	外面：7.5YR7/4にぶい橙　内面：7.5YR7/3にぶい橙	良	密　長石・石英・金色雲母含	外・内面：ﾅﾃﾞ
43	9号溝	318	土師器	坏	－	－	〈1.4〉	胴部	10YR7/4にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外・内面：ﾅﾃﾞ
43	9号溝	319	土師器	坏	－	(2.6)	〈2.2〉	胴部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ
43	9号溝	320	土師器	坏	－	(2.4)	〈2.5〉	胴部～底部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石・金色雲母含	外面：ﾅﾃﾞ・ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
43	9号溝	321	土師器	坏	(9.4)	－	〈3.5〉	口縁部～胴部	7.5YR6/6橙	良	密　長石・石英含	外面上半・内面：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
43	9号溝	322	土師器	坏	－	(3.0)	〈1.8〉	胴部～底部	7.5YR7.3にぶい橙	良	密　黒・赤色粒含	外・内面：ﾅﾃﾞ
43	9号溝	323	土師器	坏	－	(2.6)	〈1.5〉	胴部～底部	外面：10YR7/3にぶい黄橙　内面・底部：10YR4/3黒褐	良	密　細粒石英含	外・内面：ﾅﾃﾞ
43	9号溝	324	土師器	手捏土器	－	3.4	〈5.5〉	胴部～底部	外面：10YR4/2灰黄褐　内面：7.5YR5/3にぶい褐	良	密　長石・石英・金色雲母含	－
43	9号溝	325	土師器	手捏土器	－	2.4	〈3.0〉	胴部～底部	10YR7/6明黄褐	良	密　赤色粒・石英・長石含	－
43	9号溝	326	土師器	鉢	－	(4.4)	〈2.9〉	胴部～底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・長石・小礫含	外・内面：ﾅﾃﾞ　底部：穴あき
43	9号溝	327	縄文土器	深鉢	長さ5.85	幅6.7	厚さ2.4	把手	10YR5/3にぶい黄橙	良	細砂粒含　長石・石英・金色雲母含	井戸尻
43	9号溝	328	縄文土器	深鉢	－	－	〈7.6〉	胴部	7.5YR7/3にぶい橙	良	粗砂粒含　長石・石英・金色雲母含	曽利Ⅱ？
43	9号溝	329	縄文土器	深鉢	－	－	〈2.3〉	頸部	7.5YR6/8橙	良	細砂粒含　長石・石英含	並行隆帯境に刺突文
43	9号溝	330	縄文土器	深鉢	－	－	〈4.7〉	胴部	外面：10YR6/1褐灰　内面：2.5Y8/1灰白	良	粗砂粒含　長石・石英含	縄文時代中期？
43	9号溝	331	縄文土器	深鉢	－	－	〈3.4〉	胴部	10YR8/1灰白	良	粗砂粒含　長石・石英・金色雲母含	縄文時代中期？
43	9号溝	332	石器	打製石斧	長さ6.4	幅5.1	厚さ1.7	－	－	－	－	緑泥片岩　揆型か分銅型の上部欠損
43	9号溝	333	石器	打製石斧	長さ〈14.8〉	幅〈4.5〉	厚さ〈1.9〉	－	－	－	－	緑泥片岩　揆型
43	9号溝	334	石器	磨石	長さ〈9.45〉	幅〈6.8〉	厚さ〈2.95〉	－	－	－	－	安山岩
43	9号溝	335	石器	磨石	長さ〈9.7〉	幅〈5.9〉	厚さ〈4.8〉	－	－	－	－	花崗岩
43	9号溝	336	石器	磨石	長さ(7.5)	幅(6.3)	厚さ4.0	－	7.5Y8/1灰白	－	－	閃緑岩

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
44	9号溝	337	石器	磨石・凹石	最大長17.8	最大巾14.4	厚さ13.0	―	2.5Y7/1灰白	―	―	安山岩
44	9号溝	338	石器	磨石	長さ(12.4)	幅(10.2)	厚さ4.5	―	N8/0灰白	―	粗い	閃緑岩
44	9号溝	339	石器	磨石・凹石	長さ<15.1>	幅<11.0>	厚さ<4.9>	―	2.5Y7/1灰白	―	白色粒含	安山岩
45	11号溝	1	土師器	坏	(11.2)	(7.0)	<3.8>	口縁部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒微量	黒色部分有　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
45	11号溝	2	土師器	坏	(12.4)	(6.0)	<4.1>	口縁部～底部	2.5Y7/3浅黄	良	密　赤・黒色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	3	土師器	坏	(14.8)	(6.8)	2.6	口縁部～底部	10YR6/4にぶい黄橙	良	密	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	4	土師器	坏	―	(.5.0)	<2.4>	胴部～底部	外面:10YR7/3にぶい黄橙　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:糸切り痕残存
45	11号溝	5	土師器	坏	―	(5.0)	<2.4>	胴部～底部	外面:7.5YR6/6橙　内面:7.5YR2/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
45	11号溝	6	土師器	坏	―	(5.8)	<2.3>	胴部～底部	外面:7.5YR6/6橙　内面:7.5YR2/1黒	良	密　赤色粒・長石含	内黒　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
45	11号溝	7	土師器	坏	―	5.0	<1.3>	胴部～底部	外面:10YR7/8にぶい黄橙　内面:10YR1.7/1黒	良	密　赤色粒・長石・石英含	内黒　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	8	土師器	坏	―	4.7	<0.75>	胴部～底部	外面:7.5YR6/6橙　内面:10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　刻書？
45	11号溝	9	土師器	坏	―	<4.7>	<0.9>	胴部～底部	外面:7.5YR7/3にぶい橙　内面:10YR6/1褐灰	良	密　赤色粒含	外面:下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:刻書？
45	11号溝	10	土師器	坏	―	4.4	<0.6>	胴部～底部	10YR7/4にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	11	土師器	坏	―	(4.0)	<0.6>	底部	10YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	12	土師器	坏	―	(3.6)	<0.8>	胴部～底部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	13	土師器	坏	―	(5.0)	<1.5>	胴部～底部	外面:10YR6/3にぶい黄橙　内面:10YR3/1黒	良	密　赤色粒含	内黒　外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
45	11号溝	14	土師器	坏	―	(6.0)	<1.05>	胴部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
45	11号溝	15	土師器	坏	―	(7.4)	<1.1>	底部	7.5YR5/4にぶい褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
45	11号溝	16	土師器	坏	(6.4)	―	<1.8>	摘み～胴部	外面:7.5YR7/6橙　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　摘み削り出し　摘み両側の刻みは高台削り出し時に引っかかった工具痕か？
45	11号溝	17	土師器	坏	(7.2)	―	<3.9>	摘み～胴部	10YR6/4にぶい黄橙	良	密	外面:ﾅﾃﾞ　ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:糸切り後ｹｽﾞﾘ　高台削り出し後　又は同時に刻みを高台両側に作成
45	11号溝	18	土師器	坏	―	5.7	<3.85>	胴部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	19	土師器	坏	(13.4)	(6.0)	4.1	口縁部～底部	7.5YR8/3浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	20	土師器	坏	12.6	3.7	3.85	口縁部～底部	外面:7.5YR8/4浅黄橙　内面:7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
45	11号溝	21	土師器	坏	(12.0)	4.0	〈3.9〉	口縁部～底部	外面:5YR7/6橙　内面:10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
45	11号溝	22	土師器	坏	12.3	4.3	3.7	口縁部～底部	2.5Y7/2灰黄	良	密　赤色粒・長石含	外面:下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
45	11号溝	23	土師器	坏	(14.4)	5.0	4.1	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	玉縁　他坏玉縁口縁1　外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
45	11号溝	24	土師器	皿	(13.6)	(5.6)	2.4	口縁部～底部	10YR7/2にぶい黄橙	良	密　長石・石英含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	25	土師器	皿	〈12.3〉	3.6	2.2	口縁部～底部	7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面:ﾅﾃﾞ　回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
45	11号溝	26	土師器	坏	(12.8)	6.0	2.2	口縁部～底部	外面上側・内面:10YR5/1褐灰　外面下側:2.5YR6/2灰黄	良	密	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
45	11号溝	27	土師器	坏	11.5	4.9	2.8	口縁部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
45	11号溝	28	土師器	坏	(12.8)	(5.0)	2.5	口縁部～底部	10YR4/1褐灰	良	密　赤色粒含	口縁部玉縁　外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
45	11号溝	29	土師器	坏	12.1	6.0	2.7	口縁部～底部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕残存
45	11号溝	30	土師器	坏	(11.7)	5.5	2.5	口縁部～底部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外面:ﾅﾃﾞ　底部:糸切り痕
45	11号溝	31	土師器	坏	12.0	5.4	2.5	口縁部～底部	10YR7/3にぶい黄橙	良	密	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
45	11号溝	32	土師器	坏	12.1	5.9	2.7	口縁部～底部	外面:7.5YR7/3にぶい橙　内面:10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石含	玉縁　外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
45	11号溝	33	土師器	坏	11.75	5.8	2.95	口縁部～底部	10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒微量含	外・内面:ﾅﾃﾞ　一部やや黒　底部:回転糸切り痕
45	11号溝	34	土師器	坏	11.8	(5.6)	2.8	口縁部～底部	7.5YR8/2灰白	良	密　赤色粒少量含	玉縁　外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	35	土師器	坏	12.1	(6.0)	〈2.7〉	口縁部～底部	10YR6/4にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	36	土師器	坏	12.4	6.0	2.6	口縁部～底部	10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外・内面一部やや黒　外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	37	土師器	坏	11.9	5.7	2.4	口縁部～底部	外面一部10YR2/1黒　7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	38	土師器	坏	11.4	4.8	3.0	口縁部～底部	10YR6/4にぶい黄橙	良	密	玉縁　外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	39	土師器	坏	12.7	6.4	2.8	口縁部～底部	外面:2.5Y2/1黒　内面:2.5Y6/2灰黄	良	密	残存率　口縁部75％底部100％　玉縁　外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	40	土師器	坏	12.0	6.0	2.75	口縁部～底部	7.5YR7/3にぶい橙	良	密　赤色粒含	玉縁　外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	41	土師器	坏	12.3	6.0	2.6	口縁部～底部	7.5Y6.4にぶい橙　外面一部10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	42	土師器	坏	11.85	5.6	2.95	口縁部～底部	7.5YR6/4にぶい橙　外面一部10YR2/1黒	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	43	土師器	坏	12.0	5.2	2.9	口縁部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕（回転反時計回り）

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
46	11号溝	44	土師器	坏	12.0	6.0	3.05	口縁部～底部	外面:7.5YR7/3にぶい黄橙 内面:10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ　一部やや黒　底部:糸切り痕
46	11号溝	45	土師器	坏	(11.2)	5.1	4.0	口縁部～底部	10YR3/1黒褐	良	密　赤色粒微量含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	46	土師器	坏	12.2	5.7	3.9	口縁部～底部	10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	47	土師器	坏	12.2	5.6	3.9	口縁部～底部	10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒・長石・金色雲母何れも微量含	玉縁　外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	48	土師器	坏	11.8	6.0	3.85	口縁部～底部	外面:10YR5/1褐灰　内面:10YR7/2にぶい黄橙	良	密　赤色粒微量含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	49	土師器	坏	12.3	6.1	4.0	口縁部～底部	外面:2.5Y7/1灰白　内面:10YR7/1灰白	良	密　赤色粒・長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	50	土師器	坏	14.6	6.6	4.4	口縁部～底部	7.5YR7/3にぶい橙	良	密　赤色粒・長石含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	51	土師器	坏	14.5	7.2	5.2	口縁部～底部	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:回転糸切り痕
46	11号溝	52	須恵器	壺	－	〈9.8〉	〈2.2〉	胴部～底部	10YR7/1灰白	良	密	底部:糸切り痕残存
47	11号溝	53	須恵器	甕	－	－	－	胴部	N6/0灰	良	密	外面:平行叩き目　内面:当て具痕　ﾅﾃﾞ
47	11号溝	54	須恵器	甕	－	－	－	胴部	N5/0灰	良	密	外面:叩き目　内面:当て具痕？
47	11号溝	55	須恵器	甕	－	－	－	胴部	外面:10YR3/1黒褐　内面:N6/0灰	良	密	外面:平行叩き目　自然釉　内面:ﾍﾗﾅﾃﾞ
47	11号溝	56	須恵器	甕	－	－	〈10.5〉	胴部	2.5Y7/1灰白	良	密	外面:叩き目　内面:ﾅﾃﾞ　ｹｽﾞﾘ
47	11号溝	57	須恵器	甕	－	－	〈4.5〉	胴部	N5/1灰	良	密	外面:叩き目　内面:ハケ目
47	11号溝	58	須恵器	甕	－	－	〈4.1〉	胴部	2.5Y5/1黄灰	良	密	外面:叩き目　自然釉
47	11号溝	59	瓦	平瓦	〈6.1〉	〈5.6〉	1.6	－	5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・金色雲母・長石・石英含	上面剥落欠損　下面:叩き目
47	11号溝	60	瓦	平瓦	長さ〈5.9〉	幅〈4.2〉	厚さ1.8	－	7.5YR7/3にぶい橙	良	密	上面:叩き目
47	11号溝	61	瓦	平瓦	長さ〈3.7〉	幅〈3.9〉	厚さ1.5	－	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石含	上面:布目　下面:叩き目
47	11号溝	62	瓦	丸瓦	長さ〈8.2〉	幅〈4.9〉	厚さ2.1	－	7.5YR7/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石・石英含	－
47	11号溝	63	瓦	丸瓦	長さ〈8.1〉	幅〈3.4〉	厚さ2.0	－	7.5YR6/4にぶい橙	良	密　赤色粒・長石含	有段(玉縁)
48	11号溝	64	瓦	丸瓦	長さ〈8.2〉	幅〈6.9〉	厚さ2.2	－	7.5Y6/1灰	良	密　長石含	－
48	11号溝	65	瓦	丸瓦	長さ〈5.6〉	幅〈4.8〉	厚さ〈1.6〉	－	10YR7/1灰白	良	密	－
48	11号溝	66	土師器	壺	－	－	〈3.8〉	口縁部	5YR5/4にぶい赤褐	良	細砂粒含　赤色粒・長石含	外・内面:ﾅﾃﾞ　縦位隆帯貼り付け

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
48	11号溝	67	石器	石鏃	長さ:(3.3)	幅:(2.4)	厚さ:0.4	石鏃	黒	良	密	黒曜石、先端部・脚部一部欠損
48	11号溝	68	縄文土器	深鉢	―	―	〈5.3〉	頸部～胴部	10YR8/3浅黄橙	良	白砂子多	頸部横位隆線上刺突2条　胴部地文縦位条線　曽利Ⅰ～Ⅱ式
48	1号溝	1	土師器	坏	―	―	〈2.4〉	口縁部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤・黒色粒含	口唇部に煤付着　灯明？
48	1号溝	2	土師器	坏	―	4.6	〈2.85〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文
48	1号溝	3	土師器	坏	―	(5.0)	〈2.2〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部ﾍﾗｹｽﾞﾘは縁の一部だけか回転糸切り痕が大部分残存
48	1号溝	4	土師器	坏	―	(5.0)	〈0.9〉	底部	外面:5YR6/8橙　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	籾殻圧痕　外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
48	1号溝	5	土師器	坏	―	4.6	〈1.15〉	胴部～底部	外面:2.5YR6/8橙　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切痕残存
48	1号溝	6	土師器	坏	―	3.8	〈2.6〉	胴部～底部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
48	1号溝	7	土師器	皿	―	5.7	〈0.8〉	胴部～底部	外面:10YR8/2灰白　内面:5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:暗文　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
48	1号溝	8	土師器	蓋	―	―	〈2.05〉	摘み	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	摘み径3.1cm
48	2号溝	1	土師器	坏	(12.0)	―	〈2.6〉	口縁部～胴部	10YR7/3にぶい黄橙　一部5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
48	5号溝	1	土師器	甕	―	6.4	〈1.8〉	底部	外面:5YR6/6橙　内面:5YR6/4にぶい橙	良	細砂粒含　赤色粒微量・長石・石英含	外・内面:ﾅﾃﾞ　底部:ﾍﾗﾅﾃﾞ
48	6号溝	1	土師器	高坏	(22.6)	―	〈3.4〉	口縁部～胴部	5YR6/6橙	良	細砂粒含　赤色粒微量含	外・内面:ﾅﾃﾞ
48	6号溝	2	土師器	高坏	―	―	〈4.0〉	脚部	7.5YR7/6橙	良	密　赤色粒含	外・内面:ﾅﾃﾞ
48	6号溝	3	土師器	台付甕	―	―	〈2.5〉	底部～脚部	10YR8/1灰白	良	粗砂粒含　長石・石英含	外面:ﾊｹ目　内面:ﾅﾃﾞ
48	6号溝	4	土師器	壺	―	(8.0)	〈2.9〉	胴部～底部	7.5YR6/6橙	良	粗砂粒含　長石・石英含	外面:ﾅﾃﾞ　ﾍﾗﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ
48	6号溝	5	土師器	皿	(9.2)	(9.0)	2.7	口縁部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面:ﾅﾃﾞ　下半・底部:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ
48	6号溝	6	土師器	坏	―	(4.8)	〈2.3〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面・底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾐｶﾞｷ　ﾅﾃﾞ　暗文
48	6号溝	7	土師器	皿	―	4.2	〈1.0〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面:ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　底部:糸切り後ﾍﾗｹｽﾞﾘ
48	6号溝	8	磁器	蓋	(3.0)	―	〈9.0〉	口縁部～胴部	N8/0灰白	良	密	染付
48	6号溝	9	磁器	碗	―	〈3.2〉	〈5.5〉	胴部～底部	N8/0灰白	良	密	畳付無釉　仏具碗
48	8号溝	1	土師器	皿	(13.4)	(6.4)	2.6	口縁部～底部	外面:2.5Y5/1黄灰　内面:5YR7/6橙	良	密　赤色粒・長石含	外面上半:ﾅﾃﾞ　下半:回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部:ﾍﾗｹｽﾞﾘ
48	5号ﾋﾟｯﾄ	1	須恵器	壺	―	(16.0)	〈5.4〉	胴部～底部	外面:N4/0灰　内面:5YR5/2灰褐	良	粗粒含　長石含	外面:平行叩き目

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
49	遺構外	1	土師器	台付甕	(15.0)	―	〈3.1〉	口縁部～胴部	7.5YR5/6明褐	良	粗砂粒含　長石・石英含	外面：ハケ目　内面：ﾅﾃﾞ
49	遺構外	2	土師器	坏	(12.1)	6.0	4.6	口縁部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ　底部：糸切り後ﾍﾗｹｽﾞﾘ
49	遺構外	3	土師器	坏	―	(6.0)	〈3.0〉	胴部～底部	2.5YR5/6明赤褐	良	密	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面・見込：暗文　底部ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部回転糸切り痕残存
49	遺構外	4	土師器	坏	―	(4.8)	〈0.6〉	底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	内黒　外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ　暗文
49	遺構外	5	土師器	坏	―	(4.6)	〈1.7〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面・見込：暗文　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　回転糸切り痕残存
49	遺構外	6	土師器	坏	―	(6.0)	〈1.9〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	内黒　外面：ｹｽﾞﾘ　内面：暗文　ﾅﾃﾞ
49	遺構外	7	土師器	坏	―	5.4	〈1.1〉	底部	5YR5/4にぶい赤褐	良	密　赤色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ　暗文　底部：糸切り後ﾍﾗｹｽﾞﾘ
49	遺構外	8	土師器	坏	―	(5.0)	〈1.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ　底部：糸切り後ﾍﾗｹｽﾞﾘ
49	遺構外	9	土師器	坏	―	(7.4)	〈1.3〉	胴部～底部	外面：7.5YR7/6橙　内面：7.5YR8/4浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
49	遺構外	10	土師器	坏	―	6.0	2.8	胴部～底部	外面：5YR7/6橙　内面：10YR7/6明黄褐	良	密　赤色粒含	外面：ﾅﾃﾞ
49	遺構外	11	土師器	坏	―	(10.0)	〈2.6〉	胴部～底部	2.5YR5/8明赤褐	良	密　赤・黒色粒含	削り出し高台付　外面・下半：回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ
49	遺構外	12	土師器	坏	―	(8.0)	〈1.3〉	摘み～胴部	7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒含	削り出し高台　内黒　外面：回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾐｶﾞｷ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
49	遺構外	13	土師器	坏	―	(5.0)	〈1.2〉	底部	7.5YR8/6浅黄橙	良	密　赤色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ　底部：回転糸切り痕残存
49	遺構外	14	土師器	坏	―	6.4	〈1.9〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
49	遺構外	15	土師器	坏	―	(8.0)	〈1.2〉	底部	5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒・長石含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
49	遺構外	16	土師器	坏	―	5.6	0.6	底部	2.5YR6/6橙	良	密　赤色粒含	外面：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　一部糸切り痕残存
49	遺構外	17	土師器	坏	―	(4.0)	〈1.8〉	底部	外面：7.5YR7/6橙　内面：5YR7/8橙	良	密　赤色粒・金色雲母含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ
49	遺構外	18	土師器	坏	―	(4.0)	〈0.9〉	胴部～底部	7.5YR7/8黄橙	良	密　赤色粒含	外面・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：ﾅﾃﾞ
49	遺構外	19	土師器	坏	―	(6.6)	〈1.4〉	底部～高台	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・長石含	貼付け高台　内黒　外面：ﾅﾃﾞ　内面：ﾅﾃﾞ　ﾐｶﾞｷ
49	遺構外	20	土師器	坏	―	―	〈2.3〉	口縁部	2.5YR5/6明赤褐	良	密	外面：粘土塊付着？ﾅﾃﾞ　内面：ﾅﾃﾞ　歪み顕著　失敗品か？
49	遺構外	21	土師器	鉢	―	8.0	〈5.5〉	胴部～底部	5YR6/6橙	良	密　赤色粒・石英・長石含	外面上半：ﾅﾃﾞ　下半：回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　全体に摩耗顕著
49	遺構外	22	土師器	皿	(11.6)	(4.2)	(2.5)	口縁部～底部	外面：2.5YR6/8橙　内面：2.5YR5/6明赤褐	良	密　赤色粒含	外面上半・内面：ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　下半・底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ　内面：暗文
49	遺構外	23	土師器	皿	(11.8)	(4.6)	〈2.5〉	口縁部～底部	5YR7/8橙	良	密　赤色粒含	外面上半・内面：ﾅﾃﾞ　下半：回転ﾍﾗｹｽﾞﾘ　底部：ﾍﾗｹｽﾞﾘ

※（数値）は復元値、＜数値は＞残存値

図番号	遺構名	遺物番号	種別	器種	口径（長）	底径（幅）	器高（厚）	部位	色調	焼成	胎土	備考
49	遺構外	24	土師器	蓋	残幅〈2.6〉	―	残高〈1.4〉	摘み	10YR7/4にぶい黄橙	良	密	外面:ﾅﾃﾞ　摘み径:2.6cm
49	遺構外	25	土師器	蓋	摘み径3.4	―	〈1.5〉	摘み部分	7.5YR8/4浅黄橙	良	密	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ
49	遺構外	26	土師器	蓋	摘み径3.4	―	〈2.7〉	摘み～胴部	5YR7/6橙	良	密　赤色粒微量含	外・内面:ﾅﾃﾞ
49	遺構外	27	土師器	蓋	(19.0)	―	〈3.3〉	口縁部～胴部	5YR6/8橙	良	密　赤色粒含	外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面:ﾅﾃﾞ
49	遺構外	28	土師器	蓋	摘み:6.0	―	〈2.7〉	摘み～胴部	外面:7.5YR6/4にぶい橙　内面:7.5YR4/1褐灰	良	密　赤色粒含	内黒　外面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　内面:ﾐｶﾞｷ　摘み削り出し
49	遺構外	29	須恵器	甕	―	―	〈2.1〉	胴部	7.5YR5/1褐灰	良	密	外面:平行叩き目
49	遺構外	30	須恵器	甕	―	―	―	胴部	N5/0灰	良	密	外面:平行叩き目
50	遺構外	31	瓦	平瓦	縦〈12.7〉	横〈15.9〉	厚〈2.2〉	―	2.5Y6/1黄灰	良	密	外面:縄目　内面:布目　ﾍﾗｹｽﾞﾘ
50	遺構外	32	瓦	平瓦	縦〈15.9〉	横〈9.3〉	厚〈2.2〉	―	2.5Y5/1黄灰	良	密	外面:縄目　内面:布目
50	遺構外	33	磁器	碗蓋	―	―	〈1.35〉	摘み～胴部	N8/0灰白	良	密	染付　透明釉　圏線　見込:文字有　摘み径:3.6cm
50	遺構外	34	磁器	紅皿	(6.2)	〈2.2〉	〈1.3〉	口縁部～底部	N8/0灰白	良	密	外・内面:口縁部施釉
50	遺構外	35	土器	火鉢・焜炉類	―	(20.0)	〈7.0〉	胴部～底部	7.5YR6/4にぶい橙	良	細砂粒含　長石含	外面:ﾐｶﾞｷ　内面:ﾛｸﾛﾅﾃﾞ　脚部三足
51	遺構外	36	銭貨	古銭	直径2.4	厚さ0.1	穴径0.7	―	重量1.69g	―	―	北宋銭元□通寶(豊・祐・符か)―元豊(1078初鋳)元祐(1086初鋳)元符(1098初鋳)
51	遺構外	37	金属製品	煙管	長さ7.0	小口径1.0	口付径0.6	―	重量:5.73g　材質:真鍮？	―	―	内部に羅宇破片少量残存　18世紀後半以降か？　吸口
51	遺構外	38	土製品	泥面子	幅1.8	厚さ0.7	高さ2.4	―	5YR6/6橙	良	密	裏面:雲母粉付着　指頭痕　穴
51	遺構外	39	土製品	人形	幅〈2.9〉	厚さ0.2	高さ〈2.7〉	―	2.5Y8/1灰白	良	密	鳥笛？
51	遺構外	40	磁器	卸し金	長さ(10.8)	幅(8.4)	厚さ0.5	―	N8/0灰白	良	密	見込有
51	遺構外	41	硝子製品	瓶	1.0	1.8	4.9	口縁部～底部	透明	良	密	底部陽刻「丹平」丹平製薬今治水か？
51	遺構外	42	硝子製品	瓶	0.8	1.5	5.7	口縁部～底部	10G5/1緑灰	―	―	薬瓶
51	遺構外	43	硝子製品	瓶	(4.8)	―	〈.3.5〉	口縁部～胴部	白色	―	―	クリーム瓶

第8章　自然科学分析

第1節　大坪遺跡における放射性炭素年代（AMS 測定）

（株）加速器分析研究所

1　測定対象試料

大坪遺跡は、山梨県甲府市横根町（北緯 35°39′31″、東経 138°36′52″）に所在し、十郎川が形成した扇状地扇端部から濁川が形成した沖積低地面への変換点に立地する。測定対象試料は、9 号溝の下層から出土した木片 1 点である（表 1）。

2　測定の意義

縄文・古墳・平安時代の遺物が混じる 9 号溝の下層の時期を明らかにする。

3　化学処理工程

（1）メス・ピンセットを使い、土等の付着物を取り除く。

（2）酸-アルカリ-酸（AAA：Acid Alkali Acid）処理により不純物を化学的に取り除く。その後、超純水で中性になるまで希釈し、乾燥させる。AAA 処理における酸処理では、通常 1mol/ℓ（1M）の塩酸（HCl）を用いる。アルカリ処理では水酸化ナトリウム（NaOH）水溶液を用い、0.001M から 1M まで徐々に濃度を上げながら処理を行う。アルカリ濃度が 1M に達した時には「AAA」、1M 未満の場合は「AaA」と表 1 に記載する。

（3）試料を燃焼させ、二酸化炭素（CO_2）を発生させる。

（4）真空ラインで二酸化炭素を精製する。

（5）精製した二酸化炭素を、鉄を触媒として水素で還元し、グラファイト（C）を生成させる。

（6）グラファイトを内径 1mm のカソードにハンドプレス機で詰め、それをホイールにはめ込み、測定装置に装着する。

4　測定方法

加速器をベースとした ^{14}C-AMS 専用装置（NEC 社製）を使用し、^{14}C の計数、^{13}C 濃度（$^{13}C/^{12}C$）、^{14}C 濃度（$^{14}C/^{12}C$）の測定を行う。測定では、米国国立標準局（NIST）から提供されたシュウ酸（HOxⅡ）を標準試料とする。この標準試料とバックグラウンド試料の測定も同時に実施する。

5　算出方法

（1）$\delta^{13}C$ は、試料炭素の ^{13}C 濃度（$^{13}C/^{12}C$）を測定し、基準試料からのずれを千分偏差（‰）で表した値である（表 1）。AMS 装置による測定値を用い、表中に「AMS」と注記する。

（2）^{14}C 年代（Libby Age：yrBP）は、過去の大気中 ^{14}C 濃度が一定であったと仮定して測定され、1950 年を基準年（0yrBP）として遡る年代である。年代値の算出には、Libby の半減期（5568 年）を使用する（Stuiver and Polach 1977）。^{14}C 年代は $\delta^{13}C$ によって同位体効果を補正する必要がある。補正した値を表 1 に、補正していない値を参考値として表 2 に示した。^{14}C 年代と誤差は、下 1 桁を丸めて 10 年単位で表示される。また、^{14}C 年代の誤差（±1σ）は、試料の ^{14}C 年代がその誤差範囲に入る確率が 68.2%であることを意味する。

（3）pMC（percent Modern Carbon)は、標準現代炭素に対する試料炭素の ^{14}C 濃度の割合である。pMC が小さい（^{14}C が少ない）ほど古い年代を示し、pMC が 100 以上（^{14}C の量が標準現代炭素と同等以上）の場合 Modern とする。この値も $\delta^{13}C$ によって補正する必要があるため、補正した値を表 1 に、補正していない値を参考値として表 2 に示した。

（4）暦年較正年代とは、年代が既知の試料の ^{14}C 濃度をもとに描かれた較正曲線と照らし合わせ、過去の ^{14}C 濃度変化などを補正し、実年代に近づけた値である。暦年較正年代は、^{14}C 年代に対応する較正曲線上の暦年代範囲であり、1 標準偏差（1σ＝68.2%）あるいは 2 標準偏差（2σ＝95.4%）で表示される。グラフの縦軸が ^{14}C 年代、横軸が暦年較正年代を表す。暦年較正プログラムに入力される値は、$\delta^{13}C$ 補正を行い、下 1 桁を丸めない ^{14}C 年代値である。なお、較正曲線および較正プログラムは、データの蓄積によって更新される。また、プログラムの種類によっても結果が異なるため、年代の活用にあたってはその種類とバージョンを確認する必要がある。ここでは、暦年較正年代の計算に、IntCal13 データベース（Reimer et al. 2013）を用い、OxCalv4.2 較正プログラム（Bronk Ramsey 2009）を使用した。暦年較正年代については、特定のデータベース、プログラムに依存する点を考慮し、プログラムに入力する値とともに参考値として表 2 に示した。暦年較正年代は、^{14}C 年代に基づいて較正（calibrate）された年代値であることを明示するために「cal BC/AD」または「cal BP」という単位で表される。

6　測定結果

測定結果を表 1、2 に示す。

試料 SD9P1037 の ^{14}C 年代は 2660±30yrBP、暦年較正年代（1σ）は縄文時代晩期中葉頃に相当する（小林編 2008）。

試料の炭素含有率は 60%を超える十分な値で、化学処理、測定上の問題は認められない。

表 1　放射性炭素年代測定結果（$\delta^{13}C$ 補正値）

測定番号	試料名	採取場所	試料形態	処理方法	$\delta^{13}C$ (‰) (AMS)	$\delta^{13}C$ 補正あり	
						Libby Age（yrBP）	pMC (%)
IAAA-153693	SD9P1037	9 号溝下層(SD9)　単層	木片	AAA	**-25.41 ± 0.32**	**2,660 ± 30**	**71.83 ± 0.25**

[#7938]

表 2　放射性炭素年代測定結果（$\delta^{13}C$ 未補正値、暦年較正用 ^{14}C 年代、較正年代）

測定番号	$\delta^{13}C$ 補正なし		暦年較正用(yrBP)	1σ 暦年代範囲	2σ 暦年代範囲
	Age（yrBP）	pMC（%）			
IAAA-153693	2,670 ± 30	71.76 ± 0.24	2,658 ± 27	830calBC - 801calBC (68.2%)	895calBC - 870calBC (6.4%) 849calBC - 794calBC (89.0%)

［参考値］

文献

Bronk Ramsey, C. 2009 Bayesian analysis of radiocarbon dates, *Radiocarbon* 51(1), 337-360

小林達雄編 2008 総覧縄文土器，総覧縄文土器刊行委員会，アム・プロモーション
Reimer, P.J. et al. 2013 IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves, 0-50,000 years cal BP, *Radiocarbon* 55(4), 1869-1887
Stuiver, M. and Polach, H.A. 1977 Discussion: Reporting of ^{14}C data, *Radiocarbon* 19(3), 355-363



[図版]暦年較正年代グラフ（参考）

株式会社古環境研究所

Ⅰ．大坪遺跡の微細物分析

１．はじめに

大坪遺跡は、甲府市横根町に所在する。甲府盆地の北縁部に位置し、十郎川により形成された扇状地上に立地する。ここでは、平安時代とみられる溝下層に埋積した堆積物の内容物を検討する目的で、微細物分析（土壌水洗）を実施した。

２．試料

分析に供された試料は、平安時代とみられる９号溝の下層（沼地層）より採取された堆積物１試料である。平安時代の土器が共伴することから、当該期のものと推定される。

３．分析方法

試料（堆積物）に以下の処理を施して、抽出および同定を行った。

１）試料 500cm^3 に水を加え放置し、泥化

２）攪拌した後、沈んだ砂礫を除去しつつ、0.25mm 目の篩で水洗選別

３）検出された大型植物遺体は肉眼および双眼実体顕微鏡下で観察

結果は同定レベルによって科、属、種の階級など分類群で示した。

４．結果

大型植物遺体の草本種実 22 粒が検出され、２分類群が同定された（表１）。これらの分類群の写真を図版に示し、形態的特徴を以下に記載する。なお、木材片や炭化材片、骨片は検出されなかった。

表１　大坪遺跡における微細物同定結果

分類群		部位	９号溝下層（沼地層）
学名	和名		
Herbreal seed and furuit	草本種実		
Carex	スゲ属	果実	16
Cyperaceae	カヤツリグサ科	果実	6
Total	合計		22

（500cm^{3}中0.25mm篩）

・スゲ属　*Carex*　果実　カヤツリグサ科

茶褐色で倒卵形、扁平である。果皮は柔らかい。

・カヤツリグサ科　Cyperaceae　果実

黄褐色で倒卵形を呈す。断面は扁平である。

５．考察とまとめ

大坪遺跡の９号溝下層の堆積物からは、大型植物遺体の種実が検出され、草本種実のスゲ属 16、カヤツリグサ科６が同定された。いずれも水生植物であり、堆積当時はこれらの草本が生育する湿地から浅く滞水する環境が示唆された。なお、水域はこれら水生植物が生育できる深さ１ｍまでの浅いものと推定された。

参考文献

南木睦彦（1993）葉・果実・種子．日本第四紀学会編，第四紀試料分析法，東京大学出版会，p. 276–283.

Ⅱ．大坪遺跡出土木材の樹種同定

１．はじめに

木材は、セルロースを骨格とする木部細胞の集合体であり、解剖学的形質から、概ね属レベルの同定が可能である。木材は、花粉などの微化石と比較して移動性が少ないことから、比較的近隣の森林植生の推定が可能である。ここでは、大坪遺跡より出土した木材について、木材組織の特徴から樹種同定を行い、当時の木材利用について検討する。

２．試料と方法

試料は、９号溝下層から出土した木片（P1037）１点である。９号溝からは主に平安時代の遺物が出土しているが、縄文時代中期、古墳時代前期の遺物も少量出土している。

３．方法

樹種同定は、次の方法で行った。試料からカミソリを用いて新鮮な横断面（木口と同義）、放射断面（柾目と同義）、接線断面（板目と同義）の基本三断面の切片を作製し、生物顕微鏡によって 40～1000 倍で観察した。同定は、木材構造の特徴および現生標本との対比によって行った。

４．結果

表１に結果を示し、各断面の顕微鏡写真を示す。以下に同定の根拠となった特徴を記す。

表１　大坪遺跡における樹種同定結果

試料	遺構・層位	結果（学名／和名）	
P1037	９号溝下層	*Juglans*	クルミ属

・クルミ属　*Juglans*　クルミ科

大型で丸い道管が単独あるいは２～数個放射方向に複合して散在する散孔材である。早材から晩材にかけて道管の径は徐々に減少する。軸方向柔細胞が多少波打ちながら短接線状に１列に並び、網状柔組織をつくる傾向がある。道管の穿孔は単穿孔である。放射組織は１～３細胞幅で、ほとんどすべて平伏細胞からなる

同性放射組織型であるが、上下の縁辺にやや大きい方形細胞が見られる。

以上の特徴よりクルミ属に同定される。クルミ属にはオニグルミ、ヒメグルミがあり、北海道、本州、四国、九州に分布する。落葉の高木で、高さ 15～30m、径 70～90cm である。材は耐朽性、保存性は低いが、狂いが少なく靭性に富んでいて、建築、器具、彫刻など広く用いられる。

５．所見

同定の結果、大坪遺跡の９号溝下層から出土した木片（P1037）はクルミ属であった。クルミ属は耐朽性・保存性は低いが、狂いが少なく靭性に富み、切削・加工が容易な材で、建築材、杭材、薪炭材などに使われる。クルミ属は温帯に広く分布し、谷沿いや川沿いなどの適潤地を好む落葉高木であり、本遺跡の９号溝の周辺にクルミ属が生育していたと考えられる。また、平城宮跡出土木簡や『延喜式』において、奈良時代や平安時代の甲斐国の貢進物として胡桃子（クルミ）が記載されていることや、江戸時代後期にも内陸性気候に適した甲斐八珍果のひとつとして知られていたことなどからも、本遺跡が位置する甲府盆地はクルミ属が生育しやすい環境であったと考えられる。

参考文献

飯田文彌（2006）第五章地域の産業　第四節甲州の果樹．山梨県史．通史編３近世１，山梨日日新聞社，p.575-588.

伊東隆夫・山田昌久（2012）木の考古学．出土木製品用材データベース．海青社，449p.

大隅清陽（2004）第五章律令制と甲斐国の成立　第三節律令制支配と民衆．山梨県史．通史編１原始・古代，山梨日日新聞社，p.512-524.

佐伯浩・原田浩（1985）針葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，p.20-48.

佐伯浩・原田浩（1985）広葉樹材の細胞．木材の構造，文永堂出版，p.49-100.

島地謙・伊東隆夫（1988）日本の遺跡出土木製品総覧，雄山閣，296p.

山田昌久（1993）日本列島における木質遺物出土遺跡文献集成－用材から見た人間・植物関係史．植生史研究特別第１号．植生史研究会，242p.

Ⅲ．大坪遺跡出土動物遺存体の同定

１．はじめに

日本の国土は火山灰性の酸性土壌に広く覆われ、動物遺存体の保存状態には恵まれないのが一般的である。このため、遺跡で動物遺存体が出土するのは、貝塚、石灰岩地帯の洞穴や岩陰が代表的で、近年では湿地環境の遺跡や遺構からも多くの動物遺存体が報告されつつある。なお、乾燥した沖積地遺跡では、ほとんどの動物遺存体が長い年月の間に腐食して土に還ってしまっているが、動物の歯、特にエナメル質は、動物骨格の中でも腐食に強く、大きく堅固なウシやウマの臼歯のエナメル質が乾燥環境から出土する例も珍しくない。こうした哺乳類の歯のエナメル質、灰化して無機質化した微細な魚骨から種類を同定し、その生態的情報を援用して

当時の環境を復元したり、過去の人々の生業や食生活を知ることができる。

ここでは、大坪遺跡より出土した動物遺存体について同定を行った結果について報告する。

２．試料

試料は、９号溝の上層から出土した動物遺存体２点である。９号溝からは平安時代の土器が共伴することから、動物遺存体も当該期のものと推定される。

３．方法

試料を肉眼及び双眼実体顕微鏡で観察し、形態的特徴を現生骨格標本と対比して同定を行った。

４．結果

種目表を以下に示し、同定結果（学名、和名および部位）を表１に、写真を図版に示す。

種名表

脊椎動物門　Vertebrata

哺乳綱　Mammalia

偶蹄目　Artiodactyla

ウシ科　Bovidae

ウシ　*Bos taurus*

表１　大坪遺跡における動物遺存体同定結果

No.	遺構	層位	種類	部位	部分	左右	歯冠長	歯冠幅	咬耗指数
P10	9号溝	上層	ウシ	遊離歯	下顎M3	左	-	17.56	e-f
P11	9号溝	上層	ウシ	遊離歯	上顎M1orM2	左	30.43	24.13	

５．所見

試料は、ウシ（*Bos taurus*）の上顎第１後臼歯あるいは第２後臼歯（左）と下顎第３後臼歯（左）である。いずれも、咬耗の著しい進行はみられず、若齢個体であると推定される。同一個体のものである可能性もあるが、当資料のみでは同定できない。

参考文献

松井章（2008）動物考古学. 京都大学学術出版会，312 p.

Wilson,Bob Grigson, Caroline and Payne,Sebastian 1982 *Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites* BAR British Series109

Ⅳ．大坪遺跡の花粉分析

１．はじめに

花粉分析は、一般に低湿地の堆積物を対象とした比較的広域な植生・環境の復原に応用されており、遺跡調査においては遺構内の堆積物などを対象とした局地的な植生の推定も試みられている。しかし花粉などの植物遺体は、水成堆積物では保存状況が良好であるが、乾燥的な環境下の堆積物では分解されて残存していない場合もある。

ここでは、大坪遺跡の発掘調査で確認された沼地層において、当時の植生および堆積環境を検討する目的で花粉分析を実施した。

２．試料

分析試料は、沼地層より採取された堆積物１点である。

３．方法

花粉の分離抽出は、中村（1967）の方法をもとに、以下の手順で行った。

１）試料から１cm^3を採量

２）0.5％リン酸三ナトリウム（12 水）溶液を加え 15 分間湯煎

３）水洗処理の後、0.25㎜の篩で礫などの大きな粒子を取り除き、沈澱法で砂粒を除去

４）25％フッ化水素酸溶液を加えて 30 分放置

５）水洗処理の後、氷酢酸によって脱水し、アセトリシス処理（無水酢酸９：濃硫酸１のエルドマン氏液を加え１分間湯煎）を施す

６）再び氷酢酸を加えて水洗処理

７）沈渣に石炭酸フクシンを加えて染色し、グリセリンゼリーで封入してプレパラート作製

８）検鏡・計数

検鏡は、生物顕微鏡によって 300～1000 倍で行った。花粉の分類は同定レベルによって、科、亜科、属、亜属、節および種の階級で分類し、複数の分類群にまたがるものはハイフン（－）で結んで示した。同定分類には所有の現生花粉標本、島倉（1973）、中村（1980）を参照して行った。イネ属については、中村（1974, 1977）を参考にして、現生標本の表面模様・大きさ・孔・表層断面の特徴と対比して同定しているが、個体変化や類似種もあることからイネ属型とする。

４．結果

（１）分類群

出現した分類群は、樹木花粉 14、樹木花粉と草本花粉を含むもの１、草本花粉９、シダ植物胞子２形態の計 26 である。これらの学名と和名および粒数を表１に示し、周辺の植生を復原するために花粉総数を基数とする花粉ダイアグラムを図１に図示し、主要な分類群は顕微鏡写真に示した。同時に寄生虫卵についても観

察したが検出されなかった。以下に出現した分類群を記載する。

〔樹木花粉〕

モミ属、トウヒ属、ツガ属、マツ属複維管束亜属、マツ属単維管束亜属、スギ、イチイ科－イヌガヤ科－ヒノキ科、ハンノキ属、カバノキ属、クマシデ属－アサダ、シイ属、ブナ属、コナラ属コナラ亜属、ニレ属－ケヤキ

〔樹木花粉と草本花粉を含むもの〕

マメ科

〔草本花粉〕

イネ科、カヤツリグサ科、タデ属サナエタデ節、カラマツソウ属、ワレモコウ属、セリ亜科、タンポポ亜科、キク亜科、ヨモギ属

〔シダ植物胞子〕

単条溝胞子、三条溝胞子

（２）花粉群集の特徴

草本花粉の占める割合が高く、65％を占め、樹木花粉が 12％、シダ植物胞子が 23％を占める。花粉密度は低く、出現した分類群数も少ない。草本花粉では、イネ科が卓越して出現し、カヤツリグサ科、ヨモギ属、カラマツソウ属、ワレモコウ属、キク亜科が伴われる。樹木花粉では、コナラ属コナラ亜属、マツ属単維管束亜属、トウヒ属、ツガ属などが低率に出現する。

５．花粉分析から推定される植生と環境

分析の結果、草本花粉の出現率が高く、イネ科の草本が優勢に繁茂し、カヤツリグサ科、ヨモギ属、カラマツソウ属、ワレモコウ属、キク亜科が伴われる陽当たりの良いやや湿潤な環境から乾燥した環境の草地であったと推定される。イネ科はヨシなどの水生植物が考えられ、ワレモコウ属やカラマツソウ属などは湿原の縁辺に多い草本である。また、樹木は周囲には少ないが、地域的な森林としてマツ属単維管束亜属、トウヒ属、ツガ属などの亜高山帯（亜寒帯）性の針葉樹林とコナラ属コナラ亜属の冷温帯性落葉樹林が分布し、寒冷な気候が示唆される。そのため、最終寒冷期の堆積層である可能性も考えられる。

６．まとめ

大坪遺跡の沼地層において花粉分析を行った結果､イネ科が主に生育する湿潤な草地の環境が推定された。地域的な森林要素としては、亜高山帯（亜寒帯）性の針葉樹林と、冷温帯性落葉樹林が分布し、寒冷な気候が示唆された。

参考文献

中村純（1967）花粉分析．古今書院，p.82-102.

島倉巳三郎（1973）日本植物の花粉形態．大阪市立自然科学博物館収蔵目録第５集，60p.

表１　大坪遺跡における花粉分析結果

分類群 学名	分類群 和名	沼地層
Arboreal pollen	樹木花粉	
Abies	モミ属	3
Picea	トウヒ属	5
Tsuga	ツガ属	6
Pinus subgen. *Diploxylon*	マツ属複維管束亜属	4
Pinus subgen. *Haploxylon*	マツ属単維管束亜属	8
Cryptomeria japonica	スギ	4
Taxaceae-Cephalotaxaxeae-Cupressaceae	イチイ科−イヌガヤ科−ヒノキ科	1
Alnus	ハンノキ属	2
Betula	カバノキ属	3
Carpinus-Ostrya japonica	クマシデ属−アサダ	1
Castanopsis	シイ属	3
Fagus	ブナ属	1
Quercus subgen. *Lepidobalanus*	コナラ属コナラ亜属	17
Ulmus-Zelkova serrata	ニレ属−ケヤキ	1
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉	
Leguminosae	マメ科	2
Nonarboreal pollen	草本花粉	
Gramineae	イネ科	246
Cyperaceae	カヤツリグサ科	34
Polygonum sect. *Persicaria*	タデ属サナエタデ節	1
Thalictrum	カラマツソウ属	10
Sanguisorba	ワレモコウ属	8
Apioideae	セリ亜科	3
Lactucoideae	タンポポ亜科	1
Asteroideae	キク亜科	7
Artemisia	ヨモギ属	17
Fern spore	シダ植物胞子	
Monolate type spore	単条溝胞子	113
Trilate type spore	三条溝胞子	
Arboreal pollen	樹木花粉	59
Arboreal・Nonarboreal pollen	樹木・草本花粉	2
Nonarboreal pollen	草本花粉	327
Total pollen	花粉総数	388
Pollen frequencies of 1cm^3	試料1cm^{3}中の花粉密度	8.6 ×10^3
Unknown pollen	未同定花粉	7
Fern spore	シダ植物胞子	113
Helminth eggs	寄生虫卵	(−)
Stone cell	石細胞	(−)
Digestion rimeins	明らかな消化残渣	(−)
Charcoal・woods fragments	微細炭化物・微細木片	(++)
微細植物遺体(Charcoal・woods fragments)	(×10^5)	
未分解遺体片		3.8
分解質遺体片		40.9
炭化遺体片(微粒炭)		0.9



図1　大坪遺跡における花粉ダイアグラム

中村純（1974）イネ科花粉について、とくにイネ（Oryza sativa）を中心として. 第四紀研究, 13, p. 187-193.
中村純（1980）日本産花粉の標徴．大阪自然史博物館収蔵目録第 13 集，91p.
金原正明（1993）花粉分析法による古環境復原．新版古代の日本第 10 巻古代資料研究の方法，角川書店，p. 248-262.

Ⅴ．大坪遺跡の種実同定

１．はじめに

植物の種子や果実は比較的強靭なものが多く、堆積物や遺構内に残存している場合がある。堆積物などから種実を検出し、その種類や構成を調べることで、過去の植生や古環境を推定することが可能である。また、出土した単体試料を同定することで、栽培植物を明らかにすることができる。

ここでは、大坪遺跡の９号溝と 11 号溝で検出された種実を同定し、当時の植物利用について検討した。

２．試料

試料は、９号溝より採取された P1006、P1007、P1010、P1013-1023 の 14 点、11 号溝より採取された P1024-P1028、P1031-P1036 の 11 点の計 25 点である。いずれも水洗選別されたものである。

３．方法

試料を肉眼及び双眼実体顕微鏡で観察し、形態的特徴および現生標本との対比によって同定を行った。結果は同定レベルによって科、属、種の階級で示した。

４．結果

（１）分類群

樹木２分類群が同定された。学名、和名および粒数、計測値を表２に示す。各分類群のうち、残存状態の良いもの数点について写真に示す。以下に同定根拠となる形態的特徴を記載する。

〔樹木〕

オニグルミ　*Juglans　ailanthifolia*　Carr.　核　クルミ科

茶褐色で円形～楕円形を呈し、一端がとがる。側面には縦に走る一本の縫合線がめぐる。表面全体に不規則な隆起がある。

モモ　*Prunus　persica*　Batsch　核　バラ科

黄褐色～黒褐色で楕円形を呈し、側面に縫合線が発達する。表面にはモモ特有の隆起がある。

（２）種実群集の特徴

１）９号溝

樹木種実のオニグルミ 10（P1006、P1013、P1015、P1017-P1023）、モモ４（P1007、P1010、P1014、P1016）

表２　大坪遺跡における大型種実同定結果

遺構名		分類群		部位	個数	計測値		
		学名	和名			長さ（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）
9号溝	P1006	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（破片）	1	―	23.88	―
	P1007	*Prunus persica* Batsch	モモ	核（半形）	1	24.68	22.80	―
	P1010	*Prunus persica* Batsch	モモ	核（破片）	1	―	―	―
	P1013	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	37.07	24.78	―
	P1014	*Prunus persica* Batsch	モモ	核（半形）	1	29.68	19.74	―
	P1015	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	33.66	24.92	―
	P1016	*Prunus persica* Batsch	モモ	核	1	25.80	20.80	18.11
	P1017	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	31.93	24.57	―
	P1018	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	33.50	26.66	―
	P1019	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	35.54	26.65	―
	P1020	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	31.70	25.79	―
	P1021	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	35.02	27.16	―
	P1022	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	36.63	25.91	―
	P1023	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	33.93	24.99	―
11号溝	P1024	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（破片）	1	25.76	―	―
	P1025	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	35.33	26.30	―
	P1026	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	35.91	26.07	―
	P1027	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	34.33	26.72	―
	P1028	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	35.64	27.41	―
	P1031	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	31.02	25.49	―
	P1032	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	32.82	26.02	―
	P1033	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	33.54	25.29	―
	P1034	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	33.67	27.38	―
	P1035	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	32.04	23.38	―
	P1036	*Juglans ailanthifolia* Carr	オニグルミ	核（半形）	1	33.53	24.41	―

オニグルミ		長さ（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）
9号溝	平均値	34.33	25.53	―
11号溝	平均値	33.05	25.85	―

モモ		長さ（mm）	幅（mm）	厚さ（mm）
9号溝	平均値	26.72	21.11	18.11

が同定された。

２）11 号溝

樹木種実のオニグルミ 11（P1024-P1028、P1031-P1036）が同定された。

５．まとめと所見

大坪遺跡において種実同定を行った結果、樹木種実のオニグルミ、モモが同定された。食用となる有用植物のオニグルミは温帯域の谷沿いに生育し、縄文時代から近世まで各地で出土する。食用となる栽培植物のモモは弥生時代以降各地で出土するが、特に弥生時代から古墳時代にかけて多く出土する。以上から、当時、オニグルミやモモが食されていたと判断される。

オニグルミ核は、9 号溝と 11 号溝での個体差はあまりみられず、9 号溝の平均値は長さ 34.33 ㎜×幅 25.53 ㎜、11 号溝の平均値は長さ 33.05 ㎜×幅 25.85 ㎜である。モモ核は 9 号溝の平均値は長さ 26.72 ㎜×幅 21.11 ㎜×厚さ 18.11 ㎜であった。古くから出土する厚みのあるもの（金原、1996）である。

参考文献

笠原安夫（1985）日本雑草図説，養賢堂，494p.

金原正明（1996）古代モモの形態と品種．月刊考古学ジャーナル No.409，ニューサイエンス社，p.15-19.

南木睦彦（1991）栽培植物．古墳時代の研究第４巻生産と流通Ⅰ，雄山閣出版株式会社，p.165-174.

南木睦彦（1993）葉・果実・種子．日本第四紀学会編，第四紀試料分析法，東京大学出版会，p.276-283.

大坪遺跡の木材



横断面 ━ 0.1mm 放射断面 ━ 0.1mm 接線断面 ━ 0.1mm

クルミ属　木片P1037 溝SD9下層

大坪遺跡の種実

1　スゲ属果実 ━ 0.5mm

2　スゲ属果実 ━ 0.5mm

3　カヤツリグサ科果実 ━ 0.5mm

4　カヤツリグサ科果実 ━ 0.5mm

1　ウシ上顎臼歯 M2 左（SX1　P11）　1.0cm



2　ウシ下顎臼歯 M3 左（SX1　P10）　1.0cm

大坪遺跡の花粉・胞子


1　モミ属


2　トウヒ属

3　スギ


4　マツ属単維管束亜属


5　ハンノキ属

6　カバノキ属

7　コナラ属コナラ亜属

8　イネ科

9　カヤツリグサ科


10　カラマツソウ属


11　ワレモコウ属

12　セリ亜科


13　キク亜科


14　ヨモギ属


15　シダ植物単条溝胞子

1，2 ━ 10μm、3-15 ━ 10μm

大坪遺跡の種実

９号溝　オニグルミ核

P1015



P1018



P1022

1.0cm

９号溝　モモ核

P1007

P1014

P1016

1.0cm

11号溝　オニグルミ核

P1025

P1026



P1028

1.0cm

P1032

P1034

P1036

1.0cm

写真図版

調査区全景・十郎橋西交差点（西から）

調査区全景・県道甲府韮崎線（東から）

Ⅰ区　調査風景

Ⅰ区　完掘（西から）

Ⅱ区Ⅲ区　１区画目　完掘（北から）

Ⅱ区Ⅲ区　１区画目　完掘（西から）

Ⅱ区Ⅲ区　２区画目　完掘（北から）

Ⅱ区Ⅲ区　２区画目　完掘（西から）



Ⅱ区Ⅲ区　３区画目　完掘（北から）

Ⅱ区Ⅲ区　３区画目　完掘（西から）

１号住居(SB1)　完掘（南から）

１号住居(SB1)　遺物出土状況（南から）



２号住居(SB2)　遺物出土状況（南から）

２号住居(SB2)　遺物出土状況（南から）

２号住居(SB2)　遺物出土状況（東から）

２号住居(SB2)　遺物出土状況

３号住居(SB3)・１号土坑住居(SK1)　完掘（北から）

３号住居(SB3)　遺物出土状況

４号住居(SB4)　完掘（南から）

４号住居(SB4)　遺物出土状況（北から）

２号住居(SB2)・５号住居(SB5)　完掘（東から）

５号住居(SB5)　遺物出土状況（南から）

６号住居(SB6)　完掘（西から）

６号住居(SB6)　遺物出土状況（西から）

７号住居(SB7)　完掘（北から）



７号住居(SB7)　遺物出土状況（東から）

７号住居(SB7)　遺物出土状況（北から）

７号住居(SB7)　遺物出土状況（西から）

８号住居(SB8)　完掘（東から）

８号住居(SB8)　遺物出土状況（東から）

８号住居(SB8)　遺物出土状況（東から）

８号住居(SB8)　遺物出土状況（北から）

８号住居(SB8)　遺物出土状況（東から）

８号住居(SB8)　遺物出土状況（東から）

調査風景



２号土坑(SK2)　遺物出土状況（北から）

３号土坑(SK3)　完掘（東から）

３号土坑(SK3)　完掘（北から）



３号土坑(SK3)　遺物出土状況（西から）

３号土坑(SK3)　遺物出土状況（西から）

９号溝(SD9)　完掘（東から）

調査風景

９号溝(SD9)　完掘（東から）

調査風景

９号溝(SD9)　遺物出土状況（西から）

９号溝(SD9)　遺物出土状況（東から）

９号溝(SD9)　遺物出土状況（南から）

９号溝(SD9)　遺物出土状況（北から）

11号溝(SD11)　完掘（北から）

11号溝(SD11)　検出（北から）

調査風景

11号溝(SD11)　遺物出土状況



11号溝(SD11)　遺物出土状況（南から）

11号溝(SD11)　遺物出土状況（南から）

５号溝(SD5)　完掘（北から）

５号溝(SD5)　完掘（西から）

３号溝(SD3)・４号溝(SD4)・ピット　（北から）

３号溝(SD3)・４号溝(SD4)・ピット　（東から）

３号溝(SD3)　（北から）

３号溝(SD3)　（南から）

１号ピット(ﾋﾟｯﾄ1)　支柱根



４号ピット(ﾋﾟｯﾄ4)　支柱根

６号溝(SD6)　（西から）



６号溝(SD6)　（西から）

７号溝(SD7)　（西から）



７号溝(SD7)　（西から）



８号溝(SD8)　（西から）



８号溝(SD8)　（西から）

10号溝(SD10)　（西から）



10号溝(SD10)　（西から）

10号溝(SD10)　（南から）

甲府市立甲運小学校６年生　現場見学

試掘　1

試掘　2

試掘　3

試掘　4

SB1　1

SB1　2

SB1　3

SB1　4

SB1　5

SB1　6

SB1　7

SB1　8

SB1　9

SB1　10

SB1　11

SB1　12

SB1　13

SB1　14


SB1　15

SB1　16

SB1　17


SB1　18

SB1　19

SB1　20

SB1　21

SB1　22

SB1　23

SB1　24

SB1　25


SB1　26

SB1　27


SB1　28

SB1　29

SB1　30

SB1　31

SB1　32

SB1　33

SB1　34

SB1　35

SB1　36

SB1　37

SB1　38

SB1　39

SB1　40

SB1　41

SB1　42

SB1　43

SB1　44

SB1　45

SB1　46

SB1　47


SB1　48

SB1　49

SB1　50

SB1　51

SB1　52

SB1　53

SB1　54

SB1　55

SB1　56


SB1　57

SB1　58

SB1　59

SB1　60

SB1　61

SB1　62

SB1　63

SB1　64

SB1　65

SB1　66

SB1　67


SB1　68

SB1　69

SB1　70

SB1　71

SB1　72

SB1　73

SB1　74


SB1　75

SB1　76

SB1　77

SB1　78

SB1　79

SB1　80


SB1　81


SB1　82


SB1　83


SB1　84

SB1　85

SB1　86

SB2　1

SB2　2

SB2　3

SB2　4

SB2　5

SB2　6

SB2　7

SB2　8

SB2　9

SB2　10

SB2　11

SB2　12

SB2　13

SB2　14

SB2　15

SB2　16

SB2　17

SB2　18

SB2　19

SB2　20

SB2　21

SB2　22

SB2　23

SB2　24

SB2　25

SB2　26

SB2　27

SB2　28

SB2　29

SB2　30

SB2　31

SB2　32

SB2　33

SB2　34

SB2　35

SB2　36


SB2　37

SB2　38

SB2　39

SB2　40

SB2　41

SB2　42

SB2　43

SB2　44

SB3　1

SB3　2

SB4　1

SB4　2

SB4　3

SB4　4

SB4　5

SB4　6

SB4　7

SB4　8

SB4　9

SB4　10


SB4　11

SB4　12


SB4　13

SB5　1

SB5　2

SB5　3

SB5　4

SB5　5

SB5　6

SB5　7


SB5　8

SB5　9

SB5　10

SB5　11

SB5　12

SB5　13

SB5　14

SB5　15

SB5　16

SB5　17

SB5　18

SB5　19

SB5　20

SB5　21

SB5　22

SB5　23

SB5　24

SB5　25


SB5　26

SB5　27


SB5　28


SB5　29


SB5　30

SB5　31

SB5　32

SB5　33

SB5　34

SB5　35

SB5　36

SB5　37

SB5　38

SB5　39

SB5　40

SB5　41

SB5　42

SB5　43

SB5　44

SB5　45

SB5　46

SB5　47


SB5　48

SB5　49

SB5　50

SB5　51

SB5　52

SB5　53

SB5　54

SB5　55

SB5　56

SB5　57

SB5　58

SB5　59

SB5　60

SB5　61

SB5　62

SB5　63


SB5　64

SB5　65

SB5　66

SB5　67

SB5　68

SB5　69

SB5　70

SB5　71

SB5　72

SB5　73

SB5　74

SB5　75

SB5　76

SB6　1

SB6　2

SB6　3

SB6　4

SB6　5


SB6　6


SB6　7


SB6　8

SB6　9

SB6　10

SB6　11

SB6　12

SB6　13

SB6　14

SB6　15

SB6　16

SB6　17

SB6　18

SB6　19

SB6　20

SB6　21

SB6　22

SB6　23

SB6　24

SB6　25

SB6　26


SB6　27

SB6　28


SB6　29

SB6　30

SB6　31


SB6　32

SB6　33

SB6　34

SB6　35

SB6　36

SB6　37

SB6　38

SB6　39

SB6　40


SB6　41

SB6　42


SB6　43

SB6　44


SB6　45

SB6　46

SB6　47

SB6　48

SB6　49

SB6　50

SB6　51

SB6　52

SB6　53

SB6　54

SB6　55

SB6　56

SB6　57

SB6　58

SB6　59


SB6　60

SB6　61

SB6　62


SB6　63

SB6　64

SB6　65

SB6　66

SB6　67

SB6　68

SB6　69

SB6　70

SB6　71

SB6　72

SB6　73

SB6　74

SB6　75

SB6　76


SB6　77

SB6　78

SB6　79

SB6　80

SB6　81

SB6　82


SB6　83

SB6　84

SB6　85

SB6　86

SB6　87


SB6　88


SB6　89


SB6　90

SB6　91

SB6　92

SB6　93


SB6　94

SB6　95

SB6　96

SB7　1

SB7　2

SB7　3

SB7　4

SB7　5

SB7　6

SB7　7

SB7　8

SB7　9

SB7　10

SB7　11

SB7　12

SB7　13

SB7　14

SB7　15

SB7　16

SB7　17

SB7　18

SB7　19


SB7　20

SB7　21

SB7　22

SB7　23

SB7　24

SB7　25

SB7　26

SB7　27

SB7　28


SB7　29

SB7　30

SB7　31

SB7　32


SB7　33

SB7　34

SB7　35

SB7　36

SB7　37

SB7　38

SB7　39

SB7　40

SB7　41

SB7　42

SB7　43

SB7　44

SB7　45

SB7　46

SB7　47

SB7　48

SB7　49

SB7　50

SB7　51


SB7　52


SB7　53

SB7　54

SB7　55


SB7　56


SB7　57

SB7　58

SB7　59

SB7　60

SB7　61

SB7　62


SB7　63

SB7　64

SB7　65

SB7　66

SB7　67

SB7　68

SB7　69

SB7　70

SB7　71

SB7　72

SB7　73

SB7　74

SB7　75

SB7　76

SB7　77

SB7　78

SB7　79

SB7　80

SB7　81

SB7　82

SB7　83

SB7　84

SB7　85

SB7　86

SB7　87

SB7　88

SB7　89

SB7　90

SB7　91

SB7　92

SB7　93

SB7　94

SB7　95

SB7　96

SB7　97

SB7　98

SB7　99

SB8　1

SB8　2

SB8　3

SB8　4

SB8　5

SB8　6

SB8　7

SB8　8

SB8　9

SB8　10

SB8　11


SB8　12

SB8　13

SB8　14

SB8　15

SB8　16

SB8　17

SB8　18

SB8　19

SB8　20

SB8　21

SB8　22

SB8　23

SB8　24


SB8　25


SB8　26

SB8　27

SB8　28


SB8　29


SB8　30

SB8　31

SB8　32

SB8　33

SB8　34

SB8　35

SB8　36

SB8　37

SB8　38

SB8　39

SB8　40


SB8　41

SB8　42

SB8　43

SB8　44

SB8　45

SB8　46

SB8　47

SB8　48

SB8　49


SB8　50

SB8　51

SB8　52

SB8　53

SB8　54

SB8　55

SB8　56

SB8　57

SB8　58

SB8　59

SB8　60

SB8　61

SB8　62

SB8　63

SB8　64

SB8　65

SB8　66

SB8　67


SB8　68

SB8　69

SB8　70

SB8　71

SB8　72

SB8　73

SB8　74

SB8　75

SB8　76

SB8　77

SK1　1

SK1　2

SK1　3

SK1　4

SK3　1

SK3　2


SK3　3

SK3　4

SK3　5

SK3　6


SK3　7

SK3　8

SK3　9

SK3　10

SK3　11

SK3　12


SK3　13

SK3　14

SD9　1

SD9　2

SD9　3

SD9　4

SD9　5

SD9　6

SD9　7

SD9　8

SD9　9

SD9　10

SD9　11

SD9　12

SD9　13

SD9　14

SD9　15

SD9　16

SD9　17

SD9　18

SD9　19

SD9　20

SD9　21

SD9　22


SD9　23

SD9　24

SD9　25

SD9　26

SD9　27

SD9　28

SD9　29

SD9　30

SD9　31

SD9　32

SD9　33

SD9　34

SD9　35

SD9　36

SD9　37

SD9　38

SD9　39

SD9　40

SD9　41

SD9　42

SD9　43

SD9　44

SD9　45

SD9　46

SD9　47

SD9　48

SD9　49

SD9　50

SD9　51

SD9　52

SD9　53

SD9　54

SD9　55

SD9　56

SD9　57

SD9　58

SD9　59


SD9　60

SD9　61

SD9　62

SD9　63

SD9　64

SD9　65

SD9　66

SD9　67

SD9　68

SD9　69

SD9　70

SD9　71

SD9　72

SD9　73

SD9　74

SD9　75

SD9　76

SD9　77

SD9　78

SD9　79

SD9　80

SD9　81

SD9　82


SD9　83

SD9　84

SD9　85

SD9　86

SD9　87

SD9　88

SD9　89

SD9　90

SD9　91

SD9　92

SD9　93

SD9　94

SD9　95

SD9　96

SD9　97

SD9　98

SD9　99

SD9　100

SD9　101

SD9　102

SD9　103

SD9　104

SD9　105

SD9　106

SD9　107


SD9　108

SD9　109

SD9　110

SD9　111

SD9　112

SD9　113

SD9　114

SD9　115


SD9　116

SD9　117

SD9　118

SD9　119

SD9　120

SD9　121

SD9　122

SD9　123

SD9　124

SD9　125

SD9　126

SD9　127


SD9　128

SD9　129


SD9　130

SD9　131

SD9　132

SD9　133

SD9　134

SD9　135

SD9　136

SD9　137

SD9　138

SD9　139

SD9　140

SD9　141


SD9　142

SD9　143

SD9　144

SD9　145

SD9　146

SD9　147

SD9　148

SD9　149

SD9　150

SD9　151

SD9　152

SD9　153

SD9　154

SD9　155

SD9　156

SD9　157

SD9　158

SD9　159

SD9　160

SD9　161

SD9　162

SD9　163


SD9　164

SD9　165


SD9　166


SD9　167

SD9　168

SD9　169

SD9　170

SD9　171

SD9　172

SD9　173

SD9　174

SD9　175

SD9　176

SD9　177

SD9　178

SD9　179

SD9　180

SD9　181


SD9　182

SD9　183

SD9　184

SD9　185


SD9　186


SD9　187

SD9　188

SD9　189

SD9　190

SD9　191

SD9　192

SD9　193

SD9　194

SD9　195

SD9　196

SD9　197

SD9　198

SD9　199


SD9　200

SD9　201


SD9　202


SD9　203

SD9　204


SD9　205

SD9　206

SD9　207

SD9　208

SD9　209

SD9　210

SD9　211

SD9　212

SD9　213


SD9　214

SD9　215

SD9　216

SD9　217

SD9　218


SD9　219

SD9　220

SD9　221


SD9　222


SD9　223

SD9　224

SD9　225

SD9　226

SD9　227


SD9　228

SD9　229


SD9　230

SD9　231


SD9　232

SD9　233

SD9　234

SD9　235

SD9　236

SD9　237

SD9　238

SD9　239

SD9　240


SD9　241

SD9　242

SD9　243

SD9　244

SD9　245

SD9　246


SD9　247

SD9　248


SD9　249

SD9　250

SD9　251

SD9　252


SD9　253


SD9　254

SD9　255


SD9　256

SD9　257

SD9　258

SD9　259

SD9　260

SD9　261

SD9　262

SD9　263

SD9　264

SD9　265

SD9　266

SD9　267

SD9　268

SD9　269

SD9　270

SD9　271

SD9　272

SD9　273

SD9　274

SD9　275

SD9　276

SD9　277

SD9　278

SD9　279

SD9　280

SD9　281

SD9　282


SD9　283

SD9　284

SD9　285

SD9　286


SD9　287

SD9　288

SD9　289

SD9　290

SD9　291

SD9　292

SD9　293

SD9　294

SD9　295

SD9　296

SD9　297

SD9　298

SD9　299

SD9　300

SD9　301

SD9　302

SD9　303

SD9　304

SD9　305


SD9　306

SD9　307

SD9　308

SD9　309

SD9　310

SD9　311

SD9　312

SD9　313

SD9　314

SD9　315

SD9　316

SD9　317

SD9　318

SD9　319

SD9　320

SD9　321

SD9　322

SD9　323

SD9　324

SD9　325

SD9　326

SD9　327

SD9　328

SD9　329

SD9　330

SD9　331

SD9　332

SD9　333

SD9　334

SD9　335

SD9　336

SD9　337

SD9　338

SD9　339

SD11　1

SD11　2

SD11　3


SD11　4


SD11　5


SD11　6


SD11　7

SD11　8

SD11　9

SD11　10

SD11　11

SD11　12

SD11　13

SD11　14

SD11　15

SD11　16

SD11　17

SD11　18

SD11　19

SD11　20

SD11　21

SD11　22

SD11　23

SD11　24

SD11　25


SD11　26

SD11　27

SD11　28

SD11　29

SD11　30

SD11　31

SD11　32

SD11　33

SD11　34

SD11　35

SD11　36

SD11　37

SD11　38

SD11　39

SD11　40

SD11　41

SD11　42

SD11　43


SD11　44


SD11　45

SD11　46

SD11　47

SD11　48

SD11　49

SD11　50

SD11　51

SD11　52

SD11　53

SD11　54


SD11　55


SD11　56

SD11　57

SD11　58

SD11　59

SD11　60


SD11　61


SD11　62

SD11　63

SD11　64

SD11　65

SD11　66

SD11　67

SD11　68

SD1　1

SD1　2

SD1　3


SD1　4

SD1　5

SD1　6

SD1　7

SD1　8

SD2　1

SD5　1


SD6　1


SD6　2

SD6　3

SD6　4

SD6　5

SD6　6

SD6　7

SD6　8

SD6　9

SD8　1

ﾋﾟｯﾄ5　1

遺構外　1

遺構外　2

遺構外　3

遺構外　4

遺構外　5

遺構外　6

遺構外　7

遺構外　8

遺構外　9


遺構外　10


遺構外　11

遺構外　12

遺構外　13


遺構外　14

遺構外　15

遺構外　16

遺構外　17

遺構外　18

遺構外　19

遺構外　20

遺構外　21

遺構外　22

遺構外　23

遺構外　24

遺構外　25

遺構外　26

遺構外　27

遺構外　28

遺構外　29


遺構外　30


遺構外　31


遺構外　32

遺構外　33

遺構外　34

遺構外　35

遺構外　36

遺構外　37

遺構外　38

遺構外　39

遺構外　40

遺構外　41

遺構外　42

遺構外　43

報告書抄録

フリガナ	オオツボイセキ（コウフシヨコネマチ 629-4 ホカチテン）
書名	大坪遺跡（甲府市横根町 629-4 他地点）
副書名	県道甲府韮崎線・十郎橋西交差点改良事業に伴う発掘調査報告書
編著者名	志村憲一（甲府市教育委員会）・髙野高潔（昭和測量株式会社）
編集機関	昭和測量株式会社
所在地	〒400-0032　山梨県甲府市中央 3-11-27　℡　055-235-4448
発行年月日	西暦　2017（平成 29）年　3 月 17 日

フリガナ 所収遺跡名	フリガナ 所在地	コード 市町村	コード 遺跡番号	北緯	東経	調査期間	調査面積 （㎡）	調査原因
オオツボイセキ 大坪遺跡 コウフシヨコネマチ （甲府市横根町 629-4ホカチテン 629-4 他地点）	ヤマナシケン 山梨県 コウフシヨコネマチ 甲府市横根町 629-4ホカ 629-4 他	19201	149	35° 39′ 31″	138° 36′ 52″	I区　20140214 ～20140320 II区・III区　20140623 ～20140929	90 310	交差点 改良事業

所収遺跡名	種　別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項
大坪遺跡 （甲府市横根町 629-4 他）	集落	古墳	住居跡1軒、土坑1基	土師器	
		平安	住居跡7軒、土坑1基、溝3条	土師器、須恵器、灰釉陶器、瓦	

甲府市文化財調査報告 90

大坪遺跡（甲府市横根町 629-4 他地点）

－県道甲府韮崎線・十郎橋西交差点改良事業に伴う発掘調査報告書－

発　行　日　平成 29 年3月 17 日
編　　集　昭和測量株式会社
　　〒 400-0032　山梨県甲府市中央 3-11-27　℡ 055-235-4448
発　　行　山梨県中北建設事務所
　　甲府市教育委員会
　　昭和測量株式会社
印刷・製本　株式会社　内田印刷所
　　〒 400-0032　山梨県甲府市中央 2-10-18　℡ 055-233-0188