

豊 後 府 内 17

中世大友府内町跡第88・95次調査

一般国道10号古国府拡幅事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書(8)

(第2分冊)



▲
空中写真（東から ▲が第88次）



第88次空中写真（南から）



第88次空中写真（東から）



第88次空中写真（上方が北）



第88次SD120 (右) とSD142 (左)



第88次SX206とSX208



灰匙（第88次SD120出土）



ガラス器（第88次SD120出土）



華南三彩象形置物（第88次SE070出土）

例 言

1. 本書は、大分市錦町3丁目に所在する中世大友府内町跡第11・72・76・80・88・95次調査の発掘調査報告書で、2分冊の内の第2冊目である（第11次から第80次調査は第1分冊に収載）。
2. 発掘調査は一般国道10号古国府拡幅事業の実施に伴い、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所の委託を受けて、大分県教育委員会が実施した。
3. 本書には中世大友府内町跡第88次と第95次調査の成果を掲載している。
4. 中世大友府内町跡第88次調査は平成22年度に大成エンジニアリング株式会社、第95次調査は平成24年度に株式会社島田組に調査支援の委託を行い実施した。
5. 遺物洗浄から遺物実測・トレースまでの整理事業については、平成23年度は株式会社イビソク、平成24年度は有限会社九州文化財総合研究所に委託し、実施した。
6. 出土資料の分析については、放射性炭素年代測定は株式会社加速器分析研究所、蛍光X線分析は株式会社パレオ・ラボに委託して実施した。また、動物骨などの自然遺物の分析については、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所埋蔵文化財センターの御協力で実施した。
7. 出土遺物、図面・写真資料は、大分県教育庁埋蔵文化財センター（大分市大字中判田字ビワノ門1977）において保管している。
8. 本書で使用する方位はいずれも座標北である。測地基準には、中世大友府内町跡における過去の資料との連続性を考慮して日本測地系を使用している。
9. 本書で使用する遺構略号は、以下の通りとする。
SD：溝、SK：土坑、SE：井戸、SF：街路、SP：柱穴および小穴、SB：掘立柱建物、SX：その他の遺構（不明遺構・集石遺構・整地層など）
10. 本書で使用した出土遺物の分類については、以下の文献による。
青花 小野正敏「15～16世紀の染付碗・皿の分類と年代」（『貿易陶磁研究』No2 1982年）
青磁 上田秀夫「14～16世紀の青磁碗の分類について」（『貿易陶磁研究』No2 1982年）
白磁 森田 勉「14～16世紀の白磁の分類について」（『貿易陶磁研究』No2 1982年）
備前系陶器
乗岡 実「中世備前焼甕（壺）の編年案」・「備前焼播鉢の編年案」（『第3回中近世備前焼研究会資料付第1回・第2回研究資料』所収 2000年）
中国南部産焼締陶器鉢
吉田 寛「中世大友府内町跡出土の産地不明焼締陶器について」（『貿易陶磁研究』No28 2003年）
京都系土師器および土師質土器
塩地潤一「九州出土の京都系土師器皿」（『中近世土器の基礎研究』XIV 1999年）
坂本嘉弘「中世大友府内町跡出土の土師質土器編年」（『豊後府内2』大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第2集 2005年）
11. 第11次調査区から第95次調査区において連続する同一遺構は、調査次ごとに異なる遺構番号のため、次頁にその対応関係を示しておく。
12. 本書の執筆は、第6章を小柳和宏、第7章を染矢和徳、第9章を小柳と吉田寛がおこなった。また、第8章第1節は奈良文化財研究所、同第2節は株式会社加速器分析研究所、同第3節は株式会社パレオ・ラボの分析報告書である。
13. 本書の編集は小柳和宏と染矢和徳が行った。

各調査区遺構番号対応表

| | 第88次 | 第95次 | 第11次 | 第80次 | 第72次 |
|--------|--------|-------|-------|------------------------|--------|
| 溝 | SD004 | SD270 | | | |
| 溝 | SD071 | | SD048 | | |
| 土坑 | SK100 | SK060 | | | |
| 溝 | SD120 | | SD025 | SD100(上層) SD101(下層) | SD025A |
| 道路側溝 | SD142 | | SD145 | SD090 | |
| 溝 | SD160 | | SD051 | SD200 | SD025B |
| 溝 | SD173 | | SD043 | | |
| 溝 | SD185 | SD049 | | | |
| 溝 | SD223 | | SD142 | SD201 | |
| 溝 | SD225 | | SD053 | SD095 | |
| 溝 | SD253 | | SD142 | SD201 | |
| 井戸 | SE441 | | SE152 | | |
| 第2南北街路 | 第2南北街路 | | SF140 | 第2南北街路 | |

目 次

巻頭図版

例言

目次

第1章 はじめに

第2章 位置と環境

第3章 中世大友府内町跡第11・76次調査

第4章 中世大友府内町跡第72次調査

第5章 中世大友府内町跡第80次調査

(第1章～第5章 第1分冊所収)

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第6章 中世大友府内町跡第88次調査 | 1 |
| 第1節 調査の概要と基本層序 | 1 |
| 1 調査の経過 | 1 |
| 2 調査概要 | 3 |
| 3 基本層序 | 6 |
| 第2節 遺構と遺物 | 10 |
| 1 島津氏侵攻以後(1586年～)の遺構・遺物 | 10 |
| (1) 溝 | 10 |
| (2) 土坑 | 20 |
| (3) 井戸 | 31 |
| (4) その他 | 41 |
| 2 「大規模施設」段階(1570年頃～1586年頃)の遺構・遺物 | 62 |
| (1) 道路 | 62 |
| (2) 溝 | 73 |
| (3) 土坑 | 215 |
| (4) その他 | 224 |
| 3 「寺院(称名寺)」段階(1341年～1560年代)の遺構・遺物 | 239 |
| (1) 溝 | 239 |
| (2) 土坑 | 276 |
| (3) 井戸 | 339 |
| 4 時期不明の遺構 | 341 |
| 5 柱穴出土の遺物 | 343 |
| 第3節 小 結 | 345 |
| 1 遺構について | 345 |
| (1) 第Ⅰ段階の遺構 | 346 |
| (2) 第Ⅱ段階の遺構 | 347 |
| (3) 第Ⅲ段階の遺構 | 349 |
| 2 遺物について | 350 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 第7章 中世大友府内町跡第95次調査 | 352 |
| 第1節 調査の概要 | 352 |
| 第2節 遺構と遺物 | 352 |
| 1 遺構の概要と基本層序 | 352 |
| 2 区域1第2面の遺構・遺物 | 364 |
| (1)溝 | 364 |
| 3 区域1第3面の遺構・遺物 | 367 |
| (1)溝 | 367 |
| 4 区域1のその他の出土遺物 | 367 |
| (1)柱穴 | 367 |
| (2)土坑 | 367 |
| (3)包含層 | 367 |
| 5 区域2第1面・第2面(16世紀)の遺構・遺物 | 369 |
| (1)土坑 | 369 |
| (2)溝 | 371 |
| 6 区域2第3面(15世紀)の遺構・遺物 | 379 |
| (1)土坑 | 379 |
| (2)柱穴列 | 381 |
| (3)掘立柱建物 | 382 |
| 7 区域2第4面・第5面(15世紀以前)の遺構・遺物 | 385 |
| (1)土坑 | 385 |
| (2)溝 | 385 |
| (3)井戸 | 386 |
| 8 区域2のその他の出土遺物 | 387 |
| (1)柱穴 | 387 |
| (2)一括遺物 | 387 |
| 第3節 小結 | 389 |
| 第8章 自然科学分析 | 390 |
| 第1節 中世大友府内町跡から出土した動物遺存体 | 390 |
| 1 中世大友府内町跡から出土した貝類について | 392 |
| 1) 資料の概要 | 392 |
| 2) 他遺跡との比較から見た特徴 | 393 |
| 2 中世大友府内町跡から出土した鳥類について | 395 |
| 1) 資料の概要と各分類群の記載 | 395 |
| a) キジ科(ニワトリとキジ・ヤマドリを含む) | 395 |
| b) カモ亜科(マガモ属を含む) | 397 |
| c) その他の鳥類 | 397 |
| 2) 地点別の特徴 | 398 |
| 3 中世大友府内町跡から出土した魚類・両生類・爬虫類・哺乳類について | 398 |
| 1) 種類別の特徴 | 398 |
| a) 魚類 | 398 |
| b) 両生類・爬虫類 | 402 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| c) 哺乳類 | 402 |
| 2) 地点別の特徴 | 411 |
| 4 中世大友府内町跡から出土した動物遺存体の安定同位体化学分析 | 412 |
| 1) 試料の概要と方法 | 412 |
| a) 骨コラーゲン抽出 | 412 |
| b) 炭素・窒素安定同位体測定 | 413 |
| c) 酸素安定同位体測定 | 413 |
| 2) 結果および考察 | 414 |
| 5 中世大友府内町跡における動物利用 | 415 |
| 1) ニワトリの形質とその利用 | 415 |
| 2) イノシシ・ブタの形質とその利用 | 416 |
| 3) ウシとウマの形質とその利用 | 419 |
| 4) 大友府内町住民の食生活 | 420 |
| 5) まとめ | 422 |
| 第2節 中世大友府内町跡における放射性炭素年代（AMS測定） | 437 |
| 1 測定対象試料 | 437 |
| 2 測定の意義 | 437 |
| 3 化学処理工程 | 437 |
| (1)葉、木片、炭化物、木炭の化学処理 | 437 |
| (2)貝殻の化学処理 | 437 |
| 4 測定方法 | 437 |
| 5 算出方法 | 437 |
| 6 測定結果 | 438 |
| 第3節 中世大友府内町跡第88次調査出土遺物の蛍光X線分析 | 443 |
| 1 金属製品およびガラス製品 | 443 |
| (1)はじめに | 443 |
| (2)試料と方法 | 443 |
| (3)分析結果 | 443 |
| (4)考察 | 444 |
| (5)おわりに | 445 |
| 2 埴塼 | 445 |
| (1)はじめに | 445 |
| (2)試料と方法 | 445 |
| (3)分析結果 | 446 |
| (4)考察 | 446 |
| (5)おわりに | 446 |
| 第9章 総括 | 450 |
| 遺物一覧表 | 459 |
| 写真図版 | 509 |
| 索引 | 696 |
| 報告書抄録 | 700 |

挿 図 目 次

第6章

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|----|------|--|----|
| 第1図 | 中世大友府内町跡第88次調査区位置図 (1/2,000) …………… | 1 | 第39図 | SK098 (1/3) …………… | 26 |
| 第2図 | 遺構配置図 (1/250) …………… | 2 | 第40図 | SK099 (1/3) …………… | 26 |
| 第3図 | 調査区北壁土層図 (1/80) …………… | 6 | 第41図 | SK100 (1/40) …………… | 26 |
| 第4図 | 調査区西壁土層図 (1/80) …………… | 8 | 第42図 | SK100出土遺物 (1/3,1/4) …………… | 27 |
| 第5図 | SD002、SD003A、SD004、SD005(1/200) …… | 10 | 第43図 | SK111 (1/40) …………… | 27 |
| 第6図 | SD002 (1/40) …………… | 11 | 第44図 | SK111出土遺物 (1/3) …………… | 28 |
| 第7図 | SD002出土遺物 (1/3) …………… | 11 | 第45図 | SK116 (1/40) …………… | 28 |
| 第8図 | SD003出土遺物 (1/3) …………… | 11 | 第46図 | SK116出土遺物 (1) (1/3) …………… | 28 |
| 第9図 | SD004 (1/40) …………… | 12 | 第47図 | SK116出土遺物 (2) (1/4,1/8) …………… | 29 |
| 第10図 | SD004出土遺物 (1/3) …………… | 12 | 第48図 | SK131 (1/40) …………… | 29 |
| 第11図 | SD031 SD032 (1/40) …………… | 14 | 第49図 | SK131出土遺物 (1/3,1/4) …………… | 30 |
| 第12図 | SD031出土遺物 (1/3) …………… | 15 | 第50図 | SK147 (1/40) …………… | 31 |
| 第13図 | SD032出土遺物 (1/3,1/4) …………… | 15 | 第51図 | SK147出土遺物 (1/3) …………… | 31 |
| 第14図 | SD034 (1/40) …………… | 16 | 第52図 | SK150 (1/40) …………… | 31 |
| 第15図 | SD034出土遺物 (1/3) …………… | 17 | 第53図 | SK150出土遺物 (1/3) …………… | 31 |
| 第16図 | SD043 (1/40) …………… | 17 | 第54図 | SE070 (1/80) …………… | 32 |
| 第17図 | SD043出土遺物 (1/3) …………… | 17 | 第55図 | SE070出土遺物 (1) (1/3) …………… | 34 |
| 第18図 | SD044 (1/60) …………… | 18 | 第56図 | SE070出土遺物 (2) (1/3) …………… | 35 |
| 第19図 | SD073 (1/80) …………… | 19 | 第57図 | SE070出土遺物 (3) (1/3) …………… | 36 |
| 第20図 | SD073出土遺物 (1/3) …………… | 19 | 第58図 | SE070出土遺物 (4) (1/3) …………… | 37 |
| 第21図 | SK008 (1/40) …………… | 20 | 第59図 | SE070出土遺物 (5) (1/4) …………… | 38 |
| 第22図 | SK008出土遺物 (1/3,1/4) …………… | 21 | 第60図 | SE070出土遺物 (6) (1/4) …………… | 39 |
| 第23図 | SK009 (1/40) …………… | 21 | 第61図 | SE070出土遺物 (7) (1/1,1/2,1/3,1/4,1/8) …………… | 40 |
| 第24図 | SK009出土遺物 (1/3) …………… | 21 | 第62図 | SX178 (1/60) …………… | 41 |
| 第25図 | SK011 (1/40) …………… | 22 | 第63図 | SX178出土遺物 (1) (1/3,1/4) …………… | 42 |
| 第26図 | SK011出土遺物 (1/3) …………… | 22 | 第64図 | SX178出土遺物 (2) (1/4) …………… | 43 |
| 第27図 | SK069 (1/40) …………… | 22 | 第65図 | SX178出土遺物 (3) (1/4) …………… | 44 |
| 第28図 | SK069出土遺物 (1/3) …………… | 22 | 第66図 | SX178出土遺物 (4) (1/4) …………… | 45 |
| 第29図 | SK074 SK075 (1/40) …………… | 23 | 第67図 | SX178出土遺物 (5) (1/4) …………… | 46 |
| 第30図 | SK075出土遺物 (1/1,1/3,1/4) …………… | 23 | 第68図 | SX178出土遺物 (6) (1/4) …………… | 47 |
| 第31図 | SK093 (1/40) …………… | 24 | 第69図 | SX178出土遺物 (7) (1/4) …………… | 48 |
| 第32図 | SK093出土遺物 (1/3) …………… | 24 | 第70図 | SX178出土遺物 (8) (1/4) …………… | 49 |
| 第33図 | SK094 (1/40) …………… | 24 | 第71図 | SX178出土遺物 (9) (1/4) …………… | 50 |
| 第34図 | SK094 (1/3,1/4) …………… | 25 | 第72図 | SX178出土遺物 (10) (1/4) …………… | 51 |
| 第35図 | SK096 (1/40) …………… | 25 | 第73図 | SX178出土遺物 (11) (1/4) …………… | 52 |
| 第36図 | SK096出土遺物 (1/3) …………… | 25 | 第74図 | 包含層出土遺物 (1) (1/3) …………… | 54 |
| 第37図 | SK097 (1/40) …………… | 25 | 第75図 | 包含層出土遺物 (2) (1/3) …………… | 55 |
| 第38図 | SK098 (1/40) …………… | 26 | 第76図 | 包含層出土遺物 (3) (1/3) …………… | 56 |
| | | | 第77図 | 包含層出土遺物 (4) (1/3) …………… | 57 |

| | | | |
|-------|---|-------|-----------------------------|
| 第78図 | 包含層出土遺物 (5) (1/2,1/3,1/4) ……58 | 第119図 | SD120出土遺物 (2) (1/3) …… 107 |
| 第79図 | 包含層出土遺物 (6) (1/1) ……59 | 第120図 | SD120出土遺物 (3) (1/3) …… 108 |
| 第80図 | 包含層出土遺物 (7) (1/1) ……60 | 第121図 | SD120出土遺物 (4) (1/3) …… 109 |
| 第81図 | 包含層出土遺物 (8) (1/2,1/3) ……61 | 第122図 | SD120出土遺物 (5) (1/3) …… 110 |
| 第82図 | 道路遺構の変遷……………63 | 第123図 | SD120出土遺物 (6) (1/3) …… 111 |
| 第83図 | 第2南北街路出土遺物 (1) (1/3) ……65 | 第124図 | SD120出土遺物 (7) (1/3) …… 112 |
| 第84図 | 第2南北街路出土遺物 (2) (1/3) ……66 | 第125図 | SD120出土遺物 (8) (1/3) …… 113 |
| 第85図 | 第2南北街路出土遺物 (3) (1/3) ……67 | 第126図 | SD120出土遺物 (9) (1/3) …… 114 |
| 第86図 | 第2南北街路出土遺物 (4) (1/3) ……68 | 第127図 | SD120出土遺物 (10) (1/3) …… 115 |
| 第87図 | 第2南北街路出土遺物 (5) (1/3) ……69 | 第128図 | SD120出土遺物 (11) (1/3) …… 116 |
| 第88図 | 第2南北街路出土遺物 (6) (1/3,1/4) …70 | 第129図 | SD120出土遺物 (12) (1/3) …… 117 |
| 第89図 | 第2南北街路出土遺物 (7) (1/1,1/3) …71 | 第130図 | SD120出土遺物 (13) (1/3) …… 118 |
| 第90図 | 第2南北街路出土遺物 (8) (1/2) ……72 | 第131図 | SD120出土遺物 (14) (1/3) …… 119 |
| 第91図 | SD033A SD033B SD174 SD194 (1/100) ……73 | 第132図 | SD120出土遺物 (15) (1/3) …… 120 |
| 第92図 | SD033出土遺物 (1/3) ……74 | 第133図 | SD120出土遺物 (16) (1/3) …… 121 |
| 第93図 | SD033A 出土遺物 (1) (1/3) ……75 | 第134図 | SD120出土遺物 (17) (1/3) …… 122 |
| 第94図 | SD033A 出土遺物 (2) (1/3) ……76 | 第135図 | SD120出土遺物 (18) (1/3) …… 123 |
| 第95図 | SD033A 出土遺物 (3) (1/3,1/4) ……77 | 第136図 | SD120出土遺物 (19) (1/3) …… 124 |
| 第96図 | SD033A 出土遺物 (4) (1/4) ……78 | 第137図 | SD120出土遺物 (20) (1/3) …… 125 |
| 第97図 | SD033A 出土遺物 (5) (1/4) ……79 | 第138図 | SD120出土遺物 (21) (1/3) …… 126 |
| 第98図 | SD033A 出土遺物 (6) (1/4) ……80 | 第139図 | SD120出土遺物 (22) (1/3) …… 127 |
| 第99図 | SD033A 出土遺物 (7) (1/4) ……81 | 第140図 | SD120出土遺物 (23) (1/3) …… 128 |
| 第100図 | SD033A 出土遺物 (8) (1/3,1/4) ……82 | 第141図 | SD120出土遺物 (24) (1/3) …… 129 |
| 第101図 | SD033A 出土遺物 (9) (1/1,1/8) ……83 | 第142図 | SD120出土遺物 (25) (1/3) …… 130 |
| 第102図 | SD035 (1/40) ……84 | 第143図 | SD120出土遺物 (26) (1/3) …… 131 |
| 第103図 | SD035出土遺物 (1/1,1/3,1/4) ……85 | 第144図 | SD120出土遺物 (27) (1/3) …… 132 |
| 第104図 | SD071 (1/100) ……86 | 第145図 | SD120出土遺物 (28) (1/3) …… 133 |
| 第105図 | SD071出土遺物 (1) (1/3) ……87 | 第146図 | SD120出土遺物 (29) (1/3) …… 134 |
| 第106図 | SD071出土遺物 (2) (1/3) ……88 | 第147図 | SD120出土遺物 (30) (1/3) …… 135 |
| 第107図 | SD071出土遺物 (3) (1/3) ……89 | 第148図 | SD120出土遺物 (31) (1/3) …… 136 |
| 第108図 | SD071出土遺物 (4) (1/4) ……90 | 第149図 | SD120出土遺物 (32) (1/3) …… 137 |
| 第109図 | SD071出土遺物 (5) (1/1,1/3,1/4) ……91 | 第150図 | SD120出土遺物 (33) (1/3) …… 138 |
| 第110図 | SD120 (1/150) ……92 | 第151図 | SD120出土遺物 (34) (1/3) …… 139 |
| 第111図 | SD120 (a) 土層図 (1/80) ……93 | 第152図 | SD120出土遺物 (35) (1/3) …… 140 |
| 第112図 | SD120 (b) 土層図 (1/80) ……94 | 第153図 | SD120出土遺物 (36) (1/3) …… 141 |
| 第113図 | SD120 (c) 土層図 (1/80) ……95 | 第154図 | SD120出土遺物 (37) (1/3) …… 142 |
| 第114図 | SD120遺物出土状態詳細図 (1) (1/60) …96 | 第155図 | SD120出土遺物 (38) (1/3) …… 143 |
| 第115図 | SD120遺物出土状態詳細図 (2) (1/60) …97 | 第156図 | SD120出土遺物 (39) (1/3) …… 144 |
| 第116図 | SD120遺物出土状態詳細図 (3) (1/60) …98 | 第157図 | SD120出土遺物 (40) (1/3) …… 145 |
| 第117図 | SD120出土遺物土層断面投影図(1/50) …99 | 第158図 | SD120出土遺物 (41) (1/3) …… 146 |
| 第118図 | SD120出土遺物 (1) (1/3) …… 106 | 第159図 | SD120出土遺物 (42) (1/3) …… 147 |
| | | 第160図 | SD120出土遺物 (43) (1/3) …… 148 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----|-------|-------------------------|---------------|-------|-----|
| 第161図 | SD120出土遺物 (44) | (1/3) | …………… | 149 | 第203図 | SD120出土遺物 (86) | (1/1) | …………… | 191 |
| 第162図 | SD120出土遺物 (45) | (1/3) | …………… | 150 | 第204図 | SD142 (1/80) | | …………… | 193 |
| 第163図 | SD120出土遺物 (46) | (1/3) | …………… | 151 | 第205図 | SD142出土遺物 (1) | (1/3) | …………… | 194 |
| 第164図 | SD120出土遺物 (47) | (1/3) | …………… | 152 | 第206図 | SD142出土遺物 (2) | (1/3) | …………… | 195 |
| 第165図 | SD120出土遺物 (48) | (1/3) | …………… | 153 | 第207図 | SD142出土遺物 (3) | (1/3) | …………… | 196 |
| 第166図 | SD120出土遺物 (49) | (1/3) | …………… | 154 | 第208図 | SD142出土遺物 (4) | (1/3) | …………… | 197 |
| 第167図 | SD120出土遺物 (50) | (1/3) | …………… | 155 | 第209図 | SD142出土遺物 (5) | (1/3) | …………… | 198 |
| 第168図 | SD120出土遺物 (51) | (1/4) | …………… | 156 | 第210図 | SD142出土遺物 (6) | (1/3,1/4) | …………… | 199 |
| 第169図 | SD120出土遺物 (52) | (1/4) | …………… | 157 | 第211図 | SD142出土遺物 (7) | (1/2,1/4) | …………… | 200 |
| 第170図 | SD120出土遺物 (53) | (1/4) | …………… | 158 | 第212図 | SD159 (1/40) | | …………… | 201 |
| 第171図 | SD120出土遺物 (54) | (1/4) | …………… | 159 | 第213図 | SD159出土遺物 (1/3) | | …………… | 201 |
| 第172図 | SD120出土遺物 (55) | (1/4) | …………… | 160 | 第214図 | SD167 (1/40) | | …………… | 202 |
| 第173図 | SD120出土遺物 (56) | (1/4) | …………… | 161 | 第215図 | SD167出土遺物 (1/3) | | …………… | 202 |
| 第174図 | SD120出土遺物 (57) | (1/4) | …………… | 162 | 第216図 | SD161 (1/40) | | …………… | 203 |
| 第175図 | SD120出土遺物 (58) | (1/4) | …………… | 163 | 第217図 | SD161出土遺物 (1/1,1/2,1/3) | | …………… | 203 |
| 第176図 | SD120出土遺物 (59) | (1/4) | …………… | 164 | 第218図 | SD185 (1/80) | | …………… | 204 |
| 第177図 | SD120出土遺物 (60) | (1/4) | …………… | 165 | 第219図 | SD174出土遺物 (1) | (1/3) | …………… | 205 |
| 第178図 | SD120出土遺物 (61) | (1/4) | …………… | 166 | 第220図 | SD174出土遺物 (2) | (1/3,1/4) | ……… | 206 |
| 第179図 | SD120出土遺物 (62) | (1/4) | …………… | 167 | 第221図 | SD185出土遺物 (1/3) | | …………… | 207 |
| 第180図 | SD120出土遺物 (63) | (1/4) | …………… | 168 | 第222図 | SD193 (1/40) | | …………… | 208 |
| 第181図 | SD120出土遺物 (64) | (1/3) | …………… | 169 | 第223図 | SD193出土遺物 (1/3) | | …………… | 208 |
| 第182図 | SD120出土遺物 (65) | (1/3) | …………… | 170 | 第224図 | SD223 SD253 (1/80) | | …………… | 209 |
| 第183図 | SD120出土遺物 (66) | (1/3) | …………… | 171 | 第225図 | SD223出土遺物 (1) | (1/3,1/4) | …………… | 210 |
| 第184図 | SD120出土遺物 (67) | (1/4) | …………… | 172 | 第226図 | SD223出土遺物 (2) | (1/3,1/4) | …………… | 211 |
| 第185図 | SD120出土遺物 (68) | (1/4) | …………… | 173 | 第227図 | SD352 (1/40) | | …………… | 212 |
| 第186図 | SD120出土遺物 (69) | (1/4) | …………… | 174 | 第228図 | SD352出土遺物 (1/3) | | …………… | 212 |
| 第187図 | SD120出土遺物 (70) | (1/4) | …………… | 175 | 第229図 | SD382 SD383 (1/40) | | …………… | 213 |
| 第188図 | SD120出土遺物 (71) | (1/1,2/3,1/2) | … | 176 | 第230図 | SD382出土遺物 (1/3,1/4) | | …………… | 213 |
| 第189図 | SD120出土遺物 (72) | (1/2) | …………… | 177 | 第231図 | SD383出土遺物 (1/3) | | …………… | 213 |
| 第190図 | SD120出土遺物 (73) | (1/3) | …………… | 178 | 第232図 | SD437 (1/40) | | …………… | 214 |
| 第191図 | SD120出土遺物 (74) | (1/3) | …………… | 179 | 第233図 | SD437出土遺物 (1/2,1/3) | | …………… | 214 |
| 第192図 | SD120出土遺物 (75) | (1/3) | …………… | 180 | 第234図 | SK015 (1/40) | | …………… | 215 |
| 第193図 | SD120出土遺物 (76) | (1/3) | …………… | 181 | 第235図 | SK015出土遺物 (1/3) | | …………… | 215 |
| 第194図 | SD120出土遺物 (77) | (1/3) | …………… | 182 | 第236図 | SK149 SK207 (1/40) | | …………… | 216 |
| 第195図 | SD120出土遺物 (78) | (1/3) | …………… | 183 | 第237図 | SK149出土遺物 (1/3,1/4) | | …………… | 217 |
| 第196図 | SD120出土遺物 (79) | (1/3) | …………… | 184 | 第238図 | SK207出土遺物 (1) | (1/3,1/4,1/6) | … | 218 |
| 第197図 | SD120出土遺物 (80) | (1/3) | …………… | 185 | 第239図 | SK207出土遺物 (2) | (1/4) | …………… | 219 |
| 第198図 | SD120出土遺物 (81) | (1/3) | …………… | 186 | 第240図 | SK207出土遺物 (3) | (1/4) | …………… | 220 |
| 第199図 | SD120出土遺物 (82) | (1/3) | …………… | 187 | 第241図 | SK220 (1/40) | | …………… | 221 |
| 第200図 | SD120出土遺物 (83) | (1/3) | …………… | 188 | 第242図 | SK220出土遺物 (1/3) | | …………… | 221 |
| 第201図 | SD120出土遺物 (84) | (1/3) | …………… | 189 | 第243図 | SK320 (1/40) | | …………… | 221 |
| 第202図 | SD120出土遺物 (85) | (1/3,1/8) | ……… | 190 | 第244図 | SK320出土遺物 (1/3) | | …………… | 221 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|
| 第245図 | SK321 (1/40) | 222 | 第286図 | SD156出土遺物 (7) | |
| 第246図 | SK321出土遺物 (1/3) | 222 | | (1/1,1/2,1/3,1/4,1/8) | 255 |
| 第247図 | SK322 (1/40) | 222 | 第287図 | SD160 (1/200) | 256 |
| 第248図 | SK322出土遺物 (1/3) | 222 | 第288図 | SD160出土遺物 (1) (1/3) | 257 |
| 第249図 | SK347 (1/40) | 222 | 第289図 | SD160出土遺物 (2) (1/3) | 258 |
| 第250図 | SK347出土遺物 (1/3) | 222 | 第290図 | SD160出土遺物 (3) (1/3) | 259 |
| 第251図 | SK400 (1/40) | 223 | 第291図 | SD160出土遺物 (4) (1/3) | 260 |
| 第252図 | SK400出土遺物 (1/3) | 223 | 第292図 | SD160出土遺物 (5) (1/1,1/3,1/4) | 261 |
| 第253図 | SK420 (1/40) | 223 | 第293図 | SD160出土遺物 (6) (1/8) | 262 |
| 第254図 | SK420出土遺物 (1/3) | 223 | 第294図 | SD162 (1/100) | 262 |
| 第255図 | SX206、SX208とSK207、SD033A の位置関係 | 224 | 第295図 | SD162出土遺物 (1) (1/3) | 263 |
| 第256図 | SX206、SX208検出状況 (1/40) | 225 | 第296図 | SD162出土遺物 (2) (1/3,1/4) | 264 |
| 第257図 | SX206 (1/40) | 226 | 第297図 | SD162出土遺物 (3) (1/1,1/2,1/4) | 265 |
| 第258図 | SX208 (1/40) | 227 | 第298図 | SD173出土遺物 (1) (1/3) | 267 |
| 第259図 | SX206出土遺物 (1) (1/3,1/8) | 228 | 第299図 | SD173出土遺物 (2) (1/2,1/3,1/4) | 268 |
| 第260図 | SX206出土遺物 (2) (1/8) | 229 | 第300図 | SD181 (1/40) | 269 |
| 第261図 | SX208出土遺物 (1/3,1/8) | 229 | 第301図 | SD181出土遺物 (1) (1/3) | 270 |
| 第262図 | SX310 (1/40) | 231 | 第302図 | SD181出土遺物 (2) (1/3,1/4) | 271 |
| 第263図 | SX310出土遺物 (1) (1/3) | 232 | 第303図 | SD211 (1/40) | 271 |
| 第264図 | SX310出土遺物 (2) (1/3) | 233 | 第304図 | SD211出土遺物 (1/3) | 272 |
| 第265図 | SX310出土遺物 (3) (1/3) | 234 | 第305図 | SD224 (1/40) | 272 |
| 第266図 | SX310出土遺物 (4) (1/4) | 235 | 第306図 | SD224出土遺物 (1/3) | 272 |
| 第267図 | SX310出土遺物 (5) (1/4) | 236 | 第307図 | SD225 (1/80) | 273 |
| 第268図 | SX310出土遺物 (6) (1/4) | 237 | 第308図 | SD225出土遺物 (1) (1/3) | 274 |
| 第269図 | SX310出土遺物 (7) (1/3,1/4) | 238 | 第309図 | SD225出土遺物 (2) (1/3) | 275 |
| 第270図 | SD033B (1/80) | 239 | 第310図 | SD439 (1/40) | 275 |
| 第271図 | SD033B出土遺物 (1/1,1/3,1/4) | 240 | 第311図 | SD439出土遺物 (1/3) | 275 |
| 第272図 | SD060A SD060B (1/80) | 241 | 第312図 | SK061 (1/100) | 277 |
| 第273図 | SD060出土遺物 (1/3) | 241 | 第313図 | SK061出土遺物 (1) (1/3) | 278 |
| 第274図 | SD060A出土遺物 (1) (1/3) | 242 | 第314図 | SK061出土遺物 (2) (1/3) | 279 |
| 第275図 | SD060A出土遺物 (2) (1/3,1/4) | 243 | 第315図 | SK061出土遺物 (3) (1/3) | 280 |
| 第276図 | SD060A出土遺物 (3) (1/1,1/4) | 244 | 第316図 | SK061出土遺物 (4) (1/3) | 281 |
| 第277図 | SD060A出土遺物 (4) (1/2,1/8) | 245 | 第317図 | SK061出土遺物 (5) (1/3) | 282 |
| 第278図 | SD060B出土遺物 (1/3,1/4) | 246 | 第318図 | SK061出土遺物 (6) (1/3) | 283 |
| 第279図 | SD156 SD173 (1/100) | 247 | 第319図 | SK061出土遺物 (7) (1/3) | 284 |
| 第280図 | SD156出土遺物 (1) (1/3) | 249 | 第320図 | SK061出土遺物 (8) (1/3) | 285 |
| 第281図 | SD156出土遺物 (2) (1/3) | 250 | 第321図 | SK061出土遺物 (9) (1/4) | 286 |
| 第282図 | SD156出土遺物 (3) (1/3) | 251 | 第322図 | SK061出土遺物 (10) (1/4) | 287 |
| 第283図 | SD156出土遺物 (4) (1/3) | 252 | 第323図 | SK061出土遺物 (11) (1/4) | 288 |
| 第284図 | SD156出土遺物 (5) (1/3) | 253 | 第324図 | SK061出土遺物 (12) (1/4) | 289 |
| 第285図 | SD156出土遺物 (6) (1/3,1/4) | 254 | 第325図 | SK061出土遺物 (13) (1/4) | 290 |
| | | | 第326図 | SK061出土遺物 (14) (1/4) | 291 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|-------|-----|-------|--------------------------|---------------|-------|-----|
| 第327図 | SK061出土遺物 (15) | (1/4) | …………… | 292 | 第368図 | SK230出土遺物 (1/1,1/3) | …………… | 326 | |
| 第328図 | SK061出土遺物 (16) | (1/4) | …………… | 293 | 第369図 | SK235出土遺物 (1/3) | …………… | 326 | |
| 第329図 | SK061出土遺物 (17) | (1/4) | …………… | 294 | 第370図 | SK230,SK235,SK236 (1/40) | …………… | 327 | |
| 第330図 | SK061出土遺物 (18) | (1/4) | …………… | 295 | 第371図 | SK236出土遺物 (1/3,1/4) | …………… | 328 | |
| 第331図 | SK061出土遺物 (19) | (1/4) | …………… | 296 | 第372図 | SK239 (1/40) | …………… | 328 | |
| 第332図 | SK061出土遺物 (20) | (1/4) | …………… | 297 | 第373図 | SK239出土遺物 (1/3) | …………… | 328 | |
| 第333図 | SK061出土遺物 (21) | (1/4) | …………… | 298 | 第374図 | SK250 (1/40) | …………… | 329 | |
| 第334図 | SK061出土遺物 (22) | (1/4) | …………… | 299 | 第375図 | SK250出土遺物 (1/3) | …………… | 329 | |
| 第335図 | SK061出土遺物 (23) | (1/4) | …………… | 300 | 第376図 | SK260 (1/40) | …………… | 330 | |
| 第336図 | SK061出土遺物 (24) | (1/4) | …………… | 301 | 第377図 | SK260出土遺物 (1/3,1/4) | …………… | 330 | |
| 第337図 | SK061出土遺物 (25) | (1/4) | …………… | 302 | 第378図 | SK300 (1/40) | …………… | 330 | |
| 第338図 | SK061出土遺物 (26) | (1/4) | …………… | 303 | 第379図 | SK300出土遺物 (1/3) | …………… | 331 | |
| 第339図 | SK061出土遺物 (27) | (1/4) | …………… | 304 | 第380図 | SK304 (1/40) | …………… | 332 | |
| 第340図 | SK061出土遺物 (28) | (1/4) | …………… | 305 | 第381図 | SK304出土遺物 (1/3) | …………… | 332 | |
| 第341図 | SK061出土遺物 (29) | (1/4) | …………… | 306 | 第382図 | SK305 (1/40) | …………… | 332 | |
| 第342図 | SK061出土遺物 (30) | (1/4) | …………… | 307 | 第383図 | SK305出土遺物 (1/4) | …………… | 332 | |
| 第343図 | SK061出土遺物 (31) | (1/4) | …………… | 308 | 第384図 | SK336 (1/40) | …………… | 333 | |
| 第344図 | SK061出土遺物 (32) | (1/4) | …………… | 309 | 第385図 | SK336出土遺物 (1/3) | …………… | 333 | |
| 第345図 | SK061出土遺物 (33) | (1/4) | …………… | 310 | 第386図 | SK345 SK346 (1/40) | …………… | 333 | |
| 第346図 | SK061出土遺物 (34) | (1/4) | …………… | 311 | 第387図 | SK345出土遺物 (1/3) | …………… | 334 | |
| 第347図 | SK061出土遺物 (35) | | | | 第388図 | SK346出土遺物 (1/3,1/4) | …………… | 334 | |
| | (1/1,1/2,1/3,1/4,1/8) | | …………… | 312 | 第389図 | SK355 (1/40) | …………… | 334 | |
| 第348図 | SK101 (1/40) | | …………… | 313 | 第390図 | SK355出土遺物 (1/3) | …………… | 334 | |
| 第349図 | SK101出土遺物 (1) | (1/3) | …………… | 314 | 第391図 | SK356 (1/40) | …………… | 335 | |
| 第350図 | SK101出土遺物 (2) | (1/3) | …………… | 315 | 第392図 | SK356出土遺物 (1/3) | …………… | 335 | |
| 第351図 | SK101出土遺物 (3) | (1/4) | …………… | 316 | 第393図 | SK360 (1/40) | …………… | 335 | |
| 第352図 | SK101出土遺物 (4) | (1/4) | …………… | 317 | 第394図 | SK360出土遺物 (1/3) | …………… | 335 | |
| 第353図 | SK101出土遺物 (5) | (1/1,1/3) | …………… | 318 | 第395図 | SK435 (1/40) | …………… | 336 | |
| 第354図 | SK148 (1/40) | | …………… | 318 | 第396図 | SK435出土遺物 (1/3) | …………… | 336 | |
| 第355図 | SK148出土遺物 (1/2,1/3) | | …………… | 318 | 第397図 | SK441 (1/40) | …………… | 336 | |
| 第356図 | SK176 (1/40) | | …………… | 319 | 第398図 | SK441出土遺物 (1/3) | …………… | 336 | |
| 第357図 | SK176出土遺物 (1) | (1/3,1/4) | …………… | 320 | 第399図 | SK442 (1/40) | …………… | 337 | |
| 第358図 | SK176出土遺物 (2) | (1/1,1/4) | …………… | 321 | 第400図 | SK442出土遺物 (1/3) | …………… | 338 | |
| 第359図 | SK186 (1/40) | | …………… | 322 | 第401図 | SE240 (1/40) | …………… | 339 | |
| 第360図 | SK186出土遺物 (1/1,1/3) | | …………… | 323 | 第402図 | SE240出土遺物 (1/3) | …………… | 340 | |
| 第361図 | SK192出土遺物 (1/3) | | …………… | 324 | 第403図 | SE440 (1/40) | …………… | 341 | |
| 第362図 | SK194 (1/40) | | …………… | 324 | 第404図 | SX451 (1/80) | …………… | 342 | |
| 第363図 | SK194出土遺物 (1/3) | | …………… | 324 | 第405図 | SB452 (1/60) | …………… | 342 | |
| 第364図 | SK197 (1/40) | | …………… | 325 | 第406図 | SX453 (1/80) | …………… | 342 | |
| 第365図 | SK197出土遺物 (1/3) | | …………… | 325 | 第407図 | 柱穴出土遺物 (1) | (1/3) | …………… | 343 |
| 第366図 | SK222 (1/40) | | …………… | 326 | 第408図 | 柱穴出土遺物 (2) | (1/2,1/4,1/8) | …………… | 344 |
| 第367図 | SK222出土遺物 (1/3) | | …………… | 326 | 第409図 | 第I期の遺構 | …………… | 346 | |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 第410図 | 第Ⅱ期の遺構 | 348 |
| 第411図 | 第Ⅲ期の遺構 | 349 |

第7章

| | | |
|-------|--|-----|
| 第413図 | 第95次調査区の位置 (1/500) | 352 |
| 第414図 | 中世大友府内町跡第95次発掘調査区 区域1 遺構配置図 (1/200) | 360 |
| 第415図 | 中世大友府内町跡第95次発掘調査区 区域2 遺構配置図 (1/200) | 361 |
| 第416図 | 区域1a-a'土層図 (1/50) | 362 |
| 第417図 | 区域2b-b'土層図 (1/50) | 363 |
| 第418図 | SD310実測図 (1/60) | 364 |
| 第419図 | SD241実測図 (1/60) | 365 |
| 第420図 | SD250実測図 (1/60) | 365 |
| 第421図 | SD295実測図 (1/60) | 365 |
| 第422図 | SD241・SD250出土遺物 (1/3) | 366 |
| 第423図 | SD266実測図 (1/60) | 366 |
| 第424図 | SD270実測図 (1/60) | 366 |
| 第425図 | SD325実測図 (1/60) | 367 |
| 第426図 | SD325出土遺物 (1/1,1/3) | 368 |
| 第427図 | SP296・SK235出土遺物及び一括出土遺物 (1/2,1/3,1/4) | 368 |
| 第428図 | SK017実測図 (1/30) | 369 |
| 第429図 | SK017出土遺物 (1/3) | 369 |
| 第430図 | SK060実測図 (1/30) | 370 |
| 第431図 | SK060出土遺物 (1/3) | 371 |
| 第432図 | SD049実測図 (1/60) | 372 |
| 第433図 | SK049出土遺物① (1/3) | 372 |
| 第434図 | SD049出土遺物② (1/3) | 373 |
| 第435図 | SD049出土遺物③ (1/3) | 374 |

第8章

| | | |
|-------|---------------------|-----|
| 第462図 | キサゴの殻長分布 | 392 |
| 第463図 | ハマグリの殻高分布 | 392 |
| 第464図 | ニワトリの部位別出現頻度 | 398 |
| 第465図 | 種類・部位不明の骨(スケールは5cm) | 411 |
| 第466図 | 哺乳類の組成(万寿寺の堀) | 412 |
| 第467図 | 哺乳類の組成(称名寺跡地の堀) | 412 |
| 第468図 | 動物遺存体の炭素・窒素安定同位体比 | 414 |
| 第469図 | 動物遺存体の窒素安定同位体比 | 414 |
| 第470図 | 動物遺存体の炭素安定同位体比 | 414 |
| 第471図 | イノシシ属の炭素・酸素安定同位体比 | 414 |

| | | |
|-------|--------|-----|
| 第412図 | 「窓絵」香炉 | 351 |
|-------|--------|-----|

| | | |
|-------|--------------------------|-----|
| 第436図 | SD049出土遺物④ (1/1,1/3) | 375 |
| 第437図 | SD035実測図 (1/60) | 376 |
| 第438図 | SD035出土遺物① (1/3) | 376 |
| 第439図 | SD035出土遺物② (1/3) | 377 |
| 第440図 | SD028実測図 (1/60) | 377 |
| 第441図 | SD028出土遺物 (1/3) | 378 |
| 第442図 | SD027実測図 (1/60) | 379 |
| 第443図 | SD027出土遺物 (1/3) | 379 |
| 第444図 | SK074実測図 (1/30) | 379 |
| 第445図 | SK074出土遺物① (1/3) | 380 |
| 第446図 | SK074出土遺物② (1/3) | 381 |
| 第447図 | 柱穴列実測図 (1/60) | 381 |
| 第448図 | SB401実測図 (1/60) | 382 |
| 第449図 | SB402・SB403実測図 (1/60) | 383 |
| 第450図 | SB003 (SP089) 出土遺物 (1/3) | 383 |
| 第451図 | SB404実測図 (1/60) | 384 |
| 第452図 | SB005 (SP057) 出土遺物 (1/1) | 384 |
| 第453図 | SK177実測図 (1/30) | 385 |
| 第454図 | SK177出土遺物 (1/3,1/4) | 385 |
| 第455図 | SD133実測図 (1/60) | 386 |
| 第456図 | SD133出土遺物 (1/3) | 386 |
| 第457図 | SE181実測図 (1/40) | 386 |
| 第458図 | SE182実測図 (1/40) | 387 |
| 第459図 | SE182出土遺物 (1/3) | 387 |
| 第460図 | 柱穴出土遺物 (1/3) | 388 |
| 第461図 | 柱穴及び一括出土遺物 (1/1,1/3) | 389 |

| | | |
|-------|-----------------|-----|
| 第472図 | ニワトリ足根中足骨の計測値分布 | 416 |
|-------|-----------------|-----|

| | | |
|-------|--|-----|
| 第473図 | ブタとイノシシの下顎骨 (左：試料No.3, 右：現生骨格標本) コニカミノルタ製のVIVID910による 3次元計測画像 | 417 |
| 第474図 | ブタ(試料No.3)の上面と頬側面 | 417 |
| 第475図 | ウシ・ウマの体高分布 | 419 |
| 第476図 | ウシの四肢骨 | 421 |
| 第477図 | 第88次調査ウシ出土状況 | 421 |
| 第478図 | イヌの頭部から頸部 | 421 |
| 第479図 | 第88次調査イヌ出土状況 | 421 |

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| 第480図 | SD120セクション (c) における 資料採取箇所 | 442 |
|-------|-------------------------------|-----|

第9章

| | | | | | |
|-------|-------|-----|-------|--------------|-----|
| 第481図 | 遺構の変遷 | 451 | 第482図 | 「大規模施設」の推定範囲 | 453 |
|-------|-------|-----|-------|--------------|-----|

表 目 次

各調査区遺構番号対応表

第6章

| | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|-------|---|
| 第1表 | 第88次調査遺構一覧表(1) | 4 | 第3表 | 瓦当分類表 | 5 |
| 第2表 | 第88次調査遺構一覧表(2) | 5 | | | |

第7章

| | | | | | |
|-----|--------------|-----|------|--------------|-----|
| 第4表 | 第95次調査遺構一覧表1 | 353 | 第7表 | 第95次調査遺構一覧表4 | 356 |
| 第5表 | 第95次調査遺構一覧表2 | 354 | 第8表 | 第95次調査遺構一覧表5 | 357 |
| 第6表 | 第95次調査遺構一覧表3 | 355 | 第9表 | 第95次調査遺構一覧表6 | 358 |
| | | | 第10表 | 第95次調査遺構一覧表7 | 359 |

第8章

| | | | | | |
|------|----------------------------|-----|------|------------------------------|-----|
| 第11表 | 種名表 | 390 | 第28表 | ウシ臼歯の計測値(mm):咬耗指数 | 409 |
| 第12表 | 出土貝類集計表 | 393 | 第29表 | ウマ臼歯の計測値(mm) | 409 |
| 第13表 | 鳥類集計表(1) | 396 | 第30表 | ウシ臼歯列長の計測値(mm) | 409 |
| 第14表 | 鳥類集計表(2) | 397 | 第31表 | ウマ臼歯列長の計測値(mm) | 409 |
| 第15表 | 鳥類計測値(1) | 399 | 第32表 | ウマ四肢骨の計測値(mm) | 410 |
| 第16表 | 鳥類計測値(2) | 400 | 第33表 | ネコ四肢骨の計測値(mm) | 410 |
| 第17表 | 魚類集計表 | 401 | 第34表 | ニホンジカ四肢骨の計測値(mm) | 410 |
| 第18表 | 両生類・爬虫類集計表 | 402 | 第35表 | ニホンジカ臼歯の計測値(mm) ・咬耗指数 | 410 |
| 第19表 | 哺乳類集計表(1) | 403 | 第36表 | 動物遺存体の安定同位体分析結果 | 413 |
| 第20表 | 哺乳類集計表(2) | 404 | 第37表 | ¹³ C濃度測定値(補正值)一覧表 | 439 |
| 第21表 | イヌ頭蓋骨の計測値(mm) | 405 | 第38表 | 暦年較正年代一覧表(1) | 439 |
| 第22表 | イヌ下顎骨の計測値(mm) | 405 | 第39表 | 暦年較正年代一覧表(2) | 440 |
| 第23表 | イヌ四肢骨の計測値 | 405 | 第40表 | 暦年補正グラフ | 441 |
| 第24表 | イノシシ属下顎臼歯の計測値(mm) ・咬耗指数 | 406 | 第41表 | 分析対象 | 443 |
| 第25表 | イノシシ属上顎臼歯の計測値(mm) | 407 | 第42表 | 金属製品の半定量分析結果(mass%) | 443 |
| 第26表 | イノシシ属の四肢骨の計測値(mm) | 407 | 第43表 | ガラス製品の半定量分析結果(mass%) | 444 |
| 第27表 | ウシ四肢骨の計測値(mm) | 408 | 第44表 | 分析対象 | 446 |
| | | | 第45表 | 埴埴付着物の半定量分析結果(mass%) | 447 |

遺 物 一 覧 表

| | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 遺物一覧表1(第88次調査) | 459 | 遺物一覧表3(第88次調査) | 461 |
| 遺物一覧表2(第88次調査) | 460 | 遺物一覧表4(第88次調査) | 462 |

| | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|
| 遺物一覧表 5 (第88次調査) | 463 | 遺物一覧表27 (第88次調査) | 485 |
| 遺物一覧表 6 (第88次調査) | 464 | 遺物一覧表28 (第88次調査) | 486 |
| 遺物一覧表 7 (第88次調査) | 465 | 遺物一覧表29 (第88次調査) | 487 |
| 遺物一覧表 8 (第88次調査) | 466 | 遺物一覧表30 (第88次調査) | 488 |
| 遺物一覧表 9 (第88次調査) | 467 | 遺物一覧表31 (第88次調査) | 489 |
| 遺物一覧表10 (第88次調査) | 468 | 遺物一覧表32 (第88次調査) | 490 |
| 遺物一覧表11 (第88次調査) | 469 | 遺物一覧表33 (第88次調査) | 491 |
| 遺物一覧表12 (第88次調査) | 470 | 遺物一覧表34 (第88次調査) | 492 |
| 遺物一覧表13 (第88次調査) | 471 | 遺物一覧表35 (第88次調査) | 493 |
| 遺物一覧表14 (第88次調査) | 472 | 遺物一覧表36 (第88次調査) | 494 |
| 遺物一覧表15 (第88次調査) | 473 | 遺物一覧表37 (第88次調査) | 495 |
| 遺物一覧表16 (第88次調査) | 474 | 遺物一覧表38 (第88次調査) | 496 |
| 遺物一覧表17 (第88次調査) | 475 | 遺物一覧表39 (第88次調査) | 497 |
| 遺物一覧表18 (第88次調査) | 476 | 遺物一覧表40 (第88次調査) | 498 |
| 遺物一覧表19 (第88次調査) | 477 | 遺物一覧表41 (第88次調査) | 499 |
| 遺物一覧表20 (第88次調査) | 478 | 遺物一覧表42 (第88次調査) | 500 |
| 遺物一覧表21 (第88次調査) | 479 | 遺物一覧表43 (第88次調査) | 501 |
| 遺物一覧表22 (第88次調査) | 480 | 遺物一覧表44 (第88次調査) | 502 |
| 遺物一覧表23 (第88次調査) | 481 | 遺物一覧表45 (第88次調査) | 503 |
| 遺物一覧表24 (第88次調査) | 482 | 遺物一覧表46 (第95次調査) | 504 |
| 遺物一覧表25 (第88次調査) | 483 | 遺物一覧表47 (第95次調査) | 505 |
| 遺物一覧表26 (第88次調査) | 484 | 遺物一覧表48 (第95次調査) | 506 |

写真図版目次

巻頭図版 1

空中写真 (東から)

巻頭図版 2

第88次空中写真 (南から)

巻頭図版 3

第88次空中写真 (東から)

巻頭図版 4

第88次空中写真 (上方が北)

巻頭図版 5

第88次SD120 (右) とSD142 (左)

第88次SX206とSX208

巻頭図版 6

灰匙 (第88次SD120出土)

ガラス器 (第88次SD120出土)

華南三彩象形置物 (第88次SE070出土)

第 8 章

写真 1 巻貝 (1)

426

写真 2 アカニシ・アワビ類

426

写真 3 巻貝 (2)

427

写真 4 二枚貝

428

写真 5 魚類

429

写真 6 鳥類

430

写真 7 ウマの下顎骨 (乳歯個体・上面)

431

写真 8 ウマの下顎骨 (乳歯個体・側面)

431

写真 9 ウマの下顎骨 (成獣)

431

写真 10 ウシの頭蓋骨

432

写真 11 ウマの四肢骨

433

写真 12 ウシの四肢骨

433

写真 13 イノシシ属の頭蓋骨

434

写真 14 イノシシ属の下顎骨

435

写真 15 イノシシ属の四肢骨

436

| | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------------|-----|
| 写真1 埧塙の蛍光X線分析測定位置 (1) …… | 448 | 写真図版14…………… | 522 |
| 写真2 埧塙の蛍光X線分析測定位置 (2) …… | 449 | SD033A (土層断面) | |
| | | SD033B (SE070によって切られている) | |
| 写真図版1…………… | 509 | 写真図版15…………… | 523 |
| 空中写真 (右端中央が第88次調査区：東から) | | SD033B (土層断面) | |
| 調査区全景 (完掘状況：南東から) | | SD033B (土層断面) | |
| 写真図版2…………… | 510 | 写真図版16…………… | 524 |
| 調査区全景 (完掘状況：南東から) | | SD034 (完掘状況) | |
| 調査区全景 (完掘状況：南から) | | SD035 (完掘状況) | |
| 写真図版3…………… | 511 | 写真図版17…………… | 525 |
| 調査区全景 (完掘状況：南西から) | | SD035 (遺物出土状況) | |
| 調査区全景 (完掘状況：南西から) | | SD044 (完掘状況) | |
| 写真図版4…………… | 512 | 写真図版18…………… | 526 |
| SD002 (完掘状況) | | SD060A、B (完掘状況) | |
| SD003A・B (完掘状況) | | SD060A、B (完掘状況、左がSD060A：南から) | |
| 写真図版5…………… | 513 | 写真図版19…………… | 527 |
| SD003A・B (完掘状況) | | SD060A、B (完掘状況) | |
| SD004 (遺物出土状況) | | SD060A、B (遺物出土状況、右側がSD060A) | |
| 写真図版6…………… | 514 | 写真図版20…………… | 528 |
| SD004 (完掘状況) | | SD060A、B (完掘状況、左がSD060A：南から) | |
| SD005 (完掘状況) | | SD060B (遺物出土状況) | |
| 写真図版7…………… | 515 | 写真図版21…………… | 529 |
| SK008 (遺物出土状況) | | SD060A、B (土層断面) | |
| SK009 (完掘状況) | | SD060A (土層断面) | |
| 写真図版8…………… | 516 | 写真図版22…………… | 530 |
| SK011 (遺物出土状況) | | SD060C (完掘状況) | |
| SK011 (完掘状況) | | SD060C (完掘状況) | |
| 写真図版9…………… | 517 | 写真図版23…………… | 531 |
| SK015 (土層断面) | | SK061 (遺物出土状況) | |
| SK015 (遺物出土状況) | | SK061 (土層断面) | |
| 写真図版10…………… | 518 | 写真図版24…………… | 532 |
| SD031、SD032 (遺物出土状況、右側がSD032) | | SK061 (土層断面) | |
| SD031 (遺物出土状況) | | SK061 (土層断面) | |
| 写真図版11…………… | 519 | 写真図版25…………… | 533 |
| SD032 (遺物出土状況) | | SK069 (遺物出土状況) | |
| SD032 (土層断面) | | SE070 (掘り下げ状況) | |
| 写真図版12…………… | 520 | 写真図版26…………… | 534 |
| SD033A (完掘状況) | | SE070 (土層断面) | |
| SD033A・B、SD174 (土層断面) | | SE070 (掘り下げ状況) | |
| 写真図版13…………… | 521 | 写真図版27…………… | 535 |
| SD033A (遺物出土状況) | | SE070 (桶の出土状況) | |
| SD033A (遺物出土状況) | | SE070 (華南三彩 (119) 出土状況) | |

| | | | |
|----------------------------------|-----|--|-----|
| 写真図版28 | 536 | 写真図版42 | 550 |
| SD071 (遺物出土状況：南から) | | SD120 (ガラス器1614が貝層上で出土) | |
| SD071 (完掘状況：南から) | | SD120 (ガラス器1614出土状況) | |
| 写真図版29 | 537 | 写真図版43 | 551 |
| SK074 (遺物出土状況) | | SD120 (ガラス器1614出土状況) | |
| SK075 (遺物出土状況) | | SD120 (鎖1616出土状況) | |
| 写真図版30 | 538 | 写真図版44 | 552 |
| SK093 (遺物出土状況) | | SD120 (鎖1616出土状況) | |
| SK094 (遺物出土状況) | | SD120 (匙1617出土状況) | |
| 写真図版31 | 539 | 写真図版45 | 553 |
| SK096 (完掘状況) | | SD120 (目貫1620、1621出土状況) | |
| SK097 (遺物出土状況) | | SD120 (金箔1623出土状況) | |
| 写真図版32 | 540 | 写真図版46 | 554 |
| SK098 (半裁の状況) | | SD120 (不明金属製品1626出土状況) | |
| SK098 (完掘状況) | | SD120 (小刀1637出土状況) | |
| 写真図版33 | 541 | 写真図版47 | 555 |
| SK098 (完掘状況) | | SD120 (不明金属器1639出土状況) | |
| SK100 (遺物出土状況) | | SD120 (青花碗799出土状況) | |
| 写真図版34 | 542 | 写真図版48 | 556 |
| SK101 (遺物出土状況) | | SD120 (針金状銅製品1634出土状況) | |
| SK101 (上面の焼土の広がり) | | SD120 (青花出土状況) | |
| 写真図版35 | 543 | 写真図版49 | 557 |
| SK101 (検出状況) | | SD120 (青磁掛花入れ742出土状況) | |
| SK101 (土層断面、SD156との関係) | | SD120 (青花皿860出土状況) | |
| 写真図版36 | 544 | 写真図版50 | 558 |
| SK111 (完掘状況) | | SD120 (五彩金襴手963出土状況) | |
| SK111 (遺物出土状況) | | SD120 (五彩金襴手965出土状況、 左側に剥がれた金と赤彩が見える) | |
| 写真図版37 | 545 | 写真図版51 | 559 |
| SK116 (遺物出土状況) | | SD120 (ハマ1537出土状況) | |
| SD120 (完掘状況、左がSD120、右はSD160：南から) | | SD120 (朝鮮王朝産陶器碗982出土状況) | |
| 写真図版38 | 546 | 写真図版52 | 560 |
| SD120 (完掘状況、右がSD120、左はSD160：北から) | | SD120 (瓦質火鉢1125出土状況) | |
| SD120 (完掘状況、手前がSD120：北西から) | | SD120 (瓦質火鉢1125出土状況、中に灰が詰まっている) | |
| 写真図版39 | 547 | 写真図版53 | 561 |
| SD120 (完掘状況：北西から) | | SD120 (備前播鉢出土状況) | |
| SD120 (完掘状況、左がSD120、右はSD160：南から) | | SD120 (京都系土師器出土状況) | |
| 写真図版40 | 548 | 写真図版54 | 562 |
| SD120 (土層断面) | | SD120 (備前短頸壺1059出土状況) | |
| SD120 (土層断面) | | SD120 (遺物出土状況、西側から瓦が流れ込んでいる) | |
| 写真図版41 | 549 | 写真図版55 | 563 |
| SD120 (土層断面) | | SD120 (瓦群出土状況) | |
| SD120 (土層断面) | | | |

| | | | |
|-------------------------|-----|---------------------------|-----|
| SD120 (銅滓を含む土の堆積状況) | | SD120 (タガ出土状況) | |
| 写真図版56 | 564 | 写真図版70 | 578 |
| SD120 (銅滓出土状況) | | SD120 (タガが重なって出土した状況) | |
| SD120 (埴埴出土状況) | | SD120 (柄杓1674出土状況) | |
| 写真図版57 | 565 | 写真図版71 | 579 |
| SD120 (埴埴出土状況) | | SD120 (柄杓1675出土状況) | |
| SD120 (炉蓋1597出土状況) | | SD120 (草鞋出土状況) | |
| 写真図版58 | 566 | 写真図版72 | 580 |
| SD120 (「王」銘漆碗1646出土状況) | | SD120 (草鞋出土状況) | |
| SD120 (漆碗1640出土状況) | | SD120 (草鞋出土状況) | |
| 写真図版59 | 567 | 写真図版73 | 581 |
| SD120 (漆碗1643出土状況) | | SD120 (草鞋出土状況) | |
| SD120 (漆碗1647出土状況) | | SD120 (紅堧出土状況) | |
| 写真図版60 | 568 | 写真図版74 | 582 |
| SD120 (漆碗出土状況) | | SD120 (食物残滓の貝出土状況) | |
| SD120 (出土したばかりの漆碗) | | SD120 (牛骨と下駄出土状況) | |
| 写真図版61 | 569 | 写真図版75 | 583 |
| SD120 (碁笥蓋1692出土状況) | | SD120 (犬骨出土状況) | |
| SD120 (独楽1757出土状況) | | SD120 (犬骨出土状況) | |
| 写真図版62 | 570 | 写真図版76 | 584 |
| SD120 (独楽1756出土状況) | | SD120 (遺物出土状況) | |
| SD120 (独楽1755出土状況) | | SK131 (遺物出土状況) | |
| 写真図版63 | 571 | 写真図版77 | 585 |
| SD120 (下駄1662出土状況) | | SD142 (全形、右側はSD120：南から) | |
| SD120 (陽物1759出土状況) | | SD142 (完掘状況、右側はSD120：南から) | |
| 写真図版64 | 572 | 写真図版78 | 586 |
| SD120 (箒1669出土状況) | | SD142 (遺物出土状況) | |
| SD120 (箒1680出土状況) | | SD142 (石積みの状況) | |
| 写真図版65 | 573 | 写真図版79 | 587 |
| SD120 (松明1668出土状況) | | SD142 (石積みの状況) | |
| SD120 (櫛出土状況) | | SD142 (遺物出土状況) | |
| 写真図版66 | 574 | 写真図版80 | 588 |
| SD120 (櫛出土状況) | | SD142 (遺物出土状況) | |
| SD120 (ザル出土状況) | | SD142 (石積みの状況) | |
| 写真図版67 | 575 | 写真図版81 | 589 |
| SD120 (ザルと下駄1665出土状況) | | SD142 (土層断面) | |
| SD120 (ザルの近景) | | SD142 (調査区北壁に見えるSD142の断面) | |
| 写真図版68 | 576 | 写真図版82 | 590 |
| SD120 (ザル、動物骨、サザエ等出土状況) | | SK147 (完掘状況) | |
| SD120 (タガ、埴埴等出土状況) | | SK148 (遺物出土状況) | |
| 写真図版69 | 577 | 写真図版83 | 591 |
| SD120 (タガ出土状況) | | SK149 (遺物出土状況) | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| SK149 (完堀状況) | | SD174 (完堀状況：東から) | |
| 写真図版84 | 592 | SD174 (完堀状況：西から) | |
| SK150 (半裁状況) | | 写真図版98 | 606 |
| SK150 (完堀状況) | | SX178 (検出状況) | |
| 写真図版85 | 593 | SX178 (検出状況) | |
| SD156 (遺物出土状況) | | 写真図版99 | 607 |
| SD156 (完堀状況) | | SX178 (掘下げ状況) | |
| 写真図版86 | 594 | SD181 (遺物出土状況、手前はSD120：東から) | |
| SD156 (完堀状況) | | 写真図版100 | 608 |
| SD156 (完堀状況) | | SD181 (遺物出土状況、右はSD120：南から) | |
| 写真図版87 | 595 | SD181 (遺物出土状況：東から) | |
| SD156 (土層断面) | | 写真図版101 | 609 |
| SD156 (土層断面) | | SD181 (土層断面) | |
| 写真図版88 | 596 | SD185、SK186 (左がSD185) | |
| SD156 (土層断面) | | 写真図版102 | 610 |
| SD159 (道路面で検出された状況、 手前がSD120：東から) | | SK186 (土層断面) | |
| 写真図版89 | 597 | SK186 (完堀状況) | |
| SD159 (断面の状況) | | 写真図版103 | 611 |
| SD159 (道路面で検出された状況) | | SK192 (完堀状況) | |
| 写真図版90 | 598 | SD193 (完堀状況：南から) | |
| SD159 (検出状況：南東から) | | 写真図版104 | 612 |
| SD160 (完堀状況：南から) | | SK194 (完堀状況) | |
| 写真図版91 | 599 | SK197 (完堀状況) | |
| SD160 (完堀状況：北東から) | | 写真図版105 | 613 |
| SD160 (遺物出土状況) | | SX206、SX208 (空中写真：右が北) | |
| 写真図版92 | 600 | SX206、SX208 (SD120側からの状況) | |
| SD160 (遺物出土状況) | | 写真図版106 | 614 |
| SD160 (土層断面) | | SX206、SX208 (SD120側からの状況) | |
| 写真図版93 | 601 | SX206、SX208 (SK207との関係) | |
| SD160 (土層断面) | | 写真図版107 | 615 |
| SD161 (完堀状況) | | SX206、SX208 (検出状況：右がSX206) | |
| 写真図版94 | 602 | SX206、SX208 (検出状況：左がSX206) | |
| SD162 (土層断面) | | 写真図版108 | 616 |
| SD162 (全形) | | SX206 (検出状況：東から) | |
| 写真図版95 | 603 | SX206 (天井石を除去した状況) | |
| SD167 (検出状況) | | 写真図版109 | 617 |
| SD167 (断面の状況) | | SX206 (天井石を除去した状況) | |
| 写真図版96 | 604 | SX206 (天井石を除去した状況：東から) | |
| SD167 (調査区西壁の断面に空いたSD167) | | 写真図版110 | 618 |
| SD173 (完堀状況) | | SX208 (当初の検出状況) | |
| 写真図版97 | 605 | SX208 (当初の検出状況) | |
| | | 写真図版111 | 619 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| SX208 (東から) | | SD253 (完掘状況：南から) | |
| SX208 (北東から) | | SD253 (土層断面、道路やSD223との関係) | |
| 写真図版112 | 620 | 写真図版126 | 634 |
| SX208 (全形) | | SD253 (完掘状況：北から) | |
| SX208 (天井石を除去した状況) | | SD253 (土層断面) | |
| 写真図版113 | 621 | 写真図版127 | 635 |
| SX208 (床の石材) | | SK260 (検出状況) | |
| SX208 (完掘後のSD033AやSD120との関係) | | SK260 (土層断面) | |
| 写真図版114 | 622 | 写真図版128 | 636 |
| SK207 (検出状況：右側にSX206とSX208がある) | | SK260 (完掘状況) | |
| SD211 (完掘状況) | | SK300 (検出状況) | |
| 写真図版115 | 623 | 写真図版129 | 637 |
| SK220 (土層断面) | | SK300 (遺物出土状況：北から) | |
| SK222 (完掘状況) | | SK300 (遺物出土状況) | |
| 写真図版116 | 624 | 写真図版130 | 638 |
| SD223 (完掘状況：南から) | | SK304 (土層断面) | |
| SD223 (土層断面) | | SK304 (完掘状況) | |
| 写真図版117 | 625 | 写真図版131 | 639 |
| SD224 (遺物出土状況) | | SK305 (完掘状況) | |
| SD225 (完掘状況) | | SX310 (検出状況) | |
| 写真図版118 | 626 | 写真図版132 | 640 |
| SD225 (土層断面) | | SX310 (遺物出土状況：東から) | |
| SD225 (土層断面) | | SX310 (遺物出土状況：西から) | |
| 写真図版119 | 627 | 写真図版133 | 641 |
| SD225 (土層断面) | | SX310 (土層断面：溝はSD142) | |
| SK230 (完掘状況) | | SX310 (土層断面：溝はSD142) | |
| 写真図版120 | 628 | 写真図版134 | 642 |
| SK235 (土層断面) | | SK320 (検出状況) | |
| SK236 (完掘状況) | | SK320 (完掘状況) | |
| 写真図版121 | 629 | 写真図版135 | 643 |
| SE240 (土層断面) | | SK320 (遺物出土状況) | |
| SE240 (半裁状況) | | SK321 (土層断面) | |
| 写真図版122 | 630 | 写真図版136 | 644 |
| SE240 (半裁状況) | | SK322 (半裁状況) | |
| SE240 (半裁状況) | | SK322 (完掘状況) | |
| 写真図版123 | 631 | 写真図版137 | 645 |
| SE240 (完掘状況) | | SK336 (完掘状況) | |
| SE240 (桶の状況) | | SK345 (土層断面) | |
| 写真図版124 | 632 | 写真図版138 | 646 |
| SK250 (土層断面) | | SK345 (遺物出土状況) | |
| SK250 (完掘状況) | | SK346 (遺物出土状況) | |
| 写真図版125 | 633 | 写真図版139 | 647 |

| | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| SK347 (完堀状況) | | 道路土層断面 (北壁：道路とSD223の切合い) | |
| SD352 (完堀状況：北から) | | 道路土層断面 (断面の左側の小さな溝はSD142、右はSD120) | |
| 写真図版140 | 648 | 写真図版154 | 662 |
| SD352 (完堀状況：手前はSD120) | | 道路土層断面 | |
| SK355 (完堀状況：手前はSD120) | | 道路遺物出土状況 (450：瑠璃釉菊花皿) | |
| 写真図版141 | 649 | 写真図版155 | 663 |
| SK356 (半裁状況) | | 道路完堀状況 (南から) | |
| SK360 (完堀状況) | | 道路完堀状況 (北から) | |
| 写真図版142 | 650 | 写真図版156 | 664 |
| SD382 (遺物出土状況) | | 土層 (北壁：SD120の部分) | |
| SD382 (土層断面) | | 土層 (西壁：北側部分) | |
| 写真図版143 | 651 | 写真図版157 | 665 |
| SD382 (完堀状況) | | 土層 (西壁：中央部分) | |
| SK400 (遺物出土状況) | | 包含層遺物出土状況 | |
| 写真図版144 | 652 | 写真図版158 | 666 |
| SK420 (半裁状況) | | 包含層遺物出土状況 (296：菊花天目碗) | |
| SK420 (完堀状況) | | 包含層遺物出土状況 (335：犬形土製品) | |
| 写真図版145 | 653 | 写真図版159 | 667 |
| SK435 (完堀状況：東から) | | 調査風景 | |
| SD437 (土層断面) | | 写真図版160 | 668 |
| 写真図版146 | 654 | 調査風景 | |
| SD437 (全形) | | 写真図版161 | 669 |
| SD437 (完堀状況：南から) | | 調査風景 (体験発掘) | |
| 写真図版147 | 655 | 現地説明会の様子 | |
| SD439 (土層断面) | | 写真図版162 | 670 |
| SE440 (半裁状況) | | 平成22年 6月 1日 | |
| 写真図版148 | 656 | 調査区の南東側に建つビルからの写真 | |
| SE440 (半裁状況) | | 平成22年 6月 1日 | |
| SE440 (半裁状況) | | 遺構検出 | |
| 写真図版149 | 657 | 平成22年 6月 7日 | |
| SK441 (半裁状況：東から) | | 第1面の掘下げ中 | |
| SK442 (完堀状況：東から) | | 写真図版163 | 671 |
| 写真図版150 | 658 | 平成22年 7月16日 | |
| S452 (掘立柱建物：南から) | | 姿を現してきたSK061 | |
| S453 (ほぼ中央で柱穴が南北に並ぶ：東から) | | (右側の大きな土坑) | |
| 写真図版151 | 659 | 平成22年 7月30日 | |
| S453 (ほぼ中央で柱穴が南北に並ぶ：南から) | | 調査区が南側に拡張される | |
| 道路 (最初の検出面：南から) | | 平成22年 8月12日 | |
| 写真図版152 | 660 | 暑さ対策で寒冷紗を使用しながらの作業 | |
| 道路 (最初の検出面：南から) | | 写真図版164 | 672 |
| 道路とSD120 (天正14年の島津侵攻直前の状況) | | 平成22年 8月27日 | |
| 写真図版153 | 661 | | |

| | | | |
|-------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| 乾燥が激しく、水を撒きながらの作業 | | 写真図版176 | 684 |
| 平成22年9月13日 | | その他木製品・皮製品 | |
| SD120が徐々に姿を現す | | 写真図版177 | 685 |
| 平成22年9月18日 | | X線写真 | |
| かなり調査が進展 | | 写真図版178 | 686 |
| 写真図版165 | 673 | 区域1 遠景 (南西から) | |
| 平成22年10月2日 | | 区域1 遠景 (垂直) | |
| SD120の土層ベルト等を残してほぼ掘り上がる | | 写真図版179 | 687 |
| 平成22年10月12日 | | 区域1 第1面完掘状況 (東から) | |
| 完掘に向けて最後の細かな作業中 | | 区域1 第2面完掘状況 (東から) | |
| 平成22年10月22日 | | 写真図版180 | 688 |
| 完掘 | | 区域1 第3面完掘状況 (東から) | |
| 写真図版166 | 674 | 区域1 SD325掘削状況 (南から) | |
| 陶磁器・瓦質土器 | | 写真図版181 | 689 |
| 写真図版167 | 675 | 区域2 遠景 (南から) | |
| 瓦類 | | 区域2 遠景 (垂直) | |
| 写真図版168 | 676 | 写真図版182 | 690 |
| 焼き物その他・ガラス | | 区域2 SD028完掘状況 (西から) | |
| 写真図版169 | 677 | 区域2 SD049完掘状況 (西から) | |
| 金属製品 (1) | | 写真図版183 | 691 |
| 写真図版170 | 678 | 区域2 第3面完掘状況 (北から) | |
| 金属製品 (2) | | 区域2 掘立柱建物SB401～SB404完掘状況 (北西から) | |
| 写真図版171 | 679 | 写真図版184 | 692 |
| 金属製品 (3) | | 区域2 掘立柱建物 (SB402・SB403)完掘状況 (西から) | |
| 写真図版172 | 680 | 区域2 SK074掘削状況 (西から) | |
| 漆器椀 | | 写真図版185 | 693 |
| 写真図版173 | 681 | 区域2 SK074完掘状況 (西から) | |
| 櫛・その他木製品 | | 区域2 第4面全景 (北から) | |
| 写真図版174 | 682 | 写真図版186 | 694 |
| 下駄 (1) | | 区域2 SK177・SD133完掘状況 (西から) | |
| 写真図版175 | 683 | 区域2 SE182完掘状況 (西から) | |
| 下駄 (2) | | 写真図版187 | 695 |
| | | 95次調査区出土遺物 | |

第6章 中世大友府内町跡第88次調査

第1節 調査の概要と基本層序

1 調査の経過

第88次調査区は、調査前には4階建てのビルとアスファルト敷きの駐車場、および道路であった。ビルが平成21年度中に撤去されたことから、平成22年度に調査を行うこととなった。

平成22年4月に発掘業者（大成エンジニアリング）が決まり、5月10日には現場周囲の柵の設置、11日からはビル基礎やアスファルトの撤去作業を行い、13日からは合わせて道路部分を除く箇所ですべて表土除去作業を開始した。そして25日から作業員を入れて、遺構検出作業にかかった。その結果、27日には道路状の遺構や、第1面の遺構が検出された。6月1日からは本格的な発掘作業が開始される。

7月7日には大分大学附属中学校4名体験発掘、7月中旬には雨で中止が続く。8月16日から大規模な堀であるSD120の本格的な掘下げ開始。25日、大分商業高校と種田南中学校インターンシップ、27日には道路の付け替え工事を行い、30日から道路部分の掘削作業開始。9月17日、滝尾中学校発掘体験。

9月22日、SD120よりガラス器と真鍮製チェーン出土。10月1日空中写真撮影。3日、現地説明会開催、約200名参加。4日、津留小学校体験発掘。10月15日、調査指導委員会。22日、2回目の空中写真撮影。26日より第2南北街路部分を除き、埋戻し開始。


11月2日、発掘作業全て終了。

なお、調査の経過がわかる写真については、写真図版162～165に掲載している。



府内古図
(部分)

府内古図A類（部分）と調査地点（赤枠）→
↓緑色のラインは「大友館」推定範囲




第1図 中世大友府内町跡第88次調査区位置図（1/2,000）



グリッド番号は、中世大友府内町跡における共通の番号

- 島津侵攻以後の遺構
- 大規模施設段階の遺構
- 寺院（称名寺）段階の遺構
- 攪乱



第2図 遺構配置図 (1/250)

2 調査概要

| | |
|-------|--|
| 称名寺 | <p>調査区は、「府内古図」⁽¹⁾によると、「称名寺」の西の端とその西側に南北に走る道（いわゆる第2南北街路）の部分となる。調査した面積は1,157㎡である。</p> <p>発掘調査前は、4階建ての建物と駐車場用地、道路であった。そのため、建物の建っていた調査区北側には土間および基礎のコンクリートが、南側にはアスファルトが一面に敷かれていた。重機によって表面のコンクリやアスファルトを剥がすと、建物跡には鉄筋の入った2m四方のコンクリート基礎が8箇所現れた。その内2箇所については地中深く打ち込まれた杭以外を除去したが、他の6箇所は時間と労力を考えそのままとした。</p> <p>コンクリ等を除去すると、約1mの盛り土（昭和30年代）があり、その下が近世の水田層で、さらにその下に中世大友府内町跡の遺構が展開していた。調査区北側約3分の1ほどは水田層の下にすぐに黄褐色土が現れ、中世の遺構は基本的に全て検出できる状況であったのに対し、それより南側は厚く黒褐色土が堆積しており遺構識別が困難を極めた。遺物は出土するものの遺構ラインが明確でないものが多く、包含層として調査せざるを得なかった。ある程度上部を除去すると、明確な遺構ラインが現れたが、切り合い関係がつかめなかったものがあつた。</p> <p>発掘した遺構は、調査区ほぼ全面に展開するが、調査区西側約3分の1には、第2南北街路跡とそれに伴う側溝、さらには巾約5mの溝（SD120）が南北方向に走り、残りの東側3分の2には大型の土坑や溝が南北、東西方向に切り合っていた。これらを遺構の切り合い関係や、出土遺物から見ると、中世段階（近世城下町建設以前）では大きくは3時期に分けられることがわかつた。新しい方からⅢ段階、Ⅱ段階、Ⅰ段階として説明する。</p> |
| 遺構識別 | <p>Ⅲ段階は遺物に唐津焼や瀬戸焼の折縁ソギ皿、軟質施釉陶器を含み1590年代以降であることがわかる。歴史的には島津氏侵攻（1586年）以後ということになる。第80次調査区では礎石建物などが確認され、町屋が展開していたことが確かめられているが、第88次調査区内においては建物の確認は出来なかつた。第2南北街路跡を切る東西方向の溝や、井戸などが確認されている。</p> |
| Ⅲ段階 | <p>Ⅱ段階は、島津氏侵攻直前まで展開していた遺構群ということになる。この島津氏侵攻に伴うと考えられる焼土が、第2南北街路跡の上面や、第2南北街路跡の東側に平行する溝（SD120）の中に堆積していた。このⅡ段階の中心となる遺構はSD120とした溝（堀）で、第72次調査区ではこの溝が直角に東に折れているのが確認されており（第1分冊）、このSD120から東側の部分が、この堀で囲まれた何らかの施設の内部ということになる。しかし、このSD120は島津氏侵攻時には中程まで埋まって（埋められて）おり、当初の機能は失いつつあつた。しかし、当初の溝底から出土する遺物と、中程まで埋まった（埋められた）層から出土する遺物に時期差は指摘できず、堀が機能していた年代は漳州窯青花が出現して以後、島津氏侵攻直前の十数年間ということになる。遺構としては、堀の外側（西側）に第2南北街路跡はあるが、堀の内側では排水に係わる溝と暗渠排水施設などのほかは、建物跡などは確認できなかつた。この段階をSD120に囲まれた「大規模施設」の段階と呼ぶ。</p> |
| Ⅱ段階 | <p>Ⅰ段階は、SD120が掘削される前の遺構で、SD120に平行するSD160などがある。時期的には14世紀代から16世紀第3四半期までを含む。このSD160も第72次調査区では東側に折れ曲がるのが確認されており、この時期は絵図に描かれた「称名寺」の段階にあたる可能性が高い。</p> |
| 大規模施設 | <p>また、中世以前の遺物も若干出土しているが、遺構は確認されなかつた。特に古墳時代前期の遺</p> |
| Ⅰ段階 | |
| 称名寺 | |
| 古墳時代 | |

(1)いわゆるA類には記載がないが、寺院などを示す赤色に着色されている。B、C類には「称名寺」とある。

第6章 中世大友府内町跡第88次調査

各遺構の概要は第1表、第2表のとおりである。

第1表 第88次調査遺構一覧表(1)

| 遺構番号 | 旧遺構番号 | 遺構の性格 | 遺構の位置 | 遺構の時期 | 特記事項 | 掲載頁 |
|----------|--------|-------|-------------|---------------|-----------------|-----|
| SD002 | s-002 | 溝 | I・J-3 | 17世紀初頭 | SD003Aと一繋がりの溝 | 10 |
| SD003A・B | s-003 | 溝 | J・K-3 | 17世紀初頭 | SD002と一繋がりの溝 | 10 |
| SD004 | s-004 | 溝 | J・K-2 | 17世紀初頭 | SD005と一繋がりの溝 | 10 |
| SD005 | s-005 | 溝 | I-2 | 17世紀初頭 | SD004と一繋がりの溝 | 10 |
| SK008 | s-008 | 土坑 | J・K-4 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 20 |
| SK009 | s-009 | 土坑 | J-2 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 21 |
| SK011 | s-011 | 土坑 | J-4 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 22 |
| SK015 | s-015 | 土坑 | K-2 | 16世紀後葉 | | 215 |
| SD031 | s-031 | 溝 | K-3・L-3・L-4 | 16世紀末～17世紀初頭 | SD032とセットになるものか | 13 |
| SD032 | s-032 | 溝 | K・L-4 | 16世紀末～17世紀初頭 | SD031とセットになるものか | 13 |
| SD033A | s-033a | 溝 | K-4・L-3 | 16世紀後葉 | | 73 |
| SD033B | s-033b | 溝 | K-4・L-3 | 15世紀後半 | | 239 |
| SD034 | s-034 | 道路側溝 | J-2・3 | 16世紀末～17世紀初頭 | 第2南北街路東側側溝 | 34 |
| SD035 | s-035 | 道路側溝 | I-2・3 | 16世紀後葉 | 第2南北街路東側側溝 | 84 |
| SD043 | s-043 | 道路側溝 | I-3 | 16世紀末～17世紀初頭 | 第2南北街路東側側溝 | 17 |
| SD044 | s-044 | 溝 | J・K-4 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 18 |
| SD060A | s-060a | 溝 | L・K-2・3・4 | 16世紀前半～中頃 | | 241 |
| SD060B | s-060b | 溝 | L・K-2・3・4 | 16世紀前半～中頃 | | 241 |
| SK061 | s-061 | 土坑 | L-2・3 | 15世紀後半～16世紀初頭 | | 276 |
| SK069 | s-069 | 土坑 | J-3 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 22 |
| SE070 | s-070 | 井戸 | L-3・4 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 31 |
| SD071 | s-071 | 溝 | K-4・5 | 16世紀後葉 | | 85 |
| SD073 | s-073 | 道路側溝 | J-2・3 | 16世紀末～17世紀初頭 | 第2南北街路東側側溝 | 18 |
| SK074 | s-074 | 土坑 | K-5 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 23 |
| SK075 | s-075 | 土坑 | K-5 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 23 |
| SK093 | s-093 | 土坑 | K-4 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 24 |
| SK094 | s-094 | 土坑 | K-4 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 24 |
| SK096 | s-096 | 土坑 | K-5 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 25 |
| SK097 | s-097 | 土坑 | K-5 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 25 |
| SK098 | s-098 | 土坑 | K-5 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 26 |
| SK099 | s-099 | 土坑 | L-5 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 26 |
| SK100 | s-100 | 土坑 | L-4・5 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 26 |
| SK101 | s-101 | 土坑 | L-4 | 16世紀中頃～後葉 | | 313 |
| SK111 | s-111 | 土坑 | K-3 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 27 |
| SK116 | s-116 | 土坑 | J-3 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 28 |
| SD120 | s-120 | 堀 | J-2～6 | 16世紀後葉 | 大規模施設を囲む堀 | 92 |
| SK131 | s-131 | 土坑 | K-3 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 29 |
| SD142 | s-142 | 道路側溝 | J-2～6 | 16世紀後葉 | 第2南北街路東側側溝 | 192 |
| SK147 | s-147 | 土坑 | J-3 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 31 |
| SK148 | s-148 | 土坑 | L-3 | 15世紀 | | 318 |
| SK149 | s-149 | 土坑 | K-3 | 16世紀後葉 | | 215 |
| SK150 | s-150 | 土坑 | K-3 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 31 |
| SD156 | s-156 | 溝 | L-4・5 | 15世紀後半 | | 247 |
| SD159 | s-159 | 排水路 | I・J-2 | 16世紀後葉 | | 201 |
| SD160 | s-160 | 堀 | K-2～6 | 15世紀後半 | 称名寺を囲む堀 | 256 |
| SD161 | s-161 | 溝 | J-2・3 | 16世紀後葉 | | 203 |
| SD162 | s-162 | 溝 | K-4 | 15世紀後半 | | 262 |
| SD167 | s-167 | 排水路 | J-3 | 16世紀後葉 | | 201 |
| SD173 | s-173 | 溝 | L-4・5 | 15世紀中頃 | | 266 |
| SD174 | s-174 | 溝 | K・L-4 | 16世紀後葉 | | 204 |
| SK176 | s-176 | 土坑 | L-5 | 15世紀末～16世紀初頭 | | 319 |
| SX178 | s-178 | 瓦溜まり | K-5・6 | 16世紀末～17世紀初頭 | | 41 |
| SD181 | s-181 | 溝 | J-2・3 | 14世紀後半 | | 269 |
| SD185 | s-185 | 溝 | K・L-4 | 16世紀後葉 | | 204 |
| SK186 | s-186 | 土坑 | L-4 | 15世紀中頃～後半 | | 319 |
| SK192 | s-192 | 土坑 | L-3 | 15世紀 | | 324 |
| SD193 | s-193 | 溝 | J-2 | 16世紀後葉 | | 208 |
| SK194 | s-194 | 土坑 | L-4 | 15世紀? | | 324 |
| SK197 | s-197 | 土坑 | L-4 | 15世紀? | | 324 |
| SX206 | s-206 | 排水施設 | K-3 | 16世紀後葉 | 暗渠排水路 | 224 |
| SK207 | s-207 | 土坑 | K-3 | 16世紀後葉 | | 217 |
| SX208 | s-208 | 排水施設 | K-3 | 16世紀後葉 | 暗渠排水路 | 224 |
| SD211 | s-211 | 溝 | K-4 | 15世紀後半 | | 271 |
| SK220 | s-220 | 土坑 | K-4 | 16世紀後葉 | | 221 |
| SK222 | s-222 | 土坑 | L-4 | 15世紀? | | 325 |
| SD223 | s-223 | 溝 | I-2・3 | 16世紀後葉 | 唐人町の堀か | 208 |
| SD224 | s-224 | 溝 | J-3 | 16世紀前半～中頃 | | 272 |
| SD225 | s-225 | 溝 | K-4～6 | 16世紀前半～中頃 | | 273 |
| SK230 | s-230 | 土坑 | K-4 | 15世紀 | | 326 |

第2表 第88次調査遺構一覧表(2)

| 遺構番号 | 旧遺構番号 | 遺構の性格 | 遺構の位置 | 遺構の時期 | 特記事項 | 掲載頁 |
|--------|-------|-------|-------|---------------|---------|-----|
| SK235 | s-235 | 土坑 | K-4・5 | 16世紀 | | 326 |
| SK236 | s-236 | 土坑 | K-4 | 15世紀 | | 326 |
| SK239 | s-239 | 土坑 | L-4 | 14世紀 | | 328 |
| SE240 | s-240 | 井戸 | L-5 | 14世紀 | | 339 |
| SK250 | s-250 | 土坑 | K-5 | 15世紀 | | 328 |
| SD253 | s-253 | 溝 | I-2 | 16世紀後葉 | 唐人町の堀か？ | 209 |
| SK260 | s-260 | 土坑 | L-5 | 15世紀中頃 | | 330 |
| SK300 | s-300 | 土坑 | L-4 | 14世紀末～15世紀前葉 | | 330 |
| SK304 | s-304 | 土坑 | L-4 | 15世紀末～16世紀前葉 | | 332 |
| SK305 | s-305 | 土坑 | L-4 | 16世紀？ | | 332 |
| SX310 | s-310 | 焼土層 | J-5 | 16世紀後葉 | | 230 |
| SK320 | s-320 | 土坑 | J-3 | 16世紀後葉 | | 221 |
| SK321 | s-321 | 土坑 | J-3 | 16世紀後葉 | | 222 |
| SK322 | s-322 | 土坑 | J-3 | 16世紀後葉 | | 222 |
| SK336 | s-336 | 土坑 | K-4 | 14世紀 | | 333 |
| SK345 | s-345 | 土坑 | J-3 | 16世紀後半 | | 333 |
| SK346 | s-346 | 土坑 | J-3 | 16世紀後半 | | 333 |
| SK347 | s-347 | 土坑 | J-3 | 16世紀後葉 | | 222 |
| SD352 | s-352 | 溝 | J-2 | 16世紀後葉 | | 211 |
| SK355 | s-355 | 土坑 | J-2 | 14世紀 | | 334 |
| SK356 | s-356 | 土坑 | L-5 | 15世紀 | | 334 |
| SK360 | s-360 | 土坑 | K-5 | 16世紀中頃～後半 | | 335 |
| SD382 | s-382 | 溝 | J-4 | 16世紀後葉 | | 212 |
| SD383 | s-383 | 溝 | J-4 | 16世紀後葉 | | 212 |
| SK400 | s-400 | 土坑 | K-5 | 16世紀後葉 | | 223 |
| SK420 | s-420 | 土坑 | J-5 | 16世紀後葉 | | 223 |
| SK435 | s-435 | 土坑 | J-5 | 15世紀後葉 | | 335 |
| SD437 | s-437 | 溝 | J-5 | 16世紀後葉 | | 212 |
| SD439 | s-439 | 溝 | J-4 | 15世紀前半 | | 275 |
| SE440 | s-440 | 井戸 | J-3 | 16世紀後半以前 | | 340 |
| SK441 | s-441 | 土坑 | J-5 | 15世紀後葉 | | 336 |
| SK442 | s-442 | 土坑 | J-5 | 14世紀中頃～後葉 | | 337 |
| SB451 | s-451 | 掘立柱建物 | K-2～3 | 不明 | | 342 |
| SX452 | s-452 | 柱穴列 | J-3～5 | 不明 | | 342 |
| SX453 | s-453 | 柱穴列 | K-5 | 不明 | | 342 |
| 第2南北街路 | 道路跡 | 道路 | J-2～7 | 16世紀後半～17世紀初頭 | | 62 |

第3表 瓦当分類表

| 軒丸瓦 | | | 軒平瓦 | | |
|-----|-------|---|-----|-------|------------------------|
| 分類 | 代表的な瓦 | 特徴 | 分類 | 代表的な瓦 | 特徴 |
| A | | 珠文が17個。 大きな左巻き 巴文で、圏線 はない。(外周 は推定ライン) | a | | 中心飾りが四菱で、5反転する唐草文。 |
| | | | b | | 中心飾りが宝珠で、4反転する唐草文。 |
| B | | 珠文が17個。 小さな左巻き 巴文で、圏線 が廻る。 | c | | 中心飾りが宝珠で、4反転する唐草文。 |
| | | | d | | 中心飾りが蓮華で、4反転する蕾を持つ唐草文。 |
| C | | 珠文が38個。 大きな左巻き 巴文で、圏線 はない。 | e | | 中心飾りが蓮華で、3反転する唐草文。 |

物は良好な出土状況であり、包含層と考えられる土層も確認できた。

3 基本層序


水田層

調査区北側の土層断面図を使って基本層序を説明する。この断面にはSD120とSD160などがかる。基本は昭和時代の整地土(埋め土)を除去すると水田層となり、その水田層の下が中世段階の遺構群となる。水田層は3面確認できるが、上部2枚(1,2層)は中世遺構群を全面覆うのに対し、下部の水田層(3層)は第2南北街路跡を全面覆わずに、巾1mほど残していた。この部分が畦畔状に残っていた可能性が高い。水田層の下には焼土粒が若干混じる黒褐色砂質シルト層(4層)が広がる。この層がある段階の旧表土である可能性が高い。この土層が調査区の大部分を覆っており、前項で述べたⅢ段階までの遺物が含まれる包含層となっている。特に調査区中央から南側にかけては、この包含層が厚く(=腐植化が進行)になっており、遺構識別が困難となっていた。

旧表土

包含層


5層以下は個別遺構に係わるが、基本は4層を除去した面で遺構が全て確認できた。しかし、第7章で詳述される、隣接の第95次調査区では細かな層位の違いで遺構が検出されており、調



第3図 調査区北壁土層図(1/80)

北壁面 土層説明

- | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1. 黒色シルト | 褐色マンガン少量含む | 46. 褐灰色シルト | 47. 褐灰色シルト | 91. 黄褐色砂質シルト |
| 2. 黒褐色シルト | 褐色マンガン少量含む | 47. 褐灰色シルト | 48. 暗灰黄色シルト | 92. 黒褐色粘質土 |
| 3. 暗褐色シルト | 褐色マンガン・焼土粒微量混じる | 48. 暗灰黄色シルト | 49. 黒褐色泥炭層 | 93. 黒褐色粘質土 |
| 4. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒微量混じる | 49. 黒褐色泥炭層 | 50. 黄灰色粘土層 | 94. 黒褐色粘質土 |
| 5. 黄灰色砂層 | 焼土粒少量、褐色鉄分含む | 50. 黄灰色粘土層 | 51. 灰色砂質シルト | 95. 暗灰黄色粘質土 |
| 6. 暗灰黄色砂質シルト | SD034埋土 | 51. 灰色砂質シルト | 52. 暗灰黄色シルト | 96. 黒褐色砂質シルト |
| 7. 灰黄褐色砂質シルト | | 52. 暗灰黄色シルト | 53. 黒褐色砂層 | 97. 黒褐色砂質シルト |
| 8. 灰黄褐色砂質シルト | 1~3cm大焼土塊・炭化物帯状に多量含む | 53. 黒褐色砂層 | 54. 褐灰色砂質シルト | 98. オリーブ黒色砂層 |
| 9. 灰黄褐色砂質シルト | 焼土塊少量含む | 54. 褐灰色砂質シルト | 55. 黒褐色砂質シルト | 99. 暗オリーブ褐色砂礫層 |
| 10. にぶい黄褐色砂質シルト | 焼土粒少量含む | 55. 黒褐色砂質シルト | 56. にぶい黄褐色シルト | 100. 暗オリーブ褐色砂礫層 |
| 11. にぶい黄褐色砂質シルト | 焼土塊少量含む | 56. にぶい黄褐色シルト | 57. 灰黄褐色砂質シルト | 101. 暗灰黄色シルト |
| 12. 灰黄褐色砂質シルト | 焼土粒微量含む | 57. 灰黄褐色砂質シルト | 58. にぶい黄褐色シルト | 102. 黄灰色砂質土 |
| 13. 褐灰色砂質シルト | 焼土粒微量含む | 58. にぶい黄褐色シルト | 59. にぶい黄褐色シルト | 103. 黄灰色シルト |
| 14. 灰色砂層 | 粗粒砂、小石0.5cm大含む | 59. にぶい黄褐色シルト | 60. 褐灰色砂質土 | 104. 灰黄褐色シルト |
| 15. 黒褐色砂質シルト | | 60. 褐灰色砂質土 | 61. 褐灰色砂礫層 | 105. 黒褐色シルト |
| 16. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒・炭化物僅かに混じる | 61. 褐灰色砂礫層 | 62. 黒褐色泥炭層 | 106. 褐灰色砂礫層 |
| 17. 黒褐色砂質シルト | 1cm大焼土塊・炭化物多量含む | 62. 黒褐色泥炭層 | 63. 褐灰色シルト | 107. 黄灰色砂質土 |
| 18. 暗赤褐色砂層 | 1mm以下の小石を少量含む、5層上面は鉄分が酸化して面がある | 63. 褐灰色シルト | 64. 黒褐色泥炭層 | 108. 黄灰色砂質土 |
| 19. にぶい黄褐色シルト | | 64. 黒褐色泥炭層 | 65. 黒褐色泥炭層 | 109. 暗灰黄色砂質土 |
| 20. 褐灰色シルト | 焼土粒少量混じる | 65. 黒褐色泥炭層 | 66. 黒褐色泥炭層 | 110. 暗灰黄色砂質土 |
| 21. にぶい黄褐色砂質シルト | 焼土塊・炭化物多量含む | 66. 黒褐色泥炭層 | 67. 暗灰黄色砂質土 | 111. 黒褐色シルト |
| 22. 灰黄褐色砂質シルト | 焼土粒含む | 67. 暗灰黄色砂質土 | 68. 灰色泥炭層 | 112. 黄灰色砂質土 |
| 23. 灰黄褐色砂質シルト | 焼土粒・炭化物微量含む | 68. 灰色泥炭層 | 69. オリーブ褐色シルト | 113. 黄灰色砂質土 |
| 24. 暗褐色砂質シルト | 粗粒砂含む | 69. オリーブ褐色シルト | 70. 黄灰色シルト | 114. 黄褐色シルト |
| 25. 暗褐色シルト | 1cm大焼土塊、炭化物塊を非常に多く含む | 70. 黄灰色シルト | 71. 黄灰色シルト | 115. 暗灰黄色シルト |
| 26. 褐灰色砂層 | 粗粒砂 | 71. 黄灰色シルト | 72. 黄褐色粘質土 | 116. 暗灰黄色シルト |
| 27. にぶい黄褐色シルト | 焼土粒僅かに含む | 72. 黄褐色粘質土 | 73. 暗灰黄色粘質土 | 117. 灰黄褐色砂質シルト |
| 28. 褐色砂質シルト | 細粒砂多量含む | 73. 暗灰黄色粘質土 | 74. 暗灰黄色粘質土 | 118. 暗灰黄色シルト |
| 29. 黒褐色砂質シルト | 粗粒砂含む | 74. 暗灰黄色粘質土 | 75. 黄灰色粘質土 | 119. 灰黄褐色砂質シルト |
| 30. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒微量含む | 75. 黄灰色粘質土 | 76. 灰色粘質土 | 120. 褐色砂質シルト |
| 31. にぶい黄褐色砂層 | 細粒砂 | 76. 灰色粘質土 | 77. にぶい黄色粘質土 | 121. にぶい黄褐色砂質シルト |
| 32. 黒褐色砂層 | | 77. にぶい黄色粘質土 | 78. 暗褐色砂質シルト | 122. にぶい黄褐色シルト |
| 33. 暗灰黄色砂層 | 暗褐色ブロック多く混じる。粗粒砂含む | 78. 暗褐色砂質シルト | 79. 黒褐色砂質シルト | 123. にぶい黄褐色砂質シルト |
| 34. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒多量含む | 79. 黒褐色砂質シルト | 80. 暗褐色砂質シルト | 124. 暗褐色砂質シルト |
| 35. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒多量含む | 80. 暗褐色砂質シルト | 81. 黒褐色砂質シルト | 125. 暗灰黄色シルト |
| 36. 黒色炭化物層 | | 81. 黒褐色砂質シルト | 82. 黒褐色シルト | 126. 黄灰色砂質シルト |
| 37. 暗褐色粘土層 | 焼土塊・炭化物少量含む | 82. 黒褐色シルト | 83. 黒褐色シルト | 127. 灰黄褐色粘質土 |
| 38. 灰色砂層 | 比較的均一な砂層、細粒砂 | 83. 黒褐色シルト | 84. 黒褐色シルト | 128. 褐灰色粘質土 |
| 39. 黒褐色粘土層 | 帯状に褐色マンガン含む | 84. 黒褐色シルト | 85. にぶい黄褐色粘質土 | 129. 黄灰色粘質土 |
| 40. 褐灰色砂層 | | 85. にぶい黄褐色粘質土 | 86. 黒褐色粘質土 | 130. 褐色砂質シルト |
| 41. 灰色砂層 | 比較的均一な砂層、細粒砂 | 86. 黒褐色粘質土 | 87. 暗灰黄色粘質土 | |
| 42. 灰黄褐色砂質シルト | 粗粒砂・礫少量含む | 87. 暗灰黄色粘質土 | 88. 褐色砂質シルト | |
| 43. にぶい黄褐色砂質シルト | 粗粒砂・礫少量含む | 88. 褐色砂質シルト | 89. にぶい黄褐色砂質シルト | |
| 44. 褐灰色砂質シルト | コブシ大礫~1cm大石や多く含む、粗粒砂 | 89. にぶい黄褐色砂質シルト | 90. にぶい黄褐色砂質シルト | |
| 45. 灰黄褐色砂質土 | 粗粒砂小石多量含む | 90. にぶい黄褐色砂質シルト | | |



第4図 調査区西隣土層図(1/80)

西壁面 土層説明

- | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| 1. 黒色シルト | 褐色マンガン少量含む | 35. 黄灰色砂礫層 | 小石少量含む |
| 1a. 黒色シルト | 褐色マンガン多量含む | 36. 褐灰色シルト | |
| 2. 黒褐色シルト | 褐色マンガン少量含む | 37. 灰黄褐色シルト | |
| 2a. 黒褐色シルト | | 38. 黄灰色シルト | 一部に鉄分少量、一部に炭化物1cm帯入る |
| 3. 暗褐色シルト | 褐色マンガン・焼土粒微量混じる | 38a. 灰褐色砂質シルト | 粗砂粒多量含む |
| 3a. 暗褐色シルト | 褐色マンガン多量混じる | 39. 灰黄褐色砂質シルト | 粗砂粒少量含む |
| 3b. 暗褐色シルト | 褐色マンガン・焼土粒非常に多く混じる | 40. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒・鉄分多量含む |
| 3c. 暗褐色シルト | 褐色マンガン少量含む | 41. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒・小石多量含む |
| 3d. 暗褐色シルト | 褐色マンガン多量含む | 42. 黒褐色シルト | |
| 3e. 暗褐色シルト | 小石少量、褐色マンガン多量含む | 43. 灰黄褐色シルト | |
| 4. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒微量混じる | 44. 暗褐色砂質シルト | 黄褐色土ブロック少量含む |
| 5. 褐灰色砂質シルト | 焼土粒微量含む | 45. 黒褐色砂質シルト | |
| 5a. 灰色砂層 | 粗粒砂、小石0.5cm大含む | 46. 暗褐色砂質シルト | 黄褐色土ブロック少量含む |
| 5b. 黒褐色砂質シルト | | 47. 褐灰色粘質土 | |
| 6. 黒褐色砂質シルト | 焼土粒・炭化物僅かに混じる | 48. 黒褐色粘質土 | |
| 7. 暗褐色砂質シルト | 土器片・礫・焼土粒多量含む S-035埋土 | 49. オリーブ褐色粘質土 | |
| 8. 暗褐色砂質シルト | 土器片・礫・焼土粒少量含む S-035埋土 | 50. 黒褐色砂質土 | 小石少量含む |
| 9. 褐灰色砂質土 | 鉄分多量含む | 51. 黒褐色シルト | |
| 10. 灰黄褐色シルト | 土器片・焼土粒少量含む | 52. 黒褐色シルト | |
| 11. 灰黄褐色シルト | 粗砂粒多量含む | 53. 褐灰色砂礫層 | 小石非常に多く含む |
| 12. 灰黄褐色シルト | | 54. 暗褐色シルト | |
| 12a. 灰黄褐色シルト | 鉄分少量含む | 55. 黒褐色砂質シルト | S-442埋土 |
| 13. 褐灰色シルト | | 56. 黒褐色シルト | S-442埋土 |
| 14. 黄灰色シルト | 微砂粒含む | 57. 黒褐色砂質シルト | S-442埋土 |
| 15. にぶい黄褐色シルト | | 58. にぶい黄褐色シルト | S-442埋土 |
| 16. 黄灰色シルト | 粗砂粒多量含む | 59. 灰黄褐色シルト | S-442埋土 |
| 17. 黒褐色シルト | 細砂粒少量含む | 60. 黒色粘質土 | S-442埋土 |
| 18. 褐灰色シルト | 鉄分少量含む | 61. 黒褐色シルト | S-441埋土 |
| 18a. 褐灰色シルト | 鉄分少量含む | 62. 灰黄褐色粘質土 | S-441埋土 |
| 19. 褐灰色シルト | | 63. 黄灰色粘質土 | 黄褐色土ブロック少量含む S-441埋土 |
| 20. 褐灰色シルト | 細砂粒含む | 64. 黄灰色粘質土 | 黄褐色土・灰色粘土塊多量含む S-441埋土 |
| 21. 黒褐色砂質土 | | 65. 黒褐色粘質土 | S-441埋土 |
| 22. 暗灰黄色砂礫層 | 小石含む | 66. 黒褐色粘質土 | S-441埋土 |
| 23. 灰黄褐色シルト | | 67. オリーブ黒色粘質土 | 灰色粘土塊多量含む S-441埋土 |
| 24. 暗褐色砂質シルト | 焼土粒・土器片多量含む | 68. 黒褐色粘質土 | S-441埋土 |
| 25. 暗褐色砂質シルト | 径20cm大礫多量含む | 69. 暗オリーブ褐色粘質土 | S-441埋土 |
| 26. 暗褐色砂質シルト | | 70. 黄灰色シルト | |
| 27. 暗褐色シルト | | 71. 黒褐色シルト | |
| 28. 黒褐色砂質シルト | | 72. 黒色シルト | |
| 29. 灰黄褐色シルト | 粗砂粒多量含む | 73. 黒褐色シルト | 褐色土ブロック多量含む |
| 30. 黒褐色砂質土 | | 74. 黒褐色粘質土 | |
| 31. 黒褐色シルト | 鉄分多量含む | 75. にぶい黄褐色シルト | 土器片少量含む |
| 32. 褐灰色シルト | 鉄分多量含む | 76. 暗褐色砂質シルト | |
| 32a. 褐灰色砂質土 | 粗砂粒多量含む | 77. 暗褐色砂質シルト | |
| 32b. 褐灰色砂質土 | 鉄分少量含む | 78. 褐色シルト | |
| 33. にぶい黄褐色シルト | 鉄分少量含む | 79. にぶい黄褐色シルト | 焼土粒微量含む、キメが荒いシルト |
| 34. にぶい黄褐色シルト | | | |

査区南東部側は更に細かな層に分層できた可能性があるが、今回の調査では行えなかった。

第2節 遺構と遺物

1 島津氏侵攻以後（1586年～）の遺構・遺物

ここでは、調査概要で述べた第1段階の遺構・遺物を扱う。ただし、第2南北街路跡については、前時期との関係が連続するので、次項で扱うこととする。また、遺構は検出層位や検出標高で峻別されたものではなく、基本は切り合い関係と出土遺物からの時期比定である。また、基本層序で述べた4層（近世の水田層の直下、天正14年の火災処理に伴うものと考えられる焼土の上に広がる黒褐色砂質シルト層）出土遺物もここで扱う。


なお、第88次調査区内では「町屋」的様相は確認されなかったが、第80次調査区では礎石建物などがSD120（第80次調査区のSD100）が埋まったあとに作られており、この時期は「大規模施設」が廃絶し、唐人町が両側町になった段階とすることができる。

(1) 溝

SD002、SD003A、SD004、SD005（第5・6図）


いずれも調査区の北部で、略東西方向に伸びる溝。第2南北街路跡を切っている。攪乱によって消滅している部分があるが、本来はSD002とSD003、SD004とSD005は1本の溝で、なおかつ延びる方向や規模などから両者は一体のものであった可能性が高い。概ね幅1m前後、深さ0.1mで、中途に土坑と切り合いがあるが、先後関係は不明。また、SD002では埋まった後に、幅0.3m、深さ0.14mの細い溝が掘られている。SD003は、すぐ北側にSD003Bとしたほぼ同規模の溝が平行する（調査段階では幅の広い1本の溝として遺物の取り上げを行ったため、多くはAとBの区別が出来ない）。これらの溝は西側の調査区外に延びており、93次調査で確認されている。すなわち、調査区を東西に横断して50m以上延びていたと想定される。出土遺物は少ないが、第7図1はSD002出土で発色の悪い青磁の碗である。壘付けは露胎。第8図2から6はSD003出土。2は中国産褐釉壺、3（SD003B）は播鉢で17世紀以降のものか。4（SD003A）は瓦質のメンコ。5と6は京都系土師器。第10図7から9はSD004出土。7は織部焼で、鉄絵で描かれた文様がある。8はベトナム産の長胴瓶である。9は瓦質の鍋である。SD005からは遺物の出土は無い。

2本で1対となる溝は、これ以外にも調査区北半で東西方向に何度も掘削されている。



第5図 SD002、SD003A、SD004、SD005(1/200)


織部焼
ベトナム産
長胴瓶




第6図 SD002(1/40)

これらはSD002なども含めて第2南北街路側溝の可能性もあるが、道路面そのものが未検出なため断定はできない。

時期は、第2南北街路跡を切っているので、17世紀以降に下る。織部焼が含まれることから1605年以降であることとも矛盾しない。




第7図 SD002出土遺物(1/3)




第8図 SD003出土遺物(1/3)


第6章 中世大友府内町跡第88次調査






- 1. 褐灰色砂質シルト 褐色鉄分、焼土粒少量含む
- 2. 褐灰色砂質シルト 褐色鉄分少量含む
- 3. 暗褐色砂質シルト 褐色鉄分、焼土粒微量含む



カクラン



第9図 SD004(1/40)



第10図 SD004出土遺物(1/3)

SD031 (第11図)

調査区のほぼ中央で、東西方向に延びる溝。東側は調査区外に延びるが、西側は調査区の中央付近で終結する。位置関係から見てSD032と一体のものの可能性が高い。巾0.6m、長さは調査区内で9.0mである。また、南北方向の溝が連結しているように見えるが、実際は切り合い関係があったとした方が良く考えられる。その場合、一体となったSD032を切っていることから、SD031も南北方向の溝に切られていると考えられる。

菊花皿

出土遺物は第12図10から18である。10から12は青磁で、10は香炉の口縁部で突起が付く。11は直口の菊花皿で、外面に連弁文を片切彫りで描き、内面は型押しで連弁文を描く。12は外面に片切彫りで連弁文を描く口折皿である。13は口縁部が緩やかに開く景德鎮窯青花碗で、外面に「壽」を描く。14と15は瓦質土器火鉢。16は底部糸切りの土師器小皿。17は素焼きの土鍾。18は椀形の鉄滓である。

椀形滓

出土遺物からは15世紀代の様相が強いが、切り合い関係からこの時期のものと考えられる。

SD032 (第11図)

調査区のほぼ中央で、SD031に平行して東西方向に延びる溝。東側は調査区外に延びるが、西側は調査区の中央付近で終結する。位置関係から見てSD031と一体のものの可能性が高い。巾4.8m、長さは調査区内で9.0mである。

華南三彩

出土遺物は第13図19から31である。19と20は青磁で、19は口折皿で、外面に連弁文、内面には篋による花文(?)を描く。20は無文の碗。21は白磁の碗とするが、青花かもしれない。22はB1群の青花の皿で、外面に牡丹唐草を描く。23は華南三彩の水注の注ぎ口である。24は朝鮮王朝産の陶器椀。25は志戸呂焼(静岡県)の天目椀。26は瀬戸美濃の陶器片。27と28は備前焼。29は瓦質の鉢。30は京都系土師器小皿。31はd類の軒平瓦当で、唐草が上向きに強く反転する。外側が上向きに突出する。

志戸呂焼

15世紀代の遺物も含むが、30の京都系土師器も出土しており、切り合い関係等からもこの時期のものと考えられる。

SD034 (第14図)


街路側溝

第2南北街路の側溝である。第3図の土層図(第5層)からわかるように、SD120埋没後に掘られた最も新しい第2南北街路東側の側溝である。巾0.3~0.5m、深さは5~7cm、長さは13.8m確認され、南側は削平されて消えている。


出土遺物は第15図32から34である。32は漳州窯青花皿である。33は瓦質土器の鉢、34は京都系土師器である。

遺構の時期は天正14年(1586年)の島津侵攻後で、後述の包含層に覆われている⁽²⁾ことから、その間の時期ということになる。


(2)埋土上部が腐植化して、IV層との区別がつかなくなったとしたら、同時期の可能性もある。




第11図 SD031 SD032(1/40)




第12図 SD031出土遺物(1/3)



第13図 SD032出土遺物(1/3,1/4)



第14図 SD034(1/40)




第15図 SD034出土遺物(1/3)


SD043 (第16図)

SD035に切られる溝で、第2南北街路の西側側溝の可能性が高い。最も新しい道路面がSD043の埋土の上に形成されているので、もしかすると鳥津氏侵攻以前の可能性もある。西側は調査区外であり、形状は不明である。深さは15cmである。

出土遺物は第17図35と36である。35は白磁の皿で、36は備前焼播鉢。



第16図 SD043(1/40)



第17図 SD043出土遺物(1/3)

SD044 (第18図)

調査区の中央やや南側で東西に延びる溝である。図示できる遺物は無いが、SD120や第2南北街路の一部も切っていることから、この段階に置いておく。規模は、幅0.9~1.1m、深さ0.15~0.2mで、東西方向に10.9m確認した。西端は、鳥津氏侵攻時の道路東側側溝であったSD142に一部重なるようにして終結している。おそらく道路を意識してのことであると考えられる。東側は調査区中程までしか確認できなかったが、本来はさらに東側に延びていたことが想定できる。

図示できる遺物はなかった。


SD073 (第19図)

街路側溝


SD073は第2南北街路東側側溝である。鳥津氏侵攻後の第2南北街路東側側溝であるSD034よりは層位的に下位にあるが、鳥津氏侵攻前なのか後なのかは土層からは判断できない。しかし、遺構検出レベルは後述のSD142よりは上位にあったので、側溝の構築順はSD142→SD073→SD034となり鳥津氏侵攻後と解釈できる。幅は1.2~0.8m、延長は16m検出されており、南側は上部が削平され消失している。

出土遺物は第20図37から42である。37は景德鎮窯青花で、外面に唐草文が描かれる。38は漳州窯青花で、見込みは釉剥ぎされている。39は備前焼甕。40と41は京都系土師器。42は瓦質の鉢である。


遺構の時期は前記したように、鳥津氏侵攻(1586年)後であると考えられるが、遺物も矛盾しない。



第18図 SD044 (1/60)



第19図 SD073(1/80)



第20図 SD073出土遺物(1/3)


(2) 土坑

SK008 (第21図)


調査区中央からやや南西部にある土坑である。東西1.8m、南北2.8m、深さは0.5mである。

朝鮮王朝産白磁 出土遺物は第22図43から50である。43は瀬戸美濃系の天目茶碗。44は朝鮮王朝産の白磁皿。内折縁ソギ皿
折縁ソギ皿 面見込に胎土目が残る。45は漳州窯青花皿。46は瀬戸美濃系の折縁皿で、内面にソギがある。47と48は京都系土師器。49と50は軒丸瓦で、珠点が38個巡るC類である。

時期は、46の折縁ソギ皿は1590年以降である。1586年に半分ほど埋まっていたSD120が完全に埋まりきってから掘られた遺構であるので、1590年以降と考えて矛盾しない。



第21図 SK008(1/40)




第22図 SK008出土遺物 (1/3, 1/4)

SK009 (第23図)


調査区北西角部近くで検出された土坑で、南北2.8m、東西1.5m、深さ約10cmの略長方形の土坑である。最も新しい第2南北街路側溝のSD034を切っている。あるいは、SD004やSD005と一体のものかもしれない。

出土遺物は第24図51と52である。51は陶器の碗、52は白磁の杯であるが、近世のものである。

時期は、第2南北街路が廃絶した後の近世である。



第24図 SK009出土遺物(1/3)




第23図 SK009(1/40)


SK011 (第25図)

朝鮮王朝産 SK011はSD120が完全に埋まってから掘られた土坑で、SK010に切られている。南北1.6m、東西1.2m、深さ約10cmの略長方形となる。


徳利 出土遺物は図示した第26図53の京都系土師器以外では、朝鮮王朝産徳利の小破片がある。



第25図 SK011(1/40)



第26図 SK011出土遺物(1/3)




第27図 SK069(1/40)

SK069 (第27図)

窯 第2 南北街路の東側側溝であるSD073が埋まった後、掘り込まれて焼土が堆積した土坑。0.9m×タイメナムノ 0.6mで、深さ5cm程の皿状で、楕円形を呈する。

イ四耳壺 出土遺物は第28図54で、タイのメナムノイ窯系の四耳壺である。



第28図 SK069出土遺物(1/3)

SK074 (第29図)

調査区南側中央で確認されたSK075とSD071が埋まってから掘られた土坑である。出土遺物は図示できるものはないが、切り合い関係からこの時期のものと判断できる。規模は東西0.85m、南北1.2m、深さは15cmである。


SK075 (第29図)

調査区の中央南寄りで確認された溝状の土坑。幅0.80m、深さ0.15m、長さは4.4mであるが、南側は更に南に延びていたと考えられるが、削平を受けて消失している。


出土遺物は第30図55から60である。55は景德鎮窯の青花碗で、口縁端部が小さく外反する。56は瀬戸美濃系の卸皿、57と58は京都系土師器、59は平瓦、60はガラス製の小玉である。

瀬戸美濃系
卸皿
ガラス小玉

遺物からは島津氏侵攻前か後かは判断できないが、遺構検出レベルからこの段階と判断した。



第29図 SK074 SK075(1/40)




第30図 SK075出土遺物(1/1,1/3,1/4)

SK093 (第31図)


調査区中央から南西よりのところで確認された土坑で、内部には焼土が溜まっていた。南北1.60m、東西0.8~1.2m、深さは0.16mである。焼土とともに遺物が出土した。

出土遺物は第32図61と62である。61は景德鎮タイメナムノイ窯 窯青磁の菊花皿。62はタイのメナムノイ窯の四耳壺で、SD120出土のものと同接合した。


火災処理 焼土が、島津氏侵攻時の火災処理に伴うものと判断し、この時期とした。



1.暗褐色砂質シルト 焼土粒多量含む



第31図 SK093(1/40)




第32図 SK093出土遺物(1/3)

SK094 (第33図)

調査区中央から南西よりのところで確認された土坑で、内部には焼土が溜まっていた。南北1.0m、東西1.58m、深さは0.12mである。焼土とともに遺物が出土した。

出土遺物は第34図63から67である。63は景德鎮窯青磁の香炉。64は備前焼甕、65は備前焼播鉢である。66は京都系土師器。67は軒丸瓦である。珠文帯の内側に圈線が廻らないA類か。


火災処理 焼土が、島津氏侵攻時の火災処理に伴うものと判断し、この時期とした。



1.黒褐色砂質シルト 焼土粒多量含む
2.黒褐色砂質シルト



第33図 SK094(1/40)




第34図 SK094(1/3,1/4)

SK096 (第35図)


調査区中央南寄りで検出された土坑である。南北1.16m、東西0.78m、深さは0.19mである。焼土は入っていないかった。

出土遺物は第36図68の備前焼水屋甕である。SD120、SD116出土破片と接合した。

遺物の接合関係からこの時期とした。




第35図 SK096(1/40)



第36図 SK096出土遺物(1/3)

SK097 (第37図)

調査区中央南寄りで検出された土坑である。南北1.05m、東西1.61m、深さは0.15mである。SD071が埋まってから掘られた土坑で、図示できる遺物は無かった。遺構の切り合い関係や検出レベルから、この段階の遺構と判断した。



第37図 SK097(1/40)


SK098 (第38図)

炉壁


調査区中央から南西よりのところで確認された土坑で、内部には焼土が溜まっており、一部炉壁と思われる硬化した部分があった。SD044を切っている。南北0.48m、東西0.86m、深さは0.12mである。焼土とともに遺物が出土した。

出土遺物は第39図69から71である。69は景德鎮窯青花の皿。70は備前焼播鉢、71は同じく備前焼の壺である。

鉾鐸等は出土しなかったが、製鉄などに伴う炉と考えられる。



第38図 SK098 (1/40)



第39図 SK098 (1/3)

SK099 (第348図)

調査区南東寄りで見出された土坑である。南北1.68m、東西1.12m、深さは2~3cmとごく浅い。焼土は入っていなかった。SK143を切っている。

出土遺物は第40図72の備前焼の壺である。SD098出土破片と接合した。


遺物の接合関係からこの時期とした。

SK100 (第41図)


調査区南東部で見出された土坑である。東側半分は調査区外となるが、後に調査された第95次調査区内で見出されたSK060と繋がる。それを合わせると、東西巾約2.0m、南北6.04mで、深さは第88次では検出面を下げたことから0.12mであったが、第95次では0.80mであった。

出土遺物は第42図73から77である。73は青磁の香炉。74は瀬戸美濃系の天目茶碗。75は京都系土師器。76と77は丸瓦である。

遺構の時期は、出土遺物からみると75の古手の京都系土師器から16世紀の中頃でも良いと思われる。




第40図 SK099 (1/3)



第41図 SK100 (1/40)

が、同じ遺構の続きが確認された第95次調査区（SK060）では遺構検出面が最上層であり、島津氏侵攻以後ということになる。




第42図 SK100出土遺物(1/3,1/4)

SK111（第43図）

SK207埋没後、すなわち大規模施設廃絶後に掘られた土坑である。東西巾0.80m、深さ0.08mであるが、南側は不明瞭となって立ち上がりは確認できなかった。

出土遺物は第44図78の瓦質土器火鉢の脚である。断面は円柱状となる。




第43図 SK111(1/40)



SK116 (第45図)

SD120埋没後に掘られた土坑である。1.00×1.08mの隅丸方形を呈する。深さは0.32mである。


出土遺物は第46図79から第47図87である。79は瀬戸美濃系の小型の天目茶碗である。80は備前焼の甕、81はタイのメナムノイ窯の四耳壺。82は備前焼の水屋甕。83は瓦質土器火鉢。84は京都系土師器。85は軒丸瓦でB類のもの。86は丸瓦。87は五輪塔の空風輪である。






第44図 SK111出土遺物(1/3)




- 1. 暗褐色砂質シルト 焼土多く含む
- 2. 暗褐色砂質シルト



第45図 SK116(1/40)



第46図 SK116出土遺物(1) (1/3)




第47図 SK116出土遺物(2) (1/4, 1/8)

SK131 (第48図)


SK207埋没後に掘られた土坑で、南北1.76m、東西1.80m、深さ0.08mの略方形を呈する。SK207は「大規模施設の時代」のものなので、それ以後の遺構ということになる。

出土遺物は第49図88から101である。88は白磁の皿である。89から91は瀬戸美濃系の陶器で、89は天目椀、90は折縁皿、91は梅瓶である。91はSE070やSK101出土のもの(126、2628)と接合はしないが同一個体と思われる。92から94は備前焼。92と93は播鉢、94は浅鉢である。95と96は瓦質土器で、95は埴、96は播鉢である。97から99は土師器で、97と98は京都系、99は内面に轆轤目を残す。100は軒丸瓦で、珠点が17個巡り、中心の巴部分が小さいB類。101は弥生土器高坏。

以上の遺物からは島津氏侵攻後の遺構とは言えないが、切り合い関係からこの時期のものとする。



第48図 SK131 (1/40)




第49図 SK131出土遺物(1/3,1/4)


SK147 (第50図)

SD120埋没後に掘られた土坑で、SD003Aに切られている。南北0.64m、東西1.28m、深さ0.16mの略長方形を呈する。

出土遺物は第51図102である。景德鎮窯青花のB群の碗で、外面には唐草文が描かれる。



第50図 SK147(1/40)



第51図 SK147出土遺物(1/3)

SK150 (第52図)


調査区中央やや北寄り、単独で検出された土坑。南北0.98m、東西0.56m、深さ0.08mの楕円形を呈する。

出土遺物は第53図103と104である。103は見込に胎土目跡を残す朝鮮王朝産の碗。104は糸切りの土師器皿。


朝鮮王朝産
碗

唐人町

遺構の時期は遺物が少なく決まらないが、朝鮮王朝産の碗が「大規模施設」内部では遺構から出土しておらず、「大規模施設」の西側に道を挟んで展開する唐人町から廃棄された状態でSD120やSD142から出土していることを考えると、この遺構は「大規模施設」廃絶後のものである可能性が高い。



第52図 SK150(1/40)



第53図 SK150出土遺物(1/3)

(3) 井戸

SE070 (第54図)

平行するSD031とSD032に挟まれる形で検出された井戸。ただし、このSD031とSD032には切れ、SD033A、SD162、SD174、SK222を切っている。本来の堀形は直径約3.8mであるが、上部は浅い皿状になって、北側と南西側に広がりを見せる。おそらく井戸廃絶後に窪み状になっていたところに土砂が堆積したものと考えられる。井戸内部は、検出面から約1.8mで井筒の頂部を確認したが、湧水のためそれ以上の掘削はできなかった。井筒は、直径が0.3mほどになる桶である。

井筒

出土遺物は、第55図105から第61図190である。これらの多くが上部の窪み状になった部分からの出土である。確実に井戸内部からの出土のものは、127、130、177である。特に127は井筒の上部から出土している。105から113は青磁。105と106は鎬蓮弁文の碗。107は見込に刻花文がある。108と109は鏝縁の盤で、いずれも口縁部を花卉状に波打たせている。110には外面に連弁文、内面には屈曲部に波状文、底部に向かって花文を刻む。111は淡い発色の稜花皿で、内面に唐草文を刻む。112は香炉で、窓絵風の露胎部分を有する。口縁端部はT字状になり、口縁直下には唐草文が印花により横長に施されている。龍泉青磁博物館にある「青磁印花仙人騎獸文香炉」と同形で文様もほぼ等しいようである⁽³⁾。これと同一と考えられる破片は、SD033A(559)、SD162(2324)と包含層(268,269)から合計5点出土している(文様については351頁参照)。113は水注の注ぎ口。114は白磁の坏。115から117は景德鎮窯青花。115はB群の碗、116は皿または盤、117はB1群の皿。118は漳州窯青花の瓶。119は華南三彩の動物形置物。前脚後ろ脚とも折り曲げて屈んでおり、背中には敷物が掛けられている。象であろうか。120と121は中国産の壺である。122は高台に挟りが入る陶器。124には「招□」の印が押される。いずれも中国産。126は瀬戸美濃系の梅瓶でSK101出土の破片と接合し、



井筒

窓絵香炉

仙人騎獸文香炉

動物形置物

瀬戸美濃系梅瓶



第54図 SE070(1/80)

(3) 『日本人の愛した中国陶磁 龍泉窯青磁展』(龍泉窯青磁展開催実行委員会2012)の139ページ参照。龍泉大窯楓洞岩窯址の発掘品で、高さは12.0cmである。時期は15世紀とされる。

SE070ものとも同一個体か。127は瀬戸美濃系の丸皿。128は同じく天目茶碗である。129から131は唐津焼で、129は碗、130と131は皿である。132は軟質施釉陶器で、内面は黒色釉で外面は底部方向から口縁に向かって緑色の釉が垂れる。133から141は備前焼。133の壺肩部には窯印がある。134と135は甕、136から138は播鉢である。139は水指で、口縁端部は蓋を受けられるように内傾する面をなしている。140は小壺、141は徳利の口である。142は常滑焼の甕。143から145は瓦質土器。143は碗、144と145は上面から見た時六角形になる良質の花瓶(?)。外面には亀甲繫ぎがスタンプされる。SD142と包含層からも同一個体と思われるもの(1869、329)が出土しており、それによると144などの破片のすぐ下からハ字状に開く脚部となる。同じ個体と思われるものは第72、80次などでも出土している。146から157は火鉢。火鉢には三タイプあり、緩やかに内湾するもの(146)、口縁部が強く屈曲し上面が面をなすもの(147、148)、直口口縁で、2条の突帯を巡らせるもの(149から154)、である。脚は猫足になるもの(155、156)と雲板状になるもの(157)がある。158は鉢、159も鉢か。160は鍋。161は京都系土師器。162と163は土師器小皿。164から168はメンコ。169から181は瓦。169と170は軒瓦で169はB類の軒丸瓦、170はa類の軒平瓦。171から175は丸瓦。176と177は瓦の反りが無いので塙か。178と179は平瓦。180は伏間瓦、181は円文を刺突する鬼瓦。182と183は石白の下白。184から186は硯である。187は銅製鍋の取っ手。188は銅製であるが用途は不明である。189は八角形の柱状を呈し、上部を削りぬいている。無縫塔の竿部である。190は1023年初鑄の「天聖元寶」である。

備前焼

常滑焼

瓦質土器

土師質土器

伏間瓦


銅製鍋

無縫塔


以上の遺物から見て、完全に埋まってしまったのは1590年代以降となるが、機能していた時期がそれ以前のいつまで遡れるかは不明である。

第54図の土層説明


- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. 灰黄褐色砂質シルト 焼土粒少量含む | 21. 暗オリーブ褐粘質シルト 黄褐色ブロック多く含む |
| 2. 灰黄褐色砂質シルト 焼土粒多量、粗砂粒含む | 22. 黒褐色粘質土 |
| 3. 灰黄褐色砂質シルト | 23. 黒褐色砂質シルト 黄褐色ブロック少量含む |
| 4. 黄灰色砂質シルト 灰色土ブロック多く含む | 24. 灰黄褐色砂質シルト 黄褐色ブロック少量含む |
| 5. 黄灰色砂質シルト | 25. 黒褐色砂層 |
| 6. にぶい黄褐色砂質シルト 焼土粒微量含む | 26. 黒褐色砂質シルト |
| 7. 灰黄褐色砂質シルト 焼土粒微量含む | 27. 黒褐色砂層 黄褐色ブロック多く含む |
| 8. 灰黄褐色砂質シルト 焼土粒少量、黄灰色ブロック、炭化物少量含む | 28. にぶい黄褐色砂質シルト 焼土粒、炭化物少量含む |
| 9. 褐灰色砂質シルト 焼土粒・炭化物少量含む | 29. にぶい黄褐色粘質シルト 褐色ブロック少量含む |
| 10. 灰黄褐色砂質シルト 黄褐色ブロック多く含む | 30. 黒色砂層 暗褐色粘質土ブロック少量含む |
| 11. 灰褐色粘質シルト 焼土粒少量含む | 31. 黒色砂層 |
| 12. にぶい黄褐色粘質シルト 黄褐色ブロック少量含む | 32. 黒褐色粘質土 |
| 13. 暗褐色粘質シルト 黄褐色ブロック少量含む | |
| 14. 暗褐色粘質シルト | |
| 15. 黒褐色粘質シルト | |
| 16. 暗灰黄色砂質シルト 焼土粒微量含む | |
| 17. 暗灰黄色粘質シルト 灰白色ブロック多く含む | |
| 18. 黒褐色砂質シルト 灰白色ブロック少量含む | |
| 19. 黒褐色砂質シルト 粗砂粒少量混じる | |
| 20. 黒褐色砂質シルト 粗砂粒多量混じる | |




第55図 SE070出土遺物(1) (1/3)




第56図 SE070出土遺物(2) (1/3)




第57図 SE070出土遺物(3) (1/3)




第58図 SE070出土遺物(4) (1/3)



第59図 SE070出土遺物(5) (1/4)



第60図 SE070出土遺物(6) (1/4)



第61図 SE070出土遺物(7) (1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8)

(4) その他

SX178 (第62図)

瓦溜

大規模な堀 (SD120) で囲まれた内部にあたる地点で、南北4.25m、東西2.80mにわたって瓦を中心とした遺物が集中していた。いわゆる瓦溜まりである。

出土遺物は、第63図191から第73図258である。191は白磁碗で、口縁端部が小さく外反する12世紀のものである。192は青花皿で菊花が描かれる。193は小野分類E群の青花皿である。194から196は備前焼で、194は徳利の底部、195は徳利、196は甕の口縁部である。197と198は瓦質土器で、197は火鉢、198は甕である。199から258が瓦である。199から205は軒丸瓦で、199は巴文が大きく、珠文が17個あるA類、200は巴文が小さな圏線に納まり、珠文が17個のB類、201から205は大きな巴文に、珠文が38個のC類である。206から213は軒平瓦である。206から209は比較的端正な蓮華文を中心飾りに持ち、鶯の途中に蕾を持つ、最後が上向きの反転の瓦当 (d類) である。210はa類と思われる破片。211は簡略化された宝珠を中心を持つもので、左右に4反転する小型の瓦当 (c類) である。212と213は瓦当文様が不明である。

吊紐痕
面取り

214から240は丸瓦である。内面は、大きくU字形に垂れる吊紐痕を持つもの (214や221など) と、狭い間隔で幾条もの直線的な吊紐痕を持つもの (232) がある。玉縁凸側端部の面取りは、比較的しっかりされたものが多い。さらに形態的には、227から231に見られるような、孔のあいた (貫通はしない) 仕切り板状のものを玉縁側に持つものがある。このような丸瓦はSD120などでも出土している一方、15世紀代のSK061では出土していないので、少なくとも16世紀以降に使用されたものと言える。さらに時期を詰めれば、SD120が機能していた1570年代に使われていた可能性が高いだろう。

小型化

241から251は平瓦である。瓦中央部の幅は22cmから23cmであり、15世紀代のSK061の26cm前後と比べると小型化している。これに伴う瓦当の一つは、横幅が22cmで宝珠を中心飾りに持つc類のタイプとなろう。凹面広端側の面取りが直線的ではなく、小さく扇形になされるものがある (243や253など)。この時期の特徴であろう。


面取り

鬼瓦


252は埴、253は端部が突出する平瓦、255は鬼瓦、254は面戸瓦である。鬼瓦は、額の部分と思われる。面戸瓦は専用品である。

面戸瓦


このSX178の時期は、遺構のある地点や出土遺物から、大規模施設に伴う瓦が施設廃絶後に遺棄されたものと考えられる。




第62図 SX178(1/60)




第63図 SX178出土遺物(1) (1/3,1/4)




第64図 SX178出土遺物(2) (1/4)




第65図 SX178出土遺物(3) (1/4)




第66図 SX178出土遺物(4) (1/4)




第67図 SX178出土遺物(5) (1/4)




第68図 SX178出土遺物(6) (1/4)




第69図 SX178出土遺物(7)(1/4)



第70図 SX178出土遺物(8) (1/4)



第71図 SX178出土遺物(9) (1/4)



第72図 SX178出土遺物(10) (1/4)



第73図 SX178出土遺物(11) (1/4)

包含層

調査概要の項で述べたように、調査区のほぼ全面が4層とした、若干焼土粒を含む土で覆われており、天正14年12月の島津氏侵攻後の復興に伴う整地層が表土化した土層と考えられる。この土の中からは多量の遺物が出土している。それらについてここで報告する。

第74図259から第81図413までが包含層出土遺物である。259から271は青磁である。259から266は龍泉窯青磁碗で、260には見込みに花文が描かれる。262は外面に雷文帯がある碗、263は渦文状の櫛描き文が描かれる破片で、器種は不明である。264は瓶の口縁部、265は水注の注ぎ口か。266は内面に蓮弁文を描く鍔縁盤。267から269は香炉で、267は口縁部が小さく折り曲げられるもの。268と269は、SE070の112と同一個体で、前記したように、釉を掛けずに窓絵風に印花で絵を描いている。絵の中には牡丹の陰にくじゃくのような鳥が描かれている。270は青磁の香炉の脚部である。271は置物の動物の耳か。272から280は白磁である。272は12世紀から13世紀代の玉縁の碗、273は直口する口縁の碗、274は内面に暗文で花文を描く。275は合子の蓋で、外面には帖花で文様を描く。276と277は皿で、いずれも外底面は露胎、277は見込みも露胎である。278は上面観が六角形を呈し、中央に孔がある。外面は蕉葉文がある。器種不明。279は内湾する口縁部で、外面に褐色の釉葉がかかる。280は外面に白色の釉がかかる。

281から287は青花。その内281から285は景德鎮窯、286と287は漳州窯。281は見込みに折花文、外面に唐草文を描く饅頭心の碗。282は見込みに山水？を描き、高台内に「洪武年造」の銘款がある。283は蕉葉文とその下に七宝繋ぎ文を描く玉壺春瓶の口縁部。284は菊花皿。285はやや深めの鉢状のもので、稜花をなす口縁部内外面に唐草文を描く。286は見込みに草文？を描く皿。287は見込みを蛇の目釉剥ぎし、中心に丸を重ねたような文様を描く稜花の皿。稜花は山が1つと2つの単位で廻る。SD120の955とほぼ同じもの。

288から292は華南三彩。288は磁竈窯盤の口縁部、289は水注の注ぎ口、290から292は場所が不明ある。293は瑠璃釉、294は紅釉の小皿である。

295は中国産天目茶碗。296から306は瀬戸美濃系。296は菊花天目茶碗。褐色に発色する釉葉の上に、黄色の釉葉を菊花状に内外面に掛けたもので、著名なものでは藤田美術館所有中興名物の重文がある。大友中世府内町跡では初めての出土である。297から299は通常の黒釉をかけた天目茶碗。

300から305は小皿。302には内面にソギがある。306は片口の柄。307は志戸呂焼の天目茶碗。


308と310は中国産の壺、309は鉢である。311と312は備前焼。311は壺、312は水屋甕である。

313はベトナムの長胴瓶。314は唐津焼碗。315から331は瓦質土器。315は壺、316と317は天目茶碗を写した碗。318から321は浅鉢型の火鉢。322と323は風炉、324と325は深鉢、326は口縁部が大きく開く多条突帯の火鉢。327は柱状の脚。328は香炉で板状の脚が3箇所につく。329は花瓶の脚で、上面観が六角形になるもの。SE070出土の144、145やSX310出土の1965の脚部分になる。330は口縁部に七宝繋ぎと梅花文がスタンプされる香炉か。331は搗鉢。


332は京都系土師器。333はミニチュアの杯。334は素焼きの土鈴。335は犬形土製品で顔の半分が目貫金具鋳型で削られる。336は目貫金具の鋳型でリング状の線が文様として刻まれている。337と338は素焼きの土錘、339は瓦質のメンコ、340は亀の文様を描く輝緑凝灰岩製の硯、341はガラス製小玉である。342は茶臼の下臼、343は挽き白の上臼。344から346は鬼瓦の角。

347から393は銅銭である。389から393は、包含層上面からの出土である。(銭種は遺物一覧表40・41参照)


394から413は金属製品である。394は皿状の銅製品、395から401は銅製の棒状のもので、断面が方形になるものと円形になるものがある。402は真鍮製の煙管吸い口。403は片側が折り曲げられている銅製の板状製品。404は銅製。405は算木文が鋳造された分銅。406は板状の銅製品、407はやや湾曲する2カ所に穴のあいた板状のもの。408は鉄砲玉。409から412は銅製品。413は椀型の鉄滓。




第74図 包含層出土遺物(1) (1/3)




第75図 包含層出土遺物(2) (1/3)




第76図 包含層出土遺物(3) (1/3)




第77図 包含層出土遺物(4) (1/3)




第78図 包含層出土遺物(5) (1/2, 1/3, 1/4)



第79図 包含層出土遺物(6) (1/1)



第80図 包含層出土遺物(7) (1/1)



第81図 包含層出土遺物(8) (1/2, 1/3)

2 「大規模施設」段階（1570年頃～1586年頃）の遺構・遺物

この段階は、SD120さらには南に隣接する各調査区で確認されたSD120に繋がる堀で囲まれた何らかの施設（以下では「大規模施設」と呼ぶ）が作られていた時期である。しかし、厳密に言うと二時期に分けられる。すなわち、SD120が機能していた時期（＝大規模施設が機能していた時期）と、SD120が半ば埋められ、SD142が第2南北街路側溝として機能していた時期である。前者と後者の境をどこに置くかは考古資料からでは決めることは不可能であるが、歴史的状況から1584年に置ける可能性が指摘できる。このことについては、第9章総括にやや詳しく記したので参照願いたい。ここでは、切り合い関係などから両者が峻別できるものについてはその旨を記すに留め、その他の遺構については同一時期として扱う。

(1) 道路

第2南北街路 第2南北街路（第82図）

調査区の西側に沿って南北方向に確認された道路跡である。「府内古図」に基づいて復元された府内の町の南北街路の内、東から2番目の街路である。従前の調査でも、ほぼ絵図からの復元案通りに街路が確認されており、今回も事前に想定されていたものである⁽⁴⁾。

まず、調査区北壁の断面図（第3図）を見ながら説明する。後の道路で削平されていないとすれば、最も古い道路跡は標高3.5mの面になる。この標高では、15世紀のSD160の検出面より約50cm低いことになる。つまり、道路構築の際に最低でも50cm程度の掘下げを行っていたことになる。道路面は小石を多量に含んで硬く締まった面と、シルト質の土が互層になっており、その互層が2回ほど繰り返した後、道路西側でSD223が道路面を削りながら掘られている。東側のSD120との関係は第3図では判らないが、SD120の土層断面図（第111図）では、SD223とほぼ同じ面から掘削されていることがわかる。すなわち、最も古い段階の道路側溝は後の遺構に削られ判らないが、次の段階では、東側にSD120が、西側にはSD223が掘削されたことがわかる。この段階の道路幅はほぼ5.0mとなる。しかし、道路跡との関係は不明ながら、SD223とほぼ平行して南北に延びるSD253の存在がある。SD223が掘削される以前の道路西側側溝であった可能性もあるが今回の調査区では判断できなかった。

その後、SD223は比較的短時間で埋められ、その上に更に道路面が構築される。すなわち若干の道路拡幅がなされることになる。この段階の西側側溝はSD035である。この段階では道路幅が6.2m程度となる。この道路面の上部には再び道路面が作られることはなく、焼土が混入した黒褐色シルト層が道路中央部分の約2m幅を残して覆うのである。この黒褐色シルト層に含まれる焼土は、天正14年12月の島津氏侵攻時の火災に伴うものと判断しており、この火災を契機として再び大規模な道路改修は行われることが無くなったことを示している。

さらに江戸期になると、道路幅が約1mほどに縮小し、両側が水田になっている。つまり、府内の町が移転した後は、第2南北街路は水田の畦畔として利用されたことが推測されるのである。

(4) 道路遺構は今回の3時期区分では、少なくともこの時期と島津侵攻後も機能していたことがわかっているが、遺構として明確に分離できないので、この段階で扱うこととする。

次に道路面から出土した遺物について説明する。

白磁

遺物は第83図414から第90図551である。414から418は中国産白磁である。414は口縁部が強く外側に折れ曲がるもの、415は直口のもの、416は菊花になる皿である。417は外面に縦方向にソギが入る碗？、418は蓋の摘みであるが、青花のものかもしれない。419は

青磁

青白磁の梅瓶胴部。420と421は青磁である。420は内面見込みと体部との間に沈線が廻る龍泉窯の碗で、外面は無文である。421は見込みが丸く釉剥ぎされ、高台内も露胎の皿である。淡い発色から中国南方系

中国南方系
青花

422から434は青花の碗。その内429までが景德鎮窯のもので、430から434は漳州窯青花である。422は見込みに団龍を描き、高台内に「富貴佳器」の銘款が書かれている。423は大振りの碗で、見込みに菊唐草文が、424と425は折枝文が描かれている。426は外面に菊花文が、427は唐草文が、428は暗花で花文？が描かれている碗である。429は菊花か。430から432は漳州窯青花の碗である。430と431は圏線のみで無文である。432には車輪状の文様が描かれる。433と434は浅い花碗で、唐草文が描かれる。

435から446は青花皿。その内441までが景德鎮窯のもので、442から446は漳州窯青花である。435は森田分類E群に形態がある皿。



- 東側側溝は SD120
- 西側は SD253→
- SD223 の変遷がある

天正年間前半？



- 東側側溝は SD142
- 西側は明確ではない

天正 14 (1586) 年の島津侵攻直前




- 東側は SD073→
- SD034 の変遷がある
- 西側は明確ではない


天正 14 (1586) 年の島津侵攻直後

第82図 道路遺構の変遷


- 436から438は小野分類F群の皿と考えるが、形態はそれぞれ微妙に違う。436は口縁部が輪花となる。437は口縁部内外面に雲文のような文様がある。438には口縁部内面に文様がある。439は小野分類E群の皿で、龍が描かれる。440と441は底部の破片で、ともに団龍が描かれる。442から445は碁笥底の皿で、442は見込みに絵が描かれるが、443から445は釉剥ぎしている。446は見込みに荒い絵が描かれる。447と448は五彩の破片。449は褐釉の磁器で、外面には凹凸がある。
- 瑠璃釉
華南三彩 450は瑠璃釉の菊花皿。451と452は華南三彩で、451は鶴形水注の嘴（注ぎ口）、452は何らかの注ぎ口である。
- 舟徳利
茶入れ 453から456は中国製の陶器で、453と454は壺、455は鉢である。456は壺または甕の底部である。457から460は朝鮮王朝産の陶器で、457は鉢、458と459は舟徳利の口縁部、460は碗である。461と462は瀬戸美濃系の天目壺と茶入れ。463は唐津焼、464は緑釉の破片。
- 465から478は備前焼。465は小壺、466は短頸壺、467と468は壺、469と470は鉢である。471から474は播鉢。475から478は甕、478は甕の底部。479は常滑焼甕の口縁部である。
- 480から490は瓦質土器である。480から485は深鉢、486は浅鉢型の火鉢である。487は香炉か。488と489は鉢、490は播鉢である。
- 焼き塩壺 491から499は土師質土器である。500は焼き塩壺の蓋の転用品、501は焼き塩壺の破片である。502は大型の土錘、503から509も素焼きの土錘である。510は丸瓦、511は平瓦である。丸瓦には幅の狭い吊紐痕がある。
- 窯道具 512は窯道具の「ハマ」である。おそらく景德鎮窯のものであろう。513と514は硯。515は古代の須恵器、516は弥生土器である。
- 517から527は銅銭である。銅銭の銭種については遺物一覧表41を参照。
また、金属製品として528から549がある。
- 猿手金具
分銅
筭
ガラス小玉 528は屈曲し、表面に綾杉状の文様がある。種別は不明。529は煙管、530は猿手金具、534は鉄砲玉、539は蘭形分銅、547は太鼓形分銅である。543は螺旋状に捻られている。544は接続部が螺旋状に溝が切られ、そこから髭状に1回転する銅製品である。548と549は筭である。その他は種別が不明である。550と551はガラス製の玉である。




第83図 第2南北街路出土遺物(1)(1/3)




第84図 第2南北街路出土遺物(2)(1/3)



第85図 第2南北街路出土遺物(3)(1/3)




第86図 第2南北街路出土遺物(4)(1/3)




第87図 第2南北街路出土遺物(5)(1/3)


第6章 中世大友府内町跡第88次調査




第88図 第2南北街路出土遺物(6) (1/3, 1/4)



第3面



第4面



第89図 第2南北街路出土遺物(7) (1/1, 1/3)

(2) 溝

SD033A (第91図)


SD033A、Bは調査区の中央付近で東西に延びる溝である。当初は1本の溝と思われたが、掘り下げると2本であることがわかったため、新しい方をSD033A、古い方をSD033Bとした。SD033Bについては第I段階の項で扱う。また、後述のSD207やSX206とSX208に関連することも明らかになった。

SD033Aは、幅1.4~2.0mで深さ1.5mの断面V字形を呈する。東側は調査区外で何処まで延びるか不明であるが、西側はSD207に繋がって終わる。そのSD207は、西側と南側に2~3段の石積みをしており、長方形を呈する池状の施設を作っていた可能性がある。SK207については後述する。

池状の施設

出土遺物は、第92図552から555は、SD033AとBを峻別できなかった段階の遺物である。552は碁笥底を呈するC群の青花皿で、内面には擬人化した「善」の文字が描かれる。553は瀬戸美濃系の天目椀。554は瓦質の火鉢。555は砥石。

第93図556から第101図640はSD033A出土。556から562までは青磁。556は胴部最大径を下部に持ち、下ぶくれとなる。上半部が不明であるが、この胴部形状からは罐(壺)ではなく、頸が長く伸びる瓶と思われる。胴部には下部には鐫のない退化?した連弁文、上部には唐草文を配す。557は盤か。外面は連弁文、内面見込みには丁寧な花文が描かれる。558は瓶と思われ、556と似た唐草文が




第91図 SD033A SD033B SD174 SD194(1/100)


| | | | | | | | |
|--------|---|----------|-----|-------|------|--------|-------------|
| SD033A | 1 | 7.5YR4/2 | 灰褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 鉄分多量含む |
| | 2 | 7.5YR4/4 | 褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 東壁セクション |
| | 3 | 10YR3/2 | 黒褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性ややあり | 焼土粒・炭化物少量含む |
| | 4 | 10YR3/2 | 黒褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性ややあり | 黄褐色ブロック少量含む |
| | 5 | 10YR3/3 | 暗褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性ややあり | |
| SD033B | 1 | 7.5YR4/2 | 灰褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | |
| | 2 | 10YR4/4 | 褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | |
| | 3 | 10YR3/3 | 暗褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 焼土少量含む |
| | 4 | 10YR3/2 | 黒褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 焼土・炭化物少量含む |
| | 5 | 10YR3/2 | 黒褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性ややあり | 黄褐色ブロック少量含む |
| SK194 | 1 | 10YR3/2 | 黒褐色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | |
| | 2 | 10YR4/1 | 褐灰色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 炭化物・焼土粒少量含む |
| | 3 | 10YR5/1 | 褐灰色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 炭化物・焼土粒少量含む |
| SD174 | 1 | 10YR6/1 | 褐灰色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 炭化物・焼土粒微量含む |
| | 2 | 10YR4/1 | 褐灰色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 焼土粒・炭化物少量含む |
| | 3 | 10YR6/1 | 褐灰色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性なし | 炭化物少量含む |
| | 4 | 10YR5/1 | 褐灰色 | 砂質シルト | やや硬質 | 粘性ややあり | 焼土粒・炭化物少量含む |

描かれる。559はこの部分だけでは青磁とはわからないが、他の類似する破片から青磁とした。内外とも釉薬が掛かっていない。外面には鹿の印花文様が描かれており、この露胎の部分が窓絵風になる器香炉台である（第3節第412図参照）。560は内面に釉薬が掛かっていないので、瓶などの胴部破片であろう。文様は印花による八卦文。561と562は椀の高台部。563は白磁の瓶？。564は白磁の小型杯。565五彩の碗。566は青花の碗。567から570は中国製の褐釉の壺。571は中国製の可能性がある焼き締め陶器の壺。572は瀬戸美濃系の折縁皿。付け高台で、内面見込に印花文が施される。573から580は備前焼。573と574は壺、575から580は播鉢。581から592は瓦質土器。581は鉢、582は椀、583と584は鍋である。585は連続する菱形文のスタンプ文が巡る花瓶か。586から592は火鉢である。593から597は土師器で、596と597は京都系土師器である。600から603は軒平瓦。600と601は中心飾りが菱形のa類、602と603は中心飾りが宝珠のc類である。604から615は丸瓦。内面の吊紐痕は大振りのもので九州タイプとされる巾の狭い多条のものが混在する。616から619は平瓦。巾は618で24cmで、22cm前後のSD120（16世紀後葉）のものよりやや大きくて、26cm前後の雁振瓦SK061（15世紀後半代）のものよりは小型である。620は鬼瓦の角か。621は雁振瓦である。622と623はメンコで、623は素焼き、622は陶器である。624は瓦質の土鈴、625は石臼、626は砥石である。627から629は銅銭。630から640は五輪塔空風輪で、630と635には梵字が刻まれている。630は四方に「キヤ」「キヤー」「ケン」「キヤク」となる。


これらの遺物から遺構の時期を考えると、青磁や備前焼などに古い要素を持つものが含まれるが、これらはSD033Aが切っているSD162からの混入品であろう。572の瀬戸美濃系の折縁皿は器高が低くなり、1590年を挟んだ3期後半から4期前半のものであり、また京都系土師器を見ると、SD120でも出土している器高の高いもの（596）があるなど、遺構の埋没時期は1580年～1590年前後を示している。




第92図 SD033出土遺物(1/3)




第93図 SD033A出土遺物(1) (1/3)




第94図 SD033A出土遺物(2) (1/3)




第95図 SD033A出土遺物(3) (1/3, 1/4)



第96図 SD033A出土遺物(4) (1/4)




第97図 SD033A出土遺物(5) (1/4)





612

613




614


615




第98図 SD033A出土遺物(6) (1/4)



第99図 SD033A出土遺物(7) (1/4)



第100図 SD033A出土遺物(8) (1/3, 1/4)




第101図 SD033A出土遺物(9) (1/1, 1/8)

SD035 (第102図)



第2南北街路の西側側溝の内、最も新しいものである。ただし、南北に延びる溝と考えられる遺構の内、西側の立ち上がりは調査区外であり、確認できなかった。また、南側は、SD043を切って終結すると判断し、西側に折れ曲がることを想定したが、断定はできない。調査区内では南北の長さは7.88m確認している。深さは0.44mである。

出土遺物は第103図641から654である。641と642は青磁で、641は無文の稜花皿、642は帖花による花卉唐草文で、壺か。643は内傾する高台を持つ景德鎮窯青花。644と645は備前焼。645は水屋甕である。646は瓦質土器で、2条の突帯間に菱形文のスタンプを押す。647から649は京都系土師器。650は瀬戸美濃系天目椀のメンコ、651は瓦質土器のメンコである。652は軒丸瓦、653は軒平瓦である。654はガラス製の小玉である。


ガラス小玉



- 1. 灰黄褐砂質シルト 焼土粒・炭化物少量、褐色鉄分多く含む
- 2. 灰黄褐砂質シルト
- 3. 黒褐色砂質シルト 焼土粒・炭化物少量、砂多く含む
- 4. 黒褐色砂質シルト 砂多く含む



第102図 SD035(1/40)



第103図 SD035出土遺物(1/1,1/3,1/4)

SD071 (第104図)

調査区中央を南北に延びる溝で、幅は1.8~2.3m、深さは10~15cm程度と浅く、北側については検出出来なかった。南側も、特に東側の立ち上がりは不明瞭であった。北側で検出出来なくなった所にはSK207の池状遺構がある。SD071が本来はもっと北側まで延びていたとすれば、SK207と一部重なることになるが、状況からして同時期に機能していた可能性が高い。そう考えられるとすると、SD071の溝の性格は、SD120の堀、堀に水を通す暗渠排水施設であるSX206とSX208の存在からして、暗渠の上に築かれた土塁、あるいは築地（検出は出来ていない）の内側に沿って掘られた溝と考えることが出来よう。遺物は拳大の礫とともに西側（土塁などがあるとするれば土塁側）から流れ込んだような状況で出土している。

築地内側の溝


出土遺物は第105図655から第109図718である。655から659は青磁。655は鈿縁盤で、口縁端部が上方に摘み上げられている。無文。656は瓶の口か。657は芭蕉文が印花されている瓶。658は腰が緩やかに折れる無文の皿。659は稜花皿で、内面に圏線と唐草文を描く。660から662は白磁。660は皿付けの部分が釉剥ぎされる皿で、見込みに花文？が線描きされる。661は口縁端部が玉縁状に

なる小皿。662は無文の直口の碗。663と664は景德鎮窯青花。663は大皿で、鹿の絵が描かれる。664は外面に花卉唐草、内面に石と植物を描く皿。665は華南三彩で、部位は不明である。666は朝鮮王朝産の徳利底部。ベトナム産長胴瓶。667と668はベトナム産長胴瓶。669は中国産の褐釉の壺。タイ産の壺。670と671も中国産か。672はタイ産の壺底部か。673から677は瀬戸美濃系。673と674は天目茶碗。675は卸皿。676は取っ手か注ぎ口の剥がれた跡があるので水注か。677は壺。


備前焼茶入れ。678から690は備前焼。678は小型の壺。679は茶入れ。口縁端部が内側に出っ張る。680は徳利の底部。681から683は播鉢。交差摺目。682は交差摺り目となる。684から687は壺、588から690は甕。691から699は瓦質土器。691から695は鉢、鍋。696と697は火鉢、698と699は風炉か。700から702は土師器で、いずれも糸切り底である。ただし、小破片では京都系土師器も出土している。

703から713は瓦。703は軒丸瓦で、珠点が17個のB類である。704の内面には大きな吊紐痕がある。714は素焼きの土錘、715と716は硯。717は石臼の下臼である。718は聖宋元宝である。

遺構の時期は、交差摺り目の備前焼播鉢やベトナム産長胴瓶などがある点はSD120と共通するので、この項の冒頭で記したように、SD120などと一体となった遺構群と評価し、天正年間的前半代を中心とした時期とする。




第104図 SD071 (1/100)




第105図 SD071出土遺物(1) (1/3)


第6章 中世大友府内町跡第88次調査




第106図 SD071出土遺物(2) (1/3)



第107図 SD071出土遺物(3) (1/3)



第108図 SD071出土遺物(4) (1/4)



第109図 SD071出土遺物(5) (1/1,1/3,1/4)