



# 富山市の遺跡・文化財語彙

No.25



富山藩主前田家墓所（長岡御廟所）東から 令和5年11月21日撮影

富山城の北西約3kmのハケ山地内には、江戸時代の大名墓である富山藩主前田家墓所があります。

令和5年10月に「指定相当の埋蔵文化財包蔵地」として文化庁のリストに登載されましたが、令和6年1月の能登半島地震で墻籠などの中造物が倒壊しました。（※詳細は51頁の研究報告7参照）。

## 目次

I 史跡この1年	24
1 北代縄文広場	2
2 婦中安田城跡歴史の広場	3
II 埋蔵文化財調査概要報告	24
1 杉谷A遺跡	4
2 窪本町遺跡	5
3 水橋金広・中馬場遺跡	5
4 今市遺跡	6
5 米田大覚遺跡	7
6 中富居遺跡	8
7 下邑東遺跡	9
8 今市遺跡	9
III 令和5年度事業概要	36
1 埋蔵文化財調査実績	10
2 遺跡地図管理	15
3 史跡の保護・管理	16
4 展示・普及	19
5 刊行物	21
6 活用	21
7 調査研究	22
IV 研究報告	24
1 北代遺跡2002年度調査報告 遺物補遺	25
2 杉谷A遺跡出土鉄器について	25
〔野垣好史・小黒智久〕	29
3 富山市八尾町高善寺地内出土の埋蔵鏡について	35
〔その2〕〔仲あずみ〕	35
4 富山県内における六道鏡について	36
〔仲あずみ〕	36
5 富山城下町遺跡主要部における井戸のまじない「堀沢祐一」	43
6 松川護岸工事に伴う富山城跡試掘調査・工事立会報告〔野垣好史・納屋内高史〕	47
7 令和6年能登半島地震における埋蔵文化財の被災状況について—富山藩主前田家墓所と富山城跡—〔鹿島昌也〕	51

# I 史跡この1年

はじめに

北代縄文広場と安田城跡歴史の広場では、マスク着用・手指消毒等へのご協力をお願いし、感染症の予防に努めています。

## 1 北代縄文広場

(1) 「縄文ーきただいー再発見」北代縄文広場ボランティア入門講座（5/9・16・25）を開催しました（16頁参照）。

「富山市北代縄文広場ボランティアの会」新会員募集のきっかけづくりとして、ボランティアの会の発案で、埋蔵文化財センターと協力して、北代縄文広場ボランティア入門講座「縄文ーきただいー再発見」を3回開催しました。この講座終了後に5名の方が入会しました。

(2) ミニ企画展「北代遺跡の新・出土品展」(7/19～1/21)を開催しました。

平成14年度の発掘調査で出土した縄文土器や土製品、石器、骨角器などを75点展示し、この調査でわかつた新しい成果を紹介しました。

この調査では、北代遺跡の人々は、台地上に集落を営みながら、斜面地を縄文時代中期から晩期まで長期間粘土の採掘場として利用をしていましたことがわかりました。

また、墓あるいは祭祀遺構は、北代遺跡で初めて見つかり、縄文時代晩期には斜面地に墓地や祭祀の場を選定していましたことがわかりました。



展示状況

(3) ミニ企画展「新寄贈品展 富崎丘陵の縄文時代」(1/23～7/21)を開催しています。

この展示では、市民の方が昭和40年代から富崎丘陵周辺で採集され、令和5年度に富山市へ寄贈された資料128点の中から、縄文時代の土器や土製品、石器、石製品54点を紹介しています。



展示資料の一部

(4) 北代縄文考古楽講座(8/27・10/15)を開催しました（16頁参照）。

本講座は、考古学や縄文時代、郷土富山の歴史・文化など様々なジャンルをテーマに、受講生が楽しく学ぶことを目的とした講座です。

本年度は、北代遺跡出土の弥生土器や、縄文時代の縄文土器として、2回講座を行いました。

令和5年10月15日に開催したその2では、松永篤知氏（金沢大学資料館特任助教）を講師に迎え、富山県内から日本列島の縄文時代縄文の種類や特徴について、出土例を基に詳しく解説していただきました。（細辻嘉門）



松永氏による講座

## 2 婦中安田城跡歴史の広場

### (1) 安田城跡再整備事業

広場では、地域の歴史的文化遺産である史跡安田城跡を適切に保存管理し、歴史学習や憩いの場として活用を図るため、再整備事業を実施しています。令和5年度は堀の改修を実施しました。工事では水堀で防護した安田城の歴史的景観を取り戻すため、堀底に厚く堆積した泥やスイレンの根茎を除去しました。また、劣化した護岸の木材をプラ擬木材に変更して、施設の長寿命化に取り組みました。

再整備で新規に植えるカキバタについては、富山県中央植物園のご協力のもとで栽培を進めているほか、植栽試験を開始しました。この試験は、カキバタを実際に堀に植えて環境が合うか、どのような植栽設備が適しているか等を確認するもので、結果を実施設計に活かします。再整備事業は、再整備検討会議の意見を反映しながら数年間かけて実施します。工事期間中も資料館や広場の一部は公開しており、水をたたえた堀が徐々によみがえつてくる様子が楽しめます。是非ご来場ください。（大野英子）



重機で堀に堆積した泥を除去



カキバタの植栽試験

氏名	所属
西井龍儀	富山考古学理事、一級建築士
高岡 徹	とやま歴史的環境づくり研究会代表
古谷 元	富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科 教授
黒田啓介	富山県立大学工学部環境・社会基盤工学科 准教授
中田政司	富山県中央植物園長
中村只吾	富山大学学術研究部教育学系 准教授
澤野重雄	富山市公園緑地課長

安田城跡再整備検討会議の専門家（敬称略）  
(第7回：R5.11.30、第8回：R6.2.19)

### (2) 歴史講座その1「太田保と中世富山を考える」(17頁参照)

令和5年7月30日、加藤達行氏（元富山市郷土博物館館長）を講師に迎え、安田城跡歴史講座その1を開催しました。

講座では、鎌倉時代から戦国時代末期頃にかけて富山市南東部に存在した太田保を中心いて、平安時代末期から江戸時代初期にかけての富山の歴史について講演いただきました。特に太田保を拠点とし、室町幕府の政所代を務めた越川氏について、詳しく解説していただきました。

### (3) 歴史講座その2「安田城一戦国越中を見つめた城ー」(17～18頁参照)

令和5年11月11日、安田城跡歴史講座その2を開催しました。第1部の講座では、当セシター職員が安田城について、過去の発掘調査から確認された城の構造や出土遺物、当時の時代背景について解説しました。

また、第2部の安田城跡再整備工事現場見学では、堀内に設けた仮設道上において、工事の監督員（株式会社イビシック近藤匡志氏）が堀の改修工事の説明を行い、参加者からは「再整備工事の内容について、知ることができてよかったです」という感想が聞かれました。（宮田康之）



加藤氏による講座



再整備工事現場見学

## 調査概要報告 1 新たな方形周溝墓を確認


# 杉谷 A 遺跡

(杉谷地内)

### 1 遺跡のあらまし

この遺跡は、富山市街地から西南西 6.5 km に位置し、富山大学医学部杉谷キャンパス内に所在します。標高 54m の吳羽丘陵上に立地します。

これまでの調査で、弥生時代終末期の円形周溝墓 1 基 (A0 号墓)、方形周溝墓 17 基 (A1～A17 号墓) を確認しています。遺跡に隣接して、四隅突出型墳丘墓である杉谷 4 号墳があります。



### 2 調査の概要

駐車場造成工事に伴い試掘調査を行いました。

その結果、弥生時代終末期の方形周溝墓 2 基 (A18 号墓、A19 号墓)・溝、古代の焼壁土坑などを確認しました。出土遺物は、弥生土器 (月影 II 式) です。

A18 号墓は、周溝の検出長 8.0m 以上、幅 2.0m、深さ 0.26m、溝の四隅を掘り残すタイプ (A 群) です。A3 号墓や A10 号墓の周溝が一边約 11m であり、ほぼ同規模の大型の方形周溝臺と推測されます。


A19 号墓は、周溝の検出長 3.8m 以上、幅 0.8m、深さ 0.40m、溝を四周めぐらすタイプ (B 群) です。A14 号墓や A15 号墓の周溝が一边約 5.5～6.0m であり、ほぼ同規模の方形周溝墓と推測されます。

A18 号墓周溝検出状況



(堀内大介)

試掘調査で出土した蓋・壺



※『小羽山墳墓群の研究』第 1-54 図を改変

杉谷 A 遺跡方形周溝墓配置図

## 調査概要報告2 市街地に新たな周溝墓を確認

### 溝本町遺跡

(溝本町地内)

#### 1 遺跡のあらまし

遺跡は、神通川右岸の自然堤防上、標高10mに立地します。JR富山駅から東方1.6kmに位置し、東100mには北陸新幹線が走っています。周辺は市街化している地域で、小さな畠地が点在する程度です。



#### 2 調査の概要

共同住宅建設に伴い試掘調査を行いました。

その結果、弥生時代後期の方形周溝墓2基、円形周溝墓1基、旧河川跡を確認しました。方形周溝墓の1基は、一辺19mの大型墓と推測されます。遺物は、弥生土器（法仏式カ）が出土しました。

旧河川の傍の自然堤防上に周溝墓が築かれる状況は、同じく市街地で見つかった千石町遺跡の方形周溝墓群（弥生時代中期）に類似しています。  
今後も富山市街地では、新たな弥生時代の集落や墓地が見つかる可能性があります。（堀内大介）

円形周溝墓（奥）・方形周溝墓（手前）

## 調査概要報告3 埋没古墳を発見

(水橋中馬場地内)

#### 1 遺跡のあらまし

遺跡は、富山市水橋地区の白岩川右岸の平野部、標高約9mに位置します。周辺は繩文時代以降、多数の遺跡が形成されてきた地域です。

本遺跡は、平成10年度から21年度にかけて農道や北陸新幹線建設に伴う調査が行われ、繩文時代から江戸時代まで長期に及ぶ遺跡であることが判明しました。弥生時代から平安時代までは主に畑跡等の生産域、鎌倉時代にかけては館跡を中心とする居住域が広がっていました。また、遺跡内には、古墳時代前期末～中期初頭の円墳である宮塚古墳・若王子塚古墳があります。

#### 2 調査の概要

市道水橋金広中馬場線改良工事に伴い100m<sup>2</sup>の工事立会を行いました。若王子塚古墳から東へ300mに位置します。

その結果、古墳時代前期の古墳の周溝が見つかり、周溝から古式土師器が出土しました。周溝の規模は、北西側が幅約2.4m、深さ25cmと幅広で、北東側が幅約1.4m、深さ27cmと幅狭です。異なる幅の周溝が巡るタイプで、同タイプの類例として百塚住吉遺跡SZ02（古墳時代前期の前方後方墳）があります。このことから、見つかった周溝が前方後方墳の周溝である可能性があります。（堀内大介）



前方後方墳の周溝

## 調査概要報告4 謎の掘立柱建物・堀を確認

# 今市遺跡

(寺島地内)

### 1 遺跡のあらまし

調査を行つた寺島地区は、今市遺跡の南東端にあり、富山市中心部から北北西 5 kmに位置します。標高 5m前後で、旧神通川の中洲（自然堤防）に立地します。

周辺の調査では、弥生時代後期～古墳時代前期の柱穴・土坑、平安時代の竪穴建物・掘立柱建物・道路状遺構、戦国時代の採掘穴、近世の区画溝などが見つかっており、弥生時代から江戸時代まで連綿と人々が生活を営んでいたことが分かっています。

寺島地区では、鎌倉時代の薬研堀・土橋を持つ中世城館（寺島館跡）が見つかっています。この地区は、室町期に国人寺島氏を輩出した可能性がある土地で、その鎧矢となる勢力が城館を築いたと推測されています。



調査区全景（西から）

### 2 調査の概要

鉄塔建設工事に伴い、256 m<sup>2</sup>を対象に発掘調査を行いました。その結果、古代の畠跡、時期不明の掘立柱建物、堀を確認しました。遺物は、土師器、須恵器が出土しました。

古代の畠跡は、東西方向の敵溝を切つており、新旧 2 時期があります。掘立柱建物は、2 間×1 間ないしは 2 間×2 間 (4.8 m四方) の正方形の建物です。

掘立柱建物の東に東西方向の堀を 2 列確認しました。北堀・南堀ともに 2 間分を検出しました。北堀と南堀の間は 7m離れています。堀と堀に挟まれた空間には遺構が希薄で、掘立柱建物の正面に堀に挟まれた通路があつたと推測されます。

北堀は、主柱とその北側 1.5mの位置に柱控柱があります。主柱に対し柱控柱のある堀は「源氏堀」と呼ばれ、社寺の堀などに使われています。南堀も同様の柱控柱があると考えられます。北堀の主柱の規模は、幅 66～98 cm、長さ 96～112 cm、深さ 72～83 cmの隅丸長方形の掘方を持ち、直径 30 cm近い柱痕が確認できます。間尺は西側 3.5 m、東側 2.2 mです。

掘立柱建物・堀の柱穴からは出土遺物がなく、建築時期が不明ですが、南堀が噴砂を切つて築かれます。噴砂は、貞觀地震（863 年）、天正地震（1586 年）、飛越地震（1858 年）のいずれかで起きたと考えられ、これらとの地震以後に掘立柱建物・堀が建てられたと言えます。柱穴の形状は古代の掘立柱建物でよく見られる形状で、検出した建物・堀が古代とすると、噴砂は貞觀地震によるものと考えられます。一方で、江戸末期以後の建物である可能性も考えられます。（堀内大介）



調査区全景（西から）



畠跡（東から）

掘立柱建物・堀（東から）

## 調査概要報告5 方位を北に揃える掘立柱建物群を検出

### 米田大覚遺跡

#### 1 遺跡のあらまし

遺跡は、海岸線から約3km南に入り、神通川から東方1.5kmの氾濫原にあります。周辺には、豊田町から広がる微高地をはじめ、自然堤防が点在し、古代を中心とする遺跡が分布します。過去の調査で、掘立柱建物群がL字形の配置をなし、石帯や墨書き土器など官衙的な遺物が出土したことから、本遺跡は平安時代の新川郡衙と考えられています。

今回の調査区は遺跡の南端に位置し、北隣の住宅団地の発掘調査では、中世居館と想定される区画溝が確認されています。

(米田町2丁目地内)




発掘調査区全景

#### 2 調査の成果

宅地造成工事に伴い、発掘調査と工事立会を行いました。調査では、古代集落が遺跡南西部に拡大することが分かりました。

遺構は、掘立柱建物4棟を検出し、それらはすべて北に軸を揃えて築かれています。そのうち2棟は総柱建物で、南北に並んでいます。過去の調査で数多くの掘立柱建物が確認されている中で、総柱建物は1棟のみでした。今回の検出状況は、郡衙の正倉域を連想させ、注目されます。他にも直径1.7m以上の大きな素掘り井戸を検出し、井戸からは、ひょうたんの底部や墨書き土器などが出土しました。遺物は大半が9世紀代で、3時期に分けられます。墨書き土器や施釉陶器など官衙的な遺物が出土しましたが、今回の調査で検出した柱穴規模が、郡衙中枢地の調査区で検出された柱穴より小規模なこと、土師器煮炊具が多いことから、郡衙との繋がりを考える上で課題が残ります。



発掘調査区

総柱建物（北東から）

#### 3 黒色塗膜のある土師器について

内面に黒色塗膜が付着する土師器の碗が出土しました。黒色塗膜は部分的に剥離し、縮みシワはありませんが、付着物は漆の可能性が考えられます。漆をかき混ぜるために漆ペレットとしての利用が想定されます。古代において漆は、古代国家の管理下に置かれた材料であり、生産においては高度な技術が必要です。これらを生産・所有することができます指導者の存在が伺えます。



黒色塗膜のある土師器碗

漆が付着した土器の存在は、東木津遺跡（高岡市）や惣領浦之前遺跡（水見市）などでみられます。いずれの遺跡も庄家や在地領主関連の遺跡と考えられており、今回の調査区で確認された郡衙周辺に立地する集落の性格を考える上での手がかりとなりそうです。

（泉田侑希）

## 調査概要報告6 鎌倉時代の中世墓を確認

### 1 遺跡のあらまし

遺跡は、「富居(フゴ)」(=湧水地)の名前のある、かつては湿地のような景観が広がる場所に立地していました。昔の航空写真から、本遺跡周辺には旧河川の流路跡が何本も確認でき、遺跡北西側の豊田地区に広がる微高地により排水が妨げられた結果、生み出された湿地帯のようです。

過去の調査では、平安時代前期(9世紀初め～中頃)の小溝群(畠跡)や墨書き土器「庄カ」「加口口」などが見つかっています。

今回の調査区は広田小学校の南側、県道56号富山環状線の西側に位置し、調査区の西隣には広田用水が南北にはしります。

### 2 調査の概要

宅地造成工事に伴い、道路部分 227.14 m<sup>2</sup>を発掘調査しました。その結果、平安時代の溝、畠跡をはじめ、鎌倉時代の掘立柱建物や井戸、集石墓、土壤墓と推定される土坑群などを検出した。

試掘調査では墨書き土器「京カ」が出土しました。もし「京」ならば、平安京をイメージしますが、武藏国府跡(東京都)などで出土例があり、地方では国府を指す場合もあるそうです。越中国府は高岡市伏木地区に比定され、本遺跡と19km以上も離れています。墨書き土器の解釈は、今後の課題です。

### 3 中世墓について

集石墓は鎌倉時代(13～14世紀)の間に、3期の変遷を経て計9基築かれます。13世紀後半の集石墓では、珠洲焼の蔵骨器に収められた焼骨が出土しました。科学分析の結果から、20～50代の男性と推定されます。

集石墓の近くには、土葬墓と考えられる長方形の土坑が存在し、火葬後に埋葬された集石墓より古いと考えられることから、土葬から火葬へ変化したことが見て取れます。

### 4 条里地割と中世墓の関係

中世墓は、調査区南部で東西方向の帶状に分布し、墓域の北隣には平安時代(9世紀後半)の溝が並走します。中世墓は境界地に営まれることが多く、この溝も先行研究から平安時代の条里地割の里境と推定でき、平安時代の条里地割が鎌倉時代の墓地造営に影響を与えたことが分かりました。また、中世墓の墓域は、調査前の畔道と重なります。約1,200年前に設けられた条里地割が、現代の区画まで影響を与えていたようです。(泉田侑希)

### (上飯野地内)



調査区全景（南から）



土葬墓か



集石墓(写真中央に珠洲焼と焼骨)

## 調査概要報告7 古代の瓦葺き建物が存在か


### 1 遺跡のあらまし

遺跡は、西を羽根丘陵、東を井田川に挟まれた平野部にあり、標高は約14mです。周辺は、過去の調査で奈良～平安時代の遺構・遺物が広範囲で確認されており、大規模な集落が広がっていたと推測されます。

### 2 試掘調査の成果

県営ほ場整備事業に伴い約2haを対象に試掘調査を行ったところ、奈良～平安時代を中心とする集落跡が確認されました。微高地にある集落の東側には谷地形が広がり、ここから30点以上に及ぶ瓦片が出土しました。瓦には製作時に付いた布目の跡がみられます。この時代に瓦を葺くのは役所や寺院などごく一部の建物に限られ、重要施設が存在したことが推測できます。建物が廃絶した後、使われていた瓦が谷に捨てられたのでしょうか。

また、本遺跡ではこれまで未確認だった弥生時代の遺構・遺物も新たに見つかり、古くから長期にわたり集落が當まっていたことがわかりました。



出土した奈良～平安時代の瓦（一部）

## いまといち 今市遺跡

### 1 遺跡のあらまし

遺跡は神通川下流左岸の平野部にあり、標高は約5mです。過去の調査では、今回調査地の北側で奈良～平安時代の集落跡や、鎌倉時代の館跡（寺島館）が確認されています。

## 調査概要報告8 神通川沿いの古代集落

### 1 遺跡のあらまし

遺跡は神通川下流左岸の平野部にあり、奈良～平安時代の堅穴建物などが見つかっており、集落の広がりを確認できました。堅穴建物は方形で、わずかな調査面積にもかかわらず約3棟確認されたことから、多くの堅穴建物が地下に存在していると推測できます。集落の東西にはかつて神通川の旧流路があり、川に挟まれた微高地に集落を築いたことがわかります。

出土遺物は、日常雑器である土師器・須恵器のほか、漁の網に使う土製のおもり（土錘）もあります。

奈良～平安時代の堅穴建物の一部（白線の右側）



（野垣好史）

### Ⅲ 令和5年度事業概要

#### 1 埋蔵文化財調査 開発に伴い遺跡を記録保存することなどを目的とした調査です。

遺跡名 (遺跡No.)	所在地	調査原因	面積 (m <sup>2</sup> )	調査結果	遺跡の種類
今市(2010023)	寺島	特別高压送電線 鉄塔建設	256	不明大型柱穴、不明ビット、不明 敵状遺構／古代土師器、古代 須恵器	集落
米田大寛 (2010034)	米田町2丁目	宅地造成	249.6	古代掘立柱建物、古代櫛、古代 井戸、古代溝、古代土坑／古代土師器、 古代須恵器、古代灰釉陶器、古代 製塙土器、中世珠洲、中世瀬戸 美濃、不明輪羽口、不明鉄鋤、ひょうたん	集落
中富居(2010251)	上飯野	分譲宅地造成	227.14	古代土坑、古代溝、古代敵状 遺構、古代ビット、中世土坑、 中世溝、中世柵列、中世井戸、 中世墓、中世ビット／古代 土師器、古代須恵器、古代輪 羽口、古代石鍤、中世土師器、 中世珠洲、中世青磁、中世木製品 (しゃもじ、箸、杭、板)、中世 桃核、中世人骨、江戸瀬戸美濃、 江戸越中瀬戸	集落
計3件			732.74		

#### (2) 試掘調査・工事立会 開発予定地内の遺跡の有無などを確認する調査です。＊は工事立会

遺跡名 (遺跡No.)	所在地	調査原因	面積(m <sup>2</sup> )	調査結果
大村(2010008)	海岸通り字古城跡割	個人住宅建築	328.79	室町溝／宝町土師器、江戸陶磁器、近 代陶磁器
今市(2010023)	寺島	県営ほぼ場整備事業	19,700	古代窪穴建物、古代溝、古代土坑、古 代ビット／古代土師器、古代須恵器、古 代土鍤、江戸陶磁器
草島(2010029)	草島字鶴田	駐車場造成	528	江戸伊万里
森(2010031)	森1丁目	埋設物調査	296.78	縄文(晩)繩文土器、弥生土器
森B(2010032)	森3丁目	学習建築	391.85	江戸磁器
森B(2010032)	森3丁目	共同住宅建築	1,116	遺跡なし
蓮町(2010033)	蓮町5丁目	個人住宅建築	683.07	遺跡なし
蓮町(2010033)	蓮町5丁目	個人住宅建築	233.88	遺跡なし
米田大寛 (2010034)	米田町1丁目	フェンス設置工事	32.72	不明構／なし
米田大寛 (2010034)	米田町2丁目	宅地造成	932	古代土坑器、古代須恵器、古代土鍤、江 戸越中瀬戸
米田大寛 (2010034)*	米田町2丁目	宅地造成	365.88	平安土坑、平安ビット、平安溝、平安 井戸、中世土坑／平安土師器、平安須 恵器、平安墨書き土器、平安黒色土器 平安土鍤、平安砥石、中世青磁、江戸 越中瀬戸、近代陶磁器、不明磁器
飯野新屋 (2010038)	新屋	駐車場造成	450.42	弥生大溝、不明土坑／弥生土器、古代 須恵器
平榎龜田 (2010048)	平榎	個人住宅建築	539.86	古代溝、古代土坑／古代土師器、古代 須恵器
平榎龜田 (2010048)*	平榎字屋敷割	個人住宅建築	539.86	遺跡なし
宮条南(2010055)	野中	個人住宅建築	1,088.1	不明溝、不明土坑／古代土師器、江戸 越中瀬戸
宮条南(2010055)	町袋	乾燥調製施設建築	122.4	古代溝、古代土坑／なし

遺跡名 (遺跡No.)	所在地	調査原因	面積(m <sup>2</sup> )	調査結果
宮条南(2010055) *	町袋	乾燥調製施設建築	23,48	古代構、古代土坑／縄文(晩)縄文土器
水橋荒町・辻ヶ堂	水橋辻ヶ堂	市道水橋辻ヶ堂新道 6号線外1線改良工事	44	遺跡なし
小出城跡 (2010056)*	水橋小出	個人住宅建築	359	江戸越中瀬戸、江戸石臼、近代磁器
水橋上砂子坂・ 下砂子坂 (2010066)	水橋下砂子坂	個人住宅建築	224	遺跡なし
水橋寺跡 (2010074)	野々上字地送	車庫建築	36	江戸溝／江戸越中瀬戸、江戸伊万里
頤海寺城跡 (2010091)	頤海寺字水口	埋設物調査	395,38	遺跡なし
頤海寺城跡 (2010091)	頤海寺字土福	個人住宅建築	283,37	遺跡なし
吉作北X (2010109)	住吉	個人住宅建築	160	古代土師器
山寺谷I (2010141)	吳羽町字辻ノ内	分譲宅地造成	548,4	縄文土坑、縄文ビット／縄文土器
吳羽コウヅバヲ (2010149)	吳羽町字水上	個人住宅建築	221,55	遺跡なし
追分茶屋祝ノ松 (2010160)	追分茶屋字祝ノ松	個人住宅建築	278,32	古代土師器
茶屋町向開 (2010164)	吳羽町字藤塚	個人住宅建築	271,46	不明構／なし
茶屋町東 (2010177)*	吳羽町滑滑崩	吳羽丘陵フットパス 連絡橋受電設備・ 電気設備工事	748	縄文土器、近現代磁器、不明木製品
吳羽富田町 (2010182)	北代字布口	個人住宅建築	476,51	平安土坑、不明土坑／縄文土器、平安 土師器、平安須恵器
吳羽富田町 (2010182)*	北代字伊佐波	カーポート建築	31,02	遺跡なし
吳羽富田町 (2010182)	北代字布口	個人住宅建築	55,37	平安土師器
吳羽富田町 (2010183)	北代	看板工事	74	遺跡なし
北代中尾 (2010183)	北代字中尾	埋設物調査	428,64	古代土坑、古代ビット／古代須恵器、 古代土師器
極楽寺魔寺 (2010194)	北代字村巻	個人住宅建築	340,49	遺跡なし
極楽寺魔寺 (2010194)	北代	個人住宅建築	164	遺跡なし
極楽寺魔寺 (2010194)	北代字村巻	埋設物調査	396,78	不明土坑／古代須恵器、江戸伊万里 焼、江戸小杉焼、近代陶磁器、近代ス レート
北代加茂下III (2010203)	北代新字加茂下	埋設物調査	277	遺跡なし
北代加茂下III (2010203)	北代新字加茂下	埋設物調査	590	不明穴／不明鉄滓
北代加茂神社 (2010205)	北代新字加茂下	個人住宅建築	639,45	不明構／縄文土器
長岡杉林 (2010214)	長岡杉林	個人住宅建築	249,68	平安土坑、平安ビット／平安土師器 平安須恵器
富山藩主前田家 墓所(長岡御廟所) (2010220)	八ヶ山	墓地造成	264	弥生～古墳構、江戸土器／弥生土器、古代須 恵器、古代土器
百家住吉B (2010233)	官尾	墓地造成	926	弥生構、弥生土坑／弥生土器、古代須 恵器、古代土器
豊田大塚・中吉原 (2010246)	豊田本町1丁目	駐車場建築に伴う土地 造成	408	縄文土器、古代土師器
下富居(2010250)	下富居1丁目	個人住宅建築	87,86	自然地形／中世土師器
中富居(2010251)*	上飯野字正源田	宅地造成に伴う擁壁・ 下水管引込工事	123	古代構／古代須恵器、古代土師器
中富居(2010251)	鍋田	個人住宅建築	232,8	遺跡なし
飯野小百刈 (2010253)	新屋字熟畑割	個人住宅建築	347,06	江戸陶器

遺跡名 (遺跡No.)	所 在 地	調査原因	面積(m <sup>2</sup> )	調査結果
水橋二杉 (2010262)	水橋二杉	個人住宅建築	650.45	古代構築／奈良須恵器、古代土師器、古代黒色土器、古代土錐、江戸磁器 遺跡なし
水橋二杉 (2010262) *	水橋二杉	市道水橋二杉 6号線 改良工事	80	古墳(前)周溝、不明ビット、不明土 坑／古墳(前)古式土師器
水橋金広・中馬場 (2010286) *	水橋中馬場	市道水橋金広中馬場線 改良工事	100	古墳(前)周溝、不明ビット、不明土 坑／古墳(前)古式土師器
中老田南IV (2010337)	中老田	駐車場造成	83	遺跡なし
杉谷A (2010404)	杉谷	駐車場造成	900	縄文ビット、弥生(終)方形周溝墓、 古代焼壁土坑／縄文土器、弥生(終) 弥生土器
友坂(2010429)	婦中町下条	個人住宅建築	644.04	中世青磁
友坂(2010429) *	婦中町友坂	市道上友坂 2号線改良 工事	20	遺跡なし
寺町向田 (2010435) *	寺町	市道寺町 2号線改良 工事	45	古代土師器
大畠城跡 (2010439)	五福字城	共同住宅建築	330.63	遺跡なし
羽根下立 (2010440)	羽根字下立割	駐車場造成	142	遺跡なし
鵜坂I (2010441)	婦中町鵜坂	埋設物調査	462	遺跡なし
鵜坂I (2010441)	婦中町鵜坂	個人住宅建築	297.42	遺跡なし
富山城跡 (2010442)	本丸	松川護岸工工事	40	江戸護岸遺構／江戸陶磁器、近代陶磁 器、近代瓦
富山城跡 (2010442)	丸の内1丁目	富山方面团總曲輪分団 器具具置場改築事業	54	江戸陶磁器、近代陶磁器
富山城跡 (2010442) *	丸の内3丁目	ガス燈設置及びガス配 管工事	477.41	江戸土墨、江戸堀／中世土師器、中世 瀬戸美濃、江戸越中瀬戸、江戸伊万里 里、江戸瀬戸美濃、近代陶磁器、近代 貝類
富山城跡 (2010442) *	本丸	松川護岸工工事	21.2	江戸瀬戸遺構／江戸陶磁器、近代陶磁 器、近代瓦、不明石臼
富山城跡 (2010442) *	本丸	不明湧水の状況確認の ための試掘	5	遺跡なし
千石町(2010444) *	千石町4丁目	分譲宅地造成	618.5	江戸構／縄文土器、江戸越中瀬戸、江 戸伊万里、近代陶磁器、近代レンガ、 近代ガラス瓶
千石町(2010444)	千石町2丁目	個人住宅建築	357.02	江戸土坑、江戸構、近代土坑／弥生土 器、江戸伊万里、江戸越中丸山焼、江 戸小形焼、江戸瀬戸美濃、江戸木製品
千石町(2010444)	千石町4丁目	上下水引込工事	18.44	江戸伊万里、江戸越中瀬戸、近代レン ガ、近代陶磁器
千石町(2010444)	千石町4丁目	個人住宅建築	160.44	江戸伊万里、江戸瀬戸、近代陶磁器 近代瀬戸美濃
千石町(2010444)	千石町4丁目	電柱建替工事	2.4	江戸伊万里、近代レンガ
千石町(2010444)	千石町4丁目	個人住宅建築	112.61	弥生構／弥生土器、江戸土人形、近 代～現代レンガ、不明金属製品
千石町(2010444)	千石町4丁目	建壳住宅建築	107.49	江戸陶器、江戸伊万里、近代瓦、近 代戸陶磁器、江戸土人形、近代陶磁器 近代～現代レンガ、谷石
翟本町(2010446)	翟本町字笛山割	共同住宅建築	1,374	弥生円形周溝墓、弥生土器、江戸土 器、古代土坑、古代土器、古代土器、古代 土器
下邑(2010542)	婦中町下邑	個人住宅建築	269.06	遺跡なし
下邑東(2010543)	婦中町羽根	県営ほ場整備事業	667.1	弥生構、弥生土坑、弥生ビット、古代 土器、古代土坑、古代土器、古代土器、古代 土器
下邑東(2010543)	婦中町羽根	県営ほ場整備事業	20,200	弥生構、弥生土坑、弥生ビット／弥生土 器、弥生碧玉片、古代土師器、古代土 器、古代瓦、近代磁器
下邑東(2010543)	婦中町羽根	個人住宅建築	439	遺跡なし

遺跡名 (遺跡No.)	所 在 地	調査原因	面積(m <sup>2</sup> )	調査結果
黒瀬大屋 (2010549)	黒瀬字大屋割	共同住宅建築	451	中世珠洲、中世青磁、江戸陶器
黒崎種田 (2010550)	黒崎字種田割	資材置場造成	1,271	中世土師器
黒崎種田 (2010550)	黒崎	個人住宅建築	207	江戸越中瀬戸
黒崎種田 (2010550)	黒崎字寺田割 八日町	共同住宅建築 宅地造成	721.39 1,480	古代土師器、江戸磁器、近代磁器 古代須恵器、中世珠洲焼、中世尾焼
朝菜町鳥ノ木 (2010555)	上袋	個人住宅建築	346.96	古代～中世溝、古代～中世土坑／古墳 古式土師器、古代須恵器、古代土師 器、中世かわらけ、不明鉄滓
朝菜町鳥ノ木 (2010555)	上袋	個人住宅建築	254.9	古代～近代川跡／古代須恵器、古代土 師器
上野井田 (2010557)	二俣新町	個人住宅建築	276.72	遺跡なし
山室東田 (2010560)	山室字東田割	埋設物調査	242.28	遺跡なし
山室東田 (2010560)	山室字東田割	埋設物調査	191.11	遺跡なし
本郷椎木 (2010561)	本郷町字椎木割	共同住宅建築	872.73	中世土師器、江戸越中瀬戸
太田中田1 (2010567)	太田	分譲宅地造成	875	奈良堅穴建物、奈良土坑、鍛倉土坑 鍛倉柱穴、奈良土師器、奈良 須恵器、奈良紡錘車、鍛倉珠洲 器、鍛倉八尾、鍛倉土坑
大宮町(2010571)	大宮町	個人住宅建築	278	鍛倉中世土師器
富崎(2010604) *	婦中町富崎	池の造成	9.7	遺跡なし
富崎(2010604)	婦中町富崎字二俣川	埋設物調査	309	中世土師器
千里D(2010633)	婦中町千里	個人住宅建築	398	遺跡なし
南部I(2010636) *	婦中町熊野道	カーポート建築	0.96	遺跡なし
中名I(2010646)	婦中町中名字阿弥 大地	個人住宅建築	306.95	遺跡なし
友杉(2010653)	友杉字北条田割	個人住宅建築	277.9	遺跡なし
下熊野(2010672) *	安養寺	佐田川改良工事	30	遺跡なし
二俣(2010674)	上野	一般県道東猪谷富山線 歩道新設	100	遺跡なし
辰尾(2010688)	上熊野	個人住宅建築	288.71	中世土師器
辰尾(2010688)	辰尾字東川割	個人住宅建築	295.5	遺跡なし
上熊野(2010689)	上熊野	農機具格納庫建築	237	遺跡なし
布市北(2010692)	布市	個人住宅建築	203	遺跡なし
布市北(2010692)	布市	個人住宅建築	241.64	遺跡なし
布市北(2010692)	布市	太陽光発電設置	1,030.11	遺跡なし
月岡町三丁目 (2010705)	月岡町3丁目	個人住宅建築	280	江戸陶器
水谷(2010740)	八尾町水谷字縫殿	個人住宅建築	308.63	遺跡なし
黒田(2010744) *	八尾町黒田	カーポート建築	12.9	遺跡なし
黒田(2010744)	八尾町黒田字古国屋	個人住宅建築	621.23	遺跡なし
黒田(2010744)	八尾町黒田	主要地方道立山山田線 道路橋りょう改築事業	70	遺跡なし
黒田(2010744)	八尾町黒田	個人住宅建築	137.11	遺跡なし
黒田(2010744)	八尾町黒田	主要地方道立山山田線 道路橋りょう改築事業	180	遺跡なし
新村(2010761)	新村	事務所建築	524.88	遺跡なし
大井(2010773) *	大井	市道月岡大井線改良 工事	34	江戸越中瀬戸
庵谷・片掛銀山 (2011020) *	庵谷	市道庵谷片掛銀法面 改良工事	347.6	遺跡なし

遺跡名 (遺跡No.)	所 在 地	調査原因	面積(㎡)	調査結果
富山城下町遺跡 主要部 (2011048)*	旅籠町	個人住宅建築	150	江戸土坑／江戸越中瀬戸、江戸唐津、江戸伊万里、江戸瀬戸美濃、江戸木箸、江戸漆器、江戸硯、江戸土製品、江戸貝、江戸瓦、近代陶磁器
富山城下町遺跡 主要部 (2011048)*	桜木町	屋外広告物設置	0.19	江戸磁器
稻荷岩跡 (2011059)	榮町 1 丁目	個人住宅建築	173.36	遺跡なし
稻荷岩跡 (2011059)	稻荷町 2 丁目	個人住宅建築	191.25	遺跡なし
稻荷岩跡 (2011059)	稻荷町 2 丁目	個人住宅建築	177.13	江戸土坑、明治～大正石組水路／江戸越中瀬戸、江戸陶磁器、江戸建築部材
稻荷岩跡 (2011059)	館出町 1 丁目	個人住宅建築	383.37	江戸越中瀬戸、江戸陶磁器、江戸漆器(折敷) 口、江戸陶器
稻荷岩跡 (2011059)	稻荷町 2 丁目	個人住宅建築	135.74	江戸陶器
稻荷岩跡 (2011059)	館出町 1 丁目	埋設物調査	162.94	中世青磁

令和 5 年度の計 (4~2 月) (は 123 件(うち工事立会 \*28 件)

### (3) 令和 4 年度補遺 (3 月分)

遺跡名 (遺跡No.)	所 在 地	調査原因	面積(㎡)	調査結果
今市(2010032)*	寺島	下水管引込工事	2	江戸伊万里、不明陶器
今市(2010023)	布目西	店舗建築	2,006	遺跡なし
杉谷古墳群 (2010409)*	杉谷	文化財案内板設置	0.381	遺跡なし
羽根下立 (2010440)	羽根	診療所建築	203	中世備／繩文土器、中世珠洲、中世瀬戸美濃、不明土師器
富山城跡 (2010442)	総曲輪 1 丁目	歯科医院兼住宅建築	401.74	中世堀、中世土坑／中世土師器、中世土鍤、江戸陶磁器、江戸瓦、近代陶磁器、近代レンガ、近代動物骨、近代具
千石町(2010444)	相生町	市道陥没に伴う火防 水路布設替工事	9	弥生土器、江戸小杉、江戸伊万里、江戸瓦器、江戸瓦、近代陶磁器
千石町(2010444)	千石町 4 丁目	分譲宅地造成	623.65	中世堀、江戸溝、弥生～中世谷地形 ／弥生土器、古代須恵器、中世土師器、江戸越中丸山、江戸唐津、江戸伊万里、近代陶磁器、近代レンガ、近代ガラス製薬瓶
下邑東(2010543)	婦中町羽根	県営ほ場整備事業羽根 地区	32,237	古代壙、古代土坑、古代ピット、中 世土坑／古代土師器、古代須恵器、 古代瓦、中世土師器、中世木製品、 江戸陶磁器、近代陶磁器
本郷水上 (2010562)	本郷町字水上割	埋設物調査	2,779	遺跡なし
秋ヶ島(2010651)	秋ヶ島	個人住宅建築	383	遺跡なし
栗山 A(2010668)*	栗山字沢下割	個人住宅建築に伴う 造成	144.16	平安土師器、平安須恵器、中世土 器、中世珠洲、中世青磁、江戸越中 瀬戸
上野端田 (2010680)*	上野	駐車場造成	69.6	中世ピット、中世土坑、中世溝、江 戸川跡、江戸臺／古代土師器、中世 かわらけ、中世珠洲、江戸越中瀬 戸、江戸陶磁器
江本経塚 (2010701)*	江本	文化財案内板設置	0.381	遺跡なし
春日長走 (2010887)	下タ林	個人住宅建築	125.05	遺跡なし

令和 4 年度の総計 (4~3 月) は 150 件(うち工事立会 \*35 件)

## 2 遺跡地図管理

富山市内の史跡・埋蔵文化財包蔵地の総数は1,044ヶ所、総面積は約72.4k m<sup>2</sup>です（令和6年2月末現在）。これは市域1,241.70k m<sup>2</sup>の約5.9%にあたります。史跡・埋蔵文化財包蔵地は富山市遺跡地図に登載され、埋蔵文化財センター窓口のほか、インターネットでも閲覧することができます。

### (1) 令和5年度の埋蔵文化財包蔵地の範囲変更等（令和5年3月～令和6年2月）

No.	遺跡名（遺跡番号）	面積（m <sup>2</sup> ）	変更内容
1	米田大寛遺跡（2010034）	182,088	試掘・立会により南側範囲拡大
2	宮条南遺跡（2010055）	148,180	試掘により南側範囲縮小、南東側範囲拡大
3	下邑東遺跡（2010543）	440,297	現地確認により東側範囲縮小

### (2) 遺跡地図のインターネット公開

遺跡地図は、富山市ホームページ「インフォマップとやま」で史跡・埋蔵文化財包蔵地の範囲や名称、所在地等の概要が閲覧できます。建築・造成工事、各種開発、不動産売買の手続き等の参考にしてください。

また、遺跡地図は調査によって遺跡範囲を随時更新していますので、その都度ご確認ください。

閲覧は「インフォマップとやま」検索→「まちづくり情報マップ」スマートフォン版は

→「遺跡地図」の順に進んでください。

閲覧にあたっては利用条件をご確認ください。



インフォマップとやま「遺跡地図」画面

### 3 史跡の保護・管理

#### (1) 北代縄文広場

##### ① 管理

###### A 管理運営委託等

a 地元の長岡地区自治振興会に広場の管理運営を委託しました。自治振興会が配置した管理人が広場の管理等を行い、富山市北代縄文広場ボランティアの会の会員が管理等の手伝いや、屋外展示の解説、縄文土器づくり（野焼きを含む）をはじめとした体験学習の手伝いなどを行いました。

###### b 環境整備

復原堅穴住居の焼し（防虫・湿気対策）、広場の草刈、樹木剪定などは公益社団法人富山市シルバーパートナーナースターに委託しました。この他、機械除草、西広場高木の伐採・剪定や、広場外灯2基・体験工房テーブル脚・電動薪割り機の修繕を行いました。

###### B 社会に学ぶ「14歳の挑戦」

広場管理運営補助（復原建物の手入れ・体験学習の準備・粘土練り）

速星中学校（3人） 令和5年7月5日

###### C その他

a 松永篤知氏（金沢大学資料館特任助教）による、タイ北部山地民ラフ・シェレ—製作のバスケットテーブル現地住環境での焼し実験に協力しました。

令和5年10月15日～12月15日

b 「越中富山ふるさとチャレンジぐるっと富山ラリー」（越中富山ふるさとチャレンジ実行委員会事務局）に協力しました。 令和5年7月1日～11月30日

#### ②ミニ企画展

	テーマ	期間	主な展示品	来場者数
1	北代遺跡の新・出土品展	令和5年7月19日～令和6年1月21日	北代遺跡出土 縄文土器 他	3,260人
2	新寄贈品展 富崎丘陵の縄文時代	令和6年1月23日～7月17日	富崎丘陵採集 石棒 他	553人 (2月末現在)

#### ③普及行事・講座

###### A 「縄文—きただい—再発見」北代縄文広場ボランティア入門講座

a 令和5年5月9日 第1回 「縄文時代の概要、文化財の保護と活用について」

講師：細辻嘉門専門学芸員 15人参加

b 令和5年5月16日 第2回 「北代遺跡の見どころとボランティア活動のあらまし」

講師：西村盛一氏（北代縄文広場ボランティア代表） 15人参加

c 令和5年5月25日 第3回 「体験活動の実際—縄文土器づくり・ユースターブル・紙芝居などの実技体験研修—」 講師：中林美智子氏、中西登代子氏、山本純子氏ほか、北代縄文広場ボランティア 15人参加

###### B 北代縄文考古楽講座

a 令和5年8月27日 その1 「とやまの弥生時代—新・出土品展の資料から—」

講師：細辻嘉門専門学芸員 15人参加

b 令和5年10月15日 その2 「とやまの縄文時代縄物」

講師：松永篤知氏（金沢大学資料館特任助教） 24人参加

#### ④長岡地区等行事

##### A 長岡地区ふるさとづくり推進協議会

鯉のぼり掲揚 令和5年4月28日～5月7日

縄文冬まつり（世代間交流行事） 令和6年1月13日

##### ⑤来場者数

年度	個人	団体	合計	土器づくり 体験	縄文グッズ づくり体験	縄文コースター づくり体験
令和3	6,161人	366人	6,527人		新型コロナウイルス感染症 感染防止のため中止	
令和4	6,071人	461人	6,532人	74人	35人	5人
令和5 (令和5年2月末現在)	6,507人	475人	6,982人	123人	115人	20人
(参考) 平成11年4月～令和6年2月末の来場者数累計 219,162人						

鯉のぼり掲揚の様子



#### (2) 安田城跡歴史の広場

##### ①管理

##### A 管理等

##### a 管理

管理人1人が常駐し、資料館及び広場の管理や来場者への案内等を行いました。

##### b 環境整備

清掃業務及び広場の環境整備（芝刈・樹木剪定・除草・睡蓮間引き）は、公益社団法人富山市シルバーパー人材センター及び財団法人富山市婦中公園緑地管理公社に委託しました。この他、資料館北側隣接私道舗装修繕や、資料館男子トイレ洋式便器フルシユバルブ等取替修繕、歴史の広場の排水水管等修繕を行いました。

##### B 社会に学ぶ「14歳の挑戦」

資料館及び広場管理運営補助（広場維持管理作業・資料館館内環境整備作業）

速星中学校（3人） 令和5年7月4日

##### C その他

「越中富山ふるさとチャレンジぐるっと富山ラリー」（越中富山ふるさとチャレンジ実行委員会事務局）に協力しました。 令和5年7月1日～11月30日

#### ②ミニ企画展

	テーマ	期間	主な展示品	来場者数
1	どやまお城探検隊 Part2（富山市南東部）	令和5年7月11日 ～12月3日	北日本新聞 とやまお城探検隊掲載記事	6,732人

#### ③普及行事・講座

##### A 歴史講座 その1

令和5年7月30日 「太田保と中世富山を考える」

講師：加藤達行氏（元富山市郷土博物館館長） 20人参加

##### B 歴史講座 その2

令和5年11月11日 第1部 講座「安田城 一戦国越中を見つめた城―」

講師：宮田康之主任学芸員

第2部 安田城跡再整備工事現場見学 講師：近藤匡志氏（株式会社イビソク まちづくり事業本部整備推進課課長）、大野英子主幹学芸員 13人参加

#### (4) 地域等における史跡活用

##### A 富山大学教育学部授業「子どもとのふれあい体験」

令和5年7月5日、12日

場所：安田城跡歴史の広場、朝日小学校

参加者：富山大学学生6人、朝日小学校6年生13人、教員、当センター職員

内容：富山大学による安田城や再整備事業をテーマとした授業。朝日小学校の総合的な学習の時間にて実施。



「子どもとのふれあい体験」の様子



##### 少年少女武者行列の様子

年度	個人	団体	合計
令和3	17,060人	0人	17,060人
令和4	17,398人	67人	17,465人
令和5(令和6年2月末現在)	12,468人	86人	12,554人

(参考) 平成5年度～令和6年2月末の累計来場者数 336,203人

#### (3) 史跡王塚・千坊山遺跡群

##### ①維持・管理

###### A 倒木処理・樹木伐採

千坊山遺跡では、倒木等の転落による事故などを未然に防止するためや、積雪のため倒れた樹木の伐採・搬出等を行いました。

###### B 除草管理

千坊山遺跡・六治古塚墳墓・向野塚墳墓・勅使塚古墳（市有地約59,504m<sup>2</sup>）の除草を、公益社団法人富山市シルバーパートナーズセンターへの業務委託により実施しました（6～11月）。

#### (4) 堀I遺跡

##### ①婦中熊野地区等行事

###### A 婦中熊野地区ふるさとづくり推進協議会

令和5年度婦中熊野地区左義長 令和6年1月14日



婦中熊野地区左義長の様子

#### (5) 史跡等の巡視及び管理

##### ①文化財パトロール

富山県が委嘱した文化財保護指導委員による定期的な史跡、埋蔵文化財等の巡視。

安田城跡、直坂遺跡、北代遺跡、王塚・千坊山遺跡群、猪谷関跡、金草第一古窯跡、

東黒牧上野遺跡、越中丸山焼陶窯跡、面白寺跡、五輪塔、五百羅漢、中地山城跡及び殿様馬乗石、上滝不動尊境内、題目塔と道標、五輪塔古石塔群（野尻）、五輪塔古石塔群（榎原）、伝富山重忠墳墓、城生城跡

## ②除草・環境整備

公益社団法人富山市シルバー人材センターへの業務委託により、下記の場所での除草や環境整備を実施しました。

堀I遺跡（6・8・10月）、友坂二重不整合（6・8月）、押上遺跡（6月）、栗山塚（6・8月）、古沢塚山古墳（7月）、境野新遺跡（6月）。

## 4 展示・普及

### （1）展示

発掘速報展 2023

「海拔 2m から 2926m の遺跡 ～富と山岳信仰～」

・会場：安田城跡資料館

・期間：令和 5 年 12 月 5 日～令和 6 年 7 月 7 日

・展示遺跡：四方背戸割遺跡、四方荒屋遺跡、水橋金広

・主な展示品：中馬場遺跡、薬師岳山頂遺跡



### 【薬師岳山頂遺跡】 【四方背戸割遺跡、四方荒屋遺跡】

・弥生土器・土師器・須恵器・白磁・中世土師器・

珠洲・石礫・打製石斧・土鍤

【水橋金広・中馬場遺跡】

・弥生土器・土師器・須恵器・灰釉陶器・中世土

師器・珠洲・錢貨

【薬師岳山頂遺跡】

・青磁・奉納剣（模造剣）・刀子・釧・錢貨・祠材

・入館者数：2,025 人（令和 6 年 2 月末時点）

・記念講演会 令和 6 年 2 月 23 日

記念講演会 「薬師岳に魅せられて～半世紀ぶりの薬師堂再建～」

講師：五十嵐博文氏（太郎平小屋オーナー）

### （2）関係施設の企画展

①富山市考古資料館（民俗民芸村所管）

テーマ	期間	主な展示品	来館者数
連携企画展「杉谷古墳群・ 杉谷 A 遺跡の全貌－日本海 文化論の現在－」	令和 5 年 9 月 30 日 ～11 月 28 日	杉谷 A 遺跡出土遺物	937 人

②富山県埋蔵文化財センターとの共催

テーマ	期間	主な展示品
令和 5 年度 「市町村連携発掘速報展」	令和 6 年 2 月 3 日 ～4 月 4 日	明神山遺跡（令和 3 年度調査出土遺物）。 近世陶磁器・瓦・硯・煙管・簪・銅鏡

### （3）講座

①富山市民大学（富山市民学習センター主催）

墳墓・古墳・お墓の考古学

回	講師	学習題	開催日
1	堀沢祐一所長	まじないとお墓	5 月 12 日

2	納屋内高史学芸員	お墓と縄文人	5月 26日
3	泉田侑希学芸員	弥生墳墓から古墳へ	6月 9日
4	鹿島昌也主幹学芸員	神通川左岸の墳墓群—百塚墳墓群—	7月 1日
5	泉田侑希学芸員	杉谷丘陵の墳墓群—杉谷古墳群—	7月 14日
6	堀内大介主幹学芸員	羽根丘陵の墳墓群—史跡王塚・千坊山遺跡群—	9月 8日
7	鹿島昌也主幹学芸員	富山平野の古墳群—白岩川流域古墳群など—	9月 22日
8	野垣好史主査学芸員	吳羽丘陵の横穴墓	10月 6日
9	堀内大介主幹学芸員	中世のお墓一堀Ⅰ遺跡など—	10月 20日
10	野垣好史主査学芸員	富山藩主前田家墓所—長岡御廟	11月 10日

#### 生活文化の歴史（食・住の文化史）

回	講 師	演 題	開催月日
7	堀沢祐一所長	すまいとまじない	9月 28日

#### ②市役所出前講座

##### 遺跡からみた富山の歴史

回	講 師	演 題	主 催 者／会 場	参 加 者 数	開 催 日
1	野垣好史 主査学芸員	小長沢地区の遺跡試 掘調査／明神山遺跡 の発掘調査	小長沢自治会いきいきサロン ／小長沢公民館	20	4月 14日
2	堀沢祐一 所長	富山市北部の遺跡探 訪	市公連第4ブロック協議会 ／岩瀬カナル会館	42	4月 19日
3	細辻嘉門 専門学芸員	縄文時代の概要・文 化財の保護と活用に ついて	長岡自治振興会／長岡公民 館	15	5月 9日
4	堀内大介 主幹学芸員	富山のお城	みなかみ会／本郷町4区公 民館	15	6月 27日
5	細辻嘉門 専門学芸員	王塚・千坊山遺跡群、 富崎城跡について	神保地区ふるさとづくり推 進協議会／神保公民館	20	11月 21日
6	野垣好史 主査学芸員	富山城石垣調査から	藤田石装株式会社石昌会／ 藤田石装株式会社	30	1月 12日

#### ③県民力レッジ連携講座 雷鳥会「21世紀講座」『古代の道と神と仏』

回	講 師	演 題	主 催 者／会 場	開 催 日
1		古代道路とまじない、		9月 7日
2	堀沢祐一 所長	古代越中国の仏教 信仰	県民力レッジ友の会「雷鳥会」／富山 県教育文化会館	10月 19日
3		顔が描かれた土器 のまじない、		11月 2日

#### (4) その他

##### マスコミ取材対応

- A 北日本新聞社・富山テレビ「大山歴史民俗資料館ミニ企画展「薬師堂—令和の再建—」について」  
 野垣主査学芸員 合和5年5月1日・6月22日
- B チューリップテレビ「北代縄文広場について」 細辻専門学芸員 合和5年8月8日  
 C 上婦負ケーブルテレビ「北代縄文館ミニ企画展「新寄贈品展 富嶺丘陵の縄文時代」について」  
 細辻専門学芸員 合和6年1月23日
- D 富山シティエフエム「発掘速報展2023「海拔2mから2926mの遺跡」および安田城跡について」  
 堀内主幹学芸員・野垣主査学芸員・宮田主任学芸員 合和6年2月6日

## 5 刊行物

### (1) 発掘調査報告書

- No.111 富山市四方背戸割遺跡・四方荒屋遺跡発掘調査報告書 (2023. 9)
- No.112 富山市中富居遺跡発掘調査報告書 (2023. 11)
- No.113 富山市任海宮田遺跡発掘調査報告書 (2024. 2)
- No.114 富山市今市遺跡発掘調査報告書 (2024. 3)
- No.115 富山市米田大覚遺跡発掘調査報告書 (2024. 3)

### (2) PR誌・展示図録等

- 『富山市の遺跡物語』No.25 富山市教育委員会埋蔵文化財センター所報 (2024. 3)  
『北代縄文通信』第 52 号 (2024. 3)

## 6 活用

### (1) 出土品貸出

貸出先	展示名	展示期間	資料名
1 富山市郷土博物館	常設展「各地の中世城館出土品 願海寺城」	R5. 4. 1 ～9. 30	願海寺城跡出土の遺物 10点、写真 2点
2 富山市陶芸館	令和 5 年度陶芸館連携企画展 「吳羽丘陵のやきもの 6000 年」	R5. 9. 8 ～11. 8	吉作遺跡出土の遺物 1 点、北代遺跡出土の遺物 1 点、北代遺跡出土の遺物 1 点、友坂遺跡出土の遺物 10 点、写真 1点、明神山 遺跡出土の遺物 16 点、 写真 1点
3 富山県埋蔵文化財 センター	令和 5 年度特別展「黄泉つ国か、 ら—富山の古墳時代—」	R5. 10. 6 ～R6. 1. 25	番神山横穴墓群出土 の遺物 8 点、写真 3 点、 富崎墳墓群出土の遺 物 4 点、写真 4 点、百 塚住吉遺跡の写真 4 点、百塚住吉遺跡・百 塚遺跡の写真 1 点、千 坊山遺跡の写真 1 点、 王塚古墳の写真 1 点

### (2) 写真等資料掲載

- ①杉谷 A 遺跡の発掘調査写真 8 点、杉谷 4 号墳の発掘調査写真 2 点 令和 5 年度民俗民芸村連携企画展 富山市考古資料館「杉谷古墳群・杉谷 A 遺跡の全貌－日本海文化論の現在－」(令和 5 年 9 月 30 日～11 月 28 日) で展示
- ②安田城跡歴史の広場の写真 1 点 南砺市民大学「ふるさと見聞」配布パンフレット (令和 5 年 10 月 27 日刊行) に掲載
- ③明神山遺跡出土伊万里焼の写真 1 点 令和 5 年度市町村連携発掘速報展 (令和 6 年 2 月 3 日～4 月 4 日) のパンフレット・ポスターに掲載
- ④堀 I 遺跡の発掘調査写真 1 点・整備写真 1 点 富山市考古資料館「堀 I 遺跡とその出土遺物」  
で展示 (令和 5 年 12 月 2 日～)
- ⑤北代遺跡出土の打製石斧写真 1 点・磨製石斧写真 1 点 中学受験専門塾ジーニアスの社会の授業で使用
- ⑥針原中町 I 遺跡出土弥生土器の写真 1 点、絆力遺跡出土弥生土器の写真 1 点、豊田大塚・中吉原遺跡出土弥生土器の写真 2 点、清水堂南遺跡出土弥生土器の写真 3 点 『日本における覆い焼きの成立と展開』に掲載

⑦岩瀬天神遺跡出土土器の写真 99 点、朝日貝塚出土縄文土器の写真 9 点 『滋賀里遺跡資料図譜』に掲載

### (3) 資料調査・見学等

- ①令和 5 年 4 月 25 日 チュニジア駐日大使モハメッド・エルーミ氏ほか 5 名 北代縄文広場・北代縄文館  
②令和 5 年 5 月 1 日 東京大学総合研究博物館 米田穣氏 日本考古学会・長野県考古学会 中沢道彦氏  
吉岡遺跡・北代遺跡・浜黒崎野田・平榎遺跡出土土器及び付着炭化物  
③令和 5 年 8 月 9 日 東京大学理蔵文化財調査室 堀内秀樹氏 同志社大学創造経済研究センター 前田厚子氏  
富山藩主前田家墓所（長岡御廟所）現地見学  
④令和 5 年 9 月 28 日 北海道大学学院 平岡和氏 八町Ⅱ遺跡・水橋金広・中馬場遺跡・富崎遺跡・富山城跡・富山城下町遺跡主要部出土ニワトコ核  
富山城下町遺跡出土ニワトコ核  
⑤令和 5 年 11 月 6 日・7 日・9 日 上野草氏 古沢 A 遺跡出土縄文土器  
⑥令和 5 年 11 月 7 日 富山大学 黒岩美晴氏 浜黒崎野田・平榎遺跡・野中新長幅遺跡・高島鳥浦遺跡・宮条南遺跡・吳羽富田町遺跡・北代遺跡・開ヶ丘狐谷Ⅱ遺跡・開ヶ丘中遺跡・離尾Ⅱ遺跡出土土製耳飾  
⑦令和 6 年 1 月 18 日 石川県金沢城調査研究所 富田和氣夫氏 富山城跡・富山藩主前田家墓所（長岡御廟所）における令和 6 年能登半島地震の被害状況現地確認

## 7 調査研究

### (1) 調査協力・共同研究

- ①石川県金沢城調査研究所 令和 5 年 10 月 24 日 令和 5 年度第 1 回金沢城開連城郭等情報連絡会 「金沢城跡二ノ丸御殿・二ノ丸御居間先の確認調査、丸の内園地石垣保全に伴う確認調査」の見学  
野垣好史主査学芸員  
②公益財団法人石川県埋蔵文化財センター 令和 6 年 2 月 21 日～22 日 令和 5・6 年度 環日本海文化交流史調査研究事業  
令和 5 年度研究集会 細辻嘉門専門学芸員

### (2) 論文・報告・紹介 富山市内の遺跡に関するものを含む

#### ①関係職員等

- 小黒智久 2023.4 『コシシの古墳と地域社会』 雄山閣  
小黒智久 2023.11 「豊かな教育の広がり 151 地域の歴史と文化を伝え、共に学び、育む 富山市民俗民芸村」『初等教育資料』2023 年 11 月号 文部科学省教育課程課・幼児教育課  
鹿島昌也 2023.7 「富山県地方史研究の動向」『信濃』第 75 号 7 卷 信濃史学会  
鹿島昌也 2023.9 「珠洲地震による文化財への影響と遺跡不確認調査略報-岡田横穴墓群・岩坂龜塚横穴群・岩坂向林横穴群」『石川考古』No.357 石川考古学研究会  
鹿島昌也 2023.12 「回顧 考古学」『北日本新聞』「北日本新聞令和 5 年 12 月 21 日付朝刊』北日本新聞社  
鹿島昌也 2024.3 「令和 6 年能登半島地震における埋蔵文化財の被災状況について-富山藩主前田家墓所と富山城跡-」『富山市遺跡物語』No.25 富山市埋蔵文化財センター  
鹿島昌也 2024.3 「岩坂龜塚横穴群・岩坂向林横穴群」『令和 5 年奥能登地震による遺跡等の損害状況確認調査報告書』石川考古学研究会・珠洲市  
仲あづみ 2024.3 「富山市八尾町高善寺地内出土の埋蔵鏡について(その 2)」『富山市遺跡物語』No.25 富山市埋蔵文化財センター

- 仲あづみ 2024.3「富山県内における六道鏡について」『富山市の遺跡物語』No.25 富山市埋蔵文化財センター
- 納屋内高史 2024.3「小竹貝塚の哺乳類遺存体（予報）」『富山市考古資料館紀要』第43号
- 納屋内高史 2024.3「北代遺跡 2002年度調査報告 遺物補遺」『富山市の遺跡物語』No.25 富山市埋蔵文化財センター
- 野垣好史・小黒智久 2024.3「杉谷A遺跡出土鉄器について」『富山市の遺跡物語』No.25 富山市埋蔵文化財センター
- 野垣好史・納屋内高史 2024.3「松川護岸工事に伴う富山城跡試掘調査・工事立会報告」『富山市の遺跡物語』No.25 富山市埋蔵文化財センター
- 堀沢祐一 2024.3「富山城下町遺跡主要部における井戸のまじない」『富山市の遺跡物語』No.25 富山市埋蔵文化財センター
- ②市内遺跡を取り扱ったもの
- 池野正男 2023.3「北陸の継続的須恵器生産開始期における須恵器工人の出自－土師器を模したロクロ成形範の系譜から－」『大境』第42号 富山考古学会
- 出穂雅実 2023.3「富山県の後期旧石器時代の年代：日本列島への現生人類の出現と拡散を考える」とつておき埋文講座②』『埋文とやまと』Vol.162 上野 章 2023.3「富山県の早期押型土器と茅山下層式土器について」『大境』第42号 富山考古学会
- 大野 究 2024.3「飛鳥時代の水見地域—横穴群と集落—」『富山市考古資料館紀要』第43号 『埋文とやまと』Vol.162
- 金三津道子 2023.3「県営・国営農地整備事業の試掘調査」とつておき埋文講座②』
- (一財)北海道文化財保護協会
- 鈴木 仁 2023.7「サハリンで発掘されたオリンピック意匠の陶磁器」『文化情報』vol.394 (高橋浩二・石田理紗・星野佑稀・宮澤達也 2023.3「富山市杉谷A遺跡及び杉谷4号墳出土土器の実測調査とその評価」『大境』第42号 富山考古学会
- 富山県埋蔵文化財センター 2023.10「令和5年度特別企画展図録 黄泉つ国から』
- 富山市大山歴史民俗資料館 2023.9「令和5年度企画展とやまの山城—大山地域編ー』
- 西井龍儀・田上和彦 2023.3「越中の小金銅仮面 2021～2022」『大境』第42号 富山考古学会
- 萩原大輔 2023.8『佐々成政』戎光祥出版
- 藤田富士夫 2023.9「杉谷4号墳と日本海文化シンポジウム」『季刊 古代文化』第75巻第2号 古代学協会
- 麻柄一志 2023.3「北陸地方における縄文集落周辺の植生－縄文時代のクリ栽培の可能性－」『大境』第42号 富山考古学会
- 松山充宏 2023.10「桃井直常とその一族 鬼神の如き堅忍不拔の勇将」戎光祥出版
- 宮代栄一 2024.3「北陸地方出土馬具の研究（中）－石川県・福井県（嶺北）出土例を中心にして」『富山市考古資料館紀要』第43号
- ③報告書など
- 富山県埋蔵文化財センター 2023.3～2023.12「小竹貝塚出土品」『埋文とやまと』VOL.162～165
- (3) 講演・研究発表 富山市内の遺跡に関するものを含む
- 五十嶋博文 「薬師岳に魅せられて～半世紀ぶりの薬師堂再建～」安田城跡資料館 記念講演会 令和6年2月23日
- 鹿島昌也・泉田侑希 「北陸のレンガ研究事始め」令和6年度富山考古学会総会研究報告 令和6年1月27日
- 加藤達行 「太田保と中世富山を考える」安田城跡資料館 歴史講座その1 令和5年7月30日
- 納屋内高史 「骨から見た境遺跡の哺乳類利用」令和5年度朝日学講座 令和6年2月23日
- 野垣好史・鹿島昌也 「薬師岳山頂遺跡 工事立会報告/展示解説」安田城跡資料館 令和6年2月23日
- 平岡 和 「東北日本における遺跡出土ニワトコ属核の形態分析」第38回日本植生史学会大会 令和5年12月3日
- 細辻嘉門 「史跡北代遺跡の再整備について」第47回全国遺跡環境整備会議 令和5年10月19日
- 細辻嘉門 「富山県の高地性集落について」令和5・6年度 環日本海文化交流史調査研究事業 研究集会 令和6年2月22日
- 細辻嘉門 「とやまの弥生時代—新・出土品展の資料から—」北代縄文考古楽講座その1

令和5年8月27日

堀沢祐一「近世富山城下町に見られる江戸町人の生活—近年の発掘成果—」富山民俗の会総会講演

会 令和6年2月3日

松永篤知「とやまの縄文時代編物」北代縄文考古楽講座その2 令和5年10月15日

宮田康之「安田城 - 戦国越中を見つめた城-」安田城跡資料館 歴史講座その2 令和5年11月11日

## 8 研修等参加

(1) 令和5年度全史協北信越地区協議会役員会

谷村主幹 長野県松本市 令和5年7月6日～7日

(2) 第47回全国遺跡環境整備会議

細辻専門学芸員 大分県国東市 令和5年10月19日～20日

(3) 令和5年度全国史跡整備市町村協議会臨時大会

泉田学芸員 東京都千代田区 令和5年11月17日

(4) 令和5年度埋蔵文化財担当職員等講習会

宮田主任学芸員 オンライン受講 令和6年1月31日・2月1日

(5) 令和5年度埋蔵文化財発掘調査専門職員等研修会

野垣主査学芸員・宮田主任学芸員・納屋内会計年度任用職員(学芸員) 富山県埋蔵文化

財セシター 令和6年2月16日

## 9 寄贈

(1) 岡崎綱代氏寄贈資料

埋蔵文化財資料 128点 (令和5年7月13日に受入)

富山市婦中町富崎在住の岡崎綱代氏より、故岡崎茂氏が婦中町富崎丘陵で採集の縄文時代の土器10点、土製品3点、石器・石製品115点の寄贈を受けました。



(2) 中平久雄氏寄贈資料

埋蔵文化財資料 244点 (令和5年11月8日に受入)

富山市北代新在住の中平久雄氏より、故中平久義氏が昭和40年頃に北代遺跡で採集した土器203点(縄文～弥生・古代)、石器41点(縄文)の寄贈を受けました。



岡崎氏資料受入状況

## 10 組織・事業費

(1) 組織(令和5年4月)

所長1 — 主幹学芸員1 — 主幹1 — 専門学芸員1 — 主査学芸員1  
(所長代理) 主幹学芸員3

(兼務 民俗民芸村  
笠生人記念美術館)

主任1  
主任学芸員1  
学芸員1  
会計年度任用職員4  
会計年度任用職員3  
(安田城跡資料館)

(2) 事業費(令和5年度当初)

190,009千円  
①埋蔵文化財調査事業費

36,292千円  
(内訳) 埋蔵文化財調査費

15,372千円  
普及事業費

20,669千円  
施設管理事務費

72,573千円  
文化財保護事業費

56,230千円  
(内訳) 文化財保護事業費

81,144千円  
③一般管理事務費

16,343千円  
施設管理事務費

納屋内 高史（埋蔵文化財センター学芸員）

はじめに

個人住宅建設に伴って 2003 年 2 月に行われた北代遺跡の発掘調査報告が 2023 年 3 月に刊行された（近藤他 2023）。この調査では、縄文時代の粘土採掘坑と墓または祭祀遺構、土坑、ピット、古代の鍛冶関連の竪穴建物と掘立柱建物、土坑、ピット、溝が検出されており、縄文土器、石器、須恵器、土師器等が出土した。この内、特に縄文土器、石器は出土量が膨大であり、紙幅等の都合上、掲載できなかつたものが多数存在する。

本稿では、2003 年度調査出土の縄文土器の未報告資料の内、重要と考えられる資料をいくつか紹介したうえで、若干の考察を行い、報告書の補遺したい。

## 1 北代遺跡 2023 年報告の補遺物

今回報告する資料は、報告書に掲載できなかつたもののうち、縄文土器 19 点である。粘土採掘坑 SX03、04、SK01 から出土したもののがほとんどであるが、古代の竪穴建物である SI01 とそれに付属する鍛冶炉 SK08 の埋土に混入していたものも含まれる。

1 から 3 は中期の土器である。1、2 は新崎式と考えられる。1 は深鉢または台付鉢で、口縁部に蓮花文、口縁部～頸部に横方向の半隆起線文、胴部に半裁竹管による縦方向の隆線を施す。2 は深鉢で、口縁部～頸部に横方向の半隆起線文、口縁部半隆起線文上に半裁竹管の刺突による刻み、口縁下部に半裁竹管による縦方向の隆線を施し、注口状把手を付けた。3 は串田新式の深鉢または台付鉢である。肥厚隆帶から続く隅丸方形突起の頂部に 2 重の円形刺突を施し、隆帶上に葉脈状文を施す。

4 から 11 は後期および後期の可能性のある土器である。4 は気屋式直前段階の深鉢か。ナデ調整を施した後、沈線により J 字文を施す。5 は気屋式の深鉢である。口縁から頸部に綻条痕を施し、胴部に平行沈線を施した後、刺突文を充填する。6 は堀之内式の深鉢である。口縁部に粘土紐貼付による隆帶を施し、波頂部に渦巻状取手を作出する。7 は加曽利 B1 式の注口土器の取手である。形狀からノシシモチーフの動物意匠の可能性がある。8、9 は酒見式の浅鉢である。8 は胴部ナデ調整で、口縁部に沈線で区画された文様帯を設け、瘤状突起の溝周辺には煤が付着する。9 は口縁部に中央に溝を持つ瘤状突起を設け、瘤状突起の溝周辺には煤が付着する。ランプとして用いた可能性がある。9 は胴部ナデ調整で、口縁部を屈曲させ、上部に円形刺突、下部に平行沈線により区切られた笠状工具による刺突を施す。布尻遺跡に類例がある。10 は後期の可能性がある台付鉢である。屈曲部に平行沈線を施し、上部を赤彩する。11 は後期後葉から末葉か。胴部が張り出し、沈線と磨り消しにより斜め方向を基調とした文様を施文する。近藤他（2023）の第 21 図 21 と関連する可能性がある。赤彩されている。

12 から 19 は晩期および晩期末の可能性のある土器である。12 は晩期の可能性のある資料である。口縁部に棒状工具の押し引きによる刻みを施し、縄文地に沈線を用いて施文する。13 は御経塚式の可能性のある浅鉢である。薄手で口唇部は弱い波状を呈し、ヘラ状工具による刻みを施す。胴部はナデ調整で、沈線による連弧状文様を施す。赤彩されている。岩瀬天神遺跡や本江遺跡に類例がある。14 は中屋式の蓋である。取手部は 7 か所の突起を持った星型を呈する。15 から 19 は晩期末の資料である。15 は集合沈線により連弧文に近い三角文を施す資料で、吉岡遺跡の VIIb 類に相当する。16 から 18 は浮線文および浮線文系の文様が施される一群である。吉岡遺跡の IV 類に相当する。16 は胴部上半に太い棒状工具を用いた平行沈線を施し、もつとも上の沈線内部に列点文、平行沈線の下部にメカネ状浮文を施す。17 は短頸壺で外面は赤彩される。大洞 C～A 式併行と考えられる。18 は浮線網状文を施した





図1 出土縄文土器実測図(1)



15



16



17

■：赤彩 ■：煤

0 1:3 10cm

図2 出土縄文土器実測図(2)

表 出土縄文土器観察表

番号	出土遺物	測量時期	器種	口径	器高	器厚	色調	備考
1	SX04	縄文	粘土保肥坑 深鉢	12.6	(5.1)	0.75	内:10YR7/4にぶい黄褐色 外:10YR8/6灰黃褐色	新潟式注口状手貼り付け
2	SK07	古代	堅穴生居	26.5	(4.9)	1	外:10YR7/3にぶい黄褐色～10YR6/2灰黃褐色 内:10YR7/2白～10YR5/2灰黃褐色	新潟式
3	SX04	縄文	粘土保肥坑 深鉢or台付鉢	26.6	(6.0)	0.9	外:10YR8/4淡黃褐色 内:5YR7/6白～5YR7/3にぶい黄褐色	串田新式
4	SK08	古代	鍛冶戸 深鉢	26.6	(3.1)	0.7	外:7.5YR8/4淡黃褐色 内:10YR7/3にぶい黄褐色	気摩式直前段階？ 沈線により工字文を施す
5	SX03	縄文	粘土保肥坑 深鉢	13	(6.2)	0.6	内:10YR6/4にぶい黄褐色～10YR5/3にぶい黄褐色 外:7.5YR8/4淡黃褐色～10YR4/3にぶい黄褐色	氣摩式 口縁～頸部に縱条痕 腹部に平行沈線、刻文を施す
6	SK08	古代	鍛冶戸 深鉢	12.8	(3.8)	0.65	内:5YR7/1灰白～10YR7/2にぶい黄褐色 外:10YR7/2にぶい黄褐色～5YR8/1灰白	堀之内式 沈痕部に捲毛状手貼りを作出
7	SX03	縄文	粘土保肥坑 洗口土器	16.2	(6.2)	0.8	外:10YR8/2灰白～2.5Y5/1灰白 内:10YR8/4淡黃褐色	加富和B1式 把手部分 ライアンモチーフの動物電匠か
8	SX03	縄文	粘土保肥坑 深鉢	13.6	(3.6)	0.7	内:10YR8/4淡黃褐色～10YR7/4にぶい黄褐色 外:10YR7/3灰白	酒見式 沈状起泡周辺に繡付帯 ランプとしていたか
9	SX03	縄文	粘土保肥坑 深鉢	25.2	(6.2)	0.8	外:10YR7/1灰白～10YR8/2灰白 内:10YR6/3にぶい黄褐色～10YR4/1褐灰	酒見式 上部に円形刻溝、下部に平行沈線による彫刻 後期に切りされた彫状工具による彫刻
10	SX04	縄文	粘土保肥坑 台付鉢	14.9	(4.9)	1	内:10YR8/4灰白～10YR4/1褐灰 外:7.5YR6/3灰白	後期？ 上部赤彩
11	SX03	縄文	粘土保肥坑 鉢	14.8	(4.8)	0.75	内:7.5YR5/1白 外:7.5YR5/11にぶい赤褐色	後期後業から末葉か 外面赤彩 2023報告21と関連するか
12	SX03	縄文	粘土保肥坑 鉢	14.3	(4.3)	0.8	内:7.5YR7/8黄褐色 外:7.5YR5/4にぶい赤褐色	銘詠式？ 口唇部は弱い波状 沈線による連頂状文様
13	SX03	縄文	粘土保肥坑 深鉢	12.9	(5.4)	0.5	内:10YR8/2灰白 外:7.5YR7/6白	中層式
14	SX03	縄文	粘土保肥坑 蓋	4.4	(2.5)	0.8	外:2.5YR7/4淡黃褐色～10Y4/1褐灰 内:7.5YR8/4淡黃褐色	後期末 吉岡経力Vb類 合成沈線により連頭文に近い三角文
15	P14	縄文	土坑	13	(3.3)	0.8	内:10YR4/1褐灰～10YR7/4にぶい黄褐色 外:7.5YR5/1白	後期末 吉岡経力Vb類 合成沈線
16	SX03	縄文	粘土保肥坑 鉢(無須造)	17	(3.5)	0.8	内:10YR4/1褐灰～10YR5/2灰黃褐色 外:7.5YR8/4淡黃褐色～7.5YR5/1黑褐色	後期末 吉岡経力V類 浮綵文系
17	SX03	縄文	粘土保肥坑 深鉢	9.2	(6.6)	0.7	外:7.5YR5/3にぶい褐～7.5YR5/1黑褐色 内:10YR8/4淡黃褐色～10YR3/1黑褐色	後期末 吉岡経力V類 大泡形 外面赤彩
18	SX04	縄文	粘土保肥坑 深鉢or浅鉢	2.5	(0.7)	0.7	内:7.5YR8/4淡黃褐色～10YR6/2灰黃褐色 外:10YR7/3にぶい黄褐色～10YR6/2灰黃褐色	後期末 吉岡経力V類 浮綵文
19	SK01	縄文	粘土保肥坑 深鉢or浅鉢	3.1	(0.7)	0.7	内:10YR8/4淡黃褐色	後期末 吉岡経力Va類 沈線による工字文 植物形区画内に1条のが残る

後、瘤状突起を貼り付ける。19は沈線による工字文が施される。吉岡遺跡のVa類に相当する。

## 2 2002年度調査出土縄文土器から見た北代遺跡

2003年2月に行われた北代遺跡発掘調査（以下北代遺跡 2002年度調査）では、粘土採掘坑を中心には、多量の縄文土器が出土した。

今回報告したものも含め、出土した縄文土器は、中期前葉から晩期終末にわたる。しかし、量的にまとまっているのは中期末以降のものであり、特に中期末の串田新式と晩期後葉の下野式とみられる条痕土器が多い。北代遺跡周辺の縄文時代集落については、これまでに中

期前葉から中期末にかけて集落が西から東へ移動していくことが指摘されているが（野垣2014）、北代遺跡2002年度調査で出土した土器の様相は、中期末以降、北代遺跡の立地する長岡台地中央部で安定して集落が形成されるようになつたことを示す。

また、中期末以前の資料については、在地の土器がほとんどを占めるが、後期以降になると6、7の掘之内、加曾利B系や16から18の浮線文系のような外来系の土器やその影響の考えられる土器が目立つようになる点は注目される。このことは後期以降、本遺跡の集落において他地域との交流が盛んになつたことを示すと考えられる。

最後に出土した晩期末の土器について触れておく。北代遺跡2002年度調査では15や近藤他(2023)の第22図39の様な沈線を用いて三角文やそれに類似する文様を施す資料が見られた。このような文様の資料は、近隣では吉岡遺跡等、少數の遺跡でしか知られておらず、吉岡遺跡の報告では晩期後葉の下野式と弥生時代前期の柴山出村式を繋ぐ時期の資料と位置付けられている。吉岡遺跡では、このようないくつかの文様や沈線による工字文を施した資料も出土しており、本遺跡の晩期末の様相と近似するが、近藤他(2023)の第22図40の様な飛騨地方でみられる流水形の工字文を持つ資料は出土していない。また、時期は若干下ると考えられるが、北代遺跡では近藤他(2023)の第22図41の変容壺が出土している点も注目される。このことから、北代遺跡2002年度調査出土の晩期末資料は、吉岡遺跡出土資料とともに、富山平野周辺における縄文・弥生移行期を考える上で重要な位置を持つことを示す資料といえる。

## わりに

以上、北代遺跡2002年度調査出土の縄文土器の内、重要と考えられる資料をいくつか紹介したうえで、出土縄文土器の様相から若干の考察を行つた。長岡台地や北代遺跡における集落の展開や縄文・弥生移行期における北代遺跡の重要性を確認できたが、課題は山積みである。今後、土器以外の資料も含めた総合的な分析により、本遺跡の時期的変遷や長岡台地における縄文時代集落の展開を考えてゆくことが必要であろう。

註 資料の陰影画像の作成には、『ひかり拓本』アブリ（奈良文化財研究所提供）を用いた。  
謝辞 本稿をまとめるにあたり、町田賢一氏（富山県文化振興財団埋蔵文化財調査課）には、資料の位置づけ等について助言をいただいた。末筆ながら御礼申し上げます。

## 参考文献

- 真脇遺跡調査団編 1986『真脇遺跡』、能都町教育委員会, 482pp.
- 山本正敏他 1991『北陸自動車道遺跡調査報告－朝日町編6 境A遺跡土器編－』、富山県教育委員会
- 折原洋一・古川知明・堀沢祐一 2002『富山市吉岡遺跡・経力遺跡発掘調査報告書－珠泉ニュータウン造成事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告－』富山市埋蔵文化財調査報告122, 富山市教育委員会, 94pp.
- 古川知明 2005「湊最先生と岩瀬天神遺跡」『大境』25, 富山考古学会, pp. 63–76.
- 小林達夫編 2008『縄文土器』、アム・プロモーション, 1322pp.
- 野垣好史 2014「北代村卷V遺跡」『富山市内遺跡発掘調査概要XI－北代村卷V遺跡 友坂遺跡 吉作遺跡－』富山市埋蔵文化財調査報告61, 富山市教育委員会, pp. 1–25.
- 島田美佐子・町田賢一・中村由克・坂上和弘 2019『布尻遺跡』、富山県文化振興財団埋蔵文化財調査事務所, 602pp.
- 近藤顯子・堀内大介・納屋内高史 2023『富山市発掘調査概要23－北代遺跡 吳羽富田町遺跡－』富山市埋蔵文化財報告110, 富山市教育委員会, 79pp.
- 小島俊彰 1979「本江遺跡」『滑川市史 考古資料編』, 滑川市, pp. 9–185.

野垣 好史（埋蔵文化財センター 主査学芸員）  
小黒 智久（富山市考古資料館 主幹学芸員）

### はじめに

富山市考古資料館では、令和 5 年度民俗民芸村連携企画展「吳羽丘陵」の一環として、企画展「杉谷古墳群・杉谷 A 遺跡の全貌～日本海文化論の現在～」（会期：9月 30 日～11月 28 日）を開催した。同展では、両遺跡の常設展示資料に加え、近年の富山大学人文学部考古学研究室による杉谷古墳群（4 号墳・1 番塚古墳）・杉谷 A 遺跡出土土器の調査成果（高橋ほか、2022）も踏まえ、可能な範囲で収蔵資料（常設展示非公開資料）を提示し、福井市原目山墳墓群・小羽山 30 号臺、金沢市下安原海岸遺跡といった北陸の遺跡出土資料などとの比較展示をとおして、近年の研究動向と今後の検討課題を紹介した（小黒 2023b）。その際、埋蔵文化財センターも調査写真の提供などに協力した。

杉谷 A 遺跡出土鉄器については、発掘調査報告書（富山市教育委員会 1974・1975, 以下、報告書とする）の発行後もさまざまな研究論文等で未報告資料の実測図の提示を含めて言及されてきた。例えば、本報告で実測図を提示する品目との関連資料に限っても、鉄素材（林・佐々木 2001, 図 6)、ヤリガンナ（小黒 2003, 第 6 図）などがある。

本報告は、先行研究に学びつつ、本遺跡出土鉄器のうち小形鉄器（鉄片を含む）の資料化を第一義とし、把握可能な情報の提示等を目的に、執筆者両名の協議を経てまとめた。報告資料はいずれも出土から約 50 年、保存処理からも相当の年月が経過した後に実測調査を行ったものである。なお、保存処理の専門家による調査指導や研究目的で行われた保存処理にして X 線写真も撮影されたと思われるが、仔細は不明であり、実測図作成時には参考していない。また、調査図面はすべてを確認できておらず、詳しい出土位置が未特定の資料もある。調査後の土壤分別で確認された資料も含まれるかもしない。参考のため、資料に添付されたラベルの記載（遺跡名、遺構名、出土位置、出土日等）を原文のまま付記し、文責はそれぞれが執筆した部分の末尾に示した。




図 1 杉谷 A 遺跡遺構配置図（富山市教育委員会 1975, 第 3 図）

## 報告資料と関連資料

### (1) ヤリガンナ (図 2-1) 「杉 A 3 方周 南溝中層 74.10.06」

第3号方形周溝墓の中層から出土した遺物である。報告書によると、第3号方形周溝墓の南溝は、検出面から約1mの深さがあるため、底面から50cm前後浮いたレベルから出土した遺物となる。主体部が削平された際に周溝内に流れ込んだ可能性もある。

本資料はヤリガンナの刃部付近で、残存長6.6cm、幅1.0cmである。刃部が彎らんで鎌状となり、横断面は湾曲してわざかに鎬が認められる。身部は、欠損部付近で0.8×0.3cmの断面方形で、刃部に向かって幅と厚みをやや減じる。側面は、刃部が反り上がる。木質等は確認できない。なお、欠損部付近に幅1.2cm、厚さ0.1cmの三角形状の鉄片が付着している。ヤリガンナの一部とはみられないため、別の鉄製品の破片等と考えられる。

本資料は、第3号方形周溝墓の主体部から出土しているヤリガンナ(図5-2~4)と比較すると、身部の幅や厚さは類似する。しかし、刃部については、推定復元された図5-4とは平面・断面形に違いがある。また、主体部出土のこれら3例は、後述するとおり織物の付着がみられ、この点も本資料と異なる。したがって、南溝中層出土の本資料(図2-1)と主体部出土の図5-2~4は、同じ第3号方形周溝墓からの出土であるものの、出土地点の違い




図2 杉谷A遺跡出土鉄器実測図




図3 杉谷A遺跡出土鉄器写真

に加え、形態や保管方法、取り扱いの違いも推定され、入手から副葬に至る来歴が異なつて  
いた可能性がある。

(2) ヤリガンナか (図 2-2) 「第 3 方周 No.7 741010」

第 3 号方形周溝墓から出土している。詳しい出土地点は未特定である。本資料は、側面の刃部の反りがなく、先端はや丸みがあって厚みも薄いという違いがある。ただ、研ぎ直しによる変形や、使用時から現在に至るまでの変形も考慮されることから、ここではヤリガンナの刃部と推定する。木質等は認められない。ヤリガンナとすれば、刃部が鎧状に膨らむのではなく、身部から刃部へ直線的に移行するタイプであろう。

(3) 方形板刃先か (図 2-3) 「第 3 方周 No.7 741010」

上記 (2) の資料と同じ袋に収納されており、第 3 号周溝墓の同じ地點から出土した遺物とみられる。

残存長 2.1 cm、残存幅 1.6 cm で、厚さ 0.3~0.4 cm の鉄板を二つに折り曲げている。折り曲げた内側の空間の端部が丸くなつて見えるようだが、これが本来の形態を示すものか、鏽彫れ等の変形によりそぞう見えているだけなのかは判断できない。折り曲げられた形態から方形板刃先の袋部と推定した。袋部の空間が 0.1 cm 程度と狭いのが疑問ではあるが、弥生時代後期終末の金沢市塚崎遺跡例のように、0.2~0.3 cm しかしない資料も存在するため、必ずしも否定する根拠にはならないと考える。塚崎遺跡例は、袋部の空間が狭いことや木質が遺存していないことから、未使用のまま埋められた可能性が指摘されている(河合・林 1999, p. 49)。本資料が未用品かどうかはわからぬが、小片として出土している状況から、使用・副葬時以降、出土時点までの間に破損し、その際に変形が生じた可能性もある。

(4) 不明鉄器 (図 2-4) 「杉谷 A 17 主体」

第 17 号方形周溝墓主体部から出土した。当該主体部からは、ほかに短剣・ガラス玉等が出土している。

本資料は、厚さ 0.1 cm 程度の鉄板を横断面隅丸方形状に加工している。実測図の下面は、破断して下方に折れ曲がっているものの、本来は袋状に閉じていたと推測する。欠損している左側面は、上面から屈曲した面の一部が残つていていることから、全体幅は約 2.2 cm に復元できる。右側面は中央に径 2.5 mm の目釘孔のような孔が認められる。また、ミミズ脹れ状の横筋が 6 条みられるが、何らかの痕跡を示すものか不明である。なお、同じケースには同一個体とみられる小鉄片 3 点もあるが、本資料とは接合しない。用途については、同じ主体部から短剣が出土していることから、それに伴う装具の可能性も考えられた。しかし、そうだとすれば断面が精円形や倒卵形になるとみられ、また報告書にある短剣の出土状況写真(富山市教育委員会 1975, 図版 8)にも本資料は写り込んでいないため、可能性は低い。現状種別を特定できなかった不明鉄器とする。

(5) 棒状鉄片 (鉄素材か) (図 2-5) 「杉谷 A 1 方南 No.1 741118」

本資料は、第 1 号方形周溝墓の南溝から出土したとみられる。

本資料は、残存長 4.4 cm の棒状鉄片で、約 4mm 四方の角柱状を呈する。両小口部の現状は保存処理時に欠損部位が整えられた結果と見受けられ、本来はさらに長かったと判断する。表面に織物等の痕跡は認められない。なお、実測図下方の 小口部など、保存処理後の剥離が進行している箇所もある。現代の釘(洋釘=丸釘)とは考えられず、本格的利用が開始された

古墳時代中期の鉄釘（角釘）と比べて細身で木棺の痕跡（木目等）もない。この形態的特徴を重視すると、消去法的判断ながら、本資料は鉄素材の可能性がある。廢鉄片が鉄素材として流通し、本来はいずれかの墓の主体部に副葬されたものではなかろうか。

ところで、本遺跡では第3号方形周溝墓の割竹形木棺から、同様に鉄素材と考えるべき板状鉄片（林・佐々木 2001, p.177、小黒 2003, 註⑥、2023a, p.100など、図4）が出土している。当該資料は幅や長さが異なり、厚さ1~3mmの板状鉄片が銹着している。湾曲した状態で銹着した鉄片もある。いずれもほぼ平坦、薄い鉄板状で、端部に刃は作りだされず、叩き延ばした段階の鉄板と判断される。

整で切断し、研磨して小型鉄器を製作する直前の鉄素材と考えられるものであり、叩き延ばす直前の段階が図2~5と推定できる。

なお、林大智氏と佐々木勝氏は、弥生時代後期後半の金沢市吉原七ツ塚墳墓群B20号土坑から出土した2点の板状鉄片も鉄素材と推定（林・佐々木 2001, p.177）した。

また、杉谷A遺跡に図2~5以外にも鉄素材の可能性がある資料が存在する。それは、第1・3号方形周溝墓主体部出土ヤリガンナ（小黒 2003 第6図）は、木柄から地金が取り外され、繊物で二重に包まれていた。当該繊物は、本遺跡では中型となる第2号方形周溝墓主体部出土素環頭鉄刀の身部に付着していた平織物と類似する。素環頭鉄刀の平織物は布目順郎氏によつて家蚕・製糸・織物が行われた（布目 1985、1999, pp.4~7）と判断された。ゆえに、第1・3号方形周溝墓出土ヤリガンナを包んでいた繊物も平織の可能性が高い。

鉄素材の存在に加え、貴重な平織で包まれていた可能性が高いことを重視すると、小型鉄製工具ゆえに、破損したヤリガンナから柄を外し、地金を鉄素材として再利用することも念頭に平織で保管していた可能性もある。吉原七ツ塚墳墓群B20号土坑の鉄素材と同様、小型鉄器へと再生可能な資源であるがゆえに、第1・3号方形周溝墓へ副葬されたのではないかろうか。図5のように地金を繊物で包んだ状態の小型鉄器片は、福井市原目山2号墓第4主体出土板状鉄片（ヤリガンナ刃先欠損品）にもあり、同墓5号主体には杉谷A遺跡第2・3号方形周溝墓出土素環頭鉄刀と同型式品（豊島分類：素環刃IV式、豊島 2010 図32）が副葬さ




図4 杉谷A遺跡第3号方形周溝墓  
割竹形木棺出土鉄素材  
(林・佐々木 2001第6図109)




図5 杉谷A遺跡第1・3号方形周溝墓出土ヤリガンナ（小黒 2003 第6図）  
1:第1号方形周溝墓 2~4:第3号方形周溝墓

れ、同型式は北陸のみに存在すること（豊島 2010 図 35）、原目山 1 号墓から淡青色のガラス小玉が多量に出土していることなど、両遺跡の副葬品組成等が類似することも注目される（小黒 2023a, pp. 100–101、2023b, pp. 34–35）。

なお、図 2-5 のような棒状鉄片は、打出遺跡 SI01（富山市教育委員会 2006 第 64 図 458・461：弥生時代後半～古墳時代前期前葉）、同 SI05（同図 465：弥生時代後期）、同 SD315（同図 475：弥生時代後期）、百塚住吉遺跡 B 地区遺物包含層（富山市教育委員会 2009 第 50 図 65）でも出土している。図 4 のような板状鉄片は、打出遺跡 SI05（富山市教育委員会 2006 第 64 図 467：カーボン・ベッド：地下防湿構造）で確認されている。特に打出遺跡 SI01・05 では鍛治炉〔SI01-P02 (カーボン・ベッド：地下防湿構造) : 弥生時代終末期前半、SI05-SK126・127 (鍛治炉) : 弥生時代後期〕に加え、砥石も確認され、別遺構からは鉄器製作時の切片（端切れ）や鑿、鉄床石として用いられた可能性もある粗砥、石槌の可能性もある叩石、刃部などの尖つたものを研磨した痕跡が明瞭な軽石製研磨具などが出土したことは注目される（小黒 2006, pp. 187–188、2023a, pp. 89–91）。

越中以外に目を向けても、棒状鉄片は能登の石川県七尾市奥原峠遺跡などで確認されている。ちなみに、林氏と佐々木氏は同遺跡出土棒状鉄器を「打ち延ばし技法」用の鉄鎌素材と解釈（林・佐々木 2001, p. 180）した。

#### (6) 刀子（茎部）か（図 2-6） 「6 号方周 主体部」

添付されたラベルの記載によると、本資料は第 6 号方形周溝臺の主体部から出土したものとなる。ただ、報告書によれば、本墓の主体部は「かつてブルドーザーが地ならしをしたこともあって検出できなかつた」（富山市教育委員会 1975, p. 7）と明記されており、平面図（図 1）にも主体部は示されていない。このように、報告書の記載と本資料に添付されたラベルには齟齬がある。この理由はわからぬが、報文ヒラベルの記載を重視し、ここでは第 6 号方形周溝臺で検出できなかつた中心主体部ではなく、周溝内の主体部から出土したものかもしれないとの可能性を指摘するに留めておく。ただ、仔細は不明である。なお、報告書によれば、溝内からは土師器が多く出土し、「特に第 6 号からは四溝とも土器棺の存在があった。北溝のものには蓋石と思われるものが多いものの、その形態的特徴からは刀子かと思われる。茎部でさて、本資料は欠損部分が多いものの、その形態的特徴からは刀子かと思われる。茎部でも茎尻付近に相当する。茎尻は先細りして刃部状を呈する。これが、旧状のままのか、保存処理過程での影響が及んだ結果なのかは不明である。ただ、富山市金屋陣の穴横穴墓群第

表 1 杉谷 A 遺跡出土金属製品一覧

出土遺構等	種 別	性 格	備 考
第 1 号方形周溝墓（主体部）	ヤリガンナ（鉄素材に転用か）	副葬品	図 5-1
第 1 号方形周溝墓（南溝）	棒状鉄片（鉄素材か）	副葬品（主体部削平時の移動か）	図 2-5
第 2 号方形周溝墓（主体部）	素環頭鉄刀	副葬品	素環刀 IV 式 (豊島 2010)
第 3 号方形周溝墓（割竹形木棺）	素環頭鉄刀 鉄素材（板状鉄片が複数锈着）	副葬品	素環刀 IV 式 図 4
第 3 号方形周溝墓	ヤリガンナ	副葬品（主体部削平時の移動か）	図 5-2~4
第 3 号方形周溝墓	ヤリガンナか	副葬品	図 2-1
第 6 号方形周溝墓（割溝内の主体部か）	方形板刃先か、 刀子か	副葬品か、 副葬品か	図 2-2 図 2-3
第 10 号方形周溝墓（割竹形木棺）	有茎三角形鉄鎌	副葬品	図 2-6
第 17 号方形周溝墓	短剣	副葬品	
第 17 号方形周溝墓	不明鉄器	副葬品	図 2-4

3号墓の玄室出土刀子（富山市教育委員会1976, p5、保存処理品）にも茎尻が刃状を呈するものは認められる。なお、長辺のうち、より直線的な辺を背側として作図した。上下逆の可能性はあるが、厚さは背側・刃側ともほぼ同じ2.0～2.5mmで、中央部付近が3.0mmとやや厚みがある。目釘孔は認められない。

### おわりに

本稿では杉谷A遺跡出土遺物のうち、小形鉄器の報告を行った。今回報告した鉄器を含むも、杉谷A遺跡の金属製品全体の概要は表1のとおりである。素環頭鉄刀などの武器類のほかに、ヤリガンナや方形板刃先などの農工具が一定数を占める。ただ、破損した小鉄片が多く、表1の項目「性格」で「副葬品か」とした資料は、項目「種別」で推定した製品の残欠という意義のもとで副葬されたのか否かが定かでない。あるいは、当時は希少な鉄への憧憬や小形鉄器へと再生可能な素材としての意義から副葬された小鉄片、すなわち鉄素材なのかもしれない。さらに、墓壙埋土への混入品の可能性も想定すべきなのかもしれない。ただ、いずれの場合でも、古墳出現期の富山平野の地域社会を考えるうえで重要な資料である。

また、本遺物については、土器についても近年一部が新たに資料化され、月影式期を中心につつ一部古府クルビ式期に降る可能性をもつものがあると指摘された（高橋ほか、2022, p89）。各周溝墓の築造時期について検討が進んでおり、こうした点と絡めた鉄器の意義については、稿を改めて検討したい。

本稿の執筆にあたり、藤田富士夫氏から杉谷A遺跡の調査に關して多くのご教示をいただきました。記して感謝申し上げます。

### 引用・参考文献

- 小黒智久 2002「富山市杉谷A遺跡小考－第10号方形周溝墓出土銅鏡をめぐって－」『富山市の遺跡物語』第3号 富山市埋蔵文化財センター
- 小黒智久 2003「富山県古墳副葬品集成 鉄製工具」『大境』第23号 富山考古学会
- 小黒智久 2006「打出遺跡の弥生～古墳時代鉄器」『富山市打出遺跡発掘調査報告書』
- 小黒智久 2023a『コシの古墳と地域社会』雄山閣
- 小黒智久 2023b「杉谷古墳群・杉谷A遺跡の全貌～日本海文化論の現在～」『富山市民俗民芸村連携企画展吳羽丘陵』富山市民俗民芸村
- 河合 忍・林 大智 1999「第3節 方形板刃先・U字形刃先」『石川県考古資料調査・集成事業報告書 農耕具』石川考古学研究会
- 高橋浩二・小島布由美・閔口美南・橋本すず・星野佑稀・松浦悠太・水島りさ子 2022「富山市杉谷A遺跡出土土器の実測調査とその評価」『大境』第41号 富山考古学会
- 富山市教育委員会 1974『富山市杉谷地内埋蔵文化財予備調査報告書』
- 富山市教育委員会 1975『富山市杉谷(A・G・H)遺跡発掘調査報告書』
- 富山市教育委員会 1976『富山市古沢・金屋地内古墳概要調査報告書』
- 富山市教育委員会 2006『富山市打出遺跡発掘調査報告書』
- 富山市教育委員会 2009『富山市百塚住吉遺跡・百塚住吉B遺跡・百塚遺跡発掘調査報告書』
- 豊島直博 2010『鉄製武器の流通と初期国家形成』独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所
- 布目順郎 1985「富山市杉谷A遺跡出土の絹織物について」『富山市考古資料館紀要』第4号
- 布目順郎 1999「富山市杉谷A遺跡出土の絹織物について」『布目順郎著作集』第2巻 桂書房
- 林 大智・佐々木勝 2001「北陸南西部地域における弥生時代の鉄製品」『石川県考古資料調査・集成事業報告書補遺編』石川考古学研究会

あづみ（埋蔵文化財センター学芸員）

はじめに

八尾町高善寺地内出土の埋蔵金は令和4(2022)年4月に所有者から富山市に寄附され、その鑄落としが令和5年7月に完了した。埋蔵金の総枚数は11,364枚(判読可能枚数は8,661枚、判読不能枚数は2,703枚)である。所報No.24では5,515枚を分類したが、今回残りの5,849枚を追加し、それを踏まえて本埋蔵金の様相を報告する。

八尾町高善寺地内出土主理藏錢の最終報告

本埋蔵錢は全て唐～明代で生産されたと見られる渡来錢だが、一部国内で鑄造された私鑄錢・模鑄錢が混入している可能性も存在する。最古錢は「開元通寶」(唐錢、初鑄 621 年)、最新錢は「宣德通寶」(明錢、初鑄 1433 年)である。

最も多く確認されたのは「元豐通寶」(北宋錢、初鑄1078年)で1121枚(約13%)、次いで「皇宋通寶」(北宋錢、初鑄1035年)で1068枚(約12%)、「開元通寶」が788枚(約9%)を数える。王朝別で見てみると北宋錢が圧倒的多数を占め7,608枚(約88%)、続いて唐錢が825枚(約10%)、その他の王朝が228枚(約2%)となる。

## 今回の調査で新たに4種

の錢貨(図1)を確認すると共に、各錢種枚数と判読不能枚数、そして全体合計枚数が変更したことをここに報告する。前回は整理の途中報告であつたため、今後はこの結果を参考していただきたい。

卷一 八思巴文書

No.	錢貨名	王朝	初錢年	枚數	No.	錢貨名	王朝	初錢年	枚數
1	開元通寶	唐	621	788	29	元符通寶	北宋	1098	133
2	乾元重寶	唐	758	37	30	聖宋元寶	北宋	1101	365
3	漢通元寶	後漢	948	2	31	崇寧通寶	北宋	1102	1
4	周通元寶	後周	955	3	32	大觀通寶	北宋	1107	101
5	唐國通寶	南唐	959	12	33	政和通寶	北宋	1111	347
6	宋通元寶	北宋	960	30	34	宣和通寶	北宋	1119	25
7	太平通寶	北宋	976	119	35	建炎通寶	南宋	1127	3
8	淳化元寶	北宋	990	125	36	正隆元寶	金	1157	8
9	至道元寶	北宋	995	192	37	淳熙元寶	南宋	1174	42
10	咸平元寶	北宋	998	185	38	紹熙元寶	南宋	1190	16
11	景德元寶	北宋	1004	210	39	慶元通寶	南宋	1195	23
12	祥符元寶	北宋	1009	302	40	嘉泰通寶	南宋	1201	6
13	祥符通寶	北宋	1009	144	41	開禧通寶	南宋	1205	2
14	天禧通寶	北宋	1017	233	42	嘉定通寶	南宋	1208	12
15	天聖元寶	北宋	1023	500	43	大宋元寶	南宋	1225	1
16	明道元寶	北宋	1032	46	44	紹定通寶	南宋	1228	9
17	景祐元寶	北宋	1034	102	45	端平元寶	南宋	1234	1
18	皇宋通寶	北宋	1038	1068	46	嘉熙通寶	南宋	1237	1
19	至和元寶	北宋	1054	78	47	淳祐元寶	南宋	1241	2
20	至和通寶	北宋	1054	41	48	皇宋元寶	南宋	1253	1
21	嘉祐元寶	北宋	1056	80	49	景定元寶	南宋	1260	4
22	嘉祐通寶	北宋	1056	153	50	咸淳元寶	南宋	1265	2
23	治平元寶	北宋	1064	184	51	至大通寶	元	1310	1
24	治平通寶	北宋	1064	18	52	洪武通寶	明	1368	9
25	熙寧元寶	北宋	1068	670	53	永樂通寶	明	1408	62
26	元豐通寶	北宋	1078	1121	54	宣德通寶	明	1433	6
27	元祐通寶	北宋	1086	713		判訟不能		2703	
28	紹聖元寶	北宋	1094	322		合計		11364	



卷之三

卷之三

五十一 江寧

## 仲 あづみ（埋蔵文化財センター 学芸員）

### はじめに

県内で発掘調査された中世墓・近世墓から六道銭が出土する事例は、22 遺跡から 59 例が報告されている（表 7）。今回は県内の六道銭出土事例を集成し、主な遺跡の様相を紹介するとともに、県内での六道銭出土状況の特徴について、若干ではあるが触れてみたい。

### 2 六道銭について

『日本史辞典』において六道銭とは、「江戸時代の庶民が、死者を葬るとき棺におさめた銭。極楽まで行く費用、あるいは三途の川の渡し賃など、死者の旅費や賽銭と考えられた。銅銭 6 文、また地域によつては一定の貨幣・錢型の木片をあてた。」とされている（1）。

現代では貨幣損傷等取締法で故意に硬貨を破壊することは禁止されているうえ、火葬場の窓や遺骨を損傷させるという理由で死者と共に金属製品を火葬することは不可能である（鈴木 2002）。しかし、紙製や木製等の金属製品ではない代用品を使用する等、六道銭埋納風習自体は現代になつても残つておりますり、筆者は祖母の葬式の際に、紙製品の代用品が頭陀袋に入れられ祖母の首にかかつたいたのを目にしている。

藤澤典彦氏は、六道銭の成立について次のように論じている（2）。

「六道銭の起源や実態については現在ほとんど解明されていない。しかしながら、墓に錢貨を埋納する風習は中世以前から既に存在しており、古代における錢貨埋納風習は墓の土地の購入費と考えられていた。（中略）その風習が時代を下り法華経にて説かれていたる六道思想と結合した結果、六道銭といいう形に変化したと想定される。（中略）そして近世となり伊勢参り等旅が身近なものになると、六道銭は『三途の川の渡し賃、もしくは死出の旅の路銀』という形に考え方方が変化していった。」

県内における六道銭研究については、古川知明氏が県内の六道銭出土事例 9 遺跡 14 例（富山市教育委員会 2002）、宮田進一氏が 12 遺跡 19 例（宮田 2009）の集成を行っている。

### 3 県内における六道銭出土事例

表 7 にて県内における六道銭出土事例 22 遺跡 59 例を一覧表にして示した。今回はこの中から、年代・出土錢貨の種類・出土状況に注目し、7 つの遺跡の様相・六道銭出土状況等を紹介する。なお、火葬墓・土葬墓などの分類については、各報告書の記載による。

#### (1) 上布目遺跡（富山市上布目地内）<sup>(3)</sup>

本遺跡は熊野川のやや上流の右岸低位河岸段丘上に立地しており、標高は約 85 m である。縄文時代の集落と 12 世紀～13 世紀後半の集落跡・墓地で構成された遺跡である。中世においては集落と墓域が交互に展開された時期が存在する。墓壙とみられる土坑は 9 基あり、すべてが火葬墓である。錢貨が出土した SK02・17・29・31 の 4 基は調査区南東部の径 4

表 1 上布目遺跡出土六道銭一覧

出土遺構	年代	錢種	出土枚数
SK02		唐銭 北宋銭	乾元重寶 景祐元寶
SK17		北宋銭	咸平元寶 皇宋通寶
	12C 後半	唐銭	嘉祐元寶
	~13C 前半	開元通寶	
SK29		北宋銭	太平通寶 淳化元寶 景德元寶 皇宋通寶
SK31			治平元寶 元豐通寶 天聖元寶
		北宋銭	2 枚

mの範囲に集中し、錢貨が出土しなかったSK12・15・16・18・25はそれらの東～南に所在する。その他、埋納錢はないが形態上は墓と考えてもよいと考えられている長方形土坑が12基存在する。錢貨埋納墓壙は全体の2割弱であり、特定の1ヶ所に集中するといった状況が認められている。12世紀後半～13世紀前半の六道錢出土事例として報告されている。

墓壙から出土した錢種は表1に示した。北宋錢が大半であるが、開元通寶や乾元重寶等の唐錢も確認されている。錢貨は被熱しており、被葬者と共に茶毬に付されたと推測している。

### (2) 金屋南遺跡（富山市金屋地内）<sup>(4)</sup>

本遺跡は井田川下流左岸の自然堤防上に立地しており、標高は約9～11mである。神通川と井田川の合流点付近に位置しており、水上交通の要衝であつたと推測される。

金屋企業団地造成工事に伴う発掘調査が行われ、12世紀後半～16世紀の集落・生産遺跡であることが判明した。区画溝によって囲まれた中に居住域と墓域が別領域に形成されるなど、計画性の高い村落構成がみられる。

本遺跡内で発見された土壙墓は主に長方形・椿円形・円形土坑ならびに、その総数は100基以上に及ぶ。そのうち、錢貨が埋納された土坑は13基（土葬）である。出土錢種は表2にて示した。北宋錢が主だが、一部の土壙墓から南宋錢が検出されている。平成12年度調査にて火葬骨片と共に混入したと思われる被熱錢貨がSD41より出土している。

### (3) 脇方横穴群（氷見市脇方地内）<sup>(5)</sup>

本遺跡は宝達丘陵・二上丘陵から派生する小丘陵に立地し、標高8～15mである。丘陵の斜面約200mの範囲に、7世紀第1四半期～8世紀初頭に造営された横穴墓が8基所在する。そのうちの第8号横穴墓は、一般国道160号灘浦トンネル拡張工事に先立つ発掘調査で中世にて再び墓として利用された事例であることが確認された。

第8号横穴墓からは人骨が上下2層

に分かれて合計15体出土し、上層から中世期の人骨6体分が中世土師器と銅鏡と共に出土している。6体の人骨は玄室内の葬道に近い地点に集中していることからほぼ同時期に遺体を投げ込むような形で埋葬されたこと、土をかぶせた形跡がほとんどないことから、風葬もしくは遺棄されたものと推測されている。

出土遺構	年代	錢種	出土枚数
SK204	12C後半 ～13C前半	皇宋通寶	1枚
SK44	13C	紹聖元寶 淳化元寶 熙寧元寶 祥符元寶 天聖元寶 紹聖元寶 聖宋元寶 元祐通寶 淳化元寶 治平元寶 熙寧元寶	2枚
SK75	13C前半	北宋錢	2枚
SK643	13C中葉 ～14C		4枚
SK416	14C		3枚
SK401	14C後半 ～15C初	南宋錢 一	9枚
SK56	15C		1枚
SK512	—	北宋錢	1枚
SK670	—	元豐通寶	1枚

表2 金屋南遺跡出土六道錢一覧

第8号横穴墓内 出土地点	年代	錢種	出土枚数
排土中		景祐元寶 嘉祐通寶	1枚 1枚
石の下		元豐通寶	1枚
玄室中央部	中世	北宋錢	熙寧元寶 聖宋元寶
玄室入口付近		元豐通寶 大觀通寶	1枚 1枚
の頭蓋骨下		—	判別不明

表3 脇方横穴墓群第8号横穴墓出土六道錢一覧

確認された埋納錢貨の枚数は表3にて示した。判別不明を除けばすべて北宋錢である。頭蓋骨の下から出土した錢貨は、死者の口の中に含ませた可能性もあると推測されている。

#### (4) 百塚遺跡（富山市百塚地内）<sup>(6)</sup>

本遺跡は、富山市北部の富山平野を分断する呉羽丘陵北東端の台地上に位置する。標高9.3m～16.5mに位置し、東側には神通川やその支流である井田川が丘陵に沿うように流れる。主要地方道富山八尾線道路改良工事に伴う発掘調査が行われ、縄文時代では集落が當まれ、弥生時代後期後半～古墳時代前期前半にかけて方形周溝墓・古墳が築造され、中世～近世にかけては墓域として利用されていたことが判明した。

本遺跡のE-1地区にて検出された中世～近世の土壙墓は17基(火葬墓5基・土葬墓12基)である。そのうち埋納錢貨が出土した土壙墓は、SK04・12の火葬墓2基であり、その他15基の土壙墓（火葬墓3基・土葬墓12基）からは錢貨は出土していない。

出土錢種は表4にて示した。SK12からは永樂通寶と判別不明錢が銹着状態で出土しており、2点の錢貨は重なった状態で埋納されたと推測される。

出土遺構	年代	錢種	出土枚数
SK04	11C～	北宋錢 熙寧元寶	1枚
SK12	15C～	明錢 永樂通寶 判別不明	2枚

表4 百塚遺跡出土六道錢一覧

#### (5) 高寺遺跡（射水市小杉地内）<sup>(7)</sup>

本遺跡は射水市小杉地内、標高3～4.6mの下条川左岸の射水平野に立地する。蓮王寺の境内地・墓地内に位置しており、平成8年の都市計画街路太閤山・稻積線道路改良事業に伴う発掘調査により、同寺の近世期の墓域が確認された。

本遺跡では土壙墓・早桶・方形木棺・蔵骨器の4種類50基以上の埋葬施設が出土した。埋納錢貨が出土したのはそのうち14基で、土壙墓(直径0.8m前後の円形土坑が大半を占める)9基、早桶(底板径0.3m前後)2基、蔵骨器(無釉素焼きの土師質土器)3基である。4種類の埋葬施設のうち、蔵骨器のみ火葬である。

出土錢貨は、すべて江戸時代の寛永通寶である。種類は寛永13年(1636)～万治2年(1659)に鋳造された寛永通寶一期(通称古寛永)、寛永8年(1668)～天和3年(1683)に発行され裏面に「文」の字を鏽出した寛永通寶2期(通称文錢)、元祿10年(1697)～延享4年(1767)・明和4年(1770)～天明元年(1781)に発行された寛永通寶3期(通称新寛永)である。

埋納錢貨が出土した早桶04・土壙墓SK10・骨壺No.28から、鶏型の土人形や鋤のミニチュア、泥面子が副葬品として出土した。

#### (6) 桜町遺跡（小矢部市桜町地内）<sup>(8)</sup>

本遺跡は小矢部川と子撫川の合流部西側にあり、標高は丘陵下の北側で約30m、丘陵下の南側で約26m、小矢部川付近の北東部で約23mを測り、北西部から北東部へ傾斜している。昭和61年度調査区(中出地区)の中世期の土坑SK01の覆土から、無文錢9枚が出土した。六道錢の可能性があり、墓壙と推測されている。県内にて、無文錢を六道錢として埋納した事例はない。

#### (7) HS-04遺跡（射水市小杉地内）<sup>(9)</sup>

本遺跡は射水平野を流れる下条川の右岸に位置する。平成8年に二級河川下条川の河川改修における公園建設に伴う発掘調査が行われ、弥生時

代末～古墳時代前半に集落が當まれ、中世に再度集落として當まれたことが判明した。

出土錢貨はすべて包含層出土であるが、6枚重なった状態で出土した1例は六道錢と推測されている。その錢種を表5にて示した。唐錢・北宋錢+寛永通寶+明治期一錢硬貨という、時代が異なる錢貨が組み合わされた事例である。

出土地点	年代	錢種	出土枚数	
包含層 (X97、Y 21地点)	近代	唐錢 北宋錢	乾元通寶 元豐通寶	1枚 1枚
		近世期	紹聖通寶	2枚
	明治期	寛永通寶	1枚	
		一錢硬貨	1枚	

表5 HS-04 遺跡出土六道錢一覧

#### 4まとめ

県内の事例から、六道錢として報告されている錢貨の出土年代は12世紀後半～近代である。六道錢が埋納された墓壙の埋葬方法は土葬・火葬だが、脇方横穴墓のように風葬による埋葬においても六道錢出土事例が確認されている。

出土錢種は唐～明代の錢貨（唐錢・北宋錢・南宋錢・明錢）と江戸時代に鋳造された寛永通寶だが、模倣錢も出土している。桜町遺跡で出土した無文錢はいわゆる模倣錢の一種であり、一目で悪錢と分かる代物ではあるが、流通していた形跡が全国的に報告され（東北中世考古学会 2001）、岩手県でも墓への埋納錢貨として利用されていた事例が確認されている（財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2006）。

県内の六道錢出土遺跡を全体的に見てみると、年代が下るにつれて埋納錢種の組み合せが変化し、錢貨埋納枚数も6枚単位へ増加していく様相が見えた。その様相を3段階に大別し、表6にて示した。Ⅰ期は12世紀後半以降、Ⅱ期は15世紀以降、Ⅲ期は17世紀以降と想定する。

斎藤隆氏が「古錢の枚数は1枚～38枚とさまざままで「六道錢」といわれる如く6枚とは一 定していない。6枚を伴わせることが多くなったのは、これらの例から室町時代以後と思われ、特に江戸時代に於いて確立されたものと思われる。」(10)と述べている状況が、県内の遺跡の六道錢出土状況からも確認できる。

次回は、今回紹介した各遺跡の性格・錢貨が埋納されていた墓壙の状況・埋納錢貨の枚数等をより詳しく分析していきたい。

段階	主な時期	出土錢貨の組み合わせ	主な出土遺跡	出土状況	埋納数
I	12C後半～	北宋錢+唐錢	上布日遺跡	2～25枚	枚数一定せず
		北宋錢	金屋南遺跡	1～9枚	
II	15C～	脇方横穴墓	8枚 古墳時代の横穴墓転用、 風葬		6枚埋納墓散見
		その他(判別不明除く)	桜町遺跡	無文錢9枚	
III	近世	北宋錢+明錢	百塚遺跡	1～2枚	6枚埋納墓增加
		寛永通寶	高寺遺跡	1～15枚 6枚埋納墓4件	
	近代	その他(判別不明除く)	HS-04遺跡	唐錢+北宋錢十一錢	

表6 六道錢出土状況の変遷

## 注

- (1) 角川書店 1996『新版 日本史辞典』
- (2) 藤澤典彦 2002「墓中埋納錢貨の変容 -六道錢の成立をめぐつて-」『季刊 考古学 第78号』(株) 雄山閣 P38～41
- (3) 富山市教育委員会 2002『富山市上布目遺跡発掘調査報告書』
- (4) 富山市教育委員会 2006『富山市金屋南遺跡発掘調査報告書Ⅲ』
- (5) 氷見市教育委員会 1989『脇方横穴群』
- (6) 富山市教育委員会 2012『富山市百塚遺跡発掘調査報告書』
- (7) 小杉町教育委員会 1998『高寺遺跡発掘調査概要』
- (8) 小矢部市教育委員会 2003『桜町遺跡発掘調査報告書』
- (9) 小杉町教育委員会 1999『HS-04遺跡発掘調査報告』
- (10) 魚津市教育委員会 1981『富山県魚津市印田近世墓発掘調査報告書』P13

## 参考文献

- 財団法人岩手県文化振興事業団埋蔵文化財センター 2006『山口館跡発掘調査報告書』  
鈴木公雄 2002『錢の考古学』吉川弘文館  
東北中世考古学会 2001『中世の出土摸銘錢』高志書院  
永井久美男編 1998『近世の出土錢Ⅱ -分類図版篇-』兵庫埋蔵錢調査会  
宮田進一 2009『富山県』『中世の墓と錢』出土錢貨研究会

	遺跡名	所在地	遺構	時代	埋葬施設	銭貨の種類と枚数	備考	出典
1 上布目遺跡	富山上布目		SK02	12C後半～13C前半	土壙 北宋錢	12 火葬墓 被熱		
			SK17	12C後半～13C前半	土壙 北宋錢	8 火葬墓 被熱		
			SK29	12C後半～13C前半	土壙 唐錢 北宋錢	25 火葬墓、鎔化し泥状になり。癒着状態で出土あり。		富山市教育委員会「富山市上布目遺跡発掘調査報告書」[2002]
			SK31	12C後半～13C前半	土壙 北宋錢 不明	2 火葬墓 癒着状態で出土		
			SK416	14C	土壙 北宋錢	3		
			SK563	13C中葉～14C	土壙 不明	不明 出土記載のみ 詳細なし		
			SK589	13C中葉～14C	土壙 不明	不明 出土記載のみ 詳細なし		富山市教育委員会「金屋南遺跡発掘調査報告書」[1999]
			SK627	13C中葉～14C	土壙 不明	不明 出土記載のみ 詳細なし		
			SK633	13C中葉～14C	土壙 不明	不明 出土記載のみ 詳細なし		
			SK643	13C中葉～14C	土壙 北宋錢	4		
2 金屋南遺跡	富山市 金屋		SK44	13C	土壙 北宋錢	2		
			SK75	13C前半	土壙 北宋錢	2		
			SK204	12C後半～13C前半	土壙 北宋錢	1		
			SK56	15C	土壙 北宋錢	1		
			SK512	-	土壙 北宋錢	1		
			SK670	14C後半～15C初	土壙 北宋錢	1		
			SD41	14C後半～15C	- 北宋錢	多數(詳細なし)	SK95による火葬骨片と共に流逝状態で出土。	富山市教育委員会「富山市金屋南遺跡発掘調査報告書IV」[2007]
			SK401	14C後半～15C初	土壙 北宋錢	9		
			SK4A5	中世	土壙 北宋錢 不明	12 火葬墓 芋麻で包まれて いた可能性あり。 6枚付着状態で出土したも のあり。	財団法人富山県文化振興財團文化財調査事務所「友杉遺跡発掘調査報告」[2010]	
			SK13A5	中世	土壙 北宋錢 不明	3 銅錢痕がある木 片出土		
3 友杉遺跡	富山市 友杉		中新川郡上市町館	SK234(E 地点3区)	中世	土壙 北宋錢 不明	6枚重ねで出土 宝塋印塔・五輪塔有。	上市町教育委員会「富山県上市町弓庄城跡第4次緊急発掘調査概要」[1984]
			水見市 脇方	第8号横穴	14C前半	横穴墓 北宋錢 不明	8 火葬墓 6枚重ねで出土	上市町教育委員会「横穴群」[1989]
4 弓庄城跡	富山市 百塚		SK04 (E-1地区)	11C～	土壙 北宋錢	1 火葬墓 性あり	富山市教育委員会「富山市百塚遺跡発掘調査報告書」[2012]	
			SK12 (E-1地区)	15C～	土壙 明錢 不明	2 火葬墓 2枚愈着状態で出土	水見市教育委員会「弓庄城跡」[2000]	
5 脇方横穴群	水見市 脇方		日区前例	15C初	土壙 北宋錢	2 火葬墓	財団法人富山県文化振興財團「東海北陸自動車道関連発掘調査概報(2)」[1991]	
			梅原加賀坊 遺跡	日区	15C～	- 北宋錢 明錢	6 火葬墓 うち3枚重なった 状態で出土	財団法人富山県文化振興財團「文化財調査事務所『梅原加賀坊遺跡』[1996]
6 百塚遺跡	富山市 百塚		南砺市 福光	南砺市 福光	土壙 北宋錢 不明	4 火葬墓 溝内に墓擴有	財団法人富山県文化振興財團「文化財調査事務所『中名I・V遺跡』[2003]	
			SK14	15C	土壙 北宋錢 明錢	5 火葬墓 溝内に墓擴有		
7 脇方谷内出 中世墓	水見市 脇方		SD4601	15C後半	土壙 北宋錢 不明	3 火葬墓 溝内に墓擴有		
			SX4615	15C後半	土壙 北宋錢	5 火葬墓 溝内に墓擴有		

	遺跡名	所在地	遺構	時代	埋葬施設	銭貨の種類と枚数	備考	出典
11	安吉遺跡	射水市 安吉	SK51 SK68	14C後半～ 16C	土壙 土壙	北宋錢 明 不明	6 重なった状態で出土	財団法人富山県文化振興 財団埋蔵文化財調査事務 所『水上遺跡・赤井南遺 跡・安吉遺跡・棚田遺跡、 本江大坪1遺跡発掘調査 報告』2012
12	吉倉A遺跡	富山市 吉倉	SK09 SK33	中世 16C前半	土壙 中世末	北宋錢 不明	11 2	富山県埋蔵文化財セント ラル『任海遺跡 吉倉A遺 跡・吉倉B遺跡(富山県総 合運動公園内遺跡発掘調 査報告3)』1993
13	石垣遺跡	魚津市 石垣			蔵骨器	北宋錢 不明	詳細なし	富山県埋蔵文化財セント ラル『任海遺跡 吉倉A遺 跡・吉倉B遺跡(富山県総 合運動公園内遺跡発掘調 査報告3)』1993
14	南中田D遺跡	富山市 南中田	SK3098 SK3952	中世～近世 中世～近世	土壙 土壙	北宋錢 不明	1 6枚纏まつた状 態で出土	富山県教育委員会『魚津 市石垣遺跡発掘調査報 告』1991
15	桜町遺跡	小矢部 市産田 中出	SK01	中世～近世	土壙	無文錢	9	小矢部市教育委員会「桜 町遺跡発掘調査報告書 I」2003
16	安養寺遺跡	富山市 安養寺	SZ04	17C	早桶	寛永通寶	1 土	富山市教育委員会『富山 市安養寺遺跡発掘調査報 告書II』1999
17	堀切遺跡H区 の塚(石田の 石塔群遺跡)	黒部市 石田字 堀切	SZ01	17C中葉～ 18C	早桶	北宋錢 不明	3	黒部市教育委員会「堀切 遺跡H区の塚(石田の石 塔群遺跡)発掘調査報告 書』2012
			早桶4	11729年	早桶	寛永通寶	12 文錢あり	
			早桶7	近世	早桶	寛永通寶	2	
			SK10	近世	土壙	寛永通寶	2	
			SK13	近世	土壙	寛永通寶	15	
			SK14	近世	土壙	寛永通寶	6	
			SK15	近世	土壙	寛永通寶	5	
			SK17	近世	土壙	寛永通寶	2	
			SK32	近世	土壙	寛永通寶	5	
			SK39	近世	土壙	寛永通寶	6	
			SK41	近世	早桶？	寛永通寶	2	
			SK45	近世	早桶？	寛永通寶	1	
			骨壺No.14	近世	骨壺	寛永通寶	6 文錢あり	
			骨壺No.28	近世	骨壺	寛永通寶	6 文錢あり	
			骨壺No.29	近世	骨壺	寛永通寶	8 文錢あり	
			壺No.1	江戸後期	壺	寛永通寶	2 古寛永、新寛永 1枚破損	
			壺No.3	江戸後期	壺	寛永通寶	7 5枚と2枚に愈着 布(炭化)の付 着あり 新寛永(3枚)	魚津市教育委員会『富山 市印田近世墓』1981
			壺No.4	江戸後期	壺	寛永通寶	1 古寛永	
20	三ヶ・本開発 遺跡	射水市 本開発	SK50	近世	土壙	寛永通寶	6 うち2枚愈着状 態で出土	公益財団法人富山県文化 振興財团埋蔵文化財調査 事務所『白石遺跡・大江東 遺跡・本江東遺跡・愛宕遺 跡・今開発遺跡・今開発 遺跡・三ヶ・本開発遺跡 発掘調査報告』2015
21	HS-04遺跡	射水市 小杉町	包含層	明治	-	北宋錢 唐錢 一錢	6	小杉町教育委員会「HS- 04遺跡発掘調査報告」 1999
22	北堀切遺跡 VII区の塚	黒部市 堀切	塚表土	近代	骨壺	寛永通寶 (古寛永)	6 愈着状態で出土	黒部市教育委員会『北堀 切遺跡VII区の塚発掘調査 報告書』2011

表7 県内六道銭出土遺跡一覧

(古川 2002、宮田 2009 を参照・一部改変、報告書内で「六道銭（六文銭）」「墓壙より出土」と記載された事例のみ抽出)

## はじめに

平成25年、富山市西町南地区第一種市街地再開発事業に伴う富山城下町遺跡主要部の発掘調査において、17世紀後半から19世紀にかけての井戸5基、土坑11基、溝6条、ピット1基が検出された。調査地点は江戸時代には北側に北堀街道があり、それに面する町屋敷地の庭にあたると推測されている(図1)。検出された井戸5基のうちのひとつである井戸(SE04)の掘方内から漆器碗が出土している。この漆器碗は、意図的に設置したと考えられ、井戸を構築する際に行っていたまじないの行為と推定している。このことについて、他の遺跡の調査事例に加え、民俗事例なども踏まえて考察したい。

## 1 富山城下町遺跡主要部の井戸(SE04)の概要

SE04(→は桶積み上げ井戸で、桶は一段分が残っています)。井戸側の桶底には自噴用の竹製の導水管が垂直に設置されており、水が自噴する深さまで導水管を打ち込み水を溜め汲み上げる構造である。年代は18世紀後葉～19世紀中葉と報告されている。

SE04の掘方の長軸は、1.6m以上で、短軸1.37mの不正形で、深さは遺構検出面から1.44mが確認できる。現存する桶の上端は椿円形で、安政の大地震によって変形したと推測されている。設置された漆器碗(ほぼ完形で、全面黒漆塗り)である。その漆器碗は、一段目に置かれた桶の底部近くの外側、掘方内に逆さまの状態で設置された。設置場所は井戸側中心から東北東の位置にある(図2)。漆碗の口径12.3cm、器高5.4cm、底径6.6cmで、樹種はトチノキである。




図1 富山市西町南地区第一種市街地再開発事業に伴う富山城下町遺跡主要部発掘調査位置図(→で示したところ、1:12,500)




図2 富山城下町遺跡主要部 SE04 (1:40) 写真は南から撮影

## 2 他遺跡にみる事例

### (1) 富山市金屋南遺跡

このような事例は、県内の中世遺跡から確認でき、次に述べる。本遺跡は富山市金屋に所在し、企業団地の造成に伴い発掘調査が行われている。縄文時代から近世までの集落、生産遺跡であり、古代～中世を主体とする遺跡である。

特に、中世後半(14世紀後半～16世紀)は本遺跡の最盛期であり、掘立柱建物、井戸などが確認されている。また、14世紀後半～15世紀に鉄物生産が行われており、鍋や斧・鎌・剪脚などの仏具をつくっていたことがわかつている。15世紀頃に本遺跡は「御服莊」に含まれるとされ、それを背景とした有力者が鉄物生産やここで紹介する井戸祭祀などに関わったと報告されている。

本遺跡のSE05(15世紀後半)の掘方から富山城下町遺跡主要部SE04と同様にほぼ完成形の漆器碗が逆さまの状態で出土している(図3・4)。井戸側は井戸底部に木組を設置し、木組の最下層あたりから石を積む構造である。石組は隅丸方形であり内寸で一辺約1mになる。石組には深さ約2.3m分を確認している。

木組は2重構造で、内外側とともに横板組である。その内には水溜として桶が設置されている。漆器碗の設置場所は、井戸底に近く、木組の外側に積まれる石組の下から二段目のところにある。方位は井戸側の中央から見て、北北東の位置である。漆器碗は全面黒漆塗りで、内外面ともに赤漆による文様が施される。外面には扇や植物が描かれ、口径15.6cm、器高6.5cm、底径8.8cmである。




図3 金屋南遺跡 SE05 漆器碗出土  
状況模式図 (約1:40)




図4 金屋南遺跡 SE05 左:漆碗出土状況(北から)、右:井戸側検出状況(北西から、→で示したところから漆器碗が出土した)

### (2) 富山市中名I・V遺跡

本遺跡は富山市婦中町中名に所在する。古代、中世～近世の集落遺跡で、中世以降では12世紀後半～17世紀までの礎石建物、掘立柱建物、井戸、溝などが検出されている。13～14世紀においては区画溝によって居住空間が形成されている。

井戸(SE1269)から漆器碗が出土しており、年代は13世紀前半である。井戸側は縦板組隅注溝残留で、報告書には「掘方の南西隅から完形の漆器の碗が伏せた状態でみつかっており、井戸を造る際の地鎮と思われる。」と記述されている。富山城下町遺跡主要部と同様の出土状況である。漆器碗は全面黒漆塗りで、口径14.5cm、器高4.5cm以上で、樹種はケヤキである。



図5 富山市中名I・V遺跡 SE1269(南から)

### (3) 富山市水橋金広・中馬場遺跡

本遺跡は富山水橋金広、水橋中馬場、水橋清水堂地内に所在する。農免農道の整備などに伴つて発掘調査等が行われており、縄文時代後期～近世の遺跡で、中世では構築された館跡などが確認されている。平成14年度に調査された井戸(SE08)では、掘方部分に漆器碗の口縁部を上に向けた状態で設置していた(図6)。SE08は縦板細隅柱横棟留の井戸であり、水溜めとして橢円形の曲物を設置している。15世紀の井戸と報告されている。

報告書では「井戸側のすぐ外側にピット状の遺構あり、縦板をピットの上に持たせ掛けるように斜めに倒したその下に無地黒漆塗りの椀が上向きに据えてあった。これは井戸構築時ににおける祭祀行為の跡と考えられ、椀に井戸の神への供え物を盛つて埋納された可能性が考えられる。椀の中の土壤について土壤微細遺物分析・理化学分析・脂肪酸分析を行ったが、動植物遺体などは特定されなかつた。」と記載されている。漆器碗の口径は15.4cm、器高6.0cm、底径9.8cm。設置場所は、井戸側の中心からほぼ南にあたり、富山城下町遺跡主要部や金屋南遺跡と違ひ口縁部をにして設置されている。




図6 水橋金広・中馬場遺跡 SE08 (1:40)。漆器碗はS=1:12。写真は東から撮影

### 3 民俗事例などにみる井戸と椀

江戸時代のまじない本や伝説、民俗事例において、井戸を掘る時に水脈を調べる方法の中で、「塗椀」「お椀」や「たらい」「桶」、「鳥の羽根」が使用されている。塗椀について、常光徹氏<sup>①</sup>が「河内交野地方(大阪)では「夜分、塗椀を伏せて置き、翌朝その椀に露の玉あるや否やを見る。露が付いていれば必ず水ありとして掘る」と伝えている。伏せた塗椀につく露から判断する方法は山梨県からも報告がある。」と述べている。

また、滋賀県彦根市の石清水神社前にある「かどや跡地と井戸の由来」の案内板<sup>②</sup>には、「石清水神社前に「かどや」という「お休み処」があった。(中略)井戸は岩を掘り下げて、井戸側はなく、岩の間からにじみ出た水で文字どおり「石清水」であった。ところで、この井戸を掘る時、その位置を決めるのに屋敷のあちこちに、幾つものお椀を伏せておき、露の付き具合の一番多いところが、水量も多く、水点も近いであろうと、西南の角に決めたといわれている。(後略)」とある。

さらに、沖縄県八重瀬町の「高良の上の井泉」の文化財紹介のところに「(前略)ある日のこと、高良巴の山城家の親フジ「現在屋号山城の祖先」が、畑仕事の折り、昼食で使っていたお椀をうつぶせにしたまま草むらに置いていたところ、お椀の内側に水滴がしつばい付着したれ落ちているのを見つけました。不思議に思つて附近を見渡すと、草は濡れその間から水蒸気がゆらゆらと、たち揚がっている光景をみた山城の親フジは地中に水脈があると確信し、その翌日から一人で水脈探しを始めました。」と記載されており、統けて山城家の親フジは水脈に到達し、水に困ることがなかつたと締めくくっている。このように、大阪府や滋賀県、沖縄県で、井戸の水脈を探すために塗椀やお椀を伏せて使用することが伝えられている。

「たらい」などについては、江戸時代の『新撰兜咀調法記大全』(天保13年版)に「井戸を掘に水脉をしる法」として「四季とも夜気はれたりたる夜に井を掘んと思ふ處へたらひに水を入れたらべ見るべし星の光大きく明らかにうつる処水脉よしとするべし」と記述されている(図7)。水を入れたたらいを並べたとあり、

伏せた状態ではなく、正位に置いていることがわかる。

また、山本博氏<sup>(3)</sup>は「洛陽に住む楚氏が、諸所に井を掘つて水を求めたが、いつも失敗した。ある日、方術者がきて教えた。夜、水をいれた器を諸所へおき、星影がもとも多く映った器の下を掘れ、と。教えにしたがつて水を得た、というのである。「玉酌」にも同じようなことを記している。夜中の清明な時、水をいれた数個の盆を地上において、どの盆の星光がもっと明るく大きく映っているかを見定めて、その下を掘ればかならず甘泉が得られる。」と紹介している。

常光徹氏<sup>(4)</sup>は、民俗事例としての「神主が占うが、月の出ない暗の夜の一時か、二時ごろ、水を汲み、桶の中にうつる星を見て、地下水の向き、深さをみた。」と群馬県富岡市の事例を挙げている。

ちなみに、「鳥の羽根」については、井戸を掘る予定地に立てたカラスの羽根に露が宿ると水脈があるという<sup>(5)</sup>。同様の話が大阪府堺市・海会寺にも残つております、海会寺では鳩の羽を使用することである<sup>(6)</sup>。

#### 4まとめ

このように、富山城下町遺跡主要部で検出された井戸構築時に漆器碗への設置事例は、13世紀前半の中名 I・V 遺跡でも金屋南遺跡などで確認できる。漆器碗を掘方に設置することは井戸をつくる際の祭祀行為と考えられ、富山城下町遺跡主要部の井戸は 18世紀後葉～19世紀中葉の時期であることから、中世～近世の長い期間にわたって、漆器碗を用いたまじないが行われたと推定される。では、なぜ井戸構築時に漆器碗を使用するのかといふことがあるが、伝説や民俗事例の中にヒントが隠されていると思う。井戸を掘る時に水脈を探す道具のひとつとして「塗碗」や「お椀」が登場する。その使用方法はそれらを伏せて置き、露のつき具合から水脈を判断するというものである。井戸と椀との関わりが見えて興味深い。また椀を伏せて、逆さまに置いて使用する行為は、「富山城下町遺跡主要部や金屋南遺跡の井戸での漆器碗の設置方法に通じる」と考えられる。ただし、水橋金広・中馬場遺跡では、他の 3 遺跡と違い漆碗を正位に置いているのは、正位に配置しているらしいなどの影響によると考えられないだろうか。最後になるが、想像をたくましくすると、富山城下町遺跡主要部や中名 I・V 遺跡、金屋南遺跡の人々は、井戸構築の時に水神や土公に対する信仰はもちろん、井戸をつくろうと水脈を調べた際に使用した漆器碗に感謝の気持ちを込めてそのまま埋め込んだのかもしれない。

#### 注

- (1) 常光徹 2019『魔除けの民俗学』87-88 頁
- (2) 索内板の右下には大堀町史跡顕彰委員会と記載されている。
- (3) 山本博 1978『神鏡の水と井戸』139-140 頁
- (4) (1)と同じ。88 頁。原典は、富岡市が 1984 年に刊行した『富岡市史・民俗編』の 748 頁に記載がある。
- (5) (1)と同じで、高知県土佐山村(現、高知市)と宮城県の事例を紹介している。87 頁
- (6) (3)と同じ。139 頁

#### 文献

- 株式会社臨川書店 2006 『重宝記資料集成第 16 卷「俗信・年曆 1」』  
財団法人富山県文化振興財团埋蔵文化財調査事務所 2003 『中名 I・V 遺跡発掘調査報告書』  
富山市教育委員会 2006 『富山市水橋金広・中馬場遺跡発掘調査報告書 II』  
富山市教育委員会 2007 『富山市金屋南遺跡発掘調査報告書 III』  
富山市教育委員会 2007 『富山市金屋南遺跡発掘調査報告書 IV』  
西町南地区市街地再開発組合 富山市教育委員会 2014 『富山城下町遺跡主要部発掘調査報告書』  
八重瀬町役場 2006 『広報やえせ平成 18 年 11 号』

野垣 好史（埋蔵文化財センター主査学芸員）  
納屋内 高史（同 学芸員）

## 1 調査の経緯と経過

富山城址公園の北側を流れる松川は、神通川旧河道の一部である。両岸に延びる桜並木は県内有数の桜の名所で、遊歩道が整備されている。

令和 5 年度、富山県が富山城址公園北東部の松川南岸の遊歩道を一部拡幅するとともに、法面の護岸工事を行うこととなった。これに伴い、40 m<sup>2</sup>を対象にした試掘調査を令和 5 年 6 月 6・7 日に行つたところ、江戸時代の築堤の石積み護岸遺構を検出した。これを受けて県と協議を行い、遺構を保護して工事を行うこととなつたが、掘削中に遺構が確認される可能性を考慮し、工事の際は立会を行うこととした。工事立会は同年 12 月 12・13 日に行つた。その結果、試掘調査結果の想定より浅い深度で遺構が検出され、急遽記録作業を行つた。検出した遺構は、記録後、そのまま地下保存して工事を進めた。ただし、東端部の階段施工箇所で 3 個の石材が工事の支障になるため、埋蔵文化財センター職員の立会のもと取り外した。

## 2 検出した遺構（図 1・2）

調査地点は、本丸北辺の堀と旧神通川の間に存在した築堤の北側斜面にあたる（図 3）。現在は公園から松川へ下る斜面部で、下半はコンクリートで護岸されている（図 2-①）。松川の現在の水面は標高約 4.9m、斜面を上がった公園（旧築堤）の標高は約 7.5m である。

**試掘調査** 表土下 0.9～1.2m で、北に向かって下る石積みの護岸遺構を検出した。石積みを検出したのは標高 4.8～6.2m の範囲で、下方・上方ともトレンチ外に続く。主に下半で川原石を斜めに組み上げる矢羽根状の積み方が認められたが、上半はあまり明瞭でない。勾配は約 27° である。この石積みの記録後、下層に古い石積みが存在しないか、トレンチ中央付近の 3 石を取り外して確認したところ、背後に裏込めとみられる円礫（径 5～10cm）を 50% 程度含む層があつた。さらにその下をピンホールで突くと 1m 以上刺さることから、下層に石積みは存在しないと判断した。取り外した石は、長軸 35～40cm、短軸 20～25cm 程度で、短軸面を石面とし、長軸側を控えとして斜め下に刺し込むように組まれていた。土層は、8 層が炭化物を多く含む戰災層とみられ、8 層と石積みの間から近代を中心とする遺物が出土した。後述する古写真からみても、石積みよりも、石積みより上の層は近代以降に堆積したことが明らかである。

**工事立会** 試掘調査の結果を受け、遺構を保護するよう工事の設計が行われたが、工事掘削時に立会を行つたところ、試掘トレンチより東側を中心には一部石積み遺構を検出した。これは、石積み遺構が東に向かうにしたがい、遊歩道（＝松川＝旧神通川河道）に対し北に張り出していて、想定より浅い深度で検出されたためである。石積みは、試掘トレンチとはやや異なり、矢羽根状の様子はみられず、また長軸方向を石面にしてみるとみられる部分もある。東端部の 1m 程で石積みが存在しないのは、東隣の過去の擁壁工事で削平されたためであろう。試掘調査と同様、石積みの上層からコシテナ 8 箱分におよぶ陶磁器、瓦等が出土した。ほぼ近代の遺物で、特に西半部で多い。

## 3 総図・古写真からみた護岸遺構

幕末の慶応年間頃の富山城を描いた「前田利同城図ノ図」（図 3）は、築堤斜面を石積みで






図1 石積み護岸遺構実測図

表現するとともに、調査地付近は石積みラインが張り出し、今回検出した遺構の検出状況と一致している。また、明治末期頃に発行されたとみられる絵葉書の古写真（図4）は、調査地付近の神通川を東から撮影したものとみられ、左手に石積み護岸が見える。写真手前の石積みが張り出しあたりが、絵図の張り出し部分に対応するとみられ、今回の調査区は手前から2本目と3本目の木の間あたりに位置すると推測できる。この写真的時点では石積みは埋まつておらず、今回の遺物の出土状況や時期と整合する。なお、写真の船に乗った人物のスケールから、石積み護岸の高さを大雑把に見積もると、5m前後と推定できる。平成19年度に今回調査地の西約50mで行った築堤上面の試掘調査によると、近代の築堤面の標高は7m



① 試掘調査トレンチ遠景（北から） 手前は松川



② 試掘調査の石積み護岸遺構検出状況（北西から）



④ 工事立会の石積み護岸遺構検出状況（北西から）

⑤ 工事立会の石積み護岸遺構検出状況（北東から）

図2 調査写真

⑥ 工事立会の石積み護岸遺構検出状況  
(西端部・北東から)

前後とみられる（富山市教育委員会 2008）。ここから石積み護岸の推定高 5m を引くと、写真の神通川水面は標高 2m 前後となる。推測を重ねた不正確な見積もりではあるが、現在の松川の水面が標高約 4.9m であることと比べると、松川の河床が旧神通川より大きく上がっていることは指摘できるであろう。

富山城の各時期の絵図を確認すると、図 3 の「前田利同城囲ノ図」より前の絵図は、築堤斜面が土壘と同じ表現で描かれているものが多く、石積みだったかどうかわからぬ。そのため築造時期がどこまで遡るか、絵図からだけでは不明である。ただし、今回検出した石積み遺構は部分的に積み方の違いがあることからも推測できるように、神通川の氾濫等で損傷するたびに補修しながら近代まで機能していたと考えられる。

本稿の作成にあたり浦畠奈津子氏、萩原大輔氏にご教示を頂きました。記して謝意を表します。

参考文献 富山市教育委員会 2008『富山城跡試掘確認調査報告書』




図 3 前田利同城囲ノ図（部分・加筆）（富山市郷土博物館蔵）  
※白点線付近が調査地。上が北




図 4 絵葉書「(富山風景) 神通川の勝景」（個人蔵）

（行發村田市山富）

## 研究報告7 令和6年能登半島地震における埋蔵文化財の被災状況について

### —富山藩主前田家墓所と富山城跡—

はじめに

令和6年1月1日夕刻に能登半島を震源とするM7.6の地震が発生し、富山市でも震度5強の揺れが襲った。市埋蔵文化財セセンターが所管する北代遺跡や安田城跡の国史跡においては、被害は確認されたものの、昨年10月に指定相当の埋蔵文化財として文化庁のリストに登載された富山藩主前田家墓所（長岡御廟所）の石造物が多数倒壊したり、富山城跡の石垣に地割れや陥没したりするなどの影響があった。本稿は発災から1ヶ月余りで確認出来た被災状況を記すとともに、未指定の文化財の復旧や復興に向けた課題について埋蔵文化財を中心で報告する。なお、数値などは今後調査の進捗によって変動する可能性がある。

#### 1 富山藩主前田家墓所（長岡御廟所）

墓所は、初代利次から十一代利友まで  
の地下室墓・墓標が西群と北群に分かれ  
て配置され、その側に正室側室子息子女  
の墓標が並ぶ。延宝3（1675）年、亮葉  
の祖とされる二代藩主正甫の初代の菩  
提を弔い廟所を設け、利次の菩提寺であ  
る曹洞宗光嚴寺の末寺「真國寺」を置い  
て墓所の管理（墓守）を行わせたことが  
墓所の始まりとされる。二代正甫が没後  
には菩提寺である日蓮宗大法寺末寺「妙  
経寺」が置かれた。以後、藩主墓の追加  
や参道の付替え、家臣による多数の寄進  
燈籠の設置が行われたが、明治17（1884）  
年、仲式への変更が行われ、鳥居（現在  
の鳥居は明後期）が設置された。

富山市遺跡地図には埋蔵文化財包蔵  
地（遺跡）として1.2ha余りの面積で登  
載されている。平成21年度以降、石造  
物等の測量調査や歴史資料の調査（古  
川・野垣ほか、2010、富山市教委2016、  
富山石文化研究所2018）が行われ、それ  
以前では、富山県立北部高校地歴同好会  
(顧問：高瀬保、土岐善雄)によつて「長  
岡御廟墓碑及び献燈護土名調査」が昭和  
43年にまとめられている。これまで本格的な発掘調査等は実施されていなかつたが、令和5  
年5月に包蔵地内での新墓地造成に伴い264m<sup>2</sup>を対象に試掘調査を実施したところ、江戸時  
代の土塀などを確認した。



写真1 初代利次墓



写真2 試掘調査（土層断面に白く見える台形状の箇所が土塀、溝は弥生～古墳時代）

一方、同年 10 月 23 日付け文化庁次長通知「指定相当の埋蔵文化財の取扱い等について」で指定相当の埋蔵文化財包蔵地リストに富山藩主前田家墓所が登載された。国の大名家墓所の調査で価値はみとめられているものの、今後とも継続的な学術調査が必要とのコメントがあり、発掘調査などによる検証が望まれていた。

令和 6 年 1 月 1 日の能登半島地震により、墓所内に建っていた藩主（八代利謙）墓石 1 基、室子の墓石 1 基と墓前・寄進燈籠 519 基のうち 169 基が倒壊した。倒壊しなかったものの、傾いたり直したりしたもの 122 基については、長岡御廟保存会（事務局：富山電気ビルディング（株））により二次被害防止のために接合部分のモルタルによる補強などの応急措置が施された。近代以降の燈籠も 15 基あるうち 5 基が倒壊した。藩主墓石と墓前・寄進燈籠 170 基の復旧の目途はたっていない。墓所の北群北辺に立つ燈籠列が倒壊した 29 基のうち 19 基が南方に向いて倒れており、地震による揺れの方向を示唆しているようである。




図 1 石造物倒壊状況

市埋蔵文化財センターでは、石造物の倒壊状況を写真などで記録する作業を行い、損壊状況の把握（診断）を行った。A：転倒して破損したものの（接合・補修などが必要なもの）、B：転倒して分散したものの（組み合わせが復元不可能なもの）、C：転倒して分散したものの（組み合わせが復元可能なものの）、D：転倒はしないが傾いたり位置がずれたりしたものの、E：転倒せず、修理が必要ないものの 5 つに区分して「燈籠カルテ」を作成し、A～E の現状の観察記録を残すこととした。

## 2 富山城跡

富山城は、旧神通川右岸の自然堤防上に立地する平城で、戦国期に越中守護代神保長職が築城したのが初めとされる。その後、織田信長が佐々成政を越中支配の拠点として富山城に入城させた。政権が豊臣秀吉に移った後、天正13（1585）年には成政の富山城は秀吉に攻められ破却された。江戸初期の慶長10（1605）年には前田利長が隠居城としての富山城を整備したが、同14年には大火で全焼し、利長は高岡に城を築いて移った。

富山藩10万石が成立した寛永16（1639）年、初代利次が百塚に新しい藩城を築くまで、廢城となつていた富山城に入城した。しかし、百塚築城は叶わず加賀藩からこの富山城を譲り受け、改修して本拠地とすることが万治4（1661）年に決定し、城と城下町を整備した。以後210年余り藩主富山前田家が十三代に渡つて居城とした。

明治に入り、富山城址には県庁や県会議事堂などが置かれ、明治後期には本丸と西ノ丸の内堀は埋め立てられた。戦後、本丸東側や西ノ丸西側、北側の堀が順次埋め立てられた。






図2 富山城跡の被災状況（一部）

令和6年1月1日の能登半島地震では、この埋め立てられた堀跡で地割れや液状化による被害が生じた。

安政5（1858）年、跡津川断層で発生した

M7クラスの飛越地震では、富山城の石垣が3ヵ所で崩落した記録が残る。被災直後に描かれた『地水見聞録』(富山県立図書館蔵)には本丸鉄門東石垣の一部や二ノ丸二階櫓門石垣の一部、土橋の一部の崩落状況が描かれており、本丸揚手門石垣の一部も崩れた。今回の能登半島地震では、石垣の崩れは生じなかつたものの、本丸鉄門西石垣の天端で地割れや陥没が発生し、南面に石垣に草木<sup>くさぶ</sup>みが生じた。平成17・18年に積み直した東面や北面石垣にもズレや石の割れがみられた。

### 3 復旧に向けた今後の課題

富山藩主前田家墓所には、栗都富山の礎を築いた二代藩主前田正甫など歴代藩主墓の他、戦後、民間の墓地も多く築かれ、お盆や彼岸を中心にして県内外から多くの参拝者が訪れる。墓所は現在、「長岡御廟保存会」が維持管理を実施しているものの、倒壊した墓石や燈籠の復旧には、多くの時間や費用がかかることが見込まれ、その復旧の目処は立っていない。富山城跡は藩政期に栗都富山の政治・経済の中心となつた近世富山町の中心に位置する。現在も富山城址公園として毎年様々な行事やイベントが開催され賑わつていたが、地震により、公園内のトイレ1棟が傾き使用できなくなり、大手通りに繋がる本丸土橋にも影響があり通行止めとなるなど、復旧には時間がかかるようである。

いざれも国・県・市などの文化財指定を受けていない「未指定の文化財」の復旧は所有者や管理者が行うこととなる。発災後、県内のリサイクル施設に倒壊など被災して集められた大量の石造物の山を見た。中には「献燈」の文字が見えるものもあり、社寺等に寄進されたいた燈籠も含まれているのだろう。未指定ではあるが地域の拠り所となり、百年単位で受け継がれてきた文化財的な価値を有する資料も含まれている可能性がある。被災したことによって文化財的な価値が損なわれる訳ではない。道路の損壊や液状化によって家屋が傾き、未だ避難生活を余儀なくされている方も多くおられる中で、いかにして被災した文化財を守り、次代に継承していくことが出来るのか、身近に起こつた震災を通して模索しているところである。

### 文献

富山県立富山北部高校地歴同好会 1968 『長岡御廟碑及び献燈藩士名簿』

富山市郷土博物館 1999 『富山城の歴史』

富山市郷土博物館 2005 『富山城ものがたり』富山市郷土博物館常設展示図録

古川知明・野垣好史・小林高太・蓮沼優介 2010 「富山藩主前田家墓所長岡御廟所基礎調査報告」『富山市考古資料館紀要』第29号 富山市考古資料館  
富山城研究会 2022 『石垣から読み解く富山城』桂書房

令和5年度 富山市教育委員会埋蔵文化財センター所報

### 富山市の遺跡物語 No.25

令和6（2024）年3月29日発行

編集・発行 富山市教育委員会埋蔵文化財センター

〒939-2798 富山市婦中町速星754 婦中行政サービスセンター3階

TEL：076-465-2146 FAX：076-465-5032

E-mail：maizoubunka-01@city.toyama.lg.jp

印 刷 有限会社ヤツオ印刷