

京都市内遺跡試掘調査概報

平成14年度

2003年3月

京都市文化市民局



写真1 長岡京・掘立柱建物1北側柱列検出状況（西から）



写真2 平安宮大極殿跡東方・土礎1出土小型軒丸瓦

ごあいさつ

京都は、山紫水明の恵まれた自然と、世界に誇る貴重な文化遺産に満ち、更には長い歴史と伝統に培われた文化がまちに息づく文化首都といわれる都市であります。市内の埋蔵文化財包蔵地には、時代ごとに幾層にもわたり積み重ねられた歴史の重みをもつ遺跡が数多く存在しております。

このような埋蔵文化財は、日本の歴史や文化の成り立ちを知ることができる国民共有の貴重な財産であり、将来にわたって我が国の文化発展の基礎をなすものであることが広く認識され、その保存と活用が図られなければなりません。

しかしながら、埋蔵文化財包蔵地内において土木工事等の開発行為が行われる場合などにそのままにしておくと埋蔵文化財に重大な影響を及ぼします。先人が残した埋蔵文化財を引き継いだ私たちは、その保存と開発との調整を適切に行い、これを後世に伝承していく責務があります。

本市では、こうした考えの下、京都の貴重な埋蔵文化財の保護に努めており、この度、平成14年度に本市が文化庁の国庫補助を得て実施した埋蔵文化財調査の結果をまとめた概要報告書を作成致しました。調査のうち、試掘調査は京都市埋蔵文化財調査センターが実施し、発掘調査及び立会調査は、財団法人京都市埋蔵文化財研究所へ委託して実施したものです。

各調査の実施に当たりまして、御理解と御協力を賜りました市民の皆様をはじめ、御指導、御助言を賜りました関係機関の皆様に深く感謝申し上げますとともに、本報告書が京都の歴史を知るための一助として、お役に立てば幸いに存じます。

平成15年3月

京都市文化市民局長
杉 原 和 彦

例　　言

- 1 本書は、京都市が文化庁国庫補助を得て実施した平成14年度の京都市内遺跡試掘調査概要報告書である。平成14年1月から12月まで実施した試掘調査のうち、重要な成果のあったものを対象に概要を報告している。ただし、試掘の結果発掘調査を指導したものについては、発掘調査報告書を待すこととし、一覧表にのみ掲載している。
- 2 試掘調査を実施した全ての地区・所在地・調査日・調査概要については、試掘調査一覧表に掲載(37~40頁)している。なお、各章表題末尾の番号と調査一覧表の番号並びに図版の番号は対応している。
- 3 本文の執筆分担は、本文の末尾に記している。
- 4 本書に使用した地図は、本市の都市計画局発行の都市計画基本図(縮尺1/2500)を複製して調整したものを掲載している。なお図版に使用した地図の縮尺は以下のとおりである。
図版1~13 1/8,000　　図版14~19 1/10,000
- 5 本書に使用した土壤色名は、農林水産省農林水産技術会議事務局監修「新版標準土色帳」に準じた。
- 6 遺物整理にあたっては、丸山裕見子・上茶谷美保・守山義幸の協力を得た。
- 7 調査及び本書作成は京都市埋蔵文化財調査センターが担当し、次の機関の協力を得た。

京都市文化市民局文化部文化財保護課・(財)京都市埋蔵文化財研究所



図1　調査地区割図

目 次

	頁
I 試掘調査の概要	1
II 平安宮	3
1 大極殿跡東方・聚渠遺跡（上京区小山町908-32）	3
2 堤部寮跡（上京区仁和寺街道六軒町西入四番町139-1他）	9
3 中和院跡（上京区千本通下立売上る十四軒町395）	11
III 平安京左京	14
1 北辺三坊五町跡・内膳町遺跡（上京区烏丸通一条下る竜前町590、407-1）	14
IV 平安京右京	19
1 三条一坊十二町跡・壬生遺跡（中京区西ノ京東月光町9、9-1）	19
2 四条一坊十二町・十三町跡（中京区壬生森町29-1、29-2）	22
3 五条四坊十五町跡（右京区西院東貝川町60-1、61-1）	26
4 八条二坊十六町跡・衣田町遺跡（下京区西七条南衣田町3他）	29
V その他市内遺跡	32
1 長岡京左京五条三坊十六町跡（伏見区羽束師菱川町302-1）	32
2 北野庵寺・北野遺跡（北区北野上白梅町7）	35
VI 試掘調査一覧表	37
報告書抄録	41

図版目次

- 図版1 平安宮
図版2 左京北辺、一、二、三条、三、四坊
図版3 左京北辺、一、二、三条、三、四坊
図版4 左京 四、五、六条 一、二坊
図版5 左京 四、五、六条 三、四坊
図版6 左京 七、八、九条 一、二坊
図版7 左京 七、八、九条 三、四坊
図版8 右京北辺、一、二、三条、三、四坊
図版9 右京北辺、一、二、三条、三、四坊
図版10 右京 四、五、六条 三、四坊
図版11 右京 四、五、六条 一、二坊
図版12 右京 七、八、九条 三、四坊
図版13 右京 七、八、九条 一、二坊
図版14 仁和寺院跡、音戸山古墳群、一ノ井遺跡、段ノ山古墳、広沢古墳群、相国寺旧境内
図版15 植物園北遺跡、岩倉忠在地遺跡、北野庵寺、北野遺跡、北白川庵寺
図版16 白河街区跡、六勝寺跡、法興院跡、鳥辺野、山科本願寺南殿跡
図版17 伏見城跡、唐橋遺跡、革嶋館跡、中久世遺跡、史跡名勝嵐山、長岡京跡
図版18 鳥羽離宮跡、下鳥羽遺跡
図版19 長岡京跡

挿図目次

	頁
図1 調査地区割図	例言
図2 調査位置図	3
図3 トレンチ位置図	3
図4 各トレンチ土層図	4
図5 上層1出土遺物拓本・実測図	5
図6 土壌2出土遺物拓本・実測図	6
図7 土壌4出土遺物実測図	7
図8 調査位置図	9
図9 トレンチ位置図	9
図10 3トレンチ南端部西壁上層図	10
図11 調査位置図	11
図12 トレンチ位置図	11
図13 1トレンチ西壁土層断面図	12
図14 出土遺物拓本・実測図	13
図15 調査位置図	14
図16 トレンチ位置図・遺構平面図	15
図17 調査区土層断面図	15
図18 出土土器実測図	16
図19 出土金箔瓦実測図	17
図20 調査位置図	19
図21 トレンチ位置図	20
図22 土層断面図	20
図23 出土遺物拓本・実測図	21
図24 調査位置図	22
図25 遺構平面図・断面A	23
図26 上層比較図	24
図27 出土遺物実測図	25
図28 調査位置図	26
図29 トレンチ位置図・遺構平面図	27
図30 調査区土層断面図	27
図31 出土遺物実測図	28
図32 周辺の調査状況	28
図33 調査位置図	29
図34 トレンチ位置図	30
図35 上層断面図	30
図36 出土遺物実測図	31
図37 調査位置図	32
図38 土層断面図	33
図39 トレンチ位置図	33
図40 遺構平面図	34
図41 出土遺物拓本・実測図	34
図42 調査位置図	35
図43 土層断面図	35
図44 トレンチ位置図	36
図45 出土軒平瓦	36

表 目 次

表1 年次別試掘調査実施件数表 ······ 1
 表2 試掘調査一覧表 ······ 37~40

写 真 目 次

頁

写真 1 長岡京・掘立柱建物 1 北側柱列検出状況（西から）	卷頭図版
写真 2 平安宮大極殿院跡東方・土壙 1 出土小型軒丸瓦	卷頭図版
写真 3 上壙 1 遺物検出状況（南西から）	4
写真 4 2 トレンチ全景（南から）	4
写真 5 東西溝状遺構（北東から）	10
写真 6 1 トレンチ全景（南東から）	12
写真 7 1 トレンチ遺構検出状況（東から）	14
写真 8 1 トレンチ溝 1 検出状況（北から）	26
写真 9 掘立柱建物 1 西側柱列検出状況（南から）	32

I 試掘調査の概要

1 試掘調査の目的と意味

京都市内には約570箇所の周知の埋蔵文化財包蔵地（以下、遺跡という）が所在している。なかでも平安京跡、長岡京跡、伏見城跡といった広大な都市遺跡が人口の集中する市街地と重複しており、各種土木工事等による遺跡への影響が日常的に発生している。京都市では、これらの遺跡内で実施される各種土木工事等について適切で円滑な保護を実施するために、文化財保護法第57条の2及び57条の3に基づく届出・通知（以下、届出・通知という）の内容と遺跡の重要度に応じて、発掘調査・試掘調査・立会調査・慎重工事の4種の指導を行っている。また、開発工事が実施されない場合でも、遺跡の内容や範囲を正確に把握し、的確な保護や周知が行えるように確認調査を実施することがある。

市内の遺跡について提出された届出・通知件数は、平成14年に888件あり、平成13年の946件よりも減少している。これらの届出・通知に対し、京都市埋蔵文化財調査センター（以下、センターという）は発掘調査17件、試掘調査73件、立会調査475件、慎重工事323件の指導を行った。

平成14年は、前年度1～3月期届出・通知及び史跡等の分も含め計76件の試掘調査を実施した。その結果、先の指導に加え、発掘調査5件、試掘調査の延長3件、設計変更による遺跡保存5件、追加的な立会調査4件の指導を行った。




表1 年次別試掘調査実施件数

2 試掘調査の概要

センターは、事業主の協力を得て平成3年より直営で試掘調査を実施しており、史跡・名勝指定地内で実施される現状変更に伴う試掘調査についても、本市文化財保護課と共同で実施している。

試掘調査の件数は、平成6年の100件をピークに平成12年までは81件から91件の間で推移していたが、平成13年、14年と減少幅が大きい。これは、バブル崩壊後の不況が一段と厳しさを増す中で、試掘対象となる大規模な土木工事をする余力が失われつつあることを示している。

センターでは京都市内を遺跡の性格と地域性をもとに11の地区に分類しており、平成14年ににおける各地区的試掘件数は、平安宮4件、平安京左京11件、平安京右京22件、太秦地区5件、洛北地区8件、北白川地区5件、洛東地区3件、伏見・醍醐地区1件、鳥羽地区7件、南・桂地区5件、長岡京地区5件であった。試掘総件数は漸減傾向が明瞭に認められるが、地区ごとにその傾向は大きく異なる。平安宮は平成13年以來減少著しく、平成6年の16件から4件まで減少した。同様の傾向は、平安京左京、洛東地区、伏見・醍醐地区でも認められる。これらの地域は旧市街地に近く、交通至便であり、比較的利用可能な土地が大きいことが考えられる。

一方、平安京右京地区は景気の動向に左右されず、常に20件前後の試掘調査件数がある。今にも22件の試掘調査を実施したが、多くは大型店舗や量販店などである。この地域は旧市街地に近く、交通至便であり、比較的利用可能な土地が大きいことが考えられる。

史跡・名勝は、涉成園1件、嵐山2件で実施した。涉成園については、庭園工事を利用して島臣秀吉の築いた御土居の範囲確認を目的に試掘調査を実施した。

発掘調査は平安宮1件（No.24）、平安京左京2件（No.27、No.33）、北白川地区1件（No.60）、鳥羽地区1件（No.67）の計5件を指導した。No.24では東方官衙群に位置する西院の西側築地の痕跡及び東西両側溝を、No.27では中世以前の遺構群を、No.33では塙小路北側溝及び櫛笥小路東側溝をそれぞれ検出した。また、No.60（白河街区跡）では南北方向の巨大な堀状遺構を、No.67（鳥羽離宮跡）では金剛心院の北限溝を検出している。

重要遺構を精査するために試掘調査を延長したものは、平安宮1件（No.1）、平安京右京1件（No.7）、長岡京地区1件（No.76）の計3件である。No.1では平安前期の遺物群を、No.7では西櫛笥小路の東西両側溝を、No.76（長岡京跡）では長岡京期の掘立柱建物跡をそれぞれ検出した。

設計変更による遺構の保存は、平安京左京1件（No.30）、平安京右京2件（No.6、No.70）、洛北地区1件（No.54）、長岡京地区1件（No.75）の計5件ある。No.30では中世末の遺構を、No.6では掘立柱建物跡1棟を、No.70では平安時代以前の遺構群を、No.54（北野庵寺）では推定講堂跡の北東隣接地で土壠や柱穴を、No.75（長岡京跡）でも柱穴や溝等を検出している。

追加的な立会調査は、平安京左京1件（No.25）、平安京右京1件（No.35）、太秦地区1件（No.12）、洛東地区1件（No.62）の計4件ある。No.25並びにNo.12（音戸山古墳群）では試掘可能範囲が限定的であったため、No.35は西櫛笥小路西側溝が検出されたため、No.62（山科本願寺南殿跡）は外掘等が発見される可能性があったため、立会調査を指導している。（馬瀬智光）

II-1 平安宮大極殿院跡東方・聚楽遺跡 No.1

1 調査経過

調査地は、千本丸太町交差点から東へ一筋目の土屋町通を北に上った、上京区小山町908-32である。平安宮の推定復元によれば、当該地は大極殿院の東方で中務省との間の空闊地に位置している。平成3年度にはこの場所から南に20~30m離れた所で土屋町通を挟んで2箇所、国庫補助による発掘調査を実施し¹⁾、中務省の北西隅部の築地痕跡や割溝、また大極殿院と中務省との間の整地層などを発見している。試掘調査は、鉄骨2階建て個人住宅建設に先立って平成14年1月28日に実施した。南北方向のトレンチを2箇所調査した結果、地表下0.5mで平安時代前期の土器や焼土、炭を多く含む整地層と同時期の土壤を検出し、遺構・遺物が良好に残存していることを確認した。

この調査所見から、施主に対して国庫補助による発掘調査の実施協力を求めたのであるが、補助執行が次年度になるため、工事着工が半年ほど遅れることを理由に同意を得ることが出来なかった。このため、工事で地中梁が通る部分を対象とした最小限の調査を2月12~14日の3日間にわたり実施した。この調査では、前回に調査した2箇所の南北トレンチを幅2mに拡張する形で調査を行った。調査の結果、両トレンチから土壤を検出し、また、土師器を中心とする多量の土器類と瓦を採取した。

2 遺構

各トレンチの層序は、基本的には同じで表



図2 調査位置図(1:5000)




図3 トレンチ位置図 (1:200)




図4 各トレンチ上層図 (180)



写真3 土壌1 遺物検出状況 (南西から)



写真4 2トレンチ全貌 (南から)

ある。掘方は、ほぼ垂直でその深さは約40cm、埋土は灰黄褐色砂泥、平安前期の土器類が少量出土した。

土壤3 1トレンチの南東隅で検出した推定直径1.5mの円形上層である。理上は黄褐色泥砂で近世の陶器類が出土した。調査範囲が僅かなため全容は不明であるが、井戸の掘方の可能性もある。

土壤4 2トレンチの北寄りの整地層上面で検出した長軸0.9m・短軸0.7mほどの楕円土壌で

土下に近世の黒褐色土が認められ、その下に平安時代前期の遺物や炭・焼土を含む厚さ15~30cmの整地層が存在する。この整地層の下層は地山の黄褐色砂泥もしくは砂疊層である。1トレンチの北寄りでは、地山層が比較的高いレベルにあるため整地層は認められず、近世の黒褐色土の直下が地山面になる。

敷地の東寄りを調査した1トレンチでは、この地山面で平安時代前期の上層を2基(上

壌1・2) 検出した。

また、敷地の西寄りを調査した2トレンチでは、整地層の上面で土壌(土壌4)を認め、さらに土壌状構造2基(上壌5・6)を認めた。整地層の下層である地山のにびい黄褐色砂疊層では一辺が40cmほどで深さが20cmほどの小規模な土壌または柱穴を2基認めた。

土壤1 1トレンチの北寄りで検出した南北1.3m、東西1.1mの隅丸方形の土壌である。ほとんど垂直に掘られた土壌の深さは35cmほどある。土壌の理上は炭や焼土を含む黒褐色砂泥で平安時代前期の土器類と瓦類がまとまって出土した。

土壤2 1トレンチの南西部で検出した上層である。南北1.5m以上、東西0.8m以上あり、その平面形は土壤1と同様に隅丸方形を呈しそうで

ある。深さは20cmほどで埋土は整地層とよく似た黒褐色砂泥、平安時代前期の土器を一括廃棄した土壌である。

土壤5・6 2トレンチの南寄りの整地層上面で検出した土器集中出土地点である。ともに明確な掘方が認められず、整地作業の過程で上器を一括廃棄した場所と考えているが、便宜上土壌状遺構として取り扱った。土器の一括廃棄という意味では土壤4も同時期・同性格の遺構である。土壤5はトレンチの東縁で検出し、南北1.1m、東西0.5m以上の範囲（おそらく円形に）に上器が集中する。土壤6はトレンチの西縁で検出したが、おそらく直径が0.7mの円形状に土器が集中していると考えられる。

（長谷川行孝）

3 遺 物

今回の調査は極めて限られた面積とならざるを得なかったが、それに比して出土遺物の量は多い。遺物コンテナにしておよそ6箱分、その大部分は土器であり、さらにそのほとんどが土師器である。平成3年度の調査成果から、むしろ大量の瓦の出土を予想していたのであるが、それはまったく覆される結果となった。これらは、上述したように、明確な掘方を持った土壤1・2・4と、整地上中の土器集中地点ともいべき土壤状遺構5・6から、投棄された状況で出土したものである。以下、主要な3遺構の出土遺物について報告する。

土壤1出土遺物（図5） 上部器類が大部分であるが、一定量の軒瓦が混在するのはこの土壤1だけである。1～4は土師器杯A。いずれも体外面はユビオサエに粗いナデを加え、口縁をヨコナデする。口縁部は外反気味に開き、端部を軽く内側へ折り曲げる。5は土師器杯B。外部調整はユビオサエで、内面には整形時のハケメが明瞭に残る。高台は断面三角形のものを貼り付ける。6・7は

上部器皿A。器
高の低い6は外

面にナデとユビ
オサエを施し、

立ち上がりは底
部に対して明瞭
な角度をもつ。

7は外面下半を

ヘラケズリする
が、口縁のヨコ
ナデによって生

じた凹部には及
んでいない。8




図5 土壌1出土遺物拓本・実測図(1:4)



図6 土壌2出土遺物拓本・実測図

(1:4)

10は均整唐草文軒半瓦。10片の破片が出土した。どれも薄く小さい破片であり、図示した拓本はそれらを机上で合成したものである。また参考として、比較的残りの良い破片の断面図を掲げた。対向C字に筋錐形を組み合わせた中心筋から、左右に3回反転する筋草が派生する。上庄田瓦窯出土瓦とほぼ同文であるが、これも今のところ同范例がない。9の軒丸瓦と胎土・焼成・サイズが共通し、後述する11~13の小片3片を除いて、土壌内の出土軒瓦がこの両者に限られることから、セットとして使われていた軒丸・軒半瓦が一括投棄されたものであることは疑いない。なお、これらに組み合う丸・平瓦は出土していない。

11は小型軒丸瓦、12・13は長岡宮式と思われる文様を持つ、小型軒半瓦である。いずれも細片。これらの他、土壌1からは縁釉丸瓦が少量出土した。

土壌2出土遺物 (図6) 1は土師器杯Aで、外面にはユビオサエを残す。2は緑釉陶器碗。円盤状高台を持ち、底面以外に淡緑色の釉を施す。3は灰釉陶器碗で、端部を四角く収めた高台を持つ。残存する範圍には明確な施釉は及んでいない。9世紀中葉。4は緑釉の鷹尾片で、鷹に取り付く辺りの頂部の破片と思われる。外面には平行タタキが残る。なお、土壌1で出土した複弁四葉蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒半瓦は、土壌2でも各1片ずつ出土した。

土壌4出土遺物 (図7) 今回最も多量の遺物が出土した遺構で、壇内のはほとんどが折り重なった遺物で占められていた。出土遺物には土師器・須恵器・緑釉陶器などがある。

1~11は土師器杯Aである。口径16cm以下のものが多く、特に16cm台前後が多い。3・4・8・9は外面ヘラケズリだが、口縁が外反するため、ヨコナデによる凹部にはケズリが及んでいない。これ以外は外面ユビオサエで、1・2の口縁には煤が付着する。

は土師器碗A。外面ユビオサエで、口縁端部は丸く収める。いずれも平安京編年のⅡ期古段階に相当する²⁾。

9は複弁四葉蓮華文軒丸瓦（巻頭・写真2）。直径11.3cmと、明らかに小型の軒丸瓦である。石清水八幡宮採集品³⁾と似るが、文配置や團線の形状が異なり、管見の及ぶ限り同范例は認められない。焼成は良好で、暗灰色を呈する。破片数にして11片が出上し、その中で最も瓦当面の残りが良いものを図示した。裏面まで残る破片が1つもないため、瓦当厚や裏面調整等は不明だが、前者については、裏面を欠損してなお瓦当面から5cmの厚さをもつものがある。丸瓦接合の痕跡が見出せないことや、剥離の状況から一本造りによるものと思われる。しかし、一般に復原されている一本造りの工程とはやや異なり、剥離面に多数観察される粘土の糸目のような様子から、瓦当付近に関する限り、ピンポン球より少し小さいくらいの粘土塊を、瓦当面の上に積み上げて作っていると推定される。凸面はタテヘラケズリで平滑に仕上げる。

10は均整唐草文軒半瓦。10片の破片が出土した。どれも薄く

11は小型軒丸瓦、12・13は長岡宮式と思われる文様を持つ、小型軒半瓦である。いずれも細片。

これらの他、土壌1からは縁釉丸瓦が少量出土した。

土壌2出土遺物 (図6) 1は土師器杯Aで、外面にはユビオサエを残す。2は緑釉陶器碗。

円盤状高台を持ち、底面以外に淡緑色の釉を施す。3は灰釉陶器碗で、端部を四角く収めた高台

を持つ。残存する範囲には明確な施釉は及んでいない。9世紀中葉。4は緑釉の鷹尾片で、鷹に

取り付く辺りの頂部の破片と思われる。外面には平行タタキが残る。なお、土壌1で出土した複

弁四葉蓮華文軒丸瓦と均整唐草文軒半瓦は、土壌2でも各1片ずつ出土した。

土壌4出土遺物 (図7) 今回最も多量の遺物が出土した遺構で、壇内のはほとんどが折り重な

った遺物で占められていた。出土遺物には土師器・須恵器・緑釉陶器などがある。

1~11は土師器杯Aである。口径16cm以下のものが多く、特に16cm台前後が多い。3・4・

8・9は外面ヘラケズリだが、口縁が外反するため、ヨコナデによる凹部にはケズリが及んでい

ない。これ以外は外面ユビオサエで、1・2の口縁には煤が付着する。




图 7 上层 4 出土遗物实测图 (1:4)

12~18は土師器杯B。外面のほぼ全面をヘラケズリする14・16から、端部のヨコナデをケズリ残す15・18、端部の外反が顕著な17といったバリエーションが見られる。

19~35は土師器皿A。口径16~17cmで器高2cm前後のものが多く、口径15cm以下のものも一定量見られる。外面調整はヘラケズリのものがユビオサエのものを若干凌駕する傾向にあるが、口径縁端部まで完全にケズるものは少ない。29と34の内面底部には横面立ち上がりの回転ナデに先行するハケメ痕跡が認められる。

36は土師器皿Bで、内面回転ナデ、外面ヘラケズリで仕上げている。他のほとんど全ての上部器が黄褐色系の色調を呈するのに対し、赤褐色の色調で胎土も相違しており、産地が異なるものと思われる。

37~44は土師器碗Aである。口径14cm前後、器高3cm前後のものが多い。37は弧状暗文と螺旋暗文で加飾しており、河内産と推定される。また、44は内面にヘラによる沈線で弧線を組み合わせた文様を表している。52~54の土師器高杯は、杯部外面にヘラケズリを施すが、脚部はナデ調整で仕上げられる。

45・46は須恵器杯蓋、47・48は同じく杯であるが、蓋が堅密に焼成されているのに対し、杯は軟質で土師質に近い。49~51は綠釉陶器皿で、釉調は淡緑色。51には三叉トチンの痕跡が残る。

以上、土壤1・2・4の出土遺物は、平安京編年のⅡ期古段階にはほぼ全てが包摂されており、良好な一括資料と言える。またこれを廃棄年代とする小型軒瓦のセットも、文様的・技法的に重要な資料と位置づけうるだろう。

(堀 大輔)

4 まとめ

今回発見した土壤や整地層には、大規模な火災を物語る炭や焼土が多く含まれていた。また、これらの遺構から出土した土器類が平安時代の前期末～中期初頭頃（9世紀第3四半期前後）に集中していることから、土壤や整地層は貞観18年（876）4月10日に大極殿以下小安殿、蒼竜・白虎両櫓、北門及び北東西の三面廊がことごとく焼失した火災後の復旧工事に伴う遺構と考えられる。今回の調査は、本来可能であれば国庫補助による発掘調査がベストであったが、年度の境でもあり緊急な調査対応が出来ず残念であった。

(長谷川行孝)

註

- 1) 鈴木久男・南 孝雄「平安宮大極殿東」（京都市文化観光局『平安京跡発掘調査概報 平成3年度』）、1992年
 - 2) 鈴木久男・南 孝雄「平安宮中務省(3)」（同上）、1992年
 - 3) 小森寅重・上村憲章「京都の都市遺跡から出土する土器の編年研究」（（財）京都市埋蔵文化財研究所『研究紀要』第3号）、1996年
 - 3) 里野欣二編『鹽泽家藏丸証錄』、伏見城研究会、2000年、No.289
- なお、今回の報告に当たって、以下の方々から多くの御教示・御協力を得た。末尾ながら記して謝意を表します。
- 網 伸也、岩戸晶子、上原克人、柳山 茂、鈴木忍司、平尾政幸、南 孝雄、吉村正親（五十音順／敬称略）

II-2 平安宮掃部寮跡 No.22

I 調査経過

調査地は、仁和寺街道六軒町通の交差点を南に下った上京区仁和寺街道六軒町西入四番町139-1他である。ここに1階建架面積が約180m²の9階建て賃貸マンションが計画されたため、平成14年10月23日に試掘調査を実施した。

平安宮の推定復元によると当地は、宮内省の被管で宮廷内の行事の設営や清掃をつかさどった掃部寮の北端に位置し、北面築地や御溝などの発見が予想された。

調査は、初めに敷地の奥（東端）で築地や御溝の検出を目的として南北トレンチ（1トレンチ）を設けて機械掘削を行ったが、トレンチ内全域が深さ2m以上まで掘り返された近世の大土塁であったため何も見つからなかった。

次に敷地の北端を東西に調査（2トレンチ）

したところ、表土直下のGL-0.4mで黒ボク系（黒褐色泥土）の安定した地山層が認められた。表土自体も赤黒い泥上層であることからこの土も本来は地山であった可能性が高い。

1トレンチで検出した近世の大土塁の続きは、このトレンチまで及んでいなかったが、顯著な遺構も全く認められなかつた。このため敷地の中央に南北トレンチ（3トレンチ）



図8 調査位置図 (1:5000)




図9 トレンチ位置図 (1:200)

を設けて、再度掃部寮の北面築地や側溝の検出を試みた結果、トレンチの南端部において南に落ち込む溝状の遺構を確認した。この溝状遺構より北側では、特に顯者な遺構も見あたらないことから、溝状遺構を北面築地の北側（外側）の側溝と推定した。




図10-3 トレンチ南端部西壁上層図 (1:80)

2 遺構

顯者な遺構は、3トレンチで検出した東西方向の溝状遺構のみである。溝は現地表面から50cmほど下にある黒ボク系の黒褐色泥土をベースとして掘られていて。検出した範囲はトレンチの南端から北に1mまでの間で、ちょうど溝の北肩部から底部にかけての部分である。深さは50cm、幅は2mほどに推定でき、その断面形は緩やかなU字形を呈し底部は一段落ち込むような形状である。埋土の黒褐色泥土からは、綠釉陶器の碗底部や土師器皿の細片が数片出土しただけであった。



写真5 東西溝状遺構（北東から）

3まとめ

今回の調査では、掃部寮の北面築地の北側溝と推定される東西方向の溝状遺構を敷地の南端部で検出した。掃部寮の区画に関する遺構の検出例は他になく、平安宮復元の一資料を得られたことは、大きな成果であった。なお、検出した東西溝状遺構は敷地の南端に沿って東西に続いていると推定できるが、その区域は今回の施工範囲からは、離れているため地下に温存されることになる。

(長谷川行孝)

II-3 平安宮中和院跡 No.23

1 調査経過

調査地は上京区千本通下立売上る十四軒町395番地の、千本通の東側に面した東西に細長い敷地である。ここに、9階建てのマンションが計画されたため、平成14年10月30日に試掘調査を実施した。

調査場所は、平安宮の推定復元によれば、中和院（南北56丈、東西50丈）の北面築地の外側（北側）側溝の推定ライン上に位置している。このため調査は、中和院の築地や東西方向の側溝を検出することを目的として、計画建物範囲内に東西に2箇所調査区（西側を1トレンチ、東側を2トレンチ）を設けて行った。調査の結果、千本通に近い1トレンチ内で平安時代の土壙と推定東西溝を発見した。

2 遺構

敷地の西寄りを調査した1トレンチでは、地表下0.4mで平安時代前期の遺物を含む厚さ20～40cmの整地層（灰黄褐色泥砂）が認められ、その下層が地山の明黄褐色微砂となる。この地山面で土壙及び東西溝状遺構を検出した。

しかし、1トレンチから5mほど東に離れた所を調査した2トレンチでは、地表下0.7m以下が灰色の砂礫ベースであり、その直上までが近代の整地層のみで、遺構も近代の井戸だけで、

1トレンチとは層序が異なっているとともに東



図11 調査位置図 (1:5000)




図12 トレンチ位置図 (1:200)

西溝状遺構が続かないことを確認した。

土 壤 西辺部は調査していないが一辺が約3m、深さが約1.1mの土壠と考えられる。この土壠の平面形は、上面では方形であるが、底部では直径が1.2mほどの円形状に掘られていたようである。埋土は細かく分層できるが、大半は黒褐色系の泥砂が主体である。土壠が埋まってゆく最終段階での埋土（図13上層断面図中の3の褐灰色泥砂）からは、土師器を中心とした土器類が出土したが、それ以外の埋土内からの出土品は皆無であった。

溝 上記の土壠によって北肩部分が消失し、別の近代の土壠によつても削平されている東西方向の溝状遺構である。トレンチ内で東西約1.1mにわたって検出した。溝の深さは最大で1.3mを測り、幅は推定で2.9m、底部での幅は推定1.2mあり、その形状は連台形と推測される。

底部の中央はさらに一段深み（幅60cm・深さ10cm）小石が集中し、最

底は黄褐色の粘質土に貼り付けて




図13 1トレンチ西壁土壠断面図 (1:80)



写真6 1トレンチ全景 (南東から)

いるようであった。溝の埋土は土壠と同様に黒褐色系の泥砂が大半を占め、埋土内からの出土品は無かった。

3 遺 物

図示した出土品は、1トレンチの整地層（図14-2・4）及びその下層で検出した土壤の最上層埋土（図14-1・3・5・6）から出土した平安時代前期の土器類と瓦である。

土師器の碗類（2・3・4）は、いずれも直線的に外側に開く体部を持ち、その外面はヘラ削りで仕上げる。高杯（1）はその杯部が低平な作りで口径23.6cmに対して深さが1.1cmである。外面はヘラ削きで仕上げる。5は灰釉陶器の風字瓶の小片である。6は瓦当面がかなり摩耗した單弁蓮華文軒丸瓦で、長岡京からの搬入瓦と推測される。

4まとめ

1トレンチの調査では東西方向の溝状造構を検出し、その統一と方向を確認するために2トレンチの調査を行ったが、東側には統かないことを確認した。平成6年度に千本通の東側で歩道整備に伴って（財）京都市埋蔵文化財研究所が実施した試掘調査では、当該地のすぐ前の車道で平安時代中期の溝状造構を検




図14 出土遺物拓本・実測図(1:4)

出し、さらにその南7mの地点でも同様の溝状造構を検出している¹⁾。現在、この2箇所で検出された溝状造構を中和院北面築地の外溝及び内溝とする平安宮復元モデルが提示されている。今回1トレンチで検出した東西溝状造構は、時代観に若干違いがあるものの千本通の車道で検出した溝状造構の統きと思われる。ところがこの溝がまっすぐ東へ統かないことが2トレンチで判明した。

平安宮の平面図を模写したとされる陽明文庫「宮城図」に描かれている中和院を見ると、南面・東面・北面に出入り口が描かれている。この内、南門と東門はそれぞれ南北・東西の中軸線上に位置しているのに対し、北面の出入り口は明らかに南北中軸線から東にずれた院の北東隅に近い所に描かれている。中和院の復元案が正しく、かつ「宮城図」が正確な模写であれば、今回の調査地はまさに北門付近に該当する。東西溝状造構がまっすぐ東西に統かない理由として、仮に北面築地に設けられた門が、築地ラインから内側（南側）に少し入った所に造られていたなら、築地側溝も門の位置に沿って南に折れ曲がることも考えられ、あるいは、出入り口の所だけ溝が掘られなかったことも考えられる。

しかし、調査当日、1トレンチと2トレンチの間には、コンクリートで周囲を固めた現代の井戸が残っていて掘削出来ない状況にあり、このため肝心な所が判らないまま調査を終えてしまった。なお、試掘後のマンション建築工事に際して、立会調査を実施したが、溝が南に折れ曲がる確証は得られなかった。（長谷川行孝）

註

1) 「平安宮」 京都市埋蔵文化財研究所調査報告第13号 (財) 京都市埋蔵文化財研究所 1995年

III-1 平安京左京北辺三坊五町跡・内膳町遺跡

1 調査経過

調査地は上京区鳥丸通一条下る竜前町590、407-1で一条通鳥丸の交差点から南約30mに所在する。平安時代の占有状況は判然としないが、鎌倉時代初期には皇太后藤原忻子の御所があった。また、当該地を含む五町跡では試掘調査を1回、発掘調査を4回実施しており⁶、中世以後遺構密度が急激に増加すること、畿蔵期には聚楽第と同時期の武家屋敷が存在していたことが明らかにされつつある。

今回、このような場所で能楽堂建設が計画されたため、藤原忻子の御所跡並びに聚楽第武家屋敷跡の残存状況を確認する目的で試掘調査を実施した。能楽堂の計画建築面積は1,376m²、試掘調査日は平成13年12月3日、調査面積は43m²であった。

なお、調査は平成13年度に実施し、中世の遺構群及び金箔瓦を含む深状造構を検出したことから発掘調査を指導している。しかし、平成14年に入り基礎形状の設計変更が行われ遺構の現状保存が可能になったことから、指導内容の変更と調査状況を正確に記録するため、今回改めて報告を行うこととする。

2 遺構

試掘調査は、計画建物範囲が広大なため、トレーニングを敵地西半に1箇所(1T)、東半に1箇所(2T)設定して実施した。

1T 層序は、現代盛土、焼土、黒褐色泥砂、黒褐色泥砂(整地層2)、褐灰色泥砂(にぶい黄橙色泥砂を含む)、灰黃褐色泥砂(整地層1)と続き、設計GL-1.0mで地山のにぶい黄橙色砂泥となる。この調査区の面積は21m²しかないが、検出遺構数は柱穴2、土壤12、溝1条に上り、遺構密度は極めて高い。




図15 調査位置図(1:5,000)



写真7 1T 遺構検出状況(東から)

2 T 基本層序は、現代盛土、黒褐色泥砂、褐灰色泥砂と続き、GL-1.4mで地山の灰黃褐色砂礫層に至る。ただし、西半では同一レベルで炭の混じった整地層に変化しており、地山レベルは一定していない。土壤ないし柱穴状の遺構が7基、濠状遺構1条を検出しており、これらも遺構密度がかなり高い。ここでは特に濠状遺構について取り上げたい。

濠状遺構は、トレンチ東端から西約4.2mのところに西脇をもち、GL-0.8mの黒褐色泥砂層から切り込んでいる。埋土は黒褐色の色調を呈する泥砂で、中から金箔瓦が出土した。東脇及び深さに関しては試掘調査で確認することはできなかった。




図16 トレンチ位置図(1:500)・造構平面図(1:250)




図17 調査区土層断面図(左: 1 T南壁, 右: 2 T北壁 1:80)

3 遺 物

遺物は土師器皿を中心に瓦質上器、陶器、青磁、金箔瓦が出土している。土師器皿を中心とした編年観については小森・上村両氏の平安京（京都）編年²³を参考にした。

土壤2出土土器 口縁端部が上方に立ち上がり三角形状になる土師器皿（2）で、VI期のものと考えられる。

土壤3／溝4出土土器 口縁端部が外側に屈曲する青磁（18）が出土している。

土壤5出土土器 口縁部の器壁が厚い土師器皿（3・10）があり、X期のものと考えられる。

土壤9出土土器 土壌2と同じタイプの土師器皿（1・9）と瓦質土器大鉢（22）が出土している。VI期のものと考えられる。

1T包含層出土土器 掘削中に出土した土師器皿（19）で、口縁部外面に墨で「廿九日」²⁴と書かれている。X期のものと考えられる。

1T整地層2出土土器 土師器皿が多く含まれており、口径から9cm台（4・5）、11～12cm台（6～8・11）、16cm台（12）の大きさく3種類に分かれる。これらはX期中から新段階のものと考えられる。




図18 出土土器実測図 (1:4)




图19 出土金箔瓦实测图 (1:4)

他に中世陶器の壺底部（21）が出土している。

2 T炭混地層出土土器 2 T西端から東へ4.3mの位置まで広がる整地層で、土師器皿は口径から6cm台（13）、9cm台（14・15）、11cm台（16・17）の3種類に分かれる。他に瓦質土器の鉢（20）も出土している。X期中頃から新設階のものと考えられる。

濠状遺構出土金箔瓦 三巴文軒丸瓦（1）、扇に月丸^a文方形飾り瓦（5）、熨斗瓦の3種類の金箔瓦が出土した。1は、接着剤として下地に塗られた赤漆が残っており、金箔は周縁と三巴文・珠文の部分に貼られている。5は下地の赤漆や金箔を「扇に月丸」文部分に施している。扇に月丸文のある金箔瓦は、同じ北辻三坊五町跡で平成12年に実施した試掘調査からも出土している。そこでは、5と同じ方形飾り瓦の他、軒丸瓦（2）と軒平瓦（3・4）にも認められた。方形飾り瓦の寸法は規格性が高く、長辺約20cm、短辺約15cm、厚さ1.5~2.0cmである。また、5を含めた出土資料の多くは扇の上辺左右の外側部分に釘穴と見られる穴が開いている。

4まとめ

試掘調査であり掘削は一部にとどめているため、当該地の全容を出土遺物や遺構から考えることは難しいが、土器類は平安京編年のV期（13世紀頃）とX期（16世紀頃）の2時期に分かれている。また、金箔瓦は平成12年の試掘調査地点と同様に島丸通側で出土しており、原敷地内での金箔瓦の利用状況を推定する一つの資料になると考えられる。

扇に月丸文は戦国武将佐竹氏の家紋とされる。軒丸瓦・軒平瓦・飾り瓦がセットで出土することから、当該地を含む北辻三坊五町を佐竹義宣の屋敷地と推定する意見も出ている^b。しかし、伏見城で同文の出土した地点は毛利輝元の推定屋敷地^cであり、家紋瓦の出土地を特定の式家屋敷と関連させるには文献等の確認も必要と考えられる。

（馬瀬智光）

註

- 1) 試掘調査 島丸通中立元北東角地（「京都市内遺跡試掘調査概報 平成12年度」のNo.31地点 京都市文化市民局 平成13年）
発掘調査「嵐町通中立元北東角地〔内藤町道跡発掘調査概要〕」裡藏文化財発掘調査概報（1974） 京都市教育委員会 昭和49年、府立市民ホール「平安京左京北辻二坊五町発掘調査概要」「京都府遺跡調査収録 第27冊」（財）京都府裡藏文化財調査研究センター 昭和63年）、一条通嵐町南東角地（昭和49年に古代学協会が発掘調査、未報告）。
島丸通中立元北東角地（試掘調査No.31地点で平成13年3月末まで関西文化財調査会が発掘調査、未報告）
- 2) 小森俊寛・上行憲草 「京都の都市遺跡から出土する土器の編年的研究」「研究紀要」第3号（（財）京都市埋蔵文化財研究所 平成8年）
- 3) 堂吉の付近については京都大学の西山良平先生に御教示頂いた。
- 4) 丹羽英二 「家紋大図鑑」（秋田書店 昭和46年）の呼称を参考にした。
- 5) 森島重雄 「琴葉筋と城下町」「豊臣秀吉と京都 琴葉筋・博土筋と伏見城」（日本史研究会編「文理閣 平成13年）
- 6) 山田邦和 「伏見城とその城下町の復元」（註5: 文献中の論文）、長谷川達「伏見城跡発掘調査概要」京都府遺跡調査収録 第8冊（（財）京都府裡藏文化財調査研究センター 昭和58年）

IV-1 平安京右京三条一坊十二町跡・壬生遺跡 No.35

1 調査経過

調査地は三条御前の交差点の東方北側で、從前資材置き場として利用されていた土地である。敷地のほぼ中央を平安京の西櫛筈小路が南北に走っており、建物予定地は小路跡と三条一坊十二町跡に跨っている。付近には藤原良相の西三条殿（百花亭）や、累代の後院である朱雀院などがあったとされるが、総じて水気の多い場所であったことが、既往の試掘調査や立会調査の結果から窺われ¹⁾。西隣地で実施した試掘調査でも、ほぼ全域が湿地状堆積の土地であることが分かっている²⁾。

今回、店舗新築の計画が届け出られたため、2002年9月2日、遺構の有無と密度を確認する試掘調査を実施した。



図20 開在位置図 (1:5000)

2 遺構

層序 1トレンチ西半での所見では、GL-114cmまで現代盛土、-130cmまで旧床土（耕土層は残っていない）、-150cmまで染付を含む近世湿地状堆積があり、以下、平安時代前期の遺物を包含する黒色砂泥層が-170cmまであって、その下層は少量の遺物を包含する暗緑灰色砂泥層となる。黒色砂泥層中の遺物は比較的多く、有機物もまた多く含んでおり、池内の堆積上である可能性もある。今回の試掘では地山を検出していないが、ボーリングステッキでの探索によれば、GL-210cmほどでそれと見られる砂層に当たる。なお、トレンチ東半では近世層がGL-190cmまで及んでおり、古い土層があまり残っていなかった。

遺構 1トレンチ西端近くで、南北溝1条を検出した。当該地が資材置き場となる以前の建物基礎が地中に残っていたため、東肩は検出できなかったが、幅70cm以上、深さ40cm以上あり、断面形はU字形を呈するようである。黒色砂泥層を切り込んで成立しており、この層を池内堆積と見る可能性とは対立するが、位置的に見て西櫛筈小路の西側溝であると考える。これに対応する東側溝推定位置では、先述のように近世の前半が深かった上、湯水のために精査できず、確認することができなかった。

2～4トレンチは、1トレンチの掘削によって当該地が湿地状であることが判明したため、並掘りに切り替えたもので、深さも計画建物の基礎深に遺構の保護層を見込んだGL-130cmまでとした。その結果、2・3トレンチでは-130cmまですべて現代盛土で、4トレンチでは油混じりの溜

まり水が激しく噴き出したため、調査
続行を断念し直ちに埋め戻しを行った。

3 遺物

遺物はコンテナに半分ほどが出上し
た。土師器・須恵器・綠釉陶器・瓦・
銭貨などがあり、そのほとんどが1ト
レンチ西半の黒色砂泥層からの出土で
ある。図示したものでは、5が1トレ
ンチ東端の黒色泥上層出土である以外、
すべてこの層の出土である。

1～3は上師器杯A。1は外面調整c
手法で、2・3も粗雑ながらc手法の調
整を施し、Ⅰ期新段階に遡る¹⁾。4～
6は土師器碗Aで、粗いヘラケズリを
施しており、Ⅰ期のものと認められる。
7は土師器皿。外面調整c手法、Ⅰ期中
段階か。8は綠釉陶器碗。摩滅してい
るが、淡緑色の釉調を呈する。9・10
は杯B蓋で、9は硯に転用されている。
11は須恵器杯、12は上師器壺。13は平
瓦であるが、ちょうど横に半分ほど
位置で割れており、駆斗瓦として使用
された可能性がある。13は弘仁9年

(818) 初鑄の富壽神寶。




図21 トレーニチ位置図 (1:300)




図22 上層断面図 (1:40)




図23 出土遺物拓本・実測図（1:4, 14のみ実大）

4まとめ

今回の試掘では、周辺での知見と同じく、当該地も基本的には湿地であったことを確認し、また、西柳筋小路西側溝と見られる溝を検出した。調査当日も敷地各所に資材が置かれていたため、この溝の延長を調査することはできなかったが、これについては将来の調査の機会を持つこととしたい。なお、今回は造構検出面がGL-150cmであるのに対し、計画基礎深が-100cmと浅かったため、遺構を地下に保存する形で予定通り建築が行われることとなり、また将来の掘削においては埋蔵文化財の取扱いに十分に留意するよう、事業者側に指導を行った。

(堀 大輔)

証

- 1) 山田邦和「石京全町の概要」((財)古代学協会・古代学研究所編「平安京摘要」、角川書店) 1994年
- 2) 京都市文化局「京都市内道路試掘調査概報 平成5年度」、試掘調査一覧表No.31、1994年
- 3) 小森俊寛・上村憲章「京都の都市道路から出土する土器の編年研究」((財)京都市埋蔵文化財研究所 研究紀要 第3号)、1996年

IV-2 平安京右京四条一坊十二町・十三町跡 No.7

1 調査経過

調査地は中京区壬生森町29-1, 29-2で四条通西新道の交差点北側を占める。平安京の条坊制では、右京四条一坊十二町跡及び十三町跡に相当し、敷地中央部分を西櫛筈小路が通る。平安時代の占有状況は十二町に擅林皇后の『西院』が、十三町は平安前期に大納言源貞卿が、同中期には源高明の『西宮』のあったことが知られる。

当該地は西櫛筈小路を確認する上で極めて重要な位置にあることから、建築面積1502.02m²の集合住宅建設に先立ち試掘調査を実施した。試掘調査は、平成13年12月17日、平成14年2月4日、4月22日から26日までの計7日間実施した。調査の結果、西櫛筈小路東西両側溝及び中世の西新道に伴うと考えられる溝を確認することができた。



図24 溝在位置図 (1:5,000)

2 遺構

試掘調査は、建物解体時に西櫛筈小路西側溝の確認用に5箇所(1T, 3T~6T), 東側溝の確認用に1箇所(2T)の調査区を設定した。その後、工事工程との調整を進めた結果、調査区を4箇所(B区~D区)追加し、東西両側溝を連続して確認するために計画建物北端で断面観察(断面A)を行った。調査面積は合計104m²となった。

層序 現代盛土は厚さ40cmから140cmあり、北で薄く南で厚く堆積する。現代盛土の下層には、灰褐色から暗青灰色砂泥じり泥上層が広がり、その下層に褐灰色から明黄褐色の色調を呈す砂礫層の地山がある。地山は北端では地表下0.75mと浅く、南端では地表下1.5mに達する。

溝1 B区からE区にかけて確認できる南北方向の溝で、最も明瞭なC区南断面では幅1.7m、深さ0.5mの規模をもつ。埋土は黄褐色から黒褐色の色調を呈する砂泥で、江戸時代の伊万里窯支猪口、平安時代の瓦小片等が出土した。

溝2 断面Aから2Tまで確認できる南北方向の溝で、幅2.8m、深さ0.3~0.8mの規模をもつ。埋土は褐灰色から黒色の色調を呈する砂泥で、植物遺体や室町時代前期の土器片が出土した。

溝3 幅1~3m、深さ0.5~0.8mの南北方向の溝で、オリーブ黒色から黒褐色の色調を呈する砂や砂礫を埋土にもつ。遺物はなく古い自然流路と考えられる。

溝4 調査地北端の断面A及び南端の1区で確認できた南北方向の溝で、幅0.8m～1m、深さ0.25mである。オリーブ黒色から黒褐色の色調をもつ砂や泥砂の埋土で、1Tから須恵器壺の肩部片が出土している。

溝5 溝4と同様、断面A及び南端の2Tでのみ確認した南北方向の溝で、幅0.8m~1.1m、深さ20~40cmであった。埋土は黒褐色砂泥で、植物遺体を含んでいた。




図25 遺構平面図(1:600)・断面A(1:80)




図26 土層比較図 (1:100)

3 遺物

溝1からは口縁部の仕上げが1段ナデの土師器皿（1）が出土した。平安京編年のⅧ期¹⁾に相当する。溝2からは土師器皿（2～7）、青磁（8）、瓦質羽釜（9）といった土器類や、櫛（10）や刀子の柄（11）といった木製品、大量の小枝やドングリの実などが出土した。溝2の土師器皿は平安京編年のⅨ期中からⅩ期初のものと考えられる。

4 まとめ

平安京の小路の幅は、その両側にある築地の心々距離から4丈（40尺：約12m）となる。築地心から溝心までの距離は各7尺、溝間の心々距離は26尺と推定される。推定西柳笛小路西築地心と溝4の心々距離は1.5m、同東築地心と溝5の心々距離は2.5m、溝4・溝5の心々距離は8m、合計すると約12mとなり、築地心・溝心間の距離は異なるものの全体の小路規模と一致する。出土遺物は少なく時期の確定は困難であるが、溝4・溝5を西柳笛小路の東西両側溝と考えたい。また、現在当敷地により南北に分断されている西新道と溝1・溝2の位置関係から、1400年前後の時期に西新道の起源となる道が成立していたことが明らかになった。

（馬瀬智光）

註

- 1) 小森俊寛・上村憲草「京都の都市遺跡から出土する土器の編年的研究」「研究紀要」第3号（附）京都府埋蔵文化財研究所 1996年）




図27 出土遺物実測図（土器 1:4, 木製品 1:2）

IV-3 平安京右京五条四坊十五町跡 No.38

1 調査経過

調査地は右京区西院東貝川町60番1, 61番1で、葛野大路通窓辻の交差点から北約120mの場所にある。平安京の条坊制では、右京五条四坊十五町跡に相当し、敷地南半に五条坊門小路が通る。この十五町は平安時代後期になると摂関家の荘園である「小泉荘」の一部に含まれるとされる。

当該地は小泉荘の規模や性格を探る上で重要な立地条件を有しており、建築面積810.65m²の店舗建設に先立ち試掘調査を平成14年11月20日に実施した。

調査の結果、平安時代の遺物包含層下に平安京の条坊とは異なる方位をもつ遺構群が検出された。この調査成果を理解した施工主は基礎の掘削深度について設計変更を了解したため、遺構の現状保存をはかることができた。



図28 調査位置図 (1:5,000)

2 遺構

試掘調査は五条坊門小路の検出を目的に南北方向の調査区（1T）を設定した後、この調査区で確認された遺構の分布範囲を明らかにするために東西方向の調査区（2T）を追加した。

厚さ0.35mから0.5mの現代盛土を除去すると、耕作土が1から4層堆積していた。これら耕作土の下層には黄褐色小礫混泥砂層、平安時代の遺物を含む灰色シルト層などの包含層が続き、黄褐色系の色調を呈する地山に至る。地山の検出高は設計基準高を±0mとすると、-0.8mから-1.2mであった。

1Tでは北西から南西方向に流れる溝1、溝3の他、土壙2基を検出した。溝1は幅0.5mから0.6m、深さ0.2m、褐灰色泥砂の埋土をもつ。

2Tでは土壙5の他、遺構の細別が困難なほど密集



写真8 1トレンチ溝1検出状況 (北から)

した遺構群が広がる他、溝地帯に移行する緩斜面に堆積した遺物包含層が認められた。精査した土壌5は、直径1.6m、深さ0.3mで、堆土は褐色泥土とにぶい黄褐色砂泥の2層に分かれる。

3 遺 物

1 T 溝1出上の上部器細片2点を除き、地山の上層に50cmの厚さで堆積する灰色シルト及びオリーブ灰色砂泥層から土器細片、黒色土器、須恵器蓋・环等が出土した。図示できたのは弥生時代中期の菱片(4)1点で、短い口縁部をもち外面にハケ状工具の調整痕が残る。




図29 トレンチ位置図(1:500)・造構平面図(1:250)




図30 調査区土層断面図(左 1T西壁、右 2T南壁 1:50)

2 T 土壌 5 では土師器壺及び須恵器の胴部等が出土し、遺構群からも須恵器壺の頸部から胴部にかけての破片が見つかっている。しかし、図示した上器はこれらの遺構を覆っていた遺物包含層出土のものである。土師器壺（1）、灰釉陶器皿（2）、須恵器壺底部（3）、瓶取手部分

（5）の4点で、時期は、平安京編年
の京都Ⅱ期頃¹⁾のものが多いと考えられる。




図31 出土遺物実測図（1:4）

4まとめ

当該地の西及び南隣接地で平成10年度に試掘調査を実施している。西隣接地では河川の氾濫痕跡と五条坊門小路側溝と考えられる溝が検出され、南隣接地では敷地のほぼ中央を二分して西が陥地、東が湿地帯に分かれることが明らかにされている。これらの調査成果と考え合わせると、河川の氾濫域と湿地帯に挟まれたわずかな微高地に、平安時代まで連続して生活が営まれていたことがわかる。

（馬瀬智光）

註

- 1) 小森俊寛・上村憲草「京都の都市遺跡から出土する土器の編年的研究」[研究紀要] 第3号（財）京都府埋蔵文化財研究所 1996年)




図32 周辺の調査状況（1:1,250）

IV-4 平安京右京八条二坊十六町跡・衣田町遺跡 No.45

1 調査経過

調査地は西人路七条の交差点を西に入った南側で、平安京の条坊復原では右京八条二坊十六町の北縁から七条大路路面に跨っている。十六町について「拾芥抄」西京図は「院御領」と記載し、また九・十・十五・十六町にかけて「(藤原)忠能朝臣宅」があったとする。この場合の「院」とは白河法皇を指すと考えられている¹⁾。

今回病棟の新築が届出されたため、2002年7月9日に試掘溝を実施した。

調査は堺地帯溝の検出を主眼として、3本のトレンチを設定して行った。その結果、2及び3トレンチで七条大路南側溝と考えられる東西溝を確認した。



図33 調査位置図 (1:5,000)

2 遺構

層位 調査対象地の西半には、最近までビルが建っており、東半は駐車場として利用されていた。ビルの跡地に設けた1トレンチでは、所々島状に元の地山面が残るもののはば全面が擾乱を受け、遺構面が失われていた。

これに対し、2及び3トレンチでは土層の残りが良好で、現代盛土下に旧耕土までがほぼそのまま残っていた。基本的な層位は、佐井東通のマンホール中心を仮ベンチマークとした時、-40~-50cmで旧耕土、-60cm前後で上器片を包含する整地上層、-80~-110cmで砂礫または砂の地山となる。3トレンチの整地土層はおおよそ上下2層に分かれるが、2トレンチでは攤拌されたように混ざり合っていて分層できなかった。いずれも平安京編年V期²⁾の遺物を包含しており、後述の溝1との層位関係からも平安時代末~鎌倉時代の整地と理解される。遺構は、2トレンチで3条、3トレンチで1条の東西溝を、すべて地山面で検出した。

溝1 2・3トレンチの北端で検出した。検出面での幅は2トレンチで83cm、3トレンチで122cmあり、両者で埋土が若干異なる。3トレンチ部分での埋土は砂と泥土の互層に細分が可能で、幾つかの流水があったことが窺われる。これを七条大路南側溝と見るにはやや推定堺地心に寄りすぎている感があるが、当該地西方で1981年に実施された調査³⁾では、堺地心に対して同様の位置で側溝と大路路面を検出しており、これも同じく南側溝と捉えて間違いないだろう。埋土中には黒色土器片など古い遺物も含まれるが、V期に下る土師器も包含しており、平安時代末頃

七条大路北墓地心





図34 トレンチ位置図 (1:400)



に埋没したものと思われる。

溝2 2トレンチの溝1のすぐ南側で検出した。幅60cmで、埋土は溝1と同一であるが、溝内溝とするには溝1との間隔が狭すぎる。3トレンチではこれに相当する遺構は見出せず、その性格はよく分からぬ。

3 遺 物

遺物の出土は多くなく、遺物袋2つ分に満たない。ほとんどが土師器の皿で、須恵器、瓦質土器が若干混じる。また、ほぼ全てが整地土層出土で、図示したものでは1・4～6が2トレンチ

整地上（黄灰色泥砂）層、2が3トレ
ンチ上層整地土（灰色泥砂・黄褐色泥
砂混合）層、3が同下層整地上（暗青
灰色泥砂）層、7が2トレンチ溝1出
土である。

1は土師器皿N。やや強めのヨコナ
デで、底部から立ち上がりへの変換点
を作り出す。VI期中段階か。2は土師
器皿N。2段ナデで口唇部は断面三角
形に取める。V期新段階。3は上師器皿Nで、V期新段階に取まるものであろう。4は上師器皿
N。外面1段ナデで内面の口縁下部を強くヨコナデしており、V期からVI期にかかる頃のもので
ある。5は瓦質上器の羽釜。内面を板状工具の木口でヨコナデした後ナデで調整する。6は須
恵器鉢。平安中～後期。7は須恵器壺。溝1出土資料で唯一図化しうるものであった。

4まとめ

以上のとおり、今回の試掘では、1981年調査で検出した七条大路南側溝の延長を確認するこ
とができた。出土遺物からは鎌倉時代初め頃にその機能が失われ、ほどなくして周辺一帯が整地さ
れたことが窺われる。この整地は地山が砂や砂砾という状態を改善するためのものと考えられる。

(堀 大輔)

註

- 1) 山田邦和「右京全町の概要」((財)古代学協会・古代学研究所編「平安京探査」、角川書店)、1991年
- 2) 小森俊寛・上村憲章「京都の都市遺跡から出土する土器の編年研究」((財)京都市埋蔵文化財研究所 研究紀要』第3号)、1996年
- 3) 吉崎伸「右京八条二坊(2)」((財)京都市埋蔵文化財研究所 昭和56年度 京都市埋蔵文化財調査概要(発掘調査編)I)、1983年

V-1 長岡京左京五条三坊十六町跡 No.76

1 調査経過

調査地は、外環状線と西羽束師川の交差する地点から西へ250mの、南北に細長い敷地である。長岡京復原条坊においては左京五条三坊十六町にあたり、30mほど東には東三坊大路が通る。北方150mには中世の羽束師斐川城跡が所在し、すぐ東側は古墳後期の集落跡である羽束師遺跡の周知範囲となっている。周辺の既往の調査では、西羽束師川東側の外環状線建設に伴う調査¹⁾や、南方の工場用地内での調査²⁾において、遺構の粗密はあるものの多数の掘立柱建物跡等を検出している。

この度、当該地に共同住宅の新築が計画されたため、2002年8月7日に試掘調査を実施した。その結果、遺構・遺物とともに希薄であったが1箇所で柱列を検出したことから、その規模を確認する目的で同27日に追加調査を行った。図39及び40は2回の調査トレンチを図上で合成したものである。

2 遺構

層位 調査時の現状は畑で、北側を通る外環状線の歩道よりもおよそ110cm低くなっていた。層序は搅乱もなく良好に残っており、トレンチのどの地点でも同じ様相を示す。上から耕作土（厚さ17cm）、床土（17cm）、灰黄褐色泥砂（14cm、平安前期遺構面か）、黃灰色泥砂（17cm、僅かに遺物包含）と続き、地山は灰色の泥土である。ほとんどの遺構は地面上で検出した。

掘立柱建物1 1回目の試掘でP1～P3を検出し、追加調査時にP4・5を確認した。P1の南側でP4に対応する棟持柱が認められないことから、南北2間・東西3間以上の東西建物であることが分かる。また、少なくとも北側と南側には庇がつかない。柱の掘形は一辺70cmほどの方形で、柱当たりは直径20～25cmほど、柱の心々距離は東西・南北とも2.56m（約8.5尺）等間である。柱




図37 調査位置図 (1:5,000)



写真9 掘立柱建物1 西側柱列検出状況(南から)

筋は北で若干東に振る。掘形埋土から年代の分かれる資料の出土はなかったが、長岡京期のものと考える。なお、P 6 は 1 ~ 5 の柱穴と埋土が共通し、ほぼ同時期のものと思われるが、位置的に同一の建物とはなりえない。

土壤7 P 5 の南 3.5m で検出した不整形のもので、その中央から須恵器壺・杯、上部器皿、半瓦片など、長岡京期の遺物がかたまって出土

(1:40)

した。壺はほぼ完形に復原できるが、既に割れた状態で埋まっていた。遺物が集中するところは埋土が周囲と異なっており、40cm × 25cm ほどの長軸を東西に向けた長方形の輪郭が見えることから、箱のようなものに入れて埋めた可能性がある。地鎮造構かとも考えたが、破片だけの壺や半瓦もあり、その性格はよく分からぬ。

土壤8 直径 70cm ほどで壘鉢状の浅い穴であるが、調査時に重機で掘削した上層の灰黄褐色泥砂と埋土が似ており、上層造構の残欠と考える。

これらの他、土壤7のすぐ東側、トレンチ壁面の灰黄褐色泥砂層中より、重機掘削中に長岡京期ないし平安初期の遺物がかたまって出土したが、壁面に造構断面は認められず、包含遺物と考えている。同層はこの地点以外では全くの無遺物である。

3 遺 物

出土遺物のうち、図化しものを図41に掲げた。1 ~ 5 が灰黄褐色泥砂層出土、6 ~ 8 が土壤7出土である。

1 ~ 2 は上部器皿。1は外面タテハケ、口縁内面ヨコハケで調整し、口縁端部は大きく丸く突起させる。2は口縁内面に目の粗いヨコハケを施す。3は須恵器壺A蓋で、宝珠形つまみがつくと思われる。4は須恵器鉢D。全体の1/3ほどに復原できた。5は須恵器の壺で、外面は平行タタキ、内面は同心円當て具痕の上を粗くナデしている。6は須恵器杯A。焼成が甘く、口縁残存率1/10ほどの小片である。7は須恵器壺G。ほぼ完形に復原できたが、壺としての形を保ったまま埋められたのではないことは上述のとおりである。8は平瓦。一枚作りで、凸面側縁には凹型整形台の痕跡が明瞭に残る。

4 まとめ

今回検出した掘立柱建物は、その所属時期についての物的資料を欠くが、南西の工場用地の発




図38 土層断面図
(1:40)




図39 トレンチ位置図 (1:500)

掘で検出された建物群が今回と同じく北で東に振れる方位を持ち、これらが長岡京期と考えられる¹⁾ことから同様のものと捉えている。水気が多く、本来居住に向かない泥上上に建てられていることも、都城の宅地班給という強制力が働いたがためのものであろう。

(脚 大輔)

註

- 1) 長宗繁一・吉崎伸・鈴木廣司「長岡京左京四条一・四坊」((財) 京都市埋蔵文化財研究所『昭和62年度京都都市埋蔵文化財調査概要』、1991年)
- 2) 馬羽熊官跡調査研究所「日本導坑公社工場用地内埋蔵文化財発掘調査報告」、1977年
- 3) 許2既報では建物群の年代を平安時代に下げて捉えているが、出土遺物や、周辺の調査成果を含めた現地的見地からは長岡京期とするべきものである。




図40 造構平面図 (1:150)




図41 出土遺物拓本・実測図 (1:4)

V-2 北野廃寺・北野遺跡 No.54

1 調査経過

調査対象地は、北区北野上白梅町7の西大路通に面した敷地で、基壇建物跡などを検出した第2次調査地¹⁾の北隣、1999年度試掘調査地²⁾の東隣に当たる。今回ここで店舗新築が計画されたため、2002年11月1日に試掘調査を行った。その結果、建物計画範囲に中世以前の造構面が良好に残っていることを確認したが、計画の基礎が造構面より浅かったため、さらに十分な造構保護層を確保するよう指導を行い、施工時にも立会調査を実施した。

2 遺構

周辺における既往の調査から、当該地においても何らかの造構が存在することは確実視されたため、建物計画範囲に設けた1トレンチでは、調査の主眼を造構面の深さの確認に置いた。

造構面の残りは極めて良好で日立った搅乱は認められない。トレンチ北端での所見では、敷地北側の篠屋町通にあるマンホールを仮ベンチマークとしたとき、-85cmで中世と思われる上層整地層（⑤層）、-101cmで時期不詳の下層整地層（⑥層）となる。トレンチ掘削を最小限にしたため、これ以下の層位は確認していない。トレンチ南端では上層整地層は失われていて、旧耕土の直下-99cmで下層整地層を検出した。この下層整地層上面において、土壌Ⅰ基、北野-南西方向の溝1条を検出したが、これも平面検出にとどめたため、詳細は不明である。

2トレンチは、店舗の看板設置予定地点に設けたもので、計画基礎が小規模かつ深いため、こちらは地山面まで掘り下げた。仮ベンチマークに対し-136cmと-146cmで、それぞれ遺物を多く含む2層の整地土（③・⑤層）となるが、特に⑤層には土器や瓦片が多量に包含されていて、1トレンチの整地土とは異なる印象を受ける。また、③層がほぼ水平をとっているのに対し、⑤層はその下の⑥層とともに仰盤中軸側が高く、外側に低くなっている。地山



図42 調査位置図 (1:5,000)





図43 土層断面図 (1:50)

直上に積まれた上層であるだけに、寺院存続時の空間構成を反映している可能性もあるが、何分小規模なトレンチなので、過大評価はできない。⑤層上面で東側への落ちを認め、埋土（④層）中から瓦片など多数を採集した。この落ちは後日施工時の立会調査により、北側で閉じる土壤状の遺構であることが判明した³⁾。

3 遺物

採集した遺物のほぼすべては2トレンチ出土の古代瓦である。破片数84片、重量16.94kg分があり、ほとんど丸・平瓦である。平瓦のタクキ目で見ると、繩タクキ27点・8.97kg、格子タクキ6点・0.87kg、ハケメ2点・0.61kg、ナ

デ消し1点・0.47kg、不明32点・1.64kgで、多くは奈良時代以降のものと思われる。図45には1点のみ出土した軒平瓦を掲げた。焼し風に仕上がったやや軟質の瓦で、下外区に「西」鎚をもつ西寺出土瓦（『平安京古瓦図録』⁴⁾ No.305）などと同範である。平安前期。凸面はタテヘラケズリで平滑に仕上げ、外区珠文部分などに範模が目立つ。




図44 トレンチ位置図 (1:500)




図45 出土軒平瓦 (1:4)

4まとめ

今回の調査は遺構面の確認を行っただけのものであるが、調査区の多くのが攢乱を受けていた14次調査⁵⁾などに比べると、かなり良好に遺構面が遺存していることが判明した。基壇建物跡に隣接する伽藍中枢部であるだけに、将来、より大規模な土木工事が計画された場合には、本格的な発掘調査が不可欠であると考える。

(堀 大輔)

註

- 1) 榎川光隆「北野天守跡－ハイフねむの木建設に伴う発掘調査の概要－」、(財) 京都市埋蔵文化財研究所、1982年
- 2) 馬淵智光「北野天守跡」(京都市文化市民局 京都市内遺跡試掘調査概報 平成11年度)、2000年
- 3) 奈良設置時の立会調査は(財) 京都市埋蔵文化財研究所に委託して実施した。
- 4) 平安博物館編「平安京古瓦図録」、雄山閣出版、1977年
- 5) 菅田 薫「北野天守 第14次調査」(京都市文化観光局「北野天守・北白川天守発掘調査概報」)、1990年

VI 試掘調査一覧表

H13年度1~3月

平安宮

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
大極殿院跡 東方 ・ 繁榮遺跡	上京区小山町908-32	1/28・ 2/12~14	GL-0.5mで平安時代前期の整地層。さらに1Tでは同時期の土壌2基、2Tでは同じく土壌1基と土器埋まり2箇所を検出する。本文3頁。	23 m ²	1	01K407

平安京左京

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
西条三坊十町跡	中京区鳥丸六角下る七觀音町629-1,633他	2/5	GL-2.5mで室町時代の土壌1基を検出。敷地の裏は近世の堀状遺構。	46 m ²	2	01H501
四条四坊三町跡	中京区錦小路通東洞院東入西魚屋町617他	1/17	完全な削平により、遺構・遺物とも全くなし。	68 m ²	3	01H355

平安京右京

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
一条二坊十二町跡	中京区西ノ京円町21-1,21-3他	1/15	近世以後の擾乱により、遺構面は完全に削平されている。	51.5 m ²	4	01S352
二条三坊十三町跡	中京区西ノ京藤木町11	2/1	GL-0.8mで平安前期の土壌1基を検出。	19 m ²	5	01H494
三条二坊七町跡 ・ 西ノ京遺跡	中京区西ノ京原町111-2	1/9	GL-1.0~1.2mで地山。地山上で掘立柱建物跡ほかを検出。設計変更を指導する。	19 m ²	6	01H419
四条一坊十二町 ・ 十三町跡	中京区壬生森町29-1,29-2	12/17~2/4・ 4/22~4/26	西櫛箭小路東西両側溝を検出する。試掘調査を延長する。本文22頁。	104 m ²	7	01H350
四条四坊六町跡	右京区山ノ内山ノ下町24	1/11	耕作土の下層に整地層を認めるが、顕著な遺構は発見出来ず。	25 m ²	8	01H430
四条四坊十二町跡	右京区西院安塚町1	1/22~24	11箇所にトレーシングを設けるが湿地状の軟弱な泥土の堆積を確認したのみ。	305 m ²	9	01H409
六条四坊十町跡	右京区西院月双町104	3/20	GL-1.5m以下、泥疊堆積。	13 m ²	10	01H556
八条二坊九町跡 ・ 衣田町遺跡	下京区西七条南衣田町96, 97	2/7	GL-0.5mで灰色砂礫の地山上で柱穴2基検出。ただし大部分は既存施設による擾乱。	30 m ²	11	01H398

太秦地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
音戸山古墳群	右京区太秦中山町(宇多野ユースホステル)	3/11~12	調査した範囲内においては、古墳に関連する遺構・遺物も検出なし。立会調査を指導する。	38 m ²	12	01S507
段ノ山古墳	右京区梅津段町30-5	2/27	GL-1.0mで旧耕土、以下1.7mまで中世土器細片を含む整地層。古墳に関連する遺構・遺物は確認できず。	7 m ²	13	01S519

洛北地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
北野遺跡	北区小松原南町33	3/28	GL-0.5mで地山面、時期不明の土壌1基と近世の東西溝1本のみ検出。	22 m ²	14	01S508
植物園北遺跡	左京区南野々神町1	1/23	1トレーシングではGL-1.8mで時期不明の溝。2トレーシングではGL-1.5mで時期不明の土壌を検出する。	29 m ²	15	01S415

北白川地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
白河北殿跡	左京区聖護院川原町4-14	3/25	GL-1.5m以下に平安時代後期の瓦を含む整地層を確認。ほかに顕著な遺構なし。	28 m ²	16	01R538

洛東地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
法興院跡	中京区河原町二条上る清水町338-4他	3/1	GL-1.65-1.8mで砂礫の地山。	56 m ²	17	01S535

鳥羽地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
鳥羽離宮跡	伏見区中島前山町52,53	3/18	GL-0.75m以下、流水堆積や湿地堆積が続く。	25 m ²	18	01T522
下鳥羽遺跡	伏見区竹松林町4,5,6,7,8	2/25	GL-2.6mまで掘り下げるが、湿地堆積のみ。	17 m ²	19	01S502

南・桂地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
革嶋館跡	西京区川島玉原町67-2	1/9	GL-0.88mで地山。検出遺構なし。	12 m ²	20	01S428

長岡京地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
長岡京跡	西京区大原野上里南ノ町及び大原野石見町地内	3/14	調査区全面で河川の氾濫堆積。	29 m ²	21	01NG002

H14年度4~12月

平安宮

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
拂部寮跡	上京区仁和寺街道六軒町西入四番町139-1,140-1,3	10/23	敷地の南端において、推定拂部寮北面築地の北側溝をGL-0.5mで検出する。本文9頁。	50 m ²	22	02K285
中和院跡	上京区千本通下立売上る十四軒町395	10/30	GL-0.4mで平安時代前期の土器や瓦を含む整地層。GL-0.6mで一辺約3m、深さ約1mの土壙とこの土壙によって削平された深さ1.2m、幅推定1.5mの東西溝を検出する。本文11頁。	38 m ²	23	01K477
西院跡	上京区下立売通千本東入下る中商町928他	9/30	GL-0.9mで推定、西院西築地の基底部と内溝を検出する。発掘調査を指導する。	18 m ²	24	02K232

平安京左京

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
一条二坊六町跡	上京区下立売通堀川西入西橋詰町290,290-1	4/3	GL-0.9mで近世盛土、GL-1.6mで砂礫の地山。ただし敷地の大半は擾乱。工事中の立会調査を指導する。	16 m ²	25	01H540
三条一坊四町跡	中京区西ノ京南聖町13-2,14,24-14	9/11	河川氾濫及び旧建物の擾乱により、朱雀大路及び禁字院の遺構なし。	53 m ²	26	02H251
三条二坊十四町跡	中京区御池通油小路東入石橋町418、小川通御池下る壹星町440他	6/17	GL-0.9mで中世以前の遺構検出。発掘調査を指導する。	25 m ²	27	02H093
四条二坊一町跡	中京区三条通猪熊西入御供町300,302、新小町三条下る下一文字町316、猪熊通三条下る三条猪熊町650-1,651-2	10/3	GL-1.1mの地山上で三条大路南側溝を検出。	29 m ²	28	02H212
四条三坊九町跡 ・烏丸御池遺跡	中京区室町通三条下る烏帽子屋町481-1他2筆	10/24	GL-1.16mで地山を検出したが、ほぼ全面で地山面以下まで近世擾乱。	49 m ²	29	02H115
六条二坊七町 ・八町 ・烏丸後小路遺跡	下京区猪熊通五条上る柿本町587	9/25	GL-0.72-1.58mで中世末の土壙・溝などを検出。設計変更を指導する。	70 m ²	30	02H225
六条四坊十三町跡	下京区五条通寺町西入御影堂町14他	12/16	整地層は認められるものの、近世以後の井戸等の掘削による変化が著しい。	36 m ²	31	02H365
名勝渉成園	下京区下數珠屋町通間之町東入玉水町	7/24	渉成園成立以前は、河川の氾濫堆積。一部で時期不明の遺物包含層を認める。	3 m ²	32	14N003
八条一坊十六町跡	下京区和氣町6-1	12/13	GL-0.6mで塩小路北側溝及び櫛笛小路東側溝に開通する遺構を検出。発掘調査を指導する。	26 m ²	33	02H406

平安京右京

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
二条三坊十二町跡 ・西ノ京遺跡	中京区西ノ京小堀町18-6他	5/7	GL-0.93mで中世整地土、GL-1.12mで溝地状堆積(?)。	25 m ²	34	02H030
三条一坊十二町跡 ・壬生遺跡	中京区西ノ京東月光町9,9-1	9/2	GL-1.5mで平安前期の遺物を多く含んだ溝地状堆積。西郷筋小路西側溝を検出。立会調査を指導する。本文19頁。	46 m ²	35	02H213
四条四坊十町跡	右京区山ノ内西裏町1他2箇	11/7	全体が溝地堆積。予定地東寄りで平安初期の遺物を含む流路敷条を検出。	19 m ²	36	02H318
四条四坊十一町跡	右京区山ノ内池尻町14-3	4/8	GL-1.26mで砂礫・シルトの流水堆積。	16 m ²	37	01H550
五条四坊十五町跡	右京区西院東貝川町60-1,61-1	11/20	GL-1.15mで溝地状堆積。調査地北半は基礎削削深度がGL-0.15mと浅く盛土内のため、確認調査を行っていない。設計変更を指導する。本文26頁。	55 m ²	38	02H340
五条四坊十六町跡	右京区西院東貝川町24,25,43	7/18	GL-1.1m以下、溝地状堆積。	25 m ²	39	02H050
六条四坊十町跡 ・西京極遺跡	右京区西院月双町97,98	7/17	西京極遺跡の西側境界を明らかにした。	69 m ²	40	02H164
七条二坊十町跡	下京区西七条比輪田町6-1	10/9-11	GL-0.5mの現代盛土直下から氾濫堆積。南西隅を除く敷地のほぼ全域が擾乱と思われる。	22 m ²	41	02H256
八条一坊二町跡 ・七町跡	下京区西七条東久保町55他	4/15	土壤改良の影響著しく、遺構・遺物ともなし。	95 m ²	42	01H573
八条一坊七町跡	下京区西七条東久保町55-3	7/29	GL-0.5mの耕土下で時期不明の土壙1基を認めたものの、旧工場の基礎敷去に伴う擾乱が多く、他に顯著な遺構・遺物は認められなかつた。	91 m ²	43	02H142
八条二坊四町跡	下京区梅小路西中町42-1,42-3	6/5	GL-0.6~0.8mで平安前期の遺物を含む黒褐色泥砂の整地層。	15 m ²	44	02H063
八条二坊十六町跡 ・衣田町遺跡	下京区西七条南衣田町3他	7/9	GL-0.5mで鎌倉時代整地層。GL-0.8mの地山上で七条大路南側溝検出。本文29頁。	30 m ²	45	02H145
八条四坊十四町跡	右京区西京極芝ノ下町4-1	8/19	GL-1.15m以下、氾濫堆積。	16 m ²	46	02H210
九条一坊五町跡	南区唐橋花園町7	6/26	耕土・床土下の明黄褐色砂泥層で南北及び東西の耕作溝を検出。	20 m ²	47	02H120

太秦地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
広沢古墳群	右京区嵯峨広沢池下町24	10/28	古墳の痕跡などは、発見できなかつた。	88 m ²	48	02S021
仁和寺院家跡	右京区常盤音戸町11-11	6/3	GL-0.2~0.7mで花崗岩の岩盤。	31 m ²	49	01S575
一ノ井遺跡	右京区太秦一ノ井町3-3	5/22	GL-0.8mで平安時代の柱穴や東西溝を検出する。大半は旧建物の基礎による擾乱。	56 m ²	50	02S038

洛北地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
岩倉忠在地遺跡	左京区岩倉中町244,245-3	7/1	GL-1.6mで暗オリーブ灰色土質の地山。	22 m ²	51	02S094
植物園北遺跡	北区上賀茂松本町40,41-1,41-2,48	9/19	須恵器小片1片が床土内から出土しただけで、遺構について何も見発できません。	20 m ²	52	02S096
植物園北遺跡	北区上賀茂岩ヶ垣内町20,21-1の一部	7/22	耕土直下で摩耗した須恵器や平瓦、土師器など数点を採取する。	39 m ²	53	02S077
北野麻寺 ・北野遺跡	北区北野上白梅町7	11/1・5	笠置町通踏面高GL-0.85mで中世整地面。土壙・溝など検出。本文35頁。	16 m ²	54	02S328
北野遺跡	北区北野西白梅町6-2	11/5	ほぼ全面が現代擾乱。一部、GL-0.55mで浅黄色粘土の地山検出。	34 m ²	55	02S263
相国寺旧境内	上京区上御塩前通寺町西入上御塩馬場町363	9/27	GL-0.2mで室町後半の土師器細片を含む整地層、GL-0.4mで黄褐色砂泥(ベース)。ベース面で土師器細片を含む円形土壙や不定形な土壙を検出する。	73 m ²	56	02S303

北白川地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
北白川廃寺跡	左京区北白川山田町68	5/17	旧河川の岸付近くにあたり、北白川廃寺跡に伴う瓦片が認められた。近代の阿闍利道に伴う側溝も検出。	18 m ²	57	02S057
北白川廃寺跡	左京区北白川堂ノ前町39-7	5/29	GL-1.0m以下黒色泥砂層、GL-2.1mまで掘削するが遺構・遺物は見対せず。	9 m ²	58	02S045
六勝寺跡(得長寿院跡)	左京区岡崎徳成町10-3,10-11,10-12	8/26	敷地の大半が既建物の基礎工事による擾乱の影響を受け、層序が乱れ、得長寿院に関する遺構は認められなかった。	4 m ²	59	02R223
白河街区跡	左京区岡崎円勝寺町64-1他18筆	10/2-11/11	幅4m以上、深さ2m以上の南北方向の濠状遺構を検出。発掘調査を指導する。	22 m ²	60	02S297

洛東地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
鳥辺野跡	東山区泉涌寺山内町27,34-1,36の一部	6/12	近世の寛文年間再興時に広げられた境内地か。	27 m ²	61	01S207
山科本願寺南殿跡	山科区音羽伊勢宿町40の一部	6/7	北側道路高-0.42~0.62mで地山。構状の落ち込み2条検出。工事中の立会調査を指導する。	11 m ²	62	02S053

伏見・醍醐地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
伏見城跡	伏見区桃山町伊賀50	7/10-11	GL-1.0mで伏見城造成土。GL-2.0mで地山。	24 m ²	63	02F157

鳥羽地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
鳥羽離宮跡	伏見区竹田西桶ノ井町9の一部	9/18	GL-1.4m以下、湿地堆積。	25 m ²	64	02T271
鳥羽離宮跡	伏見区竹田中宮町16	7/26	耕土・床土の下は鴨川の後背湿地。	21 m ²	65	02T187
鳥羽離宮跡・鳥羽遺跡	伏見区竹田東小屋ノ内町7	9/9-25	GL-1.48mで鳥羽離宮跡の南北溝1条を検出。	36 m ²	66	02T274
鳥羽離宮跡	伏見区竹田西小屋ノ内町83,6,10	10/21-22	敷地の南端部で東西方向の溝状遺構(金剛心院の推定北限遺)を確認したことにより、発掘調査を指導する。	187 m ²	67	02T308
鳥羽離宮跡	伏見区中島秋ノ山町54	7/15	GL-2.4m以下青灰色泥土の湿地堆積。	13 m ²	68	02T171

南・桂地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
唐縄遺跡	南区吉祥院九条町21,22	6/19	GL-1.7m以下、氾濫堆積や湿地堆積。	20 m ²	69	02S083
史跡名勝嵐山西	京区嵐山上河原町1-4	12/25	GL-0.2m以下、河川の氾濫堆積。	9 m ²	70	14N17
史跡名勝嵐山西	京区嵐山谷ヶ辻町12-2,12-5	10/7	GL-0.90mで時期不明の整地土層、GL-1.10mで地山。	2 m ²	71	14C14
中久世遺跡	南区久世中久世町3丁目64,65	5/20	弥生時代の湿地帯と陸部の境界付近を検出。中久世遺跡の範囲を北に延長する必要あり。	25 m ²	72	01S551

長岡京地区

遺跡名	所在地	調査日	調査概要	調査面積	番号	受付番号
長岡京跡	南区久世東土川町297	10/17	GL-1.4m以下、湿地堆積。	47 m ²	73	02NG261
長岡京跡	南区久世東土川町126-2,3,4	5/27	GL-1.75m以下、シルトの厚い堆積。	10 m ²	74	02NG042
長岡京跡	伏見区羽束東志水町182-1他	12/24	GL-1.0mで長岡京期の土壤・柱穴・溝等を検出する。設計変更を指導する。	80 m ²	75	02NG400
長岡京跡	伏見区羽束東志水町302-1	8/7-27	GL-0.65mで長岡京期の権立柱建物1棟、柱穴1基、土壤2基を検出。試掘調査を延長する。本文32頁。	85 m ²	76	02NG207

報告書抄録

ふりがな	きょうとしないいせきしきつちようさかいほう							
書名	京都市内遺跡調査概報 平成14年度							
副書名								
巻次								
シリーズ名								
シリーズ番号								
編著者名	長谷川行孝・馬瀬智光・堀 大輔							
編集機関	京都市埋蔵文化財調査センター							
所在地	〒602-8435 京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265-1							
発行機関	京都市文化市民局							
所在地	〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488							
発行年月日	西暦2003年3月31日							
所収遺跡名	所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積	調査原因
		市町村	遺跡番号					
平安宮大極殿跡 跡 東方・聚楽遺跡	京都府京都市上京区 小山町908-32	26100 232	35度 0分 56秒	135度 44分 47秒	2002/1/28 -2/14	23m ²	個人住宅	
平安宮攝部寮跡	京都府京都市上京区 仁和寺街道六軒町西入四番町 139-1他	26100	35度 1分 13秒	135度 44分 38秒	2002/10/23	50m ²	共同住宅	
平安宮中和院跡	京都府京都市上京区 千本通下立売上る十四軒町395	26100	35度 1分 7秒	135度 44分 44秒	2002/10/30	38m ²	共同住宅	
平安京左京跡 北辺三坊五町跡・ 内膳町遺跡	京都府京都市上京区 東丸通一条下る電前町590, 407-1他	26100 235	35度 1分 21秒	135度 45分 41秒	2001/12/3	51m ²	ホール	
平安京右京跡 三条一坊十二町跡・ 壬生遺跡	京都府京都市中京区 西ノ京東月光明町9, 9-1	26100 461	35度 0分 20秒	135度 44分 26秒	2002/9/2	46m ²	店舗	
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構	主な遺物	特記事項			
平安宮大極殿跡 跡 東方・聚楽遺跡	宮殿跡 集落跡	平安時代 古墳時代	平安時代前期整地層 ・土壤6基	土師器・軒瓦・縄釉瓦 ・縄釉瓦尾	被破壊部分のみの緊急調査を実施。			
平安宮攝部寮跡	宮殿跡	平安時代	墓地倒溝					
平安宮中和院跡	宮殿跡	平安時代	東西溝1条・ 土壤1基	土師器・灰釉風字硯・ 軒瓦	工事中の立会調査を指導する。			
平安京左京跡 北辺三坊五町跡・ 内膳町遺跡	都城跡 散布地	平安時代 弥生前期	中世土壤多数・溝・ 濠状遺構	土師器・須恵器・金箔瓦	遺構保存のため設計変更を指導する。			
平安京右京跡 三条一坊十二町跡・ 壬生遺跡	都城跡 散布地	平安時代 弥生時代-平安時代	平安時代遺物包含層 西櫛筋小路西側溝	土師器・須恵器・瓦・ 富壽神寶	工事掘削が遺構に及ぼないことを確認。			

報告書抄録

ふりがな	きょうとしないいせきしきつちようさかいほう							
書名	京都市内遺跡調査概報 平成14年度							
副書名								
巻次								
シリーズ名								
シリーズ番号								
編著者名	長谷川行孝・馬瀬智光・堀 大輔							
編集機関	京都市埋蔵文化財調査センター							
所在地	〒602-8435 京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265-1							
発行機関	京都市文化市民局							
所在地	〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488							
発行年月日	西暦2003年3月31日							
所収遺跡名	所在地	コード		北緯	東経	調査期間	調査面積 m ²	調査原因
		市町村	遺跡番号					
平安京右京	京都府京都市中京区	26100		35度	135度	2001/12/17	104m ²	共同住宅
四条一坊十二町 十三町跡	壬生森町29-1, 29-2			0分	44分	~		
				3秒	26秒	2002/04/26		
平安京右京	京都府京都市右京区	26100		34度	135度	2002/11/20	55m ²	店舗
五条西坊十五町跡	西院東貝川町60-1, 61-1			59分	43分			
				53秒	20秒			
平安京右京	京都府京都市下京区	26100		34度	135度	2002/7/9	30m ²	病院
八条二坊十六町跡 衣田町遺跡	西七条南衣田町3他		613	59分	44分			
				8秒	2秒			
長岡京左京	京都府京都市伏見区	26100		34度	135度	2002/8/7	85m ²	共同住宅
五条三坊十六町跡	羽束師走川町302-1			55分	43分	~8/27		
				38秒	24秒			
北野はい寺 北野遺跡	京都府京都市北区 北野上白梅町7	26100	153 152	35度 1分 30秒	135度 44分 2秒	~11/5	16m ²	店舗
所収遺跡名	種別	主な時代	主な遺構		主な遺物	特記事項		
平安京右京 四条一坊十二町 十三町跡	都城跡	平安時代	西櫛筋小路東西側溝 ・中世新道側溝		土師器・青磁・瓦質土器・木製品			
平安京右京 五条西坊十五町跡	都城跡	平安時代	平安時代遺物包含層 ・溝2条・土壤3基		弥生土器・土師器・須恵器・灰釉陶器	遺構保存のため設計変更を指導する。		
平安京右京 八条二坊十六町跡 衣田町遺跡	都城跡 散布地	平安時代 弥生時代～古墳時代	七条大路南側溝		土師器・須恵器・瓦質土器			
長岡京左京 五条三坊十六町跡	都城跡	平安時代	掘立柱建物1棟・土壤2基		土師器・須恵器・瓦			
北野庵寺 北野遺跡	寺院跡 集落跡	飛鳥時代～平安時代 弥生時代～室町時代	中世整地層・土壤1基		瓦	遺構保存のため設計変更を指導する。		

図 版


凡 例

平成14年試掘調査地点

1月～3月

■ 4月～12月


----- 遺跡範囲



図版2


平安京左京北邊～三条一・二坊

100




平安京左京北辺～三条三・四坊


図版3




圖版4

平安京左京四～六条一・二坊









平安京左京七十九条三・四坊


図版7






平安京右京北辺～三条一・二坊


図版9









平安京右京四~六条一・二坊


圖版1-1






















京都市内遺跡試掘調査概報

平成14年度

発行日 2003年3月31日
京都市印刷物 第141120号
発 行 京都市文化市民局
編 集 京都市埋蔵文化財調査センター
住 所 京都市上京区今出川通大宮東入元伊佐町265-1
TEL. (075) 441-5261
印 刷 泰和印刷株式会社 TEL. (075) 605-6800

