

青森県埋蔵文化財調査報告書 第394集

近野遺跡 VIII

—県立美術館及び県道里見丸山線建設事業に伴う遺跡発掘調査報告—

(第一分冊 本文・図版編)

2005年3月

青森県教育委員会

「近野遺跡」正誤表

「近野遺跡」正誤表		E E区の放射性炭素年代分析結果	
項目	第7節 E区放射性炭素年代測定分析	第7節 E区の放射性炭素年代分析結果	図54 第E53号堅穴生居跡(2)
157 第121図			図121
214 (表中ESK58) ESB10P1T2より	(トル) (図1グラフ中)	比較試料 (図1グラフ中) 比較試料 大型生居跡の主軸方向はN-S	
280 (図1グラフ中) 比較試料 3		大型内濠部遺跡 【三内濠部遺跡】(青森県教委1978)	
336 (図201中)		⑤表文が著しく、...。⑥ハープ形の器形...	
343 「二内濠部遺跡」(青森県教委1977)		④表文が著しく、...。⑤ハープ形の器形...	
378 (生居番号表中15・17) 署名なし		③表文が著しく、...。④ハープ形の器形...	
385 (生居番号表中34・46・57) 遺構番号なし		②表文が著しく、...。③ハープ形の器形...	
386 (生居番号表中34・46・57)		①表文が著しく、...。②ハープ形の器形...	

近野遺跡 VIII

(第一分冊)

近野遺跡 VIII

—県立美術館及び県道里見丸山線建設事業に伴う遺跡発掘調査報告—

(第一分冊 本文・図版編)

一〇〇五・三

青森県教育委員会

2005年3月

青森県教育委員会



空中写真（平成13年度 撮影）



空中写真（平成14年度 撮影）



绳文土器集 合写真



土師器・須恵器 朱合写真 (第E26-1号竪穴住居跡出土)



線刻のある小型土器 展開写真 (腹部) (第E30号竪穴住居跡出土)



同左 底面

序

近野遺跡は、特別史跡三内丸山遺跡の南に隣接し、縄文時代中期～後期と、平安時代の遺跡として周知されています。

県立美術館及び県道里見丸山線建設事業により、平成11年度に試掘調査を開始しました。平成12～15年度は約70,000m²を超える大規模な区域の発掘調査を行いました。

これらの調査のうち、今年度は遺跡の中央の台地部分（E区）について報告します。ここからは、縄文時代中期後半の集落跡と平安時代の集落跡が検出されました。縄文時代については、特別史跡の一部である近野地区の南側の調査を行い、およそ4,500年前の堅穴住居跡群等を検出しました。この遺構群は、特別史跡内の集落跡に連続する同時期の集落跡の一部であることが判明しました。

これらは谷から出土した水場遺構とあわせて、縄文時代の集落跡の全体像を明らかにする貴重な資料となり得るものであります。

本報告書が広く文化財の保護と研究に活用され、地域社会の歴史・文化への普及活動に資することを期待したいと存じます。最後になりましたが、発掘調査の実施と報告書作成にあたり、御協力、御指導を賜りました関係各位に対し、厚く感謝を申し上げます。

平成17年3月

青森県埋蔵文化財調査センター

所長 佐藤 良治

例 言

- 本報告書は、県立美術館及び県道単見丸山線建設事業に伴い平成13~15年度に実施した青森市近野遺跡の発掘調査報告書で、中央の台地部分（E区）を収録している。
- この遺跡は、平成10年3月に青森県教育委員会が編集発行した『青森県遺跡地図』に、遺跡番号01065として登録されている。
- 本報告書の編集・作成は坂本真弓・小笠原雅行・水谷真山美・齊藤慶史・杉野春淳子・伊藤山美子・荒谷伸郎・工藤大・成田滋彦・島山昇が担当した。原稿執筆者の氏名は各文末に、依頼原稿については文頭に記している。
- 資料の分析、鑑定については、下記の方に依頼した（敬称略）。

石器の右翼鑑定	弘前大学理工学部教授 榎 正敏
火山灰分析	弘前大学理工学部教授 榎 正敏
炭化木材樹種同定	株式会社 バレオ・ラボ
炭化種実同定	古代の森研究室
リン・カルシウム含量分析	株式会社 古環境研究所
放射性炭素年代分析	株式会社 地球科学研究所
黒曜石产地同定	京都大学原子炉実験所 藤井哲男
製塙土器の自然科学分析	バリノ・サーヴェイ株式会社
鉄関連遺物の自然科学分析	JFEテクノリサーチ株式会社


- 本吉に掲載した遺跡位置図は、国土地理院発行の25,000分の1地形図「青森西部」を加工したものである。
- 遺構・遺物の表現は原則として次の基準・様式に拘った。主たる遺物の分類及び凡例についての詳細は、第1章第5節に記載してある。
 - 挿図の縮尺は、図ごとにスケールを付した。遺構は、1/60・1/30・1/80、遺物は、剥片石器・土製品・石製品1/2、縄文土器・製塙土器・文牌・鉄関連遺物1/3、土師器・須恵器1/4、羅石器1/4・1/5・1/6・1/8・1/12を基本としている。
 - 公共座標は旧日本測地系に基づき、図中の方位は座標北を表す。
 - 堆積土の色及び土器の色については「新版標準土色帳」（小山正忠・竹原秀雄 1993）を用いた。堆積土中の混入物の大きさについては便宜的に次のとおり表記し、それ以外のものは適宜形状と大きさを記した。混入物の状態については、主たる次のものを記載している。
 - 粒状 「粒」 = 粒径2mm以下、「中粒」 = 2~5mm程度、「大粒」 = 5~10mm程度
 - 塊状 「塊」 = 粒径10mm以下、「中塊」 = 10~20mm程度、「大塊」 = 20~50mm程度
 - 「淡状」 「漬集」 極度に集中する。「狹在」同じ様な2枚以上の堆積層に挟まれている状態。「L・B」 = ローム塊 「焼土B」 = 烧土塊 「粘土B」 = 粘土塊
 - 平安時代の堅穴住居跡の主軸方向はカマドの構築された壁に直交する壁が北からどれくらい傾いているかを示す。表記例）N-115°-E：北から東に115度の位置

- 堅穴住居跡の床面積は壁溝を除く残存する床部分を2回計測した平均値である。
- ピットの表記は、住居跡・土坑内部は「Pit」と、住居跡外部と掘立柱建物跡と柱穴群は「PIT」と区別した。ピット番号は、調査時の番号をそのまま用いている。文中に引用される場合と出土遺物が存在する場合はピット番号を付したが、その他の場合は、ピットの深さを表示するに留めた。ピットの深さは住居跡は床面から、それ以外は検出面から計測し、-○で表した。
- 木橋で使用した造構の略号は、本遺跡のE区検出遺構であり、略号の先頭に「E」をしている。E SI = 堅穴住居跡、E SK = 土坑、E SB = 掘立柱建物跡、E SR = 土器埋設遺構、E SD = 溝跡、E SN = 焼土遺構、E SX = その他の遺構である。
- 遺物番号は、堅穴住居跡出土遺物は、遺構ごとに通し番号を付し（遺構名-遺物番号）、掘立柱建物跡・土器埋設遺構・土坑・ピットは、圓盤ごとに通し番号を付した（圓盤番号-遺物番号）。本文・観察表・写真図版もこれに対応している。
- 堅穴住居跡は、縄文時代と平安時代の2つの時代に大別される。このため住居跡内出土遺物でも明らかにその住居跡の各時代に伴わない場合がある。この場合はその遺物を遺構外扱いとした。ただし、羅石器に関しては、第1章第5節に示したとおりである。遺構外の遺物観察表には出土した遺物名と層位をそのまま記載している。
- 出土遺物は出土地点・層位が分かるよう、遺物観察表を設けた。観察表内の計測値で（ ）は現存値を表す。
- 写真図版は第二分冊に掲載している。遺物写真的縮尺は不同である。遺物写真番号は括弧番号と一緒にし、写真のみ掲載遺物は丸印の数字（①、②）で表記した。
- 遺物の実測、写真撮影については、下記の方に依頼した（敬称略）。

石器実測素描図作成委託	株式会社ラング
遺物写真撮影	シルバーフォト
空中写真撮影	株式会社シン技術コンサル
株式会社みちのく計画	

- 引用・参考文献は巻末にまとめて示した。
- 出土遺物・実測図・写真等は、現在青森県立歴史文化財調査センターで保管している。
- 発掘調査の実施及び報告書作成にあたり、下記の方々から御協力・御指導を頂いた。
秦 光次郎、斎藤 岳

遺構の凡例



----- (一点破線) 硬化範囲

----- (二点破線) 貼床範囲

----- (破線) 推定線

- ・P 土器 ◎ 分析試料 ◇ 鉄関連遺物 * 製塙土器
- △・S 羅石器・剥片石器・自然礫 ★ 土製品 ☆ 石製品

目 次


序
例言
日次
図版目次

第1章 調査概要	1
第1節 調査実績	1
第2節 調査経過	4
第3節 調査方法	6
第4節 基本構序	7
第5節 遺物の分類基準	8
第2章 檜山遺構と遺物	17
第1節 繩文時代の堅穴住居跡	17
第2節 繩文時代の掘立柱建物跡	85
第3節 繩文時代の上器埋設遺構	102
第4節 平安時代の堅穴住居跡	104
第5節 土坑	188
第6節 その他の遺構	248
1. ビット群 2. 植立柱建物跡 3. 滝跡 4. 性格不明遺構 5. 焼土遺構	
第7節 遺構外出土遺物	257
1. 球文土器 2. 土製品（繩文）3. 石製品（繩文）4. 磐石片器 5. 磐石器	
6. 上師器・須恵器 7. 上製品（古代）8. 近世以降の遺物	
第3章 自然科学分析	279
第1節 E区埋蔵土器のリン・カルシウム含量分析	279
第2節 E区出土・黒曜石製石器の原科产地分析	281
第3節 E区遺構内出土炭化材の樹種	292
第4節 E区遺構内出土炭化穀実	302
第5節 B・E区出土製塙土器の自然科学分析	306
第6節 E区遺構内出土鉄滓の自然科学分析	313
第7節 E区放射性炭素年代分析	326
第8節 E区火成灰分析	332
第4章 分析と考察	331
第1節 繩文時代の塗構	334
第2節 繩文土器	340
第3節 剥片石器	346
第4節 球石器	350
第5節 繩文時代の土・石製品	354
第6節 細画の可能性のある文様をもつた器について	358
第7節 平安時代の遺構	361
第8節 上師器・須恵器	366
第9節 古代の土製品	377
第10節 製塙土器	378
第11節 支脚	378
第12節 燃成粘土塊	379
第13節 鉄闇迷惑物	379
引用・参考文献	382
遺物観察表	387
報告書抄録	

図 版 目 次

図1	遺跡の位置と周辺の遺跡	図37	第E30号堅穴住居跡 (2) 52
図2	全体図1..... 5	図38	第E30号堅穴住居跡 (3) 53
図3	基本層序..... 7	図39	第E32号堅穴住居跡 (1) 54
図4	剥片石器の分類..... 9	図40	第E32号堅穴住居跡 (2) 55
図5	土師器・須恵器・羽口の分類..... 12	図41	第E37号堅穴住居跡 57
図6	全体図2..... 13・14	図42	第E38号堅穴住居跡 59
図7	E区造形器箇所..... 15・16	図43	第E45号堅穴住居跡 (1) 61
図8	第E8号堅穴住居跡 17	図44	第E45号堅穴住居跡 (2) 62
図9	第E9号堅穴住居跡 (1) 19	図45	第E45号堅穴住居跡 (3) 63
図10	第E9号堅穴住居跡 (2) 20	図46	第E45号堅穴住居跡 (4) 64
図11	第E10号堅穴住居跡 (1) 21	図47	第E45号堅穴住居跡 (5) 65
図12	第E10号堅穴住居跡 (2) 22	図48	第E49号堅穴住居跡 (1) 66
図13	第E10号堅穴住居跡 (3) 23	図49	第E49号堅穴住居跡 (2) 67
図14	第E10号堅穴住居跡 (4) 24	図50	第E50号堅穴住居跡 (1) 68
図15	第E12号堅穴住居跡 (1) 25	図51	第E50号堅穴住居跡 (2) 69
図16	第E12号堅穴住居跡 (2) 26	図52	第E52号堅穴住居跡 71
図17	第E13号堅穴住居跡 (1) 27	図53	第E53号堅穴住居跡 (1) 72
図18	第E13号堅穴住居跡 (2) 28	図54	第E53号堅穴住居跡 (2) 73
図19	第E14号堅穴住居跡 (1) 30	図55	第E54号堅穴住居跡 (1) 75
図20	第E14号堅穴住居跡 (2) 31	図56	第E54号堅穴住居跡 (2) 76
図21	第E14号堅穴住居跡 (3) 32	図57	第E54号堅穴住居跡 (3) 77
図22	第E14号堅穴住居跡 (4) 33	図58	第E54号堅穴住居跡 (4) 78
図23	第E16号堅穴住居跡 (1) 33	図59	第E55号堅穴住居跡 (1) 79
図24	第E16号堅穴住居跡 (2) 34	図60	第E55号堅穴住居跡 (2) 80
図25	第E18号堅穴住居跡 36	図61	第E56・58号堅穴住居跡 (1) 82
図26	第E19号堅穴住居跡 (1) 37	図62	第E56号堅穴住居跡 (2) 83
図27	第E19号堅穴住居跡 (2) 38	図63	第E56号堅穴住居跡 (3) 84
図28	第E22号堅穴住居跡 40	図64	第E58号堅穴住居跡 (4) 85
図29	第E28号堅穴住居跡 (1) 42	図65	第E1号掘立柱建物跡 86
図30	第E28号堅穴住居跡 (2) 43	図66	第E2号掘立柱建物跡 88
図31	第E28号堅穴住居跡 (3) 44	図67	第E3号掘立柱建物跡 89
図32	第E29号堅穴住居跡 (1) 46	図68	第E4号掘立柱建物跡 (1) 90
図33	第E29号堅穴住居跡 (2) 47	図69	第E4号掘立柱建物跡 (2) 91
図34	第E29号堅穴住居跡 (3) 48	図70	第E5号掘立柱建物跡 92
図35	第E29号堅穴住居跡 (4) 49	図71	第E7号掘立柱建物跡 93
図36	第E30号堅穴住居跡 (1) 51	図72	第E8号掘立柱建物跡 95

図73 第E9号掘立柱建物跡	96	図111 第E26号竪穴住居跡 (7)	145	図149 土坑 (4)	218	図186 遺構外出土純文土器 (2)	260
図74 第E10号掘立柱建物跡 (1)	97	図112 第E26号竪穴住居跡 (8)	146	図150 土坑 (5)	219	図187 遺構外出土純文土器 (3)	261
図75 第E10号掘立柱建物跡 (2)	98	図113 第E26号竪穴住居跡 (9)	147	図151 上坑 (6)	220	図188 遺構外出土純文土器 (4)	262
図76 第E11号掘立柱建物跡	99	図114 第E27号竪穴住居跡 (1)	149	図152 上坑 (7)	221	図189 遺構外出土純文土器 (5)	263
図77 振立柱建物跡出土遺物 (1)	100	図115 第E27号竪穴住居跡 (2)	150	図153 上坑 (8)	222	図190 遺構外出土純文土器 (6)	264
図78 振立柱建物跡出土遺物 (2)	101	図116 第E27号竪穴住居跡 (3)	151	図154 上坑 (9)	223	図191 遺構外出土土製品 (純文)	265
図79 第E1~3号土器埋設遺構	103	図117 第E31号竪穴住居跡 (1)	153	図155 土坑 (10)	224	図192 遺構外出土石製品 (純文)	267
図80 第E1号竪穴住居跡 (1)	105	図118 第E31号竪穴住居跡 (2)	154	図156 土坑 (11)	225	図193 遺構外出土剥片石器 (1)	269
図81 第E1号竪穴住居跡 (2)	107	図119 第E33号竪穴住居跡	155	図157 土坑 (12)	226	図194 遺構外出土剥片石器 (2)	270
図82 第E1号竪穴住居跡 (3)	108	図120 第E35号竪穴住居跡	155	図158 土坑内出土遺物 (1)	227	図195 遺構外出土剥片石器 (3)	271
図83 第E2号竪穴住居跡	109	図121 第E36号竪穴住居跡 (1)	157	図159 土坑内出土遺物 (2)	228	図196 遺構外出土裸石器 (1)	272
図84 第E3号竪穴住居跡 (1)	110	図122 第E36号竪穴住居跡 (2)	158	図160 土坑内出土遺物 (3)	229	図197 遺構外出土裸石器 (2)	274
図85 第E3号竪穴住居跡 (2)	111	図123 第E39号竪穴住居跡 (1)	160	図161 上坑内出土遺物 (4)	230	図198 遺構外出土土師器・須恵器	275
図86 第E3号竪穴住居跡 (3)	112	図124 第E39号竪穴住居跡 (2)	161	図162 上坑内出土遺物 (5)	231	図199 遺構外出土土製品 (古代)	276
図87 第E4号竪穴住居跡	113	図125 第E39号竪穴住居跡 (3)	162	図163 土坑内出土遺物 (6)	232	図200 遺構外出土土製品・錢貨 (近世以降)	277
図88 第E5号竪穴住居跡 (1)	115	図126 第E39号竪穴住居跡 (4)	163	図164 土坑内出土遺物 (7)	233	図201 振立柱建物跡と 大型住居跡の主導方向	336
図89 第E5号竪穴住居跡 (2)	116	図127 第E40号竪穴住居跡 (1)	165	図165 土坑内出土遺物 (8)	234	図202 振立柱建物跡と 大型住居跡の主導方向	336
図90 第E6号竪穴住居跡 (1)	118	図128 第E40号竪穴住居跡 (2)	166	図166 土坑内出土遺物 (9) (ESK120-1)	235	図203 純文時代の遺構配置	339
図91 第E6号竪穴住居跡 (2)	120	図129 第E41号竪穴住居跡 (1)	167	図167 土坑内出土遺物 (10) (ESK120-2)	236	図204 遺構内出土土器・共伴關係	344
図92 第E6号竪穴住居跡 (3)	121	図130 第E41号竪穴住居跡 (2)	168	図168 土坑内出土遺物 (11) (ESK120-3)	237	図205 上器集成図	345
図93 第E7号竪穴住居跡 (1)	123	図131 第E42号竪穴住居跡 (1)	170	図169 土坑内出土遺物 (12) (ESK120-4)	238	図206 磨石器組成	353
図94 第E7号竪穴住居跡 (2)	124	図132 第E42号竪穴住居跡 (2)	171	図170 上坑内出土遺物 (13)	239	図207 土製品集成図	356
図95 第E11号竪穴住居跡 (1)	125	図133 第E42号竪穴住居跡 (3)	172	図171 上坑内出土遺物 (14)	240	図208 石製品集成図	357
図96 第E11号竪穴住居跡 (2)	126	図134 第E42号竪穴住居跡 (4)	173	図172 上坑内出土遺物 (15)	241	図209 繊刻のある土器	360
図97 第E23号竪穴住居跡	127	図135 第E43号竪穴住居跡 (1)	175	図173 土坑内出土遺物 (16)	242	図210 桂穴配訛分類	361
図98 第E24号竪穴住居跡 (1)	129	図136 第E43号竪穴住居跡 (2)	176	図174 土坑内出土遺物 (17)	243	図211 平安時代竪穴住居跡の規模と カマドの位置	361
図99 第E24号竪穴住居跡 (2)	130	図137 第E44号竪穴住居跡 (1)	179	図175 土坑内出土遺物 (18)	244	図212 拡張の分類	362
図100 第E24号竪穴住居跡 (3)	131	図138 第E44号竪穴住居跡 (2)	180	図176 土坑内出土遺物 (19)	245	図213 平安時代竪穴住居跡主導方向	362
図101 第E24号竪穴住居跡 (4)	132	図139 第E44号竪穴住居跡 (3)	181	図177 土坑内出土遺物 (20)	246	図214 土器の口径密度分布図	372
図102 第E25号竪穴住居跡 (1)	133	図140 第E44号竪穴住居跡 (4)	182	図178 土坑内出土遺物 (21)	247	図215 住居跡に共伴する土器部・須恵器-1	373
図103 第E25号竪穴住居跡 (2)	134	図141 第E44号竪穴住居跡 (5)	183	図179 ピット群 (1)	249	図216 住居跡に共伴する土器部・須恵器-2	374
図104 第E25号竪穴住居跡 (3)	135	図142 第E47号竪穴住居跡	184	図180 ピット群 (2)	250	図217 住居跡に共伴する土器部・須恵器-3	375
図105 第E26号竪穴住居跡 (1)	139	図143 第E46号竪穴住居跡 (1)	185	図181 ピット群 (3)	251	性格不明遺構・溝跡	376
図106 第E26号竪穴住居跡 (2)	140	図144 第E48号竪穴住居跡 (2)	186	図182 ピット群 (4)	252	図218 遺構外出土繩文土器 (1)	376
図107 第E26号竪穴住居跡 (3)	141	図145 第E51号竪穴住居跡	187	図183 ピット群 (5)	254		
図108 第E26号竪穴住居跡 (4)	142	図146 土坑 (1)	215	図184 振立柱建物跡・溝跡			
図109 第E26号竪穴住居跡 (5)	143	図147 土坑 (2)	216	図185 遺構外出土繩文土器 (1)	259		
図110 第E26号竪穴住居跡 (6)	144	図148 土坑 (3)	217				



第1章 調査概要

第1節 調査要項

1 調査目的

県立美術館及び県道里見丸山線建設事業の実施に先立ち、当該地区に所在する近野遺跡の発掘調査を行い、その記録を保存して地域社会の文化財の活用に資する。

2 調査期間

平成13年4月18日から同年11月22日
平成14年4月15日から同年12月20日
平成15年4月17日から同年10月22日

3 遺跡名及び所在地

近野遺跡（青森県遺跡番号01065）
青森市大字安田字近野210、外 青森県総合運動公園地内

4 調査面積 総面積

72,600平方メートル
16,000平方メートル（平成13年）
26,600平方メートル（平成14年）
30,000平方メートル（平成15年）
(本音掲載分) E区 18,200平方メートル（平成13～15年調査）

5 調査委託者

青森県環境生活部美術館整備・芸術パーク構想推進室
青森県土整備部都市計画課

6 調査受託者

青森県教育委員会

7 調査担当機関

青森県埋蔵文化財調査センター

8 調査体制

（平成13年度）

調査指導員 村越 蘭 青森大学社会学部教授 (考古学)

調査員 山口 義伸 青森県文化・スポーツ振興課総括主幹
(現 青森県立浜岡高等学校教諭) (地質学)

山田 昌久 東京都立大学人文学部助教授 (考古学)

調査担当者 青森県埋蔵文化財調査センター

所長 中島 邦大 (現 青森県立図書館長)

次長 成田 譲治 (平成14年3月退職)

総務課長 西口 良一 (現山梨県立大学人文学部助教授)
 調査第二課長 福田 友之 (現 次長)
 文化財保護主幹 鳩山 昇 (現 総括主幹)
 文化財保護統括主査 川口 潤 (現 文化財保護課文化財保護主幹)
 文化財保護主事 小笠原 雅行 (現 文化財保護主査)
 杉野森 淳子、坂本 真弓
 調査補助員 浅利 康子、大石 悠治、片岡 典子、後藤 千春
 森川 真佐子、藤原 咲子、高橋 明子、
 安達 聰美、山内 敏子、森内 麻美

(平成14年度)

調査指導員 村越 潤 青森大学教授 (考古学)
 調査員 柴 正敏 弘前大学理工学部教授 (地質学)
 喜留 駿 青森短期大学教授 (考古学)
 山田 昌久 東京都立大学人文学部助教授 (考古学)
 渡辺 誠 元名古屋大学文学部教授 (考古学)
 (現 山梨県立考古博物館長)
 闇村 道雄 奈良文化財研究所協力調査官 (考古学)
 (現 奈良文化財研究所平城京発掘調査部長)

調査担当者 青森県埋蔵文化財調査センター

所長 佐藤 良治
 次長 福田 友之
 総務課長 工藤 和夫
 調査第二課長 成田 澄彦
 文化財保護統括主査 川口 潤 (現 文化財保護課文化財保護主幹)
 上野 茂樹 (現 特別対策局広報広聴室秘書官)
 文化財保護主査 木村 高 (現 県立郷土館芸術監修官)
 文化財保護主事 伊藤 由美子、杉野森 淳子、坂本 真弓
 調査補助員 田中 稔大、鴨川 加那子、片岡 典子、立花 啓美、
 森内 麻美、柴田 洋子、木村 友香、小林 いづみ、
 佐々木 順子、成田 譲謙、佐藤 謙之、田中 綾、
 鷲守 亜季子、工藤 聰

(平成15年度)

調査指導員 藤沼 邦彦 弘前大学人文学部教授 (考古学)
 調査員 柴 正敏 弘前大学理工学部教授 (地質学)
 喜留 駿 青森短期大学教授 (考古学)

山田 昌久 東京都立大学人文学部助教授 (考古学)
 調査担当者 青森県埋蔵文化財調査センター
 所長 佐藤 良治
 次長 福田 友之
 総務課長 工藤 和夫
 調査第二課長 工藤 大
 文化財保護主査 小笠原 雅行
 文化財保護主事 伊藤 由美子、杉野森 淳子、坂本 真弓、齊藤 隆史
 調査補助員 伏見 友里、片岡 典子、木村 友香、佐々木順子、
 成田 譲謙、工藤 聰、田中 綾、鷲守亜季子、
 沖崎 雅美、荒谷 伸郎、久米田さやか、市川裕子

報告書刊行計画

平成13年度 - 平成12年度調査部分 (調査A区・B区・C区・F区の一部) 刊行

第315集「近野遺跡VI」に収録

平成14年度 - 平成13年度調査部分整理作業のみ、報告書刊行なし

* 平成15年度以降は平成13~15年調査部分を区域毎に整理作業・報告書刊行とする。

平成15年度 - 調査西側の台地 (調査A区・B区) 部分刊行、第370集「近野遺跡VII」に収録

平成16年度 - 調査中央の台地 (調査E区) 部分刊行、本音第394集「近野遺跡VIII」に収録

平成17年度 - 谷 (調査F区) 部分刊行予定

平成18年度 - 南側の台地部分、東側の台地部分と谷 (調査C区・D区) 部分刊行予定

第2節 調査経過

平成13年（E区西側）

公園内の構造物や立木の撤去作業、植栽に時間がかったため、E区の調査には2ヶ月程しか期間をあてられなかった。9月12日から重機を用いて公園造成時の盛土と川表土の除去を行い、道構確認作業を行った。平成6・7年に行われた試掘調査で、堅穴住居跡24軒、牛坑18基、堅穴造構2基が検出されており、平成13年度は試掘調査に入った台地中央部の西側先端と試掘調査の入っていない谷際の台地を測量することになった。とくに谷際の台地は、幅1m前後の水道管や電線が数条敷設されており、攪乱が多くみられた。造成時の盛土土柱により、通常の土よりも硬くなる上水分を吸収し難い性質で、確認作業にやや支障を來した。盛土していない部分はスギの根株が密集していたため、手掘りによる作業を行った。これらの根株は非常に大きく、すべてを伐採するのに多大な労力がかかることから、道構に囲む籠所以外これらを残して調査を行うこととした。10月26日には精査を終了し、道構配置図作成及び地形測量を行った。11月20日にはラジコンヘリによる空中写真撮影を実施し、平成13年度のE区の調査を終了した。

平成14年（E区中央部）

この年調査予定のE区は、昭和52年の発掘調査で大型堅穴住居跡が検出されたことから遺跡が保存された区域と接している。同じ台地上に拡がることから、これらの時期の集落跡との関連が想定された。また、保存地区を誤って掘削することのないよう、慎重に調査区（E区）との境界を設定した。しかし、試掘調査の結果からある程度は予想されていたが、これら調査区の境界付近は、実際には、公園造成時に大きく削平されていたことが分かった（第4節参照）。

4月15日には100人を超える現場作業員とともに道構確認作業に入った。平成6・7年に行われた試掘調査により、台地中央部はほとんどが試掘時の埋め戻し土であった。また、5月末まで多くの作業員がE区の精査に入ったために比較的早めに道構確認を行なうことができた。これ以降は他の地区的調査に投入されていったため、調査人数は減少していった。逆に工事や調査の進行の状況に合わせて道構の確認作業があり、E区内の調査面積が徐々に拡大したため、作業の進行上、支障をきたしていった。

9月24日には、F区（谷）でトチの水さらし場遺構が検出されたこともあり、県内外から注目を浴びた。9月27日には、木村守男県知事（当時）が現地視察し、トチの水さらし場遺構やその周辺の保存のために一部建設計画の変更を示唆した。これを受けて関係機関で協議を行なうこととなった。9月29日の日曜日には現地見学会を開催し、雨にもかかわらず、約200人が訪れた。見学会は、F区の水さらし場遺構のはかに、E区では繩文時代及び平安時代の住居跡や掘立柱建物跡などの遺構、遺構内出土遺物を中心に行なった。

10月には、調査期間内に今年度調査予定のE区範囲内を終了することが困難と想定されたため、残った調査分を次年度に行なうことを決定した。これにより、精査途中の道構が積雪によって損傷することを防ぐため、板や土袋で道構の保護を行なった。また、トチの水さらし場遺構に隣接するE区谷際の遺構は保存されることが想定されたため、一部の道構内に土嚢を入れて充填させ、壁の崩落等を防ぐ処置を行なった。10月末にはE区の調査をすべて終了し、11月7日にはラジコンヘリによる空中写真撮影を行なった。




図2 全体図1（青色等高線は運動公園造成前の1972年時点のもの）

12月17日には県教育庁文化財保護課・県土整備部都市計画課から、「トチの水さらし場遺構」とその集落全体が保存されることが発表された。これらの保存に至る経緯については「近野遺跡Ⅶ」の第1編第1節で若干触れられている。

平成15年（E区東側・平成14年度の残り・保存区域）

4月17日から平成14年度の残りの調査とE区検出遺構の保存作業を並行して行った。遺構を保存した範囲は、E区谷底および台地中央部で検出された遺構すべてである。保存方法は、内部に細砂を充填させ、遺構を保護した範囲に砂を厚く被覆し、この上にブルーシートを隙間なく敷き詰め、土を盛っている。平成14年度の残りの測量は、前年度行った遺構の保護により、大きな破壊もなく、5月上旬で終了した。

6月上旬からは、E区北東側の支谷（D区谷）までの範囲と支谷の湧水点の位置を確認する調査を行った。盛土直下の第IV層上面で遺構が確認できなかったことや、遺物の出土も散発的であったことから、一部重機を用いて掘削を行った。支谷の湧水点については、盛土が厚く堆積していたため、試掘坑を2箇所設定し、重機による確認を行った。8月上旬にはE区の調査をすべて終了した。10月上旬には他調査区とともにラジコンヘリ空中写真撮影を行った。
(坂本)

第3節 調査方法

調査区名とグリッド設定については、平成12年に設定した新近野グリッド系を使用した（『近野遺跡Ⅶ』参照）。平面直角座標第X系のX=90260、Y=-11160を原点AA-000とし、原点から東方向のYラインに二文字のアルファベットを、南方向のXラインには3桁の算用数字を付した。アルファベットはAからTまでの20文字を使用した。Yラインは基点のAAから4m毎にAB・AC・・・ATとし、80m毎に左側文字が綴り上がる（AT・BA・BB）。Xラインは基点のは000から4m毎に001・002とした。グリッドの呼称は北東角の交点の値をアルファベット優先で読みこととした（例：BA-210）。
近野遺跡E区はDR-GJライン、185-223ラインに跨る。

標高は運動公園内にある測量基準点から、調査区内に移設した。

遺構確認は随时を行い、調査区単位で、検出順に遺構名を付した。遺構名は頭に調査区、次に遺構種別と番号を付した（例：ES18-E区第8号堅穴作跡）。

実測図の作成は1/20を原則とし、必要に応じて1/10等で行った。

遺構以外の出土遺物はグリッド単位で、原則として層位毎に取り上げた。

調査に当たっては、土層の堆積状況を観察するため適宜セクションベルトを設定し、土層注記は「標準土色鉛筆」を用いた。土層の名称は、基本層序については表土から下位にローマ数字を、遺構内堆積上については上位から下位に算用数字を付すことを原則とした。

写真撮影は適宜行うこととし、カラーリバーサル、モノクローム、ネガカラーの各フィルムおよびデジタルカメラを使用した。
(杉野森)

第4節 基本層序

近野遺跡の地形や地質については、『近野遺跡Ⅸ』で述べられており、そちらを参照していただきたい。支谷を挟んだ両側台地上のB区と堆積状況に大きな違いはない為、層序番号もこれに準拠する。ここでは、E区の層序について概略を述べる。

E区は低位段丘の沖館段丘に位置し、沖館川へと続く谷地形の支谷（E区）と支谷（YS-5ⁿ）に挟まれた台地に立地する。標高18~19mの台地中央部分からそれぞれの支谷に向かって緩やかに傾斜する地形であると思われる。E区西側の支谷（F区）は標高14m前後から、東側の支谷（YS-5）は標高12m前後から形成されており、比高差は最大7mである。運動公園建設時には、E区も広範な掘削を受けており、基本層序第II層または第III層にまで達する。最も大きく削平を受けたのは台地中央部分の一部で、2m程削られ、基本層序第V層にまで達している（下図）。盛土や構造物を除去した時点で旧表土および第II層の黒色土が存在する場所は、FA-195とGK-215グリッドを結んだラインから北東側の標高16m以下の地形と削平を免れた台地中央部のみである。標高16m以下の地形では、第II層が50cm程度堆積している。
(坂本)

図1「近野遺跡Ⅸ」p44のまとめで、E区西側の支谷（50F区）をYS-4、E区東側（現D区谷）の支谷をYS-5と呼称している。




図3 基本層序

第5節 遺物の分類基準

個々の遺物の属性については観察表を参照されたいが、ここでは各遺物がどのような観点で分類されているか、その基準の説明を行う。

縄文土器

土器の分類は土器形式ごとに行っている。数量的に多い土器（特に中期半ば～中期末）について、報告書に使用した型式名を以下に列挙し、その分類基準を掲げておく。なお、今回の調査で出土した土器のうち、数量的に多いのは円筒上層式、中でもd式とe式とそれに属する大木系土器である。これらの分類に当たっては、村越・三宅・鈴木氏（村越1974、三宅1989、鈴木1998）の研究によるところが大きい。上層d式とe式の区別は、從来から言われているとおり、粘土紐の貼付による縦帯によるd式と、同じモチーフで沈線化したe式ということで概ね理解できる。

円筒上層d式…貼付による文様構成が器高の半分以下まで拡大し、前段階の刺突は見られなくなることを特徴とする。貼付正面は文様が施文されるものと素文のものがある。

円筒上層e式…貼付による文様が置換され沈線となることを特徴とする。文様構成は前段階のものと同様のものである。

円筒上層d・e式…口唇部（欠起部も含めて）に円筒上層d式やe式と共に通る特徴をもつが、制部に分類指標を持たず、地文のみのものである。これまでの調査でも、其件関係にあるが、どちらの型式に属するか判断がしにくいものである。本報告書では「円筒上層d・e式」や「円筒上層d式又はe式」といった表現をしている。

複数式…口唇部に太く深い沈線（「四状沈線」と表記）をもち、山形口縁頂部が渦巻状となり、胴部にも渦巻状に沈線が施文されるものを特徴とする。

最花式…口唇部が無文帶となり、以下に刺突部が巡るものもある。胴部は2～3条の複数沈線が施文されるものを特徴とする。

大木10式併行型…口縁部が無文帶と縦文が施文されるものがあり、胴部にJ字やO字の文様構成を取ることを特徴とする。

上記以外に、主に胴部破片で地文のみの土器もある。これらは分類指標となりにくく、基準は曖昧である。

円筒上層式土器…結束第一種、第二種、2段原体の横回転のみでも、色調や厚さから判断できるものを指している。後者に関しては次に述べる大木系土器でも見られることから、判断基準としては特に曖昧である。

大木系土器…主に分類指標となりにくい胴部破片で用いているが、主に2段原体の縱回転、3段原体、（横軸を含まない土器）縦条体回転のみの破片を指している。前2者については、円筒上層器にも見られ、大木系土器の方が目立つという程度のもので、これも判断基準としてはやや曖昧である。

上記から、さらに不明確な地文のみの胴部片では、中期のものと判断できるものについて、中期としている。

なお、後期の土器については、（成田1989、葛西2002、児玉2003）に扱った。

（小笠原）

剥片石器

本報告書では石鏃、石槍、石砲、石鎗、石椎、異形石器、二次調整のある剥片、微小剥離痕のある剥片、両極加張痕跡のある剥片、石核、剥片、片端の12割種に大別している。各器種の型式基準について下記に示す。

法量：長さ（mm）、幅（mm）、厚さ（mm）、重さ（g）を小数点第一位まで計測した。
付着物：使用痕やアスマット状物質の付着範囲はスクレーントーンを使用し実測調査に表現した。微小剥離痕はスクレーントーンを使用して印記記号を付した。

石鏃

锐利な先端部が作り出された扁平・小型（長さ55mm未満）で矢尻として機能が想定される石器。

I型

- a型 四面 扱入部が作り出されているもの。
- b型 基部 基部を凸状に加工しているもの。

II型

- a型 平基 端部が水平に形成されているもの。
- b型 凸基 端部が盛り出しないもの。



石槍

一端もしくは両端を锐利に加工し、刃部よりも大型（長さ55mm以上）で刺突・切断等の機能が想定される石器。

I型

- 鍔型 つまみ部に対して刃部が緩慢に形成されているもの。
- 斜刃型 つまみ部に対して刃部が斜めに形成されているもの。

II型

- 鍔型 つまみ部に対して刃部が緩慢に形成されているもの。
- 石槍軸用品 石槍と同様の形態であるが、先端部に摩滅痕跡がみられるもの。

石鎗

比較的円形で棒状の形態をもち、先端部に削減・刃こぼれ等の痕跡が認められるもの。穿孔・刺穴等の機能が想定される。

I型 棒状 斜面円形棒状の形態を有するもの。

II型 石槍軸用品 石槍と同様の形態であるが、先端部に摩滅痕跡がみられるもの。

石椎

比較的粗雑な調整加工が全面にわたって不連続に施され、握形に整形されているもの。様子取り・観察と少しの機能が想定される。

I型

- 調整加工が素材剥離の腹面、背面全体に等しく及ぶもの。

II型

- 調整加工が腹面側に及ばないもの。

III型

- 急角度の調整加工が縫合部に施されるもの。

異形石器

背面、腹面に複数調整加工を施し、特異な形状で機能が不明確なもの。

二次調整のある剥片（不定形石器）

剥離痕が1mmに満たない「微小剥離」が連続的に認められる剥片を「微小剥離痕のある剥片」とし、打点近くに複数存在する剥片を「両極加張痕跡のある剥片」とした。

剥片・砂片・石核
調整加工、微小剥離
離がなく、最大幅・
厚が1cmより大きい
ものを剥片」とし、
1cm未満を「砂片」と
した。素材剥離加工
後の粗粒素材を
「石核」とした。
(齊藤)




図4 剥片石器の分類

櫛石器

蔽器器：（A類：研磨痕、B類：敲打痕、C類：凹み痕）

敲打痕の中で凹みが深く明瞭に表現されるものはC類とした。

北海道式石冠：器面中央に帯状の敲打痕と側面に広い削り面をなすもの。

扁平打製・磨製石器：（A：打製石器 B：磨製石器）破片資料のため形状を特定出来ないが、いわゆる半円状扁平打製石器・ 扱入状扁平磨製石器の可能性が高いものを区分した。

加工のある砾：縦刃に剥離加工を有するもの、破片のため形状を特定できないものも含む。

使用痕跡のある砾片：使用痕跡はあるが破片のため器種が特定出来ないもの。

石斧、石皿・台石類、石錐、砾石の説明はとくにないが、遺物観察表に分類されている。

その他：付着物のある自然縞、カマド構成材として使用された砾など。

掲載方法：砾石器は縄文時代と平安時代の遺構から半々の割合で出土している。縄文時代の遺構から出土した砾石器は縄文時代に帰属するものとしたが、平安時代の遺構から出土した砾石器の中で、縄文時代に特定されるもの（石斧、北海道式石冠、扁平打製石器・磨製石器、剥離加工のある砾）は縄文時代の遺構外出土遺物として扱った。この他の器種は平安時代にも使用された可能性があるため、平安時代の遺構内遺物として報告する。遺構外も同様、時代を特定できるもの以外は時代不明として扱った。

（杉野森）

例



黒色付着物

土師器・須恵器（図5）

観察表計測値：「口径」については口縁部、「底径」については底部、「器高」については口縁部から底部まで遺存するものの実測値を示している。計測方法は図中に示した通りである。表中の（ ）内の数値は、「口径」及び「底径」は推定値を、「器高」については現存値を示している。層位：出土位置・出土層位は各遺物破片の出土数が最も多い順に記載している。

土師器

「皿」：器高が口径の1/3以下のもの。「环」：器高が口径の1/3より大きく、2/3未満のもので口径20cm以下のもの。「壺」：器高が口径の2/3以上のもので、器高5~10cm未満の「壺(小)」、器高10~25cm未満の「壺(中)」（器高が不明で判断できないものは壺に含めた）、器高25cm以上の「壺」に細分した。「壺」：頸部が明確で胴が張る器形のもの。最大径を胴部に持つ。壺同様器高による細分が可能であるが、出土量が少ないため、一括して壺とした。「鉢」：器高が口径の1/3より大きく、2/3未満のもので口径が20cmより大きいもの。「小型土器」（ミニチュア）：底径が5cm未満のもの。壺・壺・环（？）が出土しているが、量が少ないので小型土器として一括した。

須恵器

出土量が少ないため、器種分類の大枠については大部分を（五所川原市教委2003）に従った。

「皿」：器高が口径の3/10未満のもの。「环」：器高が口径の3/10以上1/2未満のもの。「鉢」：器高が口径の1/2以上2/2前後のもの。「壺」：明瞭な頸部をもち、最大径が胴部にあり、平底器形のもの。ほぼ直立する頸部を持ち、頸基部にリング状突起が巡るものを「長頸壺」として分類した。それ以外は

「広口短瓶壺」、「短頸壺」等に細分可能であるが、口縁部から底部まで遺存するものがないこと、出土量が少ないとから「壺」とした。「大甕」：設置型の大型貯蔵具で、原則的に底部が丸底のもの。肩部から底部にかけて、叩き板で叩きしめて整形される。口径30cm以下のものを「中甕」として分類可能であるが、肩部片などでは判別できないため文章中では「大甕」と総称した。観察表中では分類可能なものを「中甕」として記載している。

調整技法「ロクロ」：土師器皿・壺・壺・壺・須恵器皿・壺・鉢・壺・大甕にみられる。ロクロを用いて成形、整形されたもの。「ケズリ」：削るという明確な意志をもって行われた整形。削られた部分は面を形成し、砂粒が大きめに動く。砂粒の動いた方向に向かって矢印を書き入れたが、単位によっては観察できないものもある。「ナデケズリ」：ケズリとナデの中間に見えるもので、本報告で仮称した。砂粒の動きは少ないながらも観察可能である。底部周辺のように径の小さい部位ではケズリの効果が発生するが、膨らんだ部位では表面上を滑るようになでつけられ、やや緻密な粘土が移動して末端に少量溜まる。調整の単位内にはナデ調整にみられるようなスジが観察される。表現方法はケズリと同様単位のみで、方向が推定できるものにも矢印を書き入れることでケズリと区別した。

「ナデ」：壺・壺・大甕の内面に施される調整で、粘土の移動はみられず、単位内に細いスジが観察できる。ナデ調整を施す工具にはヘラ状工具・布・皮・指などが推定される。「近野遺跡Ⅱ」の報告では単位内のスジの表現方法について、前者では間隔を細かく、後者では広く表現している。本報告では、特に後者と判断できるものについて単位の末端部を丸く表現するのみとした。

「ミガキ」：内面黒色処理の壺の内面に主に施される調整方法で、細い棒状工具で押しつけるように磨いた痕跡。砂粒は胎土内に潜るため、表面は緻密で光沢がみられる。「タタキ」：須恵器の大甕（中甕）にみられる叩き成形の痕跡。木目と直行する方向に刻み目を入れた叩き板で叩きしめた「平行叩きa類」と、平行する方向に刻み目を入れた「平行叩きb類」の2種に細分される。

鉄関連遺物（図6）

鉄生産に伴う遺物である鉄滓、金床石、羽口に鉄製品を加えて「鉄関連遺物」と一括した。ここで用いる用語の定義、観察表の項目に関しては、前報告に引き続いだ（田口・穴澤1994）に従う。以下、観察表記載項目の計測目的・方法について述べる。

磁着度…対象物の磁着反応の強弱を測定した項目である。

「標準磁石」（穴澤2005）を用いて8段階で評価した。数値が大きいものほど磁着性が強い。計測方法の詳細は（穴澤前掲）の「磁着度」の項を参照のこと。

メタル度…対象物が含む、酸化していない金属鉄の量と位置を測定した項目である。「特殊金属探知機」（穴澤前掲）を用いて、金属鉄を遺存しないものから順に「錫化（△）→II（○）→M（◎）→L（●）→特L（☆）」の5段階で評価した。羽口・金床石については「なし」とした。

溶損角度…羽口の観察項目で用いた。羽口が仰に据えられている状態を正位とし、羽口と接する炉壁を垂直と仮定する。そこでは溶損部と還元部の境目についても、炉壁と同様に、垂直に形成されると仮定して計測した羽口の装着角度である。

（荒谷）




図 5 土器・須恵器・羽口の分類

DA DF DK DP EA
 $(Y=10840)$ EF EK EP FA
 $(Y=10760)$ FF FK FP GA
 $(Y=10680)$ GF GK

170

175

180
 $(X=8940)$

185

190

195

200
 $(X=89460)$

205

210

215

220
 $(X=89380)$

225



昭和52年度調査区
(保存区域)

国指定特別史跡境界

削平部分

赤：绳文時代の遺構
黒：平安時代の遺構
(時代不明も含む)

0 1/1000 50m

図6 全体図2

DK

DP

EA

EF

EK (Y=-10800)

EP

FA

FF

GA

GF

185



縄文住居跡ESI
平安住居跡ESI
土坑ESK
ピットEPIT
獨立柱遺構跡ESB
その他の遺構ESR/ESN/ESD/ESX

(X=89500) 190

195

削平部分

200

205

210

215


(X=89400)

220

1/600

50m

図 7 E 区遺構配置図



第2章 検出遺構と遺物

第1節 繩文時代の竪穴住居跡

第E 8号竪穴住居跡（図8）

【位置・確認】 E J - 212に位置し、南側に向かって緩やかに低くなる地形に立地する。IV層上面で確認した。

【重複】 東側約1/3が黒楓木によって覆されている。

【平面形・規模】 正確な平四形は不明だが、径3.05mほどのほぼ円形を呈するものと思われる。推定床面積は4.8m²である。

【壁・床面】 確認面からの標高は、北側で19.4cm、西側で8.1cm、南側で2.2cmである。床面は全体的に堅密である。IV層をそのまま床にしており、貼床は見られない。

【柱穴】 検出されなかった。

【炉】 住居跡中央からやや北東寄りに50×48cmの不整円形の落ち込みが検出された。地床炉と考えられるが、明確な焼け面は検出されず、堆積土中に炭化物が少量混入する。

【堆積土】 2層に分層した。1層と2層の層理面には炭化物が混入する。黒褐色～暗褐色土で、ロームが混入する。人為堆積か自然堆積が判断できない。

【出土遺物】 床面上から石英安山岩製の磨り石（5）が出土した。20cmの楕円形縛を素材とし、両器面ともやや光沢のある平坦面を有する。堆積土から、土器の破片が少量出土した。他の住居跡に比べると出土量は極めて少ない。型式の判明するものは、円筒上層d式期の土器のみである。また、石器1点（4）、二次調整のある剥片、微小剥離痕のある剥片3点を含む、总数21点の剥片石器が出土




図8 第E 8号竪穴住居跡

している。

【時期】木造構は円筒上層d式期に近い時期と考えられる。

第E 9号整穴住居跡（図9・10）

【位置・確認】E N・O - 212・213に位置し、南側に向かって緩やかに低くなる地形に立地する。IV層上面で確認した。

【重複】南側約半分を運動公園の園路建設時に埋されている。

【平面形・規模】正確な平面形は不明だが、径3.2mほどの円形ないしは梢円形を呈するものと思われる。推定床面積は5.0m²である。

【壁・床面】確認面からの壁高は、北側で31.2cm、西側で23.3cm、東側で40.7cmである。IV層をそのまま床にしており、貼床は見られない。床面は堅緻で、特に炉の周辺はそれが顯著である。

【堆溝】幅8～13cm、深さ2.0～6.0cmの堆溝が全周する。堆溝上は住居跡と共に、腰板等の痕跡は見られなかった。

【柱穴】掘り方の様が12～16cmのピットを3割検出した。柱根は確認できなかつたが、配置から主柱穴と判断でき、削平部分も含め、小便是4本柱穴であった可能性が高い。

【か】住居跡は中央から土器片数が検出された。径49×60cmの不整円形の掘り方で、深さは15cmである。底面から10cm上に土器片が散在している。土器片の上からは炭化物、焼土がわずかに確認された。しかし、土器の下からは焼土等は確認されず、地床灰の疊り替えか否かは判断できなかつた。また、住居跡北西隅から上面に焼土面がある落ち込みが検出された。掘り方は65×63cmで深さは15cmである。住居跡中央側が土手状の高まりをもつ。焼土は2層に分層された上層に、70×54cmの不整形で厚さは最大7cmで広がる。焼土層は明赤褐色で純層をなし、窯業されたものとは考えにくい。この場所で形成されたものと考えられるが、これを炉としてよいか判断に迷う。位置から判断して、この時期に特徴的な竹籠施設の可能性が高い。

【堆積土】4層に分層した。全体的によく締まり、硬い。黄褐色ローム、焼土粒、炭化物粒などがわずかに含まれる。混入人物や遺物から人為堆積の可能性が高い。

【出土遺物】他の住居跡に比べ遺物の出土量が多い。炉に使用された土器は、円筒上層e式土器である。ただし、1は沈線文間に繩文原体による馬蹄形押印が施された特殊なものである。堆積土からも円筒上層e式土器が出土した。剥片石器は石鏃4点(24・26～28)、石槍1点(29)、石錐1点(25)、二次調整のある剥片9点(30他)、微小剥離痕のある剥片3点、石核1点を含む、总数89点が出土している。これらのうち石鏃2点(24・26)、石錐1点(25)は床面および炉内からの出土である。鍛石器は床面から石皿(31)、堆積土から扁平磨製石器(32)が出土した。32は刃部が鋭利な点と盤部の形状から、抉入状肩口磨製石器の破損したものを推測され、石刀のように使用されたことが想定される。また、右側縁を鉈利な刃物状に研磨し、左側縁はやや平坦な磨り面をなす。器面は研磨されているが中央は成形時の敲打痕が残存する。端部は剥離成形によりやや抉りを呈する。他に、2層から有孔石製品(34)、1層からミニチュア土器(33)がそれぞれ1点出土した。

【時期】炉土器から、木造構の構築時期は円筒上層c式期である。

第E9号整穴住居跡





図9 第E 9号整穴住居跡 (1)




図10 第E9号竪穴住居跡 (2)

- 20 -

第E10号竪穴住居跡 (図11-14)

[位置・確認] E P - 211 - 212に位置し、ほぼ平川面に立地する。IV層上面で確認した。

[平面形・規模] 南東壁がやや直線的な、径3.19m×3.06mのほぼ円形を呈する。床面積は7.2m²である。

[壁・床面] 確認面からの壁高は北側が41.5cm、東側が33.0cm、南側が39.0cm、西側が30.6cmである。

IV層をそのまま床にしており、床面は平坦で堅緻である。

[壁溝] 北側で長さ185cmにわたり幅5~10cm、深さ4.0~9.8cmの壁溝が検出された。

[柱穴] 検出されなかった。

[如】 住居跡中央から土器埋設跡が検出された。掘り方は径33×36cmで、深さは19cmである。土器の内部上面には厚さ最大6cmの焼土層が形成される。北東側の半円状の落込みは、堆積土に焼土・炭化物が多量に入り、重複関係から本来地床跡だったものを、土器埋設跡に造り替えたものと判断できる。

[その他] 柱穴以外のピットが1個検出された。Pit 1は径が40×45cm、深さが24cmである。横際の先端部に位置しており、付属施設の一種と考えられる。

[堆積1] 3層に分層した。3層はロームブロックなどを多量に含み、人為堆積の可能性が高い。2層も層全体から遺物が出土しており、人為堆積である。

[出土遺物] 2・3層を主体として遺物が多量に出土した。土器は、復元可能なものも含む円筒上刃e式が主体で、他の住居跡に比べても出土量が多い。2層からまとまって出土し、取り上げに当たっては便宜的に上・中・下に分けたものの時期差がほとんどない可能性が高い。如に使用された土器(1)も円筒上刃e式土器である。剥片石器は総数427点が出土している。石薙7点(27・28・30~34)、石錐1点(37)、石斧2点(29他)がみられ、二次調整、微小剥離板のある剥片(35・36他)は95点にのぼる。堆積土中、特に2層から3層にかけては碎片が多量に出土している。礫石器は床面から石皿片、3層から石皿(38)、2層から器皿全体を研磨された磨り石、堆積土から磨り石2点と加工繩(39)が出土した。他に上偶が2点・小盤土器が2点の計4点が出土した。41は目・鼻孔・口部が明瞭な作りで、40は眉と鼻部を斜上縁で表した作りである。胸部から口部にかけて孔がみられる。ミニ




図11 第E10号竪穴住居跡 (1)

- 21 -



図12 第E10号竪穴住居跡（2）

-22-




図13 第E10号竪穴住居跡（3）

-23-




図14 第E10号竪穴住居跡（4）

- 24 -

チュア土器は第2層から出土し、口縁部と底部破片である。

【時期】炉上土器から木造構の構築時期はⅣ層上層e式期である。

(小笠原)

第E12号竪穴住居跡（図15・16）

【位置・概説】E D・E-E-204に位置している。標高16.5m前後の平坦地のIV層上面で確認した。

【平面形・規模】平面形は長・短軸が2.9mの橢円方形である。床面積は7.1m²で、長軸方向はN-8°-Eである。

【壁・床面】北壁30cm、南壁5~10cm前後である。床面は凹凸が見られるものの、ほぼ平坦である。また、中央部が硬く踏み締められている。

【柱穴】ピット3個を検出した。実際に検出したピットは柱穴の可能性がある。Pit1は、何らかの施設跡の可能性がある。深さ27cmである。

【炉】住居中央に上器埋設炉を検出した。底部を欠いた深鉢形上器を、直径33cm前後、深さ22cmのピットに埋設し、上器の周縁にはⅣ層土を主体とした褐色土を上手に貼り付けている。貼り付けた上の幅3~8cm、高さ5cm前後である。底面は被熱したため、3cmほどの深さまで赤く、酸化していた。

【その他】南壁中央で付属施設を検出した。壁際で掘り込まれた楕円形のピットと壁までの部分とに分かれている。壁は若干削られ張り出している。壁とピットまでは約30cm離れているが、この部分は1~3cm低くなっている。また、楕円形のピットは短軸53cm、長軸53cmで、深さ35cmであるが、底面には粘土質の黄褐色土を充填しており、使用時の深さは27cmである。ピットの北側（中央側）の縁辺にはⅣ層土を主体とした褐色土の盛り土（高さ3~5cm）が見られる。また、反対側の壁には2個一対の小ピットが掘り込まれている。

【堆積土】6層に分層した。北東壁側では褐色土の堆積も見られるが、床面に堆積しているのは大半が黒褐色土である。炭化物や焼土などを多量に含んでおり、焼失家屋の可能性も考えられたが、炭化




図15 第E12号竪穴住居跡（1）

- 25 -




図16 第E12号竪穴住居跡（2）

-26-

材はほとんど出土しなかった。

【出土遺物】上器は、堆積土中・炉体上器とともに円筒上層d式土器である。炉内から、小型の土器が1点（2）出土した。無文の口縁部破片である。剥片石器は総数11点が出土している。床面から二次調整のある剥片1点（17）が出土した。砾石器は、床面から磨り石1点（19）、床面直上から敲き石1点（18）と磨り石2点が出土した。19は器面を使用した磨り石であるが、器面のところどころに敲打痕があることから、石棒の未製品の可能性もある。

【時期】炉体土器から本造構の構築時期は円筒上層d式期である。

第E13号竪穴住居跡（図17・18）

【位置・確認】DT・EA-206に位置している。標高15.2m前後の平坦地のIV層上面で確認した。

【重複】第E45・46号土坑と重複し、これらより古い。

【平面形・規模】平面形は直径2.6m前後の円形である。推定床面積は4.9m²である。

【壁・床面】西壁は壁を確認できなかったが、ほかは10~20cmである。床面はほぼ平坦で、中央付近がやや硬く踏み固められている。

【柱穴】東壁付近でピットを1個検出した。深さ9cmの浅いもので、柱穴かどうか不明である。

【跡】検出されなかった。

【堆積土】7層に分層した。暗褐色土や褐色土、にぶい黄褐色土等の堆積が見られる。

【出土遺物】土器は、堆積土中から円筒上層d式又はe式土器が出土した。判明するものでは上層e式期の土器である。また、石鎚1点（15）、二次調整・微小剥離痕のある剥片5点を含む総数16点の剥片石器が出土した。床面からは数点の土器片と2点の砾石器が出土しただけである。堆積土から磨り石2点、敲き石1点が出土した。16は床面近くから出土したもので、器面が研磨されており、石棒の未製品とも考えられる。18は三器面に広範囲に敲打痕を有する。17は後部に磨り面が明瞭に残るほか、器面全体にも若干磨り痕がみられる。

【時期】出土遺物から、本造構は円筒上層e式期に近い時期のものと考えられる。

（昌山）




図17 第E13号竪穴住居跡（1）

-27-




図18 第E13号竪穴住居跡（2）

第E14号竪穴住居跡（岡19-22）

【位置・確認】標高18m前後の平川地、E O・E P -209に位置する住居跡で、IV層上面で確認した。「近野遺跡V」で16号と確認された住居跡である。当初1軒の住居跡として調査したが、床面から、円形に通る盤溝の痕跡を検出した。床面の高さはほぼ同じであることから、住居跡を拡張したものと考えられる。このため、拡張前と拡張後の二時期に分けて記載する。

第Ⅰ期（拡張後）

【平面形・規模】平面形は隅丸方形で、やや北西側に張り出している。規模は、長軸3.81m、短軸3.36m、床面積は10.2m²である。

【壁・床面】壁は、床面から直線的に立ち上がる形状である。IV層を床面とし、全体に平坦である。

【柱穴】確認、床面、住居外で検出した。柱穴の可能性のあるものはPit 1・6・32・33である。いずれも壁際に接し、黒褐色土主体の堆積土が混入する。

【炉】住居跡中央に周堀炉と上器埋設炉が隣接して検出された。上器埋設炉は上器部分が全周せざ5cm程度で上器が埋設された部分と、その内部の硬化面が残存するのみである。周堀炉は平面形が梢円形で、規模は48×38cm、最深約28cmである。断面形が皿状で深さ約10cmの部分は被熱しているが、その底面直下には厚25cmのピット状の掘り込みがあり、内部には炭化種子の混入した黄褐色土で埋められている。検出状況から、上器埋設炉は周堀炉よりも古いか同時に使用されていたと思われる。

【その他】北西壁中央に付属施設を検出した。床面よりもやや高い位置で、馬蹄形状に掘り残し、内部にピット状に掘り込んでいる。その内部や周囲からは3個の小ピットが検出された。

【堆積土】暗褐色土主体の堆積土で、ローム土が混入する。床面付近には炭化材が混入する。

第Ⅰ期（拡張前）

【平面形・規模】平面形は円形で、径2.26m、床面積は3.2m²である。

【壁・床面】拡張後の住居跡と床面の高さがほぼ同じである。床面は、全体に平坦で硬化している。

【盤溝】北東側の一部を除き、全周している。断面形はU字形で、幅5~15cm、深さ4~9cmであり、堆積土は、暗褐色土主体である。

【柱穴】拡張後のピットと重複することも考えられるが、柱穴と思われるものがPit 23~25・27・28である。この内、Pit 24・28は黄褐色土主体の土で埋められており、Pit 23・25・27は黒褐色土主体の土が堆積している。

【炉】住居跡中央の床面に上器埋設炉が検出された。埋設された土器は腹部から底部にかけての部位で、胸部が床面から数cm高く段差されている。炉の設置は、ほぼ土器の形状で掘り込んだ後、土器を埋設し、土器の周囲にIV層土を幅4cm、厚さ2~3cm程入れて固定させている。炉内の堆積土は最底部に炭化粒の混入した黒褐色土が堆積し、その直上にIV層土が床面の高さまで堆積しており、埋め戻された可能性がある。

【堆積土】盤溝及び上器埋設炉の堆積土は暗褐色・黒褐色上で、拡張後の堆積土とはほぼ同じである。

【出土遺物】2層を主体として遺物が出土した。炉に使用された土器は腹部のみで時期の把握をしくいが、床面からは円筒上層C式期の上器が出土した。石器2点（24・25）、石槍1点、二次調整のある剥片2点を含む总数22点の剥片石器が出土している。床面から敲磨器2点（26・28）、8層から敲き石（29）が出土し、2層から出土した加工繩（27）は板状に削られた砂岩の縦片に剥離加工を施し




図19 第E14号竖穴住居跡 (1)

-30-

たものである。使用痕跡は明確ではないが台石・石皿として使用された可能性もある。

[時期] 木造構の時期は、堆积土上出土遺物が円筒上層e式器主体であることや床面出土遺物から、円筒上層e式期と判断される。
(坂本)

第E 16号竖穴住居跡 (図23・24)

[位置・確認] E L - M - 212 - 213に位置する。標高18.5m前後の平地で、IV層上面で確認した。

[重複] 第E 6号竖穴住居跡と重複し、これよりも古い。半分以上が破壊されている。

[平面形・規模] 平面形は短軸3.45m、長軸3.8mの馬蹄形と思われる。残存床面積は4.4m²、推定床面積は9.2m²で、長軸方向はN -37° - Eである。

[壁・床面] 壁はほぼ垂直に立ち上がり、壁高は北壁20~40cm前後である。床面はほぼ平坦である。

[壁構] 一部が途切れているが、幅10~15cm前後、深さ5cm前後の隙縫を検出した。

[柱穴] 破壊されなかった部分から17個、第E 6号竖穴住居跡の掘り方下部から3個のピットを検出した。Pit1・2・4~7の5個のどちらかと組み合わされるものと考えられる。

[炉] 掘出できなかった。

[堆積土] 4層に分層した。黒褐色土と暗褐色土を主体とした堆積が見られた。4層は掘り方の埋土である。

[出土遺物] 床面・堆積土中から土器片が少量出土した。剥片石器は、石鏃2点(9・10)、石斧1点(12)、石槍2点(11他)、異形石器2点(13・14)、微小洞窟灰のある剥片5点、両面加工痕跡のある剥片1点、二次調整のある剥片5点を含む総数52点が出土している。二次調整のある剥片1点は床面からの出土である。砾石器は、堆積土中から両面加工で鋭利な刃部を作出した加工砾(16)と平滑な磨り面を有する石皿(15)が出土した。

[時期] 本遺構の時期は床面出土遺物から円筒上層e式期と考えられる。




図20 第E14号竖穴住居跡 (2)

-31-




図21 第E14号竪穴住居跡（3）

- 32 -




図22 第E14号竪穴住居跡（4）




図23 第E16号竪穴住居跡（1）

- 33 -




図24 第E16号竪穴住居跡（2）

-34-

第E18号竪穴住居跡（岡25）

【位置・確認】 E E - 216に位置する。標高15.5m前後の谷に面する緩斜面上のIV層上面で確認した。
【平面形・規模】 平面形は不明であるが、確認できた部分から推定して、直径3m前後の円形か、楕円形と思われる。床面積は8.9m²である。

【壁・床面】 壁を確認できたのは北から東側にかけての部分で、壁高は0～20cmである。床面は東側の約半分を確認できた。ほぼ平坦であるが、若干南側が低くなっている。また、西側は壁も床面も確認できなかった。

【柱穴】 確認できなかった。

【坑】 中央からやや東側に寄ったところで、楕円形の地床跡を検出した。深さ12cmで弱い酸化帯が確認された。

【堆積上】 4層に分層した。暗褐色土や黒褐色土がほとんどであるが、隙間にほい黄褐色土の堆積も見られた。

【出土遺物】 出土土器は堆積土中からのもののみである。円筒上層d式又はe式から桜林式土器で、木造構の時刻もそれに近いものと考えられる。石器は、微小剝離痕のある剥片1点を含む総数4点の剥片石器が出土している。床面から磨り石1点（19）、堆積土から蔽磨器2点（18・20）が出土した。19は器面に平滑な磨り面を有する。20は端部の広い敲打痕を有し、2点とも器面は研磨されている。このほか、焼成軽十塊2点が出土している。いずれも粘土をにぎり、丸めたような形状を呈しており、この内1点（写真92-①）には植物纖維状の付着が顕著に認められる。

【時期】 出土遺物から、縄文時代中期中葉から後葉と考えられる。

第E19号竪穴住居跡（岡26・27）

【位置・確認】 E J - K - 212に位置している。標高18.4m前後の平坦地のIV層上面で確認した。

【平面形・規模】 平面形は規則、長軸とともに2.67mの両丸方形で、北東壁の中央が20cm外方へ張り出している。床面積は5.4m²で、長軸方向はN - 46° - Eである。

【壁・床面】 西側が削平地に面しているため壁高は5cm前後しか確認できなかったが、北東壁20～40cm、南東壁30～40cm、南西壁20cmである。床面には若干の凸凹が見られるが、ほぼ平坦である。

【柱穴】 2個検出した。Pit1の堆積状態は人為堆積と思われ、何らかの施設跡の可能性がある。深さ64cmである。Pit2は深さ11cmと浅いが、柱穴の可能性がある。

【知】 住居跡中央から若干掘り込まれた地床跡を検出した。長軸35cm、短軸28cm、深さ11cmの規模であるが、焼けた痕跡は弱い。

【その他】 北東壁が壁から20cm張り出している。この張り出した部分に向かい合うように幅16cm、高さ6cmの黄褐色土の盛り土が半円状に運らされている。内部は床面から17cmの深さがあり、断面は鉋底状である。壁際には2個一対の小ピットが見られる。小ピットはいずれも径10cm前後で、深さには10cmのものと20cmのものがある。

【堆積上】 3層に分層した。上部に黒褐色土と黒色土が見られ、下部はローム質の黄褐色土が床面上に厚く堆積している。

【出土遺物】 床面・床底や2層を主として土器が出土した。床面・床底遺物は円筒上層e式や桜林式




图 25 第E18号竖穴住居跡

- 36 -




图 26 第E19号竖穴住居跡 (1)

- 37 -

である。剥片石器は石錐2点(26、27)、二次調整のある剥片7点(29、30)、微小剥離痕のある剥片9点(28他)、肉薄加熱痕のある剥片1点を含む总数19点が出土している。縞石器は、付属施設近くから磨り石(石棒木製品?)、床面直上から凹み石(31)、堆積土から磨製石斧片が出土した。31は端部に浅い葉打痕、器面に凹み痕を有する。この他、堆積土中から土器片円盤1点、焼成粘土塊が出土した。

〔時期〕本遺構の時期は床直出土土器から櫻林式期と考えられる。

(島山)




図27 第E19号竪穴住居跡 (2)

第E21号竪穴住居跡 「近野遺跡V」で第14号住居跡として報告済み。

第E22号竪穴住居跡 (岡28)

〔位置・確認〕E T-200に位置し、南西側が大きく削平されている。V層上面で確認した。焼失家屋であるが、床面から確認面まで約10cmの深さであり、上部からの加熱で炭化材が漬れた状態で確認された。

〔重複〕第E89号土坑と重複し、本遺構が新しい。

〔平面形・規模〕規模は長軸3.69m、残存する短軸2.46m、短軸の推定値は2.85mで、平面形は梢円形になると思われる。床面積は6.4m²である。

〔壁・床面〕壁高はいずれも10cm未満である。床面は範囲が明瞭でないが、所々暗褐色土のブロックが広がっている状況が確認されており、全体に平坦で硬化している。

〔堆溝〕北側の一部、東側で確認された。幅は約5cmほど、深さ1~5cmで、東側は長さ15m程度である。

〔柱穴〕床面で7個、住居外で3個の計10個のビットを検出した。この内主柱穴はPit1~4の4個と考えられ、うちPit1・4では柱痕を確認した。柱痕は平面形がPit1は長軸20cmの隅丸長方形、Pit4は径15cmの円形で、いずれの掘り方も径39~41cmである。掘り方垣土にIV層のロームブロックを充填させている。対になるPit2・3には住居跡堆積土と同様の暗褐色土が堆積している。付属施設に隣接して検出されたビット2個は半柱穴の配置から、Pit2・3の被助役剤を担うビットの可能性がある。住居外の3個は住居跡との関係は不明であるが、配置や堆積土等から関連する可能性を含めて掲載している。


〔効〕住居跡中央で梢円形の周堤が検出された。規模は、周堤幅5~10cm、床面からの周堤高最大4cm、周堤内燃焼部30cm前後、掘り方60×52cmで、掘り込んだ後、周堤上に新たに土を充填させ床面よりも若干高くした後、その内部で燃焼させている。内部には炭化粒を含んだ燃熱土が互層になっていている。

〔その他〕南東側の壁際で、径80cmほどの半円形をした掘り込みが検出された。壁の立ち上がりは緩やかで、床面から約9cmの深さである。半柱穴のPit1・4に挟まれた位置から検出されたPit10は埋め戻されており、上部には貼床と思われる堆積がみられた。このほか、住居跡は全面で、炭化材及び炭化範囲を確認した。

〔堆積土〕上部が暗褐色土で、床面付近では黒褐色土である。

〔出土遺物〕床面や堆積土中から遺物が少量出土した。床面出土遺物は、剥下のみで時期認定の根拠に欠ける。剥片・粉碎片が4層から床面の炭化材に混じって多数出土した。石錐1点(8)、二次調整のある剥片5点、微小剥離痕のある剥片3点を含む总数77点の剥片石器が出土している。堆積土から鐵磨器が2点(9)出土した。このほか、平坦な器面の磨り石片が出土している。

〔時期〕本遺構の時期は2・4層出土土器から円筒土器d式期に近い時期と考えられる。



E22号竖穴住居跡	
1	10YK1/3 黒褐色土
2	10YK1/4 黑褐色土
3	10YK1/5 黑褐色土
4	10YK1/6 黑褐色土
5	10YK1/7 黑褐色土
6	10YK1/8 黑褐色土
7	10YK1/9 黑褐色土
8	10YK1/10 黑褐色土
9	10YK1/11 黑褐色土
10	10YK1/12 黑褐色土
11	10YK1/13 黑褐色土
12	10YK1/14 黑褐色土
13	10YK1/15 黑褐色土
14	10YK1/16 黑褐色土
15	10YK1/17 黑褐色土
16	10YK1/18 黑褐色土
17	10YK1/19 黑褐色土
18	10YK1/20 黑褐色土
19	10YK1/21 黑褐色土
20	10YK1/22 黑褐色土
21	10YK1/23 黑褐色土
22	10YK1/24 黑褐色土
23	10YK1/25 黑褐色土
24	10YK1/26 黑褐色土
25	10YK1/27 黑褐色土
26	10YK1/28 黑褐色土
27	10YK1/29 黑褐色土
28	10YK1/30 黑褐色土
29	10YK1/31 黑褐色土
30	10YK1/32 黑褐色土
31	10YK1/33 黑褐色土
32	10YK1/34 黑褐色土
33	10YK1/35 黑褐色土
34	10YK1/36 黑褐色土
35	10YK1/37 黑褐色土
36	10YK1/38 黑褐色土
37	10YK1/39 黑褐色土
38	10YK1/40 黑褐色土
39	10YK1/41 黑褐色土
40	10YK1/42 黑褐色土
41	10YK1/43 黑褐色土
42	10YK1/44 黑褐色土
43	10YK1/45 黑褐色土
44	10YK1/46 黑褐色土
45	10YK1/47 黑褐色土
46	10YK1/48 黑褐色土
47	10YK1/49 黑褐色土
48	10YK1/50 黑褐色土
49	10YK1/51 黑褐色土
50	10YK1/52 黑褐色土
51	10YK1/53 黑褐色土
52	10YK1/54 黑褐色土
53	10YK1/55 黑褐色土
54	10YK1/56 黑褐色土
55	10YK1/57 黑褐色土
56	10YK1/58 黑褐色土
57	10YK1/59 黑褐色土
58	10YK1/60 黑褐色土
59	10YK1/61 黑褐色土
60	10YK1/62 黑褐色土
61	10YK1/63 黑褐色土
62	10YK1/64 黑褐色土
63	10YK1/65 黑褐色土
64	10YK1/66 黑褐色土
65	10YK1/67 黑褐色土
66	10YK1/68 黑褐色土
67	10YK1/69 黑褐色土
68	10YK1/70 黑褐色土
69	10YK1/71 黑褐色土
70	10YK1/72 黑褐色土
71	10YK1/73 黑褐色土
72	10YK1/74 黑褐色土
73	10YK1/75 黑褐色土
74	10YK1/76 黑褐色土
75	10YK1/77 黑褐色土
76	10YK1/78 黑褐色土
77	10YK1/79 黑褐色土
78	10YK1/80 黑褐色土
79	10YK1/81 黑褐色土
80	10YK1/82 黑褐色土
81	10YK1/83 黑褐色土
82	10YK1/84 黑褐色土
83	10YK1/85 黑褐色土
84	10YK1/86 黑褐色土
85	10YK1/87 黑褐色土
86	10YK1/88 黑褐色土
87	10YK1/89 黑褐色土
88	10YK1/90 黑褐色土
89	10YK1/91 黑褐色土
90	10YK1/92 黑褐色土
91	10YK1/93 黑褐色土
92	10YK1/94 黑褐色土
93	10YK1/95 黑褐色土
94	10YK1/96 黑褐色土
95	10YK1/97 黑褐色土
96	10YK1/98 黑褐色土
97	10YK1/99 黑褐色土
98	10YK1/100 黑褐色土




図28 第E22号竖穴住居跡

- 40 -

第E 28号竖穴住居跡 (図29~31)

[位置・確認] 標高18m前後の平川地E O・P-208に位置する。IV層上面で確認した。「近野遺跡V」で22Hとされた住居跡である。住居跡北側は大きく削平されている。当初、1軒の住居跡として調査したが、床面から、方形に延びる溝の痕跡を検出した。床面の高さはほぼ同じであることから、住居跡を拡張したものと考えられる。このため、拡張前と拡張後の二時期に分けて記載する。

第Ⅰ期（拡張後）

[平面形・規模] 規模は、残存する東西方向の長さ3.26m、南北方向の長さ3.8mで、残存する形状から平面形はやや南北に長い楕円形と推定される。床面積は9.2m²である。

[壁・床面] 壁は、床面から直線的に立ち上がる形状である。IV層とV層の層理面を床面としている。全体に平坦で、とくに郊の周囲に黄褐色ローム土を主体とした貼床が施されている。

[堆溝] 東西壁の一部で検出され、幅5cm前後、深さ2~3cmである。堆溝は、暗褐色土主体である。

[柱穴] 床面・壁際・住居外で検出した。柱穴の可能性のあるものは床面のPit1~3・6・9・10の6個と壁際のPit7・14の2個で、後者は壁を斜めに掘りこんでいる。ほとんどのピットは黄褐色ローム土上で埋め戻されている。

[炉] 住居跡東側からやや北に寄った位置で周堤炉が検出された。平面形状は楕円形で、規模は75×69cm、周堤部からの深さ約11cmである。周堤の南側及び炉底面は被熱している。炉の設置は、楕円形に掘り込んだ後、その上端周囲の廻堀上に軽石質粘土を幅5~10cm、高さ約2cmほど巡らせていている。炉壁からは炭化材が検出され、炉内の堆積土は炭化粧や焼土塊の混入した褐色土が堆積している。炉は埋め戻された可能性がある。

[堆積土] 最上部は黒褐色土の堆積土で、中位から下位にかけて褐色土と暗褐色土が互層となる。中位から下位にかけては人為による埋め戻しの可能性が高い。

第Ⅰ期（拡張前）

[平面形・規模] 規模は、残存する東西方向の長さ2.5m、南北方向の長さ2.1mで、残存する形状から平面形は方形と推定される。床面積は5.4m²である。

[壁・床面] 壁は確認されなかった。床面は平川である。

[堆溝] 南壁全体、東壁・西壁の一部で検出され、幅8~16cm、深さ2~9cmである。

[柱穴] 貼床下やピットの重複関係から、9個が相当する。柱穴は、床面で7個、壁溝で2個が検出されている。第Ⅱ期堅穴住居跡の周堤炉と重複して、住居跡中央から地床炉が検出された。平面形状は隅丸長方形で、規模は41×27cm、深さ3cmである。底面は平坦で硬化しており、炭化粧の混入した堆積土が厚さ2cm程度堆積している。

[堆積土] 第Ⅱ期拡張後の貼床下、地表面の床面と共に通じている。ピットや堆溝の堆積土は褐色土・黄褐色土主体で、第Ⅱ期住居跡とはほとんど違いがない。

[出土遺物] 1・3層を主体として遺物が多量に出土した。床面出土土器は円筒上層d・e式である。堆積土出土遺物は床面から3層では円筒上層d・e式で、1層では板状式上層が混在する。1層中から小型土器の底部が1点出土した。器表面にスヌ状炭化物の付着が見られる。剥片石器は石礫6点(39~41・43・45・46)、石槍1点、石錐1点(44)、二次調整のある剥片17点(42他)、微小剥離痕のあ

- 41 -




図29 第E28号豎穴住居跡(1)




図30 第E28号豎穴住居跡(2)

る剥片9点を含む总数151点が出土している。このほか堆積土から廃器1点(47)、磨り面を持つ擦片3点が出土した。

【時期】本遺構の時期は、第Ⅱ期床面出土遺物から円筒上層e式期と考えられる。

(坂木)




図31 第E28号竖穴住居跡 (3)

第E29号竖穴住居跡 (岡32-35)

【位置・確認】調査区南側のE S-213・214に位置し、IV層で黒褐色土の円形プランを確認した。

【平面形・規模】平面形はほぼ円形で、規模は長軸3.74m、短軸が3.57mである。床面積は10.3m²である。

【壁・床面】確認面からの壁高は北で26cm、南で51cmである。床面は平坦で確くしまり、IV層をそのまま床面にしている。

【柱穴】床面からピットを5個検出した。炉を中心Pi1・2・4・5が主柱穴を構成する可能性が高い。

【炉】中央部に円形の土器埋設炉を検出した。掘り方は径43cm×46cmで、深さは27cmである。土器の内部中程に厚さ最大2cm程度の焼土層が形成される。

【その他】床面から土坑を2基検出した。土坑1号は住居北寄りに位置する。隅丸方形で規模は長さ55cm、幅53cm、深さ12cmである。堆積土は黒褐色土を主体とする2層に分層し、1層では剥片と碎片の集積を検出した。2層は焼土塊を多く含む。土坑2号は住居南寄りに位置する。南北に長い不整形で、長軸90cm、短軸54cm、深さ16cmである。堆積土は黒褐色土を主体とする2層に分層した。

【堆積土】黒褐色土を主体とする8層に分層した。2層と3層は炭化物、ローム小粒を多く含み、遺物も多く出土していることから堆積である可能性が高い。

【出土遺物】1～3層中から土器と剥片などが極めて多数出土した。土器は円筒上層d式やe式で後者が多い。中に使用された土器も同じ時期のものである。砾石器は床面から石皿1点(62)、堆積土から磨削器4点、土坑1号から正圓の小円錐が出土した。剥片石器は2層で剥片集中ブロックが検出され、土壤篩別によって約1,500点の剥片を回収した。石錐7点(48・49・52～55・61)、石籠1点(60)、石匙1点(56)、石斧1点、二次調整のある剥片21点(50・58・59他)、微小剥離痕のある剥片1点、石核8点(51・57他)を含む2,600点が出土している。3層に剥片1,338点が含まれており、2層では定形石器、石核が多く出土している。土製品は1～3層中から小型土器が8点(64他)、3層中から土偶1点(63)、土器が1点(72)の計10点が出土した。土偶は頭頂部に對の貫通孔が見られる。

【時期】本遺構の時期は炉体土器や堆積土土器から、円筒上層e式期と考えられる。 (伊藤)




図32 第E29号竪穴住居跡（1）

-46-




図33 第E29号竪穴住居跡（2）

-47-




图34 第E29号竖穴住居跡（3）

-48-



图35 第E29号竖穴住居跡（4）

-49-

第E30号竪穴住居跡（図36～38）

【位置・確認】『近野遺跡V』で18Hとされた住居跡である。E Q・R-210に位置する。IV層上面で確認した。

【復元】第E126号土坑と重複し、木造構が新しい。

【平面形・規模】平面形は橿円形に近く、規模は長軸4.07m、短軸3.71mで、床面積は10.4m²である。

【壁・床】壁は床面からやや開いた状態で直線的に立ち上がる。床面は、IV層とV層の層理面に作られており、平坦である。貼石はかの周辺に暗褐色土の広がりが確認される程度である。

【塗溝】床面と壁の接する部分が全体的に床面よりも低くなっているが、溝としては確認出来なかった。

【柱穴】床面・壁中・住居外でピットを検出した。このうち、主柱穴は配置や規模により、床面から検出されたPit 4・5・12・14・15である。柱痕は確認できなかった。ピット堆積土全体に褐色土・暗褐色土主体で、埋め戻された可能性が高い。これと別に壁中から検出されたPit 10・11、やや不明瞭なPit 6・22は住居跡の上屋との関連と考えられる。

【勾】住居跡中央の床面に不整な橿円形の周堤跡が検出された。規模は、78×62cm、周堤幅数cm、周堤高最大3cm、周堤内燃焼部48×36cmである。炉の北側周囲は床面よりも2cm程低くなっている。これを掘り込みその周囲にローム土を主体とした土を盛らしている。炉の南東側の部分には新石灰質土が用いられている。底面は被熱し下部には炭化鉱を含んだ土が薄く堆積するが、上部は住居跡と同じ堆積土である。

【その他】北東側の腰近くで、不整な円形をしたピット状の掘り込みと段状の付属施設が検出された。規模は径36cm、深さ29cmである。壁の立ち上がりは緩やかで、底面にはやや起伏があり、全体に硬化している。堆積土は暗褐色土主体で上部にローム塊が混入していることから、人為的に埋められた可能性がある。内部からは砂片が出土した。この付属施設の構造法は径66cm、深さ29cmほど円形に掘り込んだ後、その中に馬蹄状に粘土をいたした状態にしている。粘土は南西側に最も貼り付けられ、底面から上部にまで及び、ここ以外の場所では上部にのみ使用されている。粘土は褐色土との混合土で、白色粘土を用いている。

【堆积土】暗褐色土主体だが、黒褐色土上にロームブロックが混在した堆积状況であり人為堆積の可能性が高い。

【出土遺物】堆積土巾を主として土器が出土した。床面から出土した円筒土層d式又はe式土器は2層出土土器と接合している(5)。また、炭化材に混じて剥片が多数出土した。石器4点(20・21・23・25)、刃形石器1点(24)、石核2点、二次調整のある剥片7点(22他)、微小剥離痕のある剥片9点、兩極加熱痕跡のある剥片1点を含む総数431点の剥片石器が出土した。床面で石器2点(20・21)及び砂片217点が確認されている。砾石器は、床面から鐵石2点(31・32)、黒色土付着の礫(29)、堆積土から石皿2点(27・33)、鍛磨器4点(26・28・30)、付属施設から鐵石、Pit 4から鍛磨器2点の計12点出土した。このほか、2層中から小型土器が1点、6層中から土偶が1点出土した。小型土器は、底面に弧文様と直線を組み合わせて全面に施文し、器表面には底辺部寄りに横位と斜位を、その上に縦位の沈線を施文している。

【時期】本遺構の時期は、床面出土土器から円筒土層d式又はe式に近い時期と考えられる。(坂本)




図36 第E30号竪穴住居跡(1)




図37 第E30号竪穴住居跡（2）

- 52 -




図38 第E30号竪穴住居跡（3）

- 53 -

第E32号竪穴住居跡（図39・40）

【位置・確認】調査区中央よりやや南東寄りのFD-209・210に位置する。IV層で確認した。

【重複】東壁の一部が公開造時に削半されている。

【平面形・規模】平面形は円形を呈し、規模は長軸3.14m、短軸3.1mである。床面積は6.9m²である。


【壁・床面】確認面からの壁高は北壁14cm、南壁27cm、西壁21cmである。IV層をそのまま床面にしている。床面は硬く締まっている。

【柱穴】床面からピットを6個検出した。Pit2・3・5・6は配沢から主柱穴と考えられる。Pit1・5も柱穴となる可能性もあるが、壁際から検出されたことから、出入り口の施設を構成するピットの可能性が高い。住居外にピット2個を検出したが、住居に伴うものか不明である。

【炉】住居跡はほん中央部から土器片敷かれていた。長軸60cm、短軸52cmの不整形の掘り方で、深さは26cmである。掘り方底面から6cm上に上器片が散在している。上器片の上には厚さ4cmほどの焼土層がある。上器の下からは焼土は確認されなかった。炉の上面に炭の広がりが検出された。

【堆積土】6層に分層した。黒褐色土を主体とし、全体にローム粒が混じる。

【出土遺物】堆積土中から主に上器が少量出土した。円筒上唇d式又はc式上器である。炉に使用された上器も円筒上唇d式又はc式上器である。砾石器は堆積土から石棒の破片（14）と両端を使用し



第E32号竪穴住居跡	
1号	10Y92/2 黒褐色土 ローム粒・砂粒物・中砂25%
2号	10Y92/2 黒褐色土 ローム粒7%、皮膜物粒・中砂2%
3号	10Y92/2 黒褐色土 ローム粒7%、皮膜物粒・中砂2%
4号	10Y92/2 黒褐色土 ローム粒7%、皮膜物粒・中砂2%
5号	10Y92/2 黒褐色土 ローム粒7%、皮膜物粒・中砂2%、しまりあり
6号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
7号	10Y92/2 黒褐色土 ローム粒10%、浮石粒・中砂7%、炭化物粒2%
8号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
9号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
10号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
11号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
12号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
13号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
14号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
15号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
16号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
17号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
18号	10Y92/2 黒褐色土 皮膜物粒・中砂2%
19号	10Y92/4 黒褐色土 皮膜物粒15%、燒土2%
20号	SYT93/4 明赤褐色土 燃土層 ローム粒20%、炭化物粒10%

図39 第E32号竪穴住居跡（1）




図40 第E32号竪穴住居跡（2）

た礫石1点が出土した。剥片石器は微小削離痕のある剥片2点を含む総数7点が出土している。

【時期】炉に使用された土器から円筒上層d式又はe式期であると判断できる。

第E37号竪穴住居跡(図41)

【位置・確認】FA-205に位置する。「近野遺跡V」で「第1号竪穴遺構」として報告された遺構底面の黄褐色粘土から円形のプランを確認した。

【重複】第E125号土坑と重複し、本遺構が古い。

【平面形・規模】平面形はほぼ円形で、規模は長軸3.2m、短軸3.16mである。床面積は7.2m²である。

【柱・床面】壁高は南壁63cm、北壁44cm、東壁51cm、西壁55cmである。W層をそのまま床面にしている。床面は平坦で硬く繕っている。

【柱穴】床面から柱穴状のピットを5個検出した。Pit 3は規模・深さから柱穴と考えられるが、主柱穴配置は不明である。

【か】住居中央部から長軸69cm、短軸66cmのほぼ円形の周堤炉を検出した。周堤は幅約6cmで褐色粘土を主体とし、周堤部から底面までの深さは約10cmである。

【堆積上】5層に分層した。1層は黄褐色粘土を主体とし、暗褐色土粒、焼土、炭化物を多く含み、また碎片が多く混入する。2～5層も暗褐色土を主体とし、ローム粒、焼土粒、炭化物など多量に含むことから、人為堆積と考えられる。

【その他】住居西壁から付属施設を2基検出した。付属施設1は長軸1.1m、短軸1.02mのはば円形で、西側を壁と接し、他は馬蹄形状の周堤をもつ。周堤は幅4cm～10cmで、黄褐色粘土を主体とし堅硬である。堆積土は褐色土を主体とする4層に分層した。付属施設2は長軸52cm、短軸40cmの稍円形である。堆積土は1・4層が黄褐色土、2・3層は暗褐色土を主体とする。

【出土遺物】堆積土中から土器が少量出土した。床面出土土器は円筒上層d式又はe式土器である。堆積上出土土器のうち、型式把握できるものは円筒上層e式が多いが、5層から前期初頭の土器も出土している。砾石器は床面から磨り石1点(12)、付属施設2から石皿(11)1点が出土した。磨り石は底面を使用したもので、非常に滑らかである。石皿は中央が浅く凹む。剥片石器は石礫1点(10)、二次調整のある剥片2点、微小削離痕のある剥片3点、石核2点を含む総数210点が出土している。

また、住居中央部の床面から多量の炭化材が出土した。現存する規模で、長さ20～30cmの丸材又は角材と、幅約15～20cm、長さ30～40cmの板材が多いが、住居の構造材として特定するまでは至らなかった。炭化材の周りに焼土もあり、本住居跡は燒火家屋であると考えられる。

【時期】本遺構の時期は、床面・付属施設堆積土器から円筒上層e式期と考えられる。




図41 第E37号竪穴住居跡

第E38号竪穴住居跡（図42）

【位置・確認】F A -213・214に位置する。IV層で確認した。

【重複】第E24号竪穴住居跡と第E100号土坑と重複し、本遺構が最も古い。

【平面形・規模】平面形はほぼ円形で、規模は長軸3.24m、短軸3.18mである。床面積は8.0m²である。

【壁・床面】確認面からの壁高は南壁36cm、北壁32cm、東壁28cm、西壁30cmである。IV層をそのまま床面にしているが、一部貼床を施している。床面は平坦で硬く舗まっている。

【柱穴】床面からピットを13個検出した。Pit1・2は規模・深さから主柱穴と考えられ、Pit3・4・9・10は煙柱穴の可能性がある。Pit3～8はピットとしたものの、壁溝あるいはそれに関連するものの可能性が高い。

【炉】住居中央部から灰とおもわれる長軸55cm、短軸34cmの焼土の広がりを検出した。焼土層は厚さ8cm、暗赤褐色上で純層をなす。

【堆積上】10層に分層した。3層から9層は暗褐色土を主体とし、いずれもローム粒・炭化物を多量に含むことから、人為堆積と考えられる。

【その他】住居北西壁から付属施設1基を検出した。長軸1m、短軸95cmで、幅10～14cmの周堤をもつ。堆積土は暗褐色土を主体とする。Pit1～13はこの付属施設に関連するものである可能性が高い。

【出土遺物】床面・堆積土中から遺物が少量出土した。床面出土土器は円筒上唇d式又はe式土器に比定されるものであるが、堆積土中からは前期の土器片も出土している。礫石器は床面から石皿(8)が出土した。1器面に丁寧な磨り面を有する。剥片石器は石器2点(6・7)、碎片2点が出土している。3層中から小原土器が1点出土した(9)。無文で口部のくびれ部に約2mmの円形の貫通孔が見られる。

【時期】本遺構の時期は、床面出土土器から円筒上唇d式又はe式期のいずれかに位置づけられる。

(伊藤)




図42 第E38号竪穴住居跡

第E45号竪穴住居跡（図43～47）

【位置・確認】E S -194・195に位置し、IV層上面で確認した。焼失住居であり、北側壁の一部が削平を受けている。

【重複】第E 3号土器埋設遺構が隣接し、本遺構廃絶後に埋設されており、本遺構が古い。

【平面形・規模】平面形は楕円長方形に近く、規模は長軸4.16m、短軸3.14mで、床面積は8.9m²である。

【壁・床面】壁は底面からやや開くように直線的に立ち上がる。IV層を床面としており、全体に平坦

で硬化している。一部でローム土主体の貼床が確認された。

【塗溝】壁溝と確認されるものは明瞭には検出されなかつたが、北東側と南東側の一部で幅8cm、深さ1~3cmほど見ている。

【柱穴】床面で7個、住居外で3個の計10個のピットを検出した。このうち主柱穴はPit 1~4の4個と考えられ、いずれも柱痕を確認した。柱痕は平面形が円形で、径10~16cm。Pit 2・4の柱痕はやや斜めに傾斜し、Pit 1・3はほぼ直立している。いずれの掘り方も梢円形状で、長軸24~34cmで、深さ37~46cmで、掘り方埋土にV層の輕石質粘土を充填させている。

【か】住居跡床面中央から梢円形の周延鉢が検出された。規模は、長軸56×50cm、深さ9cm、周延幅5~10cm。床面からの周延高最大4cm、周延内燃焼部30cm前後である。床面を掘り込んだ後、周延鉢に新たに土を充填させ床面よりも若干高くした後、その内部で燃焼させている。内部には炭化物粒を含んだ被燃土が五層になっている。掘り方規模は60×52cmである。

【その他】北側の壁際で、一部を上手に巡らした梢円形の付属施設が検出された。規模は67×38cm、深さ14cm、上手状部分幅2~8cm、高さ約2cmである。構築方法は床面を梢円形に掘り込み、黄褐色ローム土主体の上に馬蹄状に上手を巡らし、掘り込み内部には投げ土上を入れる。壁は緩やかに立ち上がるが、西側の壁は上土を入れて固めた段が見られる。底面はほぼ平坦で硬化しており、2カ所に円形の掘り込みが見られる。堆積土は上部が黒褐色土主体で住居跡堆積土と同様であるが、中位から底位にかけてはローム土と黒褐色土の互層になっている。内部の底面及び段上には剥片が数点出土した。このほか、住居跡中央付近で、炭化材と焼土を検出した。現場での所見では、炭化材は棒状・板状で、木取りは不明である。乍輪の様子から異なる樹種が使用されたと思われる。

【堆積土】上部が黒褐色土で、ローム土主体の土が壁際に厚く、中央付近では薄く堆積している。このローム土は炭化材と混在した状態で検出されている。床面直上には黒褐色土が全体に堆積している。

【出土遺物】堆積土中から復元可能なものを含む土器が、極めて多量に出土した。円筒上層d式又はe式期のいずれかに付被づけられるものであるが、時期認定可能なものでは円筒上層d式土器が主体を占める。また、異層位間での接合例も多い。このほか、炭化材に混じって剥片が多数出土した。石礫8点(38~41・44・45・47・48)、異形石器1点(37)、石砲2点(46他)、石笠1点(49)、二次調整のある測片25点(42~43他)、微小測量痕のある剥片36点、兩極加壓痕のある剥片2点、石核3点を含む総数668点の剥片石器が出土している。また、炉および焼土ブロック土壤サンプルより黒曜石の碎片が多量に検出されている。砾石器は、床面から散き石が2点(53・54)出土した。堆積土からは北海道式石冠(51)、加工のある環(55)、敷設器4点(30・52)の計8点が出土した。付属施設からは石英安山岩・玉髓・珪質灰岩の小礫片が出土している。このほか、1層中から有孔石製品が1点・小型土器3点、堆積土中から有孔土製品が1点の計5点が出土した。

【時期】本遺構の時期は、堆積土出土土器及びESR 3との重複関係から円筒上層d式期かそれ以前と考えられる。




図43 第E45号竖穴住居跡 (1)




図44 第E45号竪穴住居跡（2）

- 62 -




図45 第E45号竪穴住居跡（3）

- 63 -




図46 第E45号竪穴住居跡（4）

- 64 -




図47 第E45号竪穴住居跡（5）

第E49号竪穴住居跡（図48・49）

【位置・確認】『近野遺跡V』で21号とされた住居跡である。遺構確認時のトレンチにより削平され、南側で風倒木による搅乱を受ける。F.E.-200・201に位置し、IV層上面で確認した。

【平面形・規模】平面形は隅丸長方形で、規模は長軸3.42m、短軸2.68m、床面積は7.8m²である。

【壁・床面】残存する壁は床面からほぼ直立的に立ち上がる。IV層を床面としており、全体に平坦で硬化している。

【壁溝】北側の一部で確認された。長さ1.9m、幅7~9cm、深さ1~5cmである。

【柱穴】床面で8個のビットと小ビットを検出した。このうち主柱穴はPit 1・6、隣に位置するPit

- 65 -




図48 第E49号竪穴住居跡（1）

- 66 -

7・8、喉頭に位置するPit4・5などと思われる。柱痕は確認できず、Pit1・6は上部にローム土が堆積し、埋め戻しされた可能性が高い。Pit4・5は柱抜き取りの堆積状況を示す。

[炉] 住居跡中央の床面に楕円形の上器埋設炉が検出された。規模は38×26cm、床面を上器よりも広く掘り込んだ後、約10cm人の土器片を振り方壁面に貼り巡らしている。土器を2枚重ねて貼り付けていた箇所もあるが、底面には土器片の設置ではなく、土器内の堆積土には被熟土と炭化物粒が含まれる。[その他] 西側の壁際で、楕円形のPit2とその周囲に5個の小ピットを確認した。いずれのピットも堆積土は暗褐色土主体である。小ピットは径9~12cm、深さ9~12cmである。

[堆積土] 上部が黒褐色土の堆積で、壁際から床面にかけては黄褐色ローム土主体の土が30~50cm程度の厚さでレンズ状に堆積しており、人為堆積の可能性が高い。また、床面から壁際にかけてはごく薄く黒褐色土が堆積している。

[出土遺物] 床面・堆積土中から遺物が出土した。炉から出土した土器は円筒上層d式期の土器で、




図49 第E49号竪穴住居跡（2）

- 67 -

堆積土中出土石器も同式が主体である。ローム土に混じって剥片が多数出土した。石鉋2点(15・16)、二次調整のある剥片7点、微小剥離痕のある剥片3点、石核1点を含む总数57点の剥片石器が出土している。砾石器は9層から砾石器1点(17)、床面から棒状の加工礫(18)1点が出土した。

【時期】本遺構の時期は円筒上層d式期である。

(板木)

第E50号堅穴住居跡(図50・51)

【位陥・確認】F F-G-217・218に位置し、第E48号住居跡の下位で検出した。

【重複】平安時代の第E48号堅穴住居跡に本遺構の上部を切られている。

【平面形・規模】平面形は長軸約4.5m、短軸約3.3mの不整な指円形で、南東側が一部長軸方向に張り出している。床面積は約9.4m²である。

【壁・床面】壁の上部はほとんど残っていないが、現存する壁高は11~29cm前後である。床面は中央付近では平坦であるが、部分的にやや凸凹がみられる箇所もある。床面は、全体として少し北西に傾斜している。

【壁溝】住居跡の長軸方向にあたる箇所、北西壁側と南東側の張り出し施設で部分的に検出した。北西壁側の壁溝は、幅6~12cm、深さ3~25cm、南東側の壁溝は、幅4~12cm、深さ2~15cmである。

【柱穴】ピットは堅穴内の床面で8個、北東側の壁面で1個検出したが、半柱穴・配震等は不明である。




図50 第E50号堅穴住居跡(1)

- 68 -




図51 第E50号堅穴住居跡(2)

- 69 -

る。竪穴内に散在する比較的大きめの土坑（土坑1～5）は、粘土のブロック等が出土したものもあるが（土坑1・2）、いずれも掘り方のはっきりしないものである。

【炉】床面の中央部に設置されているが、地床炉から土器埋設炉に造り替えられたようである。古い地床炉の中央部には火床面がみられ、土器埋設炉は鉢形の口縁と深鉢形の底部が残っている。

【その他】住居跡の南東側に、方形に近い形態の掘り出し施設が設けられていた。踏み締められたような痕跡も確認されているので、出入り口的な施設とみられるが、施設自体の掘り方は不明瞭で、さらに掘り方のはっきりしないピット（土坑5）が重複している。

【堆積土】堆積土の上部はほとんど残っていない。残存する部分では暗褐色土と褐色土を主体として、ロームの土の他、炭化物紋等が少量混入している。

【出土遺物】炉・床面・堆積土中から繩文土器・石器・石製品が出土した。土器は少量である。炉・床面から出土した土器（1）は、口縁部に太い波状沈線を施した鉢形になるものと思われる。沈線という手法よりも文様モチーフを重視すれば、円筒上層a式土器の特徴があり、当該時期のものと考えられる。堆積土からは中期中頃の土器が出土した。石器・石製品は、炉堆積土から剥片が1点、床面から二次調整のある剥片が1点、微小削離痕のある剥片が1点、碎片が1点出土した。また、堆積土から石礫が3点（10～12）、二次調整のある剥片が4点（9他）、微小削離痕のある剥片が5点、石核が1点、剥片が8点、碎片が10点、磨削石斧の頭部が1点、敲磨器が2点、石皿が1点、石皿（15）が1点、有孔石製品が1点（16）出土した。石皿（14）は、嵌入された状態のものを器面成形せずに利用しており、両面とも中央部が凹んでいる。13は、器面・側面を磨り石として使用しているが、端部には敲打痕がみられる。

【時期】本遺構の構築時期は、炉・床面出土土器から判断して円筒上層a式期と考えられる。

第E52号竪穴住居跡（図52）

【位置・確認】FJ・K-216・217に位置し、重複する第E36号竪穴住居跡検査中に北西側で確認した。
【重複】平安時代の第E36号竪穴住居跡に本遺構の南東側を切られている。また、北西側も広く搅乱を受けている。

【平面形・規模】平面形は直角約3.5mの不整な円形となるものと思われるが、搅乱等により、全体形は不明である。残存床面積は6.2m²である。

【壁・床面】壁高は15～45cm前後である。床面はほぼ平坦に作られているが、全体として南に傾斜している。

【柱穴】ピットは北側の壁寄りで1個検出したが、主柱穴等については不明である。

【炉】床面の中央部から土器埋設炉を検出した。床面を20cmほど掘り込み、完形の深鉢形土器を正立状態で埋設している。埋設した土器の周囲には火熱を受けた痕跡がある。また、掘り方や埋設土器内の堆積土中にも焼上がみられる。

【堆積土】堆積土は褐色土と暗褐色土を主体として、ローム質の土の他、炭化物紋や焼土等が下部に多く混入している。

【出土遺物】炉・堆積土中等から繩文土器・石器等が出土した。土器は極めて少量である。炉に埋設された土器は円筒上層（1）で、堆積土から出土した土器も同時期のものとみられる。確認面から

出土した土器は、円筒上層d式又はe式土器である。石器は、堆積土から剥片が2点、磨り石が1点、敲き石が1点出土した。磨石（5）の内器面と側面には、滑らかな使用面がみられる。確認面からは微小削離痕のある剥片が1点、碎片が1点出土した。なお、木造構の南西側の床面近くから、板材の一部とみられる炭化材が出土している。

【時期】本遺構の構築時期は、炉に埋設された土器から判断して中期中葉と考えられる。（工藤）




図52 第E52号竪穴住居跡

第E53号竪穴住居跡（図53・54）

【位置・確認】標高15mほどの谷際D S・T-204に位置し、IV層上面で確認した。西側は住居跡の痕跡を確認出来なかった。

【平面形・規模】規模は長軸4.58m、残存する短軸4mで、平面形はほぼ円形になると思われる。残存床面積は13.4m²である。

【壁・床面】残存する壁は北～東～南側のみで、壁高は12～34cmである。床面から緩やかに立ち上がるが、明瞭でない箇所もある。床面は、斜面と同様に東から西に向かって傾斜している。植物による擾乱が著しいが、住居跡中央付近の擾乱を受けていない部分は周辺よりも硬化している状況が確認できた。

【柱穴】床面の壁に近い部分と壁際付近でピットを検出した。壁際付近には径・深さとも10cm前後の小ピットが多く検出されている。柱穴と考えられるのは配置や規模からPit 1～3である。西側ではピットが確認出来なかった。

【炉】住居跡西側の壁際で橢円形の被燃範囲が確認された。規模は径34cmほどで、被燃した深さは確認面から1cmにも満たない。被燃範囲内で焼上がブロック状に確認されており、起伏が見られる。

【堆積土】上部が黒褐色土の堆積で、以下は暗褐色土主体であり、床面付近ではローム粒がやや混入している。堆積状況は、自然堆積と思われる。

【出土遺物】1枚及び4枚から土器が出土した。1は両端間で接合したもので、欠損しているが台付鉢形土器である。内外面に部分的にはあるが赤色顔料が観察される。堆積土出土土器は中期中頃のものと、後半のものがある。石鏡1点(10)、二次調整のある剥片3点(11～12他)、微小剥離痕のある剥片5点を含む総数12点の剥片石器が出土している。砾石器は、4層から石皿の破片を転用した凹み石が出土した。13は破損した石皿片を転用したもので、表に浅い敲打痕、裏面に深い凹み痕がみられる。このほか、4層中から有孔石製品が1点、小型土器が2点、第5層中から小型土器が1点、底面から小型土器が1点の計5点が出土した。

【時期】本遺構の時期は、4層出土土器から最花式期に近い時期と考えられる。（坂木）




図53 第E53号竪穴住居跡（1）




図54 第E53号竪穴住居跡

第E54号竪穴住居跡（図55～58）

【位置・確認】 E A-B-204-205に位置し、IV層上面で確認した。

【重複】 第E11号掘立柱住跡PIT 5と重複、PIT 6と隣接し、木造構が新しい。

【平面形・規模】 平面形は隅丸方形で、規模は長軸3.64m、短軸3.44m、床面積は9.2mである。

【壁・床面】 壁は底面からやや聞くように立ち上がり、壁高は9～45cmである。IV層を床面としており、床面の南西側を中心に硬化している。床面はやや起伏がある。

【柱穴】 床面で10個のピットを検出した。ほとんどが壁際での検出で、平面規模はPit 1の長軸50cmを除くと径14～24cmである。深さは5～27cmであり、Pit 1～4が主柱穴になる可能性がある。

【跡】 住居跡中央の床面に土器埋設跡が検出された。規模は、長軸40×34cm、焼土の厚さ12cm、床面から焼土上面までの深さ最大7cm、掘り方は48×32cm、深さ24cmである。床面を掘り込んだ後、土器胴部下半の破片を掘り方底面に敷き詰めた上に口縁～胴部上半の部位を埋設している。炉底面から7cmの厚さで被熱している。

【その他】 北側の壁際で、掘り込みの周囲を土手状に盛られた構内形状の付属施設が検出された。規模は50×44cm、深さ14cm、土手状部分幅2～8cm、高さ約2cmである。土手状部分上部や底面には小ピットも検出されており、径10cm前後、深さ20cm前後である。構築方法は床面を円錐形に掘り込み、黄褐色ローム土主体の土で土手を盛らしている。壁は緩やかに立ち上がり、底面はほぼ平坦である。このほか、円形と台形を合わせた形状の掘り込みが検出された。円形部分がやや深く、台形部分は浅い掘り込みである。規模は、かの東側で長軸1.02m、短軸最大80cm、円形部分の径56cm、円形部分の深さ20cm、台形部分の深さ5cmである。堆積土は、黒褐色土主体である。

【堆積土】 上部が黒褐色土主体で自然堆積の様相である。住居跡西側の確認面では焼土が広がる。下部は褐色土主体で白色粘土塊や焼土塊が混在し、人為堆積の可能性が高い。

【出土遺物】 1・2層を主体に遺物が極めて多量に出土した。1・2層では中期中頃と後半のものが混在し、3層以下では中頃のものが主体である。炉に使用された土器は円筒上層e式土器(1)である。剥片石器は、石鏃1点(29)、石槍2点(30・31)、二次調整のある剥片11点、微小剥離のある剥片10点を含む总数71点が出土している。磨石器は、8層から磨り石、7層から敲磨器3点(34・36・38)、6層から敲磨器2点(33・35)、1層から磨製石斧頭部片、敲磨器5点(32・37)、石皿2点(39)の計14点が出た。このほか1層中から有孔石製品が1点、小型土器が2点、7層中から土偶が2点、方形土器が1点の計6点が出土した。ミニチュア土器4点いずれも削下部である。有孔石製品(47)は、中央部に楕円形の孔が見られるものである。

【時期】 本遺構の時期は、郊外土器から円筒上層e式期である。




図55 第E54号竪穴住居跡(1)




図56 第E54号竪穴住居跡（2）

-76-




図57 第E54号竪穴住居跡（3）

-77-




図58 第E54号竪穴住居跡（4）

第E55号竪穴住居跡（図59・60）

【位置・確認】 E T -216に位置し、IV層上面で確認した。住居跡西側の壁は推定で壊されている。
【平面形・規模】 竪穴部分とテラス部分があり、全体形は隅丸長方形、竪穴部は隅丸形である。北から東にかけてテラスが広がり、全体の規模は長軸2.88m、短軸2.26mで、竪穴部長軸2.4m、短軸2.28m、床面積は3.7m²である。テラス部は南東部で若干外側に張り出す形で、面積は2.04m²である。

【壁・床面】 壁は竪穴部分床面から直線的に立ち上がり、テラス部分床面からの高さは16~22cmである。テラス部分の壁はやや圓くように立ち上がる。テラス部分床面は北側が比較的平坦であるが、東側は起伏が大きい。竪穴部分はP1層を床面としており、全体に平坦で硬化している。

【柱穴】 テラス部分床面から多数のビットを、竪穴部分床面から5個のビットを検出した。このうち主柱穴はP1H1~3と考えられる。柱穴の配置から柱穴部分にも柱穴の存在した可能性が想定される。規模は、長18~28cm、深さ32~43cmで、P1t2では柱抜き取り時の浅い掘り込みが確認された。ビット内の堆積土は住居内堆積土と同様に暗褐色土主体である。このほか竪穴部分床面・壁際、テラス部分壁際で径10cm以下の小ビットを確認している。

【か】 住居跡中央の床面に楕円形の地床印と土器埋設跡が検出された。検出状況から、土器埋設跡を埋めでその隣に地床印を構築している。地床印の規模は長軸38×30cm、深さ5cmで、レンズ状に僅んだ断面形である。堆積土は上部では炭化物粒を多量に混入し、下部では焼土粒を多量に含む。土器埋設跡は径18cmで、振り方径約20cm、深さ12cmの中に埋設されている。使用された土器は副部から底部にかけての部位で、土器内部は黄褐色ローム土主体の土が堆積している。

【その他】 テラス上で、張り出し部分左右に地山をカットの被状にし、その内部から径35cmの大型ビット1個と径12cmの小型ビット2個で構成される付属施設を検出した。被状部分は長軸約50cm、幅約30cm、高さ約15cmで、上部からテラス床面に向かって緩やかに傾斜している。大型ビットはこれらのお被状部分中央に位置し、内底の堆積土は埋められたような堆積状況である。被状部分から大型ビットの壁は連続しており、この壁際で底壁を欠失した土器1個体が倒立斜位の状態で検出された。振り方は平面的に確認出来なかつたが、断面で観察すると、土器下半部から口縁部を埋めている土と大型ビット上部に堆積している土は同じであり、大型ビット埋め戻し時に埋設された可能性が高い。これら

のことと加味し、位相関係から、この張り出し部は出入口の可能性が考えられる。

【堆積土】 上部が黒褐色土で、下部は褐色土にロームブロック・炭化粒や粘土塊が混入している。テラス部分はローム土主体の土が堆積している。いずれも人為堆積の可能性がある。

【出土遺物】 堆積土を主体として土器が少量出土した。型式認定できるものは全て円筒上層d式である。埋甕は円筒上層d式又はe式土器である。却に使用された土器は円筒上層d式土器である。剥片石器は二次調整のある剥片1点、微小剥離痕のある剥片2点を含む总数33点が出土している。礫石器は4層から磨り石（14）、7層から敲き石が出土した。このほか4層中から石冠が1点（15）出土した。

【時期】 本遺構の時期は前出土土器から円筒上層d式である。

第E56・58号竪穴住居跡（図61~64）

【位置・確認】 標高14mのE A・B -200に位置し、IV層上面で確認した。1回の建て替えが行われている住居跡と、それより古い段階の住居跡（それぞれに遺構番号を付した）・上坑が重複した遺構群である。

各時期に分けて記載する。

第E56号竪穴住居跡

第Ⅰ期（抜築後）

【重複】 第E58号竪穴住居跡・第E183号土坑と重複し、本遺構が新しい。

【平面形・規模】 西側壁が検出されなかったが、平面形は楕円形と推定される。規模は長軸5.1m、残




図59 第E55号竪穴住居跡（1）




図60 第E55号竪穴住居跡（2）

-80-

存する短軸3.6m前後、残存床面積は14m²である。住居跡の長軸方向は、N-58°-Eである。

【壁・床面】壁は底面からやや聞くように立ち上がり、壁高は23~33cmである。IV層を床面としており、とくに拡張前の住居跡と床面が共通している部分を中心に硬化している。

【柱穴】本遺構に伴うものと、拡張前の住居跡に伴うビットかどうか区別がつかないものを掲載した。壁際よりもやや中央寄りに位置するビットのうち、P15~8・11・15は柱穴の可能性がある。規模は、径21~28cmで、深さ19~32cmである。これらのビット堆積土は黒褐色土主体である。

【窓】南側で確認された径20cm程の不整形な被熱範囲が加として使用された可能性がある。

【その他】住居跡中央で5点の炭化材を検出した。いずれも角材と思われる。

【堆積土】上部が黒褐色土主体で自然堆積の様相である。それ以下は褐色土主体であり、床面付近ではロームブロックを混入する。

第I期（拡張前）

【重複】第E58号竪穴住居跡、第E183号土坑と重複し、本遺構が新しい。

【平面形・規模】残存するビットや壁溝から平面形は楕円形と推定される。推定規模は長軸3.6m、短軸3.2m、床面積は7.8m²である。住居跡の長軸方向はN-100°-Eである。

【壁・床面】壁は確認出来なかった。床面は第II期と共通している。

【壁溝】北側から東側の一部で確認した。幅13cm、深さ3~5cmである。

【柱穴】壁際付近・壁溝内にビットを検出した。ビットの堆積土や配置からPit 3・4・6・12・13・15・16~18や壁溝に伴った壁柱穴が柱穴になる可能性がある。径19~28cm、深さ19~42cmである。

【窓】住居跡中央からやや南の位置で石縫が検出した。平面形は楕円形で、掘り方規模は72×58cm、深さ27cmで、この内部に石や土器断片を設置している。石縫や土器は北側・西側にのみ残存しているが、南側でも石縫方が隔壁されており、コの字形をした配置の可能性がある。炉の内部は被熱した痕跡がみられる。また、炉内には2個体分の土器片が発見された出土状況であった。

【出土遺物】堆積土中から土器が少量出土し、中期中期と末葉のものがある。炉内からは大木10件と行脚の大型破片が出土している。石器1点(16)、微小剥離痕のある剥片1点を含む総数7点の剥片石器が出土している。床面から壁溝を使用した敲き石(18)と磨り石(21)が出土した。21の磨り石は一面が平坦に研磨されており、石棒の未製品の可能性も考えられる。ほかに、堆積土から石皿片3点(20)、磨り石、凹み石(17)、磨製石斧(19)が出土した。土製品では筒状土製品が出土した。屈曲部側を上部とすると、横断面は扁平な盾鉢形で、上部で約65°で屈曲する。下から5cmほどの側面には先端が欠損しているが小穴起が1対付けられる。

【時期】本遺構の時期は堆積土出土土器から绳文時代中間に近い時期と考えられる。

第E58号竪穴住居跡（図61・64）

【重複】第E58号竪穴住居跡、第E183号土坑と重複し、第E56号竪穴住居跡より古く、第E183号土坑より新しい。

【平面形・規模】平面形は不整圓方形で、規模は長軸2.13m、短軸2.12m、床面積は3.62m²である。

【壁・床面】壁高は最大16cmで、床面から直線的に立ち上がる。IV層を床面とし、平坦である。炉の直下の第E183号土坑の上面を厚さ2~9cmのローム土で覆っている。





図61 第E56・58号堅穴住居跡 (1)

- 82 -



- 83 -

【柱穴】北側壁・床面でピットを3個検出した。径18~23cm、深さ7~12cmである。

【炉】住居跡中央付近で上器埋設炉が検出された。焼土は土器埋設炉の上面及びその周辺に広がっている。炉の構築は、床面に浅い楕円形状のピットを掘り込んだ後、南西側に上器片を敷き詰め、これを囲うように掘り方盤面に1個体の土器を埋設している。掘り方や土器内部には炭化物を主体とした層が広がっている。

【堆積土】第E56号竪穴住居跡の床下で検出された。床面直上から稚認面の北側にかけて、焼失によるものと考えられる焼土範囲が広がる以外は、黒褐色土主体の堆積土である。

【出土遺物】14層中から土器が少量出土した。いずれも地文のみの胴部片で、型式把握しにくいものである。

【時期】本遺構の時期は縄文時代中期後半のものと思われる。

(坂本)




図63 第E58号竪穴住居跡（3）




図64 第E58号竪穴住居跡（4）

第2節 縄文時代の掘立柱建物跡

第E 1号掘立柱建物跡（図65-77）

【位置・確認】標高15mの緩傾斜地で、EA・B-207・208に位置する。IV層上面で検出した。長軸方向はN-68°-Eである。

【重複】第E11号竪穴住居跡と重複し、本遺構が古い。

【平面形・規模】東西方向柱列、南北方向柱列で、2間×1間の建物跡で、平面形はほぼ長方形である。規模は、桁行長6.48m、梁行長3.17m、柱穴開隙は、3.17m~3.38mである。掘り方は、平面形が円形のもの、楕円形のものに分かれ、円形のものは、PIT 4・6が相当する。楕円形のものは、上位に段を持つPIT 5、下位に段を持つPIT 1・2、底面の平面形が8の字状の形態になるPIT 3がみられる。規模は長軸及び径が78~158cm、深さ55~76cmである。断面形状は、底面から開口部に向かって緩やかに立ち上がる形状で、底面は、やや起伏がみられるものの全体的に平坦である。

【堆積】PIT 1・2・4・5・6は上部に白褐色土、下部に黒褐色土が堆積する。全体でみれば同じ色調の堆積土であり、埋め戻しの可能性が高い。PIT 6は實際に白色粘土塊が混入しており、抜き取りによる掘り方埋土が移動したものと思われる。

【出土遺物】PIT 5の上位段から径数cmの櫛がまとまって出土した。そのなかには、土器の胴部から




図65 第E-1号掘立柱建物跡

PIT1	ローム・粘土	100V92/1 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・1m厚
1W1 HYW/1 黒褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/2 黒褐色土	ローム・中粒・塊	化成物2%
1W2 HYW/1 黒褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/3 黒褐色土	ローム・中粒・塊	化成物大粒・ホウ素粒1%
1W3 HYW/1 黒褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/4 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・粒1%
1W4 HYW/1 黒褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/5 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W5 HYW/1 黒褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/6 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W6 HYW/1 黒褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/7 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W7 HYW/1 黒褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/8 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W8 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/9 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W9 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/10 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W10 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/11 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W11 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/12 黒褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W12 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/13 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W13 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/14 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W14 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/15 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W15 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/16 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W16 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/17 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W17 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/18 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W18 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/19 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W19 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/20 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%
1W20 HYW/1 黑褐色土	ローム・粒・大粒1%	100V92/21 黑褐色土	ローム・中粒・塊	ローム・中粒2%

図65 第E-1号掘立柱建物跡

-86-

底部にかけての部分が出土しており、埋め戻しにあたって何らかの意図的行為があった可能性がある。PIT 1 の 2・4 層から円筒上層 e 式の口縁部片、肩部片が出土し、PIT 5 の 4 層から円筒上層式の胸～底部片が出土した。

[時期] 本遺構の時期は、円筒上層 e 式期に近い時期と考えられる。

第E-2号掘立柱建物跡 (図66-77)

[位置・確認] 標高 16m 前後の緩傾斜地で、E C～E E-210・211 に位置する。IV 层上面で検出した。長軸方向は N-72°-E である。

[平面形・規模] 東西方向柱列、南北方向柱列で 2 列 × 1 回の建物跡で、平面形はほぼ長方形であるが、北西の梁行きが内側に偏り、若干狭くなっている。規模は、桁行長 6.34m、梁行長 3.15m、柱穴間隔は、2.70m～3.36m である。掘り方は、平面形が円形のもの・楕円形のものに分かれる。円形のものは片側の側面が広がる形態で、PIT 2・5・6 が相当する。椭円形のものは、中位に段を持つ PIT 1、底面の平面形が 8 の字状の形態になる PIT 3・4 がみられる。

規模は長軸及び横径が 9.6m～14.6cm、深さ 70～103cm である。断面形状は、底面から開口部に向かって緩やかに立ち上がる形状で、底面は、やや起伏がみられるものの全体的に平坦である。

[柱痕] 柱痕と思われる痕跡は PIT 4・6 に準積土から確認できた。

[堆積土] 柱痕と思われる黒褐色土と掘り方土と思われるローム主体土が堆積している状況が確認できた。これらは、PIT 4・6 に見られる。このほか、PIT 5 は柱の抜き取り後、埋め戻されたと思われる。

[出土遺物] PIT 6 の 1 层から円筒上層 d 式の口縁部片などが、PIT 5 の 1 層から円筒上層式の肩部片が出土した。中期前半のものである。このほか、PIT 6 堆積土中から剥片 1 点が出土している。

[時期] 本遺構の時期は、堆積土出土土器から、中期中葉かそれ以前と考えられる。 (坂本)

第E-3号掘立柱建物跡 (図67-77)

[位置・確認] E M-210 で確認した。確認面の標高は 18.8m 前後である。東北部が大きく削平されていて柱穴を 1 個残出できなかったが、本来は 6 本の柱で構成される 1 回 × 2 回の建物跡であったと考えられる。

[平面形・規模] PIT 1 は楕円形で、掘り方の中央からやや西側に柱痕が確認されている。確認面から 54cm 下位で確認した柱痕は直径 30cm 前後の楕円形で、底面にまで達している。この部分は周辺よりわずかにくぼんでおり稜があり、PIT 2 の平面形は二つのビットで構成される 8 の字形で、西侧は直径 80cm ほどの円形、東側は直径 60cm の円形が組合わされたものである。西側は深さ 30cm、東側は 70cm で東側が深い。柱痕は確認されなかつたが、東側のビットが柱のたっていた柱穴と考えられる。PIT 3 は長円形で西側が深さ 10cm と浅く、東側が円形で、深さ 10cm である。柱痕は東側の掘り方中央から東側に偏った場所に確認され、23×30cm の楕円形を呈していた。柱が立っていたと思われる部分の底面は、わずかに凸んでおり、硬い。PIT 4 の柱痕は掘り方の北側に偏った場所に確認され、径 25cm 前後と思われた。底面はほぼ平坦である。PIT 5 はややびつな楕円形で、中央部分が若干深くなっている。確認された柱痕はおおむね直径 30cm 前後の大きさであることがわかるが、掘り方内の堆積土や底

堆積土中から円筒上層d式又はe式土器の胸部片が出土した。

【時期】本遺構の時期は、堆積土上部遺物から円筒上層d式又はe式期に近い時期と考えられる。(高山)

第E 4号掘立柱建物跡 (図68-69-77)

【位置・確認】F A ~ F C - 201・202に位置し、V層上面で検出した。長軸方向はN - 56° - Eである。北側が擾乱を受ける。

【平面形・規模】北東方向柱列、北西方向柱列で2間×1間の建物跡で、一部削平を受けているが、平面形はほぼ長方形であると推定される。規模は、桁行長7.40m、梁行長3.45m、柱穴間隔は、桁行きの桁行間隔が広く、棟行きは若干狭い。掘り方は、平面形が凸形のものがほとんどで、72~100cm、深さ34~88cmである。断面形状は、底面から開口部に向かって直線的な形状がほとんどであるが、PIT 1は底面から緩やかに立ち上がる。PIT 6は開口部が大きく漏斗状に開く形状である。底面は、やや起伏がみられるものの全体的に平坦である。

【柱痕】柱痕と思われる痕跡はPIT 1・2内の堆積土中から確認できた。

【堆積土】柱痕と思われる黒褐色土とローム主体の掘り方にと思われる堆積状況がPIT 1・2・4に見られる。柱の抜き取りの可能性がある。PIT 6はロームブロック混じりの褐色土や黒褐色土と交互に堆積している。

【出土遺物】PIT 2から円筒下層d式土器片が出土している。また、PIT 4の1層から地文のみの割部片、PIT 6の15層から円筒上層d式の胸部片が出土した。また、堆積土中から二次窓跡のある測片1点、鉢片1点が出土している。

【時期】本遺構の時期は、堆積土出土遺物から円筒上層d式かそれ以前の時期と思われる。




図68 第E4号掘立柱建物跡 (1)




図69 第E4号掘立柱建物跡 (2)

第E 5号掘立柱建物跡（図70）


【位置・確認】標高18m前後の平坦地で、E R・S - 196に位置する。IV層上面で検出した。長軸方向はN - 79° - Eである。南側が大きく削平されており、ピット等は検出されなかった。

【平面形・規模】北東方向柱列、北西方向柱列で2回×1間の建物跡で、平面形は長方形と推定される。桁行長3.70m、梁行長1.86m、柱穴間隔は、1.74m～1.96mである。振り方は、平面形が円形で、径44～52cm、深さ30～44cmである。PIT 1～4は中位から下位に段を持ち、とくにPIT 1・6は底面に柱痕が残存する。断面形状は、すべて底面から開口部に向かって直線的な形状である。底面は、やや起伏がみられる。

【地盤土】暗褐色土主体で、ローム粒が混入する。

【時期】本遺構の時期は、出土遺物がないため、時期決定の根拠に欠けるが、第E 4号掘立柱建物跡と主軸方向がほぼ同じであるため、円筒上層d式期かそれ以前の時刻である可能性が高い。

第E 6号掘立柱建物跡 欠番




第E 7号掘立柱建物跡（図70）

【位置】標高18m前後の平坦地で、E R・S - 211・212に位置する。IV層上面で検出した。長軸方向はN - 133° - Eである。

【重複】第E 102号土坑と重複し、本遺構が古い。

【平面形・規模】北西方向柱列、北東方向柱列で2回×1間の建物跡で、平面形はほぼ長方形であるが、中央のPIT 2・5の柱痕が外側に広がる。桁行長5.52m、梁行長3.11m、柱穴間隔は、2.64m～3.25mである。振り方は、平面形が円形のもの（PIT 2・5）、隅丸長方形のもの（PIT 1・3・4・6）で、円形のものが径29～94cm、隅丸方形のものが最大1.32m、深さ69～124cmである。PIT 1～4は中



位から下位に段を持ち、とくにPIT 1・6は底面に柱痕が残存する。断面形状は、すべて底面から開口部に向かって直線的な形状である。底面は、やや起伏がみられるものの全体的に平坦である。

【柱痕】柱痕と思われる痕跡はPIT 4を除いたピットで確認されている。

【堆積土】最上部は黒褐色土主体であるが、堆積状況から、ロームブロック混じりの褐色土が堆積しているPIT 1・5、柱痕と掘り方方が堆積しているPIT 3・6、褐色土や黒褐色土が水平に堆積するPIT 2・4に分けられる。PIT 1・2・4・5は埋め戻された可能性がある。

【出土遺物】PIT 2 の1層から後元可能な円筒上層 d式又はe式土器が出土した。この土器はE SB 9 PIT 2 出土上器と接合した。PIT 5 の1層や堆積土中から円筒上層 e式や楕円式上器の口縁部片や胴部片が出土した。PIT 6 からも中期後葉の胴部片が出土した。

【時期】本遺構の時期は、楕円式期に近い時期と考えられる。堆積土中の柱痕の痕跡や底面の掘り込みから、概ね30~50cmの木本を柱としたことが想定される。柱を立てた後、周囲をローム混じりの土で固定したと思われる。PIT 1・3・4・6の平面形状から立て替え等が行われた可能性がある。

第E 8号掘立柱建物跡(図72・77)

【位置・確認】標高18m前後の平坦地で、E P ~ R - 212・213に位置する。IV層上面で検出した。長軸方向はN-125°-Eである。

【重複】第E 10・23号堅穴住居跡、第E 63号上坑と重複し、第E 10・23号堅穴住居跡より古く、第E 63号上坑より新しい。

【平面形・規模】北西方向柱列、北東方向柱列で3間×1間の建物跡で、平面形はほぼ長方形であるが、北西側の梁行きが内側に偏り、若干狭くなっている。規模は、桁行長6.80m、棟行長2.77m、柱穴間隔は、北西側の桁行間隔が短く、1.60m~1.75m、これ以外は2.35m~2.71mである。掘り方は、平面形が円形のもののがほとんどで、隅丸長方形基盤のものはPIT 7・8である。規模は長軸及び幅が69~104cm、深さ72~118cmである。PIT 1・6は底面がやや凹入で円形になっている。断面形状は、すべて底面から開口部に向かって直線的な形状である。底面は、やや起伏がみられるものの全体的に平坦である。

【柱板】柱痕と思われる痕跡はPIT 1・2・4・6に堆積土中から確認できた。

【堆積土】柱板と思われる黒褐色土とローム土主体の掘り方土とと思われる堆積状況がPIT 1~4・6に見られる。柱の抜き取りの可能性がある。PIT 5・7はロームブロック混じりの褐色土や黒褐色土が交互に堆積している。

【出土遺物】PIT 1の2層から地文のみの胴部片が、PIT 2の8・2層から円筒上層 d式土器の口縁部片が、1層などで円筒上層式や以後の大木系土器片が出土した。PIT 3の2層から円筒上層 e式の胴部片などが、PIT 6の7層から地文のみの胴部片が出土した。PIT 4は胴部片の上器と裏片1点が出土している。

【時期】本遺構の時期は、堆積土出土遺物から、円筒上層 d・e式期に近い時期と考えられる。(坂本)

第E 9号掘立柱建物跡(図73・77・78)

【位置・確認】標高18m前後の平坦地で、E R - S - 212に位置する。IV層上面で検出した。長軸方向はN-89°-Eである。

【重複】第E 153号土坑と重複し、本遺構が新しい。

【平面形・規模】東西方向柱列、南北方向柱列で1間×1間の建物跡で、平面形はほぼ長方形である。桁行長3.54m、棟行長2.76mである。掘り方は、平面形が円形のもの(PIT 1・3・4)、隅丸長方形のもの(PIT 2)で、円形のものが径59~87cm、隅丸形のものが98×64cmで、深さ71~88cmである。

PIT 2 は下位に段を持ち、断面形状は、底面から開口部に向かって直線的な形状であるが、PIT 1 はやや開く。底面はほぼ平坦である。





図72 第E8号掘立柱建物跡

[堆積土] PIT 2 ~ 4 は柱の抜き取り後、埋め戻しされた可能性がある。

[出土遺物] PIT 1 の 1 層から復元可能な円筒上層 d 式又は e 式上器や地文のみの胴部片と蔽腐器 1 点(?)が出土した。PIT 2 からは地文のみの胴部片、PIT 3 からは円筒上層 e 式の胴部片が出土した。

[時期] 本遺構の時期は、円筒上層 e 式期に近い時期と考えられる。
(坂本)



E9号掘立柱建物跡	
PIT1	10V9/3/6 黒褐色土 ローム中粒5%、粘土中粒5%
	28E 10V9/3/4 黒褐色土 ローム大粒10%、ローム中粒15%
	38E 10V9/3/4 黒褐色土 ローム大粒7%、ローム大粒3%
	48E 10V9/3/2 黒褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	58E 10V9/3/2 黒褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	68E 10V9/3/2 黒褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	78E 10V9/3/2 黒褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
PIT2	10V9/3/6 黑褐色土 ローム中粒5%、粘土中粒5%
	28E 10V9/3/4 黑褐色土 ローム大粒10%、粘土中粒5%
	38E 10V9/3/4 黑褐色土 ローム大粒10%、粘土中粒5%
	48E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	58E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	68E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	78E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
PIT3	10V9/3/6 黑褐色土 ローム中粒5%、粘土中粒5%
	28E 10V9/3/4 黑褐色土 ローム大粒10%、ローム中粒5%
	38E 10V9/3/4 黑褐色土 ローム大粒10%、ローム中粒5%
	48E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	58E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	68E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	78E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
PIT4	10V9/3/6 黑褐色土 ローム中粒5%、粘土中粒5%
	28E 10V9/3/4 黑褐色土 ローム大粒10%、粘土中粒5%
	38E 10V9/3/4 黑褐色土 ローム大粒10%、粘土中粒5%
	48E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	58E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	68E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%
	78E 10V9/3/2 黑褐色土 ローム大粒5%、白色土3%

図73 第E9号掘立柱建物跡


第 E10 号掘立柱建物跡 (図74・75・78)

[位置・確認] 標高15~16m前後の緩傾斜地で、EB・C - 201・202に位置する。IV 番上面で検出された。長軸方向は N - 88° - E である。2間 × 1間の建物跡で、一部共通の柱穴掘り方を使用し、ほぼ同じ位置に作り替えている。堆積状況から明確に新旧関係を把握できなかった。位置関係から推定される各期を便宜的に I・II 期とする。

[平面形・規模] 南北方向柱列、東西方向柱列で 2間 × 1間の建物跡で、平面形はほぼ長方形である。II 期の桁行長82m、梁行長290mである。I 期の桁行長63m、梁行長230mである。掘り方は、PIT 3・4 を除いて柱穴の作り替えがあり底面の複模は、ほぼ往34~75cmで、深さは91~110cmである。掘り方の断面形状は、すべてが柱位から中位にかけて一部もしくは全体に段を持つ。底面から直線的に立ち上がる形状とややくわんとして立ち上がる形状の2つのタイプがみられる。すべての掘り方底面はほぼ平坦である。

[柱痕] 柱痕と思われる痕跡は、PIT 6 で確認され、径25~40cmである。

[堆積土] すべてピット上位は黒褐色土主体であるが、中位から下位にかけてロームブロック・白色粘土ブロックを多量に混入した褐色土主体の堆積土であり、埋め戻しの可能性が高い。壁際にロームブロック混じりの堆積がみられる。PIT 4 は黒褐色土がほぼ水平に堆積する。




E10号掘立柱建物跡	
PIT3	10V9/2/6 黒褐色土 底化物20%、ローム5%
	28E 10V9/2/6 黒褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	38E 10V9/2/6 黒褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	48E 10V9/2/6 黒褐色土 底化物20%、ローム5%、白色土5%
	58E 10V9/2/6 黒褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	68E 10V9/2/6 黒褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	78E 10V9/2/6 黒褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
PIT4	10V9/2/6 黑褐色土 ローム中粒10%、白色土5%
	28E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム中粒10%、白色土5%
	38E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム中粒10%、白色土5%
	48E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム中粒10%、白色土5%
	58E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム中粒10%、白色土5%
	68E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム中粒10%、白色土5%
	78E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム中粒10%、白色土5%
PIT5	10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	28E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	38E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	48E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	58E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	68E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	78E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
PIT6	10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	28E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	38E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	48E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	58E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	68E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%
	78E 10V9/2/6 黑褐色土 ローム5%、底化物20%、白色土5%

図74 第E10号掘立柱建物跡 (1)

【出土遺物】PIT 1 の 2 層から円筒上層 d 式、e 式の土器片が出土した。PIT 2 の確認面から球状の嵌石や地文のみの胴部片が出土した。PIT 3 確認面からは円筒上層 d 式又は e 式土器の口縁部片や、断面形状が五角形の棒状の磨り石が出土した。PIT 5 底面からは無文の胴部片、1 層からは円筒上層 d 式又は e 式土器の胴部片と底部片が出土した。このほか環辺を使用した嵌石、器面全体を研磨された小腹球状円盤が出土した。PIT 6 の 1 層から円筒上層 d 式又は e 式土器の胴部片が出土した。

【時期】本遺構の時期は、堆積土出土遺物から、円筒上層 d・e 式期に近いと考えられる。(坂本)



PIT5	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒5%，風化物5%，焼土3%
29E	10Y9E2/4 調・界面白色土	ローム粒10%，風化物10%，燒土10%
30E	10Y9E2/3 明黄色土	全般に白色地質、ローム粒5%，風化物20%，燒土5%
31E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物20%
32E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物20%
33E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物20%
34E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物20%
35E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物20%
36E	10Y9E2/6 明黄色土	ローム粒大50%，風化物中20%，燒土5%
37E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒30%，白色地質、燒土5%
38E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
39E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
40E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
41E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
42E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
43E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
44E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
45E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
46E	10Y9E2/4 明黄色土	白色地質、燒土10%，風化物15%，ローム粒5%
47E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
48E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
49E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
50E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
51E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
52E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
53E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
54E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
55E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
56E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
57E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
58E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
59E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
60E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
61E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
62E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
63E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
64E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
65E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
66E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
67E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
68E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
69E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
70E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
71E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
72E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
73E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
74E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
75E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
76E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
77E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
78E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
79E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
80E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
81E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
82E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
83E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
84E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
85E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
86E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
87E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
88E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%
89E	10Y9E2/2 地文白色土	ローム粒20%，白色地質、燒土5%

Figure 75: Plan views of the E11号 pit structures (75).

第 E11号掘立柱建物跡 (図76・78)

【位置・確認】標高15~16m 前後の緩傾斜地で、E A・B-204に位置する。IV 層上面で検出した。長軸方向は N-82°-E である。

【重複】第 E54号堅穴住居跡と重複し、本遺構が古い。

【平面形・規模】東西方向柱列で 2 間 × 1 間の建物跡で、平面形はほぼ長方形であるが、やや PIT 4 が内側に偏る。桁行は 15.84m、梁行は 2.68m、柱穴間隔は、2.46m~3.22m である。掘り方では、平面形がほぼ円形で、径 64~84cm、確認面からの深さ 66~86cm である。PIT 1~4・6 の上部に段を持ち、中位から底面にかけてほぼ直線的に掘り込まれる。底面は、柱痕のあつたと推定される場所を中心に入んでいる。

【柱痕】柱痕と思われる痕跡は PIT 1~3 に底面が凹んだ状態になっているのが確認されている。このほか、堆積土中から確認できるものが PIT 6 である。

【堆積土】黒褐色土主体であるが、中位から下位にかけて PIT 1・3・6 に柱痕を抜きとった痕跡及び壁際にロームブロック混じりの堆積がみられる。PIT 4 は黒褐色土がほぼ水平に堆積する。

【出土遺物】PIT 1 の 1・2 層から円筒上層 d 式土器片が出土した。PIT 2 からは円筒上層 d 式又は e 式土器の胴部片が出土した。このほか環辺を使用した嵌石、器面全体を研磨された小腹球状円盤が出土した。PIT 6 の 1 層から円筒上層 d 式又は e 式土器の胴部片が出土した。また、PIT




Figure 76: Plan views of the E11号 pit structures (76).




図77 据立柱建物跡出土遺物(1)

- 100 -




図78 据立柱建物跡出土遺物(2)

- 101 -

6の2層中から、土器片内盤が1点出土した。深鉢形の胴部破片を用いており、周縁を打ち欠いている。器表面には炭化物の付着が見られる。

【時期】 本遺構の時期は、堆積上出上遺物から円筒上唇d式又はe式期と考えられる。
(坂木)

第3節 繩文時代の土器埋設遺構

第E 1号土器埋設遺構（図79）

【位置・確認】 F B - 203に位置する。Ⅲ層上面で輪状の土器削部を検出し確認した。

【掘り方・堆積土】 径約30cmの円形に掘り込んだ後、掘り方底面に接して土器を埋設させている。土器内堆積土及び掘り方埋土は黒褐色土主体で周辺の土と類似している。

【土器】 深鉢形土器の胴部下から底部が正位状態で埋設されている。土器内から遺物は出土せず、底部や胴部に穿孔は見られない。

【時期】 本遺構の時期は、土器の特徴から縄文時代前期後半と考えられる。

第E 2号土器埋設遺構（図79）

【位置・確認】 F B - 202に位置する。Ⅲ層上面で輪状の土器削れ口を検出した。

【掘り方・堆積土】 径約35cmの楕円形に掘り込んだ後、掘り方底面に厚さ5cm程度を入れて埋設させている。上部の状態は明瞭ではないが、おそらく壁と土器の隙間に土を入れて埋設させたと思われる。土器内堆積土と掘り方埋土の区別はつかなかった。

【土器】 深鉢形土器の底部が、やや傾いた正位状態で埋設されている。土器内から遺物は出土せず、底部には穿孔などはみられない。

【時期】 本遺構の時期は、土器の特徴から縄文時代前期後半と考えられる。

第E 3号土器埋設遺構（図79）

【位置・確認】 E T - 195に位置する。Ⅲ層上面で輪状の土器口縁部を検出した。

【重複】 第E 45号堅穴住居跡と隣接する。第E 45号堅穴住居跡の廃絶後に埋設されており、本遺構が新しい。

【掘り方・堆積土】 径約35cmの円形に掘り込んだ後、掘り方底面に接して土器を埋設させている。土器内堆積土及び掘り方埋土は黒褐色土主体で周辺の土と類似しているが、土器内堆積土の確認面及び中位で焼土粒が混入している。

【土器】 土器は深鉢形土器の口縁から底部にかけての部位ではほぼ完形である。検出時は5~10cmの破片状態であった。正位で埋設されており、底部や胴部に穿孔はみられない。1層からは二次調整のある裏片1点、4層より剥片1点、片面が丁寧に研磨された磨り石（79-4）が出土した。

【時期】 本遺構の時期は、土器の特徴から円筒上唇d式期である。
(坂木)




図79 第E1～3号土器埋設遺構