

武藏国分寺跡出土瓦集成
— 鐙瓦・宇瓦 —



2019年3月

国分寺市遺跡調査会

序

武藏国分寺跡出土の古瓦は、『新編武藏風土記稿』や『江戸名所図会』等の近世地誌類に紹介されたことを嚆矢として、文人墨客・好事家らの目に留まって骨董趣味的な蒐集対象物となりましたが、明治時代以降には次第に学術資料としての認識が高まり、大正11年に武藏国分寺跡は国の史跡として指定を受けました。

その後も、伽藍の復元研究とともに造瓦体制を解明すべく瓦は貴重な考古資料として住田正一（および御子息の正二氏）・平塚運一・太田静六・原田良雄・織戸市郎・内藤政恒・石村喜英・宇野信四郎・本多章吉・星野亮勝（宗教法人国分寺）らをはじめとする数多くの研究者たちの手によって蒐集され、これらの資料をもとに調査研究が続き、研究書・学会誌や博物館展示図録等を通じて折に触れて報告されてきたところです。

このようななか武藏国分寺では、昭和31年に石田茂作を代表者とする日本考古学協会仏教遺跡調査特別委員会がはじめての発掘調査を行い、地中に良好な状態で寺院関連構が残っていることを確認しました。武藏国分寺に関連する遺跡は国分寺市域南部から隣接する府中市の北部に跨り、昭和49・50年に国分寺と府中両市で遺跡調査会が設立されて以降は、開発に伴う発掘調査を毎年継続的に実施し、この45年間で区域内で調査した地点は約750箇所にも及んでいます。調査成果の一端は、既刊の発掘調査報告書に収載されていますが、出土古代瓦の全体像を掴むには膨大な報告書データを逐一涉獵しなければならないのが現状です。

そのため、これまでに報告書や採集瓦の資料集等で紹介された瓦のうち、武藏国分寺のなかで出土・採集場所が特定出来るものを中心として、鏡瓦と字瓦を集めてみました。本冊子が、国分寺の瓦研究の一助となりましたら望外の喜びです。制作にあたって御協力を賜りました関係者・機関の皆様に御礼を申し上げます。

平成31（2019）年3月

国分寺市遺跡調査会

例 言

1. 本書は、武藏国分寺跡出土遺物の基礎資料集成を目的として刊行する第1冊目の資料集で、鏡瓦・宇瓦を対象として収載した。また、『国指定史跡 武藏国分僧寺跡発掘調査報告書II－史跡保存整備事業に伴う事前遺構確認調査－〔遺物編〕』(平成29年度刊行、以下「II遺物編報告書」と略)を補完する資料集でもある。

「II遺物編報告書」は、国分寺市教育委員会が史跡保存整備工事を行うにあたり、平成15～24年度の10ヶ年間にわたり僧寺地区的伽藍域（金堂・講堂・鐘樓・中門・七重塔・南門および周辺一帯）を対象として実施した発掘調査報告書であるが、僧寺伽藍では昭和31・33年に日本考古学協会仏教遺跡調査特別委員会（代表：石田茂作）が金堂・講堂・中門・南門等を、昭和39～44年には国分寺市教育委員会（代表：瀧口 宏）が金堂・講堂・鐘樓・七重塔等をそれぞれ発掘調査しており、これらの調査で出土した鏡瓦・宇瓦は「II遺物編報告書」に一括して再録しているため、本資料集からは除外した。

そのため、僧寺地区出土の主要堂塔資料については、以下の文献も合わせて参照されたい。

- ① 日本考古学協会仏教遺跡調査特別委員会編 1985『武藏国分寺跡遺物整理報告書－昭和31・33年度－』
- ② 国分寺市教育委員会 1987『武藏国分寺跡調査報告－昭和39年～44年度－』
- ③ 国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会 2018

『国指定史跡 武藏国分僧寺跡発掘調査報告書II－史跡保存整備事業に伴う事前遺構確認調査－〔遺物編〕』

- ④ 国分寺市 1986『国分寺市史 上巻』(有吉重蔵「遺瓦からみた武藏国分寺」など)

※星野亮勝（宗教法人国分寺）・本田章吉コレクション瓦の一部について紹介

- ⑤ 奈良国立博物館 1978『特別陳列 東国の大古瓦－原田良雄氏コレクション－』

- ⑥ 奈良国立博物館 1979『特別陳列 奥州の大古瓦』

※⑤・⑥は原田良雄・内藤政恒コレクション瓦の一部について紹介

- ⑦ 宮崎 札 1938『武藏国分寺』角田文衛編『国分寺の研究』京都考古學研究會刊

- ⑧ 大川 清 1958『武藏国分寺古瓦塙文字考』早稲田大学考古学研究室報告第五冊 小宮山書店

2. 資料の集成にあたっては、国分寺市域のNo.10遺跡〔武藏国分寺跡（僧尼寺）〕、No.12遺跡〔伝祥応寺跡〕、No.19遺跡〔武藏国分寺跡〕、No.22遺跡〔恋ヶ窪廃寺跡〕、および府中市域のNo.1遺跡〔武藏国分寺関連遺跡〕における発掘調査出土資料、および出土地点が大よそ特定できる個人採集資料を対象とした。

したがって、瓦当文様の全体像が掴める瓦であっても、出土地点が漠然と「武藏国分寺跡周辺」としか判明していない個人採集資料については、本集成からは除外している。なお、既刊の発掘調査報告書は、平成28(2017)年12月末現在までに公表されているものを対象とした。

3. 採図の縮尺は、全て1/5に統一した。

4. 瓦の観察表は、基本的には巻末の文献（報告書）に記載された内容を転記し、さらに次項の凡例に従い、文様・型式・時期・産地・技法等の情報を可能な限り付加した。

5. 本書の作成は、坂詔秀一国分寺市遺跡調査会調査團長（立正大学名誉教授）の指導のもと、依田亮一（国分寺市教育委員会ふるさと文化財課史跡係）が担当し、矢内雅之・笹津備當・富澤 好・岩田尋湖（国分寺市遺跡調査会）が作業を補佐した。

6. 本書を作成するにあたり、次の方々より御指導ならびに御協力を賜わった（順不同・敬称略）。

赤熊浩一・有吉重蔵・押方みはる・及川良彦・亀田修一・河野一也・高橋 香・長佐古真也・中三川 昇・林 正憲・坂野千登勢・星間孝志・深澤靖幸・藤木 海・奈良国立博物館・東京都埋蔵文化財センター・
府中市郷土の森博物館

凡例

1. 軒先瓦の文様・型式の表記について

武藏国分寺跡出土の軒先瓦については、鎧瓦・宇瓦ともに瓦範種の多さが既に知られており、国分寺市遺跡調査会では、昭和31年以降の発掘調査出土遺物の整理にあたって、元職員の有吉重蔵氏を中心に分類・台帳化が試みられてきた。現在、この台帳は遺跡調査会の内部資料として基本的に公にしていないものの、既刊の発掘調査報告書の一部や他機関発行の博物館展示図録・個人論文等で部分的に活用されている現状がある。

その一方で、本台帳は諸般の事情により、過去のとある時期以降データの更新作業が進んでいない状況にあるが、武藏国分寺跡や各生産地瓦窯における近年の調査の進展を鑑みると、古代瓦の研究素材として広く活用するためには、いずれ整理して公表する必要がある。本書では、さしあたって今後の利用便宜を図るため、挿表（第1～23表）中に、この台帳に基づく文様・型式表記を用いることとした。

（1）文様

①鎧瓦

島根県古代文化センターが刊行している『平塚運一古代瓦コレクション資料集（1）・（2）』（2008・2011年）では、内区文様（中房形状・弁形状）・外区文様に基づく国分寺市遺跡調査会の分類基準を参考として、数字とアルファベットからなる4桁の分類番号で文様の特徴を表記しており、本書でもこれを基本的には踏襲する。

第4桁（一番左側）…アラビア数字で弁数を示す。弁数は残存数ではなく、推定復元数である。

第3桁（左側2列め）…中房形状をA～Cのアルファベットで表記する。 中房の形状

A：中房が凸型のもの

B：中房の輪郭線が凸線で表すもの

C：中房の盛り上がりや凸線がないもの（蓮子のみのもの）

第2桁（左側3列め）…弁の形状を表すA～D・Tのアルファベット。


A：弁の輪郭線がなく、全体が盛り上がるもの

B：弁が輪郭線のみで表されるもの

C：弁の輪郭線があり、内部全体が盛り上がるもの

D：弁の輪郭線があり、内部全体が盛り上がるものの中房側が凹むもの

T：単弁



第1桁（一番右側）…外区文様をa～c・Bのアルファベットで表記する。

a：素文、b：珠文、c：その他、B：外区内縁外縁が不明瞭なもの

②宇瓦

宇瓦当文様は国分寺市遺跡調査会の分類基準に基づき、内区文様を以下のように表記した。

G：重弧文、KK：均整唐草文、HK：偏行唐草文、H：ヘラ書文、J：繩文、M：無文、O：その他

このうち、重弧文については瓦当断面の凸部を弧として数え、その弧数をGの左に記した。

（2）型式

平成31年3月現在で正式には公表していないが、国分寺市遺跡調査会の瓦台帳で型式番号が認定されているものは、その番号を本書にも反映した。

（3）時期

武藏国分寺では、これまでの調査から創建期・整備拡充期（塔再建期）・衰退期の大きく3つの時期区分によつて伽藍の変遷を把握している。このうち創建期（I期）は8世紀半ばから末頃までの時期にあたり、天平13年の国分寺建立詔布直後に七重塔を中心とした伽藍造営に着手した「I-a期」と、天平19年に国分寺造営にかかる郡司層への協力要請があり、金堂・講堂を中心とした伽藍に計画を変更し、天平宝字二年以前に造営が完了をみた「I-b期」、以降8世紀末までの「I-c期」とに細分している。整備拡充期（II期）は、承和12年の七重塔再建と僧尼寺の改修が行われた9世紀を中心とする時期にあたる。そして衰退期（III期）は寺院地・伽藍地の区画内側に多くの堅穴住居が出現し、寺の存在意義が失われる時期で、10～11世紀頃に相当する。武藏国分寺や生産地における出土状況等から、上記いずれかの時期に帰属が判明する瓦については、表中に明記した。なお、堅穴住居から出土した瓦で、住居の廃絶年代が判明するものについては、備考欄に遺構の年代も併記した。

（4）産地

武藏国分寺の所要瓦を生産した窯跡も、発掘調査の進展によって、その様相が明らかとなりつつある。東京都稲城市・町田市・八王子市などに所在する「南多摩窯跡群」、埼玉県入間市・狭山市などに所在する「東金子窯跡群」、埼玉県比企郡鳩山町・ときがわ町・嵐山町等に所在する「南比企窯跡群」、埼玉県大里郡寄居町に所在する「末野

窯跡群」などである。窯跡の調査で生産窯が判明している瓦は、その産地を明記したが、あくまで瓦当文様から判断した目安に過ぎず、遺物の実見比較を通じて、胎土・製作技法等も鑑みた総合的な検証作業が必要である。なお、南多摩窯跡群は操業時期の異なる支群が複数存在するため、生産地の表記を便宜上、大丸支群（稻城市、I a・b期）、瓦尾根支群（町田市、I b期）、御殿山支群（八王子市、II～III期）としたものもある。また、発掘調査報告書で明確な産地の表記が無い場合でも、胎土中に白色針状物質（海綿骨針）が含まれているものは、窯跡で同瓦が未確認でも南比企窯跡群産と推定した。

(5) 特徴等

生産地が判明している型式の瓦は、各窯跡の発掘調査報告書における分類を併記したほか、牛角状中心飾り唐草文字瓦については酒井清治氏の分類案（酒井 1990・2015）も合わせて提示した。また、押印文字をともなうものについては、一部有吉重蔵氏の文字瓦分類（有吉 2001）を参照した。以上の点に加えて、既刊の報告書等における遺物観察内容や遺跡調査会の瓦台帳の記述等を適宜掲載した。

2. 製作技法の表記について

国分寺市遺跡調査会で運用している、以下の分類基準に従った（鏡瓦・宇瓦の製作技法、顎の形態部分のみ抜粋）。

(1) 鏡瓦

①製作技法

A. 接着技法

- | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| B. さしこみ技法 | I : 一般的なもの | II : 瓦当部が二段重ねで分厚く作られるもの |
| C. 一本作り技法 | I : 瓦当裏面の布目にしづりがあるもの | II : 瓦当裏面にしづりがないもの |
| D. はめこみ技法 | I : 半裁後の男瓦広端側にはめこむもの | II : 半裁前の円筒の広端側にはめこみ、不要部分を切り落とすもの |

(2) 宇瓦

①製作技法

- A. 接着技法 B. さしこみ技法 C. 折り曲げ技法
D. 貼り付け技法（女瓦凸面に粘土を貼り付け瓦当部を作るもの）

②顎の形態

- A. 直線顎 a. 瓦当凸面を調整するもの b. 瓦当部と女瓦部の境部分のみ調整するもの
c. 不調整のもの

B. 段顎


- B1. 瓦当凸面と凹面が平行するもの
a. 瓦当凸面及び瓦当裏面を調整するもの
b. 瓦当凸面のみ調整するもの
c. 瓦当裏面のみ調整するもの
d. 不調整のもの

B2. B1・B3 以外のもの

B3. 瓦当凸面が丸味をもつもの

C. 曲線顎

- C1. 一般的なもの
a. 瓦当凸面を調整するもの
b. 瓦当部と女瓦部の境部分を調整するもの
c. 瓦当凸面及び女瓦部の境部分を調整するもの
d. 不調整のもの
C2. やや直線的なもの



[参考文献]

- 酒井清治 1990 「剣豪文軒丸瓦から見た武藏国京所廬寺の性格—国府付属寺院の可能性について—」『研究紀要』第 12 号 埼玉県立歴史資料館
酒井清治 2015 「南多摩に分布する剣豪文軒丸瓦と牛角状中心飾り唐草文軒平瓦小考」『駒澤考古』第 40 号 駒澤大学考古学研究室創立 50 周年記念号 駒澤大学考古学研究室
有吉重蔵 2001 「軒先瓦、文字瓦から探る武藏国分寺」『多摩のあゆみ』第 103 号 財团法人たましん地域文化財団


挿図目次

| | | | |
|---|----|---|----|
| 第1図 武藏国分寺跡（武藏国分寺関連遺跡）における 鏡瓦・瓦の出土調査地点位置図 | 7 | 第37図 僧寺塔跡採集字瓦 | 46 |
| 第2図 尼寺周辺地区における鏡瓦・字瓦出土調査地点 | 11 | 第38図 僧寺僧坊跡・鐘楼跡・中門跡 南門跡採集字瓦 | 47 |
| 第3図 僧寺金堂跡採集鏡瓦 | 12 | 第39図 僧寺北方建物付近（薬師堂・北院・中院等）採集 鏡瓦、恋ヶ窪廐跡出土鏡瓦 | 48 |
| 第4図 僧寺講堂跡採集鏡瓦（1） | 13 | 第40図 尼寺跡採集・出土字瓦（1） | 49 |
| 第5図 僧寺講堂跡採集鏡瓦（2） | 14 | 第41図 尼寺跡出土字瓦（2） | 50 |
| 第6図 僧寺講堂跡採集鏡瓦（3）・僧寺塔跡 採集鏡瓦（1） | 15 | 第42図 尼寺跡出土字瓦（3） | 51 |
| 第7図 僧寺塔跡採集鏡瓦（2） | 16 | 第43図 尼寺跡出土字瓦（4） | 52 |
| 第8図 僧寺塔跡採集鏡瓦（3） | 17 | 第44図 市内遺跡出土字瓦（1） | 53 |
| 第9図 僧寺塔跡採集鏡瓦（4） ・僧寺僧坊跡採集鏡瓦（1） | 18 | 第45図 市内遺跡出土字瓦（2） | 54 |
| 第10図 僧寺僧坊跡採集鏡瓦（2） | 19 | 第46図 市内遺跡出土字瓦（3） | 55 |
| 第11図 僧寺北方建物付近（薬師堂・北院・中院等）、 鐘楼採集鏡瓦 | 20 | 第47図 市内遺跡出土字瓦（4） | 56 |
| 第12図 尼寺跡出土・採集鏡瓦 | 21 | 第48図 市内遺跡出土字瓦（5） | 57 |
| 第13図 市内遺跡出土鏡瓦（1） | 22 | 第49図 市内遺跡出土字瓦（6） | 58 |
| 第14図 市内遺跡出土鏡瓦（2） | 23 | 第50図 市内遺跡出土字瓦（7） | 59 |
| 第15図 市内遺跡出土鏡瓦（3） | 24 | 第51図 市内遺跡出土字瓦（8） | 60 |
| 第16図 市内遺跡出土鏡瓦（4） | 25 | 第52図 市内遺跡出土字瓦（9） | 61 |
| 第17図 市内遺跡出土鏡瓦（5） | 26 | 第53図 市内遺跡出土字瓦（10） | 62 |
| 第18図 市内遺跡出土鏡瓦（6） | 27 | 第54図 市内遺跡出土字瓦（11） | 63 |
| 第19図 市内遺跡出土鏡瓦（7） | 28 | 第55図 市内遺跡出土字瓦（12） | 64 |
| 第20図 市内遺跡出土鏡瓦（8） | 29 | 第56図 市内遺跡出土字瓦（13） | 65 |
| 第21図 市内遺跡出土鏡瓦（9） | 30 | 第57図 市内遺跡出土字瓦（14） | 66 |
| 第22図 市内遺跡出土鏡瓦（10） | 31 | 第58図 市内遺跡出土字瓦（15） | 67 |
| 第23図 市内遺跡出土鏡瓦（11） | 32 | 第59図 市内遺跡出土字瓦（16） | 68 |
| 第24図 市内遺跡出土鏡瓦（12） | 33 | 第60図 市内遺跡出土字瓦（17） | 69 |
| 第25図 市内遺跡出土鏡瓦（13） | 34 | 第61図 市内遺跡出土字瓦（18） | 70 |
| 第26図 市内遺跡出土鏡瓦（14） | 35 | 第62図 市内遺跡出土字瓦（19） | 71 |
| 第27図 市内遺跡出土鏡瓦（15） | 36 | 第63図 市内遺跡出土字瓦（20） | 72 |
| 第28図 市内遺跡出土鏡瓦（16） | 37 | 第64図 市内遺跡出土字瓦（21） | 73 |
| 第29図 府中市城出土鏡瓦・武藏台東遺跡 | 38 | 第65図 市内遺跡出土字瓦（22） | 74 |
| 第30図 府中市城出土鏡瓦・武藏台東遺跡（1） | 39 | 第66図 市内遺跡出土字瓦（23） | 75 |
| 第31図 府中市城出土鏡瓦・武藏台東遺跡（2） | 40 | 第67図 市内遺跡出土字瓦（24） | 76 |
| 第32図 府中市城出土鏡瓦・武藏台東遺跡（3） ・恋ヶ窪廐跡出土鏡瓦 | 41 | 第68図 市内遺跡出土字瓦（25） | 77 |
| 第33図 府中市城出土鏡瓦・武藏国分寺南西地区 | 42 | 第69図 市内遺跡出土字瓦（26） | 78 |
| 第34図 僧寺金堂跡採集字瓦 | 43 | 第70図 市内遺跡出土字瓦（27） | 79 |
| 第35図 僧寺講堂跡採集字瓦（1） | 44 | 第71図 市内遺跡出土字瓦（28） | 80 |
| 第36図 僧寺講堂跡採集字瓦（2） | 45 | 第72図 市内遺跡出土字瓦（29） | 81 |
| | | 第73図 市内遺跡出土字瓦（30） | 82 |
| | | 第74図 市内遺跡出土字瓦（31）、府中市城出土字瓦 | 83 |


| | | | | | |
|--------|---------------------|----|-----------|---------------------|----|
| 第 75 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台東遺跡（1）－ | 84 | 武藏台遺跡（1）－ | 89 | |
| 第 76 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台東遺跡（2）－ | 85 | 第 81 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台遺跡（2）－ | 90 |
| 第 77 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台東遺跡（3）－ | 86 | 第 82 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台遺跡（3）－ | 91 |
| 第 78 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台東遺跡（4）－ | 87 | 第 83 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台遺跡（4）－ | 92 |
| 第 79 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台東遺跡（5）－ | 88 | 第 84 図 | 府中市域出土字瓦－武藏国分寺南西地区－ | 93 |
| 第 80 図 | 府中市域出土字瓦－武藏台東遺跡（6）、 | | | | |

挿表目次


| | | | | | |
|--------|---|-----|--------|-------------------------------------|-----|
| 第 1 表 | 僧寺金堂跡採集鏡瓦【第 3 図】 | 94 | 第 13 表 | 僧寺講堂跡採集字瓦【第 35・36 図】 | 116 |
| 第 2 表 | 僧寺講堂跡採集鏡瓦【第 4～6 図】 | 94 | 第 14 表 | 僧寺塔跡採集字瓦【第 37 図】 | 118 |
| 第 3 表 | 僧寺塔跡採集鏡瓦【第 6～9 図】 | 96 | 第 15 表 | 僧寺僧坊跡採集字瓦【第 38 図】 | 119 |
| 第 4 表 | 僧寺僧坊跡採集鏡瓦【第 9・10 図】 | 99 | 第 16 表 | 僧寺北方建物付近（中院・北院・薬師堂）採集字瓦【第 39 図】 | 120 |
| 第 5 表 | 僧寺北方建物付近（薬師堂・北院・中院）・鐘楼跡採集鏡瓦【第 11 図】 | 100 | 第 17 表 | 恋ヶ窪廃寺出土字瓦【第 37 図】 | 121 |
| 第 6 表 | 尼寺採集・出土鏡瓦【第 12 図】 (※出土瓦は史跡整備に伴う伽藍中枢域の調査) | 101 | 第 18 表 | 尼寺採集・出土字瓦【第 40～43 図】 | 121 |
| 第 7 表 | 市内遺跡出土鏡瓦【第 13～28 図】 | 102 | 第 19 表 | 市内遺跡出土字瓦【第 44～74 図】 | 123 |
| 第 8 表 | 府中市域出土鏡瓦－武藏台遺跡－【第 29 図】 | 112 | 第 20 表 | 府中市域出土字瓦－南方地区・栄町地区－【第 74 図】 | 141 |
| 第 9 表 | 府中市域出土鏡瓦－武藏台東遺跡－【第 30～32 図】 | 112 | 第 21 表 | 府中市域出土字瓦－武藏台東遺跡－【第 75～80 図】 | 141 |
| 第 10 表 | 恋ヶ窪廃寺出土鏡瓦【第 32 図】 | 112 | 第 22 表 | 府中市域出土字瓦－武藏台遺跡－【第 80～83 図】 | 144 |
| 第 11 表 | 府中市域出土鏡瓦－武藏国分寺開闢遺跡 南西地区－【第 33 図】 | 114 | 第 23 表 | 府中市域出土字瓦－武藏国分寺開闢遺跡 南西地区－【第 84 図】 | 145 |
| 第 12 表 | 僧寺金堂跡採集字瓦【第 34 図】 | 115 | | | |



第1図 武藏国分寺跡（武藏国分寺関連遺跡）における鎧瓦・宇瓦の出土地点




第2図 尼寺周辺地区における鏡瓦・宇瓦出土調査地点




第3図 僧寺金堂跡採集鏡瓦

1: 宇野信四郎蔵
2: 宮崎社蔵
3: 国分寺蔵
4~19: 平塚運コレクション

0 [1/5] 20cm





第4図 僧寺講堂跡採集鏡瓦（1）




第5図 僧寺講堂跡採集鏡瓦（2）

22: 宇野信四郎藏
23～25: 国分寺藏
26～41: 平塚運一コレクション

0 [1/5] 20cm




第6図 僧寺講堂跡採集鏡瓦 (3)・僧寺塔跡採集鏡瓦 (1)



第7図 僧寺塔跡採集鏡瓦(2)


9～11：中野信四郎蔵
12～27：平塚連一コレクション

0 [1/8] 20cm




第8図 僧寺塔跡採集鉢瓦 (3)

【塔】



【僧坊】



第9図 僧寺塔跡採集鎧瓦(4)・僧寺僧坊跡採集鎧瓦(1)

【塔】52・53：原田良雄蔵

54：内藤政恒蔵

55：太田静六蔵

56：石村喜作蔵

57～59：国分寺蔵

【僧坊】1～13：平塚運一コレクション



14 ~ 35 : 平塚運コレクション

0 [1/5] 20cm






第 10 図 僧寺僧坊跡採集鏡瓦 (2)

【薬師堂】



1～3：平塚運一コレクション
4：宇野信四郎蔵

【中院・北院】




【鐘楼】




5～12・15：国分寺蔵
13：横戸市郎蔵
16：宇野信四郎蔵
14・17・18：平塚運一コレクション

0 [1/5] 20cm


第11図 僧寺北方建物付近（薬師堂・北院・中院等）・鐘楼跡採集鎧瓦




第12図 尼寺跡出土・採集鉢瓦




第13図 市内遺跡出土鏡瓦 (1)




第14図 市内遺跡出土鎧瓦(2)



第15図 市内遺跡出土鉢瓦（3）




第 16 図 市内遺跡出土鎧瓦 (4)






第17図 市内遺跡出土鏡瓦（5）

72～95: 84次調査
96: 85次調査
97: 62次調査（以上、紙報14）
奈尼寺寺域縄目調査

0 [1/5] 20cm



第 18 圖 市内遺跡出土瓦 (6)



111: 83 次調査

112・113: 136 次調査

(以上、瓶種 14)


聖尼寺城跡調査

114: 36 次調査

(以上、瓶種 15)


115～117: 344 次調査

(以上、瓶種 17)




第 19 図 市内遺跡出土鎧瓦 (7)


118 ~ 120 • 122 • 127 : 17 次調查
121 • 123 • 124 ~ 126 • 128 : 8 次調查
129 : 38 次調查 (以上。紙幅 18)



第 20 圖 市内遺跡出土瓦 (8)




第21図 市内遺跡出土鎧瓦 (9)



第 22 図 市内遺跡出土鎧瓦 (10)

148 : 370 次調査 (概報 19)
149 ~ 157 : 87 次調査 (概報 20)
158 ~ 162 : 143 次調査 (概報 21)


0 [1/5] 20cm



第23図 市内遺跡出土鎧瓦 (11)




第 24 図 市内遺跡出土鏡瓦 (12)








第25図 市内遺跡出土鎧瓦 (13)

201・203～209 : 281次調査
210 : 278次調査
211～214 : 303次調査
(以上、概報34)

0 [1/5] 20cm




第 26 図 市内遺跡出土鏡瓦 (14)




236 ~ 247 : 226 次調査
248 ~ 249 : 295 次調査
250 ~ 257 : 360 次調査
(以上、概報 35)




第 27 図 市内遺跡出土鏡瓦 (15)






第 28 図 市内遺跡出土鎧瓦 (16)



第29図 府中市域出土鏡瓦—武藏台遺跡一




第30図 府中市域出土鎧瓦—武藏台東遺跡(1)—



0 [1/5] 20cm

第31図 府中市域出土鎧瓦—武藏台東遺跡(2)—

〔武藏台東遺跡〕




〔恋ヶ窪廃寺跡〕




0 [1/6] 20cm

第32図 府中市域出土鎧瓦—武藏台東遺跡（3）—、恋ヶ窪廃寺跡出土鎧瓦




第33図 府中市域出土鎧瓦—武藏国分寺南西地区—




第34図 僧寺金堂跡採集瓦

1～14：平坂選コレクション
15～22：国分寺藏
23：宇野信四郎藏


0 [1/6] 20cm



第35図 僧寺講堂跡探集字瓦 (1)




第36図 僧寺講堂跡採集瓦 (2)




第37図 僧寺塔跡採集宇瓦

1~22: 僧坊



23~26: 鐘樓



1~19・23~24: 平塚運一コレクション
20・21・25・27~29: 宇野信西郎蔵
22・26: 国分寺藏

0 [1/5] 20cm



27: 中門




28~29: 南大門





29

第38図 僧寺僧坊跡・中門跡・南門跡採集の字瓦


[僧寺中院・北院跡・薬師堂付近]




[恋ヶ窪廃寺跡]




第39図 僧寺中院・北院跡・薬師堂付近採集瓦、恋ヶ窪廃寺跡出土瓦



第 40 図 尼寺跡採集字瓦・出土字瓦 (1)




20




21


20・21：373次調査（尼寺概報1）




第41圖 尼寺跡出土瓦（2）



22




23



24

22・23 : 373 次調査 (尼寺概報 I)
22・23 : 383 次調査 (尼寺概報 II)




25





26

0 [1/5] 20cm

第 42 図 尼寺跡出土字瓦 (3)



第43図 尼寺跡出土宇瓦 (4)





1: 3次調査

2: 5次調査 (以上、1974年報)



3~5: 28次調査 (年報II-第1分冊)




第44図 市内遺跡出土字瓦 (1)



6




7




8

6～8：28次調査（年報Ⅱ-第1分冊）


第45図 市内遺跡出土瓦（2）





第46圖 市內遺跡出土字瓦（3）


9～16：28次調查
17～19：29次調查（以上、年報II-第1分冊）



23



24



25


20 ~ 25 : 29 次調査(年報II - 第1分冊)

0

[1/5]

20cm


第47図 市内遺跡出土字瓦(4)



第48図 市内遺跡出土瓦（5）

26～44：29次調査（年報II-第1分冊）

0 [1/6] 20cm




第 49 図 市内遺跡出土字瓦 (6)




第50図 市内遺跡出土瓦（7）

63: 2次調査（概報3）
64~79: 1次調査（概報5）


0 [1/5] 20cm




第51図 市内遺跡出土瓦（8）




第 52 圖 市内遺跡出土字瓦 (9)



第 53 図 市内遺跡出土字瓦 (10)




第 54 図 市内遺跡出土字瓦 (11)




第55図 市内遺跡出土瓦 (12)


151～180 : 84次調査 (概報14)
0 [1/5] 20cm




第 56 圖 市内遺跡出土字瓦 (13)




第57圖 市內遺跡出土瓦（14）




第 58 図 市内遺跡出土字瓦 (15)




第 59 図 市内遺跡出土字瓦 (16)




第60図 市内遺跡出土字瓦 (17)




第 61 図 市内遺跡出土瓦 (18)




第 62 図 市内遺跡出土瓦 (19)



第 63 図 市内遺跡出土字瓦 (20)





第 64 図 市内遺跡出土字瓦 (21)




333 : 460 次調査 334 : 466 次調査
 335・336・337・338 : 494 次調査 (以上、概報 26)
 339 : 437 次調査 340～345 : 68 次調査 (以上、概報 27)
 346 : 475 次調査 347～348 : 476 次調査 (以上、概報 29)

第 65 図 市内遺跡出土瓦 (22)







第 66 図 市内遺跡出土字瓦 (23)



362 : 590 次調査 (概報 31) 363・364 : 569 次調査 (概報 33)
 365 ~ 369 : 19 次調査 370 ~ 371 : 213 次調査 372 : 281 次調査
 373 : 263 次調査 374 ~ 386 : 303 次調査 (以上、概報 34)

第 67 圖 市内遺跡出土字瓦 (24)



387



388



389



390



391



392




393




395


387 ~ 393 : 303 次調査
394 : 317 次調査
395 : 374 次調査
(以上、概報 34)




第 68 図 市内遺跡出土瓦 (25)



第 69 図 市内遺跡出土字瓦 (26)





第 70 圖 市内遺跡出土瓦 (27)




第 71 圖 市内遺跡出土瓦 (28)

435-616 次調査 (概報 36)
436-26 次調査
437-55 次調査
438-102 次調査
439-440-97 次調査
(以上、概報 37)




0 [1/5] 20cm


第 72 図 市内遺跡出土字瓦 (29)




第 73 図 市内遺跡出土字瓦 (30)






府中市域



第 74 図 市内遺跡出土字瓦 (31)、府中市域出土字瓦 (1)




第75図 府中市域出土宇瓦—武藏台東遺跡(1)—




0 [1/6] 20cm


第76図 府中市域出土字瓦—武藏台東遺跡（2）—




第77図 府中市域出土字瓦—武藏台東遺跡（3）—




第78図 府中市域出土宇瓦一武藏台東遺跡(4)-




第79図 府中市域出土字瓦—武藏台東遺跡（5）—




武藏台遺跡




第 80 圖 府中市域出土瓦—武藏台東遺跡（6）、武藏台遺跡（1）—



第81図 府中市域出土字瓦 - 武藏台遺跡 (2) -



第82図 府中市域出土字瓦 - 武藏台遺跡（3）-




14

15




16



20

0 [1/5] 20cm

第83図 府中市域出土字瓦 - 武藏台遺跡 (4) -



第 84 図 府中市域出土字瓦—武藏国分寺南西地区—

第1表 僧寺金堂跡採集鎧瓦（第3図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|-------|-----------|-----|--|----------------|-----------------|
| 1 | 8ACB | | I b期 | 南多摩 | TNT513 道跡C ①類？ | 金堂南方 宇野信四郎蔵 | 27-116 3 |
| 2 | 5BCa? | 11 | | | 赤褐色。硬質。 | 金堂 宮崎礼藏 | 1 37図114 |
| 3 | 6BBB | 31 | II期 | 東金子 | 八坂前I類。灰色。硬質。 | 金堂東 国分寺蔵 | 1 33図83 |
| 4 | 6AAB | 21-A' | | | 技法C1か。瓦当裏面ナデ。10YR 6/1(灰)。硬質。0.5~1mm大の砂粒多く含む。 | 金堂址 平塚運一コレ | 57-62 30図803 |
| 5 | 6AAB | 21-A' | | | 瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表・裏)、10YR 5/2 灰黄褐(断面)。硬質。0.5mm以下の細かな砂粒を含む。 | 金堂址 平塚運一コレ | 49 国版6-40 |
| 6 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 谷久保窯。技法Aか。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表・裏)、2.5Y 5/2 暗黄灰(断面)。硬質。0.5~1.0mm程の砂粒を含む。 | 金堂南 平塚運一コレ | 49 国版24-184 |
| 7 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 谷久保窯。瓦当裏面縄目叩き、一部ナデ。5Y 6/1 灰(表)、5Y 4/1 灰(裏)、2.5Y 6/1 黄灰(断面)。硬質。0.5~2.0mm程の砂粒を含む。 | 金堂南 平塚運一コレ | 49 国版25-187 |
| 8 | 6BAB | 30-B | II~III期 | 南多摩 | 御殿山I-a類・武藏國府。技法B I。瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/2 暗灰黄(表・裏)、2.5Y 4/1 黄灰(断面)。硬質。0.5~2.0mm程の砂粒を含む。 | 金堂址 平塚運一コレ | 49 国版11-77 |
| 9 | | | | | 技法D Iか。瓦当裏面ナデ。2.5Y 4/1(黄灰)。硬質。0.5~2mm程度の白色砂粒含む。 | 金堂址 平塚運一コレ | 57-62 30図295 |
| 10 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。技法B Iか。瓦当裏面指圧痕あり。5Y 5/1 灰(表)、5Y 4/1 灰(裏)、5Y 5/2 灰オリーブ(断面)。硬質。0.1~2.0mm程の砂粒を多く含む。 | 金堂址 平塚運一コレ | 49 国版14-101 |
| 11 | 8ACB | 97-B | I b期 | 南北比 | 小谷B・新沼窯。技法A・B Iか。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表・裏)、2.5Y 6/1 黄灰(断面)。軟質。白色針状物質、0.5~1.0mm程の砂粒を多く含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版36-268 |
| 12 | 4BAB | 4? | | | 技法D I。瓦当裏面ナデ。10YR 5/1 暗灰(表)、5Y 5/1 灰(裏)、7.5Y 6/4 にかい礁(断面)。硬質。0.1~1.0mm程の細かな砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版12-88 |
| 13 | 4BAa | | II~III期 | 南多摩 | 御殿山III類。技法D I。瓦当裏面ナデ。N 6/1 灰(表)、7.5Y 5/1 灰(裏)。硬質。0.5~1.5mm程の白色砂粒を含む。 | 金堂址 平塚運一コレ | 49 国版1-1 |
| 14 | 4BAB | 4? | | | 技法D Iか。瓦当裏面ナデ。10YR 5/1 暗灰(表)、5Y 6/1 灰(裏)、7.5Y 6/3 にかい礁(断面)。硬質。0.1~2.0mm程の白色砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版2-8 |
| 15 | 15ACa | 131 | | | 技法B Iか。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰。硬質。0.1~0.5mm程の細かな砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版47-352 |
| 16 | 8ACa | 86? | | | 瓦当裏面ケズリ後ナデ。2.5Y 6/2 黄灰(表・断面)、2.5Y 6/1 黄灰(裏)。硬質。0.5mm以下の砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版42-314 |
| 17 | 6BAa | 29-D | 南北比 企? | | 広町B改范？ 技法B Iか。瓦当裏面ナデ。7.5Y 6/1 灰(表)、5Y 6/1 灰(裏)、7.5Y 6/2 灰オリーブ(断面)。0.5~2.5mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版9-57 |
| 18 | 6BCa | | | | 技法D Iか。瓦当裏面ナデ。2.5Y 3/1 黒褐(表・裏)、2.5Y 4/1 黄灰(断面)。硬質。0.5~0.5mm程の砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版21-160 |
| 19 | 4BAB | | | | 瓦当裏面縄目叩き後ナデ。5Y 5/1 灰(表)、2.5Y 5/1 黄灰(裏・断面)。硬質。0.5~2.0mm程の白色砂粒を多く含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 49 国版3-22 |

第2表 僧寺講堂跡採集鎧瓦（1）（第4~6図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|-------|-----|-----|----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 6BAB | 30-C | | | 瓦当裏面縄目叩き。 | 講堂東 宇野信四郎蔵 | 27-118 25 |
| 2 | 6BAa | 29-F? | | | 瓦当裏面縄目叩き。 | 講堂址 宇野信四郎蔵 | 27-118 27 |
| 3 | 4BAB | 5 | | | | 講堂址東部 宇野信四郎蔵 | 27-119 35 |
| 4 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 谷久保窯。瓦当裏面縄目叩き。 | 講堂址東部 宇野信四郎蔵 | 27-117 21 |
| 5 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。 | 講堂 宇野信四郎蔵 | 27-117 18 |
| 6 | 6BCa | 33 | | | | 講堂址東部 宇野信四郎蔵 | 27-118 31 |
| 7 | 15ACa | 131 | | | | 講堂東 宇野信四郎蔵 | 27-116 11 |

第2表 僧寺講堂跡採集鏡瓦(2)(第4~6図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|----|-------|--------------------|---------------|----------|---|----------------|----------------|
| 8 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。 | 講堂東部 宇野信四郎藏 | 27-118 23 |
| 9 | 8ACa | 83-B | I a期 | 南多摩 | TNT513 遺跡 A類=瓦谷戸皿類。灰色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 19図5 |
| 10 | 8ACB | 91-A | | | 鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺藏 | 1 25図36 |
| 11 | 8BAB | 102 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂 国分寺藏 | 1 36図100 |
| 12 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。黒色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 25図37 |
| 13 | 8ACB | 97-B1 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 24図33 |
| 14 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 谷久保窯。鼠色。硬質。 | 講堂東 宇野信四郎藏 | 1 35図94 |
| 15 | 8BAB | 103-A | | | 黒色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 29図58 |
| 16 | 7AAB | 62 | I a ~ b期 | 南比企 | 小谷B・広町B窯。中房に「父」字。褐色。焼成並。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 29図60 |
| 17 | 6BAa | 29-F | | | 鼠色。硬質。 | 講堂 国分寺藏 | 1 33図87 |
| 18 | 8BCB | 95-A | II期 | 東金子 | 八坂前IX類。褐色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 27図45 |
| 19 | 6BAB | 30-C | | | 鼠色。硬質。 | 講堂 国分寺藏 | 1 29図62 |
| 20 | 8BCa | 99 | I b ~ c期 | 南比企 | 石田郡国分寺瓦窯。鼠色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 30図68 |
| 21 | 8ACa | 89-A | | | 鼠色。硬質。 | 講堂 国分寺藏 | 1 33図85 |
| 22 | 6BCa | 33 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂東 宇野信四郎藏 | 1 23図23 |
| 23 | 4BCB | 1 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 37図110 |
| 24 | 6BAB | 4 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 28図53 |
| 25 | 7ABB? | 101 | | 南多 摩? | TNT271 遺跡。鼠色。硬質。 | 講堂東 国分寺藏 | 1 28図54 |
| 26 | 6BAa | 29-A or 29-F | | | 瓦当裏面ナデ?。5Y 6/1 灰。硬質。0.5~1.0mm程の砂粒を少量含む。 | 講堂址 平塚運一コレ | 49 図版7-43 |
| 27 | 6BAB | 30-B? | II ~ III 期 | 南多摩 | 御殿山 I a類・武藏国府?。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 4/1 灰(表)、 5Y 5/2 灰オリーブ(裏・断面)。0.5~1.0mm程の砂粒を含む。硬質。 接合分離痕あり。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版11-79 |
| 28 | 6BAB | 65-B2? | | | 技法B I。瓦当裏面ナデ。2.5Y 6/2 灰黄(表)、5Y 5/1 灰(裏)、 N 4/1 灰(断面)。硬質。0.5~1.5mm程の白色砂粒を含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版3-17 |
| 29 | 6BCa | 23-A | | | 瓦当裏面指痕及びナデ。5Y 6/1 灰(表・断面)。0.5~1.0mm程の細かな白色砂粒を含む。硬質。 | 講堂址 平塚運一コレ | 49 図版24-182 |
| 30 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。技法B I。瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/2 暗灰黄(表・断面)、 5Y 5/1 灰(裏)。0.1~2.0mm程の砂粒を多く含む。やや軟質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版13-98 |
| 31 | 6BAa | | | | 瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表・断面)、5Y 5/1 灰(裏)。白色針状 物質あり。0.1~1.0mm程の砂粒を少量含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版10-70 |
| 32 | 6BAB | | | | 瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表)、7.5Y 4/1 灰(裏)、5Y 5/2 灰オリーブ(断面)。0.5~ 3.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版11-76 |
| 33 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久 I = 八坂前IV類・志ヶ崖庵寺。技法B I。瓦当裏面ナデ。2.5Y 4/1 黄灰(表)、7.5YR 4/1 褐灰(裏)、10YR 4/1 褐灰(断面)。0.5~ 1.5mm程の砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版22-168 |
| 34 | 6BAB | 30-? | | 南多摩 | 御殿山 I ?類?。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表・裏)、2.5Y 5/2 暗 灰黄(断面)。0.5~1.5mm程の白色砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版11-80 |
| 35 | 7ABB? | 101? | | 南多 摩? | TNT271 遺跡?。瓦当裏面ナデか。10YR 6/3 にぶい黄橙(表・裏)、 10YR 7/4 にぶい黄橙(断面)。0.5~1.5mm程の砂粒を少數含む。 やや軟質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 図版10-71 |

第2表 僧寺講堂跡採集鏡瓦（3）（第4～6回）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|--------|------------|-----|---|---------------|-----------------|
| 36 | 6DAB | | | | 技法B I。瓦当裏面布目のちナデカ。5Y 5/1 灰（表）、5Y 6/2 灰オーリープ（裏）、2.5Y 6/2 灰黄（断面）。0.5～1.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 12-86 |
| 37 | 6DAB | | | | 技法B I か。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰（表）、N 5/ 灰（裏）。5Y 5/2 灰オーリープ（断面）。0.5mm程の砂粒を少量含む。硬質。瓦当外周側面に不連続のアタリあり。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 12-87 |
| 38 | 6BCa | | | | 瓦当裏面繩目叩き一部ナデ。2.5Y 6/2 灰黄（表）、10TYR 7/3 にぶい黄橙（裏）、7.5YR 5/4 にぶい橙（断面）。0.5mm以下程の細かな黒色砂粒を含む。やや軟質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 21-162 |
| 39 | 4BAB | 5 | | | 技法D I。瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/2 暗灰黄。硬質。0.5～2.0mm程の白色砂粒を含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 2-11 |
| 40 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III＝八坂前VII類。瓦当裏面繩目叩きのちナデカ。2.5Y 5/1 黄灰（表）、5Y 6/1 灰（裏）、7.5YR 5/2 灰褐（断面）。0.5～1.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 講堂址 平塚運一コレ | 49 国版 29-211 |
| 41 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III＝八坂前VII類。技法B I か。瓦当裏面繩目叩きのちナデ。2.5Y 4/1 黄灰（表）、5Y 5/1 灰（裏）、2.5Y 5/2 暗灰黄（断面）。0.5～1.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 30-220 |
| 42 | 4BAB | 4 | | | 技法D I。瓦当裏面繩目叩き後ナデ。7.5YR 7/4 にぶい橙。やや軟質。白色、黒色の小粒砂を含む。 | 講口 平塚運一コレ | 49 国版 1-3 |
| 43 | 8BAB | 103-A? | | 南北企 | 技法A-B I か。瓦当裏面ナデ。5Y 4/1 灰（表）、N 5/ 灰（裏・断面）。白色針状物質あり。0.1～2.0mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 39-296 |
| 44 | 8ATB | 83-C | I b期 | 南多摩 | 瓦谷丘I類。瓦当裏面ケズリ一部ナデカ。N 5/ 灰（表）、5Y 5/1 灰（裏）、2.5Y 6/2 灰黄（断面）。0.5～2.0mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 39-293 |
| 45 | 4BAB | 5 | | | 技法D I か。瓦当裏面ナデ一部ミガキカ。2.5Y 5/1 黄灰（表・断面）、2.5Y 5/2 暗灰黄（裏面）。硬質。0.5～2.0mm程の白色砂粒を含む。 | 講堂址 平塚運一コレ | 49 国版 2-12 |
| 46 | 8BCa | | | | 技法A-B I か。瓦当裏面ケズリ及びナデ。2.5Y 6/2 灰黄（表・裏）、5Y 6/2 灰オーリープ（断面）。白色針状物質あり。0.5～3.0mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 43-321 |
| 47 | 8ACa | 105-A1 | | 南北企 | 技法B II か。瓦当裏面指頭痕及びナデ。2.5Y 6/2 灰黄（表・裏）、7.5YR 6/4 にぶい橙（断面）。白色針状物質あり。0.5～1.5mm程の砂粒を含む。やや軟質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 34-254 |
| 48 | 8BCa | 99 | I b～ c期 | 南北企 | 石田園分寺瓦窯。瓦当裏面ケズリのちナデ。2.5Y 3/1 黑褐（表・裏）、2.5Y 5/3 黄褐（断面）。白色針状物質あり。0.5～1.0mm程の白色砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 42-309 |
| 49 | 8DAB | | | | 瓦当裏面指頭瓶及びナデ。5Y 5/1 灰（表・裏）、5Y 5/2 灰オーリープ（断面）。0.1～0.5mm程の細かな白色砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 46-350 |
| 50 | 15ACa | 131 | | | 瓦当裏面ケズリのちナデ。5Y 5/1 灰（表）、7.5Y 6/1 灰（裏）、5Y 5/2 灰オーリープ（断面）。0.5～1.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 49 国版 47-357 |
| 51 | 6ABB | 32 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 1 26 国 44 |
| 52 | 8ACa | 98 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂 平塚運一コレ | 1 34 国 93 |

第3表 僧寺塔跡採集鏡瓦（1）（第6～9回）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|------|------------|-----|------------|------------------|--------------|
| 1 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類。 | 塔南瓦窟 宇野信四郎藏 | 27-117 15 |
| 2 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類。 | 塔南瓦窟 宇野信四郎藏 | 27-117 16 |
| 3 | 6BAa | 29-D | | 南北企 | 広町B 改造か？ | 塔北方 宇野信四郎藏 | 27-118 29 |
| 4 | 9BAB | 121 | | | 平城宮系。 | 塔南瓦窟 宇野信四郎藏 | 27-118 24 |
| 5 | 8BCB | 92 | | | | 塔址 宇野信四郎藏 | 27-116 5 |
| 6 | 8BCa | 99 | I b～ c期 | 南北企 | 石田園分寺瓦窯。 | 塔南瓦窟 宇野信四郎藏 | 27-117 12 |
| 7 | 15ACa | 131 | | | | 塔南門南側敷 宇野信四郎藏 | 27-116 10 |

第3表 僧寺塔跡採集鎧瓦（2）（第6～9図）

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|----|------|--------|---------|-----|--|----------------|-----------------|
| 8 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類 | 塔址 宇野信四郎藏 | 27-117 17 |
| 9 | 7BCB | 61-B | | | | 塔南瓦溜 宇野信四郎藏 | 27-116 7 |
| 10 | 8BCb | 100-B | I c期 | 南比企 | 新宿窯・天沼遺跡。平城宮系。瓦当裏面布目一回転ナデ？ | 塔南瓦溜 宇野信四郎藏 | 27-118 22 |
| 11 | | | | | | 塔南瓦溜 宇野信四郎藏 | 27-116 9 |
| 12 | 6BAa | 29-G2 | | | 技法B I。瓦当裏面ケズリ。5Y 8/1 灰白（表・断面）、5Y 7/1 灰白（裏）。0.5～1.0mm程の砂粒を含む。やや硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 10-65 |
| 13 | 4BAa | 4BAa | II～III期 | 南多摩 | 御殿山III-1類。瓦当裏面ナデ。N5/灰（表）、10Y5/1灰（裏）、5S5/2灰オーリープ（断面）。硬質。0.5～1.0mm程の白色砂粒を含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 1-2 |
| 14 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III=八坂前VII類。技法B I。瓦当裏面ナデ。10YR 5/1 橋灰（表）、2.5Y 5/2 暗灰黄（裏）、7.5YR 5/2 灰褐（断面）。0.5～1.5mm程の細かな砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 28-208 |
| 15 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III=八坂前VII類。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰（表）、5Y 6/2 灰オーリープ（裏）、2.5Y 6/2 灰黄（断面）。0.5～1.0mm程の細かな砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 29-213 |
| 16 | 7BCa | 7BCa | | | 技法B I。瓦当裏面ナデ。2.5Y 7/2 灰黄（表）、2.5Y 6/1 黄灰（裏）、2.5Y 6/2 灰黄（断面）。0.1～2.0mm程の細かな砂粒を少數含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 30-223 |
| 17 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III=八坂前VII類。技法B I。瓦当裏面ケズリのちナデ。5Y 6/1 灰（表）、2.5Y 5/1 灰黄（裏）、2.5Y 6/2 灰黄（断面）。0.5～1.0mm程の細かな砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 28-209 |
| 18 | 7BCa | 64 | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。瓦当裏面ケズリのちナデか。2.5Y 8/2 灰白（表）、2.5Y 8/1 灰白（裏）。0.1～1.0mm程の黒色砂粒を含む。やや軟質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 31-228 |
| 19 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III=八坂前VII類。2.5Y 8/2 灰白（表・裏）、2.5Y 7/3 浅黄（断面）。0.1～2.5mm程のやや大粒な砂粒を含む。軟質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 30-219 |
| 20 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。技法B I。2.5Y 6/2 灰黄（表）、2.5Y 7/1 灰白（裏）、2.5Y 6/1 黄灰（断面）。0.1～2.5mm程の白・黒色砂粒を多く含む。硬質。男瓦部は粘土紐彌作りき。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 17-129 |
| 21 | 8BAB | 96 | I a～b期 | 南多摩 | 瓦谷戸VII類。技法B IIか。5Y 7/1 灰白（表）、5Y 8/1 灰白（裏）、2.5Y 7/2 灰2（断面）。0.1～1.5mm程の砂粒を含む。やや硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 45-341 |
| 22 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I=八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰（表・裏）、5Y 5/2 灰オーリープ（断面）。0.1～3.5mm程の白・黒色砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 22-164 |
| 23 | 6BCa | 24-A | | | 技法B Iか。瓦当裏面ナデか。7.5YR 7/6 橙（表・断面）、2.5Y 7/2 灰黄（裏）。0.5～1.5mm程の砂粒を含む。軟質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 27-199 |
| 24 | 8ACB | 83-F? | | | 瓦当裏面ケズリ。7.5Y 5/1 灰（表）、N 4/1 灰（裏）、N 5 灰（断面）。0.5mm以下の細かな砂粒を多く含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 37-276 |
| 25 | 8BCB | 96 | I a～b期？ | 南多摩 | 瓦谷戸VII類。技法B II。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰（表・裏）、5Y 7/1 灰白（断面）。0.1～1.0mm程のやや細かな砂粒を多く含む。やや軟質。男瓦先端凸面の剣み反転して残る。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 45-340 |
| 26 | 8ACa | | | 南比企 | 技法C I。瓦当裏面布目のちナデ。5Y 4/1 灰（表・裏）、2.5Y 5/2 暗灰黄（断面）。白色針状物質あり。0.5～3.0mm程のやや大粒な砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 34-255 |
| 27 | 8ATA | | | | 瓦当裏面ケズリのちナデか。2.5Y 8/2 灰白（表）、2.5Y 7/2 浅黄（裏）、10YR 7/4 にぶい黄（断面）。0.5～10mm程の細かな砂粒を多く含む。やや軟質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 39-289 |
| 28 | 8ACa | 105-AI | I a～b期 | 南比企 | 技法B II。瓦当裏面ケズリのちナデ。7.5Y 4/1 灰（表）、7.5Y 5/1 灰（裏・断面）。白色針状物質あり。1.0mm程の白色の小砂粒を多く含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 33-252 |
| 29 | 8ACB | 87 | I b期 | 南多摩 | 瓦谷戸V-N51遺跡C②類。技法B I。瓦当裏面ケズリ。5Y 4/1 灰（表・裏）、2.5Y 6/3 にぶい黄（断面）。0.5mm以下の砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 36-272 |
| 30 | 8BCB | 95-A | II期 | 東金子 | 八坂前IX類。技法B I。5Y 6/1 灰（表）、5Y 7/1 灰白（裏・断面）。0.1～1.0mm程の砂粒を少數含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 45-337 |
| 31 | 8BCB | 8BCB | I b期 | 南多摩 | 瓦谷戸VI類？ 技法B IIか。瓦当裏面ケズリ。5Y 5/1 灰（表）、5Y 6/1 灰（裏）、5Y7/2 灰白（裏）。0.1～2.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 45-342 |
| 32 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I=八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺。技法B Iか。瓦当裏面ナデ。2.5Y 7/2 灰2。0.5～2.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 22-166 |
| 33 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I=八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺。技法B I。瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/1 灰黄（表）、5Y 6/1 灰（裏）、2.5Y 7/2 灰黄（断面）。0.5～1.5mm程の砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 23-171 |

第3表 僧寺塔跡採集鎧瓦（3）（第6～9図）

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|----|-------|-------|-----------|-----|--|--------------|-------------------|
| 34 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪廢寺。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 7/1 灰白。0.5 ~ 1.0mm程の砂粒を含む。やや硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 22-167 |
| 35 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪廢寺。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰。0.1 ~ 1.0mm程の細かな砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 22-165 |
| 36 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類。技法B I。瓦当裏面ケズリのちナデ。2.5Y 7/3 淡黄(表面・断面)、10Y 7/3 にぶい灰黄(裏)。0.5 ~ 1.0mm程の黒色砂粒を少數含む。やや硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 16-114 |
| 37 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。技法B I。瓦当裏面指頭痕及びナデ。5Y 6/2 灰。灰オリーブ(表)、5Y 7/2 灰白(裏・断面)。0.5mm以下の細かな白色砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 18-132 |
| 38 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表・裏)、5Y 6/2 灰オリーブ(断面)。0.5 ~ 1.0mm程の白色砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 19-139 |
| 39 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表)、10Y 5/1 灰(裏)、5Y 5/1 灰(断面)。0.5 ~ 2.0mm程の白色砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 17-120 |
| 40 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰。0.5 ~ 2.0mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 19-142 |
| 41 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表)、5Y 6/1 灰(裏)、2.5Y 6/2 淡黄(断面)。0.5 ~ 1.5mm程の砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 19-135 |
| 42 | 6BCa | 26-C? | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類?。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表)、5Y 6/2 灰オリーブ(裏)、2.5Y 6/2 淡黄(断面)。0.1 ~ 1.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 19-141 |
| 43 | 6BCa | 26-C? | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類?。技法B I。10Y 6/1(灰)。硬質。1mm大的砂粒少數含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-62 30 国 809 |
| 44 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類。瓦当裏面ナデ。2.5Y 6/2 淡黄(表・裏)、2.5Y 7/2 淡黄(断面)。0.5mm以下の細かな砂粒を含む。硬質。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 17-125 |
| 45 | 5ACa | 3 | | | 瓦当裏面繩目叩き。2.5Y 5/1 黄灰(表・断面)、2.5Y 5/2 暗灰黄(裏)。硬質。0.5mm以下の細かな白色砂粒を含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 4-28 |
| 46 | 5ACa | 3 | | | 瓦当裏面ナゲ。2.5Y 5/1 黄灰。0.5 ~ 1.0mm程の白色砂粒を含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 49 国版 4-31 |
| 47 | 8ACa | 82-B? | I a期 | | 上野系。黒色。硬質。 | 塔 原田良雄蔵 | 1 23 国 26 |
| 48 | 6BCa | 24-A | | | 褐色。範。 | 塔 原田良雄蔵 | 1 35 国 95 |
| 49 | 15ACa | 131 | | | 鼠色。硬質。 | 塔 原田良雄蔵 | 1 28 国 55 |
| 50 | 8ACa? | 83-B | I a期 | 南多摩 | TNT No.513 遺跡A=瓦谷戸III類。灰色。硬質。 | 塔 原田良雄蔵 | 1 20 国 8 |
| 51 | 8ACa | 82-B? | I a期 | | 上野系。灰色。焼成並。 | 塔 原田良雄蔵 | 1 23 国 24 |
| 52 | 8BCB | 92 | | | 褐色。硬質。 | 塔 原田良雄蔵 | 1 23 国 25 |
| 53 | 7BCB | 61-A | | | 武藏国府・寺尾庵寺(川越市)出土例。鼠色。硬質。 | 塔 原田良雄蔵 | 1 26 国 40 |
| 54 | 8BAB | 96 | I a ~ b期? | 南多摩 | 瓦谷戸VII類。鼠色。硬質。 | 塔 内藤政恒蔵 | 1 26 国 42 |
| 55 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 久保窯。鼠色。硬質。 | 塔 太田静六蔵 | 1 32 国 80 |
| 56 | 7BCa | 64-A | II期 | 東金子 | 灰色。硬質。 | 塔西 石村喜英蔵 | 1 34 国 91 |
| 57 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。灰色。硬質。 | 塔西 国分寺藏 | 1 34 国 89 |
| 58 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪廢寺。灰色。硬質。 | 塔西 国分寺藏 | 1 32 国 78 |
| 59 | 8BCb | 100-B | I c期 | 南北企 | 新沼窯・天沼遺跡。平城宮系。鼠色。硬質。 | 塔 国分寺藏 | 1 36 国 103 |

第4表 僧寺僧坊跡採集鏡瓦（1）(第9・10図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|------|-------|-----------|------|--|---------------|-------------------|
| 1 | 8ACa | | I b 期? | 南北企 | 瓦当外周に押印「企」(有吉分類「比企2」)：瓦谷戸・小谷B・金沢・武藏國府。技法II。瓦当裏面ナデ。7.5Y 6/1 灰(表)、N 4/ 灰(裏)。7.5Y 5/1 灰(断面)。白色針状物質あり。0.5～2mm程の砂粒を含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 34-257 |
| 2 | 8ACB | 97-A1 | | | 技法C 1。瓦当裏面目印のちナデ。2.5Y 7/3 浅黄(表)、10YR 7/4 にぶい黄(裏)、2.5Y 6/3 にぶい黄(断面)。0.1～1.5mm程の砂粒を含む。やや軟質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 35-262 |
| 3 | 6BAa | 29-B? | | 南北企 | 広町B 改造か？ 瓦当裏面ナデ。7.5YR 4/1 暗褐(表)、10YR 2/1 黒(裏)、7.5YR 5/2 灰褐(断面)。0.1～2.0mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 41-303 |
| 4 | 8BCb | 100-B | I c 期 | 南北企 | 新宿窑・天沼焼。平城宮系。瓦当裏面ナデ。2.5Y 4/1 黄灰(表)、7.5YR 3/1 黒褐(裏)、5Y 3/1 オリーブ黒(断面)。0.1～1.5mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 44-330 |
| 5 | 6BAa | 29-B? | | 南北企 | 広町B 改造か？ 技法D 1。瓦当裏面ナデ。2.5Y 6/2 灰黄(表)、5Y 6/1 灰(裏)。2.5Y 7/4 浅黄(断面)。1.0～3.0mm、それ以上の大粒な砂粒を多く含む。やや軟質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 41-302 |
| 6 | 8ACB | 22? | | | 瓦当裏面繩目印きのちナデ。2.5Y 5/1 黄灰(表)、2.5Y 4/1 黄灰(裏)、7.5YR 5/3 にぶい褐(断面)。0.1～3.0mm程の砂粒を多く含む。やや軟質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 37-279 |
| 7 | 8ACa | 85-A? | | 南北企 | 勝呂系。瓦当裏面ナデ。2.5Y 6/2 灰黄(表・断面)、2.5Y 6/1 黄灰(裏)。0.6mm以下の砂粒を含む。硬質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 33-245 |
| 8 | 6BAa | 29-B? | | 南北企 | 広町B 改造か？ 技法B I。瓦当裏面ナデ。7.5Y 5/1 灰(表)、N 5/ 灰(裏)、7.5YR 4/1 灰褐(断面)。0.1～2.0mm程の砂粒を多く含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 9-59 |
| 9 | 7BCa | 63 | II 期 | 東金子 | 新久保・八坂前Ⅱ類。技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表・裏)、2.5Y 6/2 灰黄(断面)。0.5～1.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 30-218 |
| 10 | 6BCa | 26-A | II 期 | 東金子 | 八坂前Ⅲ・2類・恵ヶ慶庵。技法B I。瓦当裏面指明底及びナデ。2.5Y 6/1 黄灰(表)、5Y 7/1 灰白(裏)、2.5Y 6/2 灰黄(断面)。0.5～1.0mm程の白色砂粒を含む。やや硬質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 16-117 |
| 11 | 7BCB | 61-? | | | 技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表)、5Y 5/1 灰(裏)、5Y 5/2 灰オーリーブ(断面)。0.1～1.5mm程の砂粒を多く含む。やや硬質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 32-239 |
| 12 | 6BCa | | | 南北企? | 技法B I。瓦当裏面ナデ。7.5Y 8/1(灰色)。やや軟質。白色針状物質・2mm大の黒色砂粒含む。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 57-62 30 国 813 |
| 13 | 6BAa | 29-B? | | | 技法I 1。瓦当裏面繩目印きのちナデ。5Y 5/2 灰オーリーブ(表)、10Y 5/1 灰(裏)、7.5Y 5/1 灰(断面)。0.5～1.5mm程の砂粒を含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 12-85 |
| 14 | 6BAa | 29-C? | | | 技法B I。瓦当裏面繩目印き後ナデ。5Y 1/灰(表)、5Y 5/2 灰オーリーブ(裏・断面)。硬質。0.5mm以下の細かな砂粒を少量含む。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 8-51 |
| 15 | 6BAa | 29-C? | | | 瓦当裏面繩目印き後ナデ。5Y 6/1 灰(表・断面)、10Y 5/1 灰(裏)。硬質。0.5～2.0mm程の砂粒を含む。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 7-47 |
| 16 | 6BAa | | | | 技法B I 1a。瓦当裏面繩目印き。5Y 5/1 灰(表)、5Y 5/2 灰オーリーブ(裏・断面)。0.5～1.5mm程の砂粒を多く含む。やや硬質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 9-60 |
| 17 | 6BCa | 23-A | | | 技法B I 1a。瓦当裏面ナデ。10YR 4/1 暗褐(表)、2.5Y 5/2 暗灰黄(裏)、10YR 4/3 にぶい黄褐(断面)。0.5～1.0mm程の白色砂粒を含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 26-195 |
| 18 | 4DAB | | | | 技法B I 1a。瓦当裏面ナデ。5Y 5/2 灰オーリーブ(表)、N 5/ 灰(裏)、2.5Y 5/2 暗灰黄(断面)。0.5～3.0mm程の砂粒を含む。やや軟質。 | 僧坊 平塚遷一コレ | 49 国版 13-96 |
| 19 | 7BAB | 65-A? | | | 技法B I 1a。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表)、5Y 5/2 灰オーリーブ(裏・断面)。0.5～1.0mm程の砂粒を多く含む。5Y 5/2 灰。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 10-74 |
| 20 | 6BCa | 26-B? | | | 技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表)、5Y 6/2 灰オーリーブ(裏)、10YR 6/3 にぶい黄(断面)。0.5～2.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 20-153 |
| 21 | 6BCa | 26-B? | | | 技法B I 1a。瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/1 黄灰(表)、5Y 6/1 灰(裏)、2.5Y 5/2 暗灰黄(断面)。0.1～2.0mm程の砂粒を含む。やや硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 21-156 |
| 22 | 8ACa | 86? | I a 期 | 南北企 | 瓦当裏面ナデ。「橘」の押印あり。10Y 6/1(灰)。硬質。白色針状物質・1mm大の長石含む。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 57-62 30 国 812 |
| 23 | 6BAa | 29-E? | | | 瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表)、10Y 5/1 灰(裏)、5Y 5/1 灰(断面)。0.5～3.5mm程の白色砂粒を多く含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 12-84 |
| 24 | 6BAa | 29-A? | | | 技法B I。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表)、N 5/ 灰(裏)、2.5Y 5/2 暗灰黄(断面)。硬質。0.5～1.0mm程の砂粒を含む。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 7-45 |
| 25 | 6BAB | | | | 瓦当裏面ナデ。7.5YR 6/4 にぶい橙(表・断面)、2.5Y 5/2 暗灰黄(裏)。0.1～1.0mm程の細かな砂粒をごく少含む。やや軟質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 10-75 |
| 26 | 6BAB | 171 | | | 西別府窯址。瓦当裏面繩目印き一部ナデ。7.5Y 6/1 灰(表)、7.5Y 5/1 灰(裏)、2.5Y 5/2 暗灰黄(断面)。0.5～1.0mm程の白色砂粒を多く含む。硬質。 | 僧坊址 平塚遷一コレ | 49 国版 14-103 |

第4表 僧寺僧坊跡採集鏡瓦（2）(第9・10図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|------|-----|-----|--|---------------|-----------------|
| 27 | XBCa | | | | 技法B 1。瓦当裏面ナデ。5Y 4/1 灰(表)、N 4/ 灰(裏)、2.5Y 5/1 黄灰(断面)。0.1 ~ 0.5mm程の細かな砂粒を含む。硬質。 | 僧坊 平塚運一コレ | 49 国版 47-351 |
| 28 | 4BAB | | | | 瓦当裏面ナデ。10YR 8/4 淡黄灰(表)、2.5Y 8/2 灰白(裏)、7.5YR 7/3 にぶい橙(断面)。やや軟質。0.5 ~ 1.0mm程の砂粒を少量含む。 | 僧坊 平塚運一コレ | 49 国版 3-18 |
| 29 | | | | | 瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/1 黄灰。0.1 ~ 2.0mm程の砂粒を含む。硬質。 | 平塚運一コレ | 49 国版 48-370 |
| 30 | 15ACa | 131 | | | 瓦当裏面ケズリ。2.5Y 6/1 黄灰(表)、2.5Y 6/2 灰黄(裏・断面)。0.1mm以下の細かな砂粒を少量含む。やや硬質。 | 僧坊 平塚運一コレ | 49 国版 47-354 |
| 31 | 8DAB | 1087 | | | 技法B 1。瓦当裏面ナデ。5Y 6/1 灰(表)、5Y 6/2 灰オリーブ(裏・断面)。0.5 ~ 1.5mm程の砂粒を含む。やや軟質。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 49 国版 12-89 |
| 32 | 8BCB | 95-a | II期 | 東金子 | 八坂前IX類。瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/2 暗灰黄(表)、2.5Y 6/2 灰黄(裏)、7.5YR 6/4 にぶい橙(断面)。0.5 ~ 1.5mm程の砂粒を含む。硬質。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 49 国版 45-338 |
| 33 | 4BAB | | | | 技法D 1か。瓦当裏面ナデ。5Y 5/2 灰オリーブ。硬質。0.5 ~ 2.5mm程の白色粒砂を含む。 | 僧坊 平塚運一コレ | 49 国版 3-20 |
| 34 | 5ACa | 3 | | | 瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/1 黄灰(表・裏)、2.5Y 5/3 黄褐(断面)。0.5 ~ 1.0mm程の細かな白色砂粒を含む。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 49 国版 4-27 |
| 35 | 5ACa | 3 | | | 技法D 1か。瓦当裏面ナデ。5Y 5/2 灰オリーブ(表・断面)、N5/ 灰(裏)。硬質。0.5 ~ 2.0mm程の白色砂粒を含む。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 49 国版 4-26 |

第5表 僧寺北方建物付近(薬師堂・北院・中院等)・鐘楼跡採集鏡瓦(第11図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|--------|----------|------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 8ACa | 105-A1 | I a ~ b期 | 南北企 | 瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表)、2.5Y 6/2 灰黄(裏・断面)。白色針状物質あり。1.5mm程の白色の小砂粒を多く含む。やや硬質。 | 薬師境内 平塚運一コレ | 49 国版 33-251 |
| 2 | 7ABB? | 101? | | 南多摩? | TNT271遺跡。瓦当裏面ナデ。5Y 5/1 灰(表・裏)、2.5Y 6/1 黄灰(断面)。0.1 ~ 1.0mm程の細かな砂粒を多く含む。硬質。 | 薬師堂前 平塚運一コレ | 49 国版 39-294 |
| 3 | 6BAB | 30-B | | 南多摩 | 御殿山 I 類・武藏國府。技法B 1。瓦当裏面ナデ。2.5Y 5/2 暗灰黄(表・裏)、5Y 5/2 灰オリーブ(断面)。1.0 ~ 2.0mm程の砂粒を多く含む。やや硬質。瓦当外周側面に不連続のアタリあり。 | 薬師堂前 平塚運一コレ | 49 国版 11-78 |
| 4 | 6ABB | 32 | | | | 薬師堂西 宇野信四郎藏 | 27-119 34 |
| 5 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。灰色。硬質。 | 中院 国分寺蔵 | 1 36 国 102 |
| 6 | 8BCa | 88 | | | 灰色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 20 国 10 |
| 7 | 8ACa | 82-B2 | I a期 | 南北企 | 上野系。黒色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 22 国 21 |
| 8 | 8ACa | 105-A2 | I a ~ b期 | 南北企 | 褐色。焼成並。 | 中院南 国分寺蔵 | 11 19 国 1 |
| 9 | 8ACa | 82-A1? | I a期 | 南北企 | 上野系。褐色。焼成並。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 20 国 6 |
| 10 | 8ACB | 97-B1 | I b期 | 南北企 | 小谷B・新沼窯。黒色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 24 国 28 |
| 11 | 8ACB | 97-B2 | I b期 | 南北企 | 小谷B・新沼窯。黒色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 24 国 30 |
| 12 | | 91-B | | | 黒色。硬質。 | 中院 国分寺蔵 | 1 32 国 81 |
| 13 | 5BCa | 11 | | | 褐色。硬質。 | 北院付近 磯戸市郎藏 | 1 37 国 106 |
| 14 | 6BAB | 30-B | | 南多摩 | 御殿山 I 類・武藏國府。 | 中院 平塚運一コレ | 1 27 国 50 |
| 15 | 15ACa | 131 | | | 鼠色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 21 国 14 |
| 16 | 6BAa | 29-B? | | 南多摩 | 広町B改范? | カネキヤ堂 宇野信四郎藏 | 27-118 30 |
| 17 | | | | | 瓦当裏面繩目叩きのちナデ。2.5Y 5/1 黄灰(表)、N 5/ 灰(裏・断面)。0.1 ~ 1.0mm程の細かな砂粒を多く含む。やや硬質。 | 鐘樓堂 平塚運一コレ | 49 国版 48-371 |
| 18 | 6BCa? | | | | 技法B 1。瓦当裏面繩目叩きのちナデ。5Y 6/1 灰(表・断面)、5Y 5/2 灰オリーブ(裏)。0.1 ~ 1.0mm以下の細かな砂粒を少量含む。硬質。 | 鐘樓堂 平塚運一コレ | 49 国版 21-157 |

第6表 尼寺採集・出土鏡瓦(第12回)
(泰出土瓦は史跡整備に伴う伽藍中枢域の調査)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|-------|--------|-----------|-----|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 | 8BCa | 99 | I b ~ c 期 | 南比企 | 石田国分寺瓦窯。 | 383次調査 中門地区画 SD267 | 28-15 12図12 |
| 2 | | | | | | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図5 |
| 3 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図6 |
| 4 | 6BCa | 26-A? | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類? 悲ヶ崖庵寺? 技法B-I? | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図4 |
| 5 | 8ACB | 97-A2? | I b 期 | 南比企 | 泉井・勝呂庵寺・悲ヶ崖庵寺。 | 383次調査 中門地区画 SD267 | 28-15 12図11 |
| 6 | 8BCB | | II期 | 東金子 | 八坂前Ⅳ類。 | 383次調査 中門地区 SD264 | 28-15 12図1 |
| 7 | 6DAB | | | | | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図10 |
| 8 | 8ACB | 97-A1 | I b 期 | | | 400次調査 表土 | 31-20 13図4 |
| 9 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図8 |
| 10 | 7BCB | 61-A | | | 武藏国府・寺尾庵寺(川越市)。 | 400次調査 表土 | 31-20 13図3 |
| 11 | 8BAB | | | 南比企 | 技術A。中房内無文、蓮子なし。胎土に白色針状物質が顕著。青灰色。 | 373次調査 SK1342 | 20-30 21図2 |
| 12 | 6BCa | 26-D | | | | 383次調査 中門地区画 SD267 | 28-15 12図13 |
| 13 | 6BCa? | 26-A? | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類・悲ヶ崖庵寺? 技法B。中房形状不明。灰色。 | 373次調査 SK1342 | 20-30 21図1 |
| 14 | 8BAB | | | | | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図7 |
| 15 | 6BAa | 29-B | | | | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図3 |
| 16 | 8BCB | | | 南比企 | 中房に凸線による蓮弁状の輪郭線あり。白色針状物質を多く含む。 | 400次調査 鐘楼地区 SK110A | 31-20 13図2 |
| 17 | 8BCB | 92 | | | 技術B-II。灰色。 | 373次調査 SK1343 | 20-30 21図3 |
| 18 | 6BAB | | | | | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図9 |
| 19 | 15ACA | 131 | | | | 400次調査 中門地区画 SD268 | 31-20 13図1 |
| 20 | 6B | | | | 瓦当部が薄く、厚さ1.2cm。 | 413次調査 表土 | 32-19 11図6 |
| 21 | 6BAa | 29-B | | | | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-15 12図2 |
| 22 | 16AAB | 141 | | | 鼠色。硬質。 | 尼寺 国分寺蔵 | 1 27図46 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(1)(第13~28図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|----|-------|-------|----------|-----|--|---------------------|----------------|
| 1 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。部分的に細板压痕。瓦当接合部分指ナデ。範型内区のみ。 | 28次調査 SD23 | 10-図面15 3 |
| 2 | 6BCa | 23-A | | | 蓮子に花キズあり。瓦当裏面指ナデ。少量の黒色スコリア状物質含む。 | 28次調査 表土 | 10-図面20 3 |
| 3 | 5BCa | 11 | | | 瓦当裏面全面指ナデ。黒色スコリア状物質含む。 | 28次調査 表土 | 10-図面20 2 |
| 4 | 6BAB | 171 | | | 西別府窯寺。自然軸付着。瓦当面に范ずれあり。黒色スコリア状物質含む。 | 28次調査 表土 | 10-図面20 1 |
| 5 | 6BAa | 29-D | | 南北企 | 広町B改范か? 瓦当裏面繩目叩きL13本。男瓦接合部分指ナデ。瓦当面自然軸付着。 | 29次調査 SD23 | 10-図面43 1 |
| 6 | 6BAa | 29-A? | | | 瓦当裏面全面指頭痕。瓦当面自然軸付着。 | 29次調査 SD23 | 10-図面43 2 |
| 7 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前IV類・志ヶ窪庵寺。」瓦当裏面指ナデ。少量の黒色スコリア状物質含む。 | 29次調査 SD23 | 10-図面43 4 |
| 8 | 6AAB | 21-A | | | 瓦当裏面ナデ。全面に自然軸付着。 | 29次調査 SD23 | 10-図面43 5 |
| 9 | 15ACa | 131 | | | 男瓦接合部分指ナデ。瓦当裏面指頭痕。 | 29次調査 SD23 | 10-図面43 3 |
| 10 | 6ACa | 34 | | | 瓦当裏面繩目叩きL15本。一部自然軸付着。 | 29次調査 表土 | 10-図面51 7 |
| 11 | 6BAa | 29-D | | 南北企 | 広町B改范か? 瓦当面下半外区外縁なし。瓦当裏面指ナデ。黒色スコリア状物質含む。全体的に自然軸付着。 | 29次調査 表土 | 10-図面51 6 |
| 12 | 6BCa | 26-D | | | 瓦当裏面指ナデ。 | 29次調査 表土 | 10-図面51 4 |
| 13 | | 81? | I b期 | 南北企 | 久保・石田国分寺瓦窯。瓦当裏面全面ヘラ削。 | 29次調査 表土 | 10-図面51 5 |
| 14 | 6BAB | 171 | | | 西別府窯寺。男瓦接合部分指ナデ。瓦当裏面繩目叩きL12本。黒色スコリア状物質含む。 | 29次調査 表土 | 10-図面51 3 |
| 15 | 8BCa? | 99? | I b ~ c期 | 南北企 | 石田国分寺瓦窯? 白色糾状物質・黒色スコリア状物質を含む。 | 30次調査 SD23 | 9-図面36 11 |
| 16 | 6BAa? | 29-E? | | | 瓦当裏面繩叩き。黒色スコリア状物質含む。 | 30次調査 SD23 | 9-図面36 12 |
| 17 | | | | | 瓦当裏面繩叩き。少量の赤色スコリア状物質含む。 | 42次調査 SI136(9c後) | 9-図面19 3 |
| 18 | 6BCa? | 23-A? | | | | 42次調査 SI136(9c後) | 9-図面19 5 |
| 19 | | | | | 黒色スコリア状物質含む。 | 42次調査 SI136(9c後) | 9-図面19 2 |
| 20 | 6BCa? | 23-C? | | | 瓦当裏面繩叩き。 | 42次調査 SI136(9c後) | 9-図面19 4 |
| 21 | 7BCa | 64 | II期 | 東金子 | 八坂前VI類・志ヶ窪庵寺。 | 44次調査 P7 | 9-図面26 8 |
| 22 | 8ATB? | 83-C? | I b期 | 南多摩 | 瓦谷戸I類? 瓦当裏面指ナデ。 | 48次調査 表土 | 9-図面25 1 |
| 23 | 8ACa | 86 | | | | 2次調査 表土 | 4-80 3 |
| 24 | 8ACB? | 97-B? | I b期 | 南北企 | 小谷B・新沼窯? 瓦当裏面縦方向のヘラ削り。焼成良好。灰色。 | 2次調査 SD13 | 4-80 2 |
| 25 | 15ACa | 131 | | | 焼成良好。黒灰色。瓦当裏面に自然軸。 | 2次調査 SD13 | 4-80 1 |
| 26 | 8BCB | 95-A | II期 | 東金子 | 八坂前IX類。瓦当裏面全面指ナデ。 | 1次調査 SI19(9c後) | 6-118 48-1 |
| 27 | 6BAa? | 29-A? | | | 瓦当裏面繩叩き後ナデ。 | 1次調査 SI10(9c後) | 6-120 50-10 |
| 28 | 6BAB | 30-C | | | 瓦当裏面繩叩き。中房中心蓮子変形。 | 1次調査 SI11(9c中) | 6-122 52-1 |
| 29 | 6BAa | 29-C | | | 瓦当裏面周縁ヘラ削り。瓦当面自然軸付着。 | 1次調査 SI18(9c中~後) | 6-143 73-1 |
| 30 | | | | | 瓦当裏面ヘラ削り後ナデ。 | 1次調査 SI18(9c中~後) | 6-143 73-3 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(2)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|-------|-------|------|-----|---|---------------------|------------------|
| 31 | | | | | 瓦当裏面ナゲ。 | 1次調査 SI18(9e中~後) | 6-143 73-2 |
| 32 | 8BCa | 88 | | | 間弁を有する。男瓦部凸面に「播」のへラ書き文字。瓦当裏面へラ削り。 | 1次調査 SI19(9e中) | 6-146 76-1 |
| 33 | 8ACB | 97-A2 | I b期 | 南比企 | 泉井・勝呂庵寺・恋ヶ窪魔寺。白色針状物質を含む。 | 1次調査 F50 | 6-152 82-5 |
| 34 | 6BCa | 23-A | II期 | | 瓦当面全体に自然軸付着。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-1 |
| 35 | 6BAB | 171 | | | 西別府魔寺。瓦当裏面縄目叩き。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-2 |
| 36 | 7BCB | 61-? | | | | 1次調査 表土 | 6-157 87-6 |
| 37 | 6BAa | 29-F | | | 瓦当裏面縄叩き後へラ削り。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-5 |
| 38 | 6ACa | 34 | | | 瓦当裏面縄叩き。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-4 |
| 39 | 7BCa | 63? | II期 | 東金子 | 新久III = 八坂前VII類? 瓦当面全体に自然軸付着。瓦当裏面縄叩き後へラ削り。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-3 |
| 40 | | | | | 間弁を有する。蓮子はわざかに残存。 | 37次調査 3人孔表土 | 7-45 第17図-6 |
| 41 | 8ACa | 82-? | I a期 | 南比企 | 上野系。瓦当裏面指ナゲ(?)。白色針状物質含む。 | 37次調査 4人孔表土 | 7-46 第18図-1 |
| 42 | 7BCB | 61-? | | | | 37次調査 6人孔表土 | 7-48 第20図-2 |
| 43 | | 81? | I b期 | 南比企 | 久保・石田国分寺瓦窯。白色針状物質を含む。 | 37次調査 7人孔表土 | 7-57 第29図-1 |
| 44 | 6BAa | 29-C? | | | 無子葉文。蓮子は正方形。男瓦部欠損。接合部が露出。瓦当裏面はやや難なナゲ。 | 12次調査 道傍2 | 14- 図面 22 2 |
| 45 | 8ACB | 97-A? | I b期 | 南比企 | | 24次調査 No.3立坑表土 | 14- 図面 24 6 |
| 46 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 谷久保窯。 | 24次調査 No.3立坑表土 | 14- 図面 24 7 |
| 47 | 8ACB | 97-A? | I b期 | 南比企 | | 24次調査 No.3立坑表土 | 14- 図面 24 8 |
| 48 | 8BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類。 | 24次調査 砂利穴 | 14- 図面 24 14 |
| 49 | | | | | | 24次調査 砂利穴 | 14- 図面 24 15 |
| 50 | | | | | | 24次調査 砂利穴 | 14- 図面 24 16 |
| 51 | | | | | | 35次調査 SD37 | 14- 図面 35 3 |
| 52 | 8BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類。 | 35次調査 表土 | 14- 図面 36 10 |
| 53 | 5ACa | 3 | | | | 35次調査 表土 | 14- 図面 36 11 |
| 54 | 7BCB | 61-A | | | 武藏国府・寺尾庵寺(川越市)。薄青灰色。硬質。瓦当側面へラナゲ。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面 21 106 |
| 55 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺。黄味灰色。硬質。外区外縁へラ削り。瓦当裏面半分ナゲ。瓦当下半分不調整(指頭痕あり)。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面 21 107 |
| 56 | 6BCa? | 24-A? | | | 技法B-I。赤灰色~黒灰色。瓦当面自然軸付着。硬質。瓦当側面および外縁内部の一部へラ削り調整。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面 21 111 |
| 57 | 8ACB | 97-A1 | I b期 | 南比企 | 技法B-I。薄灰色。白色針状物質多く含む。やや硬質。蓮弁輪郭線が各脊とも接する。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面 21 108 |
| 58 | 8ACa | 85-A3 | I b期 | 南比企 | 勝呂系。技法B-II。薄灰色。やや硬質。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面 21 109 |
| 59 | 8ACB | 97-A2 | I b期 | 南比企 | 泉井・勝呂庵寺・恋ヶ窪魔寺。技法B-I。青灰色。白色針状物質多く含む。硬質。蓮弁に范キズあり。瓦当裏面格子目叩きあり、不調整。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面 21 110 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(3)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|------|------|-------------|--|------------------------------------|------------------|
| 60 | | | | | 薄青灰色～黒灰色。硬質。男瓦部格子目叩き後ナデ。 | 84次調査 SB53 P(1-1)A期 (8c中) | 15- 図面 22 113 |
| 61 | 15ACa | 131 | | | 技法B- I ?。黄味灰色。硬質。間弁三角形状、圓線に接する。男瓦部前面に「往」と思われる押印あり。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 114 |
| 62 | 6BAa | 29-2 | | | 技法B- I。暗赤灰色(内部赤褐色)。硬質。瓦当裏面繩目叩きL9本。男瓦部前面朱墨書きあり。 | 84次調査 瓦留めC | 15- 図面 21 112 |
| 63 | 8ACB | 109 | I b期 | 南多摩 →南北企 | TNT944遺跡(瓦戸御跡群にも類例あり)。粘土に白色針状物質を僅かに含む。技法B- I。暗灰色。硬質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 116 |
| 64 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類・恋ヶ窪廢寺。技法B- I。薄青灰色。硬質。外区外縁、瓦当側面ヘラ削り。蓮弁に范キズあり。 | 84次調査 SK431 | 15- 図面 22 115 |
| 65 | | | | | 技法B- I。暗黄褐色。やや硬質。文様面もろい。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 117 |
| 66 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久田類=八坂前VII類。技法B- I。黄味灰色。硬質。外縁の内外端縁ヘラ削り。 | 84次調査 表土 | 15- 図面 22 118 |
| 67 | | | | | 薄黄灰色。やや硬質。外区外縁、瓦当側面ヘラ削り。蓮弁に范キズあり。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 119 |
| 68 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。技法B- I。薄赤灰色。硬質(表面ざらつく)。 | 84次調査 表土 | 15- 図面 22 120 |
| 69 | | | | | 技法B- I。薄灰色。白色針状物質含む。硬質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 121 |
| 70 | | | | | 技法B- I。黒灰色～灰色(外側)、暗赤灰色(内側)。硬質。蓮弁、間弁ともに繩形。 | 84次調査 SK400 | 15- 図面 22 122 |
| 71 | | | | | 技法B- I ?。黄味灰色～暗赤灰色。硬質。 | 84次調査 SK427 | 15- 図面 22 123 |
| 72 | | | | | 技法B- I。暗黄灰色。硬質(表面ひび割れしている)。瓦当側面ヘラ削り。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 124 |
| 73 | 16AAB | 141 | | | 技法B- I。青灰色。硬質。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面 22 125 |
| 74 | 16AAB | 141 | | | 技法B- I。灰色。硬質(須恵質、表面少しづらつく)。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面 22 126 |
| 75 | | | II期 | 東金子 | 八坂前V類?。黄味灰色(全体的に自然釉付着)。粘土緻密。硬質。弁区周縁ヘラ状工具?によるナデ。 | 84次調査 SD88 | 15- 図面 22 127 |
| 76 | 8BCB | 95-A | II期 | 東金子 | 八坂前IX類。技法B- I。黄味灰色。硬質。弁の輪郭線二重。男瓦先端を削り、瓦当裏面にさしこんでいる。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 128 |
| 77 | | | | | 技法B- I。外面は薄赤褐色。内面は明赤褐色。やや硬質。瓦当裏面繩目叩き後ナデ。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 22 129 |
| 78 | | | | | 技法B- II。黄褐色。やや軟質。瓦当側面縦方向にヘラ削り。同裏面ヘラ削り。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面 23 130 |
| 79 | | | | | 外部は暗灰色、内部は薄赤褐色。硬質。 | 84次調査 表土 | 15- 図面 23 131 |
| 80 | 91-? | | | 南北企 | 明黄褐色。白色針状物質多く含む。軟質。間弁Y状。外縁、瓦当側面ヘラ削り。蓮弁に范キズあり。 | 84次調査 表土 | 15- 図面 23 132 |
| 81 | | | | | 灰褐色(瓦当両面灰付着)。硬質。中房に段あり。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面 23 133 |
| 82 | | | | | 黒灰色(自然釉付着)。硬質。蓮弁輪郭線が各辺弁とも接する。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面 23 134 |
| 83 | 7BCa | 64 | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。技法B- I ?。灰褐色～黒灰色(文様面自然釉付着)。硬質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 23 135 |
| 84 | 8BCa | 88 | | 南北企 | 暗黄褐色。白色針状物質が多く含む。やや軟質。蓮弁と間弁が接する。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面 23 136 |
| 85 | 7BBa? | | | | 暗灰色。硬質。 | 84次調査 SK427 | 15- 図面 23 137 |
| 86 | | | | | 黄味灰色。やや硬質(表面小さな穴がたくさんあいている)。瓦当裏面中央部は凹凸が顕著。 | 84次調査 SK427 | 15- 図面 23 138 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(4)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|------|--------|------|-----|---|--------------------------|----------------|
| 87 | 6BAa | 29-B | | | 技法B-I。黄味灰色~薄赤灰色。硬質。蓮弁に范キズあり。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15-図面23 139 |
| 88 | | | | | 暗灰色。硬質。瓦当裏面縁目叩き後ナゲ。内区に范キズあり。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15-図面23 140 |
| 89 | | | 南比企 | | 技法B-I。薄黄褐色。白色針状物質含む。硬質。間弁杏葉型?。 瓦当側面ヘラ削り。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15-図面23 141 |
| 90 | 8BCB | 95-A | II期 | 東金子 | 八坂前IV類。薄赤灰色。硬質。間弁変形Y字状。瓦当裏面不調整(指痕残存)。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15-図面23 142 |
| 91 | 8BCa | 11 | | | 暗赤褐色。硬質。 | 84次調査 表土 | 15-図面23 143 |
| 92 | | | | | 技法B?。青灰色~黃味灰色。白色針状物質含む。硬質。蓮弁と間弁が接する。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15-図面23 144 |
| 93 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。暗黃褐色(内部赤褐色)。やや軟質(二次火熱?)。外区剥離。 | 84次調査 SX13 | 15-図面23 145 |
| 94 | | | 南比企 | | 技法B-I。薄黄褐色。白色針状物質含む。やや軟質。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15-図面23 146 |
| 95 | | | 南比企 | | 灰色。白色針状物質多く含む。硬質。文様面范の木目痕顯著。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15-図面23 147 |
| 96 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III=八坂前V類。 | 85次調査 表土 | 15-図面40 2 |
| 97 | 7BCB | 61-B | | | 薄青灰色。硬質。間弁変形Y字状。男瓦部技法I 3-A1?。男瓦部凸面に「王」の押印文字あり。 | 62次調査 SI168 カマド(10c前) | 15-図面43 33 |
| 98 | 7BCB | 61-A | | | 薄青灰色。硬質。間弁変形Y字状。男瓦部技法I 3-A1。男瓦部凸面「王」の押印文字あり。右側端面糸切り痕あり。 | 62次調査 SI168 カマド(10c前) | 15-図面43 34 |
| 99 | 6DAB | | | | 薄青灰色~黃味灰色。硬質。男瓦部技法I 3-A1。 | 62次調査 SI168 カマド(10c前) | 15-図面43 35 |
| 100 | 8ACB | 97-A2 | I b期 | 南比企 | 泉井・勝呂庵寺・恋ヶ窪庵寺。薄赤褐色。白色針状物質多く含む。やや軟質。 | 97次調査 SD71 | 15-図面47 27 |
| 101 | 6BCa | 26-A? | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類・恋ヶ窪庵寺。技法B-I。黄味灰色。蓮弁に范キズあり。一部自然輪付着。硬質。 | 111次調査 SK569 | 15-図面48 16 |
| 102 | | | II期 | 東金子 | 八坂前V類?。灰褐色。やや硬質。瓦当裏面周縁、浅い溝状にナゲ。外区外縁ナゲ。 | 111次調査 表土 | 15-図面48 19 |
| 103 | | 91-A1 | | | 西別府庵寺に類例があるが、蓮子数など異なる。技法B-I。暗黃灰色。硬質。間弁三角形状。 | 111次調査 表土 | 15-図面48 17 |
| 104 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III=八坂前V類。技法B?。薄青灰色。硬質。瓦当裏面不調整。接合部布目痕あり。 | 111次調査 表土 | 15-図面48 18 |
| 105 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窑・霞川遺跡。暗者灰色~黒灰色。硬質。文様面灰付着。瓦当側面男瓦部に向て開き、接合部外面に段をつくっている。范の文様は深い。 | 45次調査 SD34 | 15-図面50 8 |
| 106 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III=八坂前V類。技法B-I。薄青灰色。硬質。 | 45次調査 SD34 | 15-図面50 9 |
| 107 | 6ACa | 34? | | | 黄味灰色。硬質。蓮弁に范キズあり。文様面外区と内区の境界に沿ってヘラ?でナゲしている。 | 60次調査 SE2 | 15-図面53 19 |
| 108 | 6BAa | 29-D | | 南比企 | 広町B改范か?。技法B-I。暗灰色。硬質。文様面灰付着。瓦当裏面縁目叩き後ナゲ。 | 60次調査 SD34 | 15-図面53 21 |
| 109 | | | | | 技法B-I。暗赤灰色~黃味灰色。硬質。文様面自然輪付着。 | 60次調査 SE2 | 15-図面53 20 |
| 110 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I=八坂前IV類・恋ヶ窪庵寺。灰褐色。微密。硬質。瓦当裏面不調整。 | 155次調査 SD162 | 15-図面54 4 |
| 111 | 6BCa | | | | 技法B-I。暗灰色。硬質。 | 83次調査 SI207 | 15-図面59 79 |
| 112 | | | | | 技法B-I。薄青灰色~黃味灰色。自然輪付着。硬質。 | 135次調査 SF2 | 15-図面65 44 |
| 113 | 8ACB | 97-A1? | | 南比企 | 技法B?, 黄味灰色。瓦当裏面自然輪付着。白色針状物質少し混入。硬質。 | 135次調査 SD137 | 15-図面65 45 |
| 114 | 6BCa | 23-A? | | | 中房蓮子に范キズ。瓦当裏面指ナゲ。 | 36次調査 SI173(10c中) | 16-図面22 8 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(5)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|-------|--------|-------------|-----|---|-----------------------------------|---------------------|
| 115 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・志ヶ瀬廃寺。中房形状BI。接合技法B I。形狀B I。 | 344次調査 遺構外 | 19- 図面15 71 |
| 116 | 6BAa | 29-B | | | 接合技法はB I技法。瓦当裏面に繩目叩き(I)。男瓦部繩叩き後回転ナデ。中房形状BI。 | 344次調査 SI410(9c中) | 19- 図面12 41 |
| 117 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前IV類・志ヶ瀬廃寺。接合技法はB I技法。男瓦部繩叩き後回転ナデ。 | 344次調査 SI410(9c中) | 19- 図面12 42 |
| 118 | 6BCa | 26-D | | | 瓦当裏面繩叩き | 17次調査 SB36 | 21- 図面98 5 |
| 119 | 6DAB | | | | | 17次調査 SB7 | 21- 図面98 1 |
| 120 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III類=八坂前VII類。 | 17次調査 SB36 | 21- 図面98 6 |
| 121 | 8BAB | 104 | | | | 8次調査 SB24 | 21- 図面98 3 |
| 122 | | | | | | 17次調査 SB36 | 21- 図面98 4 |
| 123 | 6BAB | 30-C | | | 瓦当面・瓦当裏面繩叩き。 | 8次調査 A地区 SI49 | 21- 図面99 7 |
| 124 | 6BAa? | 29-F? | | | | 8次調査 SB17 | 21- 図面98 2 |
| 125 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。瓦当裏面繩叩き。 | 8次調査 B堆区 SI50a(9c中) | 21- 図面99 8 |
| 126 | 6BAB | 171 | | | 西別府廃寺。 | 8次調査 C地区 SI67(9c 中) | 21- 図面99 10 |
| 127 | 8ACa | 85-A1? | I b期 | 南比企 | 勝呂系? | 17次調査 B地区 SI103(10c中 ~後) | 21- 図面99 11 |
| 128 | 5BAB | | | | | 8次調査 A地区 SI56(9c 中~後) | 21- 図面99 9 |
| 129 | 8BCa | 88? | | | | 38次調査 B地区 SI129(9c中~ 後) | 21- 図面 100 12 |
| 130 | 6BAa | 29-D | | 南比企 | 広町B改范か? | 38次調査 B堆区 SI142(9c中~ 後) | 21- 図面 100 13 |
| 131 | 8ACB | 97-A2 | I b期 | 南比企 | 泉井・勝呂廃寺・志ヶ瀬廃寺。 | 38次調査 B地区 SK221 | 21- 図面 100 14 |
| 132 | 6BCa? | | | | | 38次調査 B地区 Pit135 | 21- 図面 100 15 |
| 133 | 6BCa | 23-A | | | | 38次調査 B地区黒褐色 土 | 21- 図面 100 16 |
| 134 | | | | | | 38次調査 B地区黒褐色 土 | 21- 図面 100 18 |
| 135 | 8BCa | 99 | I b ~ c期 | 南比企 | 石田国分寺瓦室。 | 38次調査 B堆区黒褐色 土 | 21- 図面 100 17 |
| 136 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 谷久保窯。 | 38次調査 B地区黒褐色 土 | 21- 図面 100 19 |
| 137 | 16AAB | 141 | | | | 8次調査 C地区表土 | 21- 図面 101 20 |
| 138 | 15ACa | 131 | | | | 8次調査 B地区表土 | 21- 図面 101 21 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(6)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|-------------|-------|-------|------|--|------------------------|--------------------|
| 139 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。 | 8次調査 C地区表土 | 21-図面 101 22 |
| 140 | 7BCB | 61-A | | | 武藏国府・寺尾庵寺(川越市) | 38次調査 B地区表土 | 21-図面 101 23 |
| 141 | 6BAa | | II期 | 東金子 | 新久II類? | 8次調査 C地区表土 | 21-図面 101 24 |
| 142 | 6BAa | 29-B? | | | | 38次調査 B地区表土 | 21-図面 101 25 |
| 143 | | | | | | 8次調査 C地区表土 | 21-図面 101 26 |
| 144 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・志ヶ塚庵寺。 | 8次調査 B地区表土 | 21-図面 101 27 |
| 145 | 6BCa | 27? | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類?・志ヶ塚庵寺? | 38次調査 B地区表土 | 21-図面 101 28 |
| 146 | 8ACB | 97-B | I b期 | 南比企 | 小谷・新沼。 | 38次調査 B地区表土 | 21-図面 101 29 |
| 147 | 6ACa | 34 | | | 瓦当裏面縛叩き。 | 8次調査 B地区表土 | 21-図面 101 30 |
| 148 | 6BAa | | | | 中房形状B-I。接合方法B-I。 | 370次調査 表土 | 24-図面27 19 |
| 149 | 7BCa? | 63? | II期 | 東金子? | 新久III類 = 八坂前VII類? 灰色。微砂粒を含み緻密。硬質。 | 87次調査 SB73(8c後~9c末) | 25-図面34 3 |
| 150 | 8ACB | 87 | I b期 | 南多摩 | TNT51道跡C①類。濃青灰色。微砂粒を多く混じる(白色粒目立)。硬質。中房の形態A1。接合方法B-II | 87次調査 SB73(8c後~9c末) | 25-図面34 4 |
| 151 | 5(6) BAa | 29-B? | | 南比企 | 広町? 濃青灰色。粗砂粒を多く混じる。硬質(須恵質)。29-D型式の5か? 瓦当裏面に布目痕あり。 | 87次調査 S1250(9c中) | 25-図面45 4 |
| 152 | 8ACB | 89-A | | 南比企 | 黄灰褐色。微砂粒。白色針状物質を含む。やや軟質。中房形状A-A1。接合方法B-II。瓦当裏面に布目痕残存。 | 87次調査 S1276 | 25-図面49 3 |
| 153 | | 132-B | I a期? | 南比企? | 上野系。黒灰色(内部黄褐色)。微砂粒、白色針状物質。赤色スコリア状物質混じる。やや軟質。中房形状C。接合方法C-I(瓦当側面縛格子叩き、接合部指ナゲ)。 | 87次調査 S923 | 25-図面50 8 |
| 154 | 6BAa | 29-B | | | 青灰色~黒灰色。微砂粒を混じる(緻密)。硬質(須恵質)。接合方法B-I。 | 87次調査 S0130 | 25-図面52 4 |
| 155 | 6BAa | 29-G2 | II期 | 東金子 | 八坂前II類? 灰白色。微砂粒を混じる(緻密)。やや硬質。中房形状B-B1。接合方法B-I。 | 87次調査 遺構外 | 25-図面70 12 |
| 156 | 15ACa | 131 | | | 中房形状A-A1。 | 87次調査 遺構外 | 25-図面70 13 |
| 157 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。青灰色。微砂粒を混じる(緻密)。硬質(須恵質)。中房形状B-B2。接合方法B-I。 | 87次調査 遺構外 | 25-図面70 14 |
| 158 | 7BCB | 61-? | | | 青黑色。黒色スコリア状物質を混入。硬質。自然釉付着。技法A。中房形状B1。 | 143次調査 S1420(9c後) | 30-図面29 11 |
| 159 | 6BCa | 26-E | | | 瓦当面灰白色。黒色スコリア状物質混入。硬質。技法A。中房形状B1。 | 143次調査 SD226(中性) | 30-図面32 5 |
| 160 | 4BAB | 4 | | | にぶい黄褐色。断面明褐色。褐色スコリア状物質混入。硬質。 | 143次調査 遺構外 | 30-図面37 7 |
| 161 | 6BAB | 30-C | | | 瓦当面灰色に灰付着。瓦当裏面灰色。硬質。中房形状B1。 | 143次調査 SK1161(8c中) | 30-図面36 6 |
| 162 | 6BAa | 29-D | | 南比企 | 広町B改丸か? 灰黄褐色。砂粒・石英混入。硬質。 | 143次調査 遺構外 | 30-図面37 8 |
| 163 | 6BCa? | 24-A? | | | 技法B-I。青灰色。一部赤褐色。硬質。 | 357次調査 SD255 | 33-図面37 1 |
| 164 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。暗灰~赤褐色。瓦当裏面縛叩き残す。 | 357次調査 SD255 | 33-図面37 2 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(7)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図面番号 |
|-----|-------|-------|-------------|-----|--|---------------------------------------|---------------------|
| 165 | 6BCa? | | II期? | | 技法B-I。硬質。釉明黄褐色~黒色、胎土灰色。瓦当面及び瓦当側面に自然釉付着。瓦当裏面開口後ナダ。瓦当側面ナダ。瓦当面に范キズあり。 | 401次調査 S1517(9c-IV) | 34- 図面43 3 |
| 166 | 8BCa | 99? | I b ~ c期 | | 軟質。にいが黄色。瓦当側面へラ削り。弁及び弁の輪郭線が中房から約4mm離れる。 | 401次調査 SF5 | 34- 図面44 10 |
| 167 | 7BCB | 61-? | I b期 | | 技法B-II。やや軟質。オリーブ黄色。瓦当側面へラ削り後ナダ。瓦当裏面ナダ及び指頭による連続した圧痕を残す。 | 401次調査 SF5 | 34- 図面44 11 |
| 168 | 8ACa | | | | 技法B-II。硬質。釉明黄褐色。白色針状物質を極少量含む。瓦当側面(男直接合接所)に布目痕残す。瓦当側面へラ削り及びナダ。瓦当裏面外周及び男直接合接部ナダ。間弁三角形状。内区まで范型で作り、外区は男瓦部の可能性あり。 | 401次調査 SX133 | 34- 図面46 6 |
| 169 | 8ACa? | 85-? | I b期 | 南北企 | 勝呂系? 軟質。にいが黄色。白色針状物質を少量含む。瓦当側面ナダ。三角形状の間弁が弁の輪郭線に接し、中房に接続する。中区まで范型で作り、外区は男瓦部の可能性あり。 | 401次調査 II層 | 34- 図面48 6 |
| 170 | 7BCB | 61-? | I b ~ c期 | | 技法B-I。軟質(白色の細砂粒多量に含む)。釉灰白色~黒色。胎土灰色。瓦当面全面、瓦当側面の一部に自然釉付着。瓦当裏面ナダ。 | 401次調査 I層 | 34- 図面48 5 |
| 171 | | 132-? | I a期 | 南北企 | 上野系。瓦当裏面布紋り痕。瓦当側面斜格子叩き。一本作り。黄白色。軟質。粗砂、雲母、赤色スコリア状物質を混入。 | 122次調査 表裏 | 41- 図6 4 |
| 172 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。技法B-II?。灰色。硬質。 | 131次調査 SD23 | 41- 図8 6 |
| 173 | 7BCa | 64-A | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。技法B-I。明青灰色。断面淡赤褐色。硬質。緻密。 | 137次調査 SD23 | 41- 図11 6 |
| 174 | | | | | | 202次調査 SD23 | 41- 図30 4 |
| 175 | | | | | | 421次調査 SD174 | 42- 図面4 6 |
| 176 | | | | | | 431次調査 S1548 | 42- 図面29 2 |
| 177 | | | | | | 444次調査 S1568 | 42- 図面 161 1 |
| 178 | 6BCa | 26-C? | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類? | 444次調査 遺構外 | 42- 図面 173 12 |
| 179 | 7BCB | 61-A? | | | 武藏國府・寺尾庵寺(川越市)? 灰色。粗砂粒と小礫(直径1~4mm)を多く含む。文様部分裏面に男瓦部との接合痕(印龍付け)。 | 68次調査 SD70-B期 (9c-IV) | 43- 図面10 4 |
| 180 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久田=八坂前VII類。灰色。粗砂粒を多く含む。文様部分上面に男瓦部との接合痕あり。 | 68次調査 SD70 硬質土 内1層Aa層 (10c中) | 43- 図面10 5 |
| 181 | 8ACa? | 85-? | | 南北企 | 勝呂系? 断面淡灰色、内外面灰色。粗砂粒を多く含む。文様部分裏面に布目痕あり。 | 68次調査 SD70 硬質土 内2層(10c中) | 43- 図面10 6 |
| 182 | 6BAa | | | | 断面灰色。文様面明褐色。文様裏面黒灰色。砂粒と白色針状物質を多く含む。文様部裏面に男瓦部との接合痕(印龍付け)。 | 68次調査 SD70 A期Ab層(10c中) | 43- 図面13 6 |
| 183 | 8ACB | | | | 男瓦部欠損。火を受けている。文様部分裏面布目痕あり。 | 68次調査 SD71 | 43- 図面16 3 |
| 184 | 6BCa | 26-E? | | | 全体的に自然釉付着。文様部分と男瓦部の接合痕あり(印龍付け)。文様部分裏面は繩目叩き。 | 68次調査 SD71 | 43- 図面16 4 |
| 185 | 8BCa | 88 | | 南北企 | 小片。外面灰黑色。白色針状物質多く含む。 | 251次調査 S1131 | 44- 図面24 14 |
| 186 | | | | 南北企 | 小片。灰白色。白色針状物質多く含む。 | 251次調査 S1131 | 44- 図面24 15 |
| 187 | 6DAB? | | | 南北企 | 技法D、硬質、白色針状物質混入、灰色 7.5Y4/1 | 476次調査 S1663 | 45- 図面17 7 |
| 188 | 8ACB | 81? | I b期 | 南北企 | 久保・石田国分寺瓦窯。技法B-II。硬質。表面: 黒色。断面: にぶい黄褐色10YR6/4。 | 476次調査 SK2250 | 45- 図面34 10 |
| 189 | 7BCa? | 64-A? | II期 | 東金子 | 八坂前VI類? 硬質。粗砂粒目立つ。黒色 7.5Y2/1。 | 476次調査 S1663 | 45- 図面17 8 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(8)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|-------|-------------|-------------|-----|---|----------------------------|---------------------|
| 190 | 6BCa | 26-B? | | | 非常に硬質。白色針状物質混入。表面:暗青灰色 5PB4/1。断面:灰赤色 7.5R5/2。 | 500次調査 遺構外 | 45- 図面 130 16 |
| 191 | 8ACa? | | I a期 | 南比企 | 上野系。技法D。やや硬質。白色針状物質混入。表面:黒褐色 2.5Y3/1。 断面:暗灰黄色 2.5Y5/2。 | 506次調査 SK2335 | 45- 図面 125 10 |
| 192 | 8ACB | 97-A2 | I b期 | 南比企 | 泉井・勝呂魔寺・恋ヶ窪魔寺。技法 D II?。硬質。白色針状物質混入。 灰色 5Y4/1。 | 506次調査 SK2335 | 45- 図面 125 11 |
| 193 | | | | | 外区内地へラ削り。硬質。粗砂粒混入。小石含む。灰色。 | 574次調査 SX256(中世) | 48-158 72図6 |
| 194 | | | | | 離瓦男瓦部。瓦当部は素文の外区外縁のみ残存。直付け接合。極めて硬質。胎土緻密。粗砂粒微量含む。暗灰色~暗赤褐色。一部赤褐色。 布目 24×24。 | 569次調査 SD390(中世) | 48-149 63図7 |
| 195 | | | | | 技法 B-II。黄灰白色~暗褐色。やや軟質。砂粒少量混入。瓦当側面 へラナダ。瓦当裏面ナダ。 | 19次調査 SD27 | 51- 図面 30 1 |
| 196 | | | | 南比企 | 灰白色~灰黃白色。軟質。白色針状物質微量混入。瓦当側面・瓦当 裏面へラ削り。 | 19次調査 遺構外 | 51- 図面 30 2 |
| 197 | 5dCa | 3 | | | 黄褐色。軟質。粗砂粒少量混入。瓦当裏面ナダ。 | 117次調査 遺構外 | 51- 図面 30 3 |
| 198 | 6BCa | 23-A? | | | 明灰色。硬質。胎土緻密。瓦当裏面ナダ。 | 213次調査 S1335(9c中) | 51- 図面 30 4 |
| 199 | 23-? | 23-? | | | 灰色~暗黄褐色。砂粒少量混入。瓦当裏面ナダ。 | 263次調査 遺構外 | 51- 図面 30 5 |
| 200 | | | | | 灰赤褐色。硬質。胎土緻密。瓦当裏面ナダ。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面 30 6 |
| 201 | 8ACa | 82-B2? | I a期 | 南比企 | 上野系。技法C-I。布絞り。硬質。粗粒妙・白色針状物質少量混入。 瓦当外縁・側面へラ削り。蓮弁と間弁が接する。 | 281次調査 SD23 | 51- 図面 30 7 |
| 202 | 6BCa | 23-A | | | 灰色~薄赤褐色。硬質。胎土緻密。瓦当裏面ナダ。 | 278次調査 SD188 | 51- 図面 31 1 |
| 203 | 8ACa | 82-B1? | I a期 | 南比企 | 上野系。技法C-I。布絞り。硬質。白色針状物質やや多量混入。瓦 当外縁・側面へラ削り。蓮弁と間弁が接する。 | 281次調査 SD72 | 51- 図面 30 8 |
| 204 | 8ACa | 85-A2? | I a ~ b期 | 南比企 | 勝呂系。技法B-II。硬質。砂粒微量混入。瓦当側面へラ削り。瓦当 裏面ナダ。 | 281次調査 SD72 | 51- 図面 31 2 |
| 205 | 8ACa | 82-A1? | I a期 | 南比企 | 上野系。暗褐色~黄灰白色。やや軟質。白色針状物質少量混入。 | 281次調査 SD72 | 51- 図面 31 3 |
| 206 | 8ACa | 85? | I a ~ b期 | 南比企 | 勝呂系? 灰色~暗赤褐色。やや硬質。白色針状物質やや多量混入。 | 281次調査 遺構外 | 51- 図面 31 4 |
| 207 | 6BBB | 32? | | 南比企 | 灰色。硬質。砂粒・白色針状物質少量混入。瓦当外縁・側面へラ削り。 瓦当裏面ナダ。 | 281次調査 遺構外 | 51- 図面 31 5 |
| 208 | | | | | 灰色。硬質。砂粒やや多量混入。瓦当裏面へラ削り。 | 281次調査 遺構外 | 51- 図面 31 6 |
| 209 | 8ACa? | 85-? | I a ~ b期 | 南比企 | 黄灰白色。軟質。粗砂粒・白色針状物質やや多量混入。瓦当側面・ 裏面へラ削り。 | 281次調査 遺構外 | 51- 図面 31 7 |
| 210 | | | | | 灰色。硬質。砂粒少量混入。瓦当裏面繩叩き。 | 303次調査 S139(9c後 ~) | 51- 図面 31 8 |
| 211 | 8ACa | 85- A2'? | I a ~ b期 | 南比企 | 勝呂系。技法B-II。暗褐色~黄灰白色。やや軟質。白色針状物質微 量混入。瓦当側面へラ削り。裏面ナダ。 | 303次調査 SD23(~ 9c 後) | 51- 図面 32 1 |
| 212 | 6BCa | 26-C | II期 | 東金子 | 八坂前III-1類。暗褐色~灰色。砂粒少量混入。 | 303次調査 SD23(~ 9c 後) | 51- 国面 32 2 |
| 213 | 6BCa | 27? | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺? 明灰色。硬質。砂粒やや多く混入。 | 303次調査 SD23(~ 9c 後) | 51- 国面 32 3 |
| 214 | | | | | 灰色。硬質。胎土緻密。瓦当面降灰釉。 | 303次調査 SD23(~ 9c 後) | 51- 国面 32 4 |
| 215 | | | | | 暗赤褐色~暗灰色。硬質。砂粒少量混入。瓦当裏面繩叩き後ナダ。 | 303次調査 遺構外 | 51- 国面 32 5 |
| 216 | 6BCa? | 23-? | | | 灰色。硬質。砂粒やや多量混入。瓦当裏面繩叩き。 | 303次調査 遺構外 | 51- 国面 32 6 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(9)(第13~28図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|--------|-------|----------|-----|--|--------------------------------|----------------|
| 217 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。暗褐色~橙色。軟質。砂粒少量混入。瓦当外縁・側面へラ削り。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面32 7 |
| 218 | 6BAB? | 171? | | | 西別府魔寺? 灰色。硬質。粗砂粒やや多量混入。瓦当裏面へラ削り。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面32 8 |
| 219 | | | | | 灰色。硬質。砂粒少量混入。瓦当外縁・側面。裏面繩印き痕あり。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面32 9 |
| 220 | 15ACa | 131 | | | 暗灰色~暗赤褐色。やや硬質。粗砂粒少量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面32 10 |
| 221 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV・谷久保窯。灰色。硬質。粗砂粒やや多量混入。瓦当側面・裏面へラ削り。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面33 1 |
| 222 | 6BCa | 26-A? | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類? 志ヶ窪魔寺。黄灰白色。軟質。粗砂粒やや多量混入。瓦当側面・裏面へラ削り。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面33 2 |
| 223 | | | | | 灰色。硬質。粗砂粒少量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面33 3 |
| 224 | 6BCa? | | | | 灰色~暗赤褐色。硬質。砂粒少量混入。瓦当側面へラ削り。瓦当裏面指頭痕あり。 | 414次調査 SK1546 | 51- 図面33 4 |
| 225 | | | | | 暗褐色。細砂粒を含む。男瓦部裏面へラによる格子状刻目あり。 | 226次調査 S1337(9c中~後) | 52- 図面24 6 |
| 226 | | 81? | I b期 | 南比企 | 久保・石田国分寺瓦窯。青灰色。砂粒・小石を含む。文様裏面は不規則なケズリ整形。 | 226次調査 S1337(9c中~後) | 52- 図面24 7 |
| 227 | | | | | 灰白色。やや硬質。砂粒混入。 | 226次調査 SD194 A期 (9c中) | 52- 図面27 2 |
| 228 | 7BCB | 61-B? | | | 製作技法B I。青灰色。粗砂粒・小石を含む。文様裏面横ナデ。男瓦部裏面粘土帯接合痕あり。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面68 12 |
| 229 | | | | 南比企 | 製作技法B I。青灰色。粗砂粒・白色針状物質を含む。文様面全面に糸切痕あり。文様裏面下端縁削り整形。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面68 13 |
| 230 | | | | | 製作技法B I。灰白色。砂粒・小石を含む。男瓦部凸面全面縫方向削り整形。面間に粘土紐接合痕あり。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面68 14 |
| 231 | 7AAB | 62 | I a ~ b期 | 南比企 | 小谷B・広町B窯。製作技法C II。淡青灰色。砂粒・白色針状物質を含む。中房に「父」刻印。文様裏面外縁に布目痕あり。一本作り。外区外縁削り整形。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面68 15 |
| 232 | 15ACa | 131 | | | 製作技法 C I。青灰色。灰白色粒・粗砂粒を多く含む。中房に「花」押印あり。文様裏面指ナデ。瓦当端面・男瓦部凸面削り整形。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面68 16 |
| 233 | 8BCa | 88? | | 南比企 | 製作技法B I。青灰色。灰白色粒・白色針状物質を含む。外区外縁一部に繩目痕あり。文様裏面ナデ調整。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 1 |
| 234 | 8DAB? | | | | 青灰色。細砂粒を多く含む。文様裏面ナデ調整。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 2 |
| 235 | | | | | 灰白色。砂粒を多く含む。瓦当端面削り整形。文様裏面一部に布目痕あり、ナデ調整。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 3 |
| 236 | 15ACa? | 131? | | | 灰褐色・青灰色。砂粒・灰白色粒を含む。瓦当端面削り整形。文様裏面削り・ナデ調整。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 4 |
| 237 | | | | 南比企 | 灰白色。細砂粒・白色針状物質を含む。文様裏面ナデ調整。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 5 |
| 238 | 8ACB | 98 | | 南比企 | 製作技法D I。黒色。細砂粒・白色針状物質を含む。男瓦接合部へラ状工具により刻目有り。文様裏面縫方向にナデ付け。凸面削り整形。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 6 |
| 239 | 6BCa | 23-A? | | | 製作技法B I。灰褐色。細砂粒を多く含む。外区外縁削り整形。文様裏面ナデ調整。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 7 |
| 240 | 8BCB | 95-A | II期 | 東金子 | 八坂前IX類。灰褐色。砂粒を含む。外区外縁削り整形。文様裏面は不規則に削り整形。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面69 8 |

第7表 市内遺跡出土鏡瓦(10)(第13~28図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|-------|------|------|---|--------------------------------|------------------|
| 241 | 8ACa | 85? | | 南比企 | 勝呂系? 黒褐色。細砂粒・白色針状物質を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面 69 9 |
| 242 | | | | | 青灰色。細砂粒を含む。文様裏面繩タタキ。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面 69 10 |
| 243 | | | | | 灰褐色。砂粒を含む。弁端付近指ナダがあり。文様裏面ナダ調整。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52- 図面 69 11 |
| 244 | 6BCa? | 28? | II期? | 東金子? | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡? 製作技法B I。青灰色。灰白色粒・細砂粒を含む。男瓦部凸面縁目に赤色塗料付着。 | 226次調査 SX42 | 52- 図面 98 6 |
| 245 | | | | | 青灰色。細砂粒を多く含む。文様裏面木目痕あり。 | 226次調査 遺構外 | 52- 図面 98 8 |
| 246 | | | | | 青灰色。灰白色粒・細砂粒を含む。文様裏面ナダ調整。 | 226次調査 遺構外 | 52- 図面 98 10 |
| 247 | 6BCa | 27? | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪庵寺? 青灰色。灰白色粒・粗砂粒をや多く含む。文様裏面ナダ調整。男瓦部凸面ケズリ整形。 | 226次調査 遺構外 | 52- 図面 98 11 |
| 248 | 6BCa | 26-D | | | 灰色~灰赤褐色。硬質。砂粒微量混入。瓦当裏面ヘラ削り。 | 295次調査 SK1076 | 52- 図面 100 6 |
| 249 | | | | | 灰色。硬質。砂粒少量混入。自然釉深緑色全面付着。 | 295次調査 遺構外 | 52- 図面 101 12 |
| 250 | 7BAB | | | | 技法D-I。灰色。硬質。砂粒・白色針状物質少量混入。瓦当側・裏面ヘラ削り。 | 360次調査 SD23(10c前) | 52- 図面 103 5 |
| 251 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。技法D-I。灰色。硬質。粗砂粒・小石多量混入。瓦当裏面ヘラ削り。 | 360次調査 SD23(10c前) | 52- 図面 103 7 |
| 252 | | | | | 灰色~灰白色。硬質。粗砂粒・小石多量混入。瓦当裏面ナダ。 | 360次調査 SD23(10c前) | 52- 図面 103 8 |
| 253 | | | | | 灰色。硬質。粗砂粒・白色針状物質やや多量混入。瓦当裏面ナダ。 | 360次調査 SX86 | 52- 図面 105 5 |
| 254 | 8ACa | 86 | | | 技法A。灰白色。やや硬質。胎土緻密。瓦当側・裏面ヘラ削り。 | 360次調査 SX87 | 52- 図面 107 6 |
| 255 | 8ACB | 81? | I b期 | 南比企 | 久保・石田国分寺瓦室。技法A。灰色~灰白色。やや硬質。白色砂粒少量混入。瓦当裏面ナダ。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 107 11 |
| 256 | 6BCa? | 24-A? | | | 灰色。硬質。白色砂粒多量混入。瓦当側面ヘラ削り、瓦当裏面ナダ。丹塗り痕あり。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 108 8 |
| 257 | | | | | 灰白色。硬質。砂粒少量混入。瓦当側面ヘラ削り。瓦当裏面ナダ。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 108 9 |
| 258 | 7BCB | 61-? | | | 製作技法A。灰色。硬質。砂粒少量混入。瓦当裏面ナダ調整。 | 11次調査 遺構外 | 56- 図面 27 3 |
| 259 | 6ACa | 34 | | | 灰赤褐色。硬質。胎土緻密。 | 56次調査 遺構外 | 56- 図面 29 5 |
| 260 | | | | | 素弁。男瓦部裏面布目。砂粒を多く含むが緻密。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 3 |
| 261 | | | | | 技法A。砂粒を多く含むが緻密。明灰褐色。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 2 |
| 262 | | | | | 素弁。技法A。砂粒・角礫を多く含み粗い。男瓦部裏面布目。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 1 |
| 263 | 7BCa | 23-C | | | 瓦当裏面に繩目。青灰色。砂粒少量。 | 216次調査 SI334(9c中) | 58- 図面 50 5 |
| 264 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III~2類・恋ヶ窪庵寺。 | 日影山遺跡 遺構外 | 40-516 328図36 |
| 265 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。 | 704次調査 SX356 | 61-20 第14図19 |

第8表 府中市域出土鏡瓦－武藏台遺跡－（第29図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献－頁 図番号 |
|-----|-------|--------|--------|-----|--|------------------------------------|--------------------|
| 1 | | | | | 武藏台II-1 14号住居跡 (10c前) | 17-131 80図15 | |
| 2 | 8BCb | 100-B | I c期 | 南北企 | 平城宮系。白色針状物質を含む。裏面はヘラ削り。 | 武藏台II-1 14号住居跡 (10c前) | 17-131 80図16 |
| 3 | 6ACa | 34 | | | 裏面に繩目叩き。 | 武藏台II-1 37号住居跡 (9c-II) | 17-214 163図17 |
| 4 | 7BCB | 61-? | | | | 武藏台II-1 39号住居跡 (10c前) | 17-233 182図14 |
| 5 | 8BCa | 99 | I b~c期 | 南北企 | 石田国分寺瓦窯。瓦当裏面ヘラナダ、同側面ヘラ削り。 | 武藏台II-2 AN-197 I層 | 26-731 468図6 |
| 6 | 6BCa? | 24-A? | | | | 武藏台II-3 53号住居跡カ マド (10c後) | 29-53 34図7 |
| 7 | 7BCB | 61-A | | | 武藏国府・寺尾庵寺（川越市）。瓦当裏面指ナダ。 | 武藏台II-3 69-39号住居 跡(9c-II) | 29-235 156図31 |
| 8 | 8BCb | 100-B | I c期 | 南北企 | 新沼塼・天沼遺跡。平城宮系。瓦当面全体に摩耗。 | 武藏台II-3 68号住居跡 (9c後) | 29-151 108図14 |
| 9 | 6BCa | 23-B | II期 | 東金子 | 谷久保窑。瓦当裏面ナダ。 | 武藏台II-4 遺構外 | 22-215 161図12 |
| 10 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III = 八坂前VII類。 | 武藏台IV 11号道状遺構 | 36-536 378図5 |
| 11 | 7BCa | 64-A | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。蓮子5。瓦当裏・端面ナダ。瓦当面に自然軸。 | 都埋文239集 E91-S11 | 55-282 297図3083 |
| 12 | 8BCB? | 97-A1? | I b期 | 南北企 | 瓦当裏面正格子叩き後ナダ。白色針状物質。 | 都埋文236集 A98 遺構外 | 55-262 271図3034 |
| 13 | 24-B? | 24-B? | | | 外区欠損。胎土緻密、硬質緻密な作り。中房と蓮弁が接しない。蓮弁の中房側には山形の抉りが入る。 | 都埋文295集 4試掘坑 | 59-46 29図1 |

第9表 府中市域出土鏡瓦－武藏台東遺跡－（1）（第30～32図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献－頁 図番号 |
|-----|------|--------|------|-----|--|----------------------------|------------------|
| 1 | 7BCa | 63 | II期 | 東金子 | 新久III類 = 八坂前VII類。瓦当裏面・側端ヘラナダ。 | 14号住居 (9c-II) | 37-137 128図54 |
| 2 | 6BAa | 29-C | | | 技法B I。瓦当裏面・側端ナダ。蓮子は方形状。瓦当裏面に自然軸付着。 | 31号住居跡カ マド (9c-III) | 37-187 175図8 |
| 3 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類。技法B I。瓦当裏面繩目叩きL13本。側端ヘラ削り。瓦 当裏面接合部分ナダ。壓押し後中房部を粘土紐で補足整形する。 | 35号住居跡 (9c-III) | 37-241 229図10 |
| 4 | | | | | 瓦当裏面ヘラナダ。 | 35号住居跡 (9c-III) | 37-241 229図11 |
| 5 | 8ACa | 82-B2? | I a期 | | 上野系。技法C I。瓦当裏面ボロリ痕。花弁に指頭痕あり。瓦当裏 面周縁・同側端ヘラ削り。瓦当裏面接合部分指ナダ。白色針状物質 含む。酸化焰施成。二次被熱による黒変あり。 | 49号住居跡A カマド (8c-III) | 37-326 312図11 |
| 6 | 8ACa | 82-B2? | I a期 | | 上野系。技法C I。瓦当裏面ボロリ痕。花弁に指頭痕あり。瓦当裏 面周縁・同側端ヘラ削り。瓦当裏面接合部分指ナダ。白色針状物質 含む。酸化焰施成。二次被熱による黒変あり。 | 49号住居跡A カマド (8c-III) | 37-326 312図10 |
| 7 | 8ACa | 82-? | I a期 | | 上野系。技法C I。瓦当裏面ボロリ痕。花弁に指頭痕あり。瓦当裏 面周縁・同側端ヘラ削り。瓦当裏面接合部分指ナダ。白色針状物質 含む。酸化焰施成。二次被熱による黒変あり。 | 49号住居跡A カマド (8c-III) | 37-326 312図12 |
| 8 | | | | | 技法B I。瓦当側端ヘラ削り。 | 49号住居跡 (8c-III) | 37-327 313図14 |
| 9 | | | | | 技法D I。瓦当面欠失、瓦当裏面・同接合部分・男瓦部凸面・側端ナダ。 | 49号住居跡A カマド (8c-III) | 37-327 313図15 |

第9表 府中市域出土鎧瓦－武藏台東遺跡－（2）（第30～32図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|-------|-------|------|------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 10 | 8ACa | 82-? | I a期 | 南比企 | 上野系。技法C I。花弁に指頭痕あり。瓦当裏面周縁・同側端へラ削り。瓦当裏面接合部分指ナデ。白色針状物質含む。酸化焰焼成。二次被熱による黒変あり。 | 49号住居跡A カマド (9c- III) | 37-326 312図13 |
| 11 | 7BCa | 64-A | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。技法B I。瓦当裏面・同接合部分ナデ。白色針状物質含む。 | 41号住居跡 (9c- IV) | 37-276 262図11 |
| 12 | | | | | 技法A。瓦当裏面・同接合部分ナデ。白色針状物質含む。 | 42号住居跡 (9c- III) | 37-283 269図12 |
| 13 | | | | | 技法B。瓦当部欠失。瓦当裏面接合部分指ナデ。男瓦部凹面粘土継接合部分指ナデ。男瓦部凸面全面ナデ、両側端へラ削り。酸化焰焼成。 | 55号住居跡 (9c末-10c初) | 37-375 361図58 |
| 14 | | | | | 技法A。瓦当裏面・男瓦部側端へラ削り。瓦当裏面接合部分・男瓦部凹面粘土継接合部分指ナデ。男瓦部凸面綻目叩きL·9本。 | 55号住居跡 (9c末-10c初) | 37-375 361図57 |
| 15 | 15ACa | 131 | | | 技法B I ?。瓦当裏面・同接合部分・男瓦部凹面ナデ。男瓦部凸面へラ削り。 | 55号住居跡 -52号土坑 (9c末-10c初) | 37-375 361図56 |
| 16 | 8BCa | 88? | | 南比企? | 技法B I。瓦当裏面ナデ。側端へラナデ。白色針状物質含む。 | 60-68号住居跡 (8c末-9c初) | 37-419 372図142 |
| 17 | 8BCb | 100-A | I c期 | 南比企 | 広町B・天沼遺跡、西別府魔寺 平城宮系 技法B I。瓦当裏面ナデ。側端へラ削り。男瓦部凸面格子目叩き（小）。 | 60-61号住居跡 (8c末-9c初) | 37-419 372図143 |
| 18 | 15ACa | 131 | | | 技法B I。瓦当裏面接合部分指ナデ。男瓦部凸面継ナデ。 | 61号住居跡 貯蔵穴2(8c末-9c初) 8号溝状遺構 | 37-443 420図66 |
| 19 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保塗・霞川遺跡。技法A。瓦当裏面ナデ。側端へラ削り。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図32 |
| 20 | 7BCa | 64-A | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。技法B I。瓦当裏面ナデ。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図33 |
| 21 | 7BCB | 61-? | | | 技法A。瓦当裏面接合部分ナデ。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図30 |
| 22 | | | | 南比企? | 瓦当裏面ナデ。白色針状物質含む。酸化焰焼成。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図34 |
| 23 | 7BCB | 61-? | | | 技法A。瓦当裏面接合部分ナデ。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図31 |
| 24 | 6BCa | | | | 技法D I。瓦当裏面・側端指ナデ。接合面に布目痕あり。 | 21号溝状遺構 | 37-665 631図10 |
| 25 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保塗・霞川遺跡。技法A。瓦当裏面・側端接合部分ナデ。瓦当面に自然軸多量付着。 | 21号溝状遺構 | 37-665 631図9 |
| 26 | 7BCa | 64-A | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。瓦当裏面・同接合部分指ナデ。蓮子は方形状。瓦当表面・男瓦部凸面に自然軸多量付着。 | 4号不明遺構 | 37-596 567図22 |
| 27 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺。技法B I。瓦当裏面・同接合部分・男瓦部凸面指ナデ。側端へラ削り。蓮子は方形状。 | 4号不明遺構 | 37-596 567図21 |
| 28 | | | | | 技法B I。瓦当裏面指ナデ。左側端へラ削り。男瓦部凸面に自然軸多量付着。 | 4号不明遺構 | 37-596 567図23 |
| 29 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺。技法B I。瓦当裏面綻目叩き(L11本)。側端へラ削り。瓦当裏面・接合面ナデ。蓮子は方形状。 | 87号土坑 | 37-699 644図5 |
| 30 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前IV類・恋ヶ窪魔寺。瓦当裏面・同接合部分指ナデ。瓦当周縁・側端へラ削り。男瓦部凸面ナデ。 | 遺構外 | 37-723 687図177 |
| 31 | 7BCa | 64-A | II期 | 東金子 | 八坂前VI類。技法A。瓦当裏面・同接合部分指ナデ。男瓦部凸面ナデ。瓦当面に自然軸付着。 | 遺構外 | 37-723 687図183 |
| 32 | | | | | 瓦当裏面綻目叩きL11本。同周縁・側端へラ削り。瓦当面に自然軸付着。 | 遺構外 | 37-724 688図193 |
| 33 | 15ACa | 131 | | | 技法B II。瓦当裏面・同側端へラ削り。同接合部分ナデ。 | 遺構外 | 37-723 687図188 |
| 34 | 6BAB | 171 | | | 西別府魔寺。技法D I ?。瓦当裏面綻目叩き19本。同接合部分指ナデ。瓦当接合部分に布目痕あり。瓦当面に自然軸付着。 | 遺構外 | 37-723 687図175 |
| 35 | 8BCa | 88? | | 南比企? | 瓦当裏面・同側端ナデ。白色針状物質含む。 | 遺構外 | 37-723 687図186 |
| 36 | 6BAB | 171 | | | 西別府魔寺。瓦当裏面・同側端ナデ。瓦当面に自然軸付着。 | 遺構外 | 37-723 687図176 |

第9表 府中市域出土鎧瓦－武藏台東遺跡－（3）（第30～32図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|-------|------|-----|---|-----|-------------------|
| 37 | | | | | 瓦当裏面縫目叩きL13本。同周縁一部・側端へラ削り。 | 遺構外 | 37-724 688図192 |
| 38 | 6BCa | 23-A? | | | 瓦当裏面・同側端ナデ。男瓦部凸面へラ削り。 | 遺構外 | 37-723 687図178 |
| 39 | 6BCa? | 24-? | | | 瓦当裏面接合部分指ナデ。男瓦部凸面へラ削り。 | 遺構外 | 37-723 687図189 |
| 40 | | | | | 瓦当裏面・同接合部分ナデ。 | 遺構外 | 37-723 687図179 |
| 41 | 6BCa | 28 | II期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。瓦当裏面縫目叩きL13本。 | 遺構外 | 37-723 687図180 |
| 42 | 6BCa | 26-A | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類・恋ヶ窪庵寺。瓦当裏面ナデ。同周縁・側端へラ削り。花弁に范キズあり。 | 遺構外 | 37-723 687図181 |
| 43 | 7BCB | 61-2 | | | 瓦当裏面ナデ。同周縁・側端へラ削り。瓦当面に自然軸付着。 | 遺構外 | 37-723 687図184 |
| 44 | | | | | | 遺構外 | 37-723 687図190 |
| 45 | 6BCa? | 26-A? | II期 | 東金子 | 八坂前III-2類？恋ヶ窪庵寺？瓦当裏面・同接合部分ナデ。 | 遺構外 | 37-723 687図185 |
| 46 | 6BCa? | | | | | 遺構外 | 37-723 687図191 |
| 47 | | | | | 瓦当裏面ナデ。瓦当面に自然軸付着。 | 遺構外 | 37-724 688図194 |
| 48 | 8BCb | 100-A | I c期 | 南比企 | 広町B・天沼遺跡・西別府庵寺。平城宮系。瓦当裏面ナデ。 | 遺構外 | 37-723 687図187 |
| 49 | 6BCa? | 24-A? | | | 瓦当裏面・同接合部分・側端ナデ。瓦当面に自然軸付着。 | 遺構外 | 37-723 687図182 |

第10表 恋ヶ窪庵寺出土鎧瓦（第32図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|------|-------|-------------|-----|------------------------------------|----|-------------|
| 1 | 7BCa | 64-A | Ⅲ期 | 東金子 | 八坂前VI類。青鼠色。硬質。 | | 2-6 四図1 |
| 2 | 8BCa | 99 | I b ~ c期 | 南比企 | 石田国分寺瓦窯。青灰色。硬質。 | | 2-6 四図2 |
| 3 | 6BCa | 27? | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前IV類・恋ヶ窪庵寺。濃鼠色。硬質。裏面に指紋が残る。 | | 2-6 四図3 |
| 4 | 8ACB | 97-A2 | I b期 | 南比企 | 泉井・勝呂庵寺。青鼠色。砂含む。軟質。 | | 2-6 四図4 |

第11表 府中市域出土鎧瓦－武藏国分寺関連遺跡南西地区－（1）（第33図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|------|--------|-----------|----------|---|---------------------|------------------|
| 1 | | | | | 技法B I。黄灰色。瓦当裏面へラ削り、男瓦部との接合部へラナデ。 | SI1(8c~ IV) | 39-229 50図12 |
| 2 | 8ACb | 81? | I b期 | 南比企 | 久保・石田国分寺瓦窯。技法B I。中房A1。男瓦部凸面に「櫻」？押印文字（陰・一部欠損）。黄灰色。男瓦部（凸面）との接合部に刻みを入れる。瓦当裏面指ナデ。 | SI1(8c~ IV) | 39-229 50図11 |
| 3 | 6BCa | 27 | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前IV類・恋ヶ窪庵寺。中房B1。技法A?。灰色。瓦当裏面、男瓦部との接合部指ナデ。 | SI6(9c~ III) | 39-270 91図20 |
| 4 | 8ACa | 85-A2? | I b 期? | 南比企? | 勝呂庵寺？技法A?。中房 A1。灰黄色。瓦当裏面へラナデ。 | SI7(8c 末~ 9c 初) | 39-282 101図31 |
| 5 | 5BBC | | | 笠懸 窯? | 上野国分寺B206?。技法B I。中房 B1。灰黄色。 | SI7(8c 末~ 9c 初) | 39-282 101図30 |
| 6 | 6BAB | 171 | | | 西別府庵寺。技法B I?。中房 B1。灰色。瓦当裏面に繩叩き(I.9.本)。男瓦部との接合部指ナデ。 | SI14(8c 末~ 9c 初) | 39-325 144図29 |
| 7 | 8BCb | 100-A? | I c期 | 南比企 | 広町B・天沼遺跡・西別府庵寺。平城宮系。中房 B1。中房に范キズ?。灰黄色。白色針状物質を少量含む。 | SD31 | 39-525 336図40 |

第11表 府中市域出土鏡瓦－武藏国分寺関連遺跡南西地区一（2）（第33図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-------|--------|--------|------|--|---------|--------------------|
| 8 | | | | | 技法B 1。黄灰色。男瓦部との接合部、凹面指ナデ、凸面横方向のケズリ。 | SD31 | 39-525 336 図 41 |
| 9 | 8ACB | 97-A2? | I b 期 | 南北企 | 泉井・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。中房B1。技法A。瓦当裏面格子目印き(5×6mm)。男瓦部との接合部残。暗灰黄色。白色針状物質を多量に含む。 | SX13+14 | 39-524 335 図 12 |
| 10 | 6BCa | 28 | II 期 | 東金子 | 新久IV類・谷久保窯・霞川遺跡。中房B1。技法B 1。瓦当裏面に繩目印き(L15本)。男瓦部との接合部ナデ。暗灰黄色。 | SX13+14 | 39-524 335 図 13 |
| 11 | 6BCa | 26-A | II 期 | 東金子 | 八坂前III-2類・志ヶ窪庵寺。灰黄色。瓦当面に范キズあり。 | SX13+14 | 39-524 335 図 17 |
| 12 | 7BCB | 61-? | | | 暗灰色。 | SX13+14 | 39-524 335 図 18 |
| 13 | | | | | 黄灰色。 | SX13+14 | 39-524 335 図 19 |
| 14 | 4BAB? | 4 | | | 明赤褐色。瓦当裏面、接合部指ナデ。全体に歪む。 | SX13+14 | 39-524 335 図 15 |
| 15 | | | | | 暗灰黄色。 | SX13+14 | 39-524 335 図 14 |
| 16 | 7BCB | 61-? | | | 暗灰色。瓦当裏面ナデ。 | SX13+14 | 39-524 335 図 16 |
| 17 | 7BCa | 63? | II 期 | 東金子 | 新久Ⅴ類・八坂前Ⅷ類？ 中房B1。にぶい褐色。 | 遺構外 | 39-539 350 図 40 |
| 18 | 7BCB | 61-? | | | 技法A。中房B1。灰黄褐色。瓦当裏面指ナデ。 | 遺構外 | 39-538 349 図 37 |
| 19 | 8ACa | 85? | I b 期？ | 南北企？ | 勝呂系？ 黄灰色。瓦当部厚い。やや軟質。 | 遺構外 | 39-538 349 図 39 |
| 20 | 7BCB | 61-? | | | 中房B1。褐灰色。瓦当裏面ナデ。 | 遺構外 | 39-538 349 図 38 |
| 21 | | | | | 技法B 1。灰色。男瓦部との接合部指ナデ。 | 遺構外 | 39-539 350 図 41 |

第12表 僧寺金堂跡採集瓦宇（1）（第34図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|---------|-----------|-------|------------|--|---------------|-------------------|
| 1 | HK | 285 新 | | | 女影庵寺。技法D。額C1-c。瓦当凸面ケズリ。灰白(5Y 8/1)。やや軟質。1mm以下の砂粒を微量含む。 | 金堂址 平塚運一コレ | 57-30 22 図 657 |
| 2 | HK | 281-B | II 期 | 東金子 下落合 | 八坂前V・下落合瓦窯・女影庵寺。額B2-b。女瓦部技法II 1-A1。瓦 瓦～裏面：繩目L11本(縦)、瓦当凸面：繩目(横)。黄灰(2.5Y4/1)。 やや硬質。6mm以下の砂粒を多く含む。 | 金堂南 平塚運一コレ | 57-26 19 図 578 |
| 3 | KK | 248-A | | | 高岡窯・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。額B2-a。女瓦凸面：繩目L13本(縦)、 瓦当凸面：繩目L13本(横)、裏面：ナデ。灰(5Y4/1)。やや硬質。 3mm以下の砂粒を多く含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 57-24 18 図 582 |
| 4 | 3G | | | 南北企 | 技法D。額B1-a。女瓦部技法II 1-B。女瓦凸面：格子目印き、瓦当凸 面：ケズリのナデ。灰白(2.5Y8/2)。硬質。胎土密。白色針状物質 あり。5mm以下の砂粒を少量含む。 | 金堂南 平塚運一コレ | 57-10 8 図 382 |
| 5 | KK | 236 | II 期 | 高岡 | 勝呂庵寺・山田窯遺跡。技法C-c。女瓦凸面繩目L11本(縦)、瓦当 凸面繩目L11本(縦・横)、底部ナデ。暗灰(3/3)。硬質。胎土密。 1～3mmの砂粒を多く含む。画面にヘラ書き「大」。瓦当面から背面 に自然転。 | 金堂南 平塚運一コレ | 57-20 16 図 511 |
| 6 | HK | 285-D | | | 女影庵寺。女瓦部技法II 1-B、凸面ナデ。青黒(5B2/1)。硬質。3mm 以下の砂粒を多く含む 26mm以下の繩を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 57-30 22 図 654 |
| 7 | HK | 282-A | I b 期 | 南北企 | 新沼I C類・石田国分寺瓦窯・勝呂庵寺。灰(5Y5/1)。やや硬質。白 色針状物質。0.1～2mm程度の白色砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 57-27 20 図 617 |
| 8 | KK | 248-A | | | 高岡窯・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。技法D。額B1-a。女瓦凸面：繩目 L13本(縦)、瓦当凸面：繩目L13本(横)、裏面ナデ。オリーブ黒 (5Y3/1)。硬質。4mm以下の砂粒を多く含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 57-24 18 図 574 |
| 9 | 0 特異 | 368-A | | | 技法D。額B2-a。女瓦凸面：布目L6本(紙)。瓦当凸面～裏面：繩 目L6本(縦)のらけズリ。灰色(5Y5/1)。硬質。0.1～1.5mm程の白 色砂粒を多く含む。 | 金堂南 平塚運一コレ | 57-37 26 国 714 |
| 10 | HK | 285 -D | | | 額C1-a。女瓦部技法II 1-B。女瓦凸面ナデ、瓦当凸面ケズリ。灰 (5Y6/1)。硬質。0.1～2mm程度の白色砂粒を多く含む。3～5mm以 上の砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 57-30 22 国 656 |

第12表 僧寺金堂跡採集字瓦(2)(第34図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|---------|----------------------|------|------------|--|----------------|-----------------|
| 11 | KK | 240 | II期? | 高岡 南比企? | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。額B2-a。女瓦~瓦当凸面:繩目L9本(紙)、裏面:ナデ。灰褐(5YR5/2)。胎土密、軟質。白色針状物質あり。4mm以下の砂粒を少量含む。瓦当面の繩目痕をなで消さずに活用し。 | 金堂址 平塚運一コレ | 57-22 17図535 |
| 12 | 0 特異 | 365 | I b期 | 南比企 | 小谷B・広町B窯。技法D。額B2-a。女瓦凸面格子目印き、瓦当凸面ケズリ、境部ナデ。灰オリーブ(5Y6/2)。硬質。白色針状物質あり。3.5mm程度の白色砂粒を含む。 | 金堂 平塚運一コレ | 57-36 25図709 |
| 13 | 0 特異 | 356 | | | 額B1-a。女瓦凸面繩目L7本(紙)。瓦当凸面~裏面ナデ。灰(5Y5/1)。硬質。0.1~3mm程度の白色砂粒を多く含む。 | 金堂南 平塚運一コレ | 57-34 24図683 |
| 14 | KK | 232 -E | II期 | 東金子 | 谷津窯。額C2-a。女瓦部技法II-1-b。女瓦~瓦当凸面繩目L8本(紙)。瓦当凸面ケズリのちナデ。暗灰黄(2.5Y4/2)。やや硬質。5mm以下の砂粒を含む。 | 金堂南 平塚運一コレ | 57-14 12図443 |
| 15 | H | 325 | | | 中心飾に蓮葉文。鼠色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 40図7 |
| 16 | H | 322-F | | | 褐色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 52図115 |
| 17 | 竹管文 | 341-B | | | 鼠色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 51図102 |
| 18 | HK | 285-C or 285-D | | | 女影庵寺? 鼠色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 47図70 |
| 19 | HK | 282-A | I b期 | 南比企 | 新沼I C類・石田園分寺瓦窯・勝呂庵寺。鼠色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 47図68 |
| 20 | 竹管文 | 341-B | | | 鼠色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 51図103 |
| 21 | KK | 238 | | | 鼠色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 42図14 |
| 22 | 0 特異 | 356 | | | 鼠色。硬質。 | 金堂東 国分寺藏 | 1 56図145 |
| 23 | 0 特異 | 368-B =374? | | | | 金堂址南 宇野信四郎藏 | 27-121 54 |

第13表 僧寺講堂跡採集字瓦(1)(第35・36図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|---------|-----------|------|------|--|---------------|-----------------|
| 1 | 3G | | | | 技法D。額B1-a。女瓦~瓦当凸面ケズリのちナデ。灰(5Y5/1)。やや硬質。胎土密。1mm以下の砂粒を多く含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-11 9図389 |
| 2 | 3G | | | | 技法D。額B1-a。女瓦凸面格子目印き、瓦当凸面~裏面ナデ。オリーブ黒(10Y3/1)。やや硬質。10mm以下の砂粒を少量含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-11 9図384 |
| 3 | HK | 282 新2 | I b期 | 南比企 | 技法D。額B2-a。女瓦~瓦当凸面ケズリ。黄灰(2.5Y6/1)。硬質。白色針状物質あり。0.5~1.5mm程度の白色粒子を多く含む。3mm程度の砂粒・砂礫を含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-28 21図639 |
| 4 | KK | 235-B | I b期 | 南比企 | 額B1-a。女瓦部技法II-1-b。女瓦凸面~瓦当裏面ナデ、瓦当凸面ケズリ。灰白(2.5Y8/1)。やや硬質。胎土密。白色針状物質あり。0.5~5mmの砂粒を多く含む。 | 講堂址 平塚運一コレ | 57-19 15図491 |
| 5 | KK | 235-B | I b期 | 南比企 | 技法D。額B1-a。女瓦部技法II-1-b。女瓦凸面~瓦当裏面ケズリ・ナデ。瓦当凸面ケズリ。灰(10Y5/1)。やや硬質。胎土密。白色針状物質あり。4mm以下の砂粒を多く含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-19 15図492 |
| 6 | KK | 232-C | II期 | 東金子? | 額C1-a。女瓦部技法II-1-a。女瓦凸面斜格子目印き、瓦当凸面ケズリ。灰黄(2.5Y6/2)。やや軟質。2mm以下の砂粒を多く含む。5~10mmの砂粒を少量含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-12 10図414 |
| 7 | 0 特異 | 357-B | | 南比企 | 額C2-b。女瓦~瓦当凸面繩目L9本(紙)、境部ナデ。灰(5Y5/1)。硬質。白色針状物質。0.1~2.5mm程度の白色砂粒を多く含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-34 24図686 |
| 8 | HK | 282-A | I b期 | 南比企 | 新沼I C類・石田園分寺瓦窯・勝呂庵寺。技法D。額B2-a。女瓦凸面ケズリのちナデ・繩目L11本(紙)、境部ナデ。女瓦~瓦当凸面ケズリのちナデ?。裏面ナデ。灰色(5Y4/1)。硬質。白色針状物質あり。0.1~2.5mm程度の白色砂粒を多く含む。5mm以上の砂粒を含む。凹面に「入」の押印。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-27 20図615 |
| 9 | 0 特異 | 364? | | | 技法D。額B2-a。瓦当凸面繩目L11本(紙)、境部ナデ。黄灰(2.5Y5/1)。やや軟質。0.1~2.5mm程度の白色砂粒・5mm以上の白色砂粒を多く含む。芯ずれあり。 | 講堂址 平塚運一コレ | 57-36 25図702 |

第13表 僧寺講堂跡採集瓦（2）（第35・36図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|----------|--------|-------|------|--|-----------------|-----------------|
| 10 | KK | 235-H | I b期 | 南比企 | 新沼II A類・酒井分類C2類。顎B1-a。女瓦部技法II 1-B。女瓦凸面～瓦当裏面ナゲ、瓦当凸面縹目L1本(縦)・ケズリのちナゲ。灰(54%)。硬質。胎土密。白色状物質あり、1～2mmの砂粒を少量含む。背面から側面に自然釉。 | 講堂址 平塚運一コレ | 57-19 15図496 |
| 11 | KK | 247-A? | | | 顎B2-a。女瓦～瓦当凸面縹目L1本(縦)。瓦当凸面ケズリ、裏面ナゲ。灰(5Y5/1)。硬質。5mm以下の砂粒を含む。瓦当面にへら書き「大」。 | 講堂址 平塚運一コレ | 57-24 18図561 |
| 12 | H 格子文 | 321-C | | | 技法D。顎B2-a。女瓦～瓦当凸面縹目L10本(縦)、瓦当凸面ケズリ、裏面ナゲ。灰オリーブ(5Y5/2)。硬質。0.1～2mm程度の白色砂粒を多く含む。瓦当面の縹目軸を完全になで消さずにヘラ描き施文。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-39 27図749 |
| 13 | H | 326 | | 南比企 | 顎C2-b。女瓦部技法II 1-A1。女瓦～瓦当凸面縹目L12本(縦)、塊部ナゲ。黄灰(2.5Y5/1)。硬質。白色状物質・0.1～2mm程度の白色砂粒を含む。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-39 27図773 |
| 14 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡山・山田遺跡(25号住居)。顎B1-a。女瓦凸面縹目L11本(縦)、瓦当凸面縹目L11本(横)のちナゲ。暗灰黄(2.5Y5/2)。やや硬質。5mm以下の砂粒を多く含む。瓦当面の縹目軸を完全になで消さずに瓦面押し。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-22 17図542 |
| 15 | KK | 237 | II期 | 東金子 | 八坂前IV類・女影廢寺。顎C1-c。瓦当凸面縹目L10本(縦)・ケズリ。灰(5Y5/1)。やや軟質。2mm以下の砂粒を少量化。丹付着。 | 武蔵講堂 平塚運一コレ | 57-20 16図520 |
| 16 | 0 特異 | 368-A | | | 顎C2-a。女瓦～瓦当凸面縹目L6本(縦)、瓦当凸面ケズリ。灰(7.5Y6/1)。やや軟質。2mm以下の砂粒を多く含む。 | 講堂址 平塚運一コレ | 57-37 26図717 |
| 17 | H 連弧文 | 323-A? | | | 技法D。顎B2-a。女瓦～瓦当凸面縹目L1本(縦)。瓦当凸面一部にケズリ。灰オリーブ(5Y5/2)。やや硬質。0.1～2.5mm程度の白色砂粒を含む。ヘラ描の圓線内部に連続重張文を施す。圓線は上外区で2重、下外区で3重になっている。 | 講堂 平塚運一コレ | 57-39 27図770 |
| 18 | 0 特異 | 370 | | 南比企 | 顎B2-c。女瓦部技法II 1-A1。女瓦～瓦当凸面縹目L11本(縦)、裏面ナゲ。灰(5Y5/1)。硬質。白色状物質あり、0.1～2.5mm程度の砂粒を多く含む。 | 武蔵講堂 平塚運一コレ | 57-37 26図727 |
| 19 | KK | 244 | | | 技法D。顎B2-a。女瓦～瓦当凸面縹目L11本(縦)、瓦当凸面ケズリ、塊部ナゲ。黒色(2.5Y2/1)。硬質。2mm以下の砂粒を多く含む。 | 講堂址 平塚運一コレ | 57-22 17図556 |
| 20 | KK | 247? | | | 顎B2-a。女瓦凸面縹目L11本(縦)、瓦当凸面縹目L11本(横)・ケズリ、裏面ナゲ。暗緑灰(10GY3/1)。硬質。4mm以下の砂粒を含む。 | 講堂西 平塚運一コレ | 57-24 18図573 |
| 21 | HK | 282-B | I b期 | 南比企 | | 講堂址 宇野信四郎藏 | 27-123 88 |
| 22 | 36 | | | | | 講堂址 宇野信四郎藏 | 27-124 99 |
| 23 | HK | 294-B? | I b期? | 南比企? | 石田国分寺瓦窯・久保瓦窯? | 講堂址東部 宇野信四郎藏 | 27-123 86 |
| 24 | HK | 282-B | I b期 | 南比企 | | 講堂址 宇野信四郎藏 | 27-123 89 |
| 25 | HK | | II期 | 東金子? | 新久I類・八坂前I-1類? | 講堂址東部 宇野信四郎藏 | 27-122 75 |
| 26 | KK | 247-A | | | | 講堂址 宇野信四郎藏 | 27-120 48 |
| 27 | H 網目文 | 322-B | | | | 講堂東 宇野信四郎藏 | 27-121 65 |
| 28 | 0 特異 | 365 | I b期 | 南比企 | 小谷B・広町B窯。 | 講堂址東北 宇野信四郎藏 | 27-119 37 |
| 29 | M? | 355? | | | | 講堂址 宇野信四郎藏 | 27-122 70 |
| 30 | KK | 238 | | | | 講堂址東部 宇野信四郎藏 | 27-119 38 |
| 31 | M | 355 | | | | 講堂 宇野信四郎藏 | 27-124 104 |
| 32 | | | | | | 講堂址 宇野信四郎藏 | 27-120 44 |
| 33 | H | 327-A | | | 鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺藏 | 1 48図73 |
| 34 | 0 特異 | 358 | | | 黒色。硬質。 | 講堂北 国分寺藏 | 1 52図113 |
| 35 | HK | 285-B | | | 鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺藏 | 1 49図82 |
| 36 | HK | 288 | II期 | 東金子 | 谷津池2号室跡焼成部。黒色。硬質。 | 講堂北 国分寺藏 | 1 46図52 |

第13表 僧寺講堂跡採集瓦（3）（第35・36図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|----------|-------------|------|-----|----------------------------|---------------|-------------|
| 37 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。鼠色。硬質。 | 講堂 国分寺蔵 | 1 40図1 |
| 38 | H 避雷文 | 322-B | | | 鼠色。硬質。 | 講堂東 宇野信四郎蔵 | 1 53図123 |
| 39 | H 連弧文 | 323-A? | | | 鼠色。硬質。 | 講堂東 国分寺蔵 | 1 46図55 |
| 40 | KK | 231 | I c期 | 南北企 | 平城宮系。有吉1982分類K1-A型式。鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺蔵 | 1 44図37 |
| 41 | H 格子文 | 321-C | | | 鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺蔵 | 1 55図134 |
| 42 | HK | 285? | | | 灰色。硬質。 | 講堂北 国分寺蔵 | 1 49図84 |
| 43 | KK | 239 | | | 鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺蔵 | 1 49図89 |
| 44 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。鼠色。硬質。 | 講堂 国分寺蔵 | 1 44図36 |
| 45 | K | 346 | | | 鼠色。焼成並。 | 講堂北 国分寺蔵 | 1 55図136 |
| 46 | H 格子文 | 321-B | | | 鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺蔵 | 1 55図135 |
| 47 | H 格子文 | 321-C | | | 鼠色。硬質。 | 講堂北 国分寺蔵 | 1 55図133 |
| 48 | KK | 291 =360 | | | 黒色。硬質。 | 講堂北 平塚運一蔵 | 1 56図146 |
| 49 | 0 特異 | 365 | I b期 | 南北企 | 小谷B・広町B窯。鼠色。硬質。「父」文字。 | 講堂東 国分寺蔵 | 1 47図71 |

第14表 僧寺塔跡採集瓦（1）（第37図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|----------|--------|------------|-----|---|--------------|-----------------|
| 1 | HK | 281-B | II期 | 東金子 | 八坂前V・下落合瓦窯・女影庵寺。顎A-a。女瓦～瓦当凸面繩目L9本（縦）、瓦当凸面ケズリ。灰（5Y6/1）。硬質。胎土密。1mm以下の砂粒を多く含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-26 19図608 |
| 2 | HK | 281-B | II期 | 東金子 | 八坂前V・下落合瓦窯・女影庵寺。顎A-a。女瓦～瓦当凸面繩目L9本（縦）、瓦当凸面ケズリ。灰（5Y6/1）。軟質。2mm以下の砂粒を少量含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-26 19図606 |
| 3 | KK | 232? | | | 女瓦部技法II-1-B。灰（7.5Y5/1）。硬質。砂粒はほとんどなし。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-14 12図450 |
| 4 | HK | 281-B | II期 | 東金子 | 八坂前V・下落合瓦窯・女影庵寺。顎C1-D。女瓦凸面繩目ちケズリのちナダ。瓦当凸面ケズリのちナダ。灰黄（2.5Y6/2）。やや硬質。胎土砂粒をほとんど含まない。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-26 19図579 |
| 5 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡（25号住居）。顎B2-a。女瓦部技法II-1-A1。女瓦～瓦当凸面繩目L11本（縦）、瓦当凸面ケズリ、裏面ナダ。灰オリーブ（7.5Y6/2）。やや硬質。1～5mm程度の砂粒を多く含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-22 17図537 |
| 6 | H 格子文 | 321-D | | | 顎B。女瓦部技法II-1-A1。女瓦凸面繩目L9本（縦）、裏面ナダ。灰（5Y5/1）。硬質。胎土緻密。0.1～0.5mm程度の白色砂粒を少量含む。丹付着。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-39 27図747 |
| 7 | 4G | | | | 技法D。顎B1-a。瓦当凸面～裏面ナダ。灰黄（2.5Y7/2）。やや硬質。0.5～3mmの砂粒を多く含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-11 9図397 |
| 8 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I顎＝八坂前I-1顎・志ヶ窪庵寺。顎C1-a。女瓦部技法II-1-a。女瓦凸面繩目L9本（縦）、瓦当凸面ケズリのちナダ。灰黄（2.5Y5/1）。硬質。4mm以下の砂粒を微量含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-13 11図427 |
| 9 | KK | 232-B? | | 南北企 | 技法D。顎B2-a。女瓦凸面繩目L13本（縦）、瓦当凸面ケズリ、裏面ナダ。灰（7.5Y6/1）。硬質。白色粘土物質・2mm以下の砂粒を含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-12 10図410 |
| 10 | HK | 281-B | II期 | 東金子 | 八坂前V顎・下落合瓦窯・女影庵寺。技法D。顎A-c。女瓦～瓦当凸面ケズリ。灰黄褐（10Y04/2）。軟質。2mm以下の砂粒をやや多く含む。丹付着。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-26 19図600 |
| 11 | 0 特異 | 365 | I a～ b期 | 南北企 | 小谷B・広町B窯。技法D。顎B2-a。女瓦部技法II-1-A1。女瓦部格子目印き。瓦当凸面～裏面ナダ。灰黄（2.5Y5/1）。硬質。0.1～2mm程度の白色砂粒を含む。5mm以上の白色砂粒を含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-36 25図704 |

第14表 僧寺塔跡採集瓦（2）（第37図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|-------------|-----|------------|--|----------------|-----------------|
| 12 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡堂・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B2-a _n 。女瓦～瓦当凸面繩目L12本(縦)、瓦当凸面ケズリ、裏面ナデ。灰(7.5Y6/1)。硬質。胎土密。1～4mmの砂粒を多く含む。瓦当面から裏面に薄く自然釉かかる。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-20 16図512 |
| 13 | KK | 252 | II期 | 東金子 | 八坂前II類。技法D _n 。頸C1-a _n 。女瓦～瓦当凸面繩目L9本(縦)、ナデ。暗灰黄(2.5Y5/2)。軟質。2mm以下の砂粒を少量含む。下外区にヘラ搔の比線を入れて、内区との境をなす界線を作り出している。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-24 18図589 |
| 14 | 0 特異 | 291 =360 | | | 技法D _n 。頸B1-a _n 。女瓦～瓦当凸面繩目L10本(縦)、瓦当凸面ケズリ。黄灰(2.5Y6/1)。硬質。0.1～2mm程度の白色砂粒を多く含む。 | 塔址 平塚運一コレ | 57-34 24図696 |
| 15 | 4G | | | | | 塔南 宇野信四郎藏 | 27-124 101 |
| 16 | 0 特異 | 373 | | | | 塔南瓦溜 宇野信四郎藏 | 27-119 36 |
| 17 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。 | 塔南瓦溜 宇野信四郎藏 | 27-123 91 |
| 18 | 0 特異 | 373 | | | | 塔南 宇野信四郎藏 | 27-123 81 |
| 19 | KK | 232-b' | | | | 塔址 宇野信四郎藏 | 27-122 76 |
| 20 | H | 323-B | | | 鼠色。硬質。 | 塔 原田良雄藏 | 1 57図159 |
| 21 | H 銅削文 | 322-B | | | 褐色。硬質。 | 塔 原田良雄藏 | 1 53図119 |
| 22 | H | 326 | | | 鼠色。硬質。 | 塔 原田良雄藏 | 1 57図151 |
| 23 | H? | 326-B | | | 褐色。脆。 | 塔 原田良雄藏 | 1 57図152 |
| 24 | KK | 242 | | | 鼠色。硬質。 | 塔 太田六龍 | 1 41図10 |
| 25 | HK | 281-B | II期 | 東金子 南多摩 | 八坂前V類・下落合瓦窯・女影庵寺。鼠色。硬質。 | 塔西 国分寺藏 | 1 46図59 |
| 26 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。灰色。焼成並。 | 塔西 国分寺藏 | 1 49図88 |

第15表 僧寺僧坊跡採集瓦（1）（第38図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|---------------|-------|------|-----|--|-----------------|-----------------|
| 1 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。頸B _n 。女瓦凸面繩目L12本(縦)、裏面ナデ。黄灰(2.5Y4/1)。やや硬質。9mm以下の砂粒を多量に含む。 | 武藏僧坊址 平塚運一コレ | 57-15 13図457 |
| 2 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。頸C1-a _n 。瓦当凸面繩目L9本(縦)、ケズリ。灰(7.5Y5/1)。硬質。5mm以下の砂粒を多量に含む。 | 武藏僧坊址 平塚運一コレ | 57-15 13図457 |
| 3 | HK | 282-B | I b期 | 南北企 | 瓦当凸面～裏面ナデ。暗青灰(10BG4/1)。やや硬質。白色針状物質あり。2mm以下の砂粒を多量に含む。女瓦部欠損。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 57-27 20図625 |
| 4 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。瓦当凸面ケズリ。灰(5Y6/1)。やや軟質。10mm以下の石粒を含む。0.5mm以下の砂粒を少量含む。 | 僧坊 平塚運一コレ | 57-15 13図466 |
| 5 | H 格子文 ? | 321-C | | | 頸A _n 。瓦当凸面繩目L12本(縦)黄灰(2.5Y5/1)。やや硬質。0.1～1.5mm程度の白色砂粒を含む。丹付着。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 57-39 27図751 |
| 6 | HK | 285-D | | | 女影庵寺。技法D _n 。瓦当凸面ケズリ、壇部ナデ。灰黄(2.5Y6/2)。やや軟質。6mm以下の石粒を少額含む。丹付着。 | 僧坊 平塚運一コレ | 57-30 22図653 |
| 7 | KK | 234-E | | | 技法D _n 。頸B2-a _n 。女瓦部技法II-1AL。女瓦凸面繩目L10本(縦)、瓦当凸面繩目L10本(横)、裏面ナデ。灰(5Y4/1)。やや硬質。胎土に砂粒はほとんどなし。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 57-17 14図486 |
| 8 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯。頸B2-a _n 。女瓦繩目L12本(縦)瓦当凸面繩目L13本(横)、裏面ナデ。灰(5Y5/1)。硬質。0.1～2mm程度の白色砂粒を多く含む。 | 僧坊址 平塚運一コレ | 57-22 17図543 |
| 9 | KK | 242-B | | | 技法D _n 。頸C2-c _n 。女瓦凸面～瓦当裏面繩目L11本(縦)、瓦当凸面ケズリ、壇部一部ナデ。灰(5Y5/1)。やや軟質。3mm以下の砂粒を多く含む。范ずれあり。 | 武藏僧坊 平塚運一コレ | 57-22 17図552 |

第15表 僧坊跡採集字瓦（2）（第38図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|----------|-------------|------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| 10 | KK | | | | 技法D ₀ 、顎B1-a ₀ 。瓦当凸面縁目L11本（横）、ケズリ、境部ナデ。灰（5Y4/1）。やや硬質。白色針状物質あり。3mm以下の砂粒をやや多く含む。 | 僧坊址 平塚連一コレ | 57-24 18図571 |
| 11 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂麻寺・山田遺跡。技法D ₀ 、顎B2-a ₀ 。女瓦～瓦当凸面縁目R10本（縦）、裏面ナデ。黒（7,5Y2/1?）。硬質。10mm以下の石粒、砂粒多量に含む。 | 僧坊址 平塚連一コレ | 57-20 16図510 |
| 12 | KK | 247-A | | | 顎C2-b ₀ 。女瓦～瓦当凸面縁目L12本（縦）、境部ナデ。灰褐（5YR5/2）。やや硬質。6mm以下の砂粒を多く含む。 | 僧坊址 平塚連一コレ | 57-24 18図563 |
| 13 | KK | 244 | | | 顎B2-a ₀ 。瓦当凸面縁目L11本（横）、ナデ、裏面ケズリ。灰（10Y5/1）。硬質。5mm以下の石粒、砂粒をまばらに含む。 | 僧坊址 平塚連一コレ | 57-22 17図557 |
| 14 | H 格子文 | 321-C | | | 顎A ₀ 。瓦当凸面縁目L9本（縦）。灰黄褐（10YR5/2）。硬質。0.1～1mm程度の白色砂粒を少量含む。 | 僧坊 平塚連一コレ | 57-39 27図750 |
| 15 | KK | 291 =360 | | | 顎B1-a ₀ 。女瓦凸面～瓦当裏面縁目L10本、瓦当凸面ケズリ。暗灰黄（2,5Y5/2）。硬質。0.1～2mm程度の白色砂粒を含む。3mm以上の砂粒を含む。 | 武藏僧坊址 平塚連一コレ | 57-34 24図695 |
| 16 | 0 特異 | 369 | | | 顎B2-a ₀ 。女瓦凸面縁目。瓦当凸面縁目L11本（横）、裏面ナデ。灰（5Y4/1）。やや軟質。白色針状物質・3mm以下の砂粒を含む。 | 講堂僧坊 平塚連一コレ | 57-37 26図720 |
| 17 | 0 特異 | 368-A | | | 顎C2-a ₀ 。女瓦凸面縁目L9本（縦）、瓦当凸面縁目L9本（縦）のちナデ、灰（5Y4/1?）。軟質。2mm以下の砂粒を含む。 | 僧坊址 平塚連一コレ | 57-37 26図715 |
| 18 | H 網背文 | 322-B? | | | | 僧房付近 平塚連一コレ | 1 54図128 |
| 19 | H | 327-A? | | | 鼠色。焼成並。 | 西窑址 平塚連一コレ | 1 46図54 |
| 20 | H 格子文 | 321-A | | | | 僧房西 宇野信四郎蔵 | 27-121 60 |
| 21 | HK | 288? | II期? | 東金子 谷津池2号窯跡焼成部? | | 僧房南方 宇野信四郎蔵 | 27-123 84 |
| 22 | HK | 294-A | | | 勝呂麻寺？「子玉」押印。灰色。硬質。 | 西窑南 国分寺蔵 | 1 46図56 |
| 23 | HK | 282 新2 | I b期 | 南北比 企? | 顎B2-a ₀ 。女瓦凸面ケズリのちナデ、瓦当凸面～裏面縁目のちケズリ。灰（5Y6/1）。硬質。白色針状物質あり。3mm以下の砂粒を多く含む。5mm程度の縫をまばらに含む。 | 鐘口口 平塚連一コレ | 57-28 21図638 |
| 24 | HK | 295 | | 南北 企? | 技法D ₀ 、顎B1-a ₀ 。女瓦部技法II-1-b。女瓦凸面ケズリ、瓦当凸面格子目引きのちナデ、裏面ケズリのちナデ。浅黄（2,5Y7/3）。硬質。白色針状物質・0.1～3.5mm程度の白色粒子を含む。 | 鐘〔雄堂〕 平塚連一コレ | 57-32 23図672 |
| 25 | K | 346 | | | | 鐘樓南下 宇野信四郎蔵 | 27-122 73 |
| 26 | 0 特異 | 369-A | | | 鼠色。硬質。 | 鐘樓南 国分寺蔵 | 1 48図79 |
| 27 | 3G | | | | | 中門西 宇野信四郎蔵 | 27-124 100 |
| 28 | KK | 244? | | | | 南大門西 宇野信四郎蔵 | 27-121 55 |
| 29 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡・勝呂麻寺・山田遺跡。 | 南大門西 宇野信四郎蔵 | 27-120 49 |

第16表 僧寺中院・北院跡・薬師堂付近採集字瓦（1）（第39図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|-----|-------------|-----|----|------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 3G | | | | 褐色。焼成並。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 50図90 |
| 2 | 竹管文 | 341-A | | | 鼠色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 51図100 |
| 3 | 3G | | | | 褐色。焼成並。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 50図91 |
| 4 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡（25号住居）。鼠色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 42図16 |
| 5 | KK | 291 =360 | | | 鼠色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 57図156 |
| 6 | KK | 235-D | | | 酒井分類A3類。鼠色。硬質。 | 中院址 国分寺蔵 | 1 41図11 |

第16表 僧寺中院・北院跡、薬師堂付近採集宇瓦（2）（第39図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|-----|----------|--------|------|-----|------------------------|------------------|---------------|
| 7 | KK | 244 | | | 鼠色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 43図 29 |
| 8 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窟・山田遺跡（25号住居）。鼠色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 42図 17 |
| 9 | H 格子文 | 321-C | | | 鼠色。硬質。 | 中院南 国分寺蔵 | 1 55図 138 |
| 10 | 0 特異 | 365 | I b期 | 南比企 | 小谷B・広町B窯。 | 薬師堂東方細 宇野信四郎蔵 | 27-120 46 |
| 11 | H? | 327-A | | | | 薬師堂北東 宇野信四郎蔵 | 27-121 59 |
| 12 | KK | 235-C? | | | 瓦谷戸窯V類？酒井分類A2類。鼠色。硬質。 | 北院西 織戸市郎蔵 | 1 42図 23 |
| 13 | H? | 327-A | | | 鼠色。硬質。 | 北院東 宇野信四郎蔵 | 1 57図 153 |
| 14 | H | 322-C | | | 鼠色。硬質。 | 北院東 石村喜英蔵 | 1 52図 108 |

第17表 恋ヶ窪廬跡出土宇瓦（第39図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|-----|----|--------|-----|-----|---------------------------------------|----|---------------|
| 1 | KK | 234-E? | II期 | 東金子 | 鼠色。文様面には光沢あり。 | | 2-6 44図 5 |
| 2 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡廬跡。濃鼠色。文様面灰釉かかる。顎は漆黒。硬質鐵 | | 2-6 44図 6 |
| 3 | KK | 248-A | | | 高岡窟・勝呂廬寺。濃鼠色。光沢あり。顎には段がある。 | | 2-6 44図 7 |
| 4 | KK | | | | 淡褐色灰色。硬質。 | | 2-6 44図 8 |
| 5 | KK | | | | 嵌手文。青鼠色。硬質鐵。 | | 2-6 44図 9 |
| 6 | KK | 234-E? | | | 青鼠色。軟質。 | | 2-6 44図 10 |
| 7 | M | | | | 鼠色。硬質。 | | 2-6 44図 11 |
| 8 | KK | 232-B | | | 鼠色。硬質。 | | 2-6 44図 12 |

第18表 尼寺跡採集・出土宇瓦（1）（第40～43図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|-----|----------|--------|-----|-----|---|----------------------|-----------------|
| 1 | | | | | 灰色。硬質。 | 尼寺 国分寺蔵 | 1 48図 76 |
| 2 | K | 346 | | | | 西院 宇野信四郎蔵 | 27-124 102 |
| 3 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久Ⅲ類・武藏国府。 | 西院址住宅 宇野信四郎蔵 | 27-120 43 |
| 4 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久Ⅱ類・八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窑。鼠色を呈し、胎土細かく焼成は硬質い。裏面は顎部まで繩目文施し、断面は傾斜をもつた段状。 | 寺址南側土壌 中 縄口空調査 | 3-34 11図下 22 |
| 5 | K | 346 | | | | 金堂土壌上 縄口空調査 | 3-34 11図上 3 |
| 6 | J | 351? | | | 鼠色。硬質。顎部は三カ所指先で押し、前方より見ると高勾麗の字瓦にみられるような波状を呈する。 | 寺址 縄口空調査 | 3-35 12図 23 |
| 7 | HK | 292? | | | 鼠色。硬質。自然軸付着。段顎。 | 寺址南側土壌 中 縄口空調査 | 3-35 12図 27 |
| 8 | H 眼闌文 | 322-B? | | | 鼠色。硬質。顎は斬減形。 | 金堂址東方 縄口空調査 | 3-35 12図 5 |

第18表 尼寺跡探集・出土字瓦(2)(第40~43図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|--------|------|-----------|--|--------------------------|----------------|
| 9 | KK | 234-A? | II期 | 東金子 | 新久Ⅲ類・武藏国府? 鼓色 硬質。段顎で縄目文を施す。 | 寺址南側土塁中 縄口空調査 | 3-40 14図26 |
| 10 | | | | | 濃鼠色。硬質。 | 寺址 縄口空調査 | 3-40 14図29 |
| 11 | HK | 285-B? | | | 女影庵寺? 濃鼠色。 | 寺址南側土塁中 縄口空調査 | 3-40 14図25 |
| 12 | HK | | | | 淡褐色。小石混入。硬質。段顎。上面布目に横状線付着。 | 寺址 A レン チ 縄口空調査 | 3-40 14図28 |
| 13 | HK | 294-A? | | | 勝呂庵寺? 顎B。白色砂粒を多く含む。濃灰色。 | 373次調査 SX94 | 20-30 21図4 |
| 14 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20 遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。顎C。白色の砂粒を多く含む。濃灰色。 | 373次調査 SX96 | 20-30 21図5 |
| 15 | HK | 293-A? | | 南比企 | 顎B。白色針状物質を多量に含む。青灰色。文様不鮮明。 | 373次調査 SA18 | 20-30 21図6 |
| 16 | H 格子文 | 321-A? | | | 顎C2. 同凸面に斜位の縄目印き。ザラザラと砂っぽく5mmほどの砂粒を少量含む。灰白色。 | 373次調査 表土 | 20-30 21図8 |
| 17 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久Ⅱ類・八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。 | 373次調査 SK1342 | 20-30 21図7 |
| 18 | KK | | | | 凹線と凸線の組み合わせで唐草文を表現する。 | 373次調査 表土 | 20-30 21図9 |
| 19 | | | | | | 373次調査 表土 | 20-30 21図10 |
| 20 | HK | 295 | | 南比企? ? | 文様左端に「父」の文字。左から3個目と4個目の唐草の中央と右 隅珠文の位置の3ヵ所に范傷あり。素材粘土板。顎B1-a。凸面全面 を多く含む。明灰色。焼成良好。硬質。 | 373次調査 SX102 | 20-33 20図1 |
| 21 | HK | 296 | I b期 | 南比企 | 久保1号窯。瓦当面右端に范割れ、接合部による修復痕跡あり。素 材粘土板。顎B1-a。瓦当凸面から女瓦部凸面にかけて部分的に朱が 付着。瓦当・女瓦部の凸面に瓦范印き。粗砂粒を少量含む。灰色。 | 373次調査 SX102 | 20-32 22図2 |
| 22 | HK | 294-B | I b期 | 南比企 | 石田郡分寺瓦窯・久保瓦窯? | 373次調査 SX102 | 20-32 22図1 |
| 23 | HK | 295 | | | 素材粘土板。顎B1-a。凸面全面の丁寧なヘラケズリにより叩き痕跡 残存せず。微砂粒と白色の砂粒を多く含む。表面黒色、内部灰色。 焼成良好。やや硬質。 | 373次調査 SX102 | 20-33 20図2 |
| 24 | H | 322-A? | | | | 383次調査 中門地区 SD264 | 28-16 13図1 |
| 25 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。 | 383次調査 中門地区 SD264 | 28-16 13図2 |
| 26 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図3 |
| 27 | KK | 234-C | | | 勝呂庵寺。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図4 |
| 28 | HK | 281-B | II期 | 東金子 | 八坂前V類・下落合瓦窯・女影庵寺。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図5 |
| 29 | KK | 238 | | | 瓦当左端部范割れ? | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図6 |
| 30 | HK | 289 | | 南比企 | 白色針状物質が顕著。 | 383次調査 中根部区画 SD267 | 28-16 13図11 |
| 31 | HK | 292? | | | | 383次調査 SX110 | 28-16 13図12 |
| 32 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図8 |

第18表 尼寺跡採集・出土字瓦(3)(第40~43図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|----|----|--------|-----------|------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 33 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡城・勝呂庵寺・山田遺跡。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図10 |
| 34 | KK | 238 | | | 瓦当左端部鉗削れ? | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図7 |
| 35 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡城・勝呂庵寺・山田遺跡。 | 383次調査 中門地区 SD266 | 28-16 13図9 |
| 36 | KK | 234-E | | | | 400次調査 表土 | 31-20 13図9 |
| 37 | | | | | | 400次調査 表土 | 31-20 13図8 |
| 38 | HK | 281-C | I b 期? | 南多摩 | 谷野窯。 | 400次調査 中枢部区画 SD267 | 31-20 13図5 |
| 39 | KK | 232-B | | | | 400次調査 中枢部区画 SD267 | 31-20 13図6 |
| 40 | HK | 282-B | | 南比企 | | 400次調査 表土 | 31-20 13図10 |
| 41 | KK | 234-E | | | | 400次調査 表土 | 31-20 13図11 |
| 42 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。 | 400次調査 中枢部区画 SD267 | 31-20 13図7 |
| 43 | K | 346 | | | | 400次調査 表土 | 31-20 13図13 |
| 44 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No15・谷久保窯。 | 400次調査 表土 | 31-20 13図14 |
| 45 | KK | 247-? | | | | 400次調査 表土 | 31-20 13図15 |
| 46 | HK | 282-B | I b期 | 南比企 | 白色針状物質を多く含み、表面黒色。 | 413次調査 北方地区 AM138 | 32-19 11図8 |
| 47 | KK | 247-A? | | | | 400次調査 表土 | 31-20 13図12 |
| 48 | KK | 232-F | II期 | | 232-Fの範囲拡大か? | 413次調査 表土 | 32-19 11図10 |
| 49 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窓庵寺。 | 413次調査 表土 | 32-19 11図9 |
| 50 | HK | 295 | | 南比企? | 白色針状物質を多く含み、表面黒色。 | 413次調査 講堂地区 SX142 | 32-19 11図7 |

第19表 市内遺跡出土字瓦(1)(第44~74図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|----|---------------|-------|------|-----|---|--------------------|--------------|
| 1 | HK | 281-B | II期 | 東金子 | 八坂前V類・下落合瓦窯・女影庵寺。蹄頭形式、凸面本体と接合部分にまたがって輪目叩き後、頸部及び側端をへら削り。胎土粗、小石等を多く含む。青灰色。燒土化した粘土付着、カマドに転用。 | 3次調査 SI35(10e中) | 5-41 18図1 |
| 2 | H 格子文 ? | 321-C | | | 段頸部に輪叩き痕残す。 | 5次調査 表土 | 5-70 32図4 |
| 3 | 3G | | | | 頸B1-b、頸B1-b。文様は范型+ナデ。布目21×21。 | 28次調査 SB39(8c後) | 10-図面6 5 |
| 4 | 0 特異 | 365 | I b期 | 南比企 | 小谷B・広町B。文様左端に「父」瓦?の文字。黒色スコリア状物質・白色針状物質含む。一部自然釉付着。布目18×12。 | 28次調査 SB39(8c後) | 10-図面6 6 |
| 5 | HK | 290 | I b期 | 南比企 | 小谷B・広町B・新沼窑I D類。頸C2-a。白色針状物質・黒色スコリア状物質含む。凹凸両面に「豊」の押印(印:有吉分類「豊島5」→新沼)布目18×18。 | 28次調査 SB39(8c後) | 10-図面7 1 |
| 6 | HK | 289 | | 南比企 | 頸Cl-a。白色針状物質含む。一部自然釉付着。布目19×20。 | 28次調査 SB39(8c後) | 10-図面7 2 |

第19表 市内遺跡出土瓦（2）（第44～74図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|---------|--------|------|------|---|----------------------|----------------|
| 7 | HK | 282-D1 | I b期 | 南比企 | 広町B. 頸C2-a。白色針状物質・黒色スコリア状物質含む。女瓦凸面格子目叩き。布目19×22。 | 28次調査 SD23 | 10- 図面14 4 |
| 8 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。頸Cl-a。瓦当右端に范キズ。凹面に「比企」のへら書き。女瓦部凸面格子目叩き。布目16×16。 | 28次調査 SD23 | 10- 図面15 11 |
| 9 | 3G | | | 南比企 | 頸B2-b。文様范型+ナデ。白色針状物質含む。瓦当凸面格子目叩き。 | 28次調査 表土 | 10- 図面20 4 |
| 10 | KK | | | | 頸Cl-b。女瓦部凸面繩目叩き。少量の黒色スコリア状物質含む。布目21×21。 | 28次調査 表土 | 10- 図面20 5 |
| 11 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窪。頸B2-a。瓦当左端范割れ。女瓦部凸面繩目叩き。布目24×19。 | 28次調査 表土 | 10- 図面20 6 |
| 12 | HK | 282-B | I b期 | 南比企 | 頸Bl-a。女瓦部凸面格子目叩き。自然軸付着。布目21×18。 | 28次調査 表土 | 10- 図面20 7 |
| 13 | HK | 285-D | | | 女影庵寺？ 頸形態不明。黒色スコリア状物質含む。 | 28次調査 II A層 | 10- 図面27 10 |
| 14 | 3G | | | 南比企 | 頸Bl-a。范型+ナデ。少量の白色針状物質含む。布目21×18。 | 28次調査 III A・IV A層 | 10- 図面38 4 |
| 15 | HK | 284 | II期 | | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。頸Cl-a。瓦当右端に范キズ。凹面に「三」のへら書き。狭端面にワラ状圧痕。布目14×19。 | 28次調査 II A層 | 10- 図面27 10 |
| 16 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。頸部分欠失。自然軸付着。凹面中央に「玉尔太」のへら書き。布目21×17。 | 28次調査 III A・IV A層 | 10- 図面38 8 |
| 17 | KK | 248-A | II期 | | 高岡庵・勝呂庵寺・恋ヶ窪庵寺。頸B2-b。瓦当凸面繩目叩きL17本。少量の黒色スコリア状物質含む。布目30×30。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面41 8 |
| 18 | O 特異 | 370 | | | 頸B2-c。瓦当および凸面繩目叩き。白色針状物質・黒色スコリア状物質含む。布目18×24。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面41 10 |
| 19 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久田類・武藏国系。頸B2-a。瓦当凸面繩目叩きL9本。瓦当裏面指ナデ。瓦当面にワラ状圧痕。一部自然軸付着。布目24×25。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面41 10 |
| 20 | H | 322-C | | | 頸B2-b。瓦当凸面繩目叩きL11本。瓦当裏面女瓦部側面指ナデ。全体に自然軸付着。布目33×27。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面41 11 |
| 21 | H | 322-A | | | 頸B2-c。瓦当凸面繩目叩きL11本。瓦当裏面指ナデ。白色針状物質・黒色スコリア状物質含む。布目31×33。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面42 1 |
| 22 | H | 322-A | | 南比企 | 頸B2-a。瓦当凸面繩目叩きL10本。瓦当裏面指ナデ。白色針状物質・黒色スコリア状物質含む。布目17×21。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面42 2 |
| 23 | KK | 231-A | I c期 | 南比企 | 新沼II b類？ 平城宮系。頸C2-b。瓦当凸面繩目叩きL10本。布目42×39。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面42 3 |
| 24 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窪。頸Cl-c。唐草文左2～3単位目に范キズ。瓦当凸面繩目叩きL10本。瓦当裏面自然軸付着。布目32×24。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面42 4 |
| 25 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窪。頸Cl-c。唐草文左2～3単位目に范キズ。凹面壁縫目。瓦当凸面繩目叩きL11本。布目20×20。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面42 5 |
| 26 | KK | 248-A' | | | 頸B1-c。瓦当裏面指ナデ。瓦当凸面繩目叩きL18本。范押圧後、文様をへら書きなど。全面に自然軸付着。 | 29次調査 SD23 | 10- 図面48 10 |
| 27 | KK | 232-C | II期 | 東金子？ | 頸C2-a。頸部分のみ残存。瓦当凸面繩目叩き。少量の黒色スコリア状物質含む。 | 29次調査 表土 | 10- 図面51 10 |
| 28 | KK | 232-E' | II期 | 東金子 | 谷津池窪。頸B2-b。瓦当面左端范割れ進行のため界線をへら書き。女瓦部凸面繩目叩きL10本。少量の黒色スコリア状物質含む。一部自然軸付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面51 10 |
| 29 | HK | 294-B | I b期 | 南比企 | 石田国分寺瓦窯・久保瓦窯？ 頸B2-a。白色針状物質含む。自然軸付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面51 11 |
| 30 | KK | 244 | | | 頸B2-a。瓦当凸面繩目叩き。黒色スコリア状物質含む。 | 29次調査 表土 | 10- 図面51 12 |
| 31 | KK | | | | 頸欠失。凸面に丹付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面51 8 |
| 32 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡庵・勝呂庵寺・山田遺跡。頸Bl-c。自然軸付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面51 13 |
| 33 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡庵・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B2-a。瓦当凸面繩目叩き・棒状圧痕。 | 29次調査 表土 | 10- 図面51 14 |
| 34 | KK | 247-B? | | | | 29次調査 表土 | 10- 図面52 2 |
| 35 | KK | 247-A | | | 頸B2-c。瓦当凸面繩目叩きL8本。女瓦部側面指ナデ。黒色スコリア状物質含む。 | 29次調査 表土 | 10- 図面52 1 |
| 36 | H | 327-C | | | 頸B2-a。凹面棒状圧痕。黒色スコリア状物質含む。自然軸付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面52 4 |

第19表 市内遺跡出土瓦（3）（第44～74図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|---------|------|------------|--|---------------------|-----------------|
| 37 | KK | 248-A | | | 高岡窯・勝呂庵寺・恋ヶ窪庵寺。頸B2-a。瓦当凸面縄目叩き。黒色スコリア状物質含む。自然釉付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 3 |
| 38 | H | 322-A | | 南比企 | 頸B2-a。瓦当凸面縄目叩き。瓦瓦部側端面指ナデ。白色針状物質含む。自然釉付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 6 |
| 39 | H 格子文 | 321-C | | | 頸B1-a。瓦当凸面縄目叩き。黒色スコリア状物質含む。自然釉付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 7 |
| 40 | KK | 250 | | 南比企 | 頸B1-c。瓦当凸面縄目叩き。白色針状物質・赤色スコリア状物質含む。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 8 |
| 41 | | | | | 頸B2-c。瓦当および凸面縄目叩き。瓦瓦部側端面ナデ。自然釉付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 10 |
| 42 | 0 特異 | 369-A | | 南比企 | 頸B2-c。瓦当凸面縄目叩き。瓦瓦部側端面ナデ。白色針状物質含む。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 10 |
| 43 | 0 特異 | 372 | | | 瓦当凸面縄目叩き。自然釉付着。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 11 |
| 44 | | | | | 頸C2-b。少量の白色針状物質含む。 | 29次調査 表土 | 10- 図面 52 5 |
| 45 | HK | 282-D2? | I b期 | 南比企 | 新沼I B類？ 頸C2-a。 | 42次調査 SI136(9c後) | 9- 図面 19 1 |
| 46 | | | | | | 44次調査 SD17 | 9- 図面 26 14 |
| 47 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。頸C2-c。 | 44次調査 P15 | 9- 図面 26 10 |
| 48 | M | | | | | 44次調査 SD46 | 9- 図面 26 9 |
| 49 | | | | | 頸C2-a。 | 48次調査 表土 | 9- 図面 25 2 |
| 50 | (3)G | | | | 二次焼成。 | 33次調査 A地区表土 | 9- 図面 27 3 |
| 51 | (3)G | | | | 赤色スコリア状物質を含む。 | 33次調査 A地区表土 | 9- 図面 27 4 |
| 52 | KK | 240? | II期 | 高岡？ | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)？ | 33次調査 A地区表土 | 9- 図面 27 5 |
| 53 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。段頸、瓦瓦に粘土を貼り付け瓦当面を形成。凹面は瓦当面近くを横ナデ。凸面は頸部まで縄目叩き、接合部分は横ナデを施す。 | 2次調査 SI21 | 4-31 5 |
| 54 | HK | 281-B | II期 | 東金子 下落合 | 八坂前V・下落合瓦窯・女影庵寺。頸は外側にやや膨らむ曲線頸で、瓦面は瓦当面近くに布の末端あり。凸面縄叩き瓶。 | 2次調査 SI23(9c後) | 4-68 1 |
| 55 | 3G | | | | 段頸。瓦瓦に粘土を貼り付け瓦当面を形成。瓦当面の横ナデ後、凹面の瓦当面付近へラ削り。凹面は小格子叩き瓶あり。 | 2次調査 SI23(9c後) | 4-68 2 |
| 56 | KK | 232-B? | | | 外側にやや膨らみを持つ曲線頸で、指ナデを施す。瓦瓦に粘土を貼り付け瓦当面を形成。凹面は瓦当面近くをヘラ削りした後、指ナデ。瓦当面に自然釉あり。 | 2次調査 SD5 | 4-72 3 |
| 57 | KK | 232-E | | 東金子 | 谷津池窯。段頸。段の部分を含め縱方向の縄目叩き。焼成良好だが勝減著しい。青灰色。 | 2次調査 SD8 | 4-72 4 |
| 58 | K | 346 | | | 低い段頸。頸および凹面ナデ。瓦瓦に粘土を貼り付け瓦当面を形成。 | 2次調査 SD8 | 4-72 5 |
| 59 | KK | 234-C | | | 勝呂庵寺。段頸。瓦瓦に粘土をはりつけ瓦当面を作る。頸の瓦当面近くを横方向、その他の部分を縱方向の縄目叩き。 | 2次調査 SD8 | 4-72 6 |
| 60 | KK | 248-A | | | 高岡窯・勝呂庵寺・恋ヶ窪庵寺。 | 2次調査 SD13 | 4-79 1 |
| 61 | KK | 234-E? | | | 曲線頸。瓦瓦に粘土を貼り付け瓦当面を形成。凹面糸切り瓶、瓦当面近くはヘラ削り。凹面は箇も含め縱方向のナデ。瓦当面近くをヘラ削り。側面は2面にヘラ削り。焼成良好。黒灰色。 | 2次調査 表土 | 4-80 4 |
| 62 | H | | | | 瓦当面ヘラ書。直線波状文。 | 2次調査 SI23(9c前) | 4-45 6 |
| 63 | HK | | | | 曲線頸。瓦瓦に粘土を貼り付け瓦当面を形成。凹面糸切り瓶、瓦当面近くはヘラ削り。凹面は箇も含め縱方向のナデ。瓦当面近くをヘラ削り。側面は2面にヘラ削り。焼成良好。黒灰色。 | 2次調査 表土 | 4-81 3 |
| 64 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久留類・武藏国府。頸B2-c。女貞部前面に「大」の横骨文字。右側端面に「井」のヘラ書き文字。凸面縄目叩き。 | 1次調査 SI1(9c後) | 6-91 21-1 |
| 65 | KK | 234-C | | | 勝呂庵寺。頸B2-c。凸面縄目叩き。カマドの支脚として再利用。 | 1次調査 SI1(9c後) | 6-91 21-2 |

第19表 市内遺跡出土字瓦(4)(第44~74図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|----|----------|---------|------|-----------|---|-----------------------|----------------|
| 66 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。頸B2-d。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 SB55 | 6-89 19-8 |
| 67 | KK | 234-C | | | 勝呂庵寺。頸B2-c。 | 1次調査 SI1(9c後) | 6-91 21-3 |
| 68 | KK | 238 | | | 頸C2-b。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 SI3(9c未) | 6-94 24-1 |
| 69 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久Ⅲ類・武藏国府。頸B2-b。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 SI3(9c未) | 6-94 24-3 |
| 70 | H 連弧文 | 323-A | | | 頸B2。 | 1次調査 SI3(9c未) | 6-94 24-2 |
| 71 | KK | 248-A | | | 高岡窑・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。頸B2-c。女瓦部凸面繩目叩き。 | 1次調査 SI4(9c後) | 6-97 27-1 |
| 72 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久Ⅱ類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。頸B2-c。女瓦部凸面繩目叩き。范すれ。 | 1次調査 SI4(9c後) | 6-97 27-2 |
| 73 | KK | 238 | | | 頸B2-c。女瓦部凸面繩目叩き。自然軸付着。 | 1次調査 SI9(9c後) | 6-118 48-2 |
| 74 | HK | 288 | II期 | 東金子 | 谷津池2号窯跡焼成部。頸B2-c。女瓦部凸面繩叩き。文様が不鮮明。 | 1次調査 SI9(9c後) | 6-118 48-3 |
| 75 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久Ⅱ類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。頸B2。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 SI4カマド(9c後) | 6-97 27-3 |
| 76 | KK | 248-A | | | 高岡窑・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。頸B2-d。自然軸付着。文様面繩叩き。 | 1次調査 SI4カマド(9c後) | 6-97 27-4 |
| 77 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久Ⅰ類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。頸C2-c。 | 1次調査 SI7(9c未~10c初) | 6-100 30-7 |
| 78 | KK | 246 | | | 頸B2-c。女瓦部凸面繩目叩き。 | 1次調査 SI10(10c前) | 6-120 50-11 |
| 79 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窑・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B2-d。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 SI9(9c後) | 6-118 48-4 |
| 80 | KK | 232-C | II期 | 東金子? | 頸B2-c。頸部斜方向繩叩き。 | 1次調査 SI12(9c中~後) | 6-123 53-10 |
| 81 | KK | 238 | | | 頸B2-c。女瓦部凸面繩叩き。素材粘土。 | 1次調査 SI13(9c後) | 6-124 54-5 |
| 82 | KK | 248-A | | | 高岡窑・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。頸B2-d。全面に自然軸付着。 | 1次調査 SI15(9c中) | 6-131 61-2 |
| 83 | 竹管文 | 341-B | | | 頸B2-c。内区界線へラ書き。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 SI14(9c後) | 6-128 58-1 |
| 84 | HK | 282-A | I b期 | 南比企 | 新沼窑。頸B2(頸部剥落)、頸の一部に朱彩色。女瓦部前面に「轄」(有吉分類「轄羅2」→新沼窑跡?)。白色斜状物質多く含む。 | 1次調査 SI15(9c中) | 6-131 61-1 |
| 85 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窑・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B2-c。女瓦部凸面繩目叩き。右側端「サ」のヘラ書き文字。 | 1次調査 SI16(9c後) | 6-138 68-1 |
| 86 | KK | 236 | II期 | 勝呂庵寺・山田遺跡 | B2-c。女瓦部凸面繩目叩き。 | 1次調査 SI12(9c中~後) | 6-123 53-11 |
| 87 | KK | 245 | | | 頸C2-c。女瓦部凸面繩目叩き。 | 1次調査 SI16(9c後) | 6-138 68-2 |
| 88 | HK | 282-D1? | I b期 | 南比企 | 新沼窑。頸B2(頸部剥落)、頸の一部に朱彩色。女瓦部前面に「轄」(有吉分類「轄羅2」→新沼窑跡?)。白色斜状物質多く含む。 | 1次調査 SI18(9c中~後) | 6-143 73-4 |
| 89 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久Ⅲ類・武藏国府。頸B2-a。瓦当部左側端面「井」のヘラ書き文字。 | 1次調査 SK8 | 6-152 82-3 |
| 90 | KK | 238 | | | 頸B2-a。女瓦部凸面繩目叩き。 | 1次調査 P50 | 6-152 82-6 |
| 91 | H | 322-C | | | 頸B2-c。 | 1次調査 SK8 | 6-152 82-4 |
| 92 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久Ⅱ類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。頸C2-a。女瓦部凸面繩目叩き。全面自然軸付着。 | 1次調査 P50 | 6-152 82-7 |
| 93 | KK | 248-A? | | | 高岡窑・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺? 頸B2-c。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 P50 | 6-152 82-8 |

第19表 市内遺跡出土瓦（5）（第44～74図）

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|----------|----------------|------|------|--|------------------|----------------|
| 94 | H 格子文 | 321-C | | | 顎B2-a。女瓦部凸面繩叩き。 | 1次調査 F50 | 6-152 82-9 |
| 95 | KK | 232-C | II期 | 東金子？ | 顎C2-c。女瓦部凸面繩叩き。瓦当面全体に自然軸付着。 | 1次調査 F50 | 6-152 82-10 |
| 96 | H | 327-B | | | 顎B2-a。 | 1次調査 F50 | 6-152 82-11 |
| 97 | KK | 232-C | II期 | 東金子？ | 顎G2-a。瓦当面に自然軸付着。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-7 |
| 98 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。顎B2。赤色スコリア状物質を含む。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-8 |
| 99 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窟・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-c。 | 1次調査 F50 | 6-152 82-12 |
| 100 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。顎B2。黒色スコリア状物質を含む。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-9 |
| 101 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。顎C2-a。瓦当面中心部范ずれ。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-10 |
| 102 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。顎C2-a。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-11 |
| 103 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窟・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B1-d。全体に自然軸付着。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-12 |
| 104 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窟・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-a。全体に自然軸付着。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-13 |
| 105 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窟・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-c。全体に自然軸付着。顎部に棒状瓦底。 | 1次調査 表土 | 6-157 87-14 |
| 106 | J | 351 | | | 顎C2-c。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-13 |
| 107 | KK | 246 | | | 顎B2-c。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-2 |
| 108 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。顎B2-a。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-3 |
| 109 | HK | 288 | II期 | 東金子 | 谷津池2号窯跡焼成部。顎B2-a。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-7 |
| 110 | O 特異 | 368-B =374? | | | 顎B2-c。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-9 |
| 111 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・志ヶ窪庵寺。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-6 |
| 112 | KK | 240 | II期 | | 高岡窟・山田遺跡(25号住居)。顎B2-c。全体に自然軸付着。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-4 |
| 113 | H 格子文 | 321-A | | | 顎B2-c。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-11 |
| 114 | KK | 235-I | | 南北企 | 顎B2-c。白色針状物質を含む。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-5 |
| 115 | KK | 238 | | | 顎B2-c。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-1 |
| 116 | 竹管文 | 341-D | | | 全体に自然軸付着。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-14 |
| 117 | H | 327-F | | | 顎B2-c。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-10 |
| 118 | H 網目文 | 322-B | | | 顎B2-c。全体に自然軸付着。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-12 |
| 119 | HK | 282-B | I b期 | 南北企 | 白色針状物質を含む。 | 1次調査 表土 | 6-158 88-8 |
| 120 | H | | | | 顎A-c。 | 37次調査 7人孔SD73 | 7-55 第27図-1 |
| 121 | 3G | | | | 顎B1-a。 | 37次調査 2人孔表土 | 7-45 第17図4 |
| 122 | HK | 281-A | | | 神明上遺跡群(7号住居跡)。顎C2-a。瓦当面および女瓦部凸面一部朱付着、女瓦部凸面縫合叩き。黒色スコリア含む。 | 37次調査 4人孔表土 | 7-46 第18図2 |
| 123 | 3G | | | 南北企 | 顎B1-a。女瓦部凸面縫合ナデ、白色針状物質を含む。 | 37次調査 4人孔表土 | 7-46 第18図3 |

第19表 市内遺跡出土瓦（6）（第44～74図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|---------------|-------|-------------|---|-------------------------------|----------------|
| 124 | 3G | | | | 顎A-a。文様范型横ナデによる施文。瓦面部間面糸切り痕。凸面不整形。 | 37次調査 6人孔表土 | 7-48 第20図3 |
| 125 | HK | 289 | | 南比企 | 顎B2-a。白色針状物質を含む。 | 37次調査 6人孔表土 | 7-49 第21図1 |
| 126 | HK | 281-B | II期 | 東金子 下落合 | 八坂前V・下落合瓦窯・女影庵寺。顎C1。瓦面部凸面縫目叩き。 | 37次調査 6人孔表土 | 7-48 第20図4 |
| 127 | HK | 282-B | I b期 | 南比企 | 顎B2-a。白色針状物質を含む。 | 37次調査 8人孔表土 | 7-62 第34図2 |
| 128 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡（25号住居）。顎B2-c。瓦底部凸面縫目叩き（L15本）。瓦当部左側端面に「玉」のヘラ書き文字。黒色コリア含む。 | 37次調査 8人孔表土 | 7-62 第34図1 |
| 129 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。顎C3-b。間面広端、側端へラ削り。凸面縫目叩き。右側端面へラ削り。砂粒を含む。青灰色。 | 107次調査 S1230(9c後～10c初) | 8-図面15 8 |
| 130 | 0 特異 | 366 | | | 顎C3-b。間面広端へラ削り。凸面縫目叩き。淡灰褐色。図左侧端部摩耗。瓦当部縫目叩き痕残る。外ヘラ削り。 | 107次調査 P29 | 8-図面24 4 |
| 131 | KK | 232-E? E'? | | | 顎C1-a。素材粘土板。布目19×25。間面広端へラ削り。側端ナデ。端面へラ削り。ナデ。縫目L8本。青灰色。 | 51次調査 P863 | 12-図面74 7 |
| 132 | H 連弧文 | 323-A? | | | 顎B-b。布目12×28。縫目L12本。側端ナデ+へラ削り。 | 51次調査 遺構外 | 12-図面75 6 |
| 133 | KK | 231-A | I c期 | 南比企 | 新沼II B類？ 平城宮系。顎B2-b。布目25×19。縫目L8本。 | 51次調査 遺構外 | 12-図面75 7 |
| 134 | KK | 235-H? | I b期？ | | 新沼A類・酒井分類C2類。顎B-a。布目21×21。叩き不明、間面広端幅広く側端若干へラ削り。端面へラ削り、後ナデ。 | 51次調査 遺構外 | 12-図面75 8 |
| 135 | KK | 234-E | | | 顎不明。布目17×19。縫目L9本。 | 51次調査 遺構外 | 12-図面75 9 |
| 136 | 0 特異 | 358 | | | 顎A-b。布目24×18。縫目L12本。瓦当部も縫目叩き。端能不整形。端面ナデ。布纏継ぎ1例あり。 | 51次調査 遺構外 | 12-図面75 10 |
| 137 | HK | 281-B? | II期 | 東金子 下落合？ | 八坂前V類・下落合瓦窯・女影庵寺？ 曲線顎C2-a。暗灰色、砂粒多い。布目21×19。叩き縫目L9本。 | 201次調査 S1327(10c中) | 13-図面20 1 |
| 138 | | | | | 曲線顎C1-b。赤褐色。白色砂粒少量入る。布目26×24。叩き縫目L7本。端面へラ削り。 | 201次調査 S1327(10c中) | 13-図面20 2 |
| 139 | KK | 232-? | II期？ | | 顎部粘土接合部より剥離し、瓦下半欠く。暗灰色。白色細砂粒多い。素材粘土板。布目21×19。間面広端絶へラ削り。 | 51次調査 遺構外 | 13-図面22 7 |
| 140 | H 連弧文 | 323-A? | | | 段顎B2-c。暗赤褐色。砂粒少量入る。布目21×19。間面広端縫目へラ削り。叩き縫目L9本。端面ナデ。 | 51次調査 遺構外 | 13-図面22 8 |
| 141 | | | | | 顎下。顎部欠損。自然軸かかる。凸面縫目。 | 12次調査 SD23覆土 | 14-図面18 2 |
| 142 | 3G | | | | 顎下。瓦当右半分欠損、凸面格子目叩き（ナデによりナデかに残る）。三重弧文（范）。 | 12次調査 SD23覆土 | 14-図面18 1 |
| 143 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久田類・武藏国府。 | 20次調査 N ₄ 1立坑表土 | 14-図面24 9 |
| 144 | G | | | | | 20次調査 N ₄ 3立坑表土 | 14-図面24 10 |
| 145 | KK | 237 | II期 | 東金子 | 八坂前IV類・女影庵寺。 | 20次調査 表土 | 14-図面24 2 |
| 146 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。 | 20次調査 砂利穴 | 14-図面24 14 |
| 147 | K | 346 | | | | 20次調査 砂利穴 | 14-図面24 18 |
| 148 | KK | 292 | | | | 35次調査 表土 | 14-図面36 12 |
| 149 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。 | 20次調査 N ₄ 3立坑表土 | 14-図面24 11 |
| 150 | KK | 232-? | | | | 35次調査 表土 | 14-図面36 13 |
| 151 | K | 346 | | 南比企 | 顎C2-c。布目23×21。黄味灰色。白色針状物質含む。硬質。 | 84次調査 SK427 | 15-図面24 148 |
| 152 | K | 346 | | 南比企 | 顎C1-c。技法D ₀ 。布目24×24。黒味灰色～灰色。白色針状物質多く含む。硬質。 | 84次調査 表土 | 15-図面24 149 |

第19表 市内遺跡出土瓦（7）（第44～74図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|-----|----------------|------|------|---|---------------------|-----------------|
| 153 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窟・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B1-a。凸面縄目L10本。布目24×24。灰褐色～暗青灰色（瓦当面自然軸付着、同裏面朱彩色）。硬質。瓦当面棒状压痕。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面24 151 |
| 154 | KK | 238 | | | 頸C1-c。凸面縄目L10本。布目24×24。暗赤灰色～灰褐色。硬質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面24 152 |
| 155 | KK | 234-E | | | 頸C1-a。凸面縄目L12本。布目18×21。黄味灰色。硬質。 | 84次調査 表土 | 15- 図面24 154 |
| 156 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窟・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B2-a。凸面縄目L15本。布目40×34。青灰色～黄味灰色。硬質。瓦当左側面に「王」のヘラ書文字あり。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面24 150 |
| 157 | KK | 233 | | | 頸C2-a。技法D?。凸面縄目L13本。布目14×18。薄灰色。やや硬質（表面少しざらつく）。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面24 155 |
| 158 | KK | 234-C? | | | 勝呂庵寺？ 頸B2-a。技法D?。凸面縄目L10本。布目36×33。灰褐色。表面は薄く、やや硬質。 | 84次調査 SD88 | 15- 図面24 156 |
| 159 | KK | 251 | | | 頸C2-a。技法D?。凸面縄目L13本。布目21×26。黄味灰色。硬質。外区（外縁）ヘラ削り。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面24 153 |
| 160 | KK | 232-D | | | 新久1類・八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。頸C2-a。布目16×19。薄黃褐色。やや軟質で脆い。瓦当左盤区より内区にかけて、横方向に范キズあり。 | 84次調査 SK431 | 15- 図面24 157 |
| 161 | KK | 232-B | | | 頸R2-c。技法D?。凸面縄目L10本。布目24×33。黄褐色（内部薄赤褐色）。やや硬質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面24 158 |
| 162 | KK | 232-E | | 東金子 | 谷津池窯。頸C2-a。凸面縄目L10本。布目17×17。灰色。硬質。 | 84次調査 表土 | 15- 図面24 159 |
| 163 | KK | 232-C | II期 | 東金子？ | 頸C2-a。凸面縄目L11本。布目23×19。暗青灰色。硬質。文様面瓦底痕覗き。 | 84次調査 表土 | 15- 図面25 161 |
| 164 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。頸C2-a。凸面縄目L8本。布目24×24。黄褐色。やや硬質。瓦当面より范がややはみ出る。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面24 150 |
| 165 | KK | 248-A | | | 高岡窟・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。頸B2-a。凸面縄目L12本。布目30×33。青灰色～黒灰色（一部自然軸付着）。硬質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 162 |
| 166 | KK | 249 | II期 | 東金子 | 八坂前III類。頸C1-a。凸面縄目L13本。布目15×18。薄青灰色。硬質。文様面に范の木底痕覗き。瓦底部素材粘土板。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 163 |
| 167 | KK | 235-B (=G?) | I b期 | 南北企 | 頸B1-a。技法D?。布目21×21。明灰色。白色針状物質多く含む。硬質。瓦当・瓦部正面に丹付着。瓦底部素材粘土板。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 164 |
| 168 | KK | 235-B (=G?) | I b期 | 南北企 | 頸R2-a。技法D?。外部は暗赤褐色～赤褐色。内部は灰褐色。白色針状物質多く含む。硬質。内区に先棄にかかる范キズあり。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 165 |
| 169 | KK? | | | | 頸C1-d。凸面縄目布目L7本。布目18×18。灰褐色。やや軟質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 168 |
| 170 | KK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子N-20遺跡・高岡庵寺・志ヶ窪庵寺。頸C2-a。技法D?。布目18×15。黒灰色～黄味灰色（一部自然軸付着）。硬質。文様面左側より斜めに范キズあり。 | 84次調査 SK395 | 15- 図面25 167 |
| 171 | KK | 235-F (=B?) | | | 薄灰褐色。硬質。 | 84次調査 SK434 | 15- 図面25 168 |
| 172 | KK | 294-B | I b期 | 南北企 | 石田国分寺瓦窯・久保瓦窯？ 頸B1-a。技法D?。布目((24×24))。灰色～灰白色。白色針状物質多く含む。やや硬質。 | 84次調査 SK395 | 15- 図面25 |
| 173 | KK | 294-B | I b期 | 南北企 | 石田国分寺瓦窯・久保瓦窯？ 頸B2-a。技法D?。薄青灰色。硬質。文様面瓦底に「父」の文字あり。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面25 170 |
| 174 | KK | 289 | | 南北企 | 頸B2-a。布目17×19。黄味灰色（瓦部凸面一部朱彩色）。白色針状物質多く含む。硬質（須恵質）。外区上面へラ削り？。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 171 |
| 175 | KK | 295 | | 南北企？ | 頸B2-a。技法D?。布目18×18。黒灰色（内部明黄褐色）。白色針状物質含む。やや硬質。文様面左側に「父」の文字あり。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面25 172 |
| 176 | KK | 295 | | 南北企？ | 頸B2-a。布目17×22。黒色（内部明黄褐色）。白色針状物質含む。やや硬質。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面25 173 |
| 177 | KK | 295 | | 南北企？ | 頸B2-a。技法D?。布目21×24。明黄褐色（一部黒褐色）。白色針状物質含む。軟質で二次火熱あり。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面25 174 |
| 178 | KK | 282-C | | 南北企？ | 頸C1-a。技法D?。灰白色～薄灰色。硬質。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 175 |
| 179 | KK | | | | 頸C?。技法D?。黒灰色～灰褐色。瓦当面自然軸付着。硬質。范ずれ？。 | 84次調査 SK53(10c前) | 15- 図面25 176 |

第19表 市内遺跡出土瓦（8）（第44～74図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|------------------|-----|------|--|---------------------------|-----------------|
| 180 | HK | 282-E? | | 南比企? | 顎B2-a。技法D。布目27×33。黒灰色～黄味灰色。自然軸付着。硬質。女瓦部凸面格子目叩き、指頭痕あり。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面25 177 |
| 181 | 0 特異 | 359 | | 南多摩 | セイカチクボ窓。顎B2-B。技法D?。布目16×21。暗赤褐色。硬質。 | 84次調査 SK427 | 15- 図面26 179 |
| 182 | HK | 282-B | | 南比企? | 薄青灰色～黒灰色。瓦当凸面自然軸付着。硬質。 | 84次調査 SX53 | 15- 図面25 178 |
| 183 | KK? | | | | 布目21×27。薄橙褐色。軟質。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面26 180 |
| 184 | 4G | | | 南比企 | 顎B2-a。技法D。布目21×21。暗灰色。白色針状物質多く含む。硬質。 | 84次調査 表土 | 15- 図面26 181 |
| 185 | 0 特異 | 371 | | 南比企 | 顎C1-d。布目13×19。青灰色。白色針状物質多く含む。硬質。女瓦凸面格子目叩きあり。女瓦部素材粘土板。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面26 183 |
| 186 | 0 特異 | 374 (=368-B?) | | | 顎B1?~n。凸面窓目L10本。布目21×27。黒灰色～暗赤褐色。自然軸付着。硬質。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面26 185 |
| 187 | 0 特異 | 356 | | | 顎C2-a。凸面窓目L8本。布目21×17。黄味灰色。硬質。外区(下外区)ヘラ削り。 | 84次調査 表土 | 15- 図面26 184 |
| 188 | 3G | | | | 顎B2-d。技法D。布目33×24。暗青灰色。硬質。文様の施文 范型+ナダ。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面26 182 |
| 189 | 0 特異 | 370 | | | 顎B2-b。凸面窓目L12本。布目21×17。薄青灰色。白色針状物質多く含む。硬質。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面26 186 |
| 190 | H | 329 | | | 顎B2-a。布目19×14。黒灰色～黄味灰色。硬質。文様面全面ヘラ削り? | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面26 187 |
| 191 | 竹管文 | 341-A | | | 顎B2-?。技法D?。凸面窓目L5本。布目16×14。外部は黄味灰色、内部は薄赤褐色。硬質。文様面全面ヘラナダ。 | 84次調査 SK427 | 15- 図面26 187 |
| 192 | H | 321-E | | 南比企 | 技法D?。布目33×24。灰褐色。白色針状物質混入。硬質。女瓦部凸面格子目叩き後ナダ。女瓦部素材粘土板。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面26 189 |
| 193 | H | | | | 顎C2-a。技法D。布目24×21。薄青灰色。硬質。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面26 190 |
| 194 | | 323-A? | | | 技法D?。布目11×8。灰褐色。やや軟質。瓦当凸面格子目叩き後ナダ。女瓦部素材粘土紐?。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面26 192 |
| 195 | H 格子文 | 321-C | | | 顎B2-a。凸面窓目L9本。布目10×20。灰褐色。文様面・瓦当凸面に自然軸付着。硬質。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面26 191 |
| 196 | H | 322-A | | | 顎B2-d。技法D?。凸面窓目L12本。布目24×32。黒灰色～灰色。文様面自然軸付着。硬質。瓦当凸面に棒状痕あり。 | 84次調査 表土 | 15- 図面26 193 |
| 197 | H | | | | 顎C1-a。布目17×28。黄味灰色。硬質。文様面ヘラ削り後、ヘラで施文。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面26 194 |
| 198 | H | 328 | | | 顎C1-a。技法D?。布目21×27。薄青灰色～黒灰色。硬質。文様面全面ヘラ削り。 | 84次調査 SX53(10c前) | 15- 図面26 195 |
| 199 | M | 355 | | | 顎A-c?。技法D?。布目24×24。灰褐色。硬質。文様面ヘラ削り。女瓦部素材粘土板。 | 84次調査 瓦留めC(10c前) | 15- 図面26 196 |
| 200 | KK | 232-D | | | 新久1類=八坂前1-1類・恋ヶ窓庵寺。顎C1-a。灰色～暗灰色。硬質。 | 62次調査 SI166(10c前 中) | 15- 図面43 36 |
| 201 | 0 特異 | 368-A | | | 顎C1-a。凸面窓目L8本。布目14×18。黒灰色～黄味灰色。文様面自然軸付着。硬質。 | 47次調査 表土 | 15- 図面45 1 |
| 202 | | | | 南比企 | 顎B1-a。技法D。女瓦部素材粘土板。青灰色。白色針状物質僅かに含む。硬質。 | 47次調査 表土 | 15- 図面45 2 |
| 203 | | | | | 技法D?。凸面窓目L12本。薄灰色。硬質。外区右下に范キズあり。外区外縁ヘラ削り。剥離面に系切り痕跡。 | 97次調査 SD71 | 15- 図面47 29 |
| 204 | KK | 232-C | II期 | 東金子? | 顎B2-a。凸面窓目L13本。布目30×36。薄赤灰色～黒灰色。文様面・瓦当自然軸付着。硬質。 | 97次調査 SD100 | 15- 図面47 28 |
| 205 | KK | 234-G | | | 顎B1-c。技法D?。女瓦部素材粘土紐?。凸面窓目L9本。布目17×19。灰褐色。硬質。 | 97次調査 表土 | 15- 図面47 30 |
| 206 | KK | 232-E? | II期 | 東金子 | 谷津池窑?。顎C1-c。技法D。凸面窓目L9本。布目24×22。黄褐色～灰褐色。硬質。文様面外区ヘラ削り。女瓦部素材粘土板。 | 60次調査 SD34 | 15- 図面53 22 |

第19表 市内遺跡出土瓦（9）（第44～74図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|---------|-------------|------|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 207 | HK | 281-C | I b期 | 南多摩 | 谷野窯。黄味灰色。硬質。文様面左隅に「多」の文字あり。 | 60次調査 SD34 | 15- 図面 53 23 |
| 208 | KK | 232-D | | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。顎C1-a。凸面縄目L10本。黄味灰色。硬質。左脇区より内区にかけて横方向に范キズあり、瓦当面縄目残存。瓦当面左侧削り。 | 45次調査 SX5 | 15- 図面 50 10 |
| 209 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。顎C2-c。技法D ² 。凸面縄目L11本。布目20×16。暗灰色～暗黃褐色。硬質。瓦耳部背面に不明朱墨あり。 | 45次調査 SD34 | 15- 図面 50 11 |
| 210 | | | | | 顎B1-a。技法D ² 。凸面縄目L8本。布目27×33。薄黃褐色。丹付着。白色針状物質含む。やや硬質。女瓦部素材粘土板。 | 45次調査 表土 | 15- 図面 50 12 |
| 211 | HK | 282-B? | | 南比企 | 顎B2-a?。技法D ² 。薄青灰色。硬質。 | 111次調査 SX54 | 15- 図面 48 20 |
| 212 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。顎C2-a。外面は薄灰褐色。内面は薄褐色。硬質。布合せ目S字あり。文様左隅に范キズあり。 | 83次調査 SI208(9c末) | 15- 図面 59 80 |
| 213 | H | 322-C | | | 顎B2-a。凸面縄目L12本。暗黃褐色。硬質。文様面ヘラナデ後ヘラで施す。 | 83次調査 SK459(中世) | 15- 図面 59 82 |
| 214 | KK | 291 =360 | | | 顎B2-a。技法D ² 。凸面縄目L12本。布目23×21。黒灰色～灰褐色。自然釉付着。硬質。文様面施文後へラ削り。 | 83次調査 SK459(中世) | 15- 図面 59 81 |
| 215 | K | 346 | | 南比企 | 顎C2。布目25×27。暗灰色～黃味灰色。白色針状物質多く含む。硬質。 | 83次調査 SK459(中世) | 15- 図面 59 84 |
| 216 | 0 特異 | 375 | | | 顎Cl-a?。凸面縄目L10本。薄灰褐色。やや硬質。凸面縄目叩きと格子目叩きあり。 | 83次調査 SI208(9c末) | 15- 図面 59 85 |
| 217 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-c。凸面縄目L15本。布目32×36。薄青灰色。硬質。瓦当面に「大」のヘラ書文字あり。 | 83次調査 SK459 | 15- 図面 59 83 |
| 218 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15遺跡。技法D ² 。凸面縄目L12本。布目28×36。灰褐色。硬質。外区外縁へラ削り。 | 135次調査 SF2 | 15- 図面 65 47 |
| 219 | KK | 234-C | | | 勝呂庵寺。顎B2-a。凸面縄目L12本。布目16×21。暗赤褐色～黒灰色。一部自然釉付着。硬質。 | 135次調査 SF2 | 15- 図面 65 48 |
| 220 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・志ヶ窪庵寺。技法D ² 。黒灰色～薄灰色。一部自然釉付着。硬質。文様面外区へラ削り。 | 135次調査 SF2 | 15- 図面 65 46 |
| 221 | H | 322-A? | | | 顎B2-a。凸面縄目L12本。布目17×21。黒灰色～薄青灰色。硬質。文様面下外縁へラ削り。 | 135次調査 表土 | 15- 図面 65 53 |
| 222 | | | | | 顎C2-c。技法D ² 。凸面縄目L8本。布目20×17。黒灰色～灰褐色。瓦当に自然釉付着。硬質。 | 135次調査 SF2 | 15- 図面 65 49 |
| 223 | KK | 232-E' | II期 | 東金子 | 谷津池窯。顎C2-a。凸面縄目L8本。布目18×24。薄青灰色。瓦当部と女瓦部の境薄く朱色系。硬質。左脇区より内区にかけて范キズあり。脇区へラ削り。 | 135次調査 SF2 | 15- 図面 65 50 |
| 224 | 0 特異 | 365 | I b期 | 南比企 | 小谷B・広町B窯。顎B-a。技法D ² 。薄青灰色。硬質。文王面左隅に「父瓦印」の文字あり。女瓦部凸面格子目叩きあり。 | 135次調査 SF2 | 15- 図面 65 54 |
| 225 | KK | 232-E? | | | 顎C2-a。技法D ² 。凸面縄目L9本。黒灰色～黄味灰色。全体的に自然釉付着。硬質。上外区外縁へラ削り。 | 135次調査 SX26 | 15- 図面 65 51 |
| 226 | 0 特異 | 358? | | | 顎A-c。凸面縄目L11本。布目14×16。灰褐色。硬質。内区に范キズあり。瓦当部と女瓦部の境指?ナダ。外区ナダ。 | 135次調査 SF2 | 15- 図面 65 52 |
| 227 | KK | 247-A | | | | 36次調査 SI183(9c末) | 16- 図面 24 7 |
| 228 | KK | 238 | | | 間面を除く全面自然釉が厚く付着。瓦当凸面、女瓦部凸面縦縫目叩き。 | 36次調査 SB101(8c中～後) | 16- 図面 29 5 |
| 229 | J | 351 | | | 顎C2-c。狭端部に文様面あり。女瓦部II1AI技法。灰白色。微砂粒を混入するが緻密。焼成やや軟質。 | 79次調査 SI223(10c中～後) | 18- 図面 19 12 |
| 230 | KK | 238 | | | 顎B2-a。文様部と女瓦部の接合D技法。女瓦部II1AI技法。赤味青灰色～青灰色。微砂粒を多く混入。緻密。焼成硬質。 | 79次調査 遺構外 | 18- 図面 25 2 |
| 231 | KK | 248-A | | 高岡窯・勝呂庵寺・志ヶ窪庵寺。 | | 8次調査 A地区SB15 | 21- 図面 102 32 |
| 232 | KK | 238 | | | | 17次調査 B地区SB7 | 21- 図面 102 31 |
| 233 | 4G | | | | | 17次調査 B地区SB37 | 21- 図面 102 34 |

第19表 市内遺跡出土字瓦(10)(第44~74回)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|-----|----------|-------------|------|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 234 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。 | 8次調査 C地区 SB24 | 21- 図面 102 33 |
| 235 | H | 327-A? | | | | 17次調査 B地区 SB37 | 21- 図面 102 35 |
| 236 | KK | 232- D'? | | | | 38次調査 B地区 SB41 | 21- 図面 102 36 |
| 237 | KK | 241 | | | | 38次調査 B地区 SB41 | 21- 図面 102 37 |
| 238 | KK | 234-C | | | 勝呂庵寺。 | 8次調査 A地区 SI45 | 21- 図面 103 38 |
| 239 | H | 322-F | | | | 8次調査 A地区 SI45 | 21- 図面 103 39 |
| 240 | H | 327-E? | | | | 8次調査 B地区 SI50(9c 中) | 21- 図面 103 41 |
| 241 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。 | 8次調査 B地区 SI50(9c 中) | 21- 図面 103 40 |
| 242 | HK | 281-A? | | 南多摩 | 大丸・瓦谷戸窯・神明上遺跡群(7号住居跡)。凸面に押印「多」あり。 | 8次調査 C地区 SI57(8c 後) | 21- 図面 103 42 |
| 243 | HK | 282-B | | 南北企 | | 267次調査 C地区 SI57(8c 後) | 21- 図面 103 43 |
| 244 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。 | 8次調査 C地区 SI67(9c 中) | 21- 図面 104 44 |
| 245 | | | | | | 8次調査 C地区 SI67(9c 中) | 21- 図面 104 45 |
| 246 | M | 355 | | | | 8次調査 C地区 SI67(9c 中) | 21- 図面 104 47 |
| 247 | H | 323-C? | | | | 8次調査 C地区 SI71 | 21- 図面 104 48 |
| 248 | H 格子文 | 321-C | | | | 8次調査 C地区 SI67(9c 中) | 21- 図面 104 46 |
| 249 | KK | 291 =360 | | | | 8次調査 C地区 SI75(9c 後) | 21- 図面 104 49 |
| 250 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。 | 8次調査 C地区 SI85 | 21- 図面 104 50 |
| 251 | 0 特異 | 368-A | | | | 8次調査 C地区 SI100(8c 後) | 21- 図面 105 52 |
| 252 | H 連弧文 | 323-A? | | | | 17次調査 B地区 SI103(10c 中) | 21- 図面 105 53 |
| 253 | H | 321-D? | | | | 8次調査 C地区 SI89(10c 中) | 21- 図面 105 51 |
| 254 | HK | 282-A | I b期 | 南北企 | 新沼窯 I C類・石田郡分寺瓦窯・勝呂庵寺。 | 38次調査 B地区 SI138 | 21- 図面 105 54 |
| 255 | HK | 292 | | | | 38次調査 B地区 SI142(9c 中~ 後) | 21- 図面 105 55 |

第19表 市内遺跡出土字瓦(11)(第44~74図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|------------------|-----|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 256 | 0 特異 | 357-B | | | | 38次調査 B地区K S1142(9c中～ 後) | 21- 図面 106 56 |
| 257 | HK | 288 | II期 | 東金子 谷津池2号室跡焼成部。 | | 8次調査 A地区SK34 | 21- 図面 106 57 |
| 258 | 0 特異 | 356 | | | | 8次調査 A地区SK34 | 21- 図面 106 58 |
| 259 | | | | | | 8次調査 B地区SK58 | 21- 図面 106 59 |
| 260 | H | 327-C? | | | | 8次調査 B地区SK58 | 21- 図面 106 60 |
| 261 | KK | 234-A | II期 | 東金子 新久田類・武藏國府。 | | 8次調査 A地区Pit33 | 21- 図面 106 61 |
| 262 | KK | 236 | II期 | 高岡 高岡城・勝呂庵寺・山田遺跡。 | | 8次調査 A地区Pit43 | 21- 図面 106 62 |
| 263 | H 格子文 | 321-C | | | | 17次調査 B地区黒褐色 土 | 21- 図面 106 63 |
| 264 | M? | 355? | | | | 38次調査 B地区黒褐色 土 | 21- 図面 106 64 |
| 265 | KK | 249 | II期 | 東金子 八坂前III類。 | | 17次調査 B地区表土 | 21- 図面 106 65 |
| 266 | KK | 232-C | II期 | 東金子? | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 106 66 |
| 267 | KK | 231-B | Ic期 | 南北企? | 平城宮系。 | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 106 67 |
| 268 | KK | 246 | | | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 106 68 |
| 269 | KK | 247-? | | | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 106 69 |
| 270 | KK | 239 | | | | 8次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 70 |
| 271 | KK | 239-B ? | | | | 8次調査 A地区表土 | 21- 図面 107 71 |
| 272 | 0 特異 | 366? | | | | 8次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 72 |
| 273 | KK | 235-? | | | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 73 |
| 274 | 0 特異 | 364 | | | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 74 |
| 275 | HK | 281-B | II期 | 東金子 下落合 | 八坂前V類・下落合瓦窯・女影魔寺。 | 267次調査 C地区表土 | 21- 図面 107 75 |
| 276 | HK | 296 | | | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 76 |
| 277 | 0 特異 | 374 (=368-B?) | | | | 17次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 77 |

第19表 市内遺跡出土宇瓦(12)(第44~74回)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|--------|------|------|---|---------------------|---------------------|
| 278 | 竹管文 | 341-F | | | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 78 |
| 279 | H | 322-C | | | | 8次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 79 |
| 280 | H 锯齿文 | 322-B? | | | | 8次調査 A地区表土 | 21- 図面 107 80 |
| 281 | H | 322-A | | | | 38次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 81 |
| 282 | H | 323-A? | | | | 8次調査 C地区表土 | 21- 図面 107 82 |
| 283 | | | | | | 8次調査 B地区表土 | 21- 図面 107 83 |
| 284 | 竹管文 | 341-A? | | | | 8次調査 C地区表土 | 21- 図面 107 84 |
| 285 | H | 327-E? | | | | 8次調査 A地区表土 | 21- 図面 107 85 |
| 286 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。左端部分范割れ有。頸B2-a。接合方法D。女瓦部II 1-A1 技法。 | 370次調査 SI459 | 24- 図面 27 12 |
| 287 | HK | 281-C? | I b期 | 南多摩 | 谷野窯? 黒灰色。粗砂粒を非常に多く混じる(白色微粒めだつ)。硬質(須恵質)。 | 87次調査 SB87 | 25- 図面 39 1 |
| 288 | KK | 232-D | | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・恋ヶ窪庵寺、薄青灰色。微砂粒を多く含む。硬質。D 技法。頸C2-c。女瓦部凸面繩叩き。 | 87次調査 SD23 | 25- 図面 50 9 |
| 289 | KK | 234-B | II期 | 東金子 | 新久IV類。黄味灰色。微砂粒を多く混じる。やや軟質。頸B3-c。接合方法D(瓦当側面繩叩き後指ナデ、瓦当面繩叩き残存)。 | 87次調査 SI250(9c中) | 25- 図面 45 12 |
| 290 | HK | 282-B | | 南北企 | 黒灰色。微砂粒を含む。やや軟質。頸・段頸(B1-a)。接合方法D。 | 87次調査 遺構外 | 25- 図面 70 17 |
| 291 | KK | 253 | | | 青灰色。二次火打。微砂粒を混じる。硬質。頸B3-c(瓦当凸面お上げ瓦当面繩叩き残存)。接合方法D。女瓦部II 1-A1(側面指ナデ)。 | 87次調査 SI259 | 25- 図面 46 4 |
| 292 | HK | 281-A | | | 神明上遺跡群(7号住居跡)。暗灰褐色。粗砂粒を含む。硬質。頸C2-a。接合方法D。 | 87次調査 遺構外 | 25- 図面 70 16 |
| 293 | KK | 248-A | | | 高岡窯・勝呂庵寺・恋ヶ窪庵寺。青灰色。粗砂粒。黒色スコリア状物質を多く混じる。硬質。頸B2-c。接合方法D。 | 87次調査 遺構外 | 25- 図面 70 15 |
| 294 | | | | | 黄褐色。褐色スコリア混入。やや軟質。頸B2-c。技法C。 | 114次調査 遺構外 | 30- 図面 27 4 |
| 295 | KK | 232-C | II期 | 東金子? | 青灰色~暗青灰色。断面褐色。長石含み粗い。硬質。頸B2-b。 | 143次調査 SD34 | 30- 図面 31 1 |
| 296 | KK | 232-E? | II期 | 東金子 | 谷津池窯? 緑灰色。断面赤褐色。褐色スコリア含み、やや軟質。頸B2-b。 | 143次調査 SD101 | 30- 図面 31 7 |
| 297 | | | | | 緑灰色。断面暗赤褐色。黒色スコリア含み、硬質。頸B2-c? | 143次調査 SD226(中性) | 30- 図面 32 6 |
| 298 | KK | 235-I | | | 暗緑灰色。自然釉付着。断面灰色。黒色スコリア含む。硬質。頸B2-c。 | 143次調査 遺構外 | 30- 図面 37 9 |
| 299 | | | | | オリーブ灰色。小石混入。硬質。最大長9.6cm。最大幅9.0cm。厚さ2.7cm。 | 143次調査 遺構外 | 30- 図面 37 12 |
| 300 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。青灰色~灰黄色。褐色スコリア状物質混入。やや軟質。 | 143次調査 遺構外 | 30- 図面 37 11 |
| 301 | | | | | 青黒色。頸B1-c。 | 143次調査 遺構外 | 30- 図面 37 10 |
| 302 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。頸C1-c。技法D。布目18×18。明灰色。硬質。女瓦部素材粘土板。 | 37次調査 SK764 | 33- 図面 31 11 |
| 303 | HK | 282-B | I b期 | 南北企 | 頸B1-a。布目22×18。灰白色。硬質。凸面格子叩き。 | 37次調査 2硬質面 | 33- 図面 31 12 |
| 304 | KK | 232-D' | | | 頸C1-d。布目16×13。青灰色。硬質。凸面繩目L12本。 | 37次調査 4硬質面 | 33- 図面 32 1 |

第19表 市内遺跡出土瓦器 (13) (第44~74回)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|------------------|------|-----|---|------------------------|---------------|
| 305 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類・八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。顎B c-c, 技法D, 灰色, 硬質。 | 357次調査 S1472 | 33-図面37 3 |
| 306 | KK | 248-A | I b期 | | 高岡窯・勝呂庵寺・志ヶ瀬庵寺。顎C2-b, 技法D?。灰色, 断面紫灰~青灰色。長石目立つ。 | 357次調査 S1486 (9c中~後) | 33-図面37 4 |
| 307 | H 格子文 | 321-C | | | 技法D?。布目38×45, 明灰色。硬質。胎土緻密。 | 357次調査 S1514 (9c前~中) | 33-図面37 5 |
| 308 | HK | 282-B | | 南比企 | 顎B1-2, 技法D, 凸面格子叩き。布目14×23。長石目立つ。白色針状物質混入。 | 357次調査 SD255 | 33-図面37 7 |
| 309 | 3G | | | | 顎B1-a, 青灰色。硬質。 | 357次調査 SD255 | 33-図面37 6 |
| 310 | HK | 295 | | | 顎B1-a?, 明灰色。長石粒目立つ。硬質。 | 357次調査 SD255 | 33-図面37 8 |
| 311 | 3G | | | 南比企 | 顎B1-a, 技法D?。灰色。白色針状物質混入。硬質。 | 357次調査 No.3地区硬質面中 | 33-図面37 9 |
| 312 | KK | 234-E | | | 顎C1-b, 布目19×21, 暗灰色。硬質。 | 357次調査 SF11硬質面下 | 33-図面37 10 |
| 313 | H | 322-A | | | 顎C1-c, 繩目L15本。布目28×26, 長石目立つ。暗灰色。硬質。 | 357次調査 表土 | 33-図面37 11 |
| 314 | HK | 293-A? | | 南比企 | 顎C2-c, 繩目L13本。布目19×19, 明灰色。白色針状物質混入。硬質。 | 357次調査 表土 | 33-図面37 12 |
| 315 | KK | 249 | II期 | 東金子 | 八坂前III類。顎?, 凸面繩目R, 凹面布目。やや軟質。釉浅黄色~黒色, 胎土灰白色~桜色。ほぼ全面に自然釉付着。 | 401次調査 SF5 | 34-図面44 13 |
| 316 | KK | 233? | II期 | 東金子 | 新久II類・八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。顎C2-c, 技法D, 凸面繩目R7本。凹面布目19×17, やや軟質。釉浅黄色~黒色, 胎土黄褐色。凹面及び凸面の一部に自然釉付着。段顎に近い曲線顎。 | 401次調査 SF5 | 34-図面48 4 |
| 317 | 0 特異 | 374 (=368-B?) | II期 | | 技法D?, 凸面繩目19本。凹面布目25×20, 細砂粒多量に含み軟質。黄褐色。 | 401次調査 SF5 | 34-図面44 12 |
| 318 | H | 327-A? | II期 | | 技法D, 凸面繩目。凹面布目17×20, 軟質。釉黑色, 胎土黄褐色。凹面の一部に自然釉付着。凸面繩目叩き後ナガ。文様ヘラ書き及び竹管文。 | 401次調査 SF5 | 34-図面44 14 |
| 319 | J | 351 | | | 顎C1-c?, 凸面繩目L16本, 明灰色。 | 429次調査 SX148 (9c中) | 35-図面31 6 |
| 320 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-b, 技法D, 正面繩叩き残す。暗灰色~灰色。硬質。砂粒目立つ。 | 122次調査 表土 | 41-図6 6 |
| 321 | KK | 232-B | | | 顎C1-c, 技法B?, 女瓦部側端面ヘラ削り。明灰色。硬質。小石目立つ。 | 122次調査 表土 | 41-図6 5 |
| 322 | H | 322-F | | | 顎B3-b, 技法D, 女瓦部II?~A1, 凹面布目23×20, 側端面一面ヘラ削り。凸面繩叩きL10本。灰~暗灰色。硬質。緻密。 | 175次調査 SD72覆土上層 (9c前) | 41-図25 5 |
| 323 | 0 特異 | 369-C? | | 南比企 | 顎B2-c, 女瓦部凹面布目16×22, 明灰色, 断面淡赤褐色。やや軟質。白色針状物質混入。 | 175次調査 SD173覆土上層 | 41-図25 6 |
| 324 | | | | | 顎B?, 技法D, 女瓦部一枚作り。凹面布目17×20, 端縁ヘラ削り。凸面繩叩きL10本。暗灰色。硬質。 | 175次調査 表土 | 41-図25 7 |
| 325 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類・八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。顎C1-a, 技法D, 女瓦部凹面布目14×17, 弧端縁ヘラ削り。凸面繩叩きL7本。灰色, 硬質。砂粒目立つ。 | 202次調査 SD23 | 41-図30 5 |
| 326 | HK | 282-A | I b期 | 南比企 | 新沼I C類・石田園分寺瓦窯・勝呂庵寺。青灰色。硬質。緻密。白色針状物質混入。 | 202次調査 SD23 | 41-図30 6 |
| 327 | | | | | | 428次調査 遺構外 | 42-図面14 3 |
| 328 | H 格子文 | 321-A | | | 顎B-b。 | 431次調査 S1544カマド (9c末) | 42-図面19 3 |
| 329 | 3G | | | | 顎B2, 技法D, | 431次調査 S1545カマド (10c前) | 42-図面21 13 |

第19表 市内遺跡出土宇瓦(14)(第44~74図)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|---------|------------------------|-----|-----|--|--|---------------------|
| 330 | | | | | | 431次調査 S1545(10c前) | 42- 図面 21 14 |
| 331 | KK | 234-E | | | 顎B3。技法D。 | 431次調査 S1547(10c中 ~後) | 42- 図面 25 1 |
| 332 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 谷津池窯。顎B。 | 460次調査 S1586(10c後) | 42- 図面 53 11 |
| 333 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久田類・武藏国府。顎B2-c。技法D。 | 460次調査 S1586(10c後) | 42- 図面 53 12 |
| 334 | KK | 247-A | | | 顎B2-c。 | 446次調査 P147 | 42- 図面 83 17 |
| 335 | | | | | | 444次調査 S1565(9c末~ 10c初) | 42- 図面 157 5 |
| 336 | | | | | 技法D。 | 444次調査 S1571(9c末~ 10c初) | 42- 図面 164 15 |
| 337 | | | | | 技法D。 | 444次調査 S1572 カマド (10c前) | 42- 図面 166 9 |
| 338 | | | | | | 444次調査遺 構外 | 42- 図面 173 13 |
| 339 | | | | | 顎B2-c。技法D。 | 437次調査 遺構外 | 42- 図面 134 12 |
| 340 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子Na.20遺跡・高岡廃寺・恋ヶ窪廃寺。断面灰色、内面黒色、外 面淡灰色。粗砂粒と小礫を多く含む。 | 68次調査 SD70 A期埋土 Aa層 (10c中) | 43- 図面 10 7 |
| 341 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。灰色。粗砂粒と小礫(直径1~ 5mm)を含む。高温焼成。段顎。 | 68次調査 SD70 上部硬質土層 Aa層 (10c中) | 43- 図面 10 8 |
| 342 | 0 特異 | 374 (=368-B? B?) | | | 段顎。灰色で、粗砂粒を多く含む。 | 68次調査 SD71 埋土 | 43- 図面 16 5 |
| 343 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子Na.15・谷久保窯。灰色。粗砂粒と小 礫を多く含む。 | 68次調査 SD70 A期埋 土(10c中) | 43- 図面 13 7 |
| 344 | KK | 232-E? | II期 | 東金子 | 谷津池窯? 凸面繩叩き18本。 | 68次調査 遺構外 | 43- 図面 21 8 |
| 345 | 0 特異 | 374 (=368-B? B?) | | | 左側端ヘラ削り。凸面繩叩き19本。繩目叩きは側端に平行。 | 68次調査 遺構外 | 43- 図面 21 9 |
| 346 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・恋ヶ窪廃寺。顎C2-b。技法D?。布目23 ×22。繩目L12本。硬質。小石混入。灰色 5Y6/1。 | 475次調査 遺構外 | 45- 図面 5 3 |
| 347 | KK | 232- D? | | | 布目20×19。繩目L12本。硬質。粗砂粒多量に混入。左脇区に范キ ズ。褐灰色 7.5YR6/1。断面:にぶい橙色 7.5YR6/4。 | 476次調査 S1663 | 45- 図面 17 11 |
| 348 | 3G | | | 南北比 | 顎B1-a。技法D。布目23×26。硬質。白色針状物質混入。瓦部の 素材粘土横組。にぶい黄褐色 10YR5/3。 | 476次調査 S1663 | 45- 図面 17 9 |
| 349 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子Na.15・谷久保窯。顎B2-c。技法D。 布目25×26。繩目L13本。硬質。瓦部の素材粘土横組。褐灰色 10YR4/1。 | 476次調査 S1663 | 45- 図面 17 10 |
| 350 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子Na.20遺跡・高岡廃寺・恋ヶ窪廃寺。顎C1-a。技法D。布目14 ×20。繩叩きの上を横方向にへらなどで。硬質。長石粒。小石目立つ。 瓦部素材粘土板。灰色 5Y6/1。 | 476次調査 S1669 | 45- 図面 33 8 |
| 351 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久田類・武藏国府。顎B1-a。布目18×27。繩目L9本。硬質。粗 砂粒混入。灰色 N5/0(8)。断面:赤灰色 7.5R5/1。 | 481次調査 S1614 | 45- 図面 84 4 |
| 352 | | | | 南北比 | 硬質。白色針状物質混入。黄灰色 2.5Y5/1。 | 500次調査 S1678 | 45- 図面 94 7 |
| 353 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。顎B2-a。布目36×36。硬質。粗砂 粒多量混入。瓦部素材粘土横組。暗青灰色 5PB4/1。 | 506次調査 SK2335 | 45- 図面 125 2 |

第19表 市内遺跡出土瓦器(15)(第44~74回)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|---------|-------------|------|------------|--|---------------------------|---------------------|
| 354 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・志ヶ塙庵寺。顎C2-c?。布目13×18。硬質。灰色5Y5/1。 | 500次調査 遺構外 | 45- 図面 130 17 |
| 355 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久田類・武藏国府。顎B2?-c。技法D?。繩目L10本。硬質。灰色7.5Y5/1。 | 501次調査 S1702 | 45- 図面 167 5 |
| 356 | KK | 291 =360 | | | 顎C2-a。技法D。布目30×23。繩目L11本。硬質。瓦部素材粘土 横組。灰色5Y5/1。 | 506次調査 S1686 | 45- 図面 112 12 |
| 357 | KK | 247-A | | | 顎B2-c。技法D。布目25×24。繩目R8本。硬質。小石混入。灰色7.5Y6/1。 | 501次調査 S1701 | 45- 図面 165 10 |
| 358 | HK | 282-D? | I b期 | 南比企 | 新沼I B類。顎B2-a。硬質。白色針状物質混入。表面黒色N2/0(B)・ 断面灰色N4.5/0(B)。凹面へラ書。 | 501次調査 SD358 | 45- 図面 167 14 |
| 359 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久田類・武藏国府。顎B2-c。技法D。布目20×18。繩目L8本。硬質。 | 482次調査 遺構外 | 45- 図面 157 3 |
| 360 | G | | | | | 563次調査 S1740 | 46- 図面 128 7 |
| 361 | KK | 248-A | | | 高岡庵・勝呂庵寺・志ヶ塙庵寺。 | 563次調査 S1765 | 46- 図面 147 10 |
| 362 | KK | 234-C? | | | 勝呂庵寺?。顎B1-c。1/16残存。技法D。焼成良好。暗灰色。小縫を含む。 顎凸面繩目L9本。 | 590次調査 遺構外 | 47- 図面6 13 |
| 363 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。技法C。段顎B2-b。顎面横縫叩き L13本。瓦部縫合叩き。硬質。粗砂粒多い。灰色~暗灰色。自然 抽付。布目27×30。 | 569次調査 SD390(中世) | 48-149 63図9 |
| 364 | | | | | 鏡瓦・男瓦部。技法B(男瓦部凹面広縫縫取り)。硬質。粗砂粒微量 含む。灰色。 | 569次調査 SD390(中世) | 48-149 63図8 |
| 365 | HK | 281-B | II期 | 東金子 下落合 | 八坂前V類・下落合瓦・女影庵寺。技法B。顎C1-c? 顎面縫合叩きL11本。灰黃白色。やや軟質。砂粒少量混入。 | 19次調査 SD27 | 51- 図面33 5 |
| 366 | HK | 281-C | I b期 | 南多摩 | 谷野窯。顎面・女瓦凸面斜格子叩き。灰色~暗灰色。硬質。砂粒少 量混入。 | 19次調査 S1X1 | 51- 図面33 6 |
| 367 | HK | 282-A? | I b期 | 南比企 | 新沼I C類・石田園分寺瓦窯・勝呂庵寺。技法B。顎C1-a。顎面・ 女瓦凸面縫合叩きL7本。灰黃白色。やや軟質。粗砂粒少量混入。 | 19次調査 遺構外 | 51- 図面34 1 |
| 368 | KK | 232-D? | | | 技法D?。顎面へラ削り。灰黃白色。硬質。砂粒少量混入。 | 19次調査 遺構外 | 51- 図面34 2 |
| 369 | HK | 288 | II期 | 東金子 | 谷津池2号窯跡焼成部。技法D。顎B2-a。顎面横縫叩き。灰色。硬質。 胎土緻密。布目27×28。 | 19次調査 SK130 | 51- 図面33 7 |
| 370 | HK | 292? | | | 技法D。顎B2-a。顎面・瓦当裏面へラ削り。灰色。やや硬質。胎土緻密。 布目23×24。 | 213次調査 S1335(9c中) | 51- 図面34 |
| 371 | KK | 234-E | | | 技法D。顎C1-c。顎面横縫叩きL10本。灰黃白色。やや軟質。粗 砂粒やや多量混入。 | 213次調査 S1330(9c前) | 51- 図面34 3 |
| 372 | 3G | | | | 技法D。顎B1-a。灰色。硬質。砂粒少量混入。 | 281次調査 遺構外 | 51- 図面34 5 |
| 373 | 0 特異 | 357-A | | | 技法D。顎B1-a。顎面・瓦部縫合叩きL9本。暗灰色。硬質。砂 粒少量混入。布目23×28。 | 263次調査 遺構外 | 51- 図面34 6 |
| 374 | HK | 282-B | I b期 | 南比企 | 技法D?。顎B2-a。顎面へラ削り。やや軟質。黄褐色~薄赤褐色。砂粒 少量混入。布目23×20。 | 303次調査 S1392 | 51- 図面34 7 |
| 375 | HK | 282-A | I b期 | 南比企 | 新沼I C類・石田園分寺瓦窯・勝呂庵寺。技法B。顎B2-a。灰色。硬質。 砂粒やや多量混入。 | 303次調査 S1396(9c中) | 51- 図面34 8 |
| 376 | HK | 289 | | 南比企 | 技法D?。女瓦凹面へラ削り。灰色。硬質。白色針状物質や多量混入。 | 303次調査 SD223(~9c 後) | 51- 図面34 9 |
| 377 | HK | 285-D? | | | 女影庵寺?。硬質。灰白色。粗砂粒少量混入。 | 303次調査 SD223(~9c 後) | 51- 図面34 10 |
| 378 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡庵寺・志ヶ塙庵寺。技法D?硬質。暗灰色~灰色。 粗砂粒多量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面35 3 |
| 379 | | | | | 技法D?。顎B3-a?。顎面縫合叩きR11本。硬質。暗灰色。粗砂粒や や多量混入。布目23×25。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面35 4 |

第19表 市内遺跡出土瓦器 (16) (第44~74回)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|---------|--------|------|-----|---|----------------------------|----------------|
| 380 | KK | 232-B' | | | 技法B。頸Cl-a。黄灰白色。やや軟質。粗砂粒少量混入。女瓦部縫位繩叩きL7本。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面35 2 |
| 381 | HK | 282-C? | | 南北企 | 技法B'。明黄褐色~薄暗褐色。軟質。胎土緻密。布目25×25。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面35 6 |
| 382 | KK | 234-C | | | 勝呂庵寺。技法D。頸B3-b。顎面・女瓦部縫位繩叩きR10本。硬質。暗灰色~暗赤褐色。粗砂粒や多量混入。布目29×30。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面35 5 |
| 383 | KK | 235-? | I b期 | | 技法B?。頸B2。灰白色。硬質。砂粒多量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面35 7 |
| 384 | KK | 235-H | I b期 | 南北企 | 糞井分類Cl。技法D。頸B3-a。顎面へラ削り。硬質。暗灰色。自然釉付着。粗砂粒・白色針状物質少量混入。布目23×25。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 2 |
| 385 | HK | 282-B? | I b期 | 南北企 | 技法B'。硬質。暗灰色。粗砂粒多量混入。白色針状物質少量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 3 |
| 386 | HK | 290 | I b期 | 南北企 | 小谷B・広町B・新沼I D類。技法C。頸Cl-a。顎面・女瓦凸面繩叩き後へラ削り。硬質。灰色~灰白色。自然釉付着。砂粒・白色針状物質少量混入。布目25×30。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 4 |
| 387 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子N.20遺跡・高岡庵寺・恋ヶ窪庵寺。技法B'。頸Cl-a。灰色~灰白色。硬質。砂粒少量混入。女瓦部凹面へラ書き文字「都」あり。SX858 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面35 1 |
| 388 | HK | 282-A? | I b期 | 南北企 | 新沼I C類・石田園分寺瓦窟・勝呂庵寺。技法B?。頸B2-a。顎面・女瓦へラ削り。硬質。灰色。砂粒・白色針状物質少量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 1 |
| 389 | HK | 282-B? | I b期 | 南北企 | 技法D?。頸B2-a。顎面・瓦当裏面へラ調整。女瓦部斜格子叩き。硬質。暗灰色~暗黃灰色。粗砂粒・白色針状物質や多量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 5 |
| 390 | HK | 287-A? | | | 技法D。頸B2-a。顎面・瓦直接合面へラ削り。女瓦部縫位繩叩きL6本。硬質。明灰色。砂粒少量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 6 |
| 391 | HK | 282-B? | I b期 | 南北企 | 技法D。頸B2-a。顎面へラ削り。女瓦部斜格子叩き。硬質。明灰色。粗砂粒少量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 7 |
| 392 | KK | 235-I | | | 技法D?。頸B2-a?。顎面斜位繩叩きL11本。灰色。硬質。砂粒少量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 8 |
| 393 | HK | 294-B | I b期 | 南北企 | 石田園分寺瓦窟・久保瓦窟?。技法D。頸B-a。顎面・瓦当裏面へラ削り。灰色。硬質。砂粒・白色針状物質や多量混入。 | 303次調査 遺構外 | 51- 図面36 9 |
| 394 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子N.15?。谷久保窯。技法D。頸B2-a。顎面縫位繩叩き。女瓦部縫位繩叩きL10本。灰色。硬質。砂粒少量混入。布目21×26。 | 317次調査 遺構外 | 51- 図面36 10 |
| 395 | KK | 239 | | | 技法D。頸B2-a?。頸側端面・瓦当裏面へラ削り。女瓦部縫位繩叩きL7本。灰色。硬質。粗砂粒多量混入。布目28×27。 | 374次調査 遺構外 | 51- 図面36 11 |
| 396 | | | | | 製作技法D。頸Cl-a。頸部正格子タタキ。青灰色。灰褐色粒・砂粒を多く含む。 | 226次調査 SD194 土坑状落ち込み | 52- 図面57 2 |
| 397 | HK | 285-B? | | | 女影庵寺?。製作技法D。頸Cl。灰白色。細砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 土坑状落ち込み | 52- 図面57 3 |
| 398 | KK | 232-E | II期 | 東金子 | 東金子谷津池窯。製作技法D。頸Cl-a。凸面繩タタキ・凹面布目下に糸切り痕。灰褐色。粗砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-1期(10c中) | 52- 図面59 12 |
| 399 | HK | 290 | I b期 | 南北企 | 小谷B・広町B・新沼I D類。製作技法D?。頸Cl?。凸面ケズリ整形・凹面布目下に糸切り痕。暗褐色。灰褐色色・白色針状物質を含む。 | 226次調査 SD194 C-1期(10c中) | 52- 図面59 11 |
| 400 | O 特異 | 365 | I b期 | 南北企 | 小谷B・広町B窯。製作技法D。頸B2。女瓦部凸面格子タタキ、「父」押型あり。青灰色。粗砂粒・白色針状物質を含む。 | 226次調査 SD194 C-1期(10c中) | 52- 図面59 14 |
| 401 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子N.15・谷久保窯。製作技法D。頸B。凸面繩タタキ。青灰色。細砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-1期(10c中) | 52- 図面59 13 |
| 402 | HK | 282-E | I b期 | 南北企 | 282-E 范疇進行前か?。製作技法D?。頸C。頸部ケズリ整形。明褐色。砂粒・白色針状物質を含む。 | 226次調査 SD194 C-1期(10c中) | 52- 図面59 15 |
| 403 | HK | 282-A? | I b期 | 南北企 | 新沼I C類・石田園分寺瓦窟・勝呂庵寺。製作技法A?。頸Cl-a。灰褐色。白色針状物質を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期(10c後) | 52- 図面69 13 |
| 404 | HK | 285-B? | | | 製作技法D。頸B1a。灰褐色。砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期(10c後) | 52- 図面69 16 |
| 405 | HK | 281-C | I b期 | 南多摩 | 谷野窯。製作技法D。頸C2。頸部・女瓦部凸面斜格子タタキ。灰色。砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期(10c後) | 52- 図面69 15 |

第19表 市内遺跡出土瓦 (17) (第44~74回)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|----------|--------|------|------|---|--------------------------------|----------------|
| 406 | 0 特異 | 359 | | 南多摩 | セイカチクボ窓。製作技法D。頸Cl-a。凸面正格子タタキ。暗茶褐色。粗砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面69 12 |
| 407 | HK | 281? | | 南比企 | 製作技法D。頸Bl-b。女瓦部凸面にヘラによる格子状沈線あり。灰褐色。白色針状物質を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面69 14 |
| 408 | HK | 283 | I b期 | 南多摩 | 谷野窓。製作技法不明。頸C2。頸部斜格子タタキ。青灰色。灰白色粒・砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面70 2 |
| 409 | KK | 232-C | II期 | 東金子? | 製作技法D。頸Bl-a。頸部・女瓦部凸面繩タタキ。青灰色。細砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面70 1 |
| 410 | H 格子文 | 321-C | | | 製作技法D。頸Bl-a。頸部繩タタキ。青灰色。細砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面70 3 |
| 411 | KK | 232-B' | | | 製作技法不明。頸Cl-c。頸部ケズリ整形、女瓦部凸面繩タタキ。褐色。砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面70 5 |
| 412 | H 格子文 | 321-C? | | | 製作技法D。頸B3。頸部繩タタキ・瓦当裏面横ナデ。暗青灰色。灰白色粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面70 6 |
| 413 | 0 特異 | 375 | | | 製作技法不明。頸Cl-a。橙灰褐色。粗砂粒を含む。 | 226次調査 SD194 C-2期 (10c後) | 52-図面70 4 |
| 414 | 0 特異 | 358 | | | 製作技法不明。頸C2。頸部繩タタキ。灰褐色。灰白色粒・軟質赤褐色を含む。 | 226次調査 SK873 | 52-図面97 7 |
| 415 | KK | 250 | | 南比企? | 製作技法D。頸不明。青灰色。細砂粒・白色針状物質を含む。 | 226次調査 遺構外 | 52-図面98 12 |
| 416 | 3G | | | 南比企 | 製作技法B。頸Bl-a。青灰色。灰白色粒・白色針状物質・小石を含む。 | 226次調査 遺構外 | 52-図面98 13 |
| 417 | HK | 281-D | I b期 | 南多摩 | TNTN944遺跡。製作技法・頸不明。頸部凸面斜格子タタキ・凹面ケズリ整形。青灰色。灰白色粒を少量含む。 | 226次調査 遺構外 | 52-図面98 14 |
| 418 | KK | 232-C | II期 | 東金子? | 製作技法D。頸Bl-a。頸部・女瓦部凸面繩タタキ。灰褐色。細砂粒を含む。 | 226次調査 遺構外 | 52-図面99 1 |
| 419 | HK | 281-C | I b期 | 南多摩 | 谷野窓。技法A。頸A-a。暗灰色。硬質。白色粒や多量混入。 | 295次調査 SI383 | 52-図面100 3 |
| 420 | HK | 285-D | | | 女影庵寺。技法D。頸Cl-c。頸面ヘラ削り。暗灰色~暗褐色。硬質。粗砂粒・小石多量混入。 | 295次調査 P-10 | 52-図面101 6 |
| 421 | 3G | | | | 技法B? 頸Bl-A。灰色。硬質。白色粒子多量混入。 | 360次調査 SI447 | 52-図面103 6 |
| 422 | 3G | | | 南比企? | 技法D。頸Bl-b。灰色。硬質。白色針状物質や多量混入。頸面横位・女瓦部凸面縫位ヘラ削り。 | 360次調査 SI383(10c前) | 52-図面102 1 |
| 423 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窓・勝呂廬寺・山田遺跡。技法D。頸Bl-A。灰色。硬質。粗砂粒多量混入。頸面横位・女瓦部凸面縫位繩叩き。 | 360次調査 SX86 | 52-図面105 7 |
| 424 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久里類・武藏国府。技法B。頸Bl-A。灰色。硬質。砂粒微量混入。頸面ヘラ削り・女瓦部紙位繩叩き。 | 360次調査 SD223(10c前) | 52-図面104 1 |
| 425 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窓・勝呂廬寺・山田遺跡。技法D。頸Cl-C。灰色~灰赤褐色。硬質。粗砂粒多量混入。頸面・女瓦部紙位繩叩き。 | 360次調査 SD223(10c前) | 52-図面103 9 |
| 426 | HK | 285-D | | | 女影庵寺。技法D。頸Cl-C。灰色。硬質。砂粒や多量混入。頸面横位・女瓦部凸面縫位繩叩き。 | 360次調査 SX86 | 52-図面105 6 |
| 427 | J | 351 | | | 技法D。頸C2-C。灰色。硬質。砂粒微量混入。頸面横位・女瓦部凸面縫位繩叩き。 | 360次調査 遺構外 | 52-図面108 10 |
| 428 | M? | 355? | | | 技法D。頸Bl-A。灰色~灰赤褐色。硬質。砂粒や多量混入。頸面横位ヘラ削り。 | 360次調査 遺構外 | 52-図面108 11 |

第19表 市内遺跡出土瓦（18）（第44～74図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|-----|----------|--------|------|------|---|-----------------------------|---------------------|
| 429 | H | 322-A? | | | 技法B。顎C1-B。灰色。顎面横位縛叩き。硬質。砂粒やや多量混入。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 108 12 |
| 430 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡塁・勝呂魔寺・山田遺跡。技法D。顎B1-a。灰色。硬質。白色粒・粗砂粒多量混入。顎面横位縛叩き。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 108 13 |
| 431 | HK | 294-A? | | | 勝呂魔寺？ 技法D。顎B1-a。灰色。硬質。白色粒・多量混入。顎面・女瓦凸面正格子叩き。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 109 1 |
| 432 | HK | 287-B? | | | 技法B。顎B2-B。灰黃白色。硬質。砂粒少量混入。顎面横位へラ削り。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 109 2 |
| 433 | HK | 288? | II期 | 東金子 | 谷津池2号窯跡焼成部？ 技法C。顎C1-c。灰色～灰赤褐色。硬質。砂粒少量混入。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 109 3 |
| 434 | 0 特異 | 368-A | | | 技法D。顎B2。灰色。硬質。砂粒微量混入。顎面横位縛叩き。 | 360次調査 遺構外 | 52- 図面 109 4 |
| 435 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡魔寺・恋ヶ窪魔寺。技法D。顎形態C1-c。黄灰色～暗紅黄色。砂粒・粗砂粒多量含む。凹面ナデ・広端縫へラ削り。凸面布目22×15。広端縫へラ削り・側端縫へラ削り及び面取り。糸切り痕。瓦当面陥落。 | 616次調査 S1807壇内 (10e中) | 53- 図面 79 2 |
| 436 | KK | 231-B | | | 製作技法D。顎B1-C。灰褐色～暗灰褐色。硬質。小石・砂粒やや多量混入。 | 26次調査 S1114 | 56- 図面 28 9 |
| 437 | H 断面文 | 322-B | | | 製作技法D。顎B1-C。灰褐色～暗灰褐色。硬質。小石・砂粒多量混入。 | 55次調査 遺構外 | 56- 図面 30 3 |
| 438 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡魔寺・恋ヶ窪魔寺。 | 102次調査 遺構外 | 56- 図面 44 5 |
| 439 | G | | | | 製作技法D。顎B1?-C。灰褐色。硬質。砂粒微量混入。 | 97次調査 遺構外 | 56- 図面 43 4 |
| 440 | H | 323-B? | | 南北企 | 製作技法B。顎B1。灰褐色。砂粒・白色粘土状物質や多量混入。 | 97次調査 SD49 | 56- 図面 43 1 |
| 441 | KK | 248-A? | | | 高岡塁・勝呂魔寺・恋ヶ窪魔寺。技法D?。継い段顎。顎部面～女瓦部凸面縛目・凹面縛目。角縫多く含む。 | 167次調査 SD166 | 58- 図面 27 4 |
| 442 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡塁・勝呂魔寺・山田遺跡。技法D。段顎B2。顎部面縛目。女瓦部凹面布目・凸面縛目。角縫多く含む。 | 167次調査 SK736 | 58- 図面 28 2 |
| 443 | KK | 232-D? | II期 | 東金子 | 新久I類＝八坂前I-1類・恋ヶ窪魔寺？ 曲線顎C2。瓦当面に縛目あり。女瓦部凹面布目・凸面縛目。 | 167次調査 SK736 | 58- 図面 28 3 |
| 444 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡塁・勝呂魔寺・山田遺跡。技法D。段顎B1。瓦当面に縛目あり。顎部面縛目。女瓦部凹面布目・凸面縛目。角縫含み、やや粗い。 | 167次調査 SK736 | 58- 図面 28 4 |
| 445 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類＝八坂前II類・東金子No.15・谷久保塁。溝巻状整唐草文。曲線顎C1-b。顎部面～女瓦部凸面縛目・凹面布目。砂粒少なく緻密。 | 167次調査 SK736 | 58- 図面 28 5 |
| 446 | 3G | | | | 技法D。段顎B1。顎部面へラケズリ。女瓦部凸面縛目。角縫含み粗い。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 4 |
| 447 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡塁・山田遺跡(25号住居)。技法D。段顎B1。顎部面～女瓦部凸面縛目。砂粒・角縫多く含む。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 5 |
| 448 | KK | 247? | | | 溝巻状整唐草文。技法D。段顎。顎部面縛目。砂粒多く含む。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 6 |
| 449 | 0 特異 | 359? | | 南多摩? | セイカチクボ塁？ 灰褐色。砂粒を多く含み、粗い。 | 167次調査 擾乱 | 58- 図面 29 10 |
| 450 | 0 特異 | 356 | | | 技法C。段顎。女瓦部凹面布目・凸面縛目。灰褐色。緻密な胎土。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 7 |
| 451 | HK | 282-D? | I b期 | 南北企 | 新沼塁？ 技法A?。段顎B2。女瓦部凹面布目。軟質。砂粒・白色粘土状物質含む。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 8 |
| 452 | KK | 238 | | | 技法D。継い段顎。顎部面縛目。女瓦部凹面布目・凸面縛目。灰色。砂粒を含む。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 9 |
| 453 | G | | | | 技法D。段顎。顎部面格子目。灰褐色で緻密な胎土。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 11 |
| 454 | KK | 235-I | | | 技法D。段顎。顎部面格子目。女瓦部凹面布目→ナデ。砂粒を少量含む。 | 167次調査 遺構外 | 58- 図面 29 12 |
| 455 | KK | | II期? | 東金子? | 平城宮系。曲線顎。灰褐色。砂粒少量含む。女瓦部凹面へラケズリ、凹面格子目。 | 204次調査 遺構外 | 58- 図面 39 2 |

第19表 市内遺跡出土字瓦 (19) (第44~74図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|-----|---------|--------|------|------------|---|----------------------|------------------|
| 456 | KK | 235-B? | I b期 | 南比企 | 石田園分寺瓦窯? 技法A. 頸B1. 砂粒含み、粗い。二次焼成痕あり。 | 204次調査 遺構外 | 58- 図面39 3 |
| 457 | J | 351 | | | 曲線顎。灰褐色。砂粒含み、粗い。頸部面~女瓦部凸面縦目、凹面布目。 | 204次調査 遺構外 | 58- 図面39 5 |
| 458 | KK | 232-E? | II期 | 東金子 | 谷津池窯? 技法A. 曲線顎。灰褐色。砂粒少量含み、緻密。頸部面~女瓦部凸面ヘラケズり、凹面布目。 | 204次調査 遺構外 | 58- 図面39 4 |
| 459 | HK | 281-B | II期 | 東金子 下落合 | 八坂前V類・下落合瓦窯・女影庵寺。技法B. 曲線顎。灰褐色。砂粒・石英含む。女瓦部凹面布目、凸面縦目。 | 204次調査 遺構外 | 58- 図面39 6 |
| 460 | HK | 282-E? | | 南比企 | 曲線顎。灰褐色。砂粒・白色粒少量含む。やや硬質。頸部面横ナデ。 | 204次調査 遺構外 | 58- 図面39 7 |
| 461 | HK | 294-B | I b期 | 南比企 | 石田園分寺瓦窯・久保瓦窯? 偏行唐草文。段顎。砂粒・白色針状物質含む。 | 216次調査 S1331(9c末) | 58- 図面43 1 |
| 462 | HK | 282-B | | 南比企 | 技法D. 段顎。砂粒含み緻密。白色針状物質含む。 | 216次調査 S1331(9c末) | 58- 図面43 2 |
| 463 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。頸B1-b。灰褐色。硬質。白色粒子多量混入。 | 637次調査 遺構外 | 54-32 |
| 464 | KK | | | | | SD33 | 40-514 326図20 |
| 465 | 3G | | | | 凹面布目、凸面ヘラ削り。段顎。焼成良好。橙褐色。赤スコリア・砂粒を多く含み、粗い。 | 695次調査 攢乱 | 60-46 50図38 |
| 466 | H | | | | 灰色。やや軟質。砂粒多く、やや緻密。 | 551次調査 北東地域 | 50-12 図1-7 5 |
| 467 | 0 特異 | 341-B | | 南比企 | 竹管文。灰色。硬質。胎土や粗雑で、白色針状物質含む。 | 551次調査 北東地域 | 50-12 図1-7 6 |

第20表 府中市域(南方地区・栄町地区)出土字瓦(第74図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|----|----------|--------|-----|-----|---|------------------------|----------------------|
| 1 | KK | 232-D? | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺? | B91 遺構外 | 55-298 313図3215 |
| 2 | H 格子文 | 321-C? | | | 円形の刺突痕2個。段顎。縦目叩き。瓦当裏面ナデ。 | E地区表採 | 11 34図13 |
| 3 | | | | | 字瓦瓦当藍區、文様不明。曲線顎。女瓦部分広端・右側端をヘラ削り。凸面縦目叩き。 | SX7 | 11 34図8 |
| 4 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。段顎。暗灰色・灰オーラブ色・灰色。凸面縦目叩き。凹面布目、一部ナデ。側面ナデ。砂礫を大量に含む胎土。瓦当面・瓦当下も縦目。 | 栄町三丁目 5AF地区 SK39 | 38- 図面 116 113 |

第21表 府中市域(武藏台東遺跡)出土字瓦(1)(第75~80図)

| No | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|----|----|-------------|-----|-----|--|----------------------------------|------------------|
| 1 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。 | 10号住居跡 (9c-II) | 37-70 62図52 |
| 2 | KK | 232-D? ? | | | 技法A. 頸C2-b. 頸部凸面・側端ヘラ削り。女瓦部凸面斜格子目叩き。同間面に1条の棒状圧痕あり。 | 10号住居跡 力マド (9c-II) | 37-70 62図51 |
| 3 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂庵寺・山田遺跡。技法D. 頸B2-c. 頸部凸面・女瓦部凸面縦目叩きL12本。側面ナデ。瓦当裏面指ナデ。間に模倣文字?。 | 10号住居跡 (9c-II) | 37-71 63図53 |
| 4 | KK | 247-? | | | 技法D?. 頸部欠失。間面に1条の棒状圧痕あり。融化焼成。 | 10号住居跡 (9c-II) | 37-71 63図54 |
| 5 | HK | 292 | | | 技法A. 頸B2-a. 頸部凸面・側端ヘラ削り。瓦当裏面指ナデ。女瓦部凸面縦目叩きL12本。間に模倣文字?。 | 10号住居跡 力マド・ 貯糞穴 (9c-II) | 37-71 63図55 |
| 6 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I-1類・志ヶ窪庵寺。技法A. 頸C1-b. 凸面・瓦当裏面格子目叩き。頸部間面・女瓦部間面粘土紐接合部分指ナデ。側端ナデ。 | 12号住居跡 (9c-I-10c 初) | 37-108 100図40 |

第21表 府中市域（武藏台東遺跡）出土字瓦（2）（第75～80図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 产地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|----------|---------|------|-----|---|------------------------------|---------------------------------|
| 7 | HK | 288? | II期 | 東金子 | 谷津池2号窯跡施成部？ 技法D. 頸部凸面繩目叩きL11本。瓦当裏面指ナゲ。側端ナゲ。 | 12号住居跡 (9c末-10c初) | 37-108 100図41 |
| 8 | | | | | 技法A?。頸部裏面粘土紐接合部分・瓦当裏面指ナゲ。女瓦部凸面繩目叩きL。 | 12号住居跡 (9c末-10c初) | 37-108 100図42 |
| 9 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久I類・八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。技法D. 頸部凸面繩目叩きL12本。側端・瓦当裏面指ナゲ。面にヘラ書き・朱書き。「上」の左文或いは「下」の横書き文字。瓦当面中央に指。同左側にヘラによる縦線が各一条。瓦当面左侧から中央に向い范キズ？ | 12号住居跡B (9c末-10c初) カマド | 37-108+ 109 100図101 39 |
| 10 | | | | | 技法D. 頸C. 頸部凸面ヘラ削り。 | 14号住居跡 (9c-II) | 37-137 128図55 |
| 11 | KK? | | | 南北企 | 技法D. 頸B2-c。凸面繩目叩きL13本。側端ヘラ削り。瓦当裏面ナゲ。白色針状物質含む。 | 27号住居跡 | 37-187 188図36 |
| 12 | HK | | I b期 | 南北企 | 面に押印「荏」→雷造跡と同印？ 技法D. 頸B1-a。頸部凸面・側端ヘラ削り。女瓦部凸面繩目叩きL8本。面に「荏」の押印「陽」。白色針状物質含む。 | 48号住居跡 (9c末-10c初) | 37-318 304図19 |
| 13 | HK | 282-D | I b期 | 南北企 | 新沼I B類。技法D. 頸B2-b。頸部凸面ヘラ削り。白色針状物質含む。 | 35号住居跡 (9c-III) | 37-241 229図12 |
| 14 | HK | 292? | | | 技法D. 頸B2-a。頸部凹凸面・側端ヘラ削り。瓦当裏面・女瓦部凹面粘土紐接合部分指ナゲ。 | 22号住居跡 -17土坑 (10c-III) | 37-181 169図6 |
| 15 | 3G | | | | 技法D. 頸B1-a。瓦当凸面・側端ヘラ削り。女瓦部凸面斜格子目叩き。 | 49号住居跡A カマド (8c-III) | 37-327 313図16 |
| 16 | HK | 282-C? | | 南北企 | 技法D. 頸B1-a。頸部面指ナゲ・同凸面・瓦当裏面ナゲ。白色針状物質含む。 | 68号住居跡 (8c末-9c初) | 37-470 443図44 |
| 17 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類 = 八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。頸B. 頸部面端縁ヘラ削り。瓦当裏面繩目叩き後指ナゲ。女瓦部凸面繩目叩きL10本。 | TK-3 B-C地区 | 37-592 563図95 |
| 18 | KK | 232-B'? | | | 技法D. 頸C1-a。頸部凸面ヘラ削り。女瓦部凸面斜格子目叩き。 | 69号住居跡 (9c-III) | 37-481 454図42 |
| 19 | KK | 234-A | II期 | 東金子 | 新久II類・武蔵国府。技法D. 頸部凸面繩目叩きL9本。側端ヘラナゲ。 | 54号住居跡 (9c-III) | 37-364 350図20 |
| 20 | HK | | | | 技法D. 頸部欠失。頸部面指ナゲ。女瓦部凸面ナゲ。女瓦部凸面にヘラ書き。 | 77号住居跡 (9c-III) | 37-548 521図8 |
| 21 | KK | 232-D | II期 | 東金子 | 新久I類 = 八坂前I-I類・恋ヶ窪寺。技法D. 頸C1-a. 凸面繩目叩きL12本。頸部凹面・側端縁・側端ヘラ削り。 | 69号住居跡 (9c-III) | 37-482 455図43 |
| 22 | KK | 248-A? | | | 高岡窯・勝足麻寺・恋ヶ窪寺？ 技法D. 頸B1-a。頸部凸面繩目叩き後ヘラ削り。瓦当裏面ナゲ。女瓦部面指ナゲ・同凸面繩目叩きL13本。側端ナゲ。 | 78号住居跡 (9c-III) | 37-554 527図12 |
| 23 | 3G | | | | 技法D. 頸B1-c。凸面斜格子目叩き（小）。頸部面端縁幅広くヘラ削り。側端・瓦当裏面ナゲ。酸化焼成。 | 8号溝状遺構 75土坑 | 37-653 621図35 |
| 24 | KK | 234-D | II期 | 東金子 | 谷津池2号窯跡。技法D. 頸B2-c。凸面繩目叩きL9本。頸部凸面粘土紐接合部分・瓦当裏面指ナゲ。右側端ナゲ。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図39 |
| 25 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡窯・恋ヶ窪寺。技法A?。頸C1-a. 頸部凸面・側端ヘラ削り。頸部面端縁ナゲ。女瓦部凸面繩目叩き(L)後ヘラ削り。 | 8号溝状遺構 | 37-653 621図43 |
| 26 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久I類 = 八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。技法A. 頸B2-d. 凸面・瓦当裏面繩目L6本。側端ヘラ削り。割れ目に加工痕或いは使用痕あり。 | 8号溝状遺構 | 37-52 620図38 |
| 27 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯。技法D. 頸B2-d. 頸部凸面・瓦当裏面繩目叩きL12本。頸部凸面粘土紐接合部分指ナゲ。瓦当裏面に朱付有。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図40 |
| 28 | KK | 232-? | | | 技法D. 頸C1-c。頸部凸面繩目叩きL8本。 | 8号溝状遺構 | 37-652 620図37 |
| 29 | HK | 293-A | | 南北企 | 技法D. 頸B1-c。頸部凸面繩目叩きL11本。瓦当裏面指ナゲ。頸部凸面に1条の棒状圧痕あり。白色針状物質含む。 | 8号溝状遺構 | 37-653 621図41 |
| 30 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡（25号住居）。技法D. 頸B1-c. 凸面繩目叩きL14本。側端・瓦当裏面指ナゲ。 | 8号溝状遺構 | 37-653 621図42 |
| 31 | H 格子文 | 321-C | | | 技法D. 頸B1-c. 凸面繩目叩きL10本。側端・瓦当裏面指ナゲ。側端に「毛」のヘラ書き。 | 8号溝状遺構 | 37-653 621図44 |

第21表 府中市域（武藏台東遺跡）出土宇瓦（3）（第75～80図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献・頁 図番号 |
|-----|----------|-------------|------|-----|--|---------|-------------------|
| 32 | HK | 293-A | | 南比企 | 技法A。頸B1-c。凸面斜格子目印き頸部凹面粘土紐接合部分指ナデ。側端・瓦当裏面ナデ。白色針状物質含む。 | 8号溝状造構 | 37-654 622図36 |
| 33 | 0 特異 | 357-A | | | 技法B。頸B1-c。凸面縦目印き19本。側端へラ削り。瓦当裏面指ナデ。 | 8号溝状造構 | 37-654 622図46 |
| 34 | 0 特異 | 358 | | | 技法A。頸C2-b。頸部凸面縦目印きL12本。頸部凸面粘土紐接合部分・側端指ナデ。赤褐色。 | 8号溝状造構 | 37-654 622図47 |
| 35 | J | 351 | | | 技法A。頸C1-c。凸面縦目印きR8本。 | 8号溝状造構 | 37-654 622図45 |
| 36 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。技法D?。頸B1-c。凸面縦目印きL10本。頸部側端ナデ。同面に棒状圧痕あり。瓦当裏面指ナデ。 | 21号溝状造構 | 37-665 631図11 |
| 37 | | | | | 技法D。頸B1-c。頸部凸面縦目印きL9本。同端縁へラ削り。瓦当面一部縫目印き。同裏面指ナデ。 | 8号溝状造構 | 37-654 622図48 |
| 38 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。技法D?。頸B2-a。凸面縦目印きL10本。頸部凹凸面・女瓦部側端縁へラ削り。瓦当裏面ナデ。 | 造構外 | 37-724 688図202 |
| 39 | | | | | 技法D?。頸B2-c。頸部凸面縦目印きL10本。瓦当裏面ナデ。 | 造構外 | 37-724 688図203 |
| 40 | KK | 232-E? ? | II期 | 東金子 | 谷津池窟?。技法D。頸B2-b。頸部凸面・側端へラ削り。瓦当裏面縫目印きL10本。瓦当面縫目印き後施文。 | 造構外 | 37-724 688図199 |
| 41 | KK | 247-? | | | 技法D?。頸部凸面縦目印きL9本。 | 造構外 | 37-725 689図206 |
| 42 | KK | 232-D? ? | II期 | 東金子 | 新久I類=八坂前I~II類・恋ヶ窪庵寺?。技法D?。頸C1-a。頸部凹面・側端へラ削り。 | 造構外 | 37-724 688図198 |
| 43 | H 格子文 | 321-C | | 南比企 | 技法D。頸C1-a。頸部凸面へラ削り。白色針状物質含む。 | 造構外 | 37-725 689図215 |
| 44 | H 格子文 | 321-A? ? | | | 技法D。頸B1-c。頸部凸面縦目印きL9本。瓦当裏面ナデ。頸部凸面に1条の棒状圧痕あり。 | 造構外 | 37-725 689図214 |
| 45 | 3G | | | | 技法D?。頸B1-a。頸部凸面・側端・瓦当裏面ナデ。 | 造構外 | 37-724 688図195 |
| 46 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。技法D。頸B1-c。凸面縦目印きL12本。瓦当面・同裏面ナデ。頸部凸面に1本の棒状圧痕あり。 | 造構外 | 37-725 689図207 |
| 47 | KK | 248-A | | | 高岡窯・勝呂魔寺・恋ヶ窪庵寺・技法D。頸B1-c。凸面縦目印きL12本。頸部同面へラ削り。瓦当裏面指ナデ。 | 造構外 | 37-725 689図210 |
| 48 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窯・山田遺跡(25号住居)。技法D?。頸B1-c。凸面縦目印きL12本。瓦当面・同裏面・側端ナデ。 | 造構外 | 37-725 689図208 |
| 49 | HK | 284 | II期 | 東金子 | 東金子No.20遺跡・高岡魔守・恋ヶ窪庵寺。技法D。頸C1-a。凸面縫目印きL7本。頸部同面へラ削り。瓦当面縫目印き後施文。 | 造構外 | 37-725 689図209 |
| 50 | KK | 232-B' ? | | | 技法D?。頸C1-a。凸面縫目印きL7本。頸部同面・側端へラ削り。 | 造構外 | 37-724 688図197 |
| 51 | HK | 288? | II期 | 東金子 | 谷津池2号竈跡焼成部?。技法D。頸B2-c。凸面縫目印きL9本。頸部同面・側端へラ削り。瓦当裏面ナデ。 | 造構外 | 37-725 689図212 |
| 52 | H 格子文 | 321-C | | | 技法D。頸B1-a。凸面縫目印きL10本。頸部同面へラ削り。瓦当裏面ナデ。 | 造構外 | 37-725 689図213 |
| 53 | KK | 232-B' ? | | | 技法D?。頸C1-a。凸面縫目印きL8本。頸部同面・側端へラ削り。瓦当面縫目印き後施文。 | 造構外 | 37-724 688図196 |
| 54 | KK | 238 | | | 技法D。頸B2-a。凸面縫目印きL9本。頸部凸面へラ削り。瓦当裏面指ナデ。 | 造構外 | 37-724 688図204 |
| 55 | | | | | 同面に転用痕 | 造構外 | 37-724 688図200 |
| 56 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類=八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯。技法D?。頸B3-c。凸面縫目印きL10本。瓦当裏面ナデ。 | 造構外 | 37-724 688図201 |
| 57 | K | 346 | | | 頸C1-a。頸部凸面ナデ。同面へラ削り。瓦当面・頸部同面に自然軸付着。 | 造構外 | 37-725 689図216 |
| 58 | HK | 281-C | I b期 | 南多摩 | 谷野窯。技法D。頸B1-a。頸部凸面・瓦当裏面・同面ナデ。女瓦部凸面斜格子目印き。 | 造構外 | 37-725 689図211 |
| 59 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窯・勝呂魔寺・山田遺跡。頸B。頸部凸面縫目印きL11本。側端へラ削り。 | 造構外 | 37-725 689図205 |

第22表 府中市域（武藏台遺跡）出土字瓦（第80～83図）

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献 - 頁 図番号 |
|-----|----------|------------|-----|-----|---|------------------------------|------------------|
| 1 | HK | 289 | | | 顎B2-a。顎部ヘラ削り。カマド構築材に転用。 | 30号住居跡 カマド(9c-I) | 26-628 365図10 |
| 2 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窑・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-c。顎部、女瓦部縄目叩き。 | 43号住居跡 (10c前) | 26-661 399図20 |
| 3 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窑・勝呂庵寺・山田遺跡。 | 35号住居跡 カマド(10c前) | 26-642 379図9 |
| 4 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窑・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-c。女瓦部凸面縄目叩き。 | 67号住居跡 (10c後) | 29-142 99図17 |
| 5 | H 格子文 | 321-C ? | | | 顎B2-a。女瓦部凸面縄目叩き。 | 54号住居跡 (10c前) | 29-69 50図22 |
| 6 | 竹管文 | 341-A | | | 顎B2-c。狭端面に瓦当部を接合。女瓦部凸面縄目叩き。 | 54号住居跡 カマド(10c前) | 29-68 49図21 |
| 7 | HK | 282-C ? | | 南比企 | 顎Aa。凸面叩き目を工具でナデ消している。 | 73号住居跡 (9c末) 72号住居跡カマド | 22-170 116図20 |
| 8 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窑・山田遺跡(25号住居)。顎B2-a。女瓦部凸面縄目叩き。 | 遺構外 | 22-216 162図17 |
| 9 | KK | 235-I | | | 顎B2-c。顎部縄目叩き。 | 79号住居跡 (10c前) | 23-27 13図13 |
| 10 | | | | | 顎B2-c。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 11号道状遺構 | 36-536 378図6 |
| 11 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡窑・勝呂庵寺・山田遺跡。顎B2-c。女瓦部凸面縄目叩き。カマド構築材に転用。 | 74号住居跡 カマド(10c前) | 22-178 124図13 |
| 12 | 0 特異 | 357-B | | | 顎B2-c。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 11号道状遺構 | 36-537 379図7 |
| 13 | KK | 240 | II期 | 高岡 | 高岡窑・山田遺跡(25号住居)。顎B2-c。瓦当面に縄目が残る。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 11号道状遺構 | 36-537 379図8 |
| 14 | KK | 232-C ? | II期 | 東金子 | 顎B2-c。女瓦部凸面縄目叩き。 | 91号住居跡 (10c前) | 36-504 347図17 |
| 15 | H 格子文 | 321-A ? | | | 顎B2-c。 | 91号住居跡 (10c前) | 36-504 347図16 |
| 16 | KK | 232-C ? | II期 | 東金子 | 新久II類。八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窑。顎B2-c。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 93号住居跡 (10c前) | 36-517 360図9 |
| 17 | KK | 233 | II期 | 東金子 | 新久II類。八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窑。顎B2-c。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 遺構外 | 36-549 390図11 |
| 18 | KK | 234-D | II期 | 東金子 | 谷津池窯。顎B2-c。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 遺構外 | 36-549 390図10 |
| 19 | KK | 248-A | | | 高岡窑・勝呂庵寺・志ヶ蘿庵寺。顎B2-c。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 遺構外 | 36-549 390図8 |
| 20 | 竹管文 | 341-A | | | 顎B2-c。顎・女瓦部凸面縄目叩き。 | 遺構外 | 36-549 390図9 |

第23表 府中市城(南西地区)出土瓦(第84回)

| No. | 文様 | 型式 | 時期 | 産地 | 特徴等 | 備考 | 文献-頁 図番号 |
|-----|---------|------------|------|----------|--|--------------------|------------------|
| 1 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡塗・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B1-c。瓦当面中心部范ずれる。瓦当部女瓦状端に付く。女瓦部の技法II-1-A1、面間に棒状圧痕あり。黒褐色~灰黄色。 | S12 カマド (9c- III) | 39-239 60図38 |
| 2 | 0 特異 | 371 | | | 頸C1。瓦当面范や~ゆれる。女瓦部の技法II-1-B。面間に押印文字、凸面全面に織ナデ。灰色。白色針状物質を多量含む。 | S12 カマド (9c- III) | 39-239 60図37 |
| 3 | | | | | 頸B2-c。灰色。瓦当凸面に織目叩きL10本。 | 遺構外 | 39-539 350図44 |
| 4 | HK | 294-B | I b期 | 南比企 | 石田園分寺瓦窯・久保瓦窯? 頸B2-a。技法B。瓦当凸面に押印文字「加」?(陰・一部欠損)。灰色。白色針状物質を少量含む。 | SX13-14 | 39-524 335図21 |
| 5 | H | 327-B ? | | | 頸B1-c。灰色。瓦当凸面に織目叩きR15本。やや軟質で摩耗する。 | SX13-14 | 39-524 335図22 |
| 6 | KK | 247-? | | | 頸B1-c。黒褐色。瓦当裏面織目叩きL9本。文様の深さは非常に浅い。 | 遺構外 | 39-539 350図42 |
| 7 | KK | 236 | II期 | 高岡 | 高岡塗・勝呂庵寺・山田遺跡。頸B1-c。暗灰黄色。瓦当凸面~裏面に織叩き(L14本)が残る。瓦当凸面に棒状圧痕あり。 | 遺構外 | 39-539 350図43 |
| 8 | | | | | 灰色。瓦当面下半部~頸部欠損。 | SX13-14 | 39-524 335図26 |
| 9 | 竹管文 | 341-B | | | 頸B2-c。灰色。瓦当面織目叩き後、竹管文を施す。自然軸付着。 | SX13-14 | 39-524 335図23 |
| 10 | KK | 233 | II期 | 東金子 ? | 新久II類。八坂前VI類・東金子No.15・谷久保窯 頸B2-c。灰色。瓦当凸面に織目叩きL12本。 | SX13-14 | 39-524 335図24 |
| 11 | KK | 232-D ? | II期 | 東金子 | 新久I = 八坂前I-1類・恋ヶ窪庵寺? 灰色。やや軟質で摩耗する。 | SX13-14 | 39-524 335図25 |
| 12 | HK | 285-D | | | 女影庵寺。褐灰色。凹・瓦当凸面ナデ。 | SX29 | 39-531 342図80 |
| 13 | HK | 281-A | | 南比企 | 神明上遺跡群(7号住居跡)。頸C2。瓦当凸面~女瓦部凸面~ヘラ削り。灰白~灰黄色。白色針状物質を少量含む。 | SX13-14 | 39-524 335図20 |
| 14 | | | | 南比企 | 白色針状物質を少量含む。 | SK66 | 39-522 333図14 |
| 15 | | | | 南比企 | 頸B1-a。技法C _c 。灰色。白色針状物質を微量含む。 | S114 (8c末-9c初) | 39-325 144図30 |

【挿表・挿図の文献No.】

- (1) 石村喜英 1960『武藏国分寺の研究』明善堂書店
- (2) 鎌口 宏他 1972『志ヶ丘堂址調査報告』東京都国分寺市・泉町庵寺址遺跡調査会
- (3) 鎌口 宏 1974『武藏国分尼寺』早稲田大学考古学研究室報告第12号
- (4) 有吉重藏他 1977『武藏国分寺遺跡発掘調査概報III』都道17・145号線における水道管理設工事に伴う発掘調査一』武藏国分寺道路調査会・国分寺市教育委員会
- (5) 雪田 孝他 1979『武藏国分寺遺跡調査会年報1974－武藏国分寺跡－』武藏国分寺道路調査会・国分寺市教育委員会
- (6) 有吉重藏他 1981『武藏国分寺遺跡発掘調査概報V－市立第四中学校建設に伴う第1次調査－』武藏国分寺道路調査会・国分寺市教育委員会
- (7) 上村昌男他 1982『武藏国分寺遺跡発掘調査概報VI－市公共下水道南部地区15号工事に伴う調査－』武藏国分寺道路調査会・国分寺市教育委員会
- (8) 福田信夫他 1982『武藏国分寺遺跡発掘調査概報VII－佐藤国分寺共同住宅建設に伴う調査－』武藏国分寺道路調査会・国分寺市教育委員会
- (9) 平田貢正他 1982『武藏国分寺道路調査会年報II－昭和51～53年度 寺地・僧寺々域確認調査－第2分冊』武藏国分寺道路調査会・国分寺市教育委員会
- (10) 有吉重藏他 1984『武藏国分寺遺跡調査会年報II－昭和51～53年度 寺地・僧寺々域確認調査－第1分冊』武藏国分寺道路調査会・国分寺市教育委員会
- (11) 岡崎完樹他 1985『武藏国分寺跡発掘調査報告－南方地区・府中都市計画道路(1・2・1号線の2)建設に伴う調査－』東京都建設局・武藏国分寺関連道路調査会
- (12) 福田信夫他 1985『武藏国分寺跡発掘調査概報VIII－北方地区・国際電信電話株式会社国分寺寮建設に伴う調査－』武藏国分寺道路調査会
- (13) 福田信夫他 1987『武藏国分寺跡発掘調査概報XI－北方地区・佐藤国分寺共同住宅増築工事に伴う調査－』国分寺市道路調査会・国分寺市教育委員会
- (14) 上村昌男他 1988『武藏国分寺跡発掘調査概報XII－昭和50～53年度 公共下水道面整備に伴う調査－』国分寺市道路調査会・国分寺市教育委員会
- (15) 有吉重藏他 1989『武藏国分寺跡発掘調査概報XIV－昭和52～57年度 尼寺々域確認調査－』国分寺市道路調査会・国分寺市教育委員会
- (16) 上村昌男他 1989『武藏国分寺跡発掘調査概報XV－昭和53年度 国分寺市公共下水道面整備西元町地区3号工事に伴う工事－』国分寺市道路調査会・国分寺市教育委員会
- (17) 河内公夫他 1989『武藏台遺跡II－資料編1－』都立府中病院内遺跡調査会
- (18) 上村昌男他 1990『武藏国分寺跡発掘調査概報XVI－国分寺市公共下水道面整備南部地区18号工事に伴う調査－』国分寺市道路調査会
- (19) 上敷領久他 1991『武藏国分寺跡発掘調査概報XVII－東京警察病院多摩分院内下水道管理設に伴う事前調査－』国分寺市道路調査会
- (20) 福田信夫他 1992『武藏国分尼寺I－平成4年度 発掘調査概報－』国分寺市教育委員会
- (21) 国分寺市遺跡調査団 1992『武藏国分寺跡発掘調査概報XVIII－市立第四中学校建設に伴う第2～5次調査－<図面・図版編>』国分寺市道路調査会
- (22) 河内公夫他 1992『武藏台遺跡II－資料編4－』都立府中病院内遺跡調査会
- (23) 河内公夫他 1993『武藏台遺跡II－資料編5－』都立府中病院内遺跡調査会
- (24) 上敷領久他 1994『武藏国分寺跡発掘調査概報XIX－北方地区・オリオン株式会社新3号館建設に伴う調査－』国分寺市道路調査会
- (25) 上敷領久他 1994『武藏国分寺跡発掘調査概報XX－国分寺市公共下水道面整備南部地区19号工事に伴う調査－』国分寺市道路調査会
- (26) 河内公夫他 1994『武藏台遺跡II－資料編2－』都立府中病院内遺跡調査会
- (27) 田熊信之・天野 茂編 1994『宇野信四郎蒐集古瓦集成』東京堂出版
- (28) 福田信夫他 1995『武藏国分尼寺II－平成5年度 発掘調査概報－』国分寺市教育委員会
- (29) 河内公夫他 1995『武藏台遺跡II－資料編3－』都立府中病院内遺跡調査会
- (30) 上敷領久他 1996『武藏国分寺跡発掘調査概報XXI－国分寺市公共下水道面整備西元地区5・6号工事に伴う尼寺西・南方地区他の調査－』国分寺市道路調査会・国分寺市教育委員会
- (31) 福田信夫他 1996『武藏国分尼寺III－平成6年度 発掘調査概報－』国分寺市教育委員会
- (32) 福田信夫他 1997『武藏国分尼寺IV－平成7年度 発掘調査概報－』国分寺市教育委員会

- (33) 上敷頼久他 1998『武藏国分寺跡発掘調査概報XXII』一国分寺市公共下水道面整備南部15号工事他に伴う調査－』国分寺市遺跡調査会
- (34) 上敷頼久他 1999『武藏国分寺跡発掘調査概報XXIII』一都営住宅西元町団地建設工事に伴う尼寺南西地区的調査－』国分寺市遺跡調査会
- (35) 木下さおり他 1999『武藏国分寺跡発掘調査概報XXIV』一北方地区・三菱地所(株)共同住宅建設工事に伴う発掘調査－』国分寺市遺跡調査会
- (36) 河内公夫他 1999『武藏台遺跡IV』都立府中病院内遺跡調査会
- (37) 西野善勝他 1999『武藏台東遺跡I-(2)』都営川越道住宅遺跡調査会
- (38) 球原二郎他 1999『武藏国分寺跡調査報告2-南方地域の調査2-』府中市教育委員会・府中市遺跡調査会
- (39) 小川将之他 1999『武藏国分寺南北地区発掘調査報告-府中都市計画道路3・2・2の2号線建設に伴う調査-』武藏国分寺間連遺跡調査会・東京都北多摩南部建設事務所
- (40) 板野晋鏡他 1999『武藏国分寺跡北方地区 日影山遺跡・東山道武藏路』西国分寺地区遺跡調査会
- (41) 上敷頼久他 2001『武藏国分寺跡発掘調査概報25-昭和55~59年度 僧寺寺城内等の調査-』国分寺市遺跡調査会
- (42) 上村昌男他 2002『武藏国分寺跡発掘調査概報26-北方地区・平成8~10年度 西国分寺地区土地区画整理事業及び泉町公園事業に伴う調査-』国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会
- (43) 渡辺克彦他 2003『武藏国分寺跡発掘調査概報27-僧尼寺中間地点・(株)日東建設所有地に伴う調査-』国分寺市遺跡調査会
- (44) 福田信夫他 2003『武藏国分寺跡発掘調査概報28-国分寺アパート建設に伴う調査他-』国分寺市遺跡調査会
- (45) 上村昌男他 2003『武藏国分寺跡発掘調査概報29-北方地区・平成11~13年度 西国分寺地区土地区画整理事業及び泉町公園事業に伴う調査-』国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会
- (46) 合田芳正他 2005『武藏国分寺跡発掘調査概報30-北方地区・(仮称)国分寺プロジェクト計画工事に伴う調査-』国分寺道路調査会
- (47) 上敷頼久他 2006『武藏国分寺跡発掘調査概報31-市立第四中学校建設に伴う第6次調査-』国分寺市遺跡調査会
- (48) 板倉歎之他 2006『武藏国分寺跡発掘調査概報33-北方地区・西国分寺駅東地区第一種市街地再開発事業に伴う調査-』国分寺市遺跡調査会
- (49) 平石 充他 2008『平塚運一古代瓦コレクション資料集(1)-武藏国分寺間連資料・鎧瓦編-』島根県古代文化センター調査研究報告書39
- (50) 上敷頼久他 2008『第551次調査 僧寺伽藍地(寺院地)区画北辺地区確認調査』『史跡武藏国分寺跡(僧寺北東地域)保存整備事業報告書』国分寺市教育委員会
- (51) 小野本教他 2009『武藏国分寺跡発掘調査概報34-東僧坊・僧尼寺区画溝・東山道武藏路の調査-』国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会
- (52) 小野本教他 2010『武藏国分寺跡発掘調査概報35-僧寺伽藍地の確認調査-』国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会
- (53) 小野本教他 2010『武藏国分寺跡発掘調査概報36-北方地区・(仮称)「旧国分寺市立第四小学校跡地土地利用計画」に伴う調査-』国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会
- (54) 立川明子 2010『平成20年度 国分寺市埋蔵文化財調査年報』国分寺市教育委員会
- (55) 伊藤 健他 2010『武藏国分寺跡間連遺跡・武藏台遺跡-多摩総合医療センター(仮称)等建築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査-』東京都埋蔵文化財センター調査報告
- (56) 小野本教他 2011『武藏国分寺跡発掘調査概報37-昭和50~55年度 僧寺寺院地内の調査-』国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会
- (57) 東山信治他 2011『平塚運一古代瓦コレクション資料集(2)-武藏国分寺間連宇瓦・鎧瓦補遺 平塚運一コレクション資料目録』島根県古代文化センター調査研究報告書44
- (58) 上敷頼久他 2013『武藏国分寺跡発掘調査概報38-昭和54~60年度 僧寺寺院地内の調査-』国分寺市教育委員会・国分寺市遺跡調査会
- (59) 中西 充他 2014『府中市 武藏国分寺跡間連遺跡-都立武藏台学園増築及び改修工事に伴う埋蔵文化財発掘調査-』東京都埋蔵文化財センター調査報告第295集
- (60) 依田亮一他 2015『平成25年度 国分寺市埋蔵文化財調査年報』国分寺市教育委員会
- (61) 増井有真他 2016『東山道武藏路跡II-保存管理計画に基づく学術調査-』国分寺市遺跡調査会・国分寺市教育委員会

武藏国分寺跡出土基礎資料集成 1
武藏国分寺跡出土瓦集成
—鎧瓦・字瓦—

発行日 平成 31 (2019) 年 3 月 31 日
編 集 国分寺市遺跡調査会
発 行 国分寺市遺跡調査会
〒 185-0023 東京都国分寺市西元町 1-13- 6
（武藏国分寺跡資料館付属棟内）
印 刷 株式会社甚田印刷

