

長野原地区遺跡群  
(2)

水源地域整備事業に伴う  
埋蔵文化財発掘調査報告書 第3集

二〇一九年

群馬県吾妻郡長野原町教育委員会

# 長野原地区遺跡群 (2)

水源地域整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第3集

長野原城跡  
東貝瀬Ⅲ遺跡  
嶋木Ⅰ遺跡 (3次～5次)

2019

群馬県吾妻郡長野原町教育委員会

ながの はら ち く い せき ぐん  
長野原地区遺跡群 (2)

水源地域整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第3集

ながの はらじょうあと  
長野原城跡  
ひがしかい ぜ さん い せき  
東貝瀬Ⅲ遺跡  
しまぎいち い せき  
嶋木Ⅰ遺跡 (3次～5次)

2019

群馬県吾妻郡長野原町教育委員会



## 序 文

長野原町内には、縄文時代中期後半の拠点集落である長野原一本松遺跡・横壁中村遺跡や天明3年の浅間山の大爆発により発生した泥流被災状況を伝える東宮遺跡・小林家屋敷跡に代表されるように、多数の貴重な遺跡の存在が知られています。

教育委員会では、文化財保護事業の一環として、町の貴重な文化遺産である遺跡を保護するとともに、失われていく遺跡の記録保存に努めています。

今回報告する長野原地区遺跡群（2）は、町道長野原線道路整備事業に伴う調査であります。天明3年に発生した泥流が吾妻川から白砂川（須川）を逆流して嶋木地区に被害を及ぼしたことを示す貴重な資料を得ることができました。

本書が町民の皆様をはじめより多くの方々に活用され、郷土長野原の歩んできた道のりを知る一助となれば幸いです。

最後に、調査にあたって各方面から多大なるご指導・ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

平成31年3月

長野原町教育委員会

教育長 市 村 隆 宏

## 例 言

1. 本書は、群馬県吾妻郡長野原町大字長野原に所在する長野原城跡・嶋木Ⅰ遺跡・東貝瀬Ⅲ遺跡の発掘調査報告書である。
2. 調査は町道長野原線道路整備事業に伴う事前調査として、長野原町の委託を受けた長野原町教育委員会が実施した。
3. 発掘調査から調査報告書作成に至るまでの調査事業費は、水源地域対策特別措置法第12条による負担金並びに道路橋梁費補助金が充てられた。
4. 調査は発掘調査を平成24年10月1日から平成26年8月7日迄、整理調査及び報告書作成を平成25年2月7日から平成31年3月28日迄の期間実施した。

5. 本遺跡の出土遺物ならびに図面・写真は全て長野原町教育委員会が保管している。

6. 本書は富田孝彦が編集・執筆した。各作業分担は以下の通りである。

編集・執筆：富田 遺構・遺物写真撮影：富田 遺物実測・トレース：柿本・佐藤

図版および写真図版作成：向出・富田

7. 本書中の遺跡名は調査が数次にわたっている場合はそれぞれを識別するために遺跡名の最後にローマ数字を表記してある。同一遺跡内の別地点と解釈していただきたい。

例) 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ (遺跡名) (第3次)

8. 調査において以下の項目の一部を委託した。

表土掘削・埋め戻し：東光建設株式会社

測量・空中写真撮影：(株)測研

炭化材樹種同定：(株)パレオ・ラボ

9. 本書における陶磁器は黒澤照弘氏(群馬県教育委員会)に御教示いただいた。

10. 発掘調査、整理調査及び報告書作成にあたり、次の方々、団体から御指導・御協力を賜った。(五十音順・敬称略)

相京建史・麻生敏隆・飯島静男・飯田陽一・飯森康広・石田 真・井上慎也・小野和之・小川卓也・神谷佳明

川田 強・黒澤照弘・齋藤利昭・桜岡正信・佐々木由香・篠原正洋・神道正広・鈴木徳雄・関 俊明・中沢 悟

藤巻幸男・松田 哲・向出博之・山口逸弘・吉田智哉

群馬県教育委員会・(公益財団法人)群馬県埋蔵文化財調査事業団・(株)測研・(株)パレオ・ラボ・(株)歴史の杜

11. 調査組織は次の通りである。

調査主体 長野原町教育委員会

平成24年4月～平成26年3月

調査組織 教育長 黒岩 文夫

教育課長 市村 敏

社会教育 GL 白石 光男

〃 副 GL 富田 孝彦

調査参加者 佐藤久美子・柿本六美・坂井春栄・向出治恵

平成26年4月～5月

調査組織 教育長 黒岩 文夫(～平成26年4月29日)

教育課長 市村 敏(平成26年4月30日～平成26年5月31日 教育長職務代行者兼務)

教育課補佐 白石 光男(平成26年4月1日から組織改編で教育課補佐)

文化財係長 富田 孝彦(平成26年4月1日から組織改編で文化財係長)

調査参加者 柿本六美・坂井春栄・向出治恵

平成26年6月～平成27年3月

調査組織 教育課長 矢野今朝治（平成26年6月1日～平成27年3月31日 教育長職務代行者兼務）  
教育課補佐 白石 光男  
文化財係長 富田 孝彦  
調査参加者 柿本六美・坂井春栄・向出治恵

平成27年4月～

調査組織 教育長 市村 隆宏  
教育課長 矢野今朝治（～平成30年3月31日）  
佐藤 忍（平成30年4月1日～）  
教育課補佐 富田 孝彦（文化財係長兼務 平成30年4月1日～ 文化財保護対策室長）  
文化財係 市川 勇気（社会教育係兼務 ～平成30年12月31日）  
細川 剛史（地域おこし協力隊 平成29年4月1日～）  
調査参加者 柿本六美・坂井春栄・向出治恵

# 凡 例

1. 本書で使用した地形図は1:2500「長野原都市計画図」(長野原町1994、2007更新)、1:25000「長野原」(国土地理院1997)である。
2. 本書で使用する測量図の座標は、全て世界測地系(日本測地系2000平面直角座標IX系)を用いている。また挿図中に使用した方位は座標北を表している。
3. 挿図の縮尺については下記の通りであり、各挿図中に示してある。  
遺 構：建物跡・石積・・・1/60 畑断面・・・1/30 平坦面・・・1/60 株痕・・・1/40  
溝状遺構・復旧溝・・・1/100 道路状遺構・テラス・・・1/120  
遺 物：復元陶磁器・・・1/4 土器片・陶磁器片・・・1/3  
鉄製品・・・1/2
4. 軽石の略号については以下の通りである。As-A：浅間A軽石 As-Ypk：浅間一草津黄褐色軽石
5. 挿図に図示した遺物は、観察表にその内容を記してある。観察表における復元土器の法量は左側から器高、中央が口径、右側が底径を表し、計測数値は推定値を含む。( )内の数値は現存値、< >内の数値は復元値を表す。
6. 土器の色調に関しては、「新版標準土色帖1995年後期版」(編・著小山正忠・竹原秀雄、監修農林水産省農林水産技術会議事務局、色票監修財団法人日本色彩研究所)の色名を参考にした。観察表において外面/内面の順で記した。
7. 挿図中のスクリーン・記号は以下の通りである。

## 遺 構・土層図



泥流堆積物



軽石・株痕



石(断面)



地 山



▲ 土層確認位置

## 遺 物



黒色処理



施 釉



鉄 泥



● 土器・陶磁器



▲ 石器



□ 鉄製品

※土器における欠損部に関しては点描で表現している。

断面塗りつぶしは陶磁器を示している。

# 目 次

序 文  
例 言  
凡 例  
目 次

## 序 説

第1章 調査概要	1
第1節 調査に至る経緯	1
第2節 試掘確認調査・立会調査	2
第3節 調査の方法	21
第2章 遺跡の立地と環境	22
第1節 遺跡の位置	22
第2節 周辺の遺跡	22

## 第1編 長野原城跡

第1章 既往の調査	39
第2章 調査の経過	40
第3章 基本層序	40
第4章 検出された遺構と遺物	41

## 第2編 東貝瀬Ⅲ遺跡

第1章 既往の調査	47
第2章 調査の経過	47
第3章 基本層序	48
第4章 検出された遺構と遺物	49

## 第3編 嶋木1遺跡（3次～5次）

第1章 既往の調査	57
第2章 第3次調査	57
第1節 調査の経過	57
第2節 基本層序	59
第3節 検出された遺構と遺物	61
第3章 第4次調査	76
第1節 調査の経過	76
第2節 基本層序	79
第3節 検出された遺構と遺物	79
第4章 第5次調査	89
第1節 調査の経過	89

第2節 基本層序	89
----------	----

第3節 検出された遺構と遺物	91
----------------	----

#### 第4編 自然科学分析

第1章 東貝瀬Ⅲ遺跡出土遺物の自然科学分析	110
-----------------------	-----

第2章 嶋木Ⅰ遺跡出土遺物の自然科学分析	118
----------------------	-----

#### 写真図版

#### 報告書抄録

## 挿 図 目 次

第1図 「長野原町壬申地帯地引絵図」部分	1	第29図 東貝瀬Ⅲ遺跡調査地点位置図 (1/5,000)	47
第2図 町道長野原線整備計画範囲と トレンチ配置図 (1/2,500)	3	第30図 基本土層図 (1/20)	48
第3図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲトレンチ配置図 (1/1,000)・ 土層図 (1/20)	4	第31図 東貝瀬Ⅲ遺跡調査区全体図 (1/240)	50
第4図 長野原城跡Ⅱトレンチ配置図 (1/1,000)・ 土層図 (1/20)	5	第32図 畑跡断面図 (1/40)	51
第5図 周辺地形図 (1/600)	6	第33図 平坦面実測図 (1/60)	51
第6図 東貝瀬Ⅲ遺跡トレンチ配置図 (1/500)・ 土層図 (1/20)	7	第34図 株痕実測図 (1/40)	52
第7図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ①トレンチ配置図 (1/600)	9	第35図 出土遺物実測図 (1/3)	53
第8図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ①土層図 (1/20・1/120)	10	第36図 トレンチ配置図 (1/240)・土層図 (1/20)	54
第9図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ②トレンチ配置図 (1/500)・ 土層図 (1/20)	11	第37図 嶋木Ⅰ遺跡調査地点位置図 (1/2,500)	58
第10図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ③トレンチ配置図 (1/500)	12	第38図 基本土層図 (1/20)	59
第11図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ③土層図 (1/100・1/40)	13	第39図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ調査区全体図 (1/360)	60
第12図 東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱトレンチ配置図 (1/300)・ 土層図 (1/40)	14	第40図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ出土遺物実測図① (1/2)	62
第13図 東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱ出土遺物実測図 (1/3)	15	第41図 ガーター・橋船台石積平面図・立面図・ 断面図 (1/60)	63
第14図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅴトレンチ配置図 (1/400)	16	第42図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ1・2区全体図 (1/200)	66
第15図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅴ土層図 (1/40)	17	第43図 1・2区畑跡断面図 (1/30)	67
第16図 嶋木Ⅱ遺跡トレンチ配置図 (1/500)・ 土層図 (1/20)	18	第44図 1・2区平坦面実測図 (1/60)	67
第17図 嶋木地区岩陰地形トレンチ配置図 (1/500)	19	第45図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ3区全体図 (1/220)	68
第18図 嶋木地区岩陰地形立面図 (1/300)	20	第46図 3区畑跡断面図 (1/30)	70
第19図 嶋木地区岩陰地形断面図 (1/300)	20	第47図 3区平坦面実測図 (1/60)	72
第20図 遺跡の位置と周辺の遺跡 (1/30,000)	25	第48図 1号建物跡実測図 (1/60)	73
第21図 遺跡周辺の河岸段丘分布図 (1/30,000)	26	第49図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ出土遺物実測図② (1/4・1/3)	74
第22図 長野原城跡調査地点位置図 (1/2,150)	39	第50図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲトレンチ配置図 (1/400)	75
第23図 基本土層図 (1/20)	41	第51図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ断面図 (1/360)	77
第24図 長野原城跡調査区全体図 (1/100)	42	第52図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ1区全体図 (1/150)	78
第25図 畑跡断面図 (1/30)	43	第53図 トレンチ断面図 (1/40)	80
第26図 株痕・工具痕実測図 (1/40)	43	第54図 1区畑跡断面図 (1/30)	81
第27図 出土遺物実測図 (1/3)	43	第55図 1区平坦面実測図 (1/60)	81
第28図 事業団調査地点との合成図 (1/200)	44	第56図 1区株痕実測図 (1/40)	81
		第57図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ2区全体図 (1/150)	82
		第58図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ3・4区全体図 (1/150)	83
		第59図 2～4区畑跡断面図 (1/30)	84
		第60図 2～4区平坦面実測図 (1/60)	84
		第61図 2～4区株痕実測図 (1/40)	85
		第62図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ出土遺物実測図 (1/4)	87

第63図	船木1遺跡Ⅳ5区全体図(1/120)	88
第64図	サブトレ断面図(1/40)	88
第65図	船木1遺跡Ⅴ調査区全体図(1/360)	90
第66図	基本上層図(1/20)	91
第67図	船木1遺跡Ⅴ調査区全体図①(1/200)	92
第68図	船木1遺跡Ⅴ調査区全体図②(1/200)	93
第69図	泥流天端付近断面図(1/40)	94
第70図	畑跡断面図(1/30)	96
第71図	平坦面実測図①(1/60)	98
第72図	平坦面実測図②(1/60)	100
第73図	株痕実測図(1/40)	101
第74図	1号ヤックラ・ 1号・2号講実測図(1/100・1/40)	104
第75図	4号ヤックラ・3号・4号溝・ 1～6号復旧講実測図(1/100・1/40)	105

第76図	船木1遺跡Ⅴ出土遺物実測図(1/4・1/3)	107
第77図	東貝瀬Ⅲ遺跡から産出した花粉化石	111
第78図	東貝瀬Ⅲ遺跡出土作物遺体の植物球莖体	113
第79図	東貝瀬Ⅲ遺跡出土作物遺体と 現生イネ科植物の葉身	114
第80図	東貝瀬Ⅲ遺跡から出土した炭化種実	117
第81図	船木1遺跡における花粉分布図	119
第82図	船木1遺跡(分析No.2)から産出した花粉化石	120
第83図	船木1遺跡の畑跡出土作物遺存体の プラント・オパール	122
第84図	船木1遺跡の畑跡出土作物遺存体の プラント・オパール分布図	123
第85図	船木1遺跡から出土した大型植物遺体	124

## 挿 表 目 次

第1表	町道長野原線道路整備事業に伴う 試掘確認調査及び立会調査一覧	2
第2表	東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱ出土遺物観察表	15
第3表	周辺の遺跡	27
第4表	長野原城跡既往調査一覧	40
第5表	長野原城跡出土遺物観察表	43
第6表	長野原城跡畑跡一覧	43
第7表	東貝瀬Ⅲ遺跡既往調査一覧	47
第8表	東貝瀬Ⅲ遺跡出土遺物観察表	53
第9表	東貝瀬Ⅲ遺跡畑跡・平坦面一覧	53
第10表	船木1遺跡既往調査一覧	57
第11表	船木1遺跡Ⅲ出土遺物観察表①	62
第12表	船木1遺跡Ⅲ畑跡・平坦面一覧	74
第13表	船木1遺跡Ⅲ出土遺物観察表②	75

第14表	船木1遺跡Ⅳ出土遺物観察表	87
第15表	船木1遺跡Ⅳ畑跡・平坦面一覧	87
第16表	船木1遺跡Ⅴ出土遺物観察表	107
第17表	船木1遺跡Ⅴ畑跡・平坦面一覧	107
第18表	産出花粉粒子一覧	110
第19表	東貝瀬Ⅲ遺跡畑跡出土作物遺体の植物球莖体	112
第20表	東貝瀬Ⅲ遺跡から出土した炭化種実(土壌試料)	116
第21表	東貝瀬Ⅲ遺跡から出土した炭化種実 (水洗済み試料)	116
第22表	分析試料一覧	118
第23表	産出花粉粒子一覧	119
第24表	試料1gあたりのプラント・オパール個数	121
第25表	船木1遺跡から出土した大型植物遺体調査	124

## 図 版 目 次

### 図版1 試掘確認調査(船木1遺跡Ⅲ)

1. 船木1遺跡Ⅲ(北西から)
2. 1号トレンチ(南東から)
3. 1号トレンチ土層(西から)
4. 1号トレンチ畚サケ検出状況(南から)
5. 1号トレンチ埋戻し状況(南東から)

### 図版2 試掘確認調査(船木1遺跡Ⅲ・長野原城跡Ⅱ)

1. 2号トレンチ(南東から)
2. 2号トレンチ土層(西から)
3. 2号トレンチ畚サケ検出状況(南から)
4. 2号トレンチ埋戻し状況(北西から)
5. 長野原城跡Ⅱ1号トレンチ(北から)

### 図版3 試掘確認調査(長野原城跡Ⅱ)

1. 1号トレンチ土層(東から)

2. 2号トレンチ(北から)
3. 2号トレンチ土層(東から)
4. 3号トレンチ(北から)
5. 3号トレンチ土層(東から)
6. 4号トレンチ(西から)
7. 4号トレンチ土層(南から)

### 図版4 試掘確認調査(東貝瀬Ⅲ遺跡)

1. 東貝瀬Ⅲ遺跡(北から)
2. 1号トレンチ(北西から)
3. 1号トレンチ土層(南西から)
4. 2号トレンチ(南東から)
5. 2号トレンチ土層(南西から)

### 図版5 試掘確認調査(船木1遺跡Ⅳ①)

1. 船木1遺跡Ⅳ①(北東から)

2. 調査区南側(北から)

3. 調査区北側(南から)

4. 1号トレンチ(南東から)

5. 1号トレンチ土層1(北東から)

図版6 試掘確認調査(船木1遺跡IV①)

1. 1号トレンチ土層2(北西から)

2. 2号トレンチ(南西から)

3. 2号トレンチ土層(南東から)

4. 3号トレンチ土層(南西から)

5. 4号トレンチ(北東から)

6. 4号トレンチ土層(北東から)

7. 5号トレンチ(南東から)

8. 5号トレンチ土層1(北東から)

図版7 試掘確認調査(船木1遺跡IV②)

1. 5号トレンチ土層2(北東から)

2. 5号トレンチ土層3(北東から)

3. 6号トレンチ(南東から)

4. 6号トレンチ土層(南西から)

5. 7号トレンチ(南東から)

6. 7号トレンチ土層(南西から)

7. 8号トレンチ(南東から)

8. 8号トレンチ土層(南西から)

図版8 試掘確認調査(船木1遺跡IV①・②)

1. 9号トレンチ(南東から)

2. 9号トレンチ土層(南東から)

3. 船木1遺跡IV②(北から)

4. 10号トレンチ(東から)

5. 10号トレンチ土層(東から)

図版9 試掘確認調査(船木1遺跡IV②・③)

1. 11号トレンチ(北東から)

2. 11号トレンチ土層(北西から)

3. 船木1遺跡IV③<12・13号トレンチ>(南西から)

4. 12号トレンチ(南東から)

5. 12号トレンチ土層1(南西から)

図版10 試掘確認調査(船木1遺跡IV③)

1. 12号トレンチ土層2<泥流天端>(南西から)

2. 12号トレンチ土層3(南西から)

3. 13号トレンチ(南東から)

4. 13号トレンチ土層(南西から)

5. 14・15号トレンチ(南西から)

6. 14号トレンチ(南東から)

7. 14号トレンチ土層(南西から)

8. 15号トレンチ(南東から)

図版11 試掘確認調査(船木1遺跡IV③・東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱ)

1. 15号トレンチ土層(北東から)

2. 調査風景(西から)

3. 東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱ<1・2号トレンチ近景>(南東から)

4. 3号トレンチ近景(北から)

5. 1号トレンチ(南東から)

図版12 試掘確認調査(東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱ)

1. 1号トレンチ土層(南東から)

2. 2号トレンチ(南東から)

3. 2号トレンチ土層(南西から)

4. 3号トレンチ(北西から)

5. 3号トレンチ土層(北西から)

6. 出土遺物(1/2)

7. 東貝瀬Ⅲ遺跡出土遺物(1/2)

図版13 試掘確認調査(船木1遺跡V)

1. 船木1遺跡V<1・2号トレンチ>(北東から)

2. 船木1遺跡V<3・4号トレンチ>(南から)

図版14 試掘確認調査(船木1遺跡V)

1. 1号トレンチ(北東から)

2. 1号トレンチ土層(北東から)

3. 2号トレンチ(南東から)

4. 2号トレンチ土層(北東から)

5. 3号トレンチ(南東から)

6. 3号トレンチ土層(北東から)

7. 4号トレンチ(東から)

8. 4号トレンチ土層(北から)

図版15 試掘確認調査(船木Ⅱ遺跡)

1. 船木Ⅱ遺跡V<1・2号トレンチ>(南から)

2. 船木Ⅱ遺跡V<3・4号トレンチ>(北から)

図版16 試掘確認調査(船木Ⅱ遺跡)

1. 1号トレンチ(南から)

2. 2号トレンチ(南から)

3. 3号トレンチ(南から)

4. 4号トレンチ(北から)

5. 4号トレンチ土層(北から)

6. 測量風景(南から)

7. 調査地点から長野原城方面を望む

8. 調査地点から対岸(王城山方面)を望む

図版17 試掘確認調査(船木地区岩陰地形)

1. 船木地区岩陰地形(北東から)

2. 調査前風景(南東から)

3. 堆積土層全景(東から)

4. 堆積土層近景(東から)

5. 岩陰部(北から)

図版18 長野原城跡

1. 調査区全景(南西から)

2. 調査区近景(南東から)

図版19 長野原城跡

1. 1-2号燵サブレ①(南から)

2. 1-2号燵サブレ②(南西から)

3. 遺物出土状況<第27図2>

4. 1-2号燵痕検出状況(南東から)

5. 泥流によるキズ痕①(南東から)

6. 泥流によるキズ痕②(南東から)

7. 作業風景(南東から)

8. 出土遺物(1/1)

図版20 東貝瀬Ⅲ遺跡

1. 調査区南側全景①(南西から)

2. 調査区南側全景②(北東から)

図版21 東貝瀬Ⅲ遺跡

1. 調査区北側全景①(南東から)

2. 調査区北側全景②(北西から)

図版22 東貝瀬Ⅲ遺跡

1. 1-1号燵サブレ①<a a'>(北西から)

2. 1-1号燵サブレ②<b b'>(南東から)

3. 1-1号平坦面<検出状況>(南西から)

4. 1-1号平坦面<軽石除去>(南西から)

5. 1-1号燵痕検出状況(南西から)

6. 1-2号燵サブレ<c c'>(南東から)

7. 1-2号平坦面(南西から)

8. 1-3号燵泥流・砂堆積状況<d d'>(北西から)

図版23 東貝瀬Ⅲ遺跡

1. 1-3号平坦面(南西から)

2. 1-3号畑作物遺存体・株痕検出状況（南西から）

3. 1-3号畑作物遺存体①

4. 1-3号畑作物遺存体②

5. 調査区南側トレンチ（北西から）

6. 調査区南側トレンチ土層（南西から）

7. 調査区北側トレンチ（南東から）

8. 調査区北側トレンチ土層（南西から）

図版 24 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 調査区遠景①（東上から）

2. 調査区遠景②（南上から）

図版 25 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 調査区全景（南真上から）

図版 26 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 1区全景<ガーター橋・石積・天明泥流・1-1・1-2号畑>（東から）

2. 石積全景（南から）

図版 27 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 1区からガーター橋を望む

2. 石積立面①（東から）

3. 石積立面②（東から）

4. 石積立面③（東から）

5. 石積立面④（東から）

6. 石積立面⑤（東から）

7. 石積遺物出土状況①<第40図1>

8. 石積遺物出土状況②<第40図2>

図版 28 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 1-1・1-2号畑（南から）

2. 1-1号畑サブトレ<a a'>（北西から）

3. 1-1号平坦面（南西から）

4. 1-2号畑サブトレ<b b'>（東から）

5. 1-2号平坦面（南から）

図版 29 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 2区全景<1-2・1-3号畑>（南東から）

2. 1-2号畑（南から）

3. 1-2号畑サブトレ<c c'>（東から）

4. 1-3号畑（南から）

5. 1-3号畑サブトレ<d d'>（北西から）

図版 30 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 3区全景（西から）

2. 1号建物跡（南から）

図版 31 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 1号建物跡検出状況（南から）

2. 1号建物跡掘り方（南から）

3. 1号建物跡東西セクション（南から）

4. 1号建物跡南北セクション①（西から）

5. 1号建物跡南北セクション②（南西から）

図版 32 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 1号建物跡石垣（南から）

2. 1号建物跡 P1（南から）

3. 2-1号畑サブトレ①<f f'>（東から）

4. 2-1号畑サブトレ②<g g'>（東から）

5. 2-2号畑サブトレ①<h h'>（東から）

6. 2-2号畑サブトレ②<i i'>（東から）

7. 2-2号平坦面<検出状況>（南から）

8. 2-2号平坦面<軽石除去>（南から）

図版 33 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 2-3号畑サブトレ<j j'>（東から）

2. 2-3号平坦面<検出状況>（南から）

3. 2-3号平坦面<軽石除去>（南から）

4. 2-4号畑サブトレ<k k'>（南から）

5. 2-4号旧平坦面<検出状況>（南から）

6. 2-4号旧平坦面<軽石除去>（南から）

7. 2-5号畑サブトレ<l l'>（東から）

8. 2-5号平坦面<軽石除去>（南から）

図版 34 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 2-6号畑サブトレ<m m'>（東から）

2. 2-7号畑サブトレ<n n'>（東から）

3. 2-7号平坦面（南から）

4. 遺物出土状況①<第49図1>

5. 遺物出土状況②<第49図5>

6. 遺物出土状況③<第49図7>

7. 遺物出土状況④<第49図8>

8. 遺物出土状況⑤<第49図18>

図版 35 嶋木 I 遺跡Ⅲ

1. 嶋木 I 遺跡Ⅲ出土遺物①・②

図版 36 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 1区全景①（北東から）

2. 1区全景②（南西から）

図版 37 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 3-1号畑サブトレ<a a'>（南西から）

2. 3-2号畑サブトレ<b b'>（南西から）

3. 3-2号平坦面<検出状況>（南東から）

4. 3-2号平坦面<泥流除去>（南東から）

5. 3-2号平坦面<軽石除去>（南東から）

6. 3-3号畑サブトレ<c c'>（南西から）

7. 3-4号畑サブトレ<d d'>（南西から）

8. 3-4号畑株痕検出状況（南東から）

図版 38 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 3-4号平坦面<検出状況>（南東から）

2. 3-4号平坦面<泥流除去>（南東から）

3. 3-4号平坦面<軽石除去>（南東から）

4. 泥流によるキズ痕（南東から）

5. 遺物出土状況①

6. 遺物出土状況②

7. 基本土層（南から）

8. 作業風景（南西から）

図版 39 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 2-4区全景①（南西から）

図版 40 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 2-4区全景②（北東から）

図版 41 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 2区全景<3-5号畑>（南西から）

2. 3-5号畑南側（南東から）

3. 3-5号畑北側（南東から）

4. 3-5号畑竪サク断面<e e'>（南西から）

5. 3-5号平坦面<検出状況>（南東から）

図版 42 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 3-5号平坦面<軽石除去>（南東から）

2. 3-5号畑株痕検出状況（南東から）

3. 遺物出土状況

4. 2区3-6号畑南側（南東から）

5. 3区全景<3-6号畑>（南東から）

図版 43 嶋木 I 遺跡Ⅳ

1. 3-6号畑北側（南東から）

2. 3-6号畑サブトレ<g g'>（南西から）

3. 3-6号畑株痕検出状況（南東から）

4. 遺物出土状況

5. 4区全景<3-7号畑> (南西から)

図版 44 船木1遺跡V

1. 3-7号畑北側 (南東から)
2. 3-7号畑南側 (東から)
3. 3-7号畑サブトレ<h h'> (南西から)
4. 3-7号平坦面 (南西から)
5. 3-7号畑株痕 (南西から)
6. 作業風景 (南西から)
7. 測量風景 (南西から)
8. 出土遺物 (1/2)

図版 45 船木1遺跡IV

1. 5区全景① (南西から)
2. 5区全景② (北西から)
3. テラス上段サブトレ (西から)
4. 1号道サブトレ (西から)
5. 泥流立ち上がり (北から)

図版 46 船木1遺跡V

1. 南側調査区全景① (南西から)
2. 南側調査区全景② (北東から)

図版 47 船木1遺跡V

1. 3-8・3-9号畑・1号ヤックラ・1号溝・2号溝 (北東から)
2. 3-8号畑・1号溝 (北西から)
3. 3-8号畑サブトレ<a a'> (北東から)
4. 3-8号平坦面 (南東から)
5. 泥流天端1<A A'> (北東から)

図版 48 船木1遺跡V

1. 3-9・3-10号畑 (南東から)
2. 3-9号畑サブトレ<b b'> (北東から)
3. 3-10号畑サブトレ<c c'> (北東から)
4. 3-10号平坦面 (南東から)
5. 3-10号畑株痕検出状況 (南東から)

図版 49 船木1遺跡V

1. 2号溝 (南から)
2. 2号溝断面 (東から)
3. 泥流天端2 (南東から)
4. 泥流天端3・2号ヤックラ (南から)
5. 旧平坦面1<検出状況> (南東から)
6. 旧平坦面1<軽石除去> (南東から)
7. 旧平坦面2 (南東から)

図版 50 船木1遺跡V

1. 3-9～3-12号畑・1号・2号ヤックラ (南から)
2. 3-11号畑サブトレ<d d'> (南西から)
3. 3-12号畑サブトレ<e e'> (南西から)
4. 3-11号平坦面・2号ヤックラ (南東から)
5. 3-12号平坦面<検出状況> (南東から)

図版 51 船木1遺跡V

1. 3-12号平坦面<軽石除去> (南東から)
2. 3-12号畑株痕検出状況 (南東から)
3. 泥流天端3 (南東から)
4. 泥流天端4<B B'> (南西から)
5. 旧平坦面3 (南東から)
6. 泥流によるキズ痕 (南東から)
7. 作業風景① (南東から)
8. 作業風景② (南西から)

図版 52 船木1遺跡V

1. 北側調査区全景① (南西から)
2. 北側調査区全景② (北東から)

図版 53 船木1遺跡V

1. 3-13・3-14号畑・3号ヤックラ (北東から)
2. 3-13号畑サブトレ<g g'> (南西から)
3. 3-14号畑サブトレ<f f'> (南西から)
4. 3-14号平坦面 (南東から)
5. 3-14号畑株痕検出状況 (南東から)

図版 54 船木1遺跡V

1. 泥流によるキズ痕1 (南東から)
2. 泥流によるキズ痕1<検出状況> (南東から)
3. 泥流によるキズ痕2 (南東から)
4. 泥流によるキズ痕2<検出状況> (南東から)

図版 55 船木1遺跡V

1. 3-15・3-16号畑 (南東から)
2. 1・2号復旧溝・旧平坦面4 (南東から)
3. 2号復旧溝検出状況 (南東から)
4. 3-16号平坦面 (南東から)
5. 泥流天端5<C C'> (北東から)

図版 56 船木1遺跡V

1. 3-17・3-18号畑・4号ヤックラ・4号溝 (南から)
2. 3-17号畑サブトレ<h h'> (南から)
3. 3-18号平坦面 (南東から)
4. 3-17号畑株痕検出状況 (東から)
5. 3-17・3-18号畑・5号・6号復旧溝 (西から)

図版 57 船木1遺跡V

1. 4号ヤックラ・3号溝・4号溝・復旧溝調査風景 (南から)
2. 3号溝 (南から)
3. 4号溝 (南から)
4. 3号復旧溝 (東から)
5. 3号復旧溝堆積土層 (西から)

図版 58 船木1遺跡V

1. 4号復旧溝 (東から)
2. 5号復旧溝 (東から)
3. 6号復旧溝 (東から)
4. 作業風景 (北から)
5. 出土遺物 (1/2)

## 序 説


## 第1章 調査概要

## 第1節 調査に至る経緯

町道長野原線は、ハツ場ダム建設事業が影響する地域において、水源地域住民や観光客の交通の利便性を確保し、生活環境振興を図るため、水没により付け替えられる県道林長野原線の設置に併せて新設される道路である。本路線は、県道林長野原線を起点とし国道292号線に至る750m区間の道路であり、J R長野原草津口駅へのアクセス機能を向上させ、移動の円滑化による交流・物流の拡大や観光振興を支援するものとして期待される。

平成22年12月15日に長野原町役場産業建設課より町道長野原線整備事業の計画が示され、埋蔵文化財の取り扱いについて、長野原町教育委員会に照会があった。路線計画地はそのほとんどが周知の包蔵地の範囲内に含まれていることから当該年度工事箇所ごとに試掘確認調査の必要がある旨を説明し、調査実施で合意を得た。

試掘確認調査及び立会調査は平成24年度～26年度まで10地点、36本のトレンチで実施され、6地点で天明3年（1783）に浅間山の大量火に伴って発生した泥流に埋没した畑跡等が検出された。文化財保護法第93条第1項の規定により、平成24年6月3日付けで関係書類（「発掘届」・「開発に伴う文化財調査願書」）が提出され、以後3遺跡6地点の本発掘調査が実施されることとなった。



第1図 「長野原町壬申地券地引絵図」部分 群馬県立文書館所蔵（□は今回調査範囲）

## 第2節 試掘確認調査・立会調査

町道長野原線関係の試掘確認調査及び立会調査は第1表の通りである。上述したように、本事業に伴い、平成24年度～26年度までの間に10地点、36本のトレンチで実施された。そのうち6地点は本発掘調査を実施したが、残りの4地点については、試掘確認調査および立会調査で工事施工に支障ないと判断され調査不要となった。本節では、これら10地点の概要を報告する。出土遺物の取り扱いに関しては、本調査を実施した地点は各編にて報告するが、本調査不要と判断した4地点での出土遺物はここで報告することとする。

第1表 町道長野原線道路整備事業に伴う試掘確認調査及び立会調査一覧（番号は第2図と対応）

No	年度	遺跡名	所在地	原因種類	調査面積	調査期間	備考
1	平成24年度	嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ	長野原字嶋木263-1外7筆	工事用道路 試掘調査	36.96 ㎡	H24年11月13日	江戸天明畑。 包蔵地の把握（95）
2	〃	長野原城跡Ⅱ	長野原字嶋木335-2外8筆	擁壁工事 確認調査	53.6 ㎡	H24年11月13・ 14日	遺構・遺物なし。 発掘届（94-1）
3	〃	東貝瀬Ⅲ遺跡	長野原字東貝瀬883-3外9筆	白砂橋A2橋台 試掘調査	19.36 ㎡	H24年11月16日	江戸天明畑。 包蔵地の把握（95）
4	平成25年度	嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ①	長野原字嶋木256-1外5筆	JRA2橋台・本線南側1区 確認調査	124㎡	H25年9月17日 ～ H25年9月20日	江戸天明畑。 発掘届（94-1）
5	〃	嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ②	長野原字嶋木337-2	白砂橋A1橋台付近 確認調査	21㎡	H25年11月18日	江戸天明面テラス・ 道
6	〃	嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ③	長野原字嶋木272-5、 273-5	本線南側2～4区 確認調査	67㎡	H25年11月20・ 21日	遺構・遺物なし。天 明泥流の天端確認。
7	平成26年度	東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱ	長野原字東貝瀬898-1	国道292号迂回路 確認調査	36㎡	H26年6月5・ 9日	遺構なし。縄文土器 ・土師器出土。 発掘届（94-1）
8	〃	嶋木Ⅰ遺跡Ⅴ	長野原字嶋木280-6外5筆	本線北側 確認調査	46㎡	H26年6月16日	江戸天明畑。 発掘届（94-1）
9	〃	嶋木Ⅱ遺跡	長野原字嶋木288-2外2筆	擁壁工事 確認調査	20㎡	H26年6月18日	遺構・遺物なし。 発掘届（94-1）
10	〃	嶋木地区岩陰地形	長野原字嶋木337-2	白砂橋P1橋柱 立会調査	6㎡	H26年9月1日	遺構・遺物なし。



# 1. 嶋木1遺跡Ⅲ (第2・3図/第1表/PL1・2)

- (1) 所在地 長野県原市 長野原字嶋木263-1外7筆
- (2) 開発事業名 町道長野原線整備事業(工用道路)
- (3) 調査期間 平成24年11月13日
- (4) 開発総面積 2,447㎡
- (5) 調査面積 36.96㎡
- (6) 調査概要

町道長野原線敷設予定地内へは、国道145号から唯一の進入路である町道嶋木線が狭小な上にJR吾妻線の高架下を潜らなければならないため、大型車や重機、物資の搬入路として工用進入路の敷設が必要となった。工事は盛土で吾妻川へ向かって蛇行して下りていき、対岸の国道292号線へと設計されていた。対象地は周知の包蔵地外であったが、比較的平坦な段丘面を残しており試掘調査を実施することになった。


## (7) 調査所見

工用道路予定地内に試掘坑(トレンチ)を2本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認した。その結果、1トレ・2トレで天明3(1783)年の浅間火山の大爆発に伴い発生した泥流に埋没した烟跡が検出された。このことからこの段丘面全域が烟跡である可能性が高いことが判明した。

畝サクの遺存状態も良好で斜面に直交(=等高線に平行)する方向で検出され、サクに軽石が堆積している状況を確認することができた。泥流(2層・2'層)は1トレで105cm厚、2トレで60cm厚で認められ、色調と混入物で大きく2つに分層することができた。また2トレでは黒褐色土(4層)が30cm程で地山と考えられる礫混じりのローム層に到達したので、少なくとも段丘先端部には江戸時代以前の遺構はないものと考えられた。

出土遺物に関しては、2トレで肥前磁器と考えられる碗の破片(第49図12)が出土した。

以上のことから対象地のうち、盛土3m以上を施工する範囲の本調査が必要であると判断された。また、対象地は周知の包蔵地外であったため、発見届(文化財保護法95条)を提出し、嶋木1遺跡の範囲拡張の措置を講じた。



第3図 嶋木1遺跡Ⅲトレンチ配置図(1/1,000)・土層図(1/20)


## 2. 長野原城跡Ⅱ (第2・4・5図/第1表/PL2・3)

- (1) 所在地 長野原字あまき 長野原字鳩木 335-2 外 8 筆
- (2) 開発事業名 町道長野原線整備事業 (擁壁工事)
- (3) 調査期間 平成 24 年 11 月 13 日・14 日
- (4) 開発総面積 4,400㎡
- (5) 調査面積 53.6㎡
- (6) 調査概要
- ・町道長野原線擁壁工事予定地内に試掘坑 (トレンチ) を 3 本、作業ヤード予定地に 1 本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認する。
  - ・計測や写真撮影など記録を採り、埋め戻しをして終了する。
- (7) 調査所見


町道長野原線敷設予定地内に試掘坑 (トレンチ) を 3 本、作業ヤード予定地に 1 本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認した。その結果、1～4 トレンチでいずれも天明泥流と考えられる堆積物が確認されたが、明確な遺構・遺物は検出されなかったので文化財保護的には、掘削工事に支障なしと判断した。

堆積土層は 1～3 トレは地山と考えられるローム・礫混じりの明褐色土層 (8 層) が現地地表 170～190cm で確認された。3・4・5 層の茶褐色土層は軽石の混入で分層したが基本的には同一層と考えられ、江戸時代以前の遺構が検出され得る黒褐色土層 (6 層) を覆うかたちで堆積しているため、天明泥流の可能性が高いと判断された。層厚は 50～80cm を測り、それぞれサンプリングをした。4 トレは太子線の線路掘削工事あるいは町営住宅建設工事の際の作業ヤードと考えられるが、泥流 (4 層) と地山が傾斜していることから元来は 1～3 トレの緩斜面と一続きであったことが判明した。

本調査区は泥流の逆流到達予想範囲から外れており、泥流が到達していても泥流上位が山肌をなめて堆積した箇所と考えられる。また掘削範囲に①井戸と②炭焼き釜、③台地縁に土塁状の盛土が確認された。①と②は関連があると考えられるが、



第4図 長野原城跡Ⅱトレンチ配置図 (1/1,000)・土層図 (1/20)



第5図 周辺地形図 (1/600)

平面図に位置を落とし、掘削となるべく壊されない措置をお願いした。③は台地北側の太子線掘削工事に起因すると思われる。おそらく山からの転石を直接線路内に落とさず、川へ落とすための工夫と考えられるが、すべて掘削されるわけではないので掘削前に地形測量を実施した（第5図）。

### 3. 東貝瀬川遺跡（第2・6図／第1表／PL4）


- (1) 所在地 ながのほらあがしがし  
長野原字 東貝瀬 883-3 外9筆
- (2) 開発事業名 町道長野原線整備事業（白砂橋 A2 橋台）
- (3) 調査期間 平成 24 年 11 月 16 日
- (4) 開発総面積 1.025㎡
- (5) 調査面積 19.36㎡
- (6) 調査概要

- ・町道長野原線橋台設置予定地内に試掘坑（トレンチ）を2本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認する。
- ・計測や写真撮影など記録を採り、埋め戻しをして終了する。

#### (7) 調査所見

町道長野原線橋台設置予定地内に試掘坑（トレンチ）を2本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認した。その結果、1トレ・2トレいずれも天明3（1783）年の浅間火山の大爆発に伴い発生した泥流に埋没した烟跡が検出された。このことからこの段丘面全域が烟跡である可能性が高いことが判明した。

畝サクの遺存状態も良好で斜面に直交＝等高線に平行する方向で検出され、サクに軽石が堆積している状況を確認することができた。泥流（2層）は1トレで50cm厚、2トレで40cm厚で認められた。また2トレでは江戸時代以前の黒褐色土（4層）・



第6図 東貝瀬川遺跡トレンチ配置図 (1/500)・土層図 (1/20)

暗褐色土（5層）・明褐色土（6層）が70cm厚で確認され、遺物は出土しないものの広げてみれば遺構が存在する可能性も出てきた。地山は対岸と同じく礫混じりのローム層である。

以上のことから本調査地点のうち、掘削あるいは3m以上の盛土施工する範囲の本調査が必要であると判断された。また、対象地は周知の包蔵地外であったため、発見届（文化財保護法95条）を提出し、東貝瀬Ⅲ遺跡の範囲拡張の措置を講じた。

#### 4. 嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ①（第2・7・8図／第1表／PL5～8）

- (1) 所在地 長野県上田市 長野原字嶋木 256-1 外5筆
- (2) 開発事業名 町道長野原線整備事業（JR A2 橋台・本線南側）
- (3) 調査期間 平成25年9月17日～平成25年9月20日
- (4) 開発総面積 4,406.52㎡
- (5) 調査面積 124㎡
- (6) 調査概要
- ・町道長野原線A2橋台設置および本線予定地内に試掘坑（トレンチ）を9本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認する。
  - ・計測や写真撮影など記録を採り、埋め戻しをして終了する。

#### (7) 調査所見


町道長野原線 A2 橋台および本線予定地（南側）に9本（1～9トレ）のトレンチを設定し、土層の堆積状況と遺構の有無を確認した。その結果、1トレ～5トレ・9トレで天明泥流に埋没した細跡ないし天明面が検出された。従って、工事施工前にA2橋台および本線予定地（南側）は赤道より下段の箇所の本調査が必要と判断された。

天明面までの深さは深いところで1m、浅いところで10cmであった。堆積基本土層は1.表土、2.天明泥流、3.軽石（3～4cm厚）、4.旧表土で、赤道より上段の5～8トレでは天明泥流に類似した層（2'層）が認められ、天明泥流の上澄みが到達していることが想定された。赤道の上下段を通して設定した5トレで両層のサンプリングを実施した。比較的緩斜面の下段に畑が遺存しており、上段は2'層が江戸時代面と考えられるならば、それ以前の時代は存在しないものと考えられる。ただし下段の江戸時代の天明面以前の遺構の存在は未だ不明である。A2橋台箇所は細跡なのか判断としなかったが、天明面を検出することができたので周囲を広げて、細跡になるのかどうか確認する必要があると判断された。


なお対象地は周知の包蔵地外であったため、発見届（文化財保護法95条）を提出し、嶋木Ⅰ遺跡の範囲拡張の措置を講じた。

#### 5. 嶋木Ⅰ遺跡Ⅳ②（第2・9図／第1表／PL8・9）


- (1) 所在地 長野県上田市 長野原字嶋木 337-2
- (2) 開発事業名 町道長野原線整備事業（白砂橋 A1 橋台）
- (3) 調査期間 平成25年11月18日
- (4) 開発総面積 152㎡
- (5) 調査面積 21㎡
- (6) 調査概要
- ・町道長野原線白砂橋A1橋台設置予定地内に試掘坑（トレンチ）を2本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認する。
  - ・計測や写真撮影など記録を採り、埋め戻しをして終了する。



第7図 嶋木I遺跡IV①トレンチ配置図 (1/600)



5トレ土層



1. 土
2. 茶褐色砂質土 (実明正流)
3. 礫石
4. 暗褐色土 (旧表土)
5. 灰褐色土
6. 暗褐色土 (川砂を多く含む)
7. 暗褐色土 (4層と6層の混じり)

8. 暗褐色土 粘質なし φ~20cm 木の葉を多く含む φ~1cm の礫石を含む、7層に類似
9. 暗褐色土 粘質なし しまりあり φ~4cm 木の葉を少量含む、φ~2cm 木の礫石を含む
10. 暗褐色土 粘質なし しまりあり φ 3cm 木葉を少量含む、φ~1cm 木の礫石を含む
11. 暗褐色土 粘質なし しまりややあり
12. 暗褐色土 粘質なし しまりややあり φ~3cm 木葉を少量含む、礫石を微量含む
13. 暗褐色土 粘質なし しまりあり φ~5cm 木葉を多く含む、礫石を微量含む

.. 遺ないし埋設工事の作業ヤードか ..


第8図 橋本1遺跡IV①土層図 (1/20・1/120)

## (7) 調査所見

町道長野原線 A1 白砂橋橋台設置予定地に 2 本 (10・11 トレ) のトレンチを設定し、土層の堆積状況と遺構の有無を確認した。その結果、11 トレで天明面が検出され、工事施工前に白砂橋橋台設置予定地は 11 トレ周辺の平坦箇所の本調査が必要と判断された。

天明面までの深さは深いところで 1 m、浅いところで 10 cm であった。堆積基本土層は 1. 表土、2. 天明泥流、3. 軽石 (3 ~ 4 cm 厚)、4. 旧表土で、赤道より上段の 5 ~ 8 トレでは天明泥流に類似した層 (2' 層) が認められ、天明泥流の上澄みが到達している可能性が出てきた。赤道の上下段を通して設定した 5 トレで両層のサンプリングを実施した。比較的緩斜面の下段に畑が遺存しており、上段は 2' 層が江戸時代面と考えられるならば、それ以前の時代は存在しないものと考えられる。ただし下段の江戸時代の天明面以前の遺構の存在は未だ不明である。A1 橋台箇所は畑跡か否か判然としなかったが、天明面を検出することができたので周囲を広げて、畑跡になるかどうか確認する必要がある。

なお A1 橋台周りは周知の包蔵地にはなっていないが、「嶋木 1 遺跡 (No. 72)」の範囲拡張の措置を講じた。



第9図 嶋木1遺跡IV②トレンチ配置図 (1/500)・土層図 (1/20)

## 6. 嶋木1遺跡IV③ (第2・10・11 図/第1表/PL 9~11)

(1) 所在地 長野県長野市 長野原字嶋木 272-5、273-5

(2) 開発事業名 本線南側 2 区 ~ 4 区

(3) 調査期間 平成 25 年 11 月 20・21 日

(4) 開発総面積 1,500㎡

(5) 調査面積 67㎡

(6) 調査概要


- ・町道長野原線本線予定地 (北側) に 4 本のトレンチを設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認する。
- ・計測や写真撮影など記録を採り、埋め戻しをして終了する。

(7) 調査所見


町道長野原線本線予定地に 4 本 (12 ~ 15 トレ) のトレンチを設定し、土層の堆積状況と遺構の有無を確認した。その結果、12 トレで天明泥流の逆流天端が検出された。泥流下には若干の川砂が認められたが軽石は見当たらず、遺

構等も認められなかったので、今回試掘箇所の本調査は不要と判断された。

12トレの泥流は前回試掘の5～8トレで認められた天明泥流に類似した層（2'層）と同じ層で、天端が確認されたことから泥流の上澄み層と判断された。標高にして615.4 m付近で、すぐ近くに浅間石も埋没していた。13トレ北側の大きな岩は山石であり泥流に由来するものではなかった。



第10図 島木1遺跡IV③トレンチ配置図 (1/500)



第11図 嶋木I遺跡IV③土層図 (1/100・1/40)

## 7. 東貝瀬川遺跡II (第2・12・13図/第1・2表/PL11・12)

(1) 所在地 長野県東筑前郡東筑前町 長野原字 東貝瀬 898-1

(2) 開発事業名 国道292号線迂回路

(3) 調査期間 平成26年6月5・9日

(4) 開発総面積 255.11㎡

(5) 調査面積 36㎡





(6) 調査概要

- ・迂回路敷設予定地内に3本のトレンチを設定し、土層の堆積状況や遺構の有無を確認する。
- ・トレンチ平面図、土層記録、写真撮影をし、埋め戻して終了する。

(7) 調査所見

迂回路敷設予定地内に3本のトレンチを設定し、土層の堆積状況と遺構の有無を確認した。その結果、遺物は出土したが、顕著な遺構は確認されなかったため迂回路敷設工事に際して文化財保護的に支障はないと判断した。

遺物はいずれも遺構外の出土で、1トレで縄文土器片(中期後半)、3トレで土師器片(平安時代)が出土した。堆積土層は1トレがトレンチ北壁、2トレがトレンチ東壁、3トレがトレンチ南壁で確認し、1・2トレは地山の関東ローム層が確認されず、礫混の明茶褐色土層が地山だったことから埋没谷と判断された。3トレは地山の関東ローム層が表土下130cmで確認されたが、遺構は認められなかった。国道下で天明泥流に埋没した細跡が検出されたが、本調査区では1・2トレの1～3層、3トレの1・2層がいずれも砂質で泥流の上澄みの可能性があるとしか言えない。遺物が出土していることから周辺に縄文・平安時代の遺構が存在することが予想される。



1. 暗灰褐色土 小礫を含む (砂質)
2. 暗褐色土 (砂質)
3. 暗褐色土 ローム粒・軽石粒微量含む
4. 暗褐色土 ローム粒・軽石粒含む
5. 明褐色土 漸移層
6. ローム

1. 暗灰褐色土 小礫を含む (砂質)
2. 暗褐色土 (砂質)
3. 明褐色土 (砂質)
4. 暗褐色土
5. 暗褐色土 準大礫含む ローム粒・軽石粒含む  
<羅文包含層>
6. 明茶褐色土 (漸移層) ローム粒・軽石粒多量含む
7. 明茶褐色土 ローム粒・軽石粒を多量含む 磁礫含む

第12図 東貝瀬川遺跡IIトレンチ配置図 (1/300)・土層図 (1/40)



第13図 東貝瀬川遺跡Ⅱ出土遺物実測図(1/3)

第2表 東貝瀬川遺跡Ⅱ出土遺物観察表

検体No.	図録No.	品種	法量(器高/口径/底径)(cm)	特徴(形態・手法等)	焼成	胎土・材質等	色面(外裏/内面)	備考
13-1	12	縄文土器・深鉢	(4.0) / - / -	外面は紅縄文、内面は灰灰ナデ調整後に横位ナデ。	良好	内閃石・白色粒	赤黒/黒	破片資料(体部) 1トレ
13-2	12	土師器・杯	(2.1) / - / -	ロケロ型。外面はロケロナデ。内面は黒色処理を施している。	良好	角閃石	黒/黒	破片資料(口縁部~体部) 3トレ
13-3	12	在土土器・盃	(1.0) / - / -	内外面ともに横位ナデ調整。	良好	砂粒	に赤い黄褐色/に赤い黄褐色	破片資料(底部) 調査区
13-4	12	陶磁器・瓶	(4.6) / - / -	肥前染付。小瓶。	-	-	灰白	破片資料(体部~高台部) 調査区

## 8. 嶋木I遺跡Ⅴ(第2・14・15図/第1表/PL 13・14)


- (1) 所在地 長野県上田市嶋木  
長野原字嶋木 280-6 外5筆
- (2) 開発事業名 町道長野原線整備事業(本線北側)
- (3) 調査期間 平成26年6月16日
- (4) 開発総面積 1,414㎡
- (5) 調査面積 46㎡
- (6) 調査概要

- ・町道長野原線本線敷設予定地内に試掘坑(トレンチ)を4本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認する。
- ・計測や写真撮影など記録を採り、埋め戻しをして終了する。


### (7) 調査所見

町道敷設予定地内に試掘坑(トレンチ)を2本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認した。その結果、全トレンチで江戸時代(1783年)に発生した天明泥流直下の畑が検出されたので、既存石垣より東側の本調査が必要と判断された。

堆積土層はすべてトレンチ南壁で確認し、1・2トレは黒色土を畑面としているのに対し、3・4トレは黒色土直上の茶褐色土を畑面としていることが確認された。この茶褐色土は作り土と考えられるが、3トレでは土層断面から軽石降下後に鋤取りを行ったか、軽石降下の合間に二番サクを実施したと考えられた。また4トレでは天明泥流の到達範囲を示す土端が確認された。周囲に見られる土留めと思われる石垣は3トレから天明泥流の上に構築されており、天明以後のものとして判断された。



第 14 図 嶋木 I 遺跡 V トレンチ配置図 (1/400)



第 15 図 嶋木 I 遺跡 V 土層図 (1/40)

## 9. 嶋木 II 遺跡 (第 2・16 図/第 1 表/P L 15・16)

(1) 所在地 長野県長野市 長野原字嶋木 288-2 外 2 筆

(2) 開発事業名 町道長野原線整備事業 (擁壁工事)

(3) 調査期間 平成 26 年 6 月 18 日

(4) 開発総面積 603.9㎡

(5) 調査面積 20㎡


(6) 調査概要

- ・町道長野原線 (擁壁工事) 予定地内に 4 本のトレンチを設定し、土層の堆積状況や遺構の有無を確認する。
- ・トレンチ平面図、土層記録、写真撮影をし、埋め戻して終了する。

(7) 調査所見

町道長野原線 (擁壁工事) 予定地内に 4 本のトレンチを設定し、土層の堆積状況と遺構の有無を確認した。その結果、顕著な遺構は確認されなかったので擁壁工事に際して文化財保護的に支障はないと判断した。

堆積土層は地山の関東ローム層まで浅く、1～3 トレで現地表下 15～20cm、一番深い 4 トレで 40cm であった。図化したのは 4 トレ南壁のみで、いわゆる平安・縄文時代の包含層である暗褐色土が確認されない状況だった。台地の縁辺部ということもあり、畑の造成等で削平をうけている可能性も考えられた。ロームの堆積も薄く不安定で所々その下の軽石層 (As-YPK) が露出していた。



第16図 嶋木II遺跡トレンチ配置図 (1/500)・土層図 (1/20)

## 10. 嶋木地区岩陰地形 (第2・17～19図/第1表/PL 17)

(1) 所在地 長野原字嶋木 337-2

(2) 開発事業名 白砂橋 P1 橋柱

(3) 調査期間 平成 26 年 9 月 1 日

(4) 開発総面積 1089.4㎡

(5) 調査面積 6㎡


(6) 調査概要

- ・町道長野原白砂橋P1橋柱設置予定地内に試掘坑(トレンチ)を1本設定し、遺構の有無や土層の堆積状況を確認する。
- ・計測や写真撮影など記録を採り、埋め戻しをして終了する。

(7) 調査所見

町道長野原白砂橋(P1橋柱)建設予定地内に1本のトレンチを設定し、土層の堆積状況と遺構の有無を確認した。その結果、顕著な遺構は確認されなかったため橋台建設事に際して文化財保護的に支障はないと判断された。


対象地は白砂川の河床面より高い位置に岩陰地形が形成されていたので、立面図・断面図を作成して橋台工事箇所の立会




第17図 嶋木地区岩陰地形トレンチ配置図 (1/500)

調査で岩陰地形がしていたか否かを確認した。白砂川右岸ということもあり、北東側へ開口しているため使用した可能性は低かったが、今回岩陰の主体部ではなく上流側隅のみトレンチで土層確認した結果、使用された痕跡を見つけるまでには至らなかった。

堆積土層は岩陰主体部に向かって傾斜しており、上から1. 崩落ズリ（1m厚）、2. 黄褐色砂質土（10cm厚）、3. 青灰色砂質土（5～20cm厚）、4. 茶褐色砂質土（30cm厚）、5. 茶褐色砂質土（10～20cm厚）、6. 茶褐色砂質土（20cm以上）であった。4～6層は天明泥流と考えられ、下層になるほど大きな礫を含んでいた。



第 18 図 嶋木地区岩陰地形立面図 (1/300)



第 19 図 嶋木地区岩陰地形断面図 (1/300)

## 第3節 調査の方法

### (1) 発掘調査

#### a. 表土除去

表土除去は重機（バックホウ）を使用して行った。地点毎に試掘確認調査で天明泥流の厚さ及びAs-A軽石が検出される深さが判明していたので、そのことを念頭に表土から遺構確認面まで少しずつ掘り下げていった。As-A軽石が確認される直上までを重機でそれ以下は人力で除去した。重機のバケットの爪に鉄板を装着して遺構を傷つけないように配慮した。

#### b. 遺構確認

遺構確認は上述の表土除去後に人力で行った。畑直上の泥流はできるだけ残し、畑の畝サクを確定していった。

#### c. 遺構発掘及び遺物の取り上げ

遺構の発掘作業は、遺構の平面形を確定した上で土層観察用のベルトを設定し、遺構内の覆土の除去に着手した。住居跡・陥し穴の場合は長軸方向とその中心から長軸に対して直交方向に十字にベルトを設定し、土坑の場合は長軸に沿って半載して土層の観察を行った。

遺物の取り上げに関しては、単独と思われる破片は上層・下層・床面直上ごとに、個体もしくは遺物の集中している箇所は出土位置図（ドット図）を作成の上、取り上げ作業を行った。遺物出土位置図は1/20のスケールで作成し、標高値の記録を一点ずつ行った。

#### d. 実測図の作成及び遺構の写真撮影

実測図は土層堆積状況図、遺物出土位置図及び完掘状況遺構平面図を作成した。土層堆積状況図は遺物出土位置図と同様に1/20のスケールで作成した。完掘状況遺構平面図は光波測距儀を用いて行った。完掘遺構の変化点を三次元記録し、その場でパーソナル・コンピューターにより現地での詳細な観察の上で結線し作成した。また、必要に応じてエレベーション図の作成も行った。遺構の記録写真は、35mm小型一眼レフカメラとデジタルカメラを併用して撮影した。モノクローム・カラーリバーサル2種類のフィルムを使用し、両者同一カットを3枚1単位で露出を変えて撮影した。

### (2) 自然科学分析

遺跡の性格や内容をより具現化するために発掘調査の成果に基づき自然科学的手法を用いて以下の3項目を実施した。

#### a. 花粉分析

東貝瀬Ⅲ遺跡で検出された天明畑の単位畑3枚のうち1-3号畑では作物遺存体の遺存が良好で、遺存体とともに当時の耕作土も採取した。この耕作土に含まれる花粉を分析することにより、当時の遺跡をとりまく古植性について検討することを目的とする。嶋木1遺跡においても比較的遺存状態の良い3-5号畑・3-14号畑で採取した試料から同分析を実施した。

#### b. 作物遺体の素材同定および植物珪酸体（プラント・オパール）分析

上述した東貝瀬Ⅲ遺跡1-3号畑において5点、嶋木1遺跡3-5号畑で2点、3-14号畑で1点の作物遺体を取り上げることができた。当時の畑で何が栽培されていたのかを検討することを目的として植物珪酸体（プラント・オパール）分析を実施した。

#### c. 大型植物遺体・炭化種実の同定

両遺跡で作物遺体とともに取り上げられた土壌（畝サクに堆積した泥流あるいは耕作土）に含まれる大型植物遺体の同定を行い、当時利用された種実や周辺の植生について検討することを目的に実施した。

### (3) 整理調査・報告書作成の経過

町道長野原線道路整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査業務は、試掘確認調査から発掘調査までを平成24年度から平成26年度まで3ヵ年かけて実施された。整理調査のうち基礎整理（遺物：洗浄・注記・接合・実測・トレース・写真撮影／

遺構：図版修正・基礎編集・写真編集）は本書の各遺跡で記述したように、平成28年度までに、事業の合間に複数事業と併行して実施した。

平成30年4月から報告書編集作業を開始し、遺構図版・写真図版のデジタル編集を平成31年1月下旬まで、併せて執筆作業を平成30年12月上旬～平成31年2月下旬にかけて行い、2月下旬～3月下旬に編集の最終調整・校正、印刷製本を実施し、併せて保管用に資料・遺物の整理をしてすべての作業を完了した。

## 第2章 遺跡の立地と環境

### 第1節 遺跡の位置

長野原地区遺跡群が存在する長野原町は群馬県北西部にある吾妻郡城の南西隅に位置し、東は吾妻郡東吾妻町(旧吾妻町)・高崎市倉御町(旧倉御村)、北は吾妻郡草津町・同郡中之条町(旧六合村)、西は吾妻郡嬭恋村と接し、南は浅間高原を経て長野県北佐久郡軽井沢町と県境をなす。本町は高間・白根の両山系と大湊山系とに挟まれた吾妻川流域地帯の北部と、高原地帯の南部とに大別され、高原地帯を除きほとんどが河川・溪沢に向かう山岳傾斜地帯である。

町の北西には草津白根山(標高2,170m)、南西には浅間山(標高2,568m)が位置する。町域も北部は高間山(標高1,341.7m)や王城山(標高1,123.2m)、吾妻川より南に丸岩(標高1,124m)や菅峰(標高1,473.5m)など、南部は南東から南にかけて浅間隠山(標高1,756.7m)、鷹鷹山(標高1,431.4m)、鼻曲山(標高1,655m)など、周囲を1,000～1,800m級の険しい山々で囲まれている。

長野原町の河川は長野県境の鳥居峠付近(標高1,362m)を水源とする吾妻川が東流し、それに万座川や熊川・白砂川など主に兩岸の山地から発する諸支流が注ぎ、渋川市街地付近で利根川右岸に合流する。町域は吾妻川の中流にあたるが、かつて酸性を帯びた水質をもつ支流の流入により、中流より下流にかけて魚類の生息に適さない状態であった。しかし石灰投入による中和処理が開始されて以来、水質の改善が行われている。

吾妻川兩岸は大字長野原付近でやや幅が広く、河岸段丘が発達する(第21図)。この段丘面は最上位・上位・中位・下位の4段階で形成されている。これら段丘面とその上位の丘陵上に縄文時代～平安時代にかけての遺跡が多く見つかっており、現在でも住宅地や田畑として利用されている。これらの段丘は約2,000年前に浅間山から噴出した応桑泥流堆積物が侵食されて形成されており、その上を覆っている関東ローム層中には約11,000年前に噴出した浅間・草津黄色軽石層(As-YPk)が堆積しているのが認められる。現在の吾妻川からの比高差は最上位段丘面で約80～90m、上位段丘で約60～65m、中位段丘で30m前後、下位段丘で約10～15mを測る。大字川原湯から東では川幅が狭まり峡谷をなし、吾妻溪谷を形成している。

長野原町が含まれる浅間山周辺地域は、気候的には太平洋側の気候区に入るが、高地であることから寒冷な中央高地型の気候がみられる。しかし吾妻川沿いの標高600mの谷底から、最高点の浅間隠山の1,756mまでと起伏に富んでおり、地理的条件も変化が大きいため、地区ごとに気候・気象に変化が見られる。降水量も地形により変化するが、年間降水量は関東平野各地域とほぼ等しい。降水量の年変化は日本海側と異なり冬季に少なく夏季に多い。

今回報告する長野原城跡・東貝瀬Ⅲ遺跡・嶋木1遺跡は町域北部の吾妻川流域帯にあり、吾妻川の支流である白砂川右岸の河岸段丘上に立地している。

### 第2節 周辺の遺跡

長野原町における遺跡の調査は、昭和29年に行われた勘場木遺跡の調査を始めとして、昭和38・47・48年には群馬県による分布調査が行われ、昭和53年には石畑1岩陰遺跡が発掘調査された。本町における遺跡分布状況は昭和48年に群

群馬県教育委員会刊行の『群馬県遺跡地図』に依っていたが詳細な遺跡の分布の把握は不十分であった。その後、町教育委員会は県教育委員会文化財保護課の指導のもと、昭和62年度から3ヶ年かけて、全町を対象とした遺跡詳細分布調査を実施し、199の遺跡包蔵地を確認した<sup>(1)</sup>。また平成6年度から八ツ場ダム建設事業に関連した工事用進入路や水没地域の工事に対応して(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団が継続して調査を実施しており、新たな包蔵地の発見や遺跡名の変更などの必要性から平成14年3月と平成16年4月に遺跡地図の改訂を実施した。その後も小さな変更を繰り返しているが、平成31年2月現在で225の包蔵地(指定史跡等を含む)が把握されている<sup>(2)</sup>。

本遺跡群の位置する吾妻川流域地帯の東部地区はダム関連事業と直結している地域で、先述した(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団(平成24年4月に公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団に名称変更)が常時数カ所の発掘調査を継続して実施してきた地域である。町教育委員会でも本地域でこれまで生活再建事業として水源地域対策特別措置法(以下、水特法)および利根川・荒川水源地域対策基金(以下、基金)関連事業を実施してきたが、ダム本体の完成間近であり、計画通りいけば次年度で最終年度となる<sup>(3)</sup>。

本遺跡群を含む吾妻川流域地帯東部地区には多くの遺跡が分布している(第20・21図・第3表)。遺跡は基本的に吾妻川とその支流沿いの河岸段丘上に占地しているが近年丘陵上にも遺跡が発見されはじめ、これまで空白だった時期を埋める遺構も検出されている。ここでは調査を実施した遺跡を中心に当該地域の遺跡を概観したい。なお、長野原町の現時点での歴史観をなるべく記載する立場から、筆者が実現したり、調査担当者に聞き取った未報告の情報を多分に含んでいる。従って本報告時には多少異なる見解になるかもしれないのでご注意願いたい。

## (1) 旧石器時代

これまでのところ長野原町では旧石器時代の遺跡は確認されていない。吾妻川流域は前述した応楽泥流やAs-Ypkが厚く堆積しており、それより下位の発掘調査が困難な状況がある。遺構外の遺物としては柳沢城跡(30)で細石器文化に伴うと考えられる珪質頁岩製のスクレイパーが1点出土している。吾妻部内においても旧石器時代遺跡は高山村に所在する新田西沢遺跡<sup>(4)</sup>でしか確認されていないというのが現状である。

このことは長野県側の浅間山麓でも同様で、厚く堆積した火山噴出物により旧石器時代面の発掘調査は困難である。長野県側の浅間山麓付近で発掘調査されている旧石器時代遺跡は、いずれも千曲川を挟み浅間山麓の対岸側で確認されている。

## (2) 縄文時代

縄文時代になると遺跡数も膨大となる。吾妻川及びその支流沿岸の下位段丘面は低調だが主として中・上・最上位河岸段丘および丘陵部に集落が展開する。

### ① 草創期～早期

現在のところ、長野原町で人々の生活が確認されているのは草創期末～早期初頭からである。該期の遺跡として石畑Ⅰ岩陰(95)がある。昭和53年に群馬県教育委員会により一部調査され、中期を除く草創期～晩期の土器片・獣骨・人骨などが出土している。特に草創期～早期の土器片には表裏縄文・摺糸文・押型文が認められる。平成26年度から國學院大学により学術調査が実施されている居家以岩陰群(13)でも草創期～晩期の土器片・石器・獣骨・人骨が出土している。平成28～30年度の調査では岩陰部の灰層中から遺存状態の良い早期中葉の埋葬人骨が20体確認されており、その数は今後も増えるだろう<sup>(5)</sup>。また横壁勝沼Ⅰ遺跡(43)では草創期の楡形尖頭器が表採されている。近年、丘陵上での調査機会も増え、榎木Ⅱ遺跡(53)、立馬Ⅰ遺跡(70)、立馬Ⅲ遺跡(72)で早期の集落が検出されている。榎木Ⅱ遺跡では早期前半摺糸文期の住居跡が31軒検出され、遺構外で表裏縄文・押型文・沈線文・条痕文土器片も出土している。該期の住居跡検出数では県はもとより全国的にも有数である。また立馬Ⅰ遺跡では摺糸文期の住居跡の他、沈線文(田戸下層式)期の住居跡も検出され、遺構外では押型文・条痕文をはじめ晩期までの土器片が連綿と出土している。立馬Ⅲ遺跡では子母口式や稲荷台式、沈線文土器などの住居跡が検出されている。さらに同時期の遺物は、調査事例の多い東部地区に偏っており、三平


I遺跡(87)、三平Ⅱ遺跡(88)、花畑遺跡(66)、中棚Ⅰ遺跡(55)、幸神遺跡(23)、横壁中村遺跡(42)、山根Ⅲ遺跡(39)、長野原一本松遺跡(21)、西部地区では坪井遺跡<sup>(6)</sup>で確認されているのみである。それまでの岩陰での生活から早期前半糸系文期になると丘陵上のオープンサイトでの集落に移行していくようである。また石畑Ⅰ岩陰に代表される岩陰遺跡は丘陵部の自然に迫り出した岩場を利用して居住・墓域とするものであるため、県内では分布・遺跡数ともに限定される。吾妻川流域はそのほとんどが河川や溪沢に沿う山岳傾斜地帯であることから岩陰遺跡の立地する条件を満たしているといえよう。岩陰遺跡は長野原町域で21遺跡34ヶ所確認されており、その大半がこの東部地区に集中している。この岩陰遺跡の多さは本町の原始古代の大きな特徴の一つでもある。

## ②前期

前期の遺跡も少ないが漸増の傾向にある。立地は丘陵上が多いが、河岸段丘へも集落が広がる傾向が見受けられる。前期前半の遺跡は東部地区より西部地区で顕著であったが近年の調査で東部地区の該期の状況が明らかとなってきている。坪井遺跡では前期初頭(花積下層式期)の住居跡と土坑が検出され、土坑内で花積下層Ⅰ式と長野県で主体的な塚田式との共伴が初めて確認された<sup>(7)</sup>。暮坪遺跡では前期前葉(ニッ木式期)の住居跡<sup>(8)</sup>、長畝Ⅱ遺跡(29)では前期前葉(関山式期)の土坑と前期前葉(黒浜式期)の住居跡土坑が検出されている。東部地区では上原Ⅰ遺跡(60)で前期初頭の住居跡が15軒検出され、花積下層Ⅰ式土器が主体で塚田式土器が共伴するかたちで追認されている<sup>(9)</sup>。楡木Ⅱ遺跡(53)で前期前葉(黒浜式期)の住居跡が検出されている他、横壁中村遺跡(42)では埋没河道で少量の破片が認められている。前期後半は楡木Ⅱ遺跡、三平Ⅰ遺跡(87)、林中原Ⅰ遺跡(64)で前期後葉(諸磯式期)の住居跡や土坑、川原湯勝沼遺跡(75)で前期末葉の土坑が検出されている以外は遺構外の出土である。

## ③中期

中期の遺跡は他時期に比して最も多い。中期前半は県内でも極めて限られた検出事例で少ないが、丘陵上あるいは最上位段丘に占地しているようである。後半になると河岸段丘の平場を中心として積極的な居住区域を展開している。中期前半の集落は近年東部地区の丘陵上あるいは最上位段丘に立地する遺跡で発見されはじめている。中期初頭(五領ヶ台式期)の遺跡は楡木Ⅱ遺跡(53)で住居跡3軒、上原Ⅱ遺跡(61)で屋外焼土遺構を伴う竪穴状遺構が3基・土坑2基、上原Ⅳ遺跡(63)で土坑1基が確認されている<sup>(10)</sup>。中期前葉(阿玉台式期)の遺跡は立馬Ⅱ遺跡(71)で五領ヶ台式期～阿玉台式期の住居跡11軒・土坑100基ほど、林中原Ⅰ遺跡(64)で住居跡が1軒、幸神遺跡(23)で土坑が検出されている。横壁中村遺跡(42)では中期中葉(勝坂式期)の住居跡、西久保Ⅰ遺跡(32)では同時期の土坑が確認されている。中期中葉(焼町類型期)の遺跡は幸神遺跡で焼町土器の深鉢をが体土器とした住居跡、林中原Ⅱ遺跡(65)と横壁中村遺跡で焼町土器を主体とする住居跡がそれぞれ1軒ずつ確認されている他、上ノ平Ⅰ遺跡(85)では同時期の住居跡が12軒検出された。今年度、町営横壁土改良事業の工事中に中期前半の水場遺構が発見され、山根Ⅴ遺跡(41)を追加した。全国的にみても古手の水場遺構である。西部地区では観東遺跡<sup>(11)</sup>で中期前半の土坑8基、クヌギⅡ遺跡<sup>(12)</sup>で中期中葉の埋設土器が検出されているのみで、山岸Ⅱ遺跡<sup>(13)</sup>で少量の破片が認められたくらいである。中期後半になると列石を伴う拠点集落が吾妻川流域地帯に分布を広げて出現する。長野原一本松遺跡(21)、横壁中村遺跡(42)を筆頭として近年の調査により林中原Ⅰ遺跡(64)、林中原Ⅱ遺跡(65)、東宮遺跡(84)、石川原遺跡(76)が新たに加わり<sup>(14)</sup>、西部地区では坪井遺跡に代表される。遺跡を大規模に調査している前6者に共通するのは中期後半に引き続き、後期前半(～加曾利B式期)まで継続して集落が営まれていることである。また坪井遺跡は前2者に比して規模は小さいが、弧状石列1基、住居跡19軒(拡張住居含む)、土坑49基が検出されている。土器は大きく4系統(①加曾利E式土器<北関東系>、②曾利・唐草文系土器<信州系>、③「郷土」式土器<①と②の融合型式>、④楊倉Ⅱ式土器<越後系>)が認められ、特に③の「郷土」式土器が該期の主体となる時期であり、環状間山地域に分布し、小文化圏を形成していることが最近分かってきている<sup>(15)</sup>。この坪井遺跡出土土器の傾向は前6者出土土器、さらに県指定史跡「勘場木石器時代住居跡」<sup>(16)</sup>出土土器にも看取される。その他、向原遺跡(9)では中期末～後期初頭の敷石住居跡が検出されており、立地から拠点集落のひとつになる可能性が高



第 20 図 遺跡の位置と周辺の遺跡 (1/30,000)



第 21 図 遺跡周辺の河岸段丘分布図 (1/30,000)

第3表 周辺の遺跡（遺跡番号は第20図と対応）

No	遺跡名	町No.	種別	時代	概要	備考
1	長野原城跡	85	城跡跡	中世・近世	本報告。	文献 2,28,37,38,40,43,44,61,133,160
2	東貝瀬川遺跡	66	散布地	縄文	本報告。	文献 2,28,29,32,59
3	橋木 I 遺跡	72	集落跡 その他	平安・近世・ 近代	本報告。	文献 2,16,23,28,29,32,59
4	橋木 II 遺跡	73	散布地	縄文・平安	黒塚石・磁器採集。平成 26 年度調査（町）。	文献 2,32
5	橋木 III 遺跡	74	散布地	縄文	石鐘・石器採集。	文献 2
6	東貝瀬 I 遺跡	64	散布地	縄文		文献 2
7	東貝瀬 II 遺跡	65	散布地	縄文		文献 2
8	町遺跡	219	その他	近世	平成 23・24 年度調査（事）。天明泥流に埋没した建物跡 1 棟・畑 7 枚のほか、畑下の土坑 4 基・小御治等に関連した刃口や鉄ノミ集中箇所 1 カ所を掘出。平成 25・26・28 年度調査（町）。建物跡 1 棟・井戸 1 基のほか煙・道・戸障などを掘出。	文献 2,32,135,161,162
9	向原遺跡	75	集落跡	縄文・弥生・ 平安	平成 5・19・20 年度調査（町）縄文後期住居・中期後半埋蔵。弥生中前期土坑。平安住居・陥し穴等を掘出。	文献 2,6,9,19,20,41,47,68
10	貝瀬 I 遺跡	67	散布地	縄文・平安	石斧採集。	文献 2
11	貝瀬 II 遺跡	68	散布地	縄文		文献 2
12	貝瀬 III 遺跡	69	散布地	縄文・平安		文献 2
13	居家以岩階群	80	その他	縄文・弥生・ 平安	岩階 6 カ所にわたる。平成 26 宇術調査（国学院大学）縄文早期の埋葬人骨 20 体、土坑を掘出。縄文土器・弥生土器・土師器・滑石器・石器・陶磁器・煎骨等出土。	文献 2,53,62
14	ガン沢岩階	79	その他	不明		文献 2
15	油岩階群	81	その他	縄文・弥生	岩階 4 カ所にわたる。	文献 2
16	貝瀬岩階群	82	その他	不明	岩階 2 カ所にわたる。	文献 2
17	火打花 I 遺跡	70	散布地	縄文		文献 2
18	火打花 II 遺跡	71	散布地	不明	石斧出土。	文献 2
19	仙下岩階	76	その他	不明		文献 2
20	新倉岩階	78	その他	不明		文献 2
21	長野原一本松遺跡	63	集落跡	縄文・弥生・ 古墳・平安・ 中世・近世	平成 22 年度調査（町）。平成 6～20 年度調査（事）縄文中期後半～後期を中心とする拠点集落跡。平安住居、中世竪立柱建物等多数出土。	文献 1,2,22,37,55,67,68,76,80,81,87,88,92,95,109,112,116,119,135,143～156 旧一本松遺跡
22	尾坂遺跡	201	その他	縄文・弥生・ 平安・近世	平成 23・25 年度調査（町）。平成 6・7・11・18～23・25～30 年度調査（事）天明泥流で埋没した民家と麻垣。溝等を掘出。畑下から縄文中期後半住居・後期土坑。弥生前期末再葬墓・土坑。平安住居。中世竪立柱建物等。近代旧太子様長野原駅と考えらるる建物跡を掘出。	文献 25,29,60,76,96,128,138,144,155～160,162～166
23	幸神遺跡	62	集落跡 その他	縄文・平安・ 近世	平成 21 年度調査（町）。平成 8・9・14・17 年度調査（事）縄文中期中業住居・土坑。平安陥し穴、古代の可能性のある埋蔵を掘出。	文献 2,22,76,110,145,151,153,154
24	久々戸遺跡	200	その他	縄文・弥生・ 近世	平成 19 年度調査（町）。平成 9～12・14・15・27・30 年度調査（事）天明泥流で埋没した畑跡・小園跡。弥生土坑。縄文中期末赤石住居を掘出。	文献 47,79,83,94,97,98,140,146,149,151,152,164,165
25	遠西岩階群	83	その他	不明	岩階 2 カ所にわたる。	文献 2
26	小林家屋敷跡	211	屋敷跡	近世	平成 13・14 年度調査（町）天明泥流に埋没した善慶の分霊舎小林右左衛門の屋敷跡。石垣 1 基・土蔵跡 1 棟・礎石建物跡 2 棟を掘出。	文献 1,211～13,49,57,59,60,61,66,71,77
27	旧新井村跡	143	村跡跡	近世	昭和 55 年度調査（町）天明泥流に埋没した村跡。屋敷跡や雨水池などを掘出。南側台地上に墓地が残る。	文献 2,44,45,49,57,60,91
28	長結 I 遺跡	126	散布地	縄文・平安	中期。平成 15 年度調査（町）平安住居跡・土坑を掘出。	文献 2,14
29	長結 II 遺跡	127	集落跡	縄文・平安	石斧採集。平成 2・21・27 年度調査（町）前期住居跡・中期後半住居跡等。平安住居跡を掘出。	文献 2,4,22,33,47
30	柳沢城跡	35	城跡跡	旧石器・縄文・ 中世	平成 4・5 年度調査（町）中世：銅鏡、銅刀、土屋、礎石、磨石、磨石、石組遺構、溝、陶磁器、鉄製品、銅製品、石臼等を掘出。	文献 1,25,37,38,40,41,43,52,61
31	丸岩城跡	34	城跡跡	中世	土層や水溝が通存。	文献 1,2,37,38,40,41,43,52,61
32	西久保 I 遺跡	31	集落跡	縄文・弥生・ 平安・中世・ 近世	平成 6・10・12・29 年度調査（事）縄文中期末業の敷石住居・水堀遺構等を掘出。	文献 2,76,81,96,143,146,149,166
33	西久保 II 遺跡	32	散布地	平安	平成 28・29 年度調査（町）。	文献 2
34	西久保 III 遺跡	33	散布地	不明		文献 2
35	西久保 IV 遺跡	216	その他	縄文・平安・ 近世	平成 17・26 年度調査（町）。平成 12・21・23 年度調査（事）縄文後期前期竪立柱建物。平安時代住居・掘土遺構。天明泥流に埋没した畑跡・平田道・道路・溝を掘出。北流の天橋を確認。	文献 17,32,81,129,149,158,159
36	西久保 V 遺跡		その他	近世	平成 27 年度調査（町）。平成 29 年度（事）天明泥流に埋没した畑跡を掘出。	文献 33,81,165,166
37	山根 I 遺跡	26	散布地	平安	平成 27・29 年度調査（町）。	文献 1,2,33,89 『県遺跡地図』No.3118 山根 I 遺跡 （中村遺跡）
38	山根 II 遺跡	28	散布地	平安・近世		文献 2
39	山根 III 遺跡	29	散布地 集落跡	縄文・弥生・ 平安・近世	平成 16・17・30 年度調査（町）。平成 10・13・18 年度調査（事）縄文中期後半住居跡・土坑。中近世の溝等を掘出。	文献 2,16,17,76,96,110,147,150,155
40	山根 IV 遺跡	30	散布地	縄文・平安	縄文中期：チャート片出土。平成 19・29 年度調査（町）	文献 2,19

41	山根V遺跡	225	その他	縄文	平成30年度調査(町) 縄文中期前半の水場遺構の一部を検出。	
42	横壁中村遺跡	24	集落跡 墓その他 その他	縄文・弥生・平安・中世・近世	平成8～18・30年度調査(事) 縄文中期後半～後期を中心とした拠点集落跡。平安住居跡も含めて250軒以上を検出。中近世竪立柱建物群、礎石建物、土坑墓、塚など多数検出。	文献1,2,37,41,60,76,80～82,84,86,88～90,92,99,101,104,113,114,120,121,123,126,131,133,134,145～155 旧上野山遺跡
43	横壁勝沼I遺跡	23	集落跡 墓その他	縄文・弥生・平安・中世・近世	平成6・7年度調査(事) 縄文土坑。平安住居を検出。植先形土溝跡1点検出。	文献1,2,76,81,96,143,144 「県遺跡地図」No.3118 旧勝沼遺跡(東平遺跡) 旧横壁勝沼遺跡
44	横壁勝沼II遺跡	223	散布地 その他	縄文	平成29・30年度調査(町)。	
45	横壁勝沼III遺跡	224	集落跡	平安	平成29・30年度調査(町)。	
46	上野I遺跡	21	散布地	縄文・弥生・平安	平成29・30年度調査(町)	文献2,76
47	上野II遺跡	22	散布地	縄文・平安	平成29・30年度調査(町)	文献2
48	御厨山岩跡	57	その他	不明		文献2
49	鎌ヶ沢岩跡	56	その他	縄文	打製石斧出土。	文献2
50	二反沢遺跡	52	社寺 その他	中世・近世	平成28年度調査(町)、平成12年度調査(事) 中世の石垣を伴う土坑ほか。観音関連遺物。近世の燧石を検出。	文献2,81,88,103,149 旧大乗院堂跡
51	滝沢観音岩跡	55	その他	不明	平成28年度調査(町)「大日堂」の堂宇と石仏群。北側石仏群前面の沢で燧石を検出。	文献2
52	榎木I遺跡	50	散布地	縄文・平安	平成21年度調査(事) 平安住居・かまど屋・土坑・ビット・溝・焼土。集石。江戸礎石建物等を検出。	文献2,129,158
53	榎木II遺跡	51	集落跡	縄文・平安・中世・近世	平成12年度調査(町)、12・13・16・17年度調査(事) 縄文早期前半(須久木高)住居・前期住居・中期初階住居。平安住居。中世の竪立柱建物群を検出。「三家」の墓蓋土器。別字「柗」をもつ石製網車出土。	文献2,6,10,76,111,118,149,150,153,154
54	榎木III遺跡	202	散布地	縄文・弥生・平安・中世	平成10年度調査(事) 縄文前～後期、弥生中期；包含層。	文献81,147
55	中瀬I遺跡	49	散布地	縄文・平安	平成18・23・28年度調査(町)、平成11・29年度調査(事) 縄文早期包含層。平安住居跡4軒。土坑17基。黒曜石片、チャート片出土。	文献2,18,25,31,148,166 旧中瀬遺跡
56	中瀬II遺跡	203	その他	近世	平成11～13・15・28・30年度調査(事) 天明泥流に埋没した畑跡。および安永9年と考えられる埋没畑跡。	文献2,47,53,56,57,59,60,71,76,77,97,148～150,152,165
57	林宮原遺跡	48	集落跡	縄文・古墳・平安	平成14～16・18～20・24・28・29年度調査(町)、24・27年度調査(事) 縄文中期～後期包含層。古墳後期住居。平安住居。土坑。中近世竪立柱建物群を検出。	文献2,1,2,12,14～16,18～20,24,28,136,161,164 「県遺跡地図」No.3127 旧宮原遺跡(神社前遺跡)
58	下原遺跡	204	集落跡 その他	縄文・弥生・古墳・平安・中近世	平成12・13・15・16・29・30年度調査(事) 古墳後期住居。平安住居。中世の屋敷跡。中世～近世の燧石を検出。	文献2,60,71,76,77,82,91,96～108,106,149,150,152,153,166
59	下田遺跡	47	集落跡 その他	縄文・近世	平成6・7・9・26・28・29年度調査(事) 天明泥流に埋没した民家燧石を検出。	文献2,60,63,76,81,96,142～144,146,163,165,166 「県遺跡地図」No.3126 旧下原(下田)遺跡
60	上原I遺跡	41	散布地	縄文・平安・近世	平成18・23・24年度調査(町)、平成9・24年度調査(事) 縄文早期末～前期初階住居・中期後半住居。弥生前期末土坑。古墳前期住居・中世土坑。平安住居。陥し穴等を検出。	文献2,18,25,28,31,54,60,76,96,136,146,161
61	上原II遺跡	42	散布地	縄文・平安	平成18・23年度調査(町)、平成16年度調査(事) 縄文中期初階陥し穴状遺構・焼土遺構・土坑。平安陥し穴。	文献2,18,25,31,76,153
62	上原III遺跡	43	散布地	縄文・弥生・平安	平成18・23年度調査(町)、平成25・27年度(事) 縄文中期後半包含層。弥生前中期土坑。平安陥し穴。住居跡。焼土遺構。陥し穴等。	文献2,18,25,31,136,140,162,164
63	上原IV遺跡	44	散布地	縄文・近世	平成14・18・20・24年度調査(町)、平成15・25・26年度調査(事) 縄文中期初階土坑・晩期敷石住居・配石遺構・晩期～弥生前包含層。古墳後期住居。平安住居。近世燧石等を検出。下駄。曲物の底。遺具。石鉢。陶器片が出土。	文献2,12,18,20,28,31,76,88,110,129,152,162,163
64	林中原I遺跡	45	集落跡 城跡跡	縄文・平安・中世・近世	昭和37年度(郡大)。平成14～22・25年度(町)、平成16・20・21・30年度調査(事) 縄文中期後半～後期の拠点集落。縄文前期晩期住居・土坑。中近世「林坑」型穴状遺構・区画溝・竪立柱建物群を検出。	文献2,12,14,16,23,29,31,37,40,45,54,76,88,133,153,157,158 旧中原I遺跡
65	林中原II遺跡	46	散布地	縄文・平安・中世・近世	平成15～19・21・22・25年度(町)、平成16・20・21年度調査(事) 縄文中期後半～後期の拠点集落。墓坑8基。弥生前期末～中期前半土坑。再葬墓か。中期前半住居。中近世竪立柱建物群。	文献2,14,16～20,22,23,29,31,37,90,153,15,71,58 旧中原II遺跡
66	花畑遺跡	205	集落跡	縄文・平安	平成10年～12年度調査(事) 平安住居跡。陥し穴多数検出。	文献2,68,76,81,96,147～149
67	東原I遺跡	38	散布地	縄文・平安・近世	平成17・18・24・26年度調査(町)、20年度調査(事) 縄文前期～中期後半の陥し穴・土坑。平安住居を検出。	文献2,17,18,28,124,157
68	東原II遺跡	39	散布地	縄文	平成20・30年度調査(事) 縄文後期土坑。黒曜石片出土。	文献2,107,124,140,157
69	東原III遺跡	40	散布地	平安・近世	平成15・18年度調査(町)、20・21年度調査(事) 近世燧石1ヵ所。土坑。ビット検出。	文献2,14,18,124,157,158
70	立馬I遺跡	37	集落跡 墓その他	縄文・弥生・平安・中世・近世	平成13・14・17年度調査(事) 縄文早期前半住居・包含層遺物多数。弥生前住居跡。弥生前中期住居・竊棺墓。平安住居跡。縄文～平安の陥し穴を多数検出。	文献2,1,2,68,76,79,90,105,150,151,154 旧立馬遺跡
71	立馬II遺跡	213	集落跡	縄文・弥生・平安	平成14年度調査(事) 縄文中期初階～後半住居。縄文早期包含層。縄文～平安陥し穴多数検出。	文献87,102,151
72	立馬III遺跡	215	集落跡	縄文・平安	平成19年度調査(事) 縄文早期を中心とする集落跡。縄文住居・陥し穴状遺構・集石・土坑等。平安土坑・陥し穴。中近世の土坑・溝を検出。	文献2,76,79,117,156
73	久森沢I岩陰跡	53	その他	縄文・近世	岩跡3ヵ所にわたる。	文献2,147
74	久森沢II岩陰跡	54	その他	近世		文献2,147

75	川原湯藩沼遺跡	206	散布地 その他	不明	平成9・15・16・28年度調査(事)縄文晩期の埋蔵。平安住居跡、天明泥流に埋没した燧跡を検出。	文献 59,60,70,71,76,77,81,85,96,100,146,152 153,165
76	石川原遺跡	17	散布地	縄文・平安・近世	平成20・26～29年度調査(事)天明泥流に埋没したムラ。平安住居、縄文中期後半～後期を中心とする拠点集落跡。	文献 2,137,156,163～165,167 北入遺跡(No.20)と統合
77	川原湯中原Ⅰ遺跡	16	散布地	不明	チャート片出土。平成19年度調査(町)、平成29年度調査(事)	文献 2,19,166 沼中原Ⅰ遺跡
78	川原湯中原Ⅱ遺跡	18	散布地	平安	平成17年度調査(町)	文献 2,17 沼中原Ⅱ遺跡
79	川原湯中原Ⅲ遺跡	19	散布地	不明	縄文中期：チャート片出土。平成28年度調査(事)	文献 2,165,166 沼中原Ⅲ遺跡
80	金花山岩跡	207	城郭跡	縄文・弥生・平安・近世	平成12年度調査(町・事)明治期の「川原湯真田」に「トリデアト」の記載あり。	文献 2,149
81	西ノ上遺跡	212	その他	縄文	平成18・26年度調査(町)、平成14・27・29年度調査(事)天明泥流に埋没した燧跡・溝。縄文晩期土坑を検出。	文献 18,32,60,76,83,98,151,164,166
82	下湯原遺跡	217	不明	中・近世	平成27～30年度調査(事)天明泥流に埋没した燧跡・道・墓。平安住居を検出。	文献 164～166
83	西宮岩跡	7	散布地	縄文・近世	平成20・26～30年度調査(事)天明泥流に埋没したムラ。泥流埋没跡5区画以上、復旧溝10数本、ヤッケツツ、小皿と土器1種を検出。	文献 2,157,163～165,167
84	東宮遺跡	208	その他	近世	平成12年度調査(町)、7～9・19～21・26～30年度調査(事)天明泥流に埋没したムラ。提案、それに関する建物跡、埋蔵品を検出。	文献 10,59,60,76,82～86,125,127,141,144～146,147,155～157,163～165,167
85	上ノ平Ⅰ遺跡	5	集落跡	平安	平成18・19・26年度調査(事)縄文中期～後半初期住居、平安住居跡1穴を検出。皇朝二鍾の「貞観永宝」が出土。貞観永宝の出土は本例を含め県内で3例ある。	文献 2,37,75,76,81,115,139,155,156,165
86	上ノ平Ⅱ遺跡	6	散布地	不明	チャート片出土。	文献 2
87	三平Ⅰ遺跡	3	集落跡	縄文・弥生・平安・近世	平成10・16・17・24・30年度調査(事)、平成20年度調査(町)諸磯式期の住居跡。縄文時代早期後半～後期中葉の土坑。弥生時代中期初頭～中期前半の土坑。早期の埴土文系土器も出土している。平安時代の堀1穴跡。聖穴住居跡。近世の掘立柱建物跡。平引金具をはじめとして、各時代とも長野県域と共通性が認められる。	文献 2,20,27,32,76,81,92,107,147,153,154,161
88	三平Ⅱ遺跡	4	集落跡	縄文・平安	平成16年度調査(事)縄文早期前～前期の土器・石器を多量に出土。掘立柱建物跡7棟ほかを含む中世屋敷跡1カ所。	文献 2,76,79,92,107,153
89	西宮岩跡	13	その他	不明	平成26年度調査(事)	文献 2,163
90	三ノ堂岩跡	12	その他	不明	笠字・石仏群は平成20年度に本邦発。平成28年度調査(事)	文献 2,165
91	湯井Ⅰ遺跡	2	散布地	縄文・平安	縄文後期。	文献 2
92	湯井Ⅱ遺跡	2	散布地	不明	中期。	文献 2
93	二社平岩跡	11	その他	縄文	岩跡遺跡。	文献 2
94	二社平遺跡	209	散布地	縄文・弥生・平安・近世	平成8・10・28・29年度調査(事)弥生後期土器片。近世畑。	文献 81,96,145,147,165,166
95	石畑Ⅰ岩跡	9	墓その他	縄文	昭和53年度調査(県)縄文早期前～晩期土器片、散骨、人骨など出土。平成29・30年度調査(事)	文献 2,38,39,41,44,48,58,76,147,166
96	石畑Ⅱ岩跡	10	その他	不明	岩跡遺跡。	文献 2
97	石畑遺跡	210	散布地 その他	縄文・弥生・近世	平成7・9・10・29年度調査(事)縄文前期包倉墓。弥生後期土坑。近世畑。	文献 2,54,60,81,96,144,146,147,166

い。最近の調査では尾坂遺跡(22)で中期後半の住居跡が6軒検出されており、うち3軒が敷石住居と確認され、敷石住居出現期の可能性がある。尾坂遺跡の対岸に位置する久々戸遺跡(24)でも中期末の遺存状態の良い敷石住居が検出され、町では本年度に移築保存を実施した。

#### ④後期

後期の遺跡は規模は縮小するものの吾妻川流域の比較的広い範囲に分布する。上記の中期後半の遺跡の他、西部地区では本町で初めて敷石住居跡を検出したクスギⅡ遺跡<sup>(17)</sup>、向原遺跡(9)、滝原Ⅲ遺跡<sup>(18)</sup>、古屋敷遺跡<sup>(19)</sup>、東部地区では上ノ平Ⅰ遺跡(85)、上原Ⅳ遺跡(63)、林中原Ⅰ遺跡(64)、石川原遺跡(76)に代表される。後期初頭(称名寺式期)～後期中葉(加曾利B式期)までの敷石住居跡、掘立柱建物跡は長野原一本松遺跡(21)、横壁中村遺跡(42)で多く検出されている。長野原一本松遺跡では壁に板材の痕跡を遺す柄鏡形敷石住居跡や方形周溝を明確に遺す柄鏡形敷石住居跡が確認されている。また横壁中村遺跡では主軸全長9mにも及ぶ大形の柄鏡形敷石住居跡や配石墓群が検出されている。その他、林中原Ⅰ遺跡、上原Ⅳ遺跡、上ノ平Ⅰ遺跡でも後期初頭～前葉(称名寺式期～堀之内式期)の敷石住居跡等が検出されている。後期後葉(高井東式期)の住居跡は横壁中村遺跡(54)で3軒、久々戸遺跡で土坑が検出されているのみである。石川原遺跡では後期後半～晩期前半の住居跡、配石遺構、水場遺構が多数検出されている。後期終末(安行1・2式期)に関しては横壁中村遺跡(42)や立馬Ⅰ遺跡(70)で土器片が出土しているが、いずれも遺構外である。

#### ⑤晩期

晩期に関してはこれまで石畑Ⅰ岩陰で土器片が出土している他、横壁中村遺跡(42)で晩期末葉(千綱式併行)の包含層が確認されているだけであった。遺構の検出は晩期前半は前述の石川原遺跡で確認されてきているものの、依然少なく、

後半（特に末葉～弥生中期）に関しては最近の調査で増えつつある。立馬1遺跡（70）では晩期末葉の住居跡1軒、横壁中村遺跡では晩期末葉の住居跡2軒、埋裏1基、上原IV遺跡（23）・西ノ上遺跡では土坑1基が検出されている。立馬1遺跡では南信松本盆地に分布する女鳥羽川式土器が出土している。さらに川原湯勝沼遺跡（75）からは該期の土坑が数基検出され、その中の1基は壺棺再葬墓であることが判明している。同一土坑に2個体が埋置されており、ひとつが中沢氏のいう「水式突帯壺」<sup>(20)</sup>の上半部が逆位に、もう一方は浮線文系の半精製壺が正位の状態出土している。この壺棺再葬墓は東日本で最も古くとして注目されよう。その他、遺構外ではあるが久々戸遺跡（24）で水式土器の浅鉢、向原遺跡（9）で大洞A'式まで遡ると考えられる土器片も確認されている。

### (3) 弥生時代

弥生時代の遺跡は分布調査の時点で後期に属する3遺跡のみであったが、縄文時代晩期末葉から弥生中期前半までの資料が増えてきている。遺跡は丘陵上あるいは最上位段丘に立地する傾向が強く、縄文時代早期や中期前半と共通しているようである。東部地区では本遺跡のほか長野原一本松遺跡（21）で中期前半までと考えられる土坑1基、横壁中村遺跡（42）では埋裏（再葬墓か）1基が検出され、東海地方に分布する榎王式土器の裏が出土している。下原遺跡（58）では集石遺構から中期前半を中心とした遺物が認められた。未報告ではあるが、林中原II遺跡（65）では中期前半と考えられる住居跡4軒の他、前期末に遡る土坑墓（再葬墓か）、尾坂遺跡（22）でも前期末の再葬墓と思われる土坑や完形土器2個体を出土する土坑、貯蔵穴など、上原1遺跡（60）では前期末の短頸壺を納めた土坑、三平1遺跡（87）では前期末～中期前半の土坑が数基検出されている。西部地区では遺物出土量が少なく時期が判然としないものが多いが、坪井遺跡で中期初頭と考えられる住居跡1軒、土坑が5基<sup>(21)</sup>、向原遺跡（9）では前期に遡るものも含めて中期前半までの土坑が7基検出されている<sup>(22)</sup>。遺構外では外輪原1遺跡、上ノ平遺跡で中期前半までの資料が比較的まとまっている<sup>(23)</sup>。中期後半に関しては、立馬1遺跡（70）で住居跡2軒と土器棺墓2基を含む土坑が数基、後期に関しては、石畑遺跡（97）で土坑1基が確認されているのみである。分布調査時に居家以岩陰群（13）、寺久保遺跡、新田原1遺跡で土器片が表採されている他、立馬1遺跡では遺構外で、二社平遺跡（94）周辺で後期～古墳時代前期に比定される土器片が表採されている。

### (4) 古墳時代

これまで遺構外では他時期の遺物に混入するかたちで5世紀後半の土器片は坪井遺跡<sup>(24)</sup>、長野原一本松遺跡（21）、二社平遺跡（94）などで確認されてきたが、長野原町で古墳時代の集落として把握されている遺跡は皆無であった。平成15年度に最上位段丘面に立地する林宮原遺跡（57）で5世紀末～6世紀初頭の住居跡が1軒検出されたのが初例である。これに続いて平成16年度の調査で川原湯勝沼遺跡（75）で焼土を伴う土坑から同時期の土師器と遺構外で剣形模造品、下原遺跡（58）で同時期の住居跡1軒の他、土師器（片）がまとめて出土している。最近の調査では上原IV遺跡（63）でも5世紀後半～6世紀初頭の住居跡が2軒検出されている。これらは吾妻川に直面した最上位・中位段丘面の自然流路あるいはその周辺で出土していることから水に関連した祭祀遺構の可能性が高い。これら4遺跡で検出された遺構は時間的にはほぼ合致しており注目される。さらに上原1遺跡（60）で前期と考えられる住居跡からS字状口縁台付壺や埴形土器が出土し、中期の高杯を包含する土坑も検出され<sup>(25)</sup>、これまで空白であった時期の遺構検出事例が徐々にではあるが大規模調査の結果として増えてきている。

また昭和13年に刊行された『上毛古墳総覧』によれば、大津地区の「鉄塚」、与喜屋地区の「五輪塚」が前方後円墳と報告されている。また昭和11年刊行の『群馬県吾妻郡誌』では林地区の「御塚」が古墳とされ、合計3基が古墳とされている。「五輪塚」は現況で畑としてならされているが、「鉄塚」と「御塚」は円形の形状を保ち、現在は墓地として利用されている。その他、「てつか（てづか）」や林地区中棚にある「砂塚」に関しては『長野原町誌』で「宮内地区の「てづか」は鉄塚の訛音ではあるまいか。鉄塚の地名には城跡や屋敷跡などに多いといわれ、砂塚との対照がおもしろい」とあり、古墳という認識ではないが同じ林地区に少なくとも「塚」と付くものが3基あるということが注目される。いずれも古墳とするには根拠が薄く、今後の調査に期待したい。

## (5) 奈良・平安時代

奈良時代に該当する遺跡は分布調査時の羽根尾Ⅱ遺跡のみで増えていない。これに対して平安時代の遺跡の分布は町内全域に及んでおり、縄文時代とともに本町で原始古代の中心をなす時期である。調査した遺跡を挙げれば、西部地区では、坪井遺跡<sup>(26)</sup>、向原遺跡(9)、長畝Ⅰ遺跡(28)、長畝Ⅱ遺跡(29)、山岸Ⅱ遺跡<sup>(27)</sup>、東部地区では東宮遺跡(84)、上ノ平Ⅰ遺跡(85)、三平Ⅰ遺跡(87)、下高原遺跡(82)、西ノ上遺跡(81)、石川原遺跡(76)、川原湯沼遺跡(75)、立馬Ⅰ遺跡(70)、東原Ⅰ遺跡(67)、楡木Ⅰ遺跡(52)、楡木Ⅱ遺跡(53)、花畑遺跡(66)、下原遺跡(58)、中棚Ⅰ遺跡(55)、上原Ⅰ遺跡(60)、上原Ⅲ遺跡(62)、上原Ⅳ遺跡(63)、林宮原遺跡(57)、横壁勝沼Ⅰ遺跡(43)、横壁勝沼Ⅲ遺跡(45)、山根Ⅳ遺跡(40)、上野Ⅰ遺跡(46)、上野Ⅱ遺跡(47)、横壁中村遺跡(42)、長野原一本松遺跡(21)、尾坂遺跡(22)などから住居跡や掘立柱建物跡、陥し穴などが検出され、該期集落として把握されている。この中で楡木Ⅱ遺跡では9世紀後半～10世紀前半の住居跡が38軒、竪穴遺構3基が検出され、「長」・「三家」の墨書土器と刻字「称」をもつ石製紡錘車、上ノ平Ⅰ遺跡では住居跡が20軒検出され、県内2例目となる皇朝十二銭「貞観永寶」が出土しており注目される。この他、上原Ⅲ遺跡では鍛冶工房跡1軒・住居跡11軒・焼土遺構6基・陥穴29基など、中棚Ⅰ遺跡では住居跡4軒が検出され、そのうち全容が判明した2軒は一辺が6mを超える大形住居であった。このうちの1軒からは「赤」の墨書が大量に出土しておりその性格が注目される。

## (6) 中世

吾妻流域地帯には中世城館跡が点在している。その立地は当時の道との関連性が強く、分岐点の丘陵上など交通の要衝に多い。西から羽根尾城跡<sup>(28)</sup>、長野原城跡(1)、丸岩城跡(31)、柳沢城跡(30)、金花山砦跡(80)などがあり、その他に林城跡(64)、林の烽火台<sup>(29)</sup>などといわれている箇所も存在する。これらはいずれも山城である。この中で丸岩城は「丸屋の要害」として『加沢記』にも記され、節理の発達した岩山の山頂に立地している。この丸岩城跡の北西麓に里城としての柳沢城跡が位置し、山城部と丘城部から成る本城を構えている。この柳沢城跡の一部が発掘調査されており、郭跡・堀切・土居・礎石建物・腰曲輪・石組遺構・溝・柵列などが検出されている。遺物のほとんどが礎石建物から出土しておりかつ豊富である。陶器・鉄製品・銅製品・石白などが出土しており、特に陶器類は常滑系大甕・古瀬戸三耳甕・古瀬戸菊皿・珠洲系陶器類の他、輸入陶磁器である景徳鎮窯梅瓶などが準完形で出土している。また最近の調査で林中原Ⅰ遺跡範囲内に林城跡が確認され、その範囲や構造が明らかになりつつある。金花山砦跡は明治期の絵図『川原湯貞図』に「トリデアト」の記載があったことから平成12年度に町教委と事業団で踏査して堀切などを確認した。

近年は河岸段丘面の遺跡でも該期の遺構が検出されはじめており、集落として把握されるようになっていく。それらを列挙すると立馬Ⅰ遺跡(70)、林宮原遺跡(57)、楡木Ⅱ遺跡(53)、二反沢遺跡(50)、下原遺跡(58)、横壁中村遺跡(42)、西久保Ⅰ遺跡(32)、長野原一本松遺跡(21)、尾坂遺跡(22)となる。このうち、横壁中村遺跡と下原遺跡では石垣で区画された屋敷跡がそれぞれ1棟、長野原一本松遺跡では掘立柱建物群と竪穴遺構、楡木Ⅱ遺跡でも掘立柱建物群、二反沢遺跡では区画跡のほか羽口や鉄サイなど鍛冶関連遺構などが検出されており注目される。

## (7) 近世

長野原町は浅間火山・白根火山の麓に位置し、古くから度重なる火山災害を被っていることが地層からも窺える。浅間火山の主な噴火活動を概観すれば、すでに9万年前には黒斑山は活動をはじめており、2.4～2.1万年前に黒斑山崩壊を伴う噴火活動があった。その時発生した泥流は、応桑泥流・中之条泥流・前橋泥流と確認された地点ごとに異なる名称で呼ばれている。その後は仏岩火山の活動期で浅間板鼻黄色軽石(As-YP)降下をもたらした。1万年前頃から前掛山の活動が始まり、その噴火により縄文時代中期の浅間D軽石(As-D)、4世紀の浅間C軽石(As-C)、天仁元(1108)年の浅間B軽石(As-B)、天明3(1783)年の浅間A軽石(As-A)という4つの大きなテフラがもたらされた。これらは、浅間山の活動史を如実に物語る証であり、群馬県内の考古年代の指標にもなっている。その中でも天明3(1783)年の噴火は軽石降下後に襲った泥流(鎌原火砕流)により吾妻川・利根川流域沿いの町村に甚大な被害をもたらした。有史以来の記録的火山災害

として知られている。この泥流によって埋没した燻恋村の旧鎌原村が昭和54年から調査され、「延命寺観音堂の石段」、「十日ノ窟」など天明の大噴火における被災遺跡として注目を集めたが<sup>(30)</sup>、翌年に本町でも山間地域若者定住環境整備モデル事業として陸上自衛隊によるグラウンド造成中に日待供養塔・石臼・農具などが出土し、旧新井村跡(27)の痕跡が確認された<sup>(31)</sup>。平成14年度には町立中央小学校の屋内体育館・プールの新築に伴って、当時の分限者小林助右衛門屋敷の一部が発見され、石垣・土蔵・礎石建物跡が調査されている<sup>(32)</sup>。また平成16年度には長野市街地における下水道工事で建築部材・葉缶・鉄釜・石臼の他、「青面金剛塔」が泥流中から出土しており、旧長野原村が壊滅の状況であった一端を垣見する発見があった<sup>(33)</sup>。さらに平成20年度に草木原遺跡<sup>(34)</sup>、平成23年度に小滝Ⅱ遺跡<sup>(35)</sup>で天明泥流に埋没した畑跡が検出され、立石村・羽根尾村の被災状況も確認された。

近年、ダム関連工事に伴う発掘調査により、これまで認識されていなかった下位・中位段丘で泥流に埋もれた遺跡が相次いで発見された。それらを列挙すると、本遺跡群の他、町遺跡(8)、下田遺跡(59)、下原遺跡(58)、中棚Ⅱ遺跡(56)、西宮遺跡(83)、東宮遺跡(84)、石川原遺跡(76)、石畑遺跡(97)、西ノ上遺跡(81)、川原湯勝沼遺跡(75)、横壁勝沼Ⅰ遺跡(43)、横壁中村遺跡(42)、西久保Ⅳ遺跡(35)、西久保Ⅴ遺跡(36)、尾坂遺跡(22)、久々戸遺跡(24)などがあり、現在も継続調査中である。これらの遺跡では主として畑跡・ヤックラ・道・石垣・溝・井戸・覆屋構造物などが検出されている。現時点での成果として天明泥流に埋まった畑景観の復原や「ツカ」や平坦面から推定される「単位畑」の構造、さらには泥流とその逆成化構造のメカニズムなどに関して詳細な検討がなされている。また東宮遺跡、西宮遺跡、尾坂遺跡、下田遺跡などでは民家跡も検出されている。特に東宮遺跡は泥流に埋没した川原畑村を面的に調査した貴重な発見である。建物跡が14棟のほか畑20区画・道3条・溝6条・石垣10基・集石1基・土坑8基を検出した。通常遺存しない建築部材や漆器など植物遺存体の検出例が多く、当時の川原畑村の景観復原はもとより、近世建築学、民俗学など多角的な分析に寄与する部分が大きいと考えられる。さらに隣接する西宮遺跡では埋没畑とともに南北方向に10数本の復旧溝が検出され、被災後の復旧の痕跡が本町ではじめて確認された。

また推定される泥流到達範囲外でも該期の遺構・遺物は確認されている。林中原Ⅱ遺跡(65)、上原Ⅳ遺跡(63)、二反沢遺跡(50)、榎木Ⅰ遺跡(52)、幸冲遺跡(23)、長野原一本松遺跡(21)が該当する。このうち上原Ⅳ遺跡では溝(旧河川流路)を検出しているがそこから下駄や曲物の底・農具・石鉢・陶磁器など生活用具が出土している。

## 註

1. 文献2。
2. 主に下位・中位段丘で発見された天明泥流に埋もれた遺跡を追加・範囲拡張した他、遺跡名の変更を実施した。その改訂版の詳細については「マッピングぐんま遺跡・文化財」(<http://www2.wagmap.jp/pref-gunma/top/select.asp&nrp=dtg-86/pl-3>)で参照願いたい。本書では第3表および本章にできるだけ最新情報を記載した。
3. 現時点では発掘調査が平成31年度まで、整理調査・報告書作成が平成32年度までの予定である。
4. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2004『新田西沢遺跡 新田平林遺跡』
5. 前庭部においても2mにもおよぶ厚さの灰層が検出されており、散骨や埋型土器が出土している。今後は岩陰部の灰層との関係の解明が注目される。また今年度、考古学研究室によりリサーチデザインを示した遺跡のパンフレットが作成された。
6. 文献26。平成23年度に実施した坪井遺跡の第8次調査で縄文時代早期前半の土坑2基を検出したほか、包含層からも遺物が多く出土した。口縁部の外反が強いものが多く、黒系文よりも縄文施文のものが主体的で井草式併行と考えられる。
7. 文献8・51。
8. 文献9。
9. 文献31・136。
10. 文献31。平成18年度に実施した町営林土地改良事業に伴う試験調査でも上原Ⅱ遺跡で土坑を検出したが、この試験結果をもとには区内の埋蔵文化財の取り扱いや発掘調査区域を確定し、平成23年度～25年度の3年間を発掘調査、平成26年度に報告書発行した。
11. 文献35。
12. 文献3・46。
13. 文献25。

14. 文献137。その他は未報告。
15. 文献8・11・52・74など。
16. 文献39・42・44・47・50など。今年度から3カ年計画で整備事業を進めている。
17. 註12と同じ。
18. 文献7。
19. 文献1。
20. 中沢道彦 1998 「水1式」の細分と構造に関する試論『長野県小諸市水遺跡発掘調査資料図譜』第三冊 水遺跡発掘調査 資料図譜刊行会
21. 註10と同じ。
22. 文献6。未報告資料が多くあり、今後資料紹介する予定である。
23. 文献65。
24. 註7・15と同じ。
25. 註10と同じ。
26. 註7・15と同じ。
27. 註13と同じ。
28. 文献1・2・37・38・40・43・44。
29. 文献43。
30. 堀志村教育委員会 1981『鎌原遺跡発掘調査概報 浅間山噴火による埋没村落の研究』  
1994『埋没村落 鎌原遺跡発掘調査概報（よみがえる延命寺）』  
その他文献45・47・53など。
31. 文献44・45。
32. 文献13・77。かみつけの里博物館 2007『第16回特別展 江戸時代、浅間山大噴火』
33. 町道跡が包蔵地外であった時期の発見である。なお、「青面金剛塔」は雲林寺参道に安置されている。
34. 文献1・2・17・20・37。
35. 文献26。

#### 参考文献（第3・4・7・10表の文献番号に対応）

##### 番号

1. 長野原町 1976 『長野原町誌』上巻
2. 長野原町教育委員会 1990 『長野原町の遺跡—町内遺跡詳細分布調査—』長野原町埋蔵文化財調査報告第1集
3. 長野原町教育委員会 1990 『クヌギ遺跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第2集
4. 長野原町教育委員会 1992 『長紙Ⅰ遺跡 坪井遺跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第3集
5. 長野原町教育委員会 1995 『柳沢城跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第4集
6. 長野原町教育委員会 1996 『向原遺跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第5集
7. 長野原町教育委員会 1998 『滝原Ⅲ遺跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第6集
8. 長野原町教育委員会 2000 『坪井遺跡Ⅱ』長野原町埋蔵文化財調査報告第7集
9. 長野原町教育委員会 2001 『暮坪遺跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第8集
10. 長野原町教育委員会 2002 『町内遺跡Ⅰ』長野原町埋蔵文化財調査報告第9集
11. 長野原町教育委員会 2003 『町内遺跡Ⅱ』長野原町埋蔵文化財調査報告第10集
12. 長野原町教育委員会 2003 『町内遺跡Ⅲ』長野原町埋蔵文化財調査報告第11集
13. 長野原町教育委員会 2005 『小林家屋敷跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第12集
14. 長野原町教育委員会 2004 『町内遺跡Ⅳ』長野原町埋蔵文化財調査報告第13集
15. 長野原町教育委員会 2004 『林宮原遺跡Ⅰ』長野原町埋蔵文化財調査報告第14集
16. 長野原町教育委員会 2005 『町内遺跡Ⅴ』長野原町埋蔵文化財調査報告第15集
17. 長野原町教育委員会 2006 『町内遺跡Ⅵ』長野原町埋蔵文化財調査報告第16集
18. 長野原町教育委員会 2008 『町内遺跡Ⅶ』長野原町埋蔵文化財調査報告第17集
19. 長野原町教育委員会 2009 『町内遺跡Ⅷ』長野原町埋蔵文化財調査報告第18集
20. 長野原町教育委員会 2010 『町内遺跡Ⅷ』長野原町埋蔵文化財調査報告第19集
21. 長野原町教育委員会 2010 『林中Ⅰ遺跡Ⅳ』長野原町埋蔵文化財調査報告第20集
22. 長野原町教育委員会 2011 『町内遺跡Ⅷ』長野原町埋蔵文化財調査報告第21集
23. 長野原町教育委員会 2012 『町内遺跡Ⅷ』長野原町埋蔵文化財調査報告第22集
24. 長野原町教育委員会 2012 『林宮原遺跡Ⅱ』長野原町埋蔵文化財調査報告第23集
25. 東京電力株式会社群馬支店・長野原町教育委員会 2013 『山岸Ⅱ遺跡』長野原町埋蔵文化財調査報告第24集
26. 長野原町教育委員会 2013 『町内遺跡Ⅷ』長野原町埋蔵文化財調査報告第25集
27. 長野原町教育委員会 2013 『三平Ⅰ遺跡Ⅱ』長野原町埋蔵文化財調査報告第26集
28. 長野原町教育委員会 2013 『町内遺跡Ⅷ』長野原町埋蔵文化財調査報告第27集
29. 長野原町教育委員会 2014 『町内遺跡Ⅷ』長野原町埋蔵文化財調査報告第28集

30. 東京電力株式会社群馬支店・長野県教育委員会 2014 『滝原IV遺跡』長野県埋蔵文化財調査報告第29集
31. 長野県教育委員会 2015 『林地区遺跡群』長野県埋蔵文化財調査報告第30集
32. 長野県教育委員会 2016 『町内遺跡XV』長野県埋蔵文化財調査報告第31集
33. 長野県教育委員会 2017 『町内遺跡XVI』長野県埋蔵文化財調査報告第32集
34. 長野県教育委員会 2018 『町内遺跡XVII』長野県埋蔵文化財調査報告第33集
35. 長野県教育委員会 2018 『観奈遺跡』長野県埋蔵文化財調査報告第34集
36. 長野県教育委員会 2019 『町内遺跡XVIII』長野県埋蔵文化財調査報告第35集
37. 小池富治郎編 1936 『吾妻郡誌』吾妻教育学会
38. 山崎 一・山口武夫 1972 『吾妻郡城史』
39. 塩野新一 1972 『群馬県吾妻郡長野原町(群馬県指定史跡)駒場木遺跡』
40. 山崎 一 1978 『群馬県古城築址の研究』上巻
41. 中 隆之 1979 『石畑遺跡概観』長野県教育委員会・高崎鉄道管理局
42. 群馬県 1988 『群馬県史』資料編1
43. 群馬県教育委員会 1988 『群馬県の中世城館跡』
44. 長野県教育委員会 1989 『長野原町の文化財』
45. 群馬県立歴史博物館 1995 第52回企画展『天明の茂岡焼け』
46. 笠懸野岩宿文化資料館 1999 第25回企画展『群馬の注口土器展』
47. 上毛新聞社 1999 『群馬県遺跡大辞典』
48. 笠懸野岩宿文化資料館 2000 第30回企画展『利根川流域の縄文草創期』
49. かみつけの里博物館 2000 第6回特別展『瀬について考える』
50. 群馬県教育委員会 2001 『群馬の史跡(原始古代編)』
51. 笠懸野岩宿文化資料館 2004 第39回企画展『城の尖った土器』
52. 群馬県立歴史博物館 2004 第77回企画展『新発見古土器展 群馬県関係館 石室の入り口を通り抜けると・・・』
53. 浅間縄文ミュージアム 2004 『浅間山大噴火』
54. 群馬大学教育学部編 2004 『地崎喜左雄博士 調査収集考古遺物・調査資料目録』雄山閣
55. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団編 2005 『群馬の遺跡2縄文時代』
56. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団編 2005 『群馬の遺跡7中世～近代』
57. かみつけの里博物館 2007 第16回特別展『江戸時代、浅間山大噴火』
58. 原田昌幸 2007 『日本の美術No495 縄文土器 草創期 早期』至文堂
59. 関 俊明 2010 『浅間山大噴火の爪痕—天明三年浅間山災害遺跡—』新泉社
60. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団編 2013 『自然災害と考古学』
61. 宮坂武男 2015 『信濃をめぐる境目の山城と館 上野編』戎光祥出版
62. 國學院大学考古学研究室 2017 『群馬県吾妻郡長野原町居家以岩跡遺跡 2014年度発掘調査報告書』國學院大学文学部考古学実習報告 第53集
63. 関 俊明・諸田康成 1999 『天明三年浅間山噴火に関する地域史的研究』『研究紀要16』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
64. 白石光男・山口遼弘 1999 『外輪原I遺跡出土の縄文前期土器』群馬考古学手帳9』群馬土器懇話会
65. 富田孝彦 2000 『外輪原I遺跡出土の弥生土器』群馬考古学手帳10』群馬土器懇話会
66. 谷藤保彦・関根徹二・今井和久 2002 『群馬県内出土の縄文時代石製装身具集成』『研究紀要20』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
67. 関根徹二 2003 『群馬県における加曾利E式土器の地域相』『第16回縄文セミナー 中期後半の再検討』縄文セミナーの会
68. 石田 直 2004 『群馬県北西部における高し穴の構築時期をめぐって—長野原町の事例を中心として—』『研究紀要22』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
69. 関 俊明 2005 『天明三年浅間山噴火災害遺跡の調査と成果』『日本歴史』吉川弘文館
70. 関 俊明 2006 『天明泥流はどう流下したか?』『ぐんま史料研究』24 群馬県立文書館
71. 中央防災会議 2006 『1783天明3浅間山噴火報告書』内閣府
72. 藤巻幸男 2007 『縄文時代中期の住居内施設について—横壁中村遺跡遺書』『研究紀要25』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
73. 谷藤保彦 2007 『加曾利E式の系統を引く土器群—北関東における後期初頭の様相—』『第20回縄文セミナー 中期終末から後期初頭の再検討』縄文セミナーの会
74. 関根徹二 2008 『浅間山を越える縄文土器』『研究紀要26』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
75. 山口遼弘 2009 『上ノ平遺跡31号住居跡出土土器の再検討』『研究紀要27』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
76. 藤巻幸男 2009 『八ッ場ダム建設地域における調査遺跡—一括作業の試み—出土遺物重量把握の効用—』『研究紀要27』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
77. 黒澤照弘・大西雅広 2009 『茨城県、栃木県、群馬県内の江戸後期における生産と流通』『江戸後期における庶民向け陶磁器の生産と流通 関東・東北・北海道編』
78. 山口遼弘 2010 『勝飯系』土器に関する再検討』『研究紀要28』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
79. 橋本 淳 2010 『中部地方における縄紋前期土器の編年—八ッ場ダム関連遺跡出土資料の位置付け—』『研究紀要28』(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
80. 鈴木徳雄 2012 『堀之内式土器研究の諸問題—堀之内式の概観と周辺類型式』『第25回縄文セミナー 縄文後期土器研究の現状と課題』縄文セミナーの会
81. 山口遼弘 2013 『吾妻川中流域における縄文時代中期後半の土器様相—加曾利E1式段階を中心として—』『研究紀要31』(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
82. 黒澤照弘 2013 『東宮遺跡—天明三年8月5日の様相—』『江戸遺跡研究会会報No.133』江戸遺跡研究会
83. 黒澤照弘 2013 『天明三年浅間山噴火災害と東宮遺跡』『月刊考古学ジャーナル(646)』ニュー・サイエンス社
84. 黒澤照弘 2013 『東宮遺跡における天明三年新暦八月五日の様相—調査成果から推測される天明泥流被害前の状況—』『研究紀要31』(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
85. 伊藤美香・小原奈津子・黒澤照弘 2013 『東宮遺跡出土の織物について』『研究紀要31』(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
86. 大塚昌彦 2014 『天明三年浅間山噴火災害遺跡の守屋様と高崎村』『群馬県立女子大学第2期群馬学センターリサーチフェロー研究報告集』群馬県立女子大学群馬学センター

87. 山口逸弘 2015 「吾妻川中流域における「郷土式」の探り-報告書『長野原一本松道路(6)』を中心として-」『研究紀要 33』(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
88. 小川卓也・宮田忠洋・向出博之 2015 「北関東地域における後期土口土器の様相」『第28回縄文セミナー-縄文後期土器研究の現状と課題』縄文セミナーの会
89. 藤巻幸男・橋崎修一郎・能登健 2016 「群馬県長野原町横壁中村道路の中近世墓と同地区における両墓制の研究」『研究紀要 34』(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
90. 山口逸弘 2016 「瀬戸川右岸段丘跡地土器について-「横壁類型」の探り-」『地域考古学』地域考古学研究会
91. 大塚昌彦 2016 「天明三年刻記流下出土の守随碑」『群馬文化』327 群馬県地域文化研究協議会
92. 谷藤保彦・遠谷昌彦 2017 「群馬県内出土の石棒・石剣・石刀集-縄文時代後期前葉以降-」『研究紀要 35』(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団
93. 鈴木建雄 2018 「縄改後期前半における土器型式の存在構造-関東圏超域の「型式」と「類型」-」『地域考古学』3号 地域考古学研究会
94. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 1998 「長野原久々戸道路」県道長野原草津口停車場周辺道路(橋架)建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書
95. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2002 「長野原一本松道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第1集
96. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2002 「ハッ場ダム発掘調査集成(1)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第2集
97. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2003 「久々戸道路・中榎Ⅱ道路・下原道路・横壁中村道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第3集
98. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2004 「久々戸道路(2)・中榎Ⅰ道路(2)・西ノ上道路・上郷A道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第4集
99. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2005 「横壁中村道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第5集
100. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2005 「川原岡勝沼道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第6集
101. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2006 「横壁中村道路(3)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第7集
102. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2006 「立木Ⅱ道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第8集
103. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2006 「上郷B道路 廣石A道路 二反沢道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第9集
104. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2006 「横壁中村道路(4)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第10集
105. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2006 「立木Ⅰ道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第11集
106. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2007 「下原道路Ⅱ」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第12集
107. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2007 「三平Ⅰ・Ⅱ道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第13集
108. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2007 「横壁中村道路(5)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第14集
109. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2007 「長野原一本松道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第15集
110. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2008 「金神道路・上原Ⅳ道路・山根Ⅱ道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第17集
111. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2008 「榑木Ⅱ道路(1)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第18集
112. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2008 「長野原一本松道路(3)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第19集
113. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2008 「横壁中村道路(6)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第20集
114. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2008 「横壁中村道路(7)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第22集
115. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2008 「上ノ平Ⅱ道路(1)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第23集
116. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2008 「長野原一本松道路(4)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第24集
117. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2009 「立木Ⅲ道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第26集
118. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2009 「榑木Ⅱ道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第27集
119. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2009 「長野原一本松道路(5)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第28集
120. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2009 「横壁中村道路(8)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第29集
121. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2009 「横壁中村道路(9)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第30集
122. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2010 「横壁中村道路(10)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第33集
123. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2010 「横壁中村道路(11)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第34集
124. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2010 「東原Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第35集
125. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2011 「東宮道路(1)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第36集
126. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2011 「横壁中村道路(12)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第37集
127. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2012 「東宮道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第38集
128. 群馬県・(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2012 「尾坂道路」社会資本整備総合交付金事業(活力創出基盤整備)長野原草津口駅舎整備に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第546集
129. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2012 「榑木Ⅰ道路 上原Ⅳ道路(2) 西久保Ⅳ道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第39集
130. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2013 「長野原一本松道路(6)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第40集
131. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2013 「横壁中村道路(13)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第41集
132. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2014 「長野原一本松道路(7)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第42集
133. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2014 「林中原Ⅰ道路 長野原城跡」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第43集
134. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2014 「横壁中村道路(14)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第44集
135. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2015 「町跡跡」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第45集
136. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2015 「上原Ⅰ道路 上原Ⅲ道路 林宮原道路」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第46集
137. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2016 「林中原Ⅱ道路(1)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第47集
138. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2016 「尾坂道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第48集
139. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2017 「上ノ平Ⅰ道路(2)」ハッ場ダム建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書第49集

140. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2017 『上原里道跡(2) 久々戸道跡(3)』ハツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第50集
141. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2017 『東宮道跡(3)』ハツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第51集
142. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・国土交通省 2017 『下田道跡(2)』ハツ場ダム建設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 第52集
143. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 1995 『年報14』
144. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 1996 『年報15』
145. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 1997 『年報16』
146. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 1998 『年報17』
147. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 1999 『年報18』
148. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2000 『年報19』
149. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2001 『年報20』
150. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2002 『年報21』
151. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2003 『年報22』
152. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2004 『年報23』
153. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2005 『年報24』
154. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2006 『年報25』
155. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2007 『年報26』
156. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2008 『年報27』
157. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2009 『年報28』
158. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2010 『年報29』
159. (財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2011 『年報30』
160. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2012 『年報31』
161. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013 『年報32』
152. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2014 『年報33』
163. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2015 『年報34』
164. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2016 『年報35』
165. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2017 『年報36』
166. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 2018 『年報37』
167. (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団・長野原町教育委員会 2018 『発掘されたハツ場の軌跡』

## 第1編

# 長野原城跡



## 第1章 既往の調査

本調査は長野原城跡の第1次調査にあたる。第2次調査は本書序説で報告している。この他に本調査に先駆けて、(公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団によりA～C地点の発掘調査が実施されている(第22図・第4表)。

A～C地点はいずれも平成23年度に県道林長野原線建設工事に先立って実施された。A～C地点は長野原城跡の南東部にあたり、A地点は丘陵下の白砂川右岸の平坦部、B地点は丘陵先端部南斜面、C地点は丘陵先端部である。A地点では天明泥流下畑の単位畑2枚と低地部が検出された。天明畑は天明泥流後の洪水により削平され、その後堆積した洪水層を確認している。本調査区と隣接しており、南東側の単位畑と同一であることが判明している。B地点では人力により3本のトレンチを設定し、南傾斜面を東西に走る幅1mの道が検出され、渡来銭と思われる銭が1枚出土している。C地点では、城跡に関連する土塁や堀又はそれらに関連する建物跡等の存在が想定されたが、明確な遺構は検出されず、城が機能していた中世の在土器である内耳土器(鋼)片の出土が確認されている。



第22図 長野原城跡調査地点位置図(1/2,150)

第4表 長野原城跡既往調査一覧（文献番号は序説参考文献に対応）

番号	調査年度	調査機関	原因種類	調査面積 (開発面積)	概要	備考
1	平成24年度	〃	町道長野原線 本調査	110㎡ (190㎡)	本報告	文献28
2	平成26年度	〃	町道長野原線 確認調査	53.6㎡ (4,440㎡)	遺構・遺物なし	文献32
A	平成23年度	(公財)群馬県埋蔵 文化財調査事業団	県道林長野原線 本調査	630㎡ (630㎡)	江戸天明畑1・平坦面2・包 含層（縄文～江戸）	文献133・160
B	〃	〃	〃	4,483㎡ (4,483㎡)	江戸天明畑7・建物跡1・土 坑4・鍛冶関連遺構1	
C	〃	〃	〃	213㎡ (213㎡)	江戸天明畑1・道1	

## 第2章 調査の経過

### 第1節 発掘調査

発掘調査は、平成24年10月1日から10月4日にわたって実施された。

10月1日、午前中に調査範囲の草刈り、午後に表土掘削開始。天明泥流下畑を検出。

10月2日、表土掘削午前中で完了。ジョレンかき・天明畑面精査、サブトレ2本設定。

10月3日、泥流によるキズ痕を数箇所確認（北方向）。株痕検出範囲設定。測量は4分の1程終了。遺物は各サブトレで1点ずつ、畑面直上で磁器片、攪乱で内耳土器片3点出土。

10月4日、泥流によるキズ痕を掘り下げ、株痕検出範囲で工具痕も確認、微細図作成、遺構平面測量終了後に全景撮影。重機により、一部掘り下げて江戸時代以前の遺構がないことを確認して調査終了。撤収。

### 第2節 整理調査・報告書作成

基礎整理調査は、平成25年2月7日から2月27日にわたって実施された。発掘調査によって得られた遺物はテンバコで0.5箱、現場で作成した図面は5枚であった。整理調査は担当の他に作業員4名という体制であった。作業は複数遺跡の整理と併行して行われた。

遺物洗浄・注記作業・接合作業は同年2月7・8日に実施した。

遺物の実測・トレースは同年2月11日～15日まで、併せて写真撮影、遺物実測図版のデジタル編集を実施した。

遺構図版・写真図版のデジタル基礎編集は同年2月18日～27日まで実施した。

## 第3章 基本層序

本遺跡の基本層序は第24図A地点で確認した。発掘調査での所見を併せると以下の通りである。

### 第1層 暗灰褐色土

いわゆる表土で、浅間A軽石（以下、ASA軽石）を疎らに含んでいる。上位は畑の耕作土で拳大の礫を多く含んでいる。

締まりは上位が弱く、下位はやや強い。

#### 第II層 茶褐色砂質土


いわゆる天明泥流で全体的に砂質で締まりは弱い。人頭大～の焼石（黒石）を含んでいる。本地点での層厚は43cmである。

#### 第III層 軽石層

いわゆるAS-A軽石である。天明3（1783）年新暦の7月27日～29日に北東方向に降った軽石にあたる。本地点での層厚は2～3cmである。

#### 第IV層 暗褐色土

いわゆる天明期の表土面である。畑の場合は作土で茶褐色を呈する場合もある。



第23図 基本土層図 (1/20)

## 第4章 検出された遺構と遺物

### 第1節 遺跡の概要

長野原城跡は、群馬県吾妻郡長野原町大字長野原に所在する中世の山城を主体とする遺跡である。吾妻川と白砂川が合流する舌状台地に長野原の町並みが広がっているが、その北側に迫る急峻な岩山の尾根に設けられた東西約700mの細長い城郭である。調査地点は長野原城跡の南東部、丘陵下の白砂川右岸の平坦部にあたる。標高は604.1～606.4mである。

今回の発掘調査は遺跡の第1次調査にあたる。先述した（公財）群馬県埋蔵文化財調査事業団の調査地点A区と隣接しており、検出した天明畑は単位畑1枚であるが、同一畑であることが判明している（第28図）。出土した遺物の種類は、内耳土器、陶磁器で、その数量はタバコで0.5箱分であった。

### 第2節 江戸時代の遺構と遺物

#### （1）畑跡

##### 1号畑（第24～28図/第5・6表/図版18・19）

**位置** 調査区全域。調査区は国道145号線の北側、長野原城跡の擁壁付近で、国道との比高差は5mを測る。

**検出状況** 建設予定建物の範囲で以前の開発で削平を被っていない箇所を面的に広げた。泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から最深60cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的AS-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて11°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。

**規模** 最大長13.2m、最大幅12.4m、検出面積65.4㎡を測る。

**遺物出土状況** 畑面直上で2点の陶磁器が出土し、そのうち1点のみを図示し得た。

**単位畑** 1枚の単位畑のみの検出である。

##### ① 1-2号畑

**位置** 前述と同じ。

**遺存状況** 良好。

**規模** 前述と同じ。畝幅0.53m。


**畝サク方向** N-34°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ（第25図aa'・bb'）で確認したが、AS-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク（土用の培土）が終了していた耕作状況を示している。


**泥流によるキズ痕** 3箇所で見られた。畝サクに直交するもの1箇所のほか、下流側へやや振れるもの2箇所である。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は若干認められる程度で、2m×2mの範囲で株痕の検出作業を実施した（第26図）。株痕は疎らな検出で、間隔は38～48cmであった。またサク入れをした際の鋤先の痕跡も確認されている。


**平坦面** 未検出。攪乱により消失か。




第 24 図 長野原城跡調査区全体図 (1/100)



第25図 畑跡断面図 (1/30)



第26図 株痕・工具痕実測図 (1/40)




第27図 出土遺物実測図 (1/3)

第5表 長野原城跡出土遺物観察表

単位No	図号No	品類	法量(高さ/口径/直径)(cm)	特徴(形態・手法等)	焼成	胎土・材質等	色調(外面/内面)	備考
27-1	19	陶器部・皿	(1.8) / - / -	肥前染付、草花文。	-	-	灰白	鏡片資料(口縁部) サブトレ2
27-2	19	陶器部・碗	(2.0) / - / -	肥前染付、草花文。	-	-	灰白/薄緑灰	鏡片資料(体部) 1-2号類
27-3	19	在土器部・皿	(2.0) / - / -	内外面ともに横粒ナ子調整。	良好	長石	明期/にぶい赤期	鏡片資料(口縁部) サブトレ1

第6表 長野原城跡畑跡一覧 \*尺換算は曲尺:1尺=10/33mを用いた。面積は1歩=6尺平方で算出。

畑名	単位畑名	面積(m <sup>2</sup> )	単位畑			畑面積		畑断面	
			反・畝・歩	傾度(°)	畝幅(m)	相当尺寸(尺)	畑面積(m <sup>2</sup> )		反・畝・歩
1	1-2	(104.0)	・1・1	11	0.53	1.7	(104.0)	・1・1	2類



第28図 事業団調査地点との合成図 (1/200)

## 第2編

# 東貝瀨Ⅲ遺跡




## 第1章 既往の調査

本調査は東貝瀬川遺跡の第1次調査にあたる。第2次調査は本書序章で報告している。重複するが第29図・第7表の通りである。

第7表 東貝瀬川遺跡既往調査一覧（文献番号は序説参考文献に対応）

番号	調査年度	調査機関	原因 種類	調査面積 (開発面積)	概要	備考
1	平成25年度	長野原町教育委員会	町道長野原線 本調査	110㎡ (190㎡)	本報告	文献29
2	平成26年度	〃	町道長野原線 確認調査	36㎡ (255.11㎡)	遺構なし。縄文土器・土師器 出土。	文献32



第29図 東貝瀬川遺跡調査地点位置図 (1/5,000)

## 第2章 調査の経過

### 第1節 発掘調査

発掘調査は、平成25年5月9日から5月23日にわたって実施された。

5月9日、表土掘削開始。土の搬出が困難なため打って返しの調査。南側半分の表土を掘削。一面、天明泥流直下の畑を

検出。平坦面1箇所確認。

5月10日、畑面の精査。泥流除去は終了。

5月13日、全体清掃、全景撮影。サブトレ3箇所設定、掘り下げ。株痕検出範囲設定、精査。平断面図作成。

5月15日、重機により、トレンチを1本設定し、江戸時代以前の遺構がないことを確認して南側調査区の調査終了。反転開始。

5月16日、北側調査区の表土掘削。南側と同じく、一面、天明畑。作物遺存体を確認。

5月17日、午前中で表土掘削終了。畑面の精査開始。やはり作物遺存体の遺存度良好。

5月20日、泥流除去、畝サク検出作業。泥流と軽石の間に砂の混入が目立つ。逆炭化現象（リバースグレイティング）か。平坦面2箇所確認。2m×2mで遺存体・株痕の検出範囲を設定。県理文事業団の関氏来跡。

5月21日、遺存体5点、株痕検出。サクに堆積した泥流・砂をサンプリング。炭化材出土。平断面図付け足し。

5月23日、重機により、トレンチを1本設定し、掘り込みを2箇所検出。断ち割りの結果、遺構でないことを確認して調査終了。撤収。

## 第2節 整理調査・報告書作成

基礎整理調査は、平成25年5月24日から平成26年12月25日にわたって実施された。発掘調査によって得られた遺物はテンパコで2.5箱（作物遺存体・サンプリング含む）、現場で作成した図面は14枚であった。整理調査は担当の他に作業員4名という体制であった。作業は複数遺跡の整理と併行して行われた。

遺物洗浄・注記作業・接合作業は平成25年5月24日から同年5月27日までに実施した。その結果、実測するに値する遺物は得られていないことが判明した。

遺構図版・写真図版のデジタル基礎編集は平成26年11月25日～同年12月27日までに事業の合間に実施した。

## 第3章 基本層序

本遺跡の基本層序は第31図A地点で確認した。発掘調査での所見を併せると以下の通りである。

### 第I層 暗灰褐色土

いわゆる表土で、AS-A軽石を疎らに含んでいる。上位は畑の耕作土で拳大の礫を多く含んでいる。締まりは上位が弱く、下位はやや強い。

### 第II層 茶褐色砂質土


いわゆる天明泥流で全体的に砂質で締まりは弱い。人頭大～の焼石（黒石）を含んでいる。本地点での層厚は最大で93cmである。

### 第III層 軽石層

いわゆるAS-A軽石である。天明3（1783）年新暦の7月27日～29日に北東方向に降った軽石にあたる。本地点での層厚は3～6cmである。

### 第IV層 暗褐色土

いわゆる天明期の表土面である。畑の場合は作土で茶褐色を呈する場合もある。



第30図 基本土層図 (1/20)

## 第4章 検出された遺構と遺物

### 第1節 遺跡の概要

東貝瀬川遺跡は、群馬県吾妻郡長野原町大字長野原東貝瀬に所在する平安時代を主体とする遺跡である。吾妻川の支流である白砂川の左岸中段段丘面上に立地し、この段丘面は王城山から流れてくる駒倉沢の氾濫原により形成されている。南北に細長い段丘面を現在国道292号線が通っており、調査地点は国道下の白砂川側である。標高は602.5～605.0mである。

今回の発掘調査は東貝瀬遺跡の第1次調査にあたる。上述のとおり、国道下で長らく畑作業をしていなかったためか、調査地は樹木が生い茂り、試掘調査をするまでは遺跡として認識されていなかった。検出した遺構は、天明畑（単位畑）3枚と平坦面3箇所である。出土した遺物の種類は、陶磁器、作物遺存体で、その数量はタバコで2.5箱分であった。江戸時代以前の遺構の有無の確認のため、南北調査区ともにトレンチを設定したが、掘り込みは確認されたものの、遺構と判断するには至らなかった。

### 第2節 江戸時代の遺構と遺物

#### (1) 畑跡・平坦面

##### 1号畑（第31～36図/第7～9表/PL12・20～23）

**位置** 調査区全域。調査区は国道292号線の南西側、白砂川との間に存在するテラス部分。国道との比高差は7mを測る。

**検出状況** 白砂橋橋台設置および工事用道路建設範囲を面的に広げた。泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から最深93cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて7～9°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。

**規模** 最大長14.7m、最大幅45.3m、検出面積234.7㎡を測る。

**遺物出土状況** 畑面直上で1点の陶磁器が出土したが、図示するには至らなかった。

**単位畑** 3枚の単位畑を検出した。

##### ① 1-1号畑

**位置** 調査区南東側。1-2号畑の南東に隣接する。

**遺存状況** 良好。

**規模** 最大長5.5m、最大幅14.6m。畝幅0.41m。

**畝サク方向** N-41°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。2箇所のサブトレ（第32図aa'・bb'）で確認したが、As-A軽石降下前に1番サクと2番サク（土用の培土）が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 3箇所で見られた。畝サクに直交するもの1箇所のほか、下流側へやや振れるもの2箇所である。

**作物遺存体・株痕** 所々で作物遺存体が認められたため、2m×2mの範囲で株痕の検出作業を実施した（第34図）。株痕の間隔は10cm程と狭いことから上に細く伸びる作物と推定される。

**平坦面** 1箇所。1-1号平坦面（第33図）。

##### ① 1-1号平坦面

**位置** 1-1号畑の上端付近中央。


**遺存状況** 調査区外に延びており全体の約5分の4の検出で、遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈すると考えられる。


**規模** 現状で2.1㎡、復元3.3㎡を測る。

**周溝** 一部途切れるが、ほぼ全周すると考えられる。


**比高** 山側は調査区外で不明であるが、川側は畝の方が高い。




第31図 東貝瀬川遺跡調査区全体図 (1/240)



第32図 畑跡断面図 (1/40)



第33図 平坦面実測図 (1/60)



第34図 株痕実測図 (1/40)

## ② 1-2号畑

**位置** 調査区中央。1-1号畑と1-3号畑に挟まれる。

**遺存状況** 良好。

**規模** 最大長 10.5 m、最大幅 16.5 m、畝幅 0.41 m。

**畝サク方向** N-42°-W

**畝サク断面形状** 間氏の2類。サブトレ(第32図cc')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 2箇所で見られた。畝サクに直交するもの1箇所のほか、下流側へやや振れるもの2箇所である。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 1箇所。1-2号平坦面(第33図)。

## ① 1-2号平坦面

**位置** 1-2号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 調査区外に延びており全体の約2分の1の検出で、遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈すると考えられる。

**規模** 現状で1.1㎡、復元2.3㎡を測る。

**周溝** 全周すると考えられる。

**比高** 山側は調査区外で不明、川側は畝の方が高い。

## ③ 1-3号畑

**位置** 調査区北西側。1-2号畑の北西に隣接する。

**遺存状況** 良好であるが、調査区北西隅付近は攪乱を被っていた。本畑は北側に深沢と隣接しており、泥流によるものかどうかの判断が難しいが、軽石と泥流の間に砂の堆積が認められたため、洪水による被害が予想される。

**規模** 最大長 10.7 m、最大幅 14.2 m、畝幅 0.42 m。

**畝サク方向** N-44°-W

**畝サク断面形状** 間氏の2類。サブトレ(第32図dd')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 3箇所で見られた。畝サクに直交するもの1箇所のほか、下流側へやや振れるもの2箇所である。

**作物遺存体・株痕** 所々で作物遺存体が認められたため、2m×2mの範囲で株痕の検出を実施した(第34図)。その結果、上流側へ倒れ込んだ遺存体をNo.1～No.5の5点を検出し、サンプリングした。サンプリング試料は、泥流

堆積物も含め取り上げ、それらに関して、花粉分析、植物珪酸体分析、炭化種実の同定を実施した（第4編第1章参照）。また株痕は10～20cm間隔と幅があり、15cm間隔のものが多く認められた。

**平坦面** 1箇所。1-3号平坦面。

① 1-3号平坦面

**位置** 1-3号畑の上端付近中央。


**遺存状況** 調査区外に延びており全体の約4分の3の検出で、遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 現状で1.5㎡、復元2.1㎡を測る。

**周溝** 全周する。

**比高** 山側は調査区外で不明、川側は畝の方が低い。



第35図 出土遺物実測図（1/3）


第8表 東貝瀬川遺跡出土遺物観察表

検出No.	図号No.	種類	法量(器高/口径/直径)(cm)	特徴(形態・手法等)	焼成	胎土・材質等	色調(外面/内面)	備考
35-1	12	弥生土器・甕	(3.8) / - / -	外面は横筋条痕調整後に横筋ミガキ、内面は斜位条痕調整後に斜位ミガキ。	良好	角閃石・砂粒	艶/明黄褐色	鏡片資料(体部) 1トレ
35-2	12	土師器・甕	(2.7) / - / -	この字口縁。外面は横筋ケズリ、内面は横位ミガキ。	簡化焼	角閃石・長石	艶	鏡片資料(口縁部) 2トレ

第9表 東貝瀬川遺跡畑跡・平坦面一覽

\*尺換算は面尺：1尺=10/33mを用いた。面積は1歩=6尺平方で算出。

畑名	単位畑名	単位畑					畑面積		畑断面	平坦面						
		面積(m <sup>2</sup> )	反・畝・歩	斜度(°)	畝幅(m)	相当尺寸(尺)	畑面積(m <sup>2</sup> )	反・畝・歩		平坦面面積(m <sup>2</sup> )	形状	溝	窪み	形状	比高	
1	1-1	(61.7)	・ ・ 19	9	0.41	1.3	(234.7)	・ 21 ・ 11	2畝	1-1	<3.3> (2.1)	円	○	/	-	↑
	1-2	(75.4)	・ ・ 23	7	0.41	1.3			2畝	1-2	<2.3> (1.1)	円	○	/	-	↑
	1-3	(97.6)	・ ・ 1	5	0.42	1.4			2畝	1-3	<1.5> (2.1)	円	○	/	-	↑



第 36 図 トレンチ配置図 (1/240)・土層図 (1/20)

## 第3編

# 嶋木 I 遺跡(3次~5次)



## 第1章 既往の調査

本編では嶋木1遺跡の第3次調査から第5次調査を報告する。調査一覧を第10表、調査位置を第36図に示した。本遺跡ではこれまでに長野原町教育委員会で2次にわたる調査を実施している。

第1次調査は平成16年度に個人専用住宅建設に先立って本調査が実施された。住宅建設予定地は既に削平を被っていたがこれまで畑として利用していた箇所江戸時代天明畑2枚、平坦面2箇所が検出された。

第2次調査は平成22年度に個人専用住宅建設に先立って確認調査が実施された。第1次調査との隣接地でトレンチ2本を設定したが、既に削平を被っていることが確認された。

第10表 嶋木1遺跡既往調査一覧（文献番号は序説参考文献に対応）

番号	調査年度	調査機関	原 種 因 類	調査面積 (開発面積)	概 要	備 考
1	平成16年度	長野原町教育委員会	個人専用住宅 本調査	209㎡ (945㎡)	江戸天明畑1・平坦面2	文献16
2	平成22年度	〃	個人専用住宅 確認調査	24㎡ (293.25㎡)	遺構・遺物なし	文献23
3	平成25年度	〃	町道長野原線 本調査	1,130㎡ (2,447㎡)	本報告	文献29
4	〃	〃	〃	299㎡ (692.37㎡)	本報告	1区 文献29
	〃	〃	〃	83㎡ (152㎡)		5区 文献29
	平成26年度	〃	〃	193㎡ (385.31㎡)		2～4区 文献32
5	平成26年度	〃	〃	980㎡ (1,414㎡)	本報告	文献32

## 第2章 第3次調査


### 第1節 調査の経過

#### 1 発掘調査

発掘調査は、平成25年4月8日から同年5月7日にわたって実施された。

4月8日、調査区の抜根作業。

4月9日、表土掘削開始。2区終了、1区半分位まで。全面に天明畑を検出。1区の南側に沿って旧国鉄太子線のガード



第 37 図 嶋木 I 遺跡調査地点位置図 (1/2,500)

橋橋台部石積を検出。石積の精査。

4月10日、表土掘削1区終了、3区4分の1まで。石積の精査。

4月11日、表土掘削3区3分の1まで。天明畑と建物跡検出。石積の精査。

4月12日、表土掘削3区2分の1まで。石積の精査。

4月16日、表土掘削3区3分の2まで。石積の精査。

4月17日、表土掘削3区4分の3まで。泥流除去・畑面の精査。2区サブトレ3本設定・清掃。

4月19日、表土掘削3区終了。泥流除去・畑面の精査。

4月22日、畑面の精査。1区畝サク2分の1検出。

4月23日、畑面の精査。1区畝サク検出終了。サブトレ2本設定。

4月24日、雨天中止。

4月25日、2区清掃・全景撮影。3区畑面精査3分の1終了。

4月26日、3区畑面精査終了。1・2区測量。

4月30日、3区畝サク清掃3分の1終了。

5月1日、3区畝サク清掃3分の2終了。遺物取り上げ№1～47。1号建物検出状況写真。軽石除去。平坦面図作成。

5月2日、午前中に3区畝サク清掃終了。ラジコンヘリによる空撮。午後、3区サブトレ7本設定。平坦面軽石除去4箇所、エレベーション図作成。サブトレ断面図作成・写真。遺物取り上げ№48～65。1号建物エレベーション作成。天明面がほぼ終了。

5月7日、午前中に3区内に重機によりトレンチ2本設定。埋没川道跡を確認。トレンチ平面図・土層確認位置を押さえる。午後、1号建物床面掘り下げ。石垣の裏込めと黒褐色土との境界を検出。石垣並びの延長でピット確認。ピット半載、ピット底面に石を検出。柱穴か。遺物の取り上げ№66～68。ピット完掘、測量の付け足しをしてすべての調査終了。撤収。

## 2 整理調査・報告書作成

基礎整理調査は、平成26年11月25日から平成29年1月12日にわたって実施された。発掘調査によって得られた遺物はテンパコで1.0箱（作物遺存体含む）、現場で作成した図面は23枚であった。整理調査は担当の他に作業員4名という体制であった。作業は複数遺跡の整理と併行して行われた。

遺物洗浄・注記作業・接合作業は平成26年11月25日から同年11月27日までに実施した。

遺物の実測・トレースは11月28日から同年12月25日まで本事業関連出土遺物をまとめて実施した。

遺構図版・写真図版のデジタル基礎編集は平成28年6月30日～平成29年1月12日までに事業の合間に実施した。

## 第2節 基本層序

本遺跡の基本層序は第39図A地点で確認した。発掘調査での所見を併せると以下の通りである。

### 第Ⅰ層 暗灰褐色土

いわゆる表土で、AS-A軽石を疎らに含んでいる。上位は畑の耕作土で拳大の礫を多く含んでいる。締まりは上位が弱く、下位はやや強い。

### 第Ⅱ層 茶褐色砂質土


いわゆる天明泥流で全体的に砂質で締まりは弱い。人頭大～の焼石（黒石）を含んでいる。本地点での層厚は最大で126cmである。

### 第Ⅲ層 軽石層

いわゆるAS-A軽石である。天明3（1783）年新暦の7月27日～29日に北東方向に降った軽石にあたる。本地点での層厚は3～6cmである。

### 第Ⅳ層 暗褐色土

いわゆる天明期の表土面である。畑の場合は作土で茶褐色を呈する場合もある。



第38図 基本土層図 (1/20)



## 第3節 検出された遺構と遺物

### 1 遺跡の概要

鶴木1遺跡は、群馬県吾妻郡長野原町大字長野原字鶴木に所在する平安時代・近世・近代の散布地・その他の遺跡である。白砂川右岸の下位・中位段丘面上に立地し、標高は584.0～609.0mである。

今回の発掘調査は鶴木1遺跡の第3次調査にあたる。調査範囲は町道嶋木線の川側の下位段丘面で町道との比高差8.5mを測る。調査範囲内はさらに2段に分かれることから川側の一番低い畑を1号畑、その一段上を2号畑とした。町道を整備する上での資材搬入路がなかったため工事用仮設道路が計画された。確認された遺構は、旧国鉄太子線のガーター橋橋台石積1基、天明畑10枚、平坦面9箇所、礎石建物跡1棟である。出土した遺物の種類は、陶磁器、銅製品で、その数量はテナバコで1.0箱分であった。

### 2 近代の遺構と遺物

#### (1) ガーター橋橋台石積 (第39～41図/第11表/PL24～27・35)

**位置** 1区西側。

**検出状況** 調査前から石積があることは分かっていたが、橋台の東面下端部にあたり、工事計画の範囲内で全面検出された。橋台の全体像は不明だが、少なくとも1段のテラスが設けられているようである。現在もガーター橋と線路敷は遺存しており、石積の基底石列から線路の敷かれた築堤上までは14.6mの比高差を有する。

**遺存状態** 全体的に遺存状態は良好である。

**規模** 検出長約22.0m、幅約3.6m、高さ2.85mを測る。全体の傾斜は約39°、中段は34°である。

**主軸方位** N-13°-E。川側の橋台南面に向かって角度が変わっている。



**概要** 旧国鉄太子線の白砂橋梁橋台の石積である。上述したように橋台の下端部を検出したにすぎない。基底石列では大きめの割石を用いている。石積途中で勾配に変化があり、また途中で大きめの石を横位に配していることから少なくとも大きく3工程を経て積まれていることが把握された。検出部分の中では大きく工事計画ではこの石積を挟むような路線計画となっており、調査中の平成25年4月22日付けで建設課へ意見書を提出した。その後、計画が変更され、石積は破壊されずに現在に至っている。ここでは意見書の内容を転記して旧国鉄太子線について少し触れておきたい。ちなみに平成30年4月現在、太子駅舎・トイレ・ホームが中之条町により復元されている。

#### 【経過】

- ・平成23年11月25日  
役場産業建設課より遺跡の照会。対象地が周知の包蔵地の範囲外であるが隣接地域のため試掘調査が必要である旨を回答し、協議の結果、試掘調査することで合意する。
- ・平成24年11月5日  
関係書類（願書、添付書類）が提出される。
- ・平成24年11月13日  
試掘調査を実施する。江戸時代の天明畑が検出される。
- ・平成24年11月19日  
包蔵地の把握（第95条）により遺跡の範囲拡張。
- ・平成25年4月5日  
発掘届が提出される。
- ・平成25年4月8日～  
発掘調査開始。掘削範囲に橋台石積を確認。覆土・竹根を除去すると保存状態も良好であることが判明する。

#### 【旧国鉄太子線について】

太子線は長野原駅と太子駅間の5.8kmを結ぶ路線であった。太平洋戦争末期の軍需用資源不足を補うため、当時の日本鋼管株式会社により群馬鉄山からの鉄鉱石を運搬する専用線として敷設された。工事は1943（昭和18）年から約2年間と



0 1:2 5cm

第40図 嶋木1遺跡Ⅲ出土遺物実測図① (1/2)

第11表 嶋木1遺跡Ⅲ出土遺物観察表①

発掘No	図録No	器種	法量(器高・口径・直径)(cm)	特徴(形態・手法等)	埋蔵	出土・材質等	色調(外側/内面)	備考
40-1	35	鉄製品・ナット	高さ1.9 / 口径1.9 / 直径3.3 幅下3.6	重量83.9g。表面錆付着。	—	—	—	定形 石積
40-2	35	鉄製品・鋸	幅18.1 / 高さ3.4 / 直径1.0	重量170g。表面錆付着。	—	—	—	定形 石積

いう短期間で実施され、1944（昭和19）年12月25日に完成、翌1945（昭和20）年1月2日に初出荷された。

1952（昭和27）年に国有化された太子線は国鉄長野原線の一部となり、1954（昭和29）年の旅客営業開始後は地元住民の足となった。1965（昭和40年）に群馬鉄山が閉鎖すると利用者が減少し、1970（昭和45）年に廃止された。

群馬鉄山は終戦後の昭和24年には月産2万トン達成し、釜石鉱山に次いで国内第2位の鉄鉱山と称されるなど、累計300万トンの鉄鉱石を供給し戦後復興に貢献した。

#### 【所見】

太子線は全国の廃線路線の中でも遺存状態が良好なことが知られており、新聞記事（上毛新聞：2013年（平成25年）3月6日付け）にあるように中之条町が駅舎は一部ホームを復元し、トンネルも補強するなど整備して観光資源として活かそうという動きがある。当該遺構は太子線で一番象徴的なガーター橋の橋台石積であることや調査原因が仮設工事用道路ということから判断して、石積みを見状保存していくことが望ましいと考えられる。

付帯施設 なし。

遺物検出状況 石積の勾配が緩い中継で2点の鉄製品が出土している。

遺物 線路を固定するナット（第40図1）と枕木を固定する鋸（同図2）を図示し得た。

### 3 江戸時代の遺構と遺物

#### (1) 畑跡・平坦面

1号畑（第39・42～44・49図/第12・13表/P L 24・25・28・29・35）

位置 1・2区。3区との間に約3mの段を有する。

検出状況 工事用道路敷設予定範囲で掘削箇所を面的に広げた。泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から最深150cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて3～4°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子を確認された。

規模 1・2区を合わせると最大長20.4m、最大幅20.0m、検出面積107.3㎡を測る。


遺物出土状況 遺物は少なく、畑面直上で1点の播鉢片（第49図18）が出土し、図示し得た。

単位畑 3枚の単位畑のみの検出である。

##### ① 1-1号畑

位置 1区北側。

遺存状況 良好。



第41図 ガーター構橋台石積平面図・立面図・断面図 (1/60)

**規模** 最大長15.0m、最大幅7.8m、検出面積78.1㎡を測る。畝幅0.43m。

**畝サク方向** N-71°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ（第43図aa）で確認したが、As-A軽石降下前に1番サクと2番サク（土用の培土）が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 泥流によるキズ痕かは不明だが、1-1号平坦面付近で畝サクにほぼ並行する攪乱が確認されている。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 2箇所。1-1号平坦面。旧平坦面と重複している（第44図）。

#### ① 1-1号平坦面

**位置** 1-3号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 北側・南側を攪乱で失っており、全体の約5分の4の検出で、遺存状態はやや不良である。

**形状** 平面形は円形を呈している。サクが平坦面に入り込んでいる。

**規模** 現状で2.7㎡、復元3.3㎡を測る。

**周溝** 一部途切れるが、ほぼ全周すると考えられる。

**比高** 不明である。

#### ② 旧平坦面1

**位置** 1-3号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 北側・南側を攪乱により失っており、1-1号平坦面と重複し、切られている。全体の約3分の1の遺存である。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 現状で1.1㎡、復元3.3㎡を測る。

**周溝** 全周するタイプと考えられる。

**比高** 不明である。

#### ② 1-2号畑

**位置** 1区南側と2区西側。

**遺存状況** 良好。

**規模** 最大長9.9m、最大幅14.1m、検出面積24.2㎡を測る。畝幅0.78m。

**畝サク方向** N-70°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ（第43図bb・cc）で確認したが、As-A軽石降下前に1番サクと2番サク（土用の培土）が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 目立ったものは認められていない。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 1箇所。1-2号平坦面（第44図）。

#### ① 1-2号平坦面

**位置** 1-3号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 調査区外に延びており全体の約5分の4の検出で、遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈している。サクが平坦面に入り込んでいる。

**規模** 現状で2.7㎡、復元3.3㎡を測る。


**周溝** 全周すると考えられる。

**比高** 山側・川側ともに畝より低い。

#### ③ 1-3号畑

**位置** 2区東側。

**遺存状況** 不良。1-2号畑との間に若干の凹みが認められ、道あるいは溝の可能性はある。サクが3条部分的に遺存していることから単位畑が続いていると判断した。



第42図 船木I遺跡Ⅲ 1・2区全体図 (1/200)

**規模** 最大長 1.4 m、最大幅 1.9 m、検出面積 5.0m<sup>2</sup>を測る。畝幅 0.45 m。

**畝サク方向** N-69°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ (第43図 dd') で確認したが、As-A 軽石降下前に1番ザクと2番ザク (土用の培土) が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 泥流によるかは不明確だが、全体的に攪乱を被っている。

**作物遺存体・株痕** なし。

**平坦面** 未検出。

## 2号畑 (第39・45～47・49・50図/第12・13表/P L 30～35)

**位置** 3区全域。3区との間に約3mの段を有する。

**検出状況** 工事用道路敷設予定範囲で3m以上の盛土を施す箇所を面的に広げた。泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から最深60cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A 軽石で覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて1～13°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。



規模 最大長 32.8 m、最大幅 36.4 m、検出面積 922.8㎡を測る。

遺物出土状況 7枚の畑全体で分布が認められた。1号建物出土遺物を除いて、畑面直上で59点の陶磁器片・キセルが出土している。

単位畑 7枚の単位畑から構成される。

① 2-1号畑

位置 3区北西隅。2-2号畑の北側、2-4号畑の西側。

遺存状況 やや良好。

規模 最大長 10.8 m、最大幅 19.0 m、検出面積 167.1㎡を測る。畝幅 0.46 m。


畝サク方向 N-76°-W

畝サク断面形状 関氏の2類。サブトレ(第46図ff・gg)で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

泥流によるキズ痕 泥流によるかは不明確だが、全体的に攪乱を被っている。

作物遺存体・株痕 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

平坦面 なし。平坦面のあるべき場所に1号建物跡が位置する。



第45図 嶋木I遺跡Ⅲ3区全体図(1/220)

## ② 2-2号畑

**位置** 3区西側中央。2-1号畑の南側、2-3号畑の北側、2-5号畑の西側。

**遺存状況** 良好。

**規模** 最大長 10.8 m、最大幅 17.0 m、検出面積 177.7㎡を測る。畝幅 0.48 m。

**畝サク方向** N-79°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第46図 hh'・ii')で確認したが、As-A 軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 石によるキズ痕とみられる攪乱が1箇所認められる。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 1箇所。2-2号平坦面(第47図)。

## ① 2-2号平坦面

**位置** 2-2号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は不整形を呈している。

**規模** 4.2㎡を測る。

**周溝** 全周する。

**比高** 山側・谷側ともに畝より低い。

## ③ 2-3号畑

**位置** 3区南東側。2-2号畑の南側、2-6号畑の西側。

**遺存状況** やや良好。

**規模** 最大長 11.2 m、最大幅 19.0 m、検出面積 172.5㎡を測る。畝幅 0.50 m。

**畝サク方向** N-75°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第46図 jj')で確認したが、As-A 降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 石によるキズ痕とみられる攪乱が数箇所認められる他は、畑北東側と中央に攪乱が認められた。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 1箇所。2-3号平坦面(第47図)。

## ① 2-3号平坦面

**位置** 2-3号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は隅丸形を呈している。

**規模** 3.6㎡を測る。

**周溝** 全周する。

**比高** 山側・川側ともに畝より低い。

## ④ 2-4号畑

**位置** 3区北東隅。2-1号畑の東側、2-5号畑の北側。

**遺存状況** 良好。

**規模** 最大長 10.4 m、最大幅 15.0 m、検出面積 122.1㎡を測る。畝幅 0.41 m。

**畝サク方向** N-78°-W

**サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第46図 kk')で確認したが、As-A 軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。


**泥流によるキズ痕** 石によるキズ痕とみられる攪乱が数箇所認められた。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 1箇所。旧平坦面2(第47図)。2-4号畑の平坦面は未検出。

## ① 旧平坦面2

**位置** 2-4号畑の上端付近中央西寄り。



第46図 3区畑跡断面図 (1/30)

**遺存状況** 全体的に畝サクに切られている。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 2.4mを測る。

**周溝** なし。

**比高** 高低差なし。

#### ⑤ 2-5号畑

**位置** 3区東側中央。2-4号畑の南側、2-6・2-7号畑の北側、2-2号畑の東側。

**遺存状況** やや良好。

**規模** 最大長12.4m、最大幅17.4m、検出面積157.1㎡を測る。畝幅0.47m。

**畝サク方向** N-78°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第46図II)で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)

が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 石によるキズ痕とみられる攪乱が数箇所認められた。畑南東側には泥流によって運ばれたと考えられる石が分布していた。畑南側は大きな攪乱を被っている。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度である。株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 1箇所。2.5号平坦面（第47図）。

① 2.5号平坦面

**位置** 2.5号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 3.7㎡を測る。

**周溝** 全周する。

**比高** 山側・川側ともに畝より低い。

⑥ 2.6号畑

**位置** 3区南東側。2.3号畑の東側、2.5号畑の南側、2.7号畑の南西側。

**遺存状況** 不良。

**規模** 最大長9.4m、最大幅15.0m、検出面積102.8㎡を測る。畝幅0.51m。

**畝サク方向** N-73°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ（第46図mm'）で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク（土用の培土）が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 全体的に泥流により運ばれたと考えられる石が分布していた。中には2.5m×1.8mの巨石も含まれている。

**作物遺存体・株痕** ほとんど認められなかった。

**平坦面** 1箇所。2.6号平坦面。

① 2.6号平坦面

**位置** 2.6号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 調査最後の畑面精査時に、攪乱を被っていない礫で囲まれた空間があり、平坦面とした。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 3.1㎡を測る。

**周溝** なし。

**比高** 畝との関係は不明であるが、周辺よりやや高い。

⑦ 2.7号畑

**位置** 3区南東側。2.5号畑の南東側、2.6号畑の北東側。

**遺存状況** やや不良。畑面が南東側へ13°の斜度で傾いている。

**規模** 最大長4.5m、最大幅8.8m、検出面積23.6㎡を測る。畝幅0.48m。

**畝サク方向** N-94°~104°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ（第46図nn'）で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク（土用の培土）が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 石によるキズ痕とみられる攪乱が数箇所認められた。

**作物遺存体・株痕** ほとんど認められなかった。

**平坦面** 1箇所。2.7号平坦面。


① 2.7号平坦面

**位置** 2.7号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 調査最後の畑面精査時に、攪乱を被っていない礫で囲まれた空間があり、平坦面とした。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 3.1㎡を測る。



第47図 3区平坦面実測図 (1/60)

周溝 なし。

比高 畝との関係は不明であるが、周辺よりやや高い。

## (2) 礎石建物跡

1号建物跡 (第48図/P L 31・32)

位置 3区北西側。2-1号畑北側中央。

検出状況 泥流堆積物を除去していく過程で一段高い場所で礎石が並んで確認された。畑面は緩斜面なのに対して、建物内部は水平で、南側は石垣を形成している。建物東側は重機により上面を掘りすぎたが、東西断面図(第48図AA')からも建物内部にはほぼ全面軽石が分布していたと考えられる。

遺存状態 建物は北側調査区外に延びており、北側にもう一間延びるとすれば約5分の3の検出である。礎石や柱穴は建物内部には見当たらず、比較的よく遺存している。

規模 東西間口10.0m(5.5間)、奥行き4.8m以上(2.64間以上)。柱間東西約1.82m、南北2.1m。


主軸方位 南北N-1°-E、東西N-89°-W

**概要** 礎石建物跡である。検出範囲では、内部に礎石や柱穴が確認されていないことから、側柱建ての納屋（小屋）と考えられる。北側の斜面はガーター橋から接続する旧国鉄太子線の線路敷で廃線後は町道となっているが、戦時中の造成で改変されているため旧地形が判っていない。本建物跡との比高差は8.6m程である。北側に1間延びるとすれば2間×2間の建物が想定される。礎石はS1～S6まで検出されている。礎石に使用される石は扁平な輝石安山岩で比較的大振りなものを選んでいる。S3～S6は石垣の上に据えられているが、入口を構成しているS4・S5はほぼ水平なのに対してS3はそれより約25cmほど低く、S6は10cmほど高い。入口は南側中央のS4・S5間に比高差45cm、約14°のスロープが設置されており、幅は下で48cm（1.5尺）、床面で115cm（3.8尺）を測る。S3は建物床面の外に位置し、他の礎石と比べて1段低いことから第2の入口を想定することも可能である。礎石以外にもP1～P4が検出されている。P1・P2は石垣上の南側礎石列であるS3～S6の延長上に位置する。P1は西側の延長上に位置し、S1とは1.14m離れている。柱痕跡は確認できなかったが平面形は楕円形を呈し、長軸63cm、短軸53cm、確認面からの深さは64cmを測る。底面に15cm×10cmの石が据えられていたことから柱穴と考えられる。P2は東側の延長上に位置し、S3とは約0.7m離れている。平面形は不整形を呈し、直径28～29cm、確認面からの深さは10cmを測る。P3はP2の北西側、S2とS3の間に位置する。平面形は隅丸長方形を呈し、長軸46cm、短軸25～27cm、確認面からの深さは6cmを測る。P4はP1の北東側に位置する。平面形は楕円形を呈し、長軸34cm、短軸22cm、確認面からの深さは23cmを測る。床面は南側の3～4石から構成される石垣と盛土で水平面を作り出しており、検出部分の約3分の2を占める。屋根等の上層構造は不明だが、検出状況から判断して、被災時にはしっかりした屋根が架けられていたかは疑問である。


**その他の施設** なし。

**遺物出土状況** 遺物は少なく、疎らに磁器片3点、炭化材4点の合計7点出土した。そのうち3点の炭化材がS5・S6付近で集中して出土している。

**遺物** 図示するには至らなかった。



第48図 1号建物跡実測図（1/60）



第 49 図 嶋木 I 遺跡 III 出土遺物実測図② (1/4・1/3)


第 12 表 嶋木 I 遺跡 III 畑跡・平坦面一覽

\*尺換算は曲尺：1尺=10/33mを用いた。面積は1歩=6尺平方で算出。

畑名	単位畑名	面積 (㎡)	単位畑			畑面積		畑断面	平坦面							
			反・畝・歩	斜度 (°)	畝幅 (m)	相当尺寸 (尺)	畑面積 (㎡)		反・畝・歩	平坦面 (㎡)	形状	溝	窪み	形状	比高	
1	1-1	(24.2)	・ ・ 7	4	0.43	1.4	(108.3)	・ 1 ・ 1	2類	1-1	<3.3> (2.7)	円	○	凹	溝	-
	1-2	(78.1)	・ ・ 24	3	0.78	2.6			2類	旧平坦面1	<3.3> (1.1)	円	○	凹	溝	-
	1-3	(6.0)	・ ・ 2	3	0.50	1.7			2類	1-2	<4.7> (4.1)	円	○	凹	溝	↑
2	2-1	(167.1)	・ 1 ・ 21	7	0.46	1.5	(922.8)	・ 9 ・ 9	2類	2-1	-	-	-	-	-	-
	2-2	(177.6)	・ 1 ・ 24	3	0.48	1.6			2類	2-2	4.2	不	○	/	-	↓
	2-3	(172.5)	・ 1 ・ 22	3	0.50	1.7			2類	2-3	3.6	扇長	○	/	-	↓
	2-4	(122.1)	・ 1 ・ 7	4	0.41	1.4			2類	旧平坦面2	2.4	円	×	/	-	±
	2-5	(157.1)	・ 1 ・ 18	1	0.47	1.6			2類	2-5	2.5	円	○	/	-	↓
	2-6	(102.8)	・ 1 ・ 1	8	0.51	1.7			2類	2-6	3.1	不	×	/	-	(±)
	2-7	(23.6)	・ ・ 7	13	0.48	1.6			2類	2-7	3.1	不	×	/	-	(±)

第13表 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ出土土物観察表②

体図№	図例№	器種	法量(器高/口径/底径)(cm)	特徴(用土・手法等)	現況	胎土・材質等	色調(外蓋/内面)	備考
49-1	35	陶磁器・碗	3.5 / 7.3 / 2.6	肥前染付。小碗。外面に耳縁による絞納あり。	—	—	灰白	60%残存。2.5号銀片クワン
49-2	35	陶磁器・碗	(2.0) / — / < 5.0 >	肥前。胎前染付。	良好	—	明オリーブ灰	体部～高台部 12%残存。2.3号銀
49-3	35	陶磁器・碗	(2.7) / — / < 3.6 >	肥前染付。菊花文。	—	—	灰白	体部～高台部 20%残存。2.2号銀
49-4	35	陶磁器・碗	(2.3) / — / < 4.4 >	肥前染付。寄輪梅葉文。	—	—	灰白	体部～高台部 40%残存。2.4号銀
49-5	35	陶磁器・碗	(2.3) / — / 4.6	肥前染付。高台内に崩れた大明年数銘。	—	—	明緑灰	体部～高台部 60%残存。2.2号銀
49-6	35	陶磁器・皿	(1.2) / — / < 6.4 >	瀬戸・美濃陶器。鉄絵皿。	良好	—	灰白	体部～高台部 20%残存。2.5号銀
49-7	35	陶磁器・皿	(1.7) / — / 5.8	肥前染付。皿。	—	—	灰白	体部～高台部 70%残存。2.1号銀
49-8	35	陶磁器・香炉	(2.8) / — / < 10.6 >	瀬戸・美濃陶器。筒形香炉。脚は3単位。外面は3条一単位の縦位條文。蓋縁厚まり。内面未集物。	—	—	—	体部～高台部 30%残存。2.5号銀
49-9	35	陶磁器・皿	2.0 / < 8.0 > / < 3.6 >	瀬戸・美濃陶器。灯明皿。外面に鉄絵。	良好	—	黒地/黒	40%残存。2.7号銀
49-10	35	陶磁器・皿	2.3 / 6.95 / 3.0	瀬戸・美濃陶器。志戸皿。灯明受皿。内外面に鉄絵。	良好	—	黒地/黒	40%残存。2.6号銀
49-11	35	陶磁器・碗	(3.8) / — / —	肥前染付。小碗。外面は雨降文。	—	—	明オリーブ灰	銀片資料(口縁部～体部) 2.5号銀
49-12	35	陶磁器・碗	(3.5) / — / —	肥前染付。	—	—	灰白	銀片資料(体部) 2トシ
49-13	35	陶磁器・碗	(3.6) / — / —	肥前青磁染付。筒形碗。	—	—	明緑灰	銀片資料(体部) 2.2号銀
49-14	35	陶磁器・瓶	(5.0) / — / —	肥前染付。	—	—	灰白	銀片資料(体部) 2.2号銀
49-15	35	陶磁器・蓋	(2.0) / — / —	肥前染付。コンニャク印判L。	—	—	灰白	銀片資料(口縁部～体部) 2.1号銀
49-16	35	陶磁器・碗	(2.8) / — / —	瀬戸・美濃陶器。尾呂茶碗。内外面とも集物。	良好	—	オリーブ黒	銀片資料(体部) 2.2号銀
49-17	35	陶磁器・碗	(5.3) / — / —	瀬戸・美濃陶器。	良好	—	灰白	銀片資料(口縁部～体部) 2.6号銀
49-18	35	陶磁器・部鉢	(3.5) / — / —	瀬戸・美濃陶器。	良好	小磯	灰黄緑	銀片資料(体部) 1.1号銀
49-19	35	陶磁器・部鉢	(4.4) / — / —	瀬戸・美濃陶器。	良好	—	黒	銀片資料(体部) 2.4号銀
49-20	35	在土土器・鍋	(3.3) / — / —	内耳鍋台。内外面とも横位ナ字調整。	良好	白色粘・角閃石・長石	にぶい、黒	銀片資料(体部～底面) 2.5号銀



第50図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲトレンチ配置図(1/400)

# 第3章 第4次調査

## 第1節 調査の経過

### 1 発掘調査

発掘調査は、1区を平成25年9月26日から同年10月4日、2～4区を平成26年6月11日から同年6月21日、5区を平成25年11月18日から同年11月20日にわたって実施された。

(1区)

9月26日、1区表土掘削開始。2分の1終了。

9月27日、1区表土掘削5分の3終了。天明燭4枚を検出。

9月30日、表土掘削1区終了、燭面の精査。平坦面2箇所検出。平面図2分の1作成。

10月1日、畝サク検出作業、平面図ほぼ終了。平坦面検出状況写真。

10月2日、畝サク清掃後、全景撮影。サブトレ4本、株痕検出範囲1箇所設定。平断面図補足で調査終了。撤収。

10月4日、埋め戻し終了。

(2～4区)

6月11日、表土掘削開始。4区・3区終了。

6月12日、表土掘削、2区半分終了。全面で天明燭検出。

6月13日、表土掘削終了。天明燭3枚検出。

6月16日、4区燭面精査。サブトレ1本設定。平坦面1箇所検出。

6月17日、3区燭面精査。サブトレ1本設定。2区燭面精査途中。

6月19日、2区燭面精査。攪乱断面をサブトレの代わりとして精査。平坦面1箇所検出。全体清掃、全景撮影。各燭ごとに株痕検出範囲を設定。写真撮影、平断面測量の補足をして調査終了。

6月20日、撤収。馬戻し開始。

6月21日、埋め戻し終了。

(5区)

11月18日、表土掘削。泥流・軽石分布範囲を精査。道と思われる浅いU字状の硬貨面を検出。

11月19日、2段のテラス状地形を検出。全体清掃、全景撮影。3箇所セクション写真・作図。全体平面図作成後にサブトレ2本設定。

11月20日、サブトレの写真・断面図を追加して調査終了。撤収。


### 2 整理調査・報告書作成

基礎整理調査は、平成26年11月25日から平成29年1月12日にわたって実施された。発掘調査によって得られた遺物はテンバコで2.0箱（作物遺存体・サンプリング含む）、現場で作成した図面は28枚であった。整理調査は担当の他に作業員4名という体制であった。作業は複数遺跡の整理と併行して行われた。

遺物洗浄・注記作業・接合作業は平成26年11月25日から同年11月27日までに実施した。

遺物の実測・トレースは平成26年11月28日から同年12月25日まで本事業関連出土遺物をまとめて実施した。

遺構図版・写真図版のデジタル基礎編集は平成28年6月30日～平成29年1月12日までに事業の合間に実施した。



第51図 船木I遺跡IV調査区全体図 (1/360)



第52図 嶋木I遺跡IV 区全体図 (1/150)

## 第2節 基本層序

本遺跡の基本層序は第52・53図CC'で確認した。発掘調査での所見を併せると以下の通りである。

### 第1・2層 暗灰褐色土

いわゆる表土・盛土で、As-A軽石を疎らに含んでいる。締まりは上位が弱く、下位はやや強い。

### 第3層 茶褐色砂質土

いわゆる天明泥流で全体的に砂質で締まりは弱い。人頭大への焼石（黒石）を含んでいる。本地点での層厚は最大で100cmである。礫の混入の割合で3-1～3-3層まで分層できた。下層にいくほど大きな礫を多く含んでいる。

### 第4層 軽石層

いわゆるAs-A軽石である。天明3（1783）年新暦の7月27日～29日に北東方向に降った軽石にあたる。本地点での層厚は3～6cmである。

### 第5層 暗褐色土

いわゆる天明期の表土面である。畑の場合は作土で茶褐色を呈する場合もある。

### 第6層 暗褐色土

5層と近いが、礫を多量に含んでいる。

## 第3節 検出された遺構と遺物

### 1 調査の概要

今回の発掘調査は船木1遺跡の第4次調査にあたる。調査範囲は町道船木線の山側の中位段丘面で第1章で報告した長野原城跡の調査地点からJ R 吾妻線須川橋梁を越えた付近である。これらはもともとは地続きで同じ畑面を構成していたと考えられる。長野原城跡側と対になるJ R 踏線橋橋台および橋柱、町道長野原線の本線が計画された。確認された遺構は、天明畑（単位畑）7枚、平坦面4箇所である。出土した遺物の種類は、陶磁器、鉄製品、石製品、作物遺存体で、その数量はテンバコで2.0箱分であった。

### 2 江戸時代の遺構と遺物

#### (1) 畑跡・平坦面

##### 3A号畑（第51～55図/第15表/PL 36～38）

**位置** 1区南西隅。3B畑の南西側。本書第1編の長野原城跡とはJ R 吾妻線を挟んで隣接する。

**検出状況** J R A2 橋台設置予定の範囲を面的に広げた。個人住宅があったことから泥流のプライマリな堆積状況は不明だが、現表土から30～106cm程で畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北西から南東に向けて5～7°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子を確認された。

**規模** 最大長11.0m、最大幅9.3m、検出面積79.2m<sup>2</sup>を測る。

**遺物出土状況** 畑面直上で2点の陶磁器が出土したが図示するには至らなかった。

**単位畑** 2枚の単位畑のみの検出である。試掘調査時に1区より一段上の4トレンチで現在も道として使用されていたが、明治期の絵図（第1図）にも道が描かれていることから、天明期にも畑の北側を通る道であった可能性が高い。軽石降下面（旧表土）の一部が確認されたため、3-1号畑は北西側に傾斜をもって続いていたと考えてよいだろう。

##### ① 3-1号畑


**位置** 1区南西隅。3-2号畑の北西側、3-4号畑の南西側。

**遺存状況** 北西側は大きな攪乱を被って消失しているが、遺存部分は良好。

**規模** 最大長4.6m、最大幅9.3m、検出面積39.6m<sup>2</sup>を測る。畝幅0.45m。

**畝サク方向** N-15°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ（第54図aa'）で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク（土用



第53図 トレンチ断面図 (1/40)

の培土)が終了していた耕作状況を示している。


泥流によるキズ痕 ほとんど認められなかった。

作物遺存体・株痕 若干認められる程度で、株痕の検出は実施しなかった。


平坦面 攪乱により消失。

② 3-2号畑


位置 1区南西隅。3-1号畑の南東側。



第54図 1区畑跡断面図 (1/30)



第55図 1区平坦面実測図 (1/60)



第56図 1区株痕実測図 (1/40)



X= 61750


X= 61740

X= 61730

Y=106360

Y=106350

Y=106340



第57図 嶋木I遺跡IV2区全体図 (1/150)

**遺存状況** 良好。

**規模** 最大長 6.4 m、最大幅 8.6 m、検出面積 39.6㎡を測る。畝幅 0.45 m。

**畝サク方向** N-15°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ (第54図 bb') で確認したが、As-A 軽石降下前に1番ザクと2番ザク (土上の培土) が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** ほとんど認められなかった。

**作物遺存体・株痕** 若干認められる程度で、株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 1箇所。3-2号平坦面 (第56図)。

① 3-2号平坦面

**位置** 3-2号畑の上端付近中央。


**遺存状況** 北東側の一部を攪乱で消失しているがほぼ全体の検出で、遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈している。平坦面に畝サクと並行に溝が1条設定されている。

**規模** 2.5㎡を測る。

**周溝** 全周する。

**比高** 山側は畝より低く、川側は畝とほぼ同じ。



第58図 嶋木Ⅰ遺跡Ⅲ・Ⅳ区全体図 (1/150)

### 3B号畑 (第51～56図/第15表/PL 36～38)

**位置** 1区南西隅。3A号畑の北東側。

**検出状況** JR工事ヤードの範囲を面的に広げた。個人住宅があったことから泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から50cm程で畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北西から南東に向けて5～7°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。

**規模** 最大長13.3m、最大幅14.8m、検出面積106.5㎡を測る。

**遺物出土状況** 畑面直上で陶磁器が3点、鉄製品が1点、石製品が1点出土したが図示するには至らなかった。

**単位畑** 2枚の単位畑のみの検出である。

#### ① 3-3号畑



**位置** 1区北東側。3-1号畑の北東側、3-4号畑の北西側。

**遺存状況** 北及び北東側は攪乱を被って消失しているが遺存部は良好。


**規模** 最大長6.3m、最大幅14.8m、検出面積61.1㎡を測る。畝幅0.40m。

**畝サク方向** N-23°-W


3-5号畑



3-6号畑



3-7号畑



## 畑跡上層説明

e e' ~ h h'

1. 表土層

2. 茶褐色砂質土層: 粘性なし、細まりなし、争大の礫、炭石を含む。2-2層は暗茶褐色砂質土層。(いわゆる天明黒土)

3. 軽石層

4. 暗褐色土層: 粘性なし、細まりややあり、ローム粒・軽石粒を少量含む。(いわゆる天明暗褐色土)


5. 暗褐色土層: 粘性なし、細まりややあり、礫を多量に含む。

6. 明褐色土層: 粘性なし、細まりあり、ローム粒を含む。(いわゆる濃緑層)




第59図 2~4区畑跡断面図 (1/30)


3-5号平坦面



3-7号平坦面



第60図 2~4区平坦面実測図 (1/60)



第61図 2～4区株痕実測図 (1/40)

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ (第54図cc')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク (土用の培土) が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** ほとんど認められなかった。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕の検出は実施しなかった。

**平坦面** 攪乱により消失している。

## ② 3-4号畑

**位置** 1区北東側。3-1・3-2号畑の北東側、3-3号畑の南東側。

**遺存状況** 良好。

**規模** 最大長7.0m、最大幅12.4m、検出面積45.4㎡を測る。畝幅0.40m。

**畝サク方向** N-23°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ (第54図dd')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク (土用の培土) が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 2箇所で認められた。いずれも畝サクに対して直交から上流側へ振れるものであり、逆流によるものであることを示している。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕は2m×2mの範囲で検出作業を実施した (第56図)。株痕は密に検出され、間隔は10～15cmであった。またサク入れをした際の鋤先の痕跡も確認された。

**平坦面** 1箇所。3-4号平坦面 (第55図)。

### ① 3-4号平坦面

**位置** 3-4号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 2.8㎡を測る。

**周溝** 全周する。

**比高** 山側は畝より低く、川側は畝より若干高い。

## 3C号畑 (第51・57・59～62図/第14・15表/P L 39～42・44)

**位置** 2区北西側。3B号畑の北東側。3D号畑の南西側。

**検出状況** 本線南側の予定地である。国土交通省利根川砂防事務所があったことから泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から40～60cm程で畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的As-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北西から南東に向けて4°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。

**規模** 最大長8.1m、最大幅15.4m、検出面積87.3㎡を測る。

**遺物出土状況** 畑面直上で3点の陶磁器が出土し、そのうち1点のみを図示し得た (第62図1)。

単位畑 1枚の単位畑のみの検出である。

#### ① 3-5号畑

**位置** 2区南西側。3-3号畑の北東側。3-6号畑とは幅6mの空間(道か)を挟んで南西側に位置する。

**遺存状況** 攪乱を被っているが、遺存部分は良好。

**規模** 前述と同じ。畝幅0.57m。

**畝サク方向** N-32°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第59図 ee'・ff')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 明確なものは1箇所。畝サクに直交している。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は2点検出され、サンプリングした。サンプリング試料は泥流堆積物も含め取り上げられ、それらに関して花粉分析、プラント・オパール分析、大型植物遺体の同定を実施した(第4編第2章参照)。株痕は1.7m×1.7mの範囲で検出作業を実施した(第61図)。株痕は密に検出され、間隔は10~20cmであった。またサク中で工具痕も確認されている。

**平坦面** 1箇所。3-5号平坦面(第60図)。

##### ① 3-5号平坦面

**位置** 3-5号畑の上端付近中央。

**遺存状況** 遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は不整形を呈している。

**規模** 現状で2.7㎡、復元3.3㎡を測る。

**周溝** 上端・下端に畝サクと並行に設定されているのみ。

**比高** 山側・川側とも畝より低い。

#### 3D号畑(第51・58~61図/第17・18表/PL42~44)

**位置** 2区北東側。3区・4区。

**検出状況** 本線南側の予定地である。もともとは町営住宅があったことから泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から90~100cm程で畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北西から南東に向けて4°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。

**規模** 最大長4.2m、最大幅34.6m、検出面積66.5㎡を測る。

**遺物出土状況** 畑面直上で2点の陶磁器が出土したが図示するには至らなかった。

単位畑 2枚の単位畑のみの検出である。

#### ① 3-6号畑

**位置** 2区北東側。3-5号畑とは幅6mの空間(道か)を挟んで北東側に位置する。3区および4区にも跨がっている。3-7号畑の南西側。

**遺存状況** 一部攪乱を被っているが良好。

**規模** 最大長4.2m、最大幅17.6m、検出面積34.6㎡を測る。畝幅0.47m。

**畝サク方向** N-56°-W

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第59図 gg')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。


**泥流によるキズ痕** ほとんど認められなかった。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は1点検出され、サンプリングした。株痕は1.5m×1.5mの範囲で検出作業を実施した(第61図)。株痕は密に検出され、間隔は10~20cmであった。またサク中で工具痕も確認され、幅16~17cmの鎌を使用していたようである。

**平坦面** 未検出。調査区外に存在するものと考えられる。

#### ② 3-7号畑

**位置** 4区。3-6号畑の北東側。



第 62 図 嶋木 I 遺跡 IV 出土遺物実測図 (1/4)

第 14 表 嶋木 I 遺跡 IV 出土遺物観察表

検出No.	図面No.	種類	法量(器高・口径・直径) (cm)	特徴(形態・手法等)	焼成	胎土・材質等	色調(外底・内底)	備考
60-1	44	陶磁器・鉢	(4.3) / - / -	瀬戸・美濃陶器。片口鉢か。内外面とも無釉。	良好	-	にぶい黄	底部 20% 残存。 3-5号参照

第 15 表 嶋木 I 遺跡 IV 畑跡・平坦面一覧

\*尺換算は曲尺：1尺 = 10/33 m を用いた。面積は1歩 = 6尺平方で算出。

畑名	単位畑名	面積 (m <sup>2</sup> )	単位畑			畑面積		平坦面								
			反・畝・歩	斜度 (°)	畝幅 (m)	相当尺寸 (尺)	畑面積 (m <sup>2</sup> )	反・畝・歩	畑断面	平坦面	面積 (m <sup>2</sup> )	形状	溝	窪み	形状	比高
3 A	3-1	(39.6)	・ ・ 12	7	0.45	1.5	79.2	・ ・ 24	2 類	3-1	-	-	-	-	-	-
	3-2	(39.6)	・ ・ 12	5	0.45	1.5				2 類	3-2	2.5	円	○	凹	溝
3 B	3-3	(61.1)	・ ・ 18	7	0.40	1.3	106.5	・ 1 ・ 2	2 類	3-3	-	-	-	-	-	-
	3-4	(45.4)	・ ・ 14	5	0.40	1.3				2 類	3-4	2.8	円	○	/	-
3 C	3-5	(87.3)	・ ・ 26	4	0.57	1.9	87.3	・ ・ 26	2 類	3-5	2.2	不	○	/	-	↓
	3-6	(34.6)	・ ・ 10	4	0.47	1.5				2 類	3-6	-	-	-	-	-
3 D	3-7	(31.9)	・ ・ 10	6	0.45	1.5	66.5	・ ・ 20	7 類	3-7	<2.3> (1.2)	円	○	/	-	↓

**遺存状況** 一部攪乱を被っているが良好。

**規模** 最大長 2.5 m、最大幅 17.0 m、検出面積 31.9 m<sup>2</sup> を測る。畝幅 0.45 m。

**畝サク方向** N - 50° - W

**畝サク断面形状** 関氏の 7 類。サブトレ (第 59 図 hh') で確認したが、一番ザク終了後に As-A 軽石降下、前その後の二番ザク (土用の培土) は行われずに泥流被災したことを示している。

**泥流によるキズ痕** 3 箇所で見られた。畝サクに直交するもの 1 箇所のほか、下流側へやや振れるもの 2 箇所である。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕は 1.5 m × 1.5 m の範囲で検出作業を実施したが株痕は認められなかった (第 61 図)。

**平坦面** 1 箇所。3-7 号平坦面 (第 60 図)。

#### ① 3-7 号平坦面

**位置** 3-7 号畑の上端付近中央か。

**遺存状況** 調査区外に延びており全体の約 2 分の 1 の検出で、遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 現状で 1.2 m<sup>2</sup>、復元 2.3 m<sup>2</sup> を測る。

**周溝** 攪乱により一部消失しているが、全周するタイプと考えられる。

**比高** 山側は調査区外で不明であるが、川側は畝より低い。

## (2) 道路状遺構・テラス


### 1 号道 (第 63・64 図 / P L 45)

**位置** 5 区南東隅。



**検出状況** 白砂橋 A1 橋台設置予定の範囲を面的に広げた。畑の検出が予想されたが、現表土から 50 ~ 75 cm 程の深さで軽石を分布する 2 段のテラス状地形を検出した。軽石の分布は調査区東壁から北壁付近でのみ認められ、その他は削平を被っていると考えられた。上段のテラスはほぼ平坦なのに対して下段は約 10° の勾配で傾斜しており、上段の一部で緩い逆台形状の窪みが検出された。検出面積が少ないことから断定はできないが、若干の硬化面の存在から道路状遺構と判断した。

**規模** 検出長 0.55 m、検出幅 1.0 m を測る。

**遺物出土状況** 調査区内で 1 点の陶磁器が出土したが図示するには至らなかった。



第 63 図 嶋木 I 遺跡 IV 5 区全体図 (1/120)



サブトレ上層説明

A A' ~ C C'

1. 表 上 層
2. 茶褐色砂質土層-粘性なし。締まりなし。平大の礫、焼石を含む。(いわゆる天明泥流)
3. 軽 石 層
4. 暗 紫 色 土 層-粘性なし。締まりややあり。ローム粒・軽石を少量含む。(いわゆる天明層表土)
5. 暗 紫 色 土 層-粘性なし。締まりややあり。礫を少量に含む。
6. 明 紫 色 土 層-粘性なし。締まりあり。(いわゆる茶砂層)



第 64 図 サブトレ断面図 (1/40)

## 第4章 第5次調査

### 第1節 調査の経過

#### 1 発掘調査

発掘調査は、平成26年6月24日から8月7日にわたって実施された。

6月24日、土の搬出が困難なため打って返しの調査。南側調査区の表土掘削開始。

6月25日、表土掘削2分の1終了。豪雨のため14時半で終了。

6月26日、表土掘削5分の4終了。ジョレンがけ。

6月27日、表土掘削終了。天明畑5枚検出。ジョレンがけ2分の1終了。

6月30日、ジョレンがけ終了。泥流除去・畑面の精査。

7月2日、泥流除去・畑面の精査。ヤックラ・溝2条検出。

7月4日、サブトレ5本設定。平坦面5箇所。泥流によるキズ痕1箇所、泥流の天端3箇所確認。

7月7日、雨天中止。

7月8日、平断面作成。写真清掃。

7月9日、全景撮影。株痕検出範囲を2箇所設定。平断面図の補足をして南側調査区調査終了。反転開始。

7月14日、北側調査区の表土掘削4分の1終了。ジョレンがけ。

7月17日、表土掘削2分の1終了。ジョレンがけ。夕方ゲリラ豪雨。調査区中央埋没。

7月24日、表土掘削終了。天明畑・平坦面・ヤックラ・溝・復旧溝等を検出。

7月29日、泥流除去・畑面の精査。サブトレ2本設定。

7月30日、調査区内に杉の木の倒木。泥流除去・畑面の精査。泥流によるキズ痕2箇所確認。平断面図作成開始。

7月31日、泥流除去・畑面の精査。サブトレ3箇所設定。

8月4日、泥流除去・畑面の精査。調査区中央の畝サクの不明瞭な畑精査。全体清掃開始。

8月5日、全景撮影。株痕検出範囲を2箇所設定。溝・復旧溝の掘り下げ。

8月7日、溝・復旧溝の完掘写真、平断面図の補足をしてすべての調査終了。撤収。

#### 2 整理調査・報告書作成

基礎整理調査は、平成25年5月24日から平成26年12月25日にわたって実施された。発掘調査によって得られた遺物はテンパコで2.5箱（作物遺存体・サンプリング含む）、現場で作成した図面は14枚であった。整理調査は担当の他に作業員4名という体制であった。作業は複数遺跡の整理と併行して行われた。

遺物洗浄・注記作業・接合作業は平成25年5月24日から同年5月27日までに実施した。その結果、実測するに値する遺物は得られていないことが判明した。

遺構図版・写真図版のデジタル基礎編集は平成26年11月25日～同年12月27日までに事業の合間に実施した。

### 第2節 基本層序

本遺跡の基本層序は第65図A地点で確認した。発掘調査での所見を併せると以下の通りである。

#### 第Ⅰ層 暗灰褐色土

いわゆる表土で、AS-A軽石を疎らに含んでいる。上位は畑の耕作土で拳大の礫を多く含んでいる。締まりは上位が弱く、下位はやや強い。

#### 第Ⅱ層 茶褐色砂質土

いわゆる天明泥流で全体的に砂質で締まりは弱い。人頭大～の焼石（黒石）を含んでいる。本地点での層厚は最大で76



cmである。

#### 第Ⅲ層 軽石層


いわゆる AS-A 軽石である。天明3（1783）年新暦の7月27日～29日に北東方向に降った軽石にあたる。本地点での層厚は3～6cmである。

#### 第Ⅳ層 暗褐色土

いわゆる天明期の表土面である。畑の場合は作土で茶褐色を呈する場合もある。

#### 第Ⅴ層 暗褐色土

第Ⅳ層と近いが礫を多量に含んでいる。



第66図 基本土層図（1/20）

## 第3節 検出された遺構と遺物

### 1 調査の概要

今回の発掘調査は鶴木1遺跡の第5次調査にあたる。調査範囲は町道鶴木線の本線から山側の中段丘面にて4次調査から間を置いて接続する町道長野原線の本線が計画された地点にあたる。確認された遺構は、天明畑（単位畑）11枚、平坦11箇所、ヤックラ4基、溝状遺構4条、復旧溝6条である。出土した遺物の種類は、陶磁器、作物遺存体で、その数量はテンバコで2.5箱分であった。

### 2 江戸時代の遺構と遺物

#### (1) 畑跡・平坦面

3E号畑（第65・67・69～71・76図/第16・17表/P.L.46～49・58）

位置 調査区南西隅。3F畑の南西側。

検出状況 本線敷設箇所を面的に広げた。調査区は梅林で使われており、後に積まれたと考えられる石垣も存在する。泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から最深78cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて11～18°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。

規模 最大長10.4m、最大幅27.6m、検出面積113.5㎡を測る。

遺物出土状況 畑面直上で2点の陶磁器が出土し、そのうち1点のみを图示し得た（第76図1）。

単位畑 3枚の単位畑のみの検出である。

##### ① 3-8号畑

位置 調査区南西隅。北東側には1号ヤックラ・1号溝・2号溝を挟んで3-9号畑と隣接する。

遺存状況 良好。畑北西側は1段高くなっており、1号ヤックラとなっている。その境界付近で泥流の天端（第67・69図AA'）が確認されている。

規模 最大長3.4m、最大幅10.8m、検出面積19.0㎡を測る。畝幅0.52m。

畝サク方向 N-50°-E

畝サク断面形状 関氏の2類。サブトレ（第70図aa'）で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク（土用の培土）が終了していた耕作状況を示している。

泥流によるキズ痕 目立ったキズ痕は確認されなかった。

作物遺存体・株痕 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕の検出は今回実施しなかった。

平坦面 1箇所。3-8号平坦面（第71図）。

##### ① 3-8号平坦面

位置 3-8号畑の上端付近中央。

遺存状況 調査区外に延びており全体の約2分の1の検出で、遺存状態は良好である。


形状 平面形は円形を呈している。

規模 現状で0.8㎡、復元1.7㎡を測る。



第 67 図 嶋木 I 遺跡 V 調査区全体図① (1/200)





第69図 泥流天端付近断面図 (1/40)

周溝 なし。

比高 山側は畝より低く、川側は調査区外のため不明。

## ② 3-9号畑

位置 調査区南西側。1号ヤックラ・2号溝の北東側、3-10号畑の北西側、3-11号畑の南西側。

遺存状況 検出部分の約2分の1が攪乱を被っているおり、やや不良。また北東隅で3-11号畑に跨ぐかたちで泥流の天端が確認されている。

規模 最大長5.4m、最大幅14.6m、検出面積27.0㎡を測る。畝幅0.50m。

畝サク方向 N-50°-E

畝サク断面形状 関氏の2類。サブトレ(第70図bb')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

泥流によるキズ痕 明確ではないものの、1号ヤックラの北東側とそれに沿って走る2号溝、その周辺あるいは延長上に攪乱が分布している。

作物遺存体・株痕 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕の検出は今回実施しなかった。

平坦面 攪乱により消失か。

## ③ 3-10号畑

位置 調査区南西側。南西側には1号ヤックラ・1号溝・2号溝を挟んで3-8号畑と隣接する。3-11・3-12号畑の南西側。

遺存状況 良好。

規模 最大長5.0m、最大幅16.8m、検出面積67.5㎡を測る。畝幅0.51m。

畝サク方向 N-51°-E

畝サク断面形状 関氏の2類。サブトレ(第70図cc')で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

泥流によるキズ痕 1箇所で見られた。3-10号平坦面の南西側をかすめるように泥流中の石により付けられた直線的なキズ痕と考えられる(N-32°-W)。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕は1.5m×1.5mの範囲で検出作業を実施した(第73図)。株痕は密に検出され、間隔は10～20cmであったが、1畝だけ大振りで作物の差異が考えられる。

**平坦面** 3箇所。3-10号平坦面・旧平坦面1・旧平坦面2(第71図)。

#### ①3-10号平坦面

- 位置** 3-10号畑の上端付近中央。  
**遺存状況** 遺存状態は良好である。  
**形状** 平面形は円形を呈している。  
**規模** 2.0㎡を測る。  
**周溝** なし。  
**比高** 山側は畝より低く、川側は畝より高い。

#### ②旧平坦面1

- 位置** 3-9・10号畑の畑境付近南西寄り。  
**遺存状況** 畝サクと重複しており、遺存状態はやや不良である。  
**形状** 平面形は円形を呈している。  
**規模** 1.6㎡を測る。  
**周溝** なし。  
**比高** 山側・川側とも畝より低い。

#### ③旧平坦面2

- 位置** 3-9・10・11号畑の畑境付近。  
**遺存状況** 畝サクと重複しており、遺存状態はやや不良である。  
**形状** 平面形は円形を呈している。  
**規模** 1.4㎡を測る。  
**周溝** なし。  
**比高** 山側は畝より低く、川側は畝より高い。

### 3F号畑(第65・67・69・71～73・76図/第17・18表/PL46・50・51・58)

**位置** 調査区南西側。3E畑の北東側、3G畑の南西側。

**検出状況** 本線敷設箇所を面的に広げた。調査区は梅林で使われており、後に積まれたと考えられる石垣も存在する。泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から最深80cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて11～18°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。


**規模** 最大長12.7m、最大幅15.0m、検出面積156.8㎡を測る。

**遺物出土状況** 畑面直上で2点の陶磁器が出土し、そのうち1点のみを図示し得た(第76図2)。

**単位畑** 2枚の単位畑のみの検出である。

#### ①3-11号畑

- 位置** 調査区中央南西寄り。3-9号畑の北東側、3-12号畑の北西側、2号ヤックラの南東側。  
**遺存状況** 畑の北西側半分は不良。2号ヤックラを挟んで南西側と北東側で泥流の天端を2箇所確認している。  
**規模** 最大長8.9m、最大幅15.0m、検出面積109.4㎡を測る。畝幅0.44m。  
**畝サク方向** N-63°-E  
**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第70図dd)で確認したが、As-A軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。  
**泥流によるキズ痕** 1箇所で認められている。3-12号平坦面の北東側に泥流中の石により付けられた緩くカーブするキズ痕と考えられる。3-12号畑中では川の上流側から入り(N-90°-W)、3-11号畑では畝サクに直交して止まっている(N-63°-W)。  
**作物遺存体・株痕** ほとんど認められなかった。  
**平坦面** 1箇所。3-11号平坦面(第71図)。



**燧跡土層説明**

a a' ~ h h'

1. 表土層
2. 赤褐色砂質土層：粘性なし、締まりなし、拳人の糞、炭石を含む、(丸)むゆる文明期表土
3. 軽石層
4. 暗褐色土層：粘性なし、締まりややあり、ローム粒・軽石粒を少量含む、(丸)むゆる文明期表土
5. 暗褐色土層：粘性なし、締まりややあり、礫を多量に含む。
6. 明褐色土層：粘性なし、締まりあり、ローム粒を含む、(丸)むゆる前期層



第70図 燧跡断面図 (1/30)

## ① 3-11 号平坦面

- 位置** 3-11 号畑の上端付近中央南西寄り。2号ヤッケラの南東側。
- 遺存状況** 攪乱を被っており約2分の1の検出で、遺存状態はやや不良である。
- 形状** 平面形は円形を呈している。
- 規模** 現状で0.7㎡、復元1.5㎡を測る。
- 周溝** なし。
- 比高** 遺存度が不良であるが、畝より低い。

## ② 3-12 号畑

- 位置** 調査区中央南西寄り。3-10 号畑の北東側、3-11 号畑の南東側、3-13・3-14 号畑の南西側。
- 遺存状況** 良好。
- 規模** 最大長3.8 m、最大幅15.0 m、検出面積47.4㎡を測る。畝幅0.44 m。
- 畝サク方向** N-63°-E
- 畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第70図ee)で確認したが、As-A 軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。
- 泥流によるキズ痕** 1箇所で見られている。3-12号平坦面の北東側に泥流中の石により付けられた緩くカーブするキズ痕と考えられる。3-12号畑中では川の上流側から入り(N-90°-W)、3-11号畑では畝サクに直交して止まっている(N-63°-W)。
- 作物遺存体・株痕** 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕は1.5 m×1.5 mの範囲で検出作業を実施した(第73図)。株痕は密に検出され、間隔は10~15 cmであった。
- 平坦面** 2箇所。3-12号平坦面(第71図)・旧平坦面3(第72図)。

## ① 3-12 号平坦面

- 位置** 3-12 号畑の上端付近中央南西寄り。
- 遺存状況** 一部攪乱を被っているが、遺存状態は良好である。
- 形状** 平面形は円形を呈している。
- 規模** 現状で2.4㎡、復元2.8㎡を測る。
- 周溝** なし。
- 比高** 山側・川側とも畝より低い。

## ②旧平坦面3






- 位置** 3-11・12・13号畑の畑境付近。
- 遺存状況** 畝サクと重複し、遺存状態はやや不良である。
- 形状** 平面形は円形を呈している。
- 規模** 1.5㎡を測る。
- 周溝** なし。
- 比高** 高低差なし。

## 3 G号畑(第65・68~70・72・73・76図/第16・17表/P.L.52~55・58)

- 位置** 調査区中央北東寄り。3 F畑の北東側、3・4号溝・4号ヤッケラを挟んで3 H畑の南西側。
- 検出状況** 本線敷設箇所を面的に広げた。調査区は梅林で使われており、後に積まれたと考えられる石垣も存在する。泥流のプライマリな堆積状況は不明だが、現表土から最深60 cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-A 軽石で覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて7~12°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。
- 規模** 最大長12.7 m、最大幅15.0 m、検出面積156.8㎡を測る。
- 遺物出土状況** 畑面直上で3点の陶磁器が出土したが図示するには至らなかった。
- 単位畑** 4枚の単位畑の検出である。

## ① 3-13 号畑

- 位置** 調査区中央。3-11・3-12号畑の北東側、3-14号畑の北西側、3-15号畑の南西側。



第71図 平坦面実測図① (1/60)

**遺存状況** 北西側は後世の石垣の攪乱で消失、北東側も天明泥流後の洪水等で攪乱を被っている。その他は良好。

**規模** 最大長 4.0 m、最大幅 16.2 m、検出面積 57.2㎡を測る。畝幅 0.51 m。

**畝サク方向** N-65°-E

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第70図gg)で確認したが、As-A 軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 2箇所で見られた。いずれも泥流中の石により付けられた直線的なキズ痕と考えられ、3-13・3-14号畑に跨って検出されているが、その方向が対照的である。畝サク方向に直交から上流側へ振れるもの(N-40°-W)と逆に下流へ振れるもの(N-89°-W)が同一畑で確認された。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕の検出は今回実施しなかった。

**平坦面** 攪乱により消失。

## ② 3-14号畑

**位置** 調査区中央。3-12号畑の北東側、3-13号畑の南東側、3-15・3-16号畑の南西側。

**遺存状況** 平坦面の南東側に3号ヤックラが存在し、北東側が天明泥流後の洪水等で攪乱を被っているが、その他検出部分は良好。

**規模** 最大長 4.8 m、最大幅 16.2 m、検出面積 79.9㎡を測る。畝幅 0.55 m。

**畝サク方向** N-65°-E

**畝サク断面形状** 関氏の2類。サブトレ(第70図ff)で確認したが、As-A 軽石降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

**泥流によるキズ痕** 3箇所で見られた。3-13号畑と共通する2箇所のほか、上流側へ振れるもの(N-55°-W)が確認されている。

**作物遺存体・株痕** 作物遺存体は1点検出され、サンプリングした。サンプリング試料は泥流堆積物も含め取り上げられ、それらに関して自然科学分析を実施した(第4編第2章参照)。株痕は1.5 m × 1.5 mの範囲で検出作業を実施した(第73図)。株痕は大振りで密に検出され、間隔は10～20cmであった。

**平坦面** 1箇所。3-14号平坦面(第72図)。

### ① 3-14号平坦面

**位置** 3-14号畑の上端付近中央。3号ヤックラの北西側。

**遺存状況** 遺存状態は良好である。

**形状** 平面形は円形を呈している。

**規模** 2.7㎡を測る。

**周溝** 全周する。

**比高** 川側は3号ヤックラがあり不明瞭だが、山側・川側とも畝より低い。

## ③ 3-15号畑

**位置** 調査区中央北東寄り。3-13・3-14号畑の北東側、3-16号畑の北西側、3号溝・4号ヤックラの南西側。

**遺存状況** 全体的に天明泥流到達前、As-A 軽石降下後の跡込みが行われている上に、泥流後の洪水等の攪乱を被っていると考えられ不良。復旧溝と思われる溝が2条(2間隔)検出されているほか、北西側調査区際で泥流の天端(第68・69図CC)を確認している。

**規模** 最大長 6.2 m、最大幅 9.0 m、検出面積 76.7㎡を測る。畝幅 0.44 m。

**畝サク方向** N-65°-E

**畝サク断面形状** 関氏の4類。確認調査の3号トレンチ(第15図CC)で確認したが、As-A 軽石降下後に跡込みが行われたことを示している。作土と軽石がブロック状に攪拌されている。






**泥流によるキズ痕** 1箇所で見られたが、泥流によるかどうかは不明である。

**作物遺存体・株痕** なし。


**平坦面** 1箇所。旧平坦面4(第72図)。

### ① 旧平坦面4

**位置** 3-15号畑の中央南寄り。



第72図 平坦面実測図② (1/60)



第73図 株痕実測図 (1/40)

**遺存状況** 遺存状態は不良である。  
**形状** 平面形は円形を呈している。  
**規模** 1.3㎡を測る。  
**周溝** なし。  
**比高** 不明。

#### ④ 3-16号畑

**位置** 調査区中央北東寄り。3-14号畑の北東側、3-15号畑の南東側、3号溝・4号ヤックラの南側。

**遺存状況** 全体的に天明泥流到達前、As-A 軽石降下後の跡込みが行われている上に、泥流後の洪水等の攪乱を被っていると考えられ不良。

**規模** 最大長3.0 m、最大幅9.3 m、検出面積27.8㎡を測る。畝幅0.50 m。

**畝サク方向** N-65°-W

**畝サク断面形状** サブトレを設定していないので不明であるが、遺存状況が不良な状況は3-15号畑と類似している。

**泥流によるキズ痕** 明確なものは認められなかった。

作物遺存体・株痕 ほとんど認められなかった。

平坦面 1箇所。3-16号平坦面(第72図)。

① 3-16号平坦面

位置 3-16号畑の上端付近中央。

遺存状況 遺存状態はやや不良である。

形状 平面形は円形を呈している。

規模 1.4㎡を測る。

周溝 なし。

比高 山側は畝より低く、川側は畝より高い。

3 H号畑(第65・68・70・72・73図/第16・17表/P L 52・56・58)

位置 調査区北東隅。3・4号溝・4号ヤックラを挟んで3 G畑の北東側。

検出状況 調査区は梅林で使われており、泥流のプライマリーな堆積状況は不明だが、現表土から最深60cmで畑面を検出した。泥流と畑面の間には全体的にAs-Aで覆われている状況であった。畑面は北東から南西に向けて8～14°の勾配で傾斜しており、当時の斜面の様子が確認された。

規模 最大長10.8 m、最大幅16.9 m、検出面積90.8㎡を測る。

遺物出土状況 畑面直上で2点の陶磁器が出土したが図示するには至らなかった。

単位畑 2枚の単位畑のみの検出である。

① 3-17号畑

位置 調査区北東隅。4号溝・4号ヤックラの北側、3-18号畑の北西側。

遺存状況 北西側が攪乱を被っているが、検出部分は良好。復旧溝が4条(2間間隔)検出されている。

規模 最大長5.9 m、最大幅14.0 m、検出面積60.3㎡を測る。畝幅0.57 m。

畝サク方向 N-72°-E

畝サク断面形状 関氏の2類。サブトレ(第70図hh)で確認したが、As-A降下前に1番ザクと2番ザク(土用の培土)が終了していた耕作状況を示している。

泥流によるキズ痕 明確なものは認められなかった。

作物遺存体・株痕 作物遺存体は若干認められる程度で、株痕は1.5 m×1.5 mの範囲で検出作業を実施した(第73図)。

株痕は疎らな検出で、間隔は小振りなものが10cm程度、まとまり毎には25～40cmであった。

平坦面 攪乱により消失か。

② 3-18号畑

位置 調査区北東隅。4号溝・4号ヤックラの北東側、3-17号畑の南東側。

遺存状況 良好。

規模 最大長4.9 m、最大幅11.7 m、検出面積30.5㎡を測る。畝幅0.48 m。

畝サク方向 N-72°-E

畝サク断面形状 関氏の3類。サブトレで確認していないので不明である。

泥流によるキズ痕 明確なものは認められなかった。

作物遺存体・株痕 若干認められる程度で、株痕の検出は今回実施しなかった。

平坦面 1箇所。3-18号平坦面(第72図)。

① 3-18号平坦面

位置 3-18号畑の上端付近中央。

遺存状況 復旧溝5に切られ、調査区外に延びており全体の約2分の1の検出で、遺存状態は良好である。

形状 平面形は円形を呈すると考えられる。

規模 現状で0.8㎡、復元1.5㎡を測る。

周溝 なし。

比高 山側は畝より低く、川側は調査区外のため不明である。

## (2) ヤックラ・溝状遺構

本調査区ではヤックラ4基、溝状遺構4条が検出された。2号・3号ヤックラは部分検出のため、ヤックラとなるかは不明なところが多いが、1号・4号ヤックラはいずれも側溝を有し、1号ヤックラの側溝が1・2号溝、4号ヤックラの側溝が3・4号溝である。したがってここではヤックラと溝状遺構を一緒に報告する。

### 1号ヤックラ (第65・67・74図/PL 47)

位置 調査区南東隅。3-8号畑の北側、3-10号畑の西側。

検出状況 3-8号畑の精査中に検出された。畑中の礫が集積されたもので、側溝(1号・2号溝)を付帯している。泥流はここまで到達したものと考えられ、天端1・2(第67図)が確認されている。

規模 検出長約10.0m、最大幅約17.0m、畑面との比高差は1.7mを測る。

遺物出土状況 なし。

### 2号ヤックラ (第65・67図/PL 50)

位置 調査区中央北西壁沿い。3-11号畑の北西側、1号ヤックラの北東側。

検出状況 3-11号畑の精査中にその境界で検出した。1号ヤックラに続き、地形の変換点付近で比較的大きな礫が集積されている。側溝の付帯は見られなかったが泥流の天端3(第67図)が確認されている。

規模 検出長4.0m、最大幅14.5m、畑面との比高差は0.5mを測る。

遺物出土状況 なし。

### 3号ヤックラ (第68図/PL 53)

位置 調査区中央南東壁沿い。3-14号畑上、3-14号平坦面の東側。

検出状況 3-14号畑の精査中に検出した。大振りの礫の集積の一部が検出され、調査時は攪乱としていた。本体は調査区外に延びており、ヤックラになる可能性があるとして報告しておきたい。

規模 検出長1.5m、最大幅3.0m、畑面との比高差はmを測る。

遺物出土状況 なし。

### 4号ヤックラ (第65・68・75図/PL 56・57)

位置 調査区北東側。3-15・3-16号畑の北東側、3-17・3-18号畑の南西側。

検出状況 3-15・3-16号畑と3-17・3-18号畑の精査中にその間で検出された。当初は縦走する沢の一部と考えたが、1号ヤックラと同様に側溝(3号・4号溝)を付帯しており、ヤックラと判断した。

規模 検出長16.5m、最大幅7.0m、畑面との比高差は最大0.4mを測る。

遺物出土状況 なし。

### 1号溝 (第65・67・74図/PL 47)

位置 1号ヤックラの南東側。3-8号畑の北東側。

検出状況 1号ヤックラと3-8号畑の精査中にその境界で検出した。3-8号畑・3-9号畑境で2号溝と合流する。泥流に埋没して検出されたが、泥流を除去すると底面には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。

走行方向 N-94°-E

規模 検出長4.0m、最大幅1.0m、畑面からの深さは最深0.24mを測る。


遺物出土状況 なし。

### 2号溝 (第65・67・74図/PL 47)

位置 1号ヤックラの南東側。3-9号畑の北西側。

検出状況 1号ヤックラと3-9号畑の精査中にその境界で検出した。3-8号畑・3-9号畑境で1号溝と合流する。泥流に埋没して検出されたが、泥流を除去すると底面には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。

走行方向 N-178°-W



第74図 1号ヤックラ・1号・2号溝実測図 (1/100・1/40)

**規模** 検出長 12.5 m、最大幅 0.9 m、畑面からの深さは最深 0.28 m を測る。

**遺物出土状況** なし。

**3号溝** (第 65・68・75 図 / P L 57)

**位置** 4号ヤックラの南西側。3-15・3-16号畑の北東側。

**検出状況** 4号ヤックラと3-15・3-16号畑の精査中にその境界で検出した。泥流に埋没して検出されたが、泥流を除去すると底面には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。4号溝とともに4号ヤックラの側溝であり、ヤックラの形状に沿って蛇行している。

**走行方向** N-115 ~ 163°-E

**規模** 検出長 11.8 m、最大幅 1.2 m、畑面からの深さは最深 0.24 m を測る。

**遺物出土状況** なし。

**4号溝** (第 65・68・75 図 / P L 57)


**位置** 4号ヤックラの北東側。3-17・3-18号畑の南西側。

**検出状況** 4ヤックラと3-17・3-18号畑の精査中にその境界で検出した。3号復旧溝と重複し、これに切られている。泥流に埋没して検出されたが、泥流を除去すると底面には全体的にAs-A軽石で覆われている状況であった。3号溝とともに4号ヤックラの側溝である。

**走行方向** N-142 ~ 170°-E

**規模** 検出長 5.0 m、最大幅 1.0 m、畑面からの深さは最深 0.15 m を測る。

**遺物出土状況** なし。



第75図 4号ヤックラ・3号・4号溝・1～6号復旧溝実測図 (1/100・1/40)

### (3) 復旧溝

本調査区では復旧溝6条が検出された。これらは位置・走行方向で2つに大別できる。1つは1・2号復旧溝で、3-15・3-16号畑上に位置し、走行方向はN-52°-Wにまとまる。1号と2号は約3.6m(2間)の間隔で検出されている。検出長の違いはそれぞれの掘削深と関係し、3-15・3-16号畑は泥流到達以降の洪水等の攪乱を被っていると考えられ隣接する畑面より低くなっている。もう一つは、3~6号復旧溝で、3-17・3-18号畑上に位置し、走行方向はN-65°-69°-Wにまとまり、これらも1・2号と同様に約3.6m(2間)間隔で検出されている。復旧溝は泥流到達後に畑土を採取して、泥流あるいは礫を埋め戻した痕跡と理解されている。通常は畑面で検出されるため、浅く感じるかもしれないが、3号復旧溝の土層断面(第75図)で分かるように泥流上面から畑土を目指して掘り込まれ、畑土を20cm程採取したあとに、礫、泥流の順で埋め戻されている。泥流自体が砂質なことから埋め戻された泥流と堆積泥流の区別は困難である。

#### 1号復旧溝(第75図/PL55)

位置 3-15・3-16号畑上。旧平坦面4の西側、2号復旧溝の南西側。

検出状況 畑面の精査中に畝サク方向にほぼ直交するかたちで検出された。検出時は埋土が泥流であり、キズ痕と考えられた。

走行方向 N-54°-W

規模 検出長1.6m、最大幅0.5m、畑面からの深さは最深0.10mを測る。

遺物出土状況 なし。

#### 2号復旧溝(第75図/PL55)

位置 3-15・3-16号畑上。4号ヤックラ・3号溝の南西側、1号復旧溝の北東側。

検出状況 畑面の精査中に畝サク方向にほぼ直交するかたちで検出された。検出時は埋土が泥流であり、キズ痕と考えられた。

走行方向 N-52°-W

規模 検出長4.3m、最大幅0.5m、畑面からの深さは最深0.22mを測る。

遺物出土状況 なし。

#### 3号復旧溝(第75図/PL56・57)

位置 3-17・3-18号畑上。4号ヤックラ・4号溝の北東側、2号復旧溝の南西側。

検出状況 畑面の精査中に畝サク方向に直交するかたちで検出された。4号溝と重複し、これを切っている。3~6号復旧溝は約3.6m(2間)間隔で並んで検出されている。堆積土層も泥流の最上位から掘り込まれており、礫、泥流の順に埋め戻されている。

走行方向 N-68°-W

規模 最大長9.8m、最大幅0.8m、掘り込み面からの深さは最深0.6mを測る。

遺物出土状況 なし。

#### 4号復旧溝(第75図/PL56~58)

位置 3-17・3-18号畑上。3号復旧溝の北東側、5号復旧溝の南西側。

検出状況 畑面の精査中に畝サク方向に直交するかたちで検出された。3~6号復旧溝は約3.6m(2間)間隔で並んで検出されている。

走行方向 N-68°-W


規模 検出長7.8m、最大幅0.7m、畑面からの深さは最深0.38mを測る。

遺物出土状況 なし。

#### 5号復旧溝(第75図/PL56~58)

位置 3-17・3-18号畑上。4号復旧溝の北東側、6号復旧溝の南西側。

検出状況 畑面の精査中に畝サク方向に直交するかたちで検出された。3~6号復旧溝は約3.6m(2間)間隔で並んで検



第76図 嶋木Ⅰ遺跡V出土遺物実測図 (1/4・1/3)

第16表 嶋木Ⅰ遺跡V出土遺物観察表

種別No.	図録No.	群 種	法量(器高/口径/底径)(cm)	特徴(形態・手法等)	境 域	胎土・材質等	色調(外面/内面)	備 考
27-1	58	陶磁器・碗	(4.8) / - / 4.0	瀬戸・美濃陶器。内外面ともに灰物。	良好	-	オリーブ灰	体部～高台部20%残存。 旧平坦面2
27-2	58	陶磁器・碗	(3.8) / - / -	瀬戸・美濃系陶器。腰折碗。	良好	-	灰白	臼縁部～体部25%残存。 北側調査区
27-3	58	陶磁器・皿	(1.3) / - / 4.0	肥前陶器。内野山踏窯。見込み部乾の目触刺ぎ。	良好	-	灰黄	体部～高台部50%残存。 3-12号畑
27-4	58	陶磁器・碗	(4.7) / - / -	肥前窯付。外面は草花文。	-	-	明緑灰	破片資料(臼縁部～体部) 北側調査区
27-5	58	在地土器・皿	(3.1) / - / -	内耳皿。内外面とも横位ナ字調整後に縦位ミガキ。	良好	角閃石	にぶい黄陶	破片資料(体部) 3-14号畑サブトレ

第17表 嶋木Ⅰ遺跡V畑跡・平坦面一覧

\*尺換算は画尺：1尺=10/33mを用いた。面積は1歩=6尺平方で算出。

畑名	単位畑名	面積 (m <sup>2</sup> )	単位畑			畑面積 (m <sup>2</sup> )	畑面積 反・畝・歩	畑断面	平坦面							
			反・畝・歩	斜度 (°)	畝幅 (m)				相当尺寸 (尺)	平坦面	面積 (m <sup>2</sup> )	形状	溝	窪み	形状	比高
3 E	3-8	(19.0)	・ ・ 6	11	0.52	1.7	113.5	・ 1 ・ 4	2類	3-8	<1.7> (0.8)	円	×	/	-	(土)
	3-9	(27.0)	・ ・ 8	18	0.50	1.7			2類	3-9	-	-	-	-	-	-
	3-10	(67.5)	・ ・ 20	11	0.51	1.7			2類	3-10	2.0	円	×	/	-	±
3 F	3-11	(109.4)	・ 1 ・ 3	18	0.44	1.5	156.8	・ 1 ・ 17	2類	旧平坦面1	1.6	円	○	/	溝	-
	3-12	(47.4)	・ ・ 14	7	0.44	1.5			2類	旧平坦面2	1.4	円	×	/	-	±
	3-11	(109.4)	・ 1 ・ 3	18	0.44	1.5			2類	3-11	<1.5> (0.7)	円	○	/	-	↓
3 G	3-13	(57.2)	・ ・ 17	12	0.51	1.7	114.4	・ 1 ・ 5	2類	3-12	<2.8> (2.4)	円	×	/	-	↓
	3-14	(79.9)	・ ・ 24	12	0.55	1.8			2類	3-12	-	-	-	-	-	
	3-15	(76.7)	・ ・ 23	12	0.44	1.5			4類	旧平坦面3	1.5	円	×	/	溝	±
3 H	3-16	(27.8)	・ ・ 8	7	0.50	1.7	90.8	・ ・ 27	-	3-13	-	-	-	-	-	
	3-17	(60.3)	・ ・ 18	14	0.57	1.9			2類	3-14	2.7	円	○	/	-	↓
	3-18	(30.5)	・ ・ 9	8	0.48	1.6			3類	3-15	-	-	-	-	-	
									3-16	1.4	円	×	/	-	±	
									3-17	-	-	-	-	-	-	
									3-18	<1.5> (0.8)	円	×	/	-	↓	

出されている。

走行方向 N - 69° - W

規模 検出長 5.8 m、最大幅 0.7 m、畑面からの深さは最深 0.47 mを測る。

遺物出土状況 なし。

6号復旧溝 (第75図/P.L. 56 ~ 58)

位置 3-17号畑上、5号復旧溝の北東側。

検出状況 畑面の精査中に畝サク方向に直交するかたちで検出された。3～6号復旧溝は約 3.6 m (2間) 間隔で並んで検出されている。

走行方向 N-65°-W

規模 検出長 3.0 m、最大幅 0.7 m、畑面からの深さは最深 0.30 mを測る。

遺物出土状況 なし。

## 第4編

# 自然科学分析

# 第1章 東貝瀬Ⅲ遺跡出土遺物の自然科学分析

## 第1節 東貝瀬Ⅲ遺跡の花粉分析

森 将志 (パレオ・ラボ)

### 1. はじめに

群馬県長野原町に所在する東貝瀬Ⅲ遺跡では、天明3年(1783)の浅間山の噴火に伴う泥流に埋没した畑跡が検出されている。この畑跡から花粉分析用の試料が採取された。以下では、試料について行った花粉分析の結果を示し、考察を行った。なお、同一試料を用いて炭化種実同定や植物珪酸体分析なども行われている(各分析の項参照)。

### 2. 試料と方法

調査区北側の畑跡では、作物遺体の株痕が残る箇所があり、この箇所において2m×2mの範囲で土壌試料が採取された。また、調査区北側の急斜面地では泥流の下に砂の堆積が目立ち、逆級化現象が生じていると考えられている。分析試料は畑跡の畝に堆積した泥流部分(第34図No.5)から採取した。試料の土相は、灰黄褐色(10YR5/2)砂礫混じりシルトである。この試料について、次の手順で花粉分析を実施した。

試料(湿重量約3g)を遠沈管にとり、10%水酸化カリウム溶液を加え10分間湯煎する。水洗後、46%フッ化水素酸溶液を加え1時間放置する。水洗後、比重分離(比重2.1に調整した臭化亜鉛溶液を加え遠心分離)を行い、浮遊物を回収し水洗する。水洗後、酢酸処理を行い、続いてアセトリス処理(無水酢酸9:濃硫酸1の割合の混液を加え20分間湯煎)を行う。水洗後、残渣にグリセリンを滴下し保存用とする。検鏡は、この残渣より適宜プレパラートを作製して行った。プレパラートは全面を検鏡し、その間に現れる花粉・胞子を全て数えた。また、保存状態の良い花粉化石を選んで単体標本(PLC1247~1252)を作製し、写真を図版に載せた。

### 3. 結果


検出された花粉・胞子の分類群数は、樹木花粉10、草本花粉3、形態分類のシダ植物胞子1の総計14である。これらの花粉・胞子の一覧表を第18表に示した。なお、今回の分析試料には十分な量の花粉化石が含まれていなかったため、分布図は示していない。花粉化石の含有量が少ないなかで、コナラ属コナラ亜属の8個が最も多い産出である。

### 4. 考察

今回の分析試料には花粉化石がほとんど含まれていなかった。一般的に花粉は湿乾を繰り返す環境に弱く、酸化的環境に堆積すると紫外線や土壌バクテリアなどによって分解され消失してしまう。そのため、堆積物が酸素と接触する機会が多い堆積環境や保存環境では花粉化石が残りやすい。分析試料は畑跡から採取されており、畑の掘り起こし等で堆積物が酸化的環境に晒されていたため、花粉の保存状態が悪いと思われる。今回は花粉の保存状態が悪い上に、作物の候補となる分類群の産出も見られなかったため、花粉分析結果から畑作物について言及するのは難しい。ちなみに、産出が少ないながらも比較的多く産出しているのは、マツ属複維管束亜属とコナラ属コナラ亜属、クリ属である。これらは陽樹を含む分類群であり、二次林の構成種としても知られたため、遺跡周辺にはニヨウマツ類やコナラ、クリなどからなる二次林が広がっていた可能性がある。

第18表 産出花粉胞子一覧

学名	和名	
樹木		
<i>Pinus</i> subgen. <i>Diploxylon</i>	マツ属複維管束亜属	3
<i>Carpinus</i> - <i>Ostrya</i>	クマシデ属-アサダ属	1
<i>Betula</i>	カバノキ属	1
<i>Ahies</i>	ハンノキ属	2
<i>Fagus</i>	ブナ属	1
<i>Quercus</i> subgen. <i>Lepidobalanus</i>	コナラ属コナラ亜属	8
<i>Quercus</i> subgen. <i>Cyclobalanopsis</i>	コナラ属アカガシ亜属	1
<i>Castanea</i>	クリ属	5
<i>Ulmus</i> - <i>Zelkova</i>	ニレ属-ケヤキ属	1
<i>Aesculus</i>	トチノキ属	1
草本		
Gramineae	イネ科	2
<i>Artemisia</i>	ヨモギ属	4
Liguliflorae	タンポポ科	4
シダ植物		
Monolete type spore	単葉溝胞子	1
Arboreal pollen	樹木花粉	24
Nonarboreal pollen	草本花粉	10
Spores	シダ植物胞子	1
Total Pollen & Spores	花粉・胞子総数	35



- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. マツ属複維管束亜属 (PLC. 1247) | 2. コナラ属コナラ亜属 (PLC. 1248) |
| 3. クリ属 (PLC. 1249)       | 4. ヨモギ属 (PLC. 1250)      |
| 5. イネ科 (PLC. 1251)       | 6. キク亜科 (PLC. 1252)      |

第 77 図 東貝瀬Ⅲ遺跡から産出した花粉化石

## 第2節 東貝瀬Ⅲ遺跡出土作物遺体の素材同定および植物珪酸体分析

米田恭子・黒沼保子（パレオ・ラボ）

### 1. はじめに

東貝瀬Ⅲ遺跡の畑跡から出土した作物遺体について、解剖学的検討による素材同定および素材の母植物を検討する目的で植物珪酸体分析を行った。以下に、分析結果と考察を記す。なお、同一試料を用いて大型植物遺体分析も行われている（大型植物遺体分析の項参照）。

### 2. 試料と方法

試料は、調査区北側で検出された天明泥流下畑跡の2m×2mの範囲で5ヵ所取り上げられた土壌（採取位置第34図No.1～No.5）である。

[素材同定]

No.1～No.5の中から任意に採取した試料について、実体顕微鏡を用いて観察を行った。

[植物珪酸体分析]

植物遺体が良好に観察されたNo.2（分析No.1）とNo.4（分析No.2）から任意に採取した。

試料を実体顕微鏡で観察したところ、植物遺体そのものは残存せず、単子葉植物の葉身に見られる平行脈が圧痕として土壌に残されたものであった。

分析No.1は残存長16.3cm、残存幅0.9cmで0.2～0.3cm幅の平行脈が5条観察された。分析No.2は残存長23.0cm、残存幅2.5cmで0.2～0.3cm幅の平行脈が9条観察された。

植物圧痕を含めた土壌部分を採取し、下記の手順に従って植物珪酸体の抽出を試みた。

試料約1g（秤量）をトルビーカーにとり、これに30%の過酸化水素水を約20～30cc加え、脱有機物処理を行う。処理後、水を加え、超音波ホモジナイザーを用いて試料を分散させ、沈降法により0.01mm以下の粒子を除去する。この残渣よりグリセリンを用いて適宜プレパラートを各2枚作製し、全面を精査して同定および計数を行った。

### 3. 結果

[素材同定]

観察の結果、植物遺体は残存していなかった。

[植物珪酸体分析]

観察された植物珪酸体を第20表に示した。

第19表 東貝瀬Ⅲ遺跡畑跡出土作物遺体の植物珪酸体

分析No.	試料名	調査区	遺構	採取位置No.	残存長(cm)	残存幅(cm)	平行脈数(条)	平行脈幅(cm)	機動細胞珪酸体		
									イネ	ササ属	キジ楮
1	作物遺体	北側	畑跡	2	16.3	0.9	5	0.2～0.3			1
2				4	23.0	2.5	9	0.2～0.3	1	1	2

[分析No.1（採取位置No.2）]

キビ族の機動細胞珪酸体が1個検出された。


[分析No.2（採取位置No.4）]

キビ族の機動細胞珪酸体が2個と、イネとササ属の機動細胞珪酸体が各1個観察された。

### 4. 考察






作物遺体を実体顕微鏡で観察したところ、植物遺体そのものは残存せず、単子葉植物の葉身に見られる平行脈が圧痕として土壌に残されていた。植物組織の観察が不可能であったため、解剖学的検討では作物遺体の同定はできなかった。

一方、東貝瀬Ⅲ遺跡の畑跡から検出された単子葉植物の圧痕を含む土壌について、植物珪酸体分析を行った結果から、キビ族とイネ、ササ属の機動細胞珪酸体がわずかに検出された。発掘現場で取り上げられた試料に植物遺体そのものは残存し



1. 作物遺体 (分析No.1)、2. 作物遺体拡大 (分析No.1) 3・4. 作物遺体 (分析No.2)、5. イネ機動細胞珪酸体 (分析No.2)、6. ササ属機動細胞珪酸体 (分析No.2)、7. キビ炭機動細胞珪酸体 (分析No.2)  
a : 断面、b : 側面

第78図 東貝瀬川遺跡出土作物遺体の植物珪酸体



8・9. 作物遺体拡大（分析No.2）、10. 現生ウルチキビ葉身（2011.10.9山梨県北都留郡小菅村）、11. 現生モチアワ葉身（2011.10.9山梨県北都留郡小菅村）、12. 現生コムギ葉身（2011.6.15東京都東村山市）、13. 現生イネ葉身（2011.10.9群馬県高崎市）、14. 現生ネマガリタケ葉身（2013.11.17福島県三島市）、15. 現生ヨシ葉身（2011.5.19埼玉県比企郡西吉見町）

ていなかったため、今回の分析で得られた植物珪酸体が作物遺体の母植物に由来するかは不明である。また、今回の植物珪酸体分析で得られたキビ族の機動細胞珪酸体の形態からは、アワやキビなどの栽培種か、エノコログサやスズメノヒエ、イヌビエなどの雑草類に由来するかの同定は困難である。

キビ族とイネについては、畑で栽培された作物の候補となりえる。ササ属型のササ類（スズタケ、ミヤコザサなど）については、周辺の森林の下草的存在として生育していたと推察される。

発掘現場で取り上げられた試料に植物遺体の圧痕のみが残され、植物珪酸体もほとんど残っていない要因としては、泥流により畑で栽培された植物が熱を受けた可能性が考えられる。

次に、圧痕として残った単子葉植物の形態を現生のイネ科植物の葉身と比較し、今回の試料の母植物について考えてみたい。

今回分析した試料は、残存幅が最大 2.5cm、0.2～0.3cm幅で 9 条の平行脈が観察された。葉の中心にみられる主脈は明瞭にみられない特徴があった。

一方、観察した現生のイネ科植物の葉身の特徴は以下のとおりであった。現生のウルチキビの葉身は幅 2.8cm で、幅 0.18cm の平行脈が 16 条ある。主脈は平行脈よりやや明瞭である。現生のモチアワの葉身は幅 1.9cm で、幅 0.15cm の平行脈が 12 条観察された。主脈は不明瞭である。現生のコムギの葉身は幅 1.0cm で、幅 0.1cm の平行脈が 10 条である。主脈は不明瞭である。現生のイネの葉身は幅 1.1cm で、幅 0.15cm の平行脈が 8 条観察された。主脈は不明瞭である。現生のネマガリタケの葉身は幅 5.5cm で、幅 0.20cm の平行脈が 23 条観察された。主脈は明瞭である。現生のヨシの葉身は幅 2.3cm で、幅 0.12cm の平行脈が 18 条ある。主脈は不明瞭で平行脈も浅い。

比較した 6 種類の現生のイネ科植物の中では、ウルチキビとモチアワが今回の試料の特徴に類似しているように思われた。作物遺体の圧痕を含む土壌からは、キビ族が最も多く得られた植物珪酸体であり、形態の特徴と合わせて、畑で栽培されていた可能性のある作物の有力な候補と思われる。

## 引用文献

藤原宏志 (1976) プラント・オパール分析法の基礎的研究 (1) - 数種イネ科植物の珪酸体標本と定量分析法 -。考古学と自然科学, 9, 15-29.

## 第 3 節 東貝瀬Ⅲ遺跡の畑跡から出土した炭化種実

佐々木由香・バンドリ スダルシャン (パレオ・ラボ)

### 1. はじめに

東貝瀬Ⅲ遺跡では、天明 3 (1783) 年の浅間山の噴火に伴う泥流により埋没した畑跡 1 段 (面) が検出されている。畑は畝サクの遺存状態が良好で、作物遺体の痕跡が残存しており、耕作土中にも種実が残存している可能性が想定された。ここでは、耕作土に含まれる種実を同定し、栽培された植物あるいは周辺の植生について検討する。なお、同試料を用いて花粉分析や植物珪酸体分析も行われている (各分析の項参照)。

### 2. 試料と方法

試料は、畑跡から任意採取した土壌 5 試料と、水洗済み試料 10 試料である。調査区北側の 2m × 2m の範囲で、作物遺体と土壌がサンプリングされた。2m × 2m の範囲内では、畝サクが 5 条検出されたため、任意に No.1 から No.5 の番号が付されている。試料の採取位置は第 34 図を参照されたい。

水洗済みの試料は、長野原町教育委員会により砂と泥流が分けられ、それぞれ 1.0mm 目の篩を用いて水洗された。土壌試料 5 試料は、すべて泥流であり、各試料から 1000cc を計量後、最小 0.5mm の篩を用いて水洗し、種実の抽出・同定・計数を実体顕微鏡下で行った。試料は、長野原町教育委員会で保管されている。

### 3. 結果

同定した結果、木本植物では針葉樹のマツ属複雑管東亜属炭化葉の 1 分類群と広葉樹のオニグルミ炭化核の 1 分類群、草本植物ではオオムギ炭化種子とコムギ炭化種子の 2 分類群の、計 4 分類群が得られた (第 20・21 表)。これ以外に、識別点を欠く一群を同定不能炭化種実とした。植物遺体以外には炭化した虫えいと子囊菌が得られた。また、未炭化のアカザ

属種子とタケノグサ属種子、エノキグサ属種子、タンポポ属果実が得られたが、花粉分析の結果から、今回の畑跡は耕作当時の未炭化の種実が残りにくい環境と推定されるため、未炭化種実の時期については注意が必要である。

以下、得られた炭化種実について採取位置別に記載する（同定不能炭化種実と虫食い、子囊菌は除く）。

No.1：同定可能な種実は得られなかった。

No.2：オニグルミ破片とオオムギ破片が各1点得られた。

No.3：同定可能な種実は得られなかった。

No.4：マツ属複雑管束亜属破片が6点と、オオムギが2点、コムギが1点得られた。

No.5：マツ属複雑管束亜属破片が2点と、オオムギとコムギが各1点得られた。

第20表 東貝瀬川遺跡から出土した炭化種実（土壌試料：括弧内は破片数）

分類群	採取位置	水重量 (mg)				
		1	2	3	4	5
マツ属複雑管束亜属	炭化葉				(6)	(2)
オニグルミ	炭化核	(1)				
オオムギ	炭化種子	(1)			1	1
コムギ	炭化種子				1	1
同定不能	炭化種実	(1)			(4)	(1)
虫食い	炭化				1	
子囊菌	炭化子嚢	1	1	(1)		
タケノグサ属	種子		2		1	(2)

第21表 東貝瀬川遺跡から出土した炭化種実（水洗済み試料：括弧内は破片数）

分類群	採取位置	炭化種実				
		1	2	3	4	5
オオムギ	炭化種子			1		
アカマツ属	種子		(1)			
エノキグサ属	種子					1
タンポポ属	果実		1			

次に、炭化種実の記載を行い、図版に写真を示して同定の根拠とする。

(1) マツ属複雑管束亜属 *Pinus* subgen. *Diploxylon* 炭化葉 マツ科

短い破片であり、基部と頂部は遺存していなかった。背面観・腹面観は狭長方形で、側面観は線状の狭長方形、断面は半円形になる。背面と腹面の表面には縦方向に並んだ8～10本の気孔条がある。横断面で中央付近に維管束が2つ並び、マツ属複雑管束亜属と同定できる。マツ属複雑管束亜属にはアカマツとクロマツが含まれる。残存長3.0mm、幅0.7mm。

(2) オニグルミ *Juglans mandshurica* Maxim. var. *sieboldiana* (Maxim.) Makino 炭化核 クルミ科

破片であるが、完形ならば側面観は広卵形。木質で、壁は厚くて硬く、ときどき空隙がある。本来は縫合線があるが、残存していない。表面には浅い溝と凹凸が不規則に入る。断面は角が尖る。残存長4.1mm、残存幅2.2mm。

(3) オオムギ *Hordeum vulgare* L. 炭化種子 イネ科

残存状態が悪いが、上面観・側面観は長楕円形、腹面中央部には上下に走る1本の溝がある。背面の下端中央部には三角形の胚がある。側面観はやや下端側が厚くなり、上下端にむかって狭くなる。断面は円形となる。長さ4.7mm、幅2.9mm、厚さ2.0mm。

(4) コムギ（バンコムギ） *Triticum aestivum* L. 炭化種子 イネ科

残存状態が悪いが、上面観・側面観は共に楕円形。腹面中央部には、上下に走る1本の溝がある。背面の下端中央部には、扇形の胚がある。オオムギに比べて長さが短く、幅に対して厚みがあるため、全体的に丸っこい。断面形状は腹面側が窪み、背面側が円形となる（Jacomet, 2006）。またコムギの場合、側面観で最も背の高い部分（幅の広い部分）が基部付近に来る。コムギ属にはバンコムギやマカロニコムギなど複数種があるが、一般的にコムギと呼称しているのはバンコムギである。ここでは一般的な呼称で記載した。長さ4.0mm、幅3.1mm、厚さ2.4mm。

(5) 虫食い Gall

上面観は円形、側面観は扁平で、中央がゆるやかに凹む。幅2.6mm、厚さ3.0mm。

(6) 子囊菌 Ascomycota 炭化子嚢

球形で、表面は平滑。径0.7mm。

#### 4. 考察

畑の畝のNo.2、4、5から炭化種実がわずかに得られた。すべて泥流部分からの産出である。このうち、明らかな栽培植物はオオムギとコムギである。いずれも炭化していたため、畑に生育していた種子が熟を受けたか、近くで保管されていた種子が何らかの要因により炭化して畑内に堆積したと推定される。オニグルミの破片も炭化して産出しており、食用となる子葉を取り出した後、不要になった核が燃やされた可能性がある。同様にマツ属複雑管束亜属の葉も炭化しており、個々の燃えたか、肥料として耕作土に入れられた可能性がある。

周辺環境の林縁要素としては、アカマツと考えられるマツ属複雑管束亜属やオニグルミなどの高木が生育していたと思わ


れる。

通常、台地上の遺跡では酸性土壌のため畑内の生の種実が分解されて残らない。長野原町東宮遺跡の24畑では、泥流により埋没した特殊な環境下でかつ地下水位が高い場所であったため、通常なら残らない未炭化種実が遺存しており、栽培植物や周辺植生についての検討が可能であった。24畑で出土した種実のうち、明らかな栽培植物はアサとソバ、イネ、オオムギであった。複数の栽培植物がみられたため、一種類の作物が栽培されていたのではなく、複数の作物が輪作されていた可能性が指摘されている（佐々木・バンダリ、2012）。今回の東貝瀬川遺跡でも未炭化の種実がわずかに産出しているが、乾燥した環境下では分解されて残らない花粉化石が、ほとんど残存していない点を考慮すると、当時の未炭化種実は残りにくい環境であったと推察される。このため、アカザ属やエノキグサ属、タンポポ属の未炭化種実の時期については注意が必要である。炭化種実もほとんど産出しておらず、かつ状態が悪いため、今回の畑跡には当時の栽培植物の種実はほとんど残存していないと考えられる。このため、少なくとも畑でオオムギとコムギが栽培されていた可能性があるとはいえるが、今回の検討ではそれ以外の栽培植物は検出できなかった。

#### 引用文献

Jacomet, S. and collaborators Archaeobotany Lab. (2006) Identification of cereal remains from archaeological sites. 2nd edition. IPAS, Basel Univ.

佐々木由香・バンダリ スタダシヤン (2012) 東京遺跡から出土した大型植物遺体、群馬県埋蔵文化財調査事業団編「東京遺跡(2)―遺物編―」: 437-461、群馬県埋蔵文化財調査事業団。



1. マツ属複維管束胚乳炭化葉 (No. 4)、2. オニグルミ炭化核 (No. 2)、3. オオムギ炭化種子 (No. 5)、4. コムギ炭化種子 (No. 4)、5. 炭化虫えい (No. 4)、6. 子囊菌炭化子囊 (No. 1)

第80図 東貝瀬川遺跡から出土した炭化種実

## 第2章 嶋木 I 遺跡出土遺物の自然科学分析

### 第1節 嶋木 I 遺跡の花粉分析

森 将志 (パレオ・ラボ)

#### 1. はじめに

群馬県長野原町に所在する嶋木 I 遺跡では、天明3年(1783)の浅間火山の大爆発に伴い発生した泥流により埋没した畑跡が検出され、畑跡から花粉分析用の試料が採取された。以下では、採取された試料の花粉分析結果を示し、古植生について検討を行った。なお、同試料を用いて植物珪酸体分析と大型植物遺体分析も行われている(各分析の項参照)。

#### 2. 試料と方法

分析試料は、作物遺存体と共に採取された耕作土の3点(分析No.1,2,3)である(第23表)。分析No.1は礫まじり黄褐色(2.5Y5/3)細粒砂、分析No.2とNo.3は礫まじり黒褐色(2.5Y3/2)細粒砂である。これらの試料について、次の手順で花粉分析を実施した。

試料(湿重量約7~8g)を遠沈管にとり、10%水酸化カリウム溶液を加え10分間湯煎する。水洗後、46%フッ化水素酸溶液を加え1時間放置する。水洗後、比重分離(比重2.1に調整した臭化亜鉛溶液を加え遠心分離)を行い、浮遊物を回収し水洗する。水洗後、酢酸処理を行い、続いてアセトリス処理(無水酢酸9:濃硝酸1の割合の濃酸を加え20分間湯煎)を行う。水洗後、残渣にグリセリンを滴下し保存用とする。この残渣よりプレパラートを作製し、プレパラートは、樹木花粉が200を超えるまで鏡検し、その間に現れる草本花粉・胞子を全て数えた。また、保存状態の良い花粉を選んで単体標本(PLC.1492~1498)を作製し、写真を第82図に載せた。

第22表 分析試料一覧

分析No.	遺跡名	試料名	遺構名	位置	土相
1	嶋木 I 遺跡 4 次調査	—	3-5号畑	中央	礫まじり黄褐色 (2.5Y5/3) 細粒砂
2	—	作物遺存体	—	南	—
3	嶋木 I 遺跡 5 次調査	—	3-14号畑	—	礫まじり黒褐色 (2.5Y3/2) 細粒砂

細粒砂である。これらの試料について、次の手順で花粉分析を実施した。

#### 3. 結果

3試料を鏡検した結果、検出できた分類群は、樹木花粉23、草本花粉16、形態分類のシダ植物胞子2の計41である。これらの花粉・胞子の一覧表を第23表に、分布図を第81図に示した。分布図の樹木花粉は樹木花粉総数を、草本花粉・シダ植物胞子は全花粉胞子総数を基数とした百分率で示した。図表においてハイフン(—)で結んだ分類群は、それらの分類群間の区別が困難なものを示す。

各試料ともに、樹木花粉の産出割合が高かった。なかでもクリ属の産出が目立ち、31~47%の産出率を示す。次いでコナラ属コナラ亜属の産出率が高く、20~30%である。その他ではクマシデ属-アサダ属やカバノキ属、ハンノキ属、ニレ属-ケヤキ属などの落葉広葉樹が数%~十数%の産出率である。草本花粉ではイネ科やカラマツソウ属、ヨモギ属、キク亜科、タンポポ科などが数%の産出率を示している。

#### 4. 考察

各試料ともにコナラ属コナラ亜属とクリ属の産出が目立つ。特にクリ属花粉の産出率が高く、31~47%の産出率は産出花粉の中で最も高い値である。クリについては花粉の散布能力が詳しく調べられており、クリ林内の表層試料では高率に産出するが、林外になると極端に産出率が減少する例が知られている(吉川, 2011)。このように、クリ花粉は虫媒で広範囲に散布されにくいので、今回の高率のクリ花粉は畑のすぐ近くにクリが生育していた状況を示していると考えられる。クリ属とともに高率で産出するコナラ属コナラ亜属は二次林を構成する分類群として知られており、試料を採取した畑周辺はコナラやクリなどからなる二次林に覆われていたと考えられる。草本花粉では、イネ科やカラマツソウ属、ヨモギ属、キク亜科、タンポポ科などの産出が見られ、畑周辺にこれらの分類群が生育していたと思われる。ただし、産出花粉胞子に対する草本花粉の産出割合が少ないため、畑周辺には二次林が広がり、草本類はそれほど繁茂していかったと思われる。畑周辺にはクマシデ属-アサダ属やカバノキ属、ニレ属-ケヤキ属などの落葉広葉樹林も分布しており、遺跡周辺の低地の一部にはハンノキ湿地林も存在していたと考えられる。


ところで、近隣の町遺跡や東宮遺跡では天明3年(1783)の泥流により埋没した畑跡における花粉分析の報告がいくつかあり、これらの分析ではマツ属複雑管束亜属やイネ科の産出が際立つという結果が得られている(例えば上中(2012)など)。これらの結果と比べると、今回はマツ属複雑管束亜属やイネ科は少量しか産出しておらず、花粉組成が大きく異なる。遺跡周辺に広がる植生(主に二次林)は、人の関与の度合いの違い等で場所によって構成種が異なっていた可能性が考えられる。

#### 引用文献

- 上中央子(2012) 東宮遺跡 24 号畑遺構における花粉分析。群馬県埋蔵文化財調査事業団編「東宮遺跡(2)」:472-474。群馬県埋蔵文化財調査事業団。
- 吉川昌伸(2011) クリ花粉の散布と三内丸山遺跡周辺における縄文時代のクリ林の分布状況。植生史研究。18, 65-76。


第23表 産出花粉孢子一覧

学名	和名	No.1	No.2	No.3
樹木				
<i>Tsuga</i>	ツガ属	2	—	2
<i>Pinus</i> subgen. <i>Diploxylon</i>	マツ属複雑管束亜属	1	2	1
<i>Cryptomeria</i>	スギ属	—	2	2
<i>Prinoscarya</i> - <i>Juglans</i>	サワグルミ属-クルミ属	1	—	3
<i>Carpinus</i> - <i>Ostrya</i>	クマシデ属-アサダ属	16	14	16
<i>Betula</i>	カバノキ属	20	12	17
<i>Alnus</i>	ハンノキ属	26	12	10
<i>Fagus</i>	ブナ属	—	—	2
<i>Quercus</i> subgen. <i>Lepidobalanus</i>	コナラ属コナラ亜属	40	47	60
<i>Quercus</i> subgen. <i>Cyclobalanopsis</i>	コナラ属アカガシ亜属	2	1	2
<i>Castanea</i>	クリ属	69	94	62
<i>Castanopsis</i> - <i>Pasania</i>	シノノキ属-マテバシイ属	—	2	1
<i>Ulmus</i> - <i>Zelkova</i>	ニレ属-ケヤキ属	6	3	6
<i>Phellodendron</i>	キハダ属	1	—	—
<i>Ilex</i>	モチノキ属	—	2	1
<i>Acer</i>	カエデ属	1	5	5
<i>Tilia</i>	トナリノキ属	5	1	2
Araliaceae	ウコギ科	7	2	4
Cornus	ミズナギ属	—	—	1
Ericaceae	ツツジ科	—	—	1
<i>Ligustrum</i>	イボタノキ属	1	—	—
<i>Fraxinus</i>	トネリコ属	1	2	1
草本				
Gramineae	イネ科	23	14	9
Cyperaceae	カヤツリグサ科	—	1	—
<i>Polygonum</i> sect. <i>Reynoutria</i>	イタドリ節	—	—	1
Caryophyllaceae	ナデシコ科	2	—	—
<i>Thalictrum</i>	カラマツソウ属	3	7	3
Ranunculaceae	キンポウゲ科	1	—	1
Brassicaceae	アブラナ科	1	—	—
<i>Sanguisorba</i>	フレモコウ属	—	—	1
<i>Halostagis</i>	アリノトウグサ属	—	2	—
Apiaceae	セリ科	1	—	2
Labiatae	シソ科	—	1	—
<i>Plantago</i>	オオバコ属	—	1	—
<i>Adenophora</i> - <i>Campanula</i>	ツリガネニンジシ属-ホタ	—	1	—
<i>Artemisia</i>	ルブコ属	—	—	—
<i>Tubuliflorae</i>	ヨモギ属	16	5	14
<i>Liguliflorae</i>	キク亜科	13	11	12
<i>Liguliflorae</i>	タンポポ科	10	11	6
シダ植物				
monolete type spore	単条溝孢子	59	44	55
trilete type spore	三条溝孢子	1	3	6
Arboreal pollen	樹木花粉	200	201	202
Nonarboreal pollen	非樹木花粉	70	54	49
Spores	シダ植物孢子	60	47	61
Total Pollen & Spores	花粉・孢子総数	330	302	312
unknown	不明花粉	9	1	3



樹木花粉は樹木花粉総数、草本花粉・胞子は産出花粉孢子総数を基として百分率で算出した。

第81図 嶋木1遺跡における花粉分布図



0.02mm

- |                          |                     |                     |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. コナラ属コナラ亜属 (PLC. 1492) | 2. クリ属 (PLC. 1493)  | 3. ウコギ科 (PLC. 1494) |
| 4. トネリコ属 (PLC. 1495)     | 5. ヨモギ属 (PLC. 1496) | 6. イネ科 (PLC. 1497)  |
| 7. ワレモコウ属 (PLC. 1498)    |                     |                     |

第 82 図 嶋木 I 遺跡 (分析 No.2) から産出した花粉化石

## 第2節 嶋木 I 遺跡の畑跡出土作物遺存体のプラント・オパール分析

米田恭子（パレオ・ラボ）

### 1. はじめに

嶋木 I 遺跡で検出された畑跡から、作物遺存体を取り上げられた。ここでは作物遺存体の母植物を検討する目的でプラント・オパール分析を行った。以下に、分析結果と考察を記す。なお、同試料を用いて花粉分析と大型植物遺体分析も行われている（各分析の項参照）。

### 2. 試料と方法

試料は、天明泥流下の畑跡（4次調査3-5号畑）から取り上げられた2点（分析No.1（中央）とNo.2（南））と、畑跡（5次調査3-14号畑）から取り上げられた1点（分析No.3）の計3点の作物遺存体である。畑跡は天明3年（1783）の浅間山の噴火に伴う泥流の逆流で埋没した。

試料を実体顕微鏡で観察したところ、分析No.1には葉脈とみられる条痕が3条ほど観察されたものの、植物遺体の形態は不明瞭であった。分析No.2には、単子葉植物の葉身に見られる平行脈の圧痕が観察された。植物圧痕の残存長は4.5cm、残存幅は1.8cm、平行脈は8本であった。分析No.3には葉脈とみられる条痕が3本ほど確認できたが、残存状態が悪く、形態は不明瞭であった。

試料に植物遺体そのものが付着していなかったため、植物圧痕を含む耕作土を採取し、下記の手順に従ってプラント・オパールの抽出を試みた。

秤量した試料を乾燥後再び秤量する（絶対乾燥重量測定）。別に試料約1g（秤量）をトルビーカーにとり、約0.02gのガラスビーズ（直径約0.04mm）を加える。これに30%の過酸化水素水を約20～30cc加え、脱有機物処理を行う。処理後、水を加え、超音波ホモジナイザーを用いて試料を分散させ、沈降法により0.01mm以下の粒子を除去する。この残渣よりグリセリンを用いて適宜プレパラートを作製し、鏡検した。同定および計数は、機動細胞珪酸体を中心としたプラント・オパールについて、ガラスビーズが300個に達するまで行った。

### 3. 結果

観察されたプラント・オパール個数を第24表に、分布図を第84図に示した。

第24表 試料1gあたりのプラント・オパール個数

分析No.	遺跡名	調査	試料名	遺構名	採取位置	機動細胞珪酸体				不明植物珪酸体
						イネ	ササ属型	キビ族	ウシクサ族	棒状型
1	嶋木 I 遺跡	4次	作物遺存体	3-5号畑	中央	0	8,000	3,000	2,000	2,000
南					0	7,600	1,100	2,200	2,200	
—					1,200	2,400	1,200	0	0	
3		5次		3-14号畑	—					

#### 分析No.1（3-5号畑：中央）

ササ属型の機動細胞珪酸体が8,000個検出された。キビ族の機動細胞珪酸体が3,000個、ウシクサ族の機動細胞珪酸体が2,000個得られた。このほかに、棒状型の不明植物珪酸体が観察された。なお、棒状型の不明植物珪酸体は、すべてのイネ科植物に類似した形態の植物珪酸体が出現するため（近藤, 2010）、由来した分類群の同定は不可能である。

#### 分析No.2（3-5号畑：南）


ササ属型の機動細胞珪酸体が7,600個検出された。ウシクサ族の機動細胞珪酸体が2,200個、キビ族の機動細胞珪酸体が1,100個得られた。このほかに、棒状型の不明植物珪酸体が観察された。

#### 分析No.3（3-14号畑）

ササ属型の機動細胞珪酸体が2,400個検出された。イネとキビ族の機動細胞珪酸体が各1,200個観察された。

### 4. 考察


嶋木 I 遺跡の畑跡から取り上げられた作物遺存体を観察した結果、いずれの試料も植物自体は残存しておらず、圧痕のみ



1. 作物遺存体 (分析No.1)、2. 作物遺存体 (分析No.2)、3. 作物遺存体 (分析No.3)、4. イネ機動細胞珪酸体 (分析No.3)、5. ササ属型機動細胞珪酸体 (分析No.2)、6. キビ族機動細胞珪酸体 (分析No.1)、7. ウシクサ族機動細胞珪酸体 (分析No.2)、8. 棒状型不明植物珪酸体 (分析No.2)

a : 断面、b : 側面

第 83 図 嶋木 I 遺跡の畑跡出土作物遺存体のプラント・オパール



第84図 嶋木I遺跡の畑跡出土作物遺存体のプラント・オパール分布図

が残されていた。この要因としては、泥流により畑で栽培された植物が熟を受けた可能性が考えられる。

一方、作物遺存体3点についてプラント・オパール分析を行った結果を、遺構ごとにみていく。

3-5号畑の分析No.1とNo.2の耕作土は、採取位置は異なるものの、いずれもササ属型が多く、キビ属とウシクサ族を伴っており、プラント・オパールの検出傾向は類似していた。分析試料には植物遺体そのものは残存していなかったため、検出されたプラント・オパールが、圧痕として残された作物遺存体の母植物に由来するかは不明である。ただし、キビ族にはエノコログサやスズメノヒエ、イヌビエなどの雑草類のほかに、アワやキビなどの栽培種が含まれるため、3-5号畑で栽培された作物に由来する可能性があると考えられる。一方、ササ属型のササ類（ズタケやミヤコザサなど）とウシクサ族（ススキやチガヤなど）については、畑の周辺に生育していたと思われる。

3-14号畑の分析No.3の耕作土からは、イネとササ属型、キビ族のプラント・オパールが得られた。分析No.1とNo.2と同様、植物遺体そのものは残存していなかったため、検出されたプラント・オパールが作物遺存体の母植物に由来するかは不明である。ただし、イネとアワやキビなどのキビ族の一部は栽培植物であるため、畑で栽培された作物の候補と考えられる。また、これらの植物が畑に踏み込むなど、栽培以外の目的で利用された可能性もあると思われる。

#### 引用文献

近藤麻三(2010) プラント・オパール図説, 167p, 北海道大学出版会。

### 第3節 嶋木I遺跡の畑跡出土の大型植物遺体

佐々木由香・バンドリ スダルシャン (パレオ・ラボ)

#### 1. はじめに

嶋木I遺跡の天明泥流下の畑跡から検出された作物遺存体と共に採取された土壌中の大型植物遺体の同定を行い、当時利用された稲実や周辺の植生について検討した。なお、同試料を用いて花粉分析と植物珪酸体分析も行われている（各分析の項参照）。

#### 2. 試料と方法

試料は、作物遺存体と共に採取された耕作土で、4次調査3-5号畑（中央と南）、5次調査3-14号畑の3地点で回収された3点（分析No.1,2,3）である。耕作土の層相については花粉分析の項を参照されたい。畑跡は天明3年（1783）の浅間山の噴火に伴う泥流の逆流で埋没した。調査の結果、1番サク・2番サクの終了後に軽石の降下があったと推定されている。

土壌試料は、はじめに300ccを最小0.5mm目の篩を用いて水洗したが、大型植物遺体が少なかったため、全量を水洗した。大型植物遺体の抽出・同定・計数は拡大鏡および実体顕微鏡下で行った。計数の方法は、完形または一部が破損していても1個体とみなせるものは完形として数え、1個体に満たないものは破片とした。同定された試料は、長野県教育委員会に保管されている。

### 3. 結果

同定した結果、草本植物のアカザ属種子が得られた(第25表)。このほかに、科以上に識別可能な識別点をもたない一群を同定不能炭化種実とした。大型植物遺体以外には子囊菌が得られたが、同定の対象外とした。

以下、大型植物遺体の産出傾向を試料ごとに記載する。

- 3-5号畑中央：同定可能な種実は何れなかった。
- 3-5号畑南：同定不能炭化種実の破片が1点得られた。
- 3-14号畑：アカザ属が破片を含めて3点得られた。

次に、大型植物遺体の記載を行い、図版に写真を示して同定の根拠とする。

#### (1) アカザ属 *Chenopodium* spp. 種子 アカザ科

黒褐色で、上面観はやや扁平、側面観は円形。種皮は強い光沢があり、硬い。着点の一端がやや突起し、中心部方向にむかって浅い溝がある。長さ1.0mm、幅1.1mm。

#### (2) 子囊菌 *Ascomycotina* 炭化子囊

球形で、表面には微細な網目状隆線がある。長さ0.8mm、幅0.9mm。

### 4. 考察

畑跡の土壌を水洗した結果、3-14号畑でアカザ属の種子がわずかに得られた。通常畑を構成する土壌は陸成土壌のため生の大型植物遺体は残存しないが、泥流で埋没し、より低湿地側に位置している場合には、生の植物遺体が良好に残存することがある(例えば、東宮遺跡(佐々木・バンドリ, 2012)など)。畑の位置は標高が高く、生の植物遺体の遺存状況が悪かったと考えられる。

調査の所見から、3-14号畑は1番サク・2番サクの終了後に軽石の降下があった畑と考えられている。アカザ属は荒地や畑地、道端に多く生育する一年草で、アカザやシロザなどがある。ホウレンソウの近縁であるアカザの葉は、茹でると食用可能である。今後、水洗量を増やして解析すれば、当時の畑の作物や畑作雑草についての情報が得られると期待される。

### 引用文献

佐々木由希・バンドリ スタルシヤン(2012) 東宮遺跡から出土した大型植物遺体、群馬県埋蔵文化財調査事業部編「東宮遺跡(2)―遺物編―」:437-461、巻頭図版、群馬県埋蔵文化財調査事業部。

第25表 嶋木1遺跡から出土した大型植物遺体調査(括弧内は破片数)

調査	4次		5次
	3-5号畑		3-14号畑
遺構名	3-5号畑		3-14号畑
位置	中央	南	—
試料名	作物遺存体		作物遺存体
水洗量(cc)	300	1700	1900
分類群			
アカザ属 種子			1(2)
同定不能 炭化種実			(1)
子囊菌 炭化子囊	14(2)		25(2)



1. アカザ属種子(3-14畑)、2. 子囊菌炭化子囊(3-5畑南)

スケール 1, 2:1mm

第85図 嶋木1遺跡から出土した大型植物遺体

# 写 真 图 版





1. 嶋木 I 遺跡 III (北西から)



2. 1号トレンチ (南東から)



3. 1号トレンチ土層 (西から)



4. 1号トレンチ畝サク検出状況 (南から)



5. 1号トレンチ埋戻し状況 (南東から)




1. 2号トレンチ (南東から)



2. 2号トレンチ土層 (西から)



3. 2号トレンチ歛サク検出状況 (南から)



4. 2号トレンチ埋戻し状況 (北西から)




5. 長野原城跡Ⅱ 1号トレンチ (北から)



1. 1号トレンチ土層 (東から)



2. 2号トレンチ (北から)



3. 2号トレンチ土層 (東から)



4. 3号トレンチ (北から)




5. 3号トレンチ土層 (東から)



6. 4号トレンチ (西から)



7. 4号トレンチ土層 (南から)



1. 東貝瀬Ⅲ遺跡（北から）



2. 1号トレンチ（北西から）



3. 1号トレンチ土層（南西から）



4. 2号トレンチ（南東から）



5. 2号トレンチ土層（南西から）



1. 嶋木 I 遺跡 IV ① (北東から)



2. 調査区南側 (北から)



3. 調査区北側 (南から)



4. 1号トレンチ (南東から)



5. 1号トレンチ土層 1 (北東から)



1. 1号トレンチ土層2 (北西から)



2. 2号トレンチ (南西から)



3. 2号トレンチ土層 (南東から)



4. 3号トレンチ土層 (南西から)



5. 4号トレンチ (北東から)




6. 4号トレンチ土層 (北東から)



7. 5号トレンチ (南東から)



8. 5号トレンチ土層1 (北東から)



1. 5号トレンチ土層 2 (北東から)



2. 5号トレンチ土層 3 (北東から)



3. 6号トレンチ (南東から)



4. 6号トレンチ土層 (南西から)



5. 7号トレンチ (南東から)



6. 7号トレンチ土層 (南西から)



7. 8号トレンチ (南東から)



8. 8号トレンチ土層 (南西から)



1. 9号トレンチ (南東から)



2. 9号トレンチ土層 (南東から)



3. 嶋木 I 遺跡IV② (北から)



4. 10号トレンチ (東から)



5. 10号トレンチ土層 (東から)



1. 11号トレンチ (北東から)



2. 11号トレンチ土層 (北西から)



3. 嶋木 I 遺跡IV③< 12・13号トレンチ > (南西から)



4. 12号トレンチ (南東から)



5. 12号トレンチ土層1 (南西から)



1. 12号トレンチ土層2<泥流天端> (南西から)



2. 12号トレンチ土層3 (南西から)



3. 13号トレンチ (南東から)



4. 13号トレンチ土層 (南西から)



5. 14・15号トレンチ (南西から)



6. 14号トレンチ (南東から)



7. 14号トレンチ土層 (南西から)



8. 15号トレンチ (南東から)



1. 15号トレンチ土層（北東から）



2. 調査風景（西から）



3. 東貝瀬Ⅲ遺跡Ⅱ<1・2号トレンチ近景>（南東から）



4. 3号トレンチ近景（北から）



5. 1号トレンチ（南東から）



1. 1号トレンチ土層 (南東から)



2. 2号トレンチ (南東から)




3. 2号トレンチ土層 (南西から)



4. 3号トレンチ (北西から)



5. 3号トレンチ土層 (北西から)



6. 出土遺物 (1/2)



7. 東貝瀬Ⅲ遺跡出土遺物 (1/2)



1. 嶋木Ⅰ遺跡V<1・2号トレンチ> (北東から)



2. 嶋木Ⅰ遺跡V<3・4号トレンチ> (南から)



1. 1号トレンチ (北東から)



2. 1号トレンチ土層 (北東から)



3. 2号トレンチ (南東から)



4. 2号トレンチ土層 (北東から)



5. 3号トレンチ (南東から)



6. 3号トレンチ土層 (北東から)



7. 4号トレンチ (東から)



8. 4号トレンチ土層 (北から)



1. 嶋木Ⅱ遺跡<1・2号トレンチ> (南から)



2. 嶋木Ⅱ遺跡<3・4号トレンチ> (北から)



1. 1号トレンチ (南から)



2. 2号トレンチ (南から)



3. 3号トレンチ (南から)



4. 4号トレンチ (北から)



5. 4号トレンチ土層 (北から)




6. 測量風景 (南から)



7. 調査地点から長野原城方面を望む



8. 調査地点から対岸 (王城山方面) を望む



1. 嶋木地区岩陰地形（北東から）



2. 調査前風景（南東から）



3. 堆積土層全景（東から）



4. 堆積土層近景（東から）



5. 岩陰部（北から）



1. 調査区全景（南西から）



2. 調査区近景（南東から）



1. 1-2号畑サブトレ① (南から)



2. 1-2号畑サブトレ② (南西から)



3. 遺物出土状況<第 27 図 2 >



4. 1-2号畑株痕検出状況 (南東から)




5. 泥流によるキズ痕① (南東から)



6. 泥流によるキズ痕② (南東から)



7. 作業風景 (南東から)



8. 出土遺物 (1/1)



1. 調査区南側全景① (南西から)



2. 調査区南側全景② (北東から)



1. 調査区北側全景① (南東から)



2. 調査区北側全景② (北西から)



1. 1-1号畑サブトレ①&lt;a a'&gt; (北西から)



2. 1-1号畑サブトレ②&lt;b b'&gt; (南東から)



3. 1-1号平坦面&lt;検出状況&gt; (南西から)




4. 1-1号平坦面&lt;軽石除去&gt; (南西から)



5. 1-1号畑株痕検出状況 (南西から)



6. 1-2号畑サブトレ&lt;c c'&gt; (南東から)



7. 1-2号平坦面 (南西から)



8. 1-3号畑泥流・砂堆積状況&lt;d d'&gt; (北西から)




1. 1-3号平坦面 (南西から)



2. 1-3号畑作物遺存体・株痕検出状況 (南西から)



3. 1-3号畑作物遺存体①



4. 1-3号畑作物遺存体②



5. 調査区南側トレンチ (北西から)



6. 調査区南側トレンチ土層 (南西から)



7. 調査区北側トレンチ (南東から)



8. 調査区北側トレンチ土層 (南西から)



1. 調査区遠景① (東上から)



2. 調査区遠景② (南上から)



1. 調査区全景（南真上から）



1. 1区全景&lt;ガーター橋・石積・天明泥流・1-1・1-2号畑&gt; (東から)



2. 石積全景 (南から)



1. 1 区からガーター橋を望む



2. 石積立面①（東から）



3. 石積立面②（東から）



4. 石積立面③（東から）



5. 石積立面④（東から）



6. 石積立面⑤（東から）



7. 石積遺物出土状況①<第 40 図 1 >



8. 石積遺物出土状況②<第 40 図 2 >



1. 1-1・1-2号畑 (南から)



2. 1-1号畑サブトレ<a a'> (北西から)



3. 1-1号平坦面 (南西から)



4. 1-2号畑サブトレ<b b'> (東から)



5. 1-2号平坦面 (南から)



1. 2区全景<1-2・1-3号畑> (南東から)



2. 1-2号畑 (南から)



3. 1-2号畑サブトレ<cc'> (東から)



4. 1-3号畑 (南から)



5. 1-3号畑サブトレ<dd'> (北西から)



1. 3区全景 (西から)



2. 1号建物跡 (南から)



1. 1号建物跡検出状況（南から）



2. 1号建物跡掘り方（南から）



3. 1号建物跡東西セクション（南から）



4. 1号建物跡南北セクション①（西から）



5. 1号建物跡南北セクション②（南西から）



1. 1号建物跡石垣 (南から)



2. 1号建物跡P1 (南から)



3. 2-1号畑サブトレ①&lt;f f'&gt; (東から)



4. 2-1号畑サブトレ②&lt;g g'&gt; (東から)



5. 2-2号畑サブトレ①&lt;h h'&gt; (東から)



6. 2-2号畑サブトレ②&lt;i i'&gt; (東から)



7. 2-2号平坦面&lt;検出状況&gt; (南から)



8. 2-2号平坦面&lt;軽石除去&gt; (南から)



1. 2-3号畑サブトレ<j j'> (東から)



2. 2-3号平坦面<検出状況> (南から)



3. 2-3号平坦面<軽石除去> (南から)



4. 2-4号畑サブトレ<k k'> (南から)



5. 2-4号旧平坦面<検出状況> (南から)



6. 2-4号旧平坦面<軽石除去> (南から)



7. 2-5号畑サブトレ<l l'> (東から)



8. 2-5号平坦面<軽石除去> (南から)



1. 2-6号畑サブトレ<mm'> (東から)



2. 2-7号畑サブトレ<nn'> (東から)



3. 2-7号平坦面 (南から)



4. 遺物出土状況①<第49図1>



5. 遺物出土状況②<第49図5>



6. 遺物出土状況③<第49図7>



7. 遺物出土状況④<第49図8>



8. 遺物出土状況⑤<第49図18>



1



2

1. 嶋木 I 遺跡Ⅲ出土遺物①



1



2



4



6



5



3



5



6



7



8



9



10



7



9



10



9



11



12



13



14



15



16



17



15



18



18



19



20

2. 嶋木 I 遺跡Ⅲ出土遺物②



1. 1区全景① (北東から)



2. 1区全景② (南西から)




1. 3-1号畑サブトレ<a a'> (南西から)



2. 3-2号畑サブトレ<b b'> (南西から)



3. 3-2号平坦面<検出状況> (南東から)



4. 3-2号平坦面<泥流除去> (南東から)



5. 3-2号平坦面<軽石除去> (南東から)



6. 3-3号畑サブトレ<c c'> (南西から)



7. 3-4号畑サブトレ<d d'> (南西から)



8. 3-4号畑株痕検出状況 (南東から)



1. 3-4 号平坦面<検出状況>（南東から）



2. 3-4 号平坦面<泥流除去>（南東から）



3. 3-4 号平坦面<軽石除去>（南東から）



4. 泥流によるキズ痕（南東から）



5. 遺物出土状況①



6. 遺物出土状況②



7. 基本土層（南から）



8. 作業風景（南西から）



1. 2～4区全景①（南西から）



1. 2 ~ 4区全景② (北東から)



1. 2区全景<3-5号畑> (南西から)



2. 3-5号畑南側 (南東から)



3. 3-5号畑北側 (南東から)



4. 3-5号畑欹サク断面<e e'> (南西から)



5. 3-5号平坦面<検出状況> (南東から)



1. 3-5号平坦面<軽石除去> (南東から)



2. 3-5号畑株痕検出状況 (南東から)



3. 遺物出土状況



4. 2区3-6号畑南側 (南東から)



5. 3区全景<3-6号畑> (南東から)



1. 3-6号畑北側 (南東から)



2. 3-6号畑サブトレ<gg'> (南西から)



3. 3-6号畑株痕検出状況 (南東から)



4. 遺物出土状況



5. 4区全景<3-7号畑> (南西から)



1. 3-7号畑北側 (南東から)



2. 3-7号畑南側 (東から)



3. 3-7号畑サブトレ&lt;math&gt;h h'&lt;/math&gt; (南西から)



4. 3-7号平坦面 (南西から)



5. 3-7号畑株痕 (南西から)



6. 作業風景 (南西から)



7. 測量風景 (南西から)



8. 出土遺物 (1/2)



1. 5区全景①（南西から）



2. 5区全景②（北西から）



3. テラス上段サブトレ（西から）



4. 1号道サブトレ（西から）



5. 泥流立ち上がり（北から）



1. 南側調査区全景①（南西から）



2. 南側調査区全景②（北東から）



1. 3-8・3-9号畑・1号ヤックラ・1号溝・2号溝 (北東から)



2. 3-8号畑・1号溝 (北西から)



3. 3-8号畑サブトレ<a a'> (北東から)



4. 3-8号平坦面 (南東から)



5. 泥流天端1<AA'> (北東から)



1. 3-9・3-10号畑 (南東から)



2. 3-9号畑サブトレ<math>b b'</math>> (北東から)



3. 3-10号畑サブトレ<math>c c'</math>> (北東から)



4. 3-10号平坦面 (南東から)



5. 3-10号畑株痕検出状況 (南東から)



1. 2号溝 (南から)



2. 2号溝断面 (東から)



3. 泥流天端 2 (南東から)



4. 泥流天端 3・2号ヤックラ (南から)



5. 旧平坦面 1〈検出状況〉(南東から)



6. 旧平坦面 1〈軽石除去〉(南東から)



7. 旧平坦面 2 (南東から)



1. 3-9～3-12号畑・1号・2号ヤックラ (南から)



2. 3-11号畑サブトレ&lt;dd'&gt; (南西から)



3. 3-12号畑サブトレ&lt;ee'&gt; (南西から)



4. 3-11号平坦面・2号ヤックラ (南東から)



5. 3-12号平坦面&lt;検出状況&gt; (南東から)



1. 3-12号平坦面<軽石除去> (南東から)



2. 3-12号畑株痕検出状況 (南東から)



3. 泥流天端3 (南東から)



4. 泥流天端4<BB'> (南西から)



5. 旧平坦面3 (南東から)



6. 泥流によるキズ痕 (南東から)



7. 作業風景① (南東から)



8. 作業風景② (南西から)



1. 北側調査区全景① (南西から)



2. 北側調査区全景② (北東から)



1. 3-13・3-14 号畑・3号ヤックラ (北東から)



2. 3-13 号畑サブトレ<g'> (南西から)




3. 3-14 号畑サブトレ<f f'> (南西から)



4. 3-14 号平坦面 (南東から)



5. 3-14 号畑株痕検出状況 (南東から)



1. 泥流によるキズ痕 1 (南東から)



2. 泥流によるキズ痕 1 〈検出状況〉 (南東から)



3. 泥流によるキズ痕 2 (南東から)



4. 泥流によるキズ痕 2 〈検出状況〉 (南東から)



1. 3-15・3-16 号畑 (南東から)



2. 1・2号復旧溝・旧平坦面 4 (南東から)



3. 2号復旧溝検出状況 (南東から)



4. 3-16 号平坦面 (南東から)



5. 泥流天端 5 <CC'> (北東から)



1. 3-17・3-18号畑・4号ヤックラ・4号溝（南から）



2. 3-17号畑サブトレ<math>h h'></math>（南から）



3. 3-18号畑平坦面（南東から）



4. 3-17号畑株痕検出状況（東から）



5. 3-17・3-18号畑・5号・6号復旧溝（西から）



1. 4号ヤックラ・3号溝・4号溝・復旧溝調査風景 (南から)



2. 3号溝 (南から)




3. 4号溝 (南から)



4. 3号復旧溝 (東から)



5. 3号復旧溝堆積土層 (西から)



1. 4号復旧溝（東から）



2. 5号復旧溝（東から）



3. 6号復旧溝（東から）



4. 作業風景（北から）



5. 出土遺物 (1/2)

# 報告書抄録

ふりがな	ながのはらちくいせきぐん に							
書名	長野原地区遺跡群(2)							
副書名	水源地域整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書							
巻次	第3集							
シリーズ名	長野原町埋蔵文化財調査報告							
シリーズ番号	第37集							
編著者名	富田孝彦							
編集機関	長野原町教育委員会							
所在地	〒377-1392 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原 1340-1 TEL 0279-82-4517							
発行年月日	平成31年3月28日							
ふりがな 所収遺跡名	所在名	コード		北緯 (世界測地系)	東緯 (世界測地系)	調査期間	調査面積 (㎡)	調査原因
		市町村	遺跡番号					
ながのらはらちくいせきぐん 長野原城跡	群馬県吾妻郡長野原町 大字長野原字嶋木 255-1	10424	85	36° 33' 00"	141° 01' 18"	20121001 ～ 20121004	110	町道長野原線 道路整備事業
ひがしのかいせきぐん 東貝瀬田遺跡	群馬県吾妻郡長野原町 大字長野原字東貝瀬 883-3.883-4.883-5. 896-3.896-7.898-3. 898-8.899.900.901	10424	66	36° 33' 01"	138° 38' 42"	20130509 ～ 20130523	250	町道長野原線 道路整備事業
しまがいのせきぐん 嶋木1遺跡	群馬県吾妻郡長野原町 大字長野原字嶋木 256-1.257-2.258-1. 259-7.263-1.263-2. 263-3.263-4.264-1. 264-6.264-7.264-8. 279-2.279-7.280-6. 281-3.282-2.283-4. 284-4.285-1.285-2. 287-2.337-2.	10424	72	36° 32' 39" ～ 36° 33' 14"	138° 40' 03" ～ 138° 38' 52"	20130408 ～ 20140807	2,685	町道長野原線 道路整備事業
所収遺跡名	種別	主な時代		主な遺構		主な遺物		特記事項
長野原城跡	城館、その他	近世江戸時代		畑跡	1枚	陶磁器・内耳土器		泥流の逆流被災
要約	本遺跡は、白砂川右岸の中段段丘面に立地する。天明3年(1783)の浅間山大爆発により発生した泥流に埋没した畑(単位畑)を1枚検出した。白砂川は吾妻川の支流で、泥流が北側へ逆流した際の被災状況を確認することができた。							
所収遺跡名	種別	主な時代		主な遺構		主な遺物		特記事項
東貝瀬田遺跡	散布地、その他	近世(江戸時代)		畑跡	3枚	陶磁器・作物遺体		泥流の逆流被災
				平坦面	3カ所			
要約	本遺跡は、白砂川左岸の中段段丘面に立地する。天明3年(1783)の浅間山大爆発により発生した泥流に埋没した畑(単位畑)を3枚検出した。白砂川は吾妻川の支流で、泥流が北側へ逆流した際の被災状況を確認することができた。							
所収遺跡名	種別	主な時代		主な遺構		主な遺物		特記事項
嶋木1遺跡	散布地、その他	近代	近世(江戸時代)	橋台石積	1基	陶磁器・内耳土器・		泥流の逆流被災 旧国鉄太子線 ガーター橋橋台石積を検出
				畑跡	28枚	鉄製品・銅製品・		
				平坦面	21カ所	作物遺体		
				ヤックラ	4カ所			
				溝状遺構	4条			
				復旧溝	6条			
				道路状遺構	1条			
			テラス	2段				
要約	本遺跡は、白砂川右岸の中段段丘面に立地する。天明3年(1783)の浅間山大爆発により発生した泥流に埋没した畑(単位畑)を28枚のほか、畑を構成する平坦面・ヤックラ・溝状遺構・復旧溝・道路状遺構などを検出した。白砂川は吾妻川の支流で、泥流が北側へ逆流した際の被災状況を確認することができた。また、戦時中に築造された旧国鉄太子線のガーター橋橋台石積が検出され、泥流を掘削して築造されている状況を確認した。							



## 長野原地区遺跡群(2)

——水源地域整備事業に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査報告書 第3集——

平成31年3月25日 印刷

平成31年3月28日 発行

発行 群馬県吾妻郡長野原町教育委員会

〒377-1392 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1340-1

TEL 0279 (82) 4517 FAX 0279 (82) 3115

印刷 朝日印刷工業株式会社